

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль  
199-30-11/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Будівельні роботи.**  
**Загально-будівельні роботи.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7463,941 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 17,40395 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1494,378 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b><u>Відділ 1. Підвальне приміщення.</u></b>									
		<b>Розділ 1. Сходова I.</b>									
		СТЕЛЯ.									
1	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,063	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	352	128	<u>219</u> 59	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,64</u> 0,72
2	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,063	<u>31499,95</u> 11070,05	-	1984	697	-	<u>139,9500</u> -	<u>8,82</u> -
3	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,063	<u>39127,30</u> 1327,30	-	2465	84	-	<u>16,7800</u> -	<u>1,06</u> -
		СТІНИ.									
4	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,669	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3734	1362	<u>2330</u> 626	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>17,44</u> 7,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,669	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2466	414	<u>97</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,58</u> 0,32
6	КБ15-46-2	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,669	<u>10287,83</u> 6337,49	<u>185,95</u> 155,36	6883	4240	<u>124</u> 104	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>52,36</u> 1,42
7	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,669	<u>6195,36</u> 6076,46	-	4145	4065	-	<u>76,8200</u> -	<u>51,39</u> -
8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,669	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1205	1205	-	<u>21,4800</u> -	<u>14,37</u> -
9	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	9,7	<u>178,07</u> -	-	1727	-	-	-	-
10	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	241	<u>15,83</u> -	-	3815	-	-	-	-
11	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,669	<u>8345,42</u> 3014,50	-	5583	2017	-	<u>38,1100</u> -	<u>25,5</u> -
12	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0418	<u>20722,14</u> 20704,16	-	866	865	-	<u>255,6700</u> -	<u>10,69</u> -
13	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,84	<u>178,07</u> -	-	150	-	-	-	-
14	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	21,7	<u>7,18</u> -	-	156	-	-	-	-
15	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі без завалу	м2	4,22	<u>480,00</u> -	-	2026	-	-	-	-
16	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГА.	кг	1,9	<u>68,08</u> -	-	129	-	-	-	-
17	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,063	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	352	128	<u>219</u> 59	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,64</u> 0,72
18	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,063	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	177	39	<u>9</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,53</u> 0,03
19	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,063	<u>15986,00</u> 3245,38	-	1007	204	-	<u>38,7000</u> -	<u>2,44</u> -
20	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,063	<u>12770,90</u> 2325,44	-	805	147	-	<u>27,7300</u> -	<u>1,75</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	3,201	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	17868	6517	<u>11147</u> 2994	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>83,45</u> 36,56
32	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	3,201	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	11798	1983	<u>463</u> 124	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>26,7</u> 1,51
33	КБ15-46-2	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,201	<u>10287,83</u> 6337,49	<u>185,95</u> 155,36	32931	20286	<u>595</u> 497	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>250,51</u> 6,82
34	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	3,201	<u>6791,32</u> 6076,46	-	21739	19451	-	<u>76,8200</u>	<u>245,9</u>
35	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,201	<u>1801,31</u> 1801,31	-	5766	5766	-	<u>21,4800</u>	<u>68,76</u>
36	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	46	<u>178,07</u>	-	8191	-	-	-	-
37	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1149	<u>15,83</u>	-	18189	-	-	-	-
38	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,201	<u>8345,42</u> 3014,50	-	26714	9649	-	<u>38,1100</u>	<u>121,99</u>
39	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>2402,45</u> 2402,45	-	30	30	-	<u>31,5200</u>	<u>0,39</u>
40	& С123-382-2-И	Дошки підвіконні металопластикові	м	1,25	<u>245,00</u>	-	306	-	-	-	-
41	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,25	<u>22,51</u>	-	28	-	-	-	-
42	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,169	<u>20722,14</u> 20704,16	-	3502	3499	-	<u>255,6700</u>	<u>43,21</u>
43	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	3,4	<u>178,07</u>	-	605	-	-	-	-
44	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	87,9	<u>7,18</u>	-	631	-	-	-	-
45	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі без завалу	м2	17,1	<u>480,00</u>	-	8208	-	-	-	-
46	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГА.	кг	7,7	<u>68,08</u>	-	524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	3,3099	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	18476	6739	<u>11527</u> 3095	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>86,29</u> 37,81
48	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	3,3099	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	9308	2050	<u>479</u> 128	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>27,6</u> 1,56
49	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	3,3099	<u>15986,00</u> 3245,38	-	52912	10742	-	<u>38,7000</u>	<u>128,09</u>
50	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	3,3099	<u>12770,90</u> 2325,44	-	42270	7697	-	<u>27,7300</u>	<u>91,78</u>
51	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,3099	<u>6705,77</u> 4178,25	-	22195	13830	-	<u>56,2500</u>	<u>186,18</u>
52	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,449	<u>1535,05</u> 279,29	-	5294	963	-	<u>3,7600</u>	<u>12,97</u>
53	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,3099	<u>13534,20</u> 13357,65	-	44797	44212	-	<u>164,9500</u>	<u>545,97</u>
54	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	66,2	<u>178,07</u>	-	11788	-	-	-	-
55	С111-1726 варіант 4	Плитки керамо-гранітні для підлоги 600x600 мм	м2	337,6	<u>740,00</u>	-	249824	-	-	-	-
56	& С111- 1650-2	Клеюча суміш для плиток керамічних Kreisel 103, упак. 25 кг	шт	1721	<u>138,80</u>	-	238875	-	-	-	-
57	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	150	<u>68,08</u>	-	10212	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1069385	192505	<u>33643</u> 9371		<u>2414,89</u> 115,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1069385	843237 201876 114671 303,6 39457 <b>1184056</b>			
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1184056</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Технічне приміщення III.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
58	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,017	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	95	35	<u>59</u> 16	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,44</u> 0,19
59	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,017	<u>31499,95</u> 11070,05	-	535	188	-	<u>139,9500</u>	<u>2,38</u>
60	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,017	<u>39127,30</u> 1327,30	-	665	23	-	<u>16,7800</u>	<u>0,29</u>
		<b>СТІНИ.</b>									
61	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,111	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	620	226	<u>387</u> 104	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,89</u> 1,27
62	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,111	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	409	69	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,93</u> 0,05
63	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,111	<u>5783,42</u> 3910,84	-	642	434	-	<u>52,6500</u>	<u>5,84</u>
64	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,111	<u>20722,14</u> 20704,16	-	2300	2298	-	<u>255,6700</u>	<u>28,38</u>
65	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,22	<u>178,07</u>	-	39	-	-	-	-
66	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,7	<u>7,18</u>	-	414	-	-	-	-
67	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	11,2	<u>820,00</u>	-	9184	-	-	-	-
68	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5	<u>68,08</u>	-	340	-	-	-	-
		<b>ПІДЛОГА.</b>									
69	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,017	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	95	35	<u>59</u> 16	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,44</u> 0,19
70	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,017	<u>3631,14</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	62	11	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,14</u> 0,01
71	КБ11-6-2	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	100м2	0,017	<u>30477,06</u> 9195,25	<u>3257,70</u> 963,53	518	156	<u>55</u> 16	<u>109,6500</u> 12,1608	<u>1,86</u> 0,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,6598	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3683	1343	<u>2298</u> 617	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>17,2</u> 7,54
83	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3174	<u>63115,25</u> 17227,69	<u>7899,50</u> 690,37	20033	5468	<u>2507</u> 219	<u>212,7400</u> 6,4050	<u>67,52</u> 2,03
84	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,6598	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2432	409	<u>95</u> 25	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,5</u> 0,31
85	КБ15-46-2	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,6598	<u>10287,83</u> 6337,49	<u>185,95</u> 155,36	6788	4181	<u>123</u> 103	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>51,64</u> 1,4
86	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,6598	<u>6195,36</u> 6076,46	-	4088	4009	-	<u>76,8200</u>	<u>50,69</u>
87	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6598	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1189	1189	-	<u>21,4800</u>	<u>14,17</u>
88	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	9,5	<u>178,07</u>	-	1692	-	-	-	-
89	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	238	<u>15,83</u>	-	3768	-	-	-	-
90	КБ15-179-5	Поліішене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6598	<u>8345,42</u> 3014,50	-	5506	1989	-	<u>38,1100</u>	<u>25,14</u>
91	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0556	<u>20722,14</u> 20704,16	-	1152	1151	-	<u>255,6700</u>	<u>14,22</u>
92	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	1,1	<u>178,07</u>	-	196	-	-	-	-
93	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	29,9	<u>7,18</u>	-	215	-	-	-	-
94	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі без завалу	м2	5,62	<u>480,00</u>	-	2698	-	-	-	-
95	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	2,52	<u>68,08</u>	-	172	-	-	-	-
96	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>11179,19</u> 11179,19	-	235	235	-	<u>139,6700</u>	<u>2,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C123-240-6 варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель одноповерхні глухі	м2	2,1	<u>6120,00</u>	-	12852	-	-	-	-
98	& C1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,08	<u>225,80</u>	-	18	-	-	-	-
99	KP20-37-1	<i>Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2</i>	100м	0,052	<u>1265,25</u> 1265,25	-	66	66	-	<u>16,6000</u>	<u>0,86</u>
100	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>222,09</u>	-	222	-	-	-	-
101	KP7-31-5	<i>Улаштування наличників дверних металопластикових</i>	100м	0,0544	<u>1711,51</u> 1257,07	-	93	68	-	<u>14,7700</u>	<u>0,8</u>
102	C123-360 варіант 1	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	5,5	<u>42,00</u>	-	231	-	-	-	-
103	C1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	16	<u>1,55</u>	-	25	-	-	-	-
104	C1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,16	<u>216,29</u>	-	35	-	-	-	-
105	KP11-51-1	<i>ПІДЛОГА. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань</i>	100м2	0,125	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	698	255	<u>435</u> 117	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>3,26</u> 1,43
106	KP12-27-1	<i>Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань</i>	100м2	0,125	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	352	77	<u>18</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,04</u> 0,06
107	KB11-4-3	<i>Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар</i>	100м2	0,125	<u>15986,00</u> 3245,38	-	1998	406	-	<u>38,7000</u>	<u>4,84</u>
108	KB11-4-4	<i>Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар</i>	100м2	0,125	<u>12770,90</u> 2325,44	-	1596	291	-	<u>27,7300</u>	<u>3,47</u>
109	KB11-11-1	<i>Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм</i>	100м2	0,125	<u>6705,77</u> 4178,25	-	838	522	-	<u>56,2500</u>	<u>7,03</u>
110	KB11-11-2	<i>Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних</i>	100м2	0,125	<u>1535,05</u> 279,29	-	192	35	-	<u>3,7600</u>	<u>0,47</u>
111	KB11-29-2	<i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	0,125	<u>13534,20</u> 13357,65	-	1692	1670	-	<u>164,9500</u>	<u>20,62</u>
112	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	2,5	<u>178,07</u>	-	445	-	-	-	-
113	C111-1726 варіант 4	Плитки керамо-гранітні для підлоги 600x600 мм	м2	12,75	<u>740,00</u>	-	9435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C111-1650-2	Клеюча суміш для плиток керамічних Kreisel 103, упак. 25 кг	шт	65	<u>138,80</u>	-	9022	-	-	-	-
115	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,7	<u>68,08</u>	-	388	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					103571	25169	<u>5911</u> 1203		<u>314,25</u> 14,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					103571				
							72491				
							26372				
							14924				
							39,41				
							5123				
							<b>118495</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>118495</b>				
		<b>Розділ 5. Ліфтова шахта V.</b>									
		<b>ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ.</b>									
116	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2358	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1316	480	<u>821</u> 221	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>6,15</u> 2,69
117	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,2358	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	869	146	<u>34</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,97</u> 0,11
118	KB15-46-2	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,2358	<u>10287,83</u> 6337,49	<u>185,95</u> 155,36	2426	1494	<u>44</u> 37	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>18,45</u> 0,5
119	KB15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2358	<u>6195,36</u> 6076,46	-	1461	1433	-	<u>76,8200</u>	<u>18,11</u>
120	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2358	<u>1801,31</u> 1801,31	-	425	425	-	<u>21,4800</u>	<u>5,06</u>
121	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	3,4	<u>178,07</u>	-	605	-	-	-	-
122	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	85	<u>15,83</u>	-	1346	-	-	-	-
123	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2358	<u>8345,42</u> 3014,50	-	1968	711	-	<u>38,1100</u>	<u>8,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0214	<u>20722,14</u> 20704,16	-	443	443	-	<u>255,6700</u>	<u>5,47</u>
125	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,4	<u>178,07</u>	-	71	-	-	-	-
126	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	11	<u>7,18</u>	-	79	-	-	-	-
127	С111-256 варіант 3	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі без завалу	м2	2,16	<u>480,00</u>	-	1037	-	-	-	-
128	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1	<u>68,08</u>	-	68	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					12114	5132	<u>899</u> 267		<u>64,2</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12114				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>15175</b>				
		<b>Розділ 6. Чаша басейну VI (підвальна частина).</b>									
		СТЕЛЯ (дно чаші).									
129	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,4675	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2610	952	<u>1628</u> 437	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>12,19</u> 5,34
130	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,4675	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1723	290	<u>68</u> 18	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,9</u> 0,22
131	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,4675	<u>6779,28</u> 4702,13	-	3169	2198	-	<u>60,9400</u>	<u>28,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4675	<u>8099,22</u> 7943,22	-	3786	3713	-	<u>100,4200</u>	<u>46,95</u>
133	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	6,75	<u>178,07</u>	-	1202	-	-	-	-
134	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	84,2	<u>15,98</u>	-	1346	-	-	-	-
135	КР12-49-6	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ.	100м2	0,4675	<u>9756,93</u> 3902,79	-	4561	1825	-	<u>49,3400</u>	<u>23,07</u>
136	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,2934	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1638	597	<u>1022</u> 274	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>7,65</u> 3,35
137	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,2934	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1081	182	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,45</u> 0,14
138	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3334	<u>1725,18</u> 1725,18	-	575	575	-	<u>20,2700</u>	<u>6,76</u>
139	& С111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	35	<u>11,80</u>	-	413	-	-	-	-
140	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,2934	<u>5783,42</u> 3910,84	-	1697	1147	-	<u>52,6500</u>	<u>15,45</u>
141	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2934	<u>6195,36</u> 6076,46	-	1818	1783	-	<u>76,8200</u>	<u>22,54</u>
142	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2934	<u>1801,31</u> 1801,31	-	529	529	-	<u>21,4800</u>	<u>6,3</u>
143	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,23	<u>178,07</u>	-	753	-	-	-	-
144	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	106	<u>15,83</u>	-	1678	-	-	-	-
145	КБ15-179-5 с1550-40-1	Поліішене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2934	<u>8797,60</u> 3466,68	-	2581	1017	-	<u>43,8265</u>	<u>12,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					31160	14808	<u>2760</u> 740		<u>188,61</u> 9,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					31160				13592 15548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8907 23,7 3081 <b>40067</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>40067</b>				
		Разом прями витрати по відділу 1					1285872	258114	46789 12614		3238,81 154,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1285872 980969 270728 153788 407,19 52918 <b>1439660</b>				
		----- <b>Всього по відділу 1</b>					<b>1439660</b>				
		<b><u>Відділ 2. Перший поверх.</u></b>									
		<b><u>Розділ 1. Тамбур 1-1.</u></b>									
		СТЕЛЯ.									
146	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0945	5582,03 2036,07	3482,48 935,18	528	192	329 88	26,0700 11,4224	2,46 1,08
147	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0945	31499,95 11070,05	- -	2977	1046	- -	139,9500 -	13,23 -
148	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0945	39127,30 1327,30	- -	3698	125	- -	16,7800 -	1,59 -
		СТІНИ.									
149	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,2548	5582,03 2036,07	3482,48 935,18	1422	519	887 238	26,0700 11,4224	6,64 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,25448	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	730	158	<u>37</u> 10	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,12</u> 0,12
151	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1304	<u>1725,18</u> 1725,18	-	225	225	-	<u>20,2700</u>	<u>2,64</u>
152	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	13,2	<u>11,80</u>	-	156	-	-	-	-
153	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,2548	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	3775	2402	<u>59</u> 49	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>28,64</u> 0,67
154	КБ15-182-1 к2 і к4=1,15	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2548	<u>7106,83</u> 6987,93	-	1811	1781	-	<u>88,3430</u>	<u>22,51</u>
155	КБ15-182-3 к2 і к4=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2548	<u>2071,51</u> 2071,51	-	528	528	-	<u>24,7020</u>	<u>6,29</u>
156	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	3,7	<u>178,07</u>	-	659	-	-	-	-
157	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	90	<u>15,83</u>	-	1425	-	-	-	-
158	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2548	<u>8345,42</u> 3014,50	-	2126	768	-	<u>38,1100</u>	<u>9,71</u>
159	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,039	<u>20722,14</u> 20704,16	-	808	807	-	<u>255,6700</u>	<u>9,97</u>
160	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,8	<u>178,07</u>	-	142	-	-	-	-
161	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20,3	<u>7,18</u>	-	146	-	-	-	-
162	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,94	<u>820,00</u>	-	3231	-	-	-	-
163	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	1,7	<u>68,08</u>	-	116	-	-	-	-
164	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0443	<u>27615,25</u> 10225,25	<u>17390,00</u> 1519,79	1223	453	<u>770</u> 67	<u>124,8200</u> 14,1000	<u>5,53</u> 0,62
165	& С123-240-6 варіант 2	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель двопольні глухі	м2	4,43	<u>6450,00</u>	-	28574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,18	<u>225,80</u>	-	41	-	-	-	-
167	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,074	<u>1265,25</u>	-	94	94	-	<u>16,6000</u>	<u>1,23</u>
168	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>222,09</u>	-	444	-	-	-	-
169	KP7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,085	<u>1711,51</u>	-	145	107	-	<u>14,7700</u>	<u>1,26</u>
170	C123-360 варіант 1	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	8,5	<u>42,00</u>	-	357	-	-	-	-
171	C1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	24	<u>1,55</u>	-	37	-	-	-	-
172	C1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,24	<u>216,29</u>	-	52	-	-	-	-
173	KP11-51-1	ПІДЛОГИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0945	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	528	192	<u>329</u>	<u>26,0700</u>	<u>2,46</u>
174	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,0945	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	266	59	<u>14</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,79</u>
175	KB11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0945	<u>15986,00</u>	-	1511	307	-	<u>38,7000</u>	<u>3,66</u>
176	KB11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0945	<u>12770,90</u>	-	1207	220	-	<u>27,7300</u>	<u>2,62</u>
177	KP19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,57	<u>1300,78</u>	-	741	741	-	<u>15,8700</u>	<u>9,05</u>
178	C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Реноboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	9,63	<u>341,50</u>	-	3289	-	-	-	-
179	C1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	56,7	<u>14,06</u>	-	797	-	-	-	-
180	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,6	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	2997	237	<u>31</u>	<u>5,4200</u>	<u>3,25</u>
181	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0945	<u>4753,60</u>	-	449	447	-	<u>63,7000</u>	<u>6,02</u>
182	KB11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0945	<u>1978,15</u>	-	187	186	-	<u>26,5500</u>	<u>2,51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,71	<u>388,39</u>	-	276	-	-	-	-
184	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	6,86	<u>62,73</u>	-	430	-	-	-	-
185	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	170	<u>26,30</u>	-	4471	-	-	-	-
186	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0945	<u>13534,20</u> <u>13357,65</u>	-	1279	1262	-	<u>164,9500</u>	<u>15,59</u>
187	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	1,9	<u>178,07</u>	-	338	-	-	-	-
188	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	9,6	<u>840,00</u>	-	8064	-	-	-	-
189	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	49	<u>62,00</u>	-	3038	-	-	-	-
190	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,3	<u>68,08</u>	-	293	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					85631	12856	<u>2456</u> 551		<u>159,77</u> 6,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					85631 70319 13407 7574 20 2594 <b>93205</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>93205</b>				
		<b>Розділ 2. Коридор 1-2.</b>									
191	КР11-51-1	СТЕЛЯ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,3237	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1807	659	<u>1127</u> 303	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>8,44</u> 3,7
192	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,3437	<u>31499,95</u> 11070,05	-	10827	3805	-	<u>139,9500</u>	<u>48,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3237	<u>39127,30</u> 1327,30	-	12666	430	-	<u>16,7800</u>	<u>5,43</u>
194	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,9084	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	5071	1850	<u>3163</u> 850	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>23,68</u> 10,38
195	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,9084	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2604	563	<u>131</u> 35	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,58</u> 0,43
196	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,588	<u>1725,18</u> 1725,18	-	1014	1014	-	<u>20,2700</u>	<u>11,92</u>
197	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	60	<u>11,80</u>	-	708	-	-	-	-
198	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,9084	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	13459	8564	<u>209</u> 174	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>102,12</u> 2,39
199	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,9084	<u>6195,36</u> 6076,46	-	5628	5520	-	<u>76,8200</u>	<u>69,78</u>
200	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,9084	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1636	1636	-	<u>21,4800</u>	<u>19,51</u>
201	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	13,1	<u>178,07</u>	-	2333	-	-	-	-
202	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	327	<u>15,83</u>	-	5176	-	-	-	-
203	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9084	<u>8345,42</u> 3014,50	-	7581	2738	-	<u>38,1100</u>	<u>34,62</u>
204	КР7-31-1	Улаштування захисних дерев'яних кутових накладок	100м	0,15	<u>1032,49</u> 1032,49	-	155	155	-	<u>13,9000</u>	<u>2,09</u>
205	& С123-355-2	Декоративна захисна дерев'яна кутова накладка для стін, L=1,5 м	шт	10	<u>68,00</u>	-	680	-	-	-	-
206	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	80	<u>1,55</u>	-	124	-	-	-	-
207	С1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,8	<u>216,29</u>	-	173	-	-	-	-
208	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,053	<u>20722,14</u> 20704,16	-	1098	1097	-	<u>255,6700</u>	<u>13,55</u>
209	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	1,1	<u>178,07</u>	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26,6	<u>7,18</u>	-	191	-	-	-	-
211	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	5,4	<u>820,00</u>	-	4428	-	-	-	-
212	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРИЗИ.	кг	2,4	<u>68,08</u>	-	163	-	-	-	-
213	КБ10-20-4	<i>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,0345	<u>7520,88</u> 7490,89	-	259	258	-	<u>86,6700</u>	<u>2,99</u>
214	C123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі для громадських будівель глухі і поворотно-відкидні	м2	3,45	<u>3850,00</u>	-	13283	-	-	-	-
215	& C1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,1	<u>225,80</u>	-	23	-	-	-	-
216	C111-210	Герметик кремнійорганічний, марка ВГФ-4-8	кг	0,34	<u>2884,88</u>	-	981	-	-	-	-
217	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8	<u>222,09</u>	-	178	-	-	-	-
218	КБ10-26-1	<i>Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2</i>	100м2	0,0462	<u>11179,19</u> 11179,19	-	516	516	-	<u>139,6700</u>	<u>6,45</u>
219	& C123-240-6 варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель однопольні глухі	м2	1,89	<u>6120,00</u>	-	11567	-	-	-	-
220	& C123-240-6 варіант 2	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель двопольні глухі	м2	2,73	<u>6450,00</u>	-	17609	-	-	-	-
221	КБ10-26-2	<i>Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2</i>	100м2	0,0345	<u>27615,25</u> 10225,25	<u>17390,00</u> 1519,79	953	353	<u>600</u> 52	<u>124,8200</u> 14,1000	<u>4,31</u> 0,49
222	& C123-240-6 варіант 2	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель двопольні глухі	м2	3,45	<u>6450,00</u>	-	22253	-	-	-	-
223	& C1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,36	<u>225,80</u>	-	81	-	-	-	-
224	КР20-37-1	<i>Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2</i>	100м	0,231	<u>1265,25</u> 1265,25	-	292	292	-	<u>16,6000</u>	<u>3,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4	<u>222,09</u>	-	888	-	-	-	-
226	KP7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,445	<u>1711,51</u>	-	762	559	-	<u>14,7700</u>	<u>6,57</u>
227	C123-360	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	44,5	<u>42,00</u>	-	1869	-	-	-	-
228	C1110-11	Дюбелі пластмасові	шт	128	<u>1,55</u>	-	198	-	-	-	-
229	C1545-75	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	1,28	<u>216,29</u>	-	277	-	-	-	-
230	KP11-51-1	ПІДЛОГИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,3237	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	1807	659	<u>1127</u>	<u>26,0700</u>	<u>8,44</u>
231	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,3237	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	910	201	<u>47</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,7</u>
232	KP19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50мм)	м3	1,62	<u>1300,78</u>	-	2107	2106	-	<u>15,8700</u>	<u>25,71</u>
233	C1555-300	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	33	<u>341,50</u>	-	11270	-	-	-	-
234	C1555-290	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	162	<u>14,06</u>	-	2278	-	-	-	-
235	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,94	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	9691	767	<u>102</u>	<u>5,4200</u>	<u>10,51</u>
236	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,3237	<u>4753,60</u>	<u>11,37</u>	1539	1532	-	<u>63,7000</u>	<u>20,62</u>
237	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,3237	<u>1978,15</u>	-	640	638	-	<u>26,5500</u>	<u>8,59</u>
238	C111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	2,4	<u>388,39</u>	-	932	-	-	-	-
239	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	6,4	<u>62,73</u>	-	401	-	-	-	-
240	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	583	<u>26,30</u>	-	15333	-	-	-	-
241	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3237	<u>13534,20</u>	-	4381	4324	-	<u>164,9500</u>	<u>53,39</u>
242	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	6,5	<u>178,07</u>	-	1157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	33	<u>840,00</u>	-	27720	-	-	-	-
244	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	168	<u>62,00</u>	-	10416	-	-	-	-
245	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	14,7	<u>68,08</u>	-	1001	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							241290	40236	<u>6506</u>		<u>500,93</u>
Разом будівельні роботи, грн.							241290		1752		21,48
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194548				
всього заробітна плата, грн.							41988				
Загальновиробничі витрати, грн.							23749				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8149				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>265039</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>265039</b>				
<b>Розділ 3. Коридор 1-3.</b>											
<b>СТЕЛЯ.</b>											
246	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,1892	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1056	385	<u>659</u> 177	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>4,93</u> 2,16
247	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,1892	<u>31499,95</u> 11070,05	-	5960	2094	-	<u>139,9500</u>	<u>26,48</u>
248	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1892	<u>39127,30</u> 1327,30	-	7403	251	-	<u>16,7800</u>	<u>3,17</u>
<b>СТІНИ.</b>											
249	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,842	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	4700	1714	<u>2932</u> 787	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>21,95</u> 9,62
250	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,842	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2414	522	<u>122</u> 33	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>7,02</u> 0,4
251	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,266	<u>1725,18</u> 1725,18	-	459	459	-	<u>20,2700</u>	<u>5,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	28	<u>11,80</u>	-	330	-	-	-	-
253	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,842	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	12475	7938	<u>194</u> 162	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>94,66</u> 2,22
254	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,842	<u>6195,36</u> 6076,46	-	5216	5116	-	<u>76,8200</u>	<u>64,68</u>
255	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,842	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1517	1517	-	<u>21,4800</u>	<u>18,09</u>
256	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	12,2	<u>178,07</u>	-	2172	-	-	-	-
257	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	303	<u>15,83</u>	-	4796	-	-	-	-
258	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовки під фарбування	100м2	0,842	<u>8345,42</u> 3014,50	-	7027	2538	-	<u>38,1100</u>	<u>32,09</u>
259	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0388	<u>20722,14</u> 20704,16	-	804	803	-	<u>255,6700</u>	<u>9,92</u>
260	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,8	<u>178,07</u>	-	142	-	-	-	-
261	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20,2	<u>7,18</u>	-	145	-	-	-	-
262	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,9	<u>820,00</u>	-	3198	-	-	-	-
263	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	1,76	<u>68,08</u>	-	120	-	-	-	-
264	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,1113	<u>11179,19</u> 11179,19	-	1244	1244	-	<u>139,6700</u>	<u>15,55</u>
265	& С123-240-6 варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель одноповерхні глухі	м2	5,67	<u>6120,00</u>	-	34700	-	-	-	-
266	& С123-240-6 варіант 2	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель двоповерхні глухі	м2	5,46	<u>6450,00</u>	-	35217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	& C1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,56	<u>225,80</u>	-	126	-	-	-	-
268	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,266	<u>1265,25</u>	-	337	337	-	<u>16,6000</u>	<u>4,42</u>
269	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5	<u>222,09</u>	-	1110	-	-	-	-
270	KP7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,355	<u>1711,51</u>	-	608	446	-	<u>14,7700</u>	<u>5,24</u>
271	C123-360 варіант 1	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	35,5	<u>42,00</u>	-	1491	-	-	-	-
272	C1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	106	<u>1,55</u>	-	164	-	-	-	-
273	C1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	1,06	<u>216,29</u>	-	229	-	-	-	-
274	KP11-51-1	ПІДЛОГИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,1892	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	1056	385	<u>659</u>	<u>26,0700</u>	<u>4,93</u>
275	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,1892	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	532	117	<u>27</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,58</u>
276	KP19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,95	<u>1300,78</u>	-	1236	1235	-	<u>15,8700</u>	<u>15,08</u>
277	C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	19,3	<u>341,50</u>	-	6591	-	-	-	-
278	C1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	94,6	<u>14,06</u>	-	1330	-	-	-	-
279	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,14	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	5695	451	<u>60</u>	<u>5,4200</u>	<u>6,18</u>
280	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,1892	<u>4753,60</u>	-	899	895	-	<u>63,7000</u>	<u>12,05</u>
281	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1892	<u>1978,15</u>	-	374	373	-	<u>26,5500</u>	<u>5,02</u>
282	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,43	<u>388,39</u>	-	555	-	-	-	-
283	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	3,7	<u>62,73</u>	-	232	-	-	-	-
284	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	340	<u>26,30</u>	-	8942	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1892	<u>13534,20</u> 13357,65	-	2561	2527	-	<u>164,9500</u>	<u>31,21</u>
286	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	3,8	<u>178,07</u>	-	677	-	-	-	-
287	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	19,3	<u>840,00</u>	-	16212	-	-	-	-
288	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	98,4	<u>62,00</u>	-	6101	-	-	-	-
289	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,7	<u>68,08</u>	-	252	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					188405	31347	<u>4653</u> 1356		<u>389,64</u> 16,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					188405 152405 32703 18487 48,78 6340 <b>206892</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>206892</b>				
		<b>Розділ 4. Санвузол 1-4 з МГН. СТЕЛЯ.</b>									
290	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0534	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	298	109	<u>186</u> 50	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,39</u> 0,61
291	KB15-64-1 к2 і к4=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0534	<u>16136,92</u> 16083,07	-	862	859	-	<u>188,9680</u>	<u>10,09</u>
292	C1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,85	<u>24,00</u>	-	20	-	-	-	-
293	C111-1905 варіант 1	Дюбелі металеві	шт	4	<u>1,85</u>	-	7	-	-	-	-
294	C111-882 варіант 1	Підвіс в комплекті	комплект	4	<u>19,69</u>	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві алюмінієві 28x27	м	4,9	<u>32,68</u>	-	160	-	-	-	-
296	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві алюмінієві 60x27	м	14	<u>38,80</u>	-	543	-	-	-	-
297	C1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	9	<u>1,55</u>	-	14	-	-	-	-
298	C1110-194 варіант 1	З'єднувач типу - Краб	шт	9	<u>14,67</u>	-	132	-	-	-	-
299	KB15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,0534	<u>12708,04</u> 12307,39	-	679	657	-	<u>136,3700</u>	<u>7,28</u>
300	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,05	<u>178,07</u>	-	9	-	-	-	-
301	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	0,9	<u>26,59</u>	-	24	-	-	-	-
302	C111-1721-11B варіант 1	Стрічка армувальна	м	5,4	<u>3,50</u>	-	19	-	-	-	-
303	C1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	1,15	<u>24,00</u>	-	28	-	-	-	-
304	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі армовані Кнауф, товщина 12,5 мм	м2	5,6	<u>165,00</u>	-	924	-	-	-	-
305	KB15-182-2	<i>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	0,0534	<u>8099,22</u> 7943,22	-	432	424	-	<u>100,4200</u>	<u>5,36</u>
306	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,8	<u>178,07</u>	-	142	-	-	-	-
307	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	9,8	<u>15,98</u>	-	157	-	-	-	-
308	KP14-35-6	<i>Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм</i>	м	9,46	<u>37,29</u> 37,04	-	353	350	-	<u>0,4800</u>	<u>4,54</u>
309	& C111-800-7	Профіль ліпний декоративний стельовий	м	9,46	<u>75,00</u>	-	710	-	-	-	-
310	KP12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ.</i>	100м2	0,0534	<u>9756,93</u> 3902,79	-	521	208	-	<u>49,3400</u>	<u>2,63</u>
311	KP11-51-1	<i>Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань</i>	100м2	0,244	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1362	497	<u>850</u> 228	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>6,36</u> 2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,244	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	699	151	<u>35</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,03</u> 0,12
313	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,244	<u>5783,42</u> 3910,84	-	1411	954	-	<u>52,6500</u>	<u>12,85</u>
314	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,244	<u>20722,14</u> 20704,16	-	5056	5052	-	<u>255,6700</u>	<u>62,38</u>
315	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,9	<u>178,07</u>	-	873	-	-	-	-
316	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	127	<u>7,18</u>	-	912	-	-	-	-
317	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	24,6	<u>820,00</u>	-	20172	-	-	-	-
318	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	11	<u>68,08</u>	-	749	-	-	-	-
319	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0534	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	298	109	<u>186</u> 50	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,39</u> 0,61
320	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0534	<u>4280,96</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	229	33	<u>8</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,45</u> 0,03
321	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0534	<u>15986,00</u> 3245,38	-	854	173	-	<u>38,7000</u>	<u>2,07</u>
322	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0534	<u>12770,90</u> 2325,44	-	682	124	-	<u>27,7300</u>	<u>1,48</u>
323	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі	м3	0,27	<u>1300,78</u> 1300,07	-	351	351	-	<u>15,8700</u>	<u>4,28</u>
324	С1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Реноboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	5,45	<u>341,50</u>	-	1861	-	-	-	-
325	С1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	26,7	<u>14,06</u>	-	375	-	-	-	-
326	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,32	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	1599	127	<u>17</u> 4	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>1,73</u> 0,04
327	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0534	<u>4753,60</u> 4731,64	-	254	253	-	<u>63,7000</u>	<u>3,4</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	КР11-51-1	СТЕЛЯ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,084	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	469	171	<u>293</u> 79	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,19</u> 0,96
340	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,084	<u>31499,95</u> 11070,05	-	2646	930	-	<u>139,9500</u> -	<u>11,76</u> -
341	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,084	<u>39127,30</u> 1327,30	-	3287	111	-	<u>16,7800</u> -	<u>1,41</u> -
342	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,329	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1836	670	<u>1146</u> 308	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>8,58</u> 3,76
343	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,329	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	943	204	<u>48</u> 13	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,74</u> 0,16
344	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,102	<u>1725,18</u> 1725,18	-	176	176	-	<u>20,2700</u> -	<u>2,07</u> -
345	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	11	<u>11,80</u> -	-	130	-	-	-	-
346	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,329	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	4874	3102	<u>76</u> 63	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>36,99</u> 0,87
347	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,329	<u>6195,36</u> 6076,46	-	2038	1999	-	<u>76,8200</u> -	<u>25,27</u> -
348	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,329	<u>1801,31</u> 1801,31	-	593	593	-	<u>21,4800</u> -	<u>7,07</u> -
349	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,7	<u>178,07</u> -	-	837	-	-	-	-
350	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	118	<u>15,83</u> -	-	1868	-	-	-	-
351	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,329	<u>8345,42</u> 3014,50	-	2746	992	-	<u>38,1100</u> -	<u>12,54</u> -
352	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,021	<u>20722,14</u> 20704,16	-	435	435	-	<u>255,6700</u> -	<u>5,37</u> -
353	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,4	<u>178,07</u> -	-	71	-	-	-	-
354	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10,9	<u>7,18</u> -	-	78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	2,1	<u>820,00</u> -	- -	1722	-	- -	- -	- -
356	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	0,95	<u>68,08</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
357	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,084	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	469	171	<u>293</u> 79	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,19</u> 0,96
358	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,084	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	236	52	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,7</u> 0,04
359	KB11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,084	<u>15986,00</u> 3245,38	- -	1343	273	- -	<u>38,7000</u> -	<u>3,25</u> -
360	KB11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,084	<u>12770,90</u> 2325,44	- -	1073	195	- -	<u>27,7300</u> -	<u>2,33</u> -
361	KP19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,42	<u>1300,78</u> 1300,07	- -	546	546	- -	<u>15,8700</u> -	<u>6,67</u> -
362	C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	8,6	<u>341,50</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
363	C1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	42	<u>14,06</u> -	- -	591	-	- -	- -	- -
364	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,5	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	2498	198	<u>26</u> 6	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>2,71</u> 0,06
365	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,084	<u>4753,60</u> 4731,64	- -	399	397	- -	<u>63,7000</u> -	<u>5,35</u> -
366	KB11-11-14 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,084	<u>1978,15</u> 1972,13	- -	166	166	- -	<u>26,5500</u> -	<u>2,23</u> -
367	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,63	<u>388,39</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
368	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	1,7	<u>62,73</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
369	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	151	<u>26,30</u> -	- -	3971	-	- -	- -	- -
370	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,084	<u>13534,20</u> 13357,65	- -	1137	1122	- -	<u>164,9500</u> -	<u>13,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	1,7	<u>178,07</u>	-	303	-	-	-	-
372	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	8,6	<u>840,00</u>	-	7224	-	-	-	-
373	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	43,7	<u>62,00</u>	-	2709	-	-	-	-
374	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,8	<u>68,08</u>	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							51027	12503	<u>1894</u>		<u>155,28</u>
Разом будівельні роботи, грн.							51027		551		6,81
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36630				
всього заробітна плата, грн.							13054				
Загальновиробничі витрати, грн.							7375				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2526				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>58402</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>58402</b>				
<b>Розділ 6. Санвузол 1-6.</b>											
<b>СТЕЛЯ.</b>											
375	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0188	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	105	38	<u>65</u> 18	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,49</u> 0,21
376	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0188	<u>31499,95</u> 11070,05	-	592	208	-	<u>139,9500</u>	<u>2,63</u>
377	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0188	<u>39127,30</u> 1327,30	-	736	25	-	<u>16,7800</u>	<u>0,32</u>
<b>СТІНИ.</b>											
378	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,157	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	876	320	<u>547</u> 147	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>4,09</u> 1,79
379	KP12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,157	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	450	97	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,31</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,157	<u>5783,42</u> 3910,84	-	908	614	-	<u>52,6500</u>	<u>8,27</u>
381	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,157	<u>20722,14</u> 20704,16	-	3253	3251	-	<u>255,6700</u>	<u>40,14</u>
382	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	3,1	<u>178,07</u>	-	552	-	-	-	-
383	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91,6	<u>7,18</u>	-	658	-	-	-	-
384	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	15,9	<u>820,00</u>	-	13038	-	-	-	-
385	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	7,1	<u>68,08</u>	-	483	-	-	-	-
386	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0188	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	105	38	<u>65</u> 18	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,49</u> 0,21
387	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,0188	<u>4280,96</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	80	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,16</u> 0,01
388	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0188	<u>15986,00</u> 3245,38	-	301	61	-	<u>38,7000</u>	<u>0,73</u>
389	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0188	<u>12770,90</u> 2325,44	-	240	44	-	<u>27,7300</u>	<u>0,52</u>
390	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,1	<u>1300,78</u> 1300,07	-	130	130	-	<u>15,8700</u>	<u>1,59</u>
391	С1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	9,63	<u>341,50</u>	-	3289	-	-	-	-
392	С1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	9,4	<u>14,06</u>	-	132	-	-	-	-
393	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,11	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	550	43	<u>6</u> 1	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>0,6</u> 0,01
394	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0188	<u>4753,60</u> 4731,64	-	89	89	-	<u>63,7000</u>	<u>1,2</u>
395	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0188	<u>1978,15</u> 1972,13	-	37	37	-	<u>26,5500</u>	<u>0,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
396	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,14	<u>388,39</u>	-	54	-	-	-	-	
397	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,4	<u>62,73</u>	-	25	-	-	-	-	
398	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	34	<u>26,30</u>	-	894	-	-	-	-	
399	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0188	<u>13534,20</u> <u>13357,65</u>	-	254	251	-	<u>164,9500</u>	<u>3,1</u>	
400	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,4	<u>178,07</u>	-	71	-	-	-	-	
401	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	1,9	<u>840,00</u>	-	1596	-	-	-	-	
402	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	9,8	<u>62,00</u>	-	608	-	-	-	-	
403	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,85	<u>68,08</u>	-	58	-	-	-	-	
404	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,05	<u>3191,36</u> <u>2846,64</u>	-	160	142	-	<u>34,3300</u>	<u>1,72</u>	
405	C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюприм грей пулідо 7x120 мм	м	5	<u>439,00</u>	-	2195	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 6					32519	5400	<u>709</u> <u>191</u>		<u>67,86</u> <u>2,3</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					32519	26410	5591	3177	8,42	1096
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>35696</b>					
406	КР11-51-1	<b>Розділ 7. Душова 1-7.</b> Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0344	<u>5582,03</u> <u>2036,07</u>	<u>3482,48</u> <u>935,18</u>	192	70	<u>120</u> <u>32</u>	<u>26,0700</u> <u>11,4224</u>	<u>0,9</u> <u>0,39</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0344	<u>14039,13</u> 13985,28	-	483	481	-	<u>164,3200</u>	<u>5,65</u>
408	С1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,54	<u>24,00</u>	-	13	-	-	-	-
409	С111-1905 варіант 1	Дюбелі металеві	шт	3	<u>1,85</u>	-	6	-	-	-	-
410	С111-882 варіант 1	Підвіс в комплекті	комплект	3	<u>19,69</u>	-	59	-	-	-	-
411	С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві алюмінієві 28x27	м	3	<u>32,68</u>	-	98	-	-	-	-
412	С111-829-1 варіант 2	Профілі металеві алюмінієві 60x27	м	8,7	<u>38,80</u>	-	338	-	-	-	-
413	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	6	<u>1,55</u>	-	9	-	-	-	-
414	С1110-194 варіант 1	З'єднувач типу - Краб	шт	6	<u>14,67</u>	-	88	-	-	-	-
415	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0344	<u>12708,04</u> 12307,39	-	437	423	-	<u>136,3700</u>	<u>4,69</u>
416	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,03	<u>178,07</u>	-	5	-	-	-	-
417	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	1,2	<u>26,59</u>	-	32	-	-	-	-
418	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка армувальна	м	3,4	<u>3,50</u>	-	12	-	-	-	-
419	С1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,72	<u>24,00</u>	-	17	-	-	-	-
420	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі армовані Кнауф, товщина 12,5 мм	м2	3,6	<u>165,00</u>	-	594	-	-	-	-
421	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0344	<u>8099,22</u> 7943,22	-	279	273	-	<u>100,4200</u>	<u>3,45</u>
422	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,4	<u>178,07</u>	-	71	-	-	-	-
423	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6,1	<u>15,98</u>	-	97	-	-	-	-
424	КР14-35-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	7,64	<u>37,29</u> 37,04	-	285	283	-	<u>0,4800</u>	<u>3,67</u>
425	& С111-800-7	Профіль ліпний декоративний стельовий	м	8,4	<u>75,00</u>	-	630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ.	100м2	0,0344	<u>9756,93</u> 3902,79	-	336	134	-	<u>49,3400</u>	<u>1,7</u>
427	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,196	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1094	399	<u>683</u> 183	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,11</u> 2,24
428	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,196	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	562	121	<u>28</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,63</u> 0,09
429	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,196	<u>5783,42</u> 3910,84	-	1134	767	-	<u>52,6500</u>	<u>10,32</u>
430	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,196	<u>20722,14</u> 20704,16	-	4062	4058	-	<u>255,6700</u>	<u>50,11</u>
431	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	3,9	<u>178,07</u>	-	694	-	-	-	-
432	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	102	<u>7,18</u>	-	732	-	-	-	-
433	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	19,8	<u>820,00</u>	-	16236	-	-	-	-
434	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	7,8	<u>68,08</u>	-	531	-	-	-	-
435	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0344	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	192	70	<u>120</u> 32	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,9</u> 0,39
436	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0344	<u>4280,96</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	147	21	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,29</u> 0,02
437	KB11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0344	<u>15986,00</u> 3245,38	-	550	112	-	<u>38,7000</u>	<u>1,33</u>
438	KB11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0344	<u>12770,90</u> 2325,44	-	439	80	-	<u>27,7300</u>	<u>0,95</u>
439	KP19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,17	<u>1300,78</u> 1300,07	-	221	221	-	<u>15,8700</u>	<u>2,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	С1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	3,5	<u>341,50</u>	-	1195	-	-	-	-
441	С1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK Т-89	кг	17,2	<u>14,06</u>	-	242	-	-	-	-
442	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,21	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	1049	83	<u>11</u>	<u>5,4200</u>	<u>1,14</u>
443	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0344	<u>4753,60</u>	-	164	163	-	<u>63,7000</u>	<u>2,19</u>
444	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0344	<u>1978,15</u>	-	68	68	-	<u>26,5500</u>	<u>0,91</u>
445	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,26	<u>388,39</u>	-	101	-	-	-	-
446	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,68	<u>62,73</u>	-	43	-	-	-	-
447	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	62	<u>26,30</u>	-	1631	-	-	-	-
448	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0344	<u>13534,20</u>	-	466	460	-	<u>164,9500</u>	<u>5,67</u>
449	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,69	<u>178,07</u>	-	123	-	-	-	-
450	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	3,5	<u>840,00</u>	-	2940	-	-	-	-
451	& С1550-40- 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	17,2	<u>62,00</u>	-	1066	-	-	-	-
452	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,6	<u>68,08</u>	-	109	-	-	-	-
453	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,067	<u>3191,36</u>	-	214	191	-	<u>34,3300</u>	<u>2,3</u>
454	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюприм грей пулідо 7x120 мм	м	6,8	<u>439,00</u>	-	2985	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					43071	8478	<u>967</u>		<u>105,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43071		<u>258</u>		<u>3,16</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33626				
		всього заробітна плата, грн.					8736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4945 13,03 1695 <b>48016</b>				
		----- <b>Всього по розділу 7</b>					<b>48016</b>				
		<b>Розділ 8. Роздягальня чоловіча 1-8.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
455	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0801	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	447	163	<u>279</u> 75	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,09</u> 0,91
456	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0801	<u>31499,95</u> 11070,05	-	2523	887	-	<u>139,9500</u>	<u>11,21</u>
457	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0801	<u>39127,30</u> 1327,30	-	3134	106	-	<u>16,7800</u>	<u>1,34</u>
		<b>СТІНИ.</b>									
458	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,309	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1725	629	<u>1076</u> 289	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>8,06</u> 3,53
459	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,309	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	886	191	<u>45</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,58</u> 0,15
460	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,102	<u>1725,18</u> 1725,18	-	176	176	-	<u>20,2700</u>	<u>2,07</u>
461	& C111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	11	<u>11,80</u>	-	130	-	-	-	-
462	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,309	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	4578	2913	<u>71</u> 59	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>34,74</u> 0,81
463	KB15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,309	<u>6195,36</u> 6076,46	-	1914	1878	-	<u>76,8200</u>	<u>23,74</u>
464	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,309	<u>1801,31</u> 1801,31	-	557	557	-	<u>21,4800</u>	<u>6,64</u>
465	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	4,5	<u>178,07</u>	-	801	-	-	-	-
466	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	112	<u>15,83</u>	-	1773	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,309	<u>8345,42</u> 3014,50	-	2579	931	-	<u>38,1100</u>	<u>11,78</u>
468	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0203	<u>20722,14</u> 20704,16	-	421	420	-	<u>255,6700</u>	<u>5,19</u>
469	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,4	<u>178,07</u>	-	71	-	-	-	-
470	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10,6	<u>7,18</u>	-	76	-	-	-	-
471	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	2,1	<u>820,00</u>	-	1722	-	-	-	-
472	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	0,9	<u>68,08</u>	-	61	-	-	-	-
473	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0801	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	447	163	<u>279</u> 75	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,09</u> 0,91
474	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,0801	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	225	50	<u>12</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,67</u> 0,04
475	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,4	<u>1300,78</u> 1300,07	-	520	520	-	<u>15,8700</u>	<u>6,35</u>
476	С1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	8,2	<u>341,50</u>	-	2800	-	-	-	-
477	С1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK Т-89	кг	40	<u>14,06</u>	-	562	-	-	-	-
478	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,48	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	2398	190	<u>25</u> 5	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>2,6</u> 0,06
479	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0801	<u>4753,60</u> 4731,64	-	381	379	-	<u>63,7000</u>	<u>5,1</u>
480	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0801	<u>1978,15</u> 1972,13	-	158	158	-	<u>26,5500</u>	<u>2,13</u>
481	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,6	<u>388,39</u>	-	233	-	-	-	-
482	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоноктакт"	кг	1,58	<u>62,73</u>	-	99	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,157	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	876	320	<u>547</u> 147	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>4,09</u> 1,79
494	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,157	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	450	97	<u>23</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,31</u> 0,07
495	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,157	<u>5783,42</u> 3910,84	-	908	614	-	<u>52,6500</u>	<u>8,27</u>
496	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,157	<u>20722,14</u> 20704,16	-	3253	3251	-	<u>255,6700</u>	<u>40,14</u>
497	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	3,1	<u>178,07</u>	-	552	-	-	-	-
498	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91,6	<u>7,18</u>	-	658	-	-	-	-
499	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	15,9	<u>820,00</u>	-	13038	-	-	-	-
500	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	7,1	<u>68,08</u>	-	483	-	-	-	-
501	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0188	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	105	38	<u>65</u> 18	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,49</u> 0,21
502	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0188	<u>4280,96</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	80	12	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,16</u> 0,01
503	KB11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0188	<u>15986,00</u> 3245,38	-	301	61	-	<u>38,7000</u>	<u>0,73</u>
504	KB11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0188	<u>12770,90</u> 2325,44	-	240	44	-	<u>27,7300</u>	<u>0,52</u>
505	KP19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,1	<u>1300,78</u> 1300,07	-	130	130	-	<u>15,8700</u>	<u>1,59</u>
506	C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	1,9	<u>341,50</u>	-	649	-	-	-	-
507	C1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	9,4	<u>14,06</u>	-	132	-	-	-	-
508	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,11	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	550	43	<u>6</u> 1	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>0,6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0188	<u>4753,60</u> 4731,64	-	89	89	-	<u>63,7000</u>	<u>1,2</u>
510	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0188	<u>1978,15</u> 1972,13	-	37	37	-	<u>26,5500</u>	<u>0,5</u>
511	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,14	<u>388,39</u>	-	54	-	-	-	-
512	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,4	<u>62,73</u>	-	25	-	-	-	-
513	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	34	<u>26,30</u>	-	894	-	-	-	-
514	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0188	<u>13534,20</u> 13357,65	-	254	251	-	<u>164,9500</u>	<u>3,1</u>
515	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,4	<u>178,07</u>	-	71	-	-	-	-
516	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	1,9	<u>840,00</u>	-	1596	-	-	-	-
517	& С1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	9,8	<u>62,00</u>	-	608	-	-	-	-
518	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,85	<u>68,08</u>	-	58	-	-	-	-
519	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,05	<u>3191,36</u> 2846,64	-	160	142	-	<u>34,3300</u>	<u>1,72</u>
520	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюприм грей пулідо 7x120 мм	м	5	<u>439,00</u>	-	2195	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					29879	5400	<u>709</u> 191		<u>67,86</u> 2,3
		Разом будівельні роботи, грн.					29879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23770				
		всього заробітна плата, грн.					5591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1096				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>33056</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 9</b>						<b>33056</b>				
		<b>Розділ 10. Душова 1-10.</b>										
521	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,036	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	201	73	<u>125</u> 34	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,94</u> 0,41	
522	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,036	<u>14039,13</u> 13985,28	-	505	503	-	<u>164,3200</u>	<u>5,92</u>	
523	С1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,56	<u>24,00</u>	-	13	-	-	-	-	
524	С111-1905 варіант 1	Дюбелі металеві	шт	3	<u>1,85</u>	-	6	-	-	-	-	
525	С111-882 варіант 1	Підвіс в комплекті	комплект	3	<u>19,69</u>	-	59	-	-	-	-	
526	С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві алюмінієві 28x27	м	3,3	<u>32,68</u>	-	108	-	-	-	-	
527	С111-829-1 варіант 2	Профілі металеві алюмінієві 60x27	м	9,2	<u>38,80</u>	-	357	-	-	-	-	
528	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	6	<u>1,55</u>	-	9	-	-	-	-	
529	С1110-194 варіант 1	З'єднувач типу - Краб	шт	6	<u>14,67</u>	-	88	-	-	-	-	
530	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,036	<u>12748,93</u> 12307,39	-	459	443	-	<u>136,3700</u>	<u>4,91</u>	
531	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,03	<u>178,07</u>	-	5	-	-	-	-	
532	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	1,3	<u>26,59</u>	-	35	-	-	-	-	
533	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка армувальна	м	3,4	<u>3,50</u>	-	12	-	-	-	-	
534	С1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,72	<u>24,00</u>	-	17	-	-	-	-	
535	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі армовані Кнауф, товщина 12,5 мм	м2	3,6	<u>165,00</u>	-	594	-	-	-	-	
536	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,036	<u>8099,22</u> 7943,22	-	292	286	-	<u>100,4200</u>	<u>3,62</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	0,5	<u>178,07</u>	-	89	-	-	-	-
538	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,5	<u>15,98</u>	-	104	-	-	-	-
539	KP14-35-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	7,64	<u>37,29</u> <u>37,04</u>	-	285	283	-	<u>0,4800</u>	<u>3,67</u>
540	& C111-800-7	Профіль ліпний декоративний стельовий	м	8,4	<u>75,00</u>	-	630	-	-	-	-
541	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ.	100м2	0,036	<u>9756,93</u> <u>3902,79</u>	-	351	141	-	<u>49,3400</u>	<u>1,78</u>
542	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,224	<u>5582,03</u> <u>2036,07</u>	<u>3482,48</u> <u>935,18</u>	1250	456	<u>780</u> <u>209</u>	<u>26,0700</u> <u>11,4224</u>	<u>5,84</u> <u>2,56</u>
543	KP12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,224	<u>2866,70</u> <u>619,50</u>	<u>144,71</u> <u>38,63</u>	642	139	<u>32</u> <u>9</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>1,87</u> <u>0,11</u>
544	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,224	<u>5783,42</u> <u>3910,84</u>	-	1295	876	-	<u>52,6500</u>	<u>11,79</u>
545	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,224	<u>20722,14</u> <u>20704,16</u>	-	4642	4638	-	<u>255,6700</u>	<u>57,27</u>
546	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	4,5	<u>178,07</u>	-	801	-	-	-	-
547	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	117	<u>7,18</u>	-	840	-	-	-	-
548	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	22,6	<u>820,00</u>	-	18532	-	-	-	-
549	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	10,1	<u>68,08</u>	-	688	-	-	-	-
550	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,036	<u>5582,03</u> <u>2036,07</u>	<u>3482,48</u> <u>935,18</u>	201	73	<u>125</u> <u>34</u>	<u>26,0700</u> <u>11,4224</u>	<u>0,94</u> <u>0,41</u>
551	KP12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,036	<u>4280,96</u> <u>619,50</u>	<u>144,71</u> <u>38,63</u>	154	22	<u>5</u> <u>1</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>0,3</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,036	<u>15986,00</u> 3245,38	-	575	117	-	<u>38,7000</u>	<u>1,39</u>
553	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,036	<u>12770,90</u> 2325,44	-	460	84	-	<u>27,7300</u>	<u>1</u>
554	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	0,18	<u>1300,78</u> 1300,07	-	234	234	-	<u>15,8700</u>	<u>2,86</u>
555	С1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	3,7	<u>341,50</u>	-	1264	-	-	-	-
556	С1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK Т-89	кг	18	<u>14,06</u>	-	253	-	-	-	-
557	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,22	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	1099	87	<u>12</u> 3	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>1,19</u> 0,03
558	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,036	<u>4753,60</u> 4731,64	-	171	170	-	<u>63,7000</u>	<u>2,29</u>
559	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,036	<u>1978,15</u> 1972,13	-	71	71	-	<u>26,5500</u>	<u>0,96</u>
560	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,27	<u>388,39</u>	-	105	-	-	-	-
561	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,71	<u>62,73</u>	-	45	-	-	-	-
562	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	65	<u>26,30</u>	-	1710	-	-	-	-
563	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,036	<u>13534,20</u> 13357,65	-	487	481	-	<u>164,9500</u>	<u>5,94</u>
564	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,69	<u>178,07</u>	-	123	-	-	-	-
565	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	3,5	<u>840,00</u>	-	2940	-	-	-	-
566	& С1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	17,2	<u>62,00</u>	-	1066	-	-	-	-
567	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,6	<u>68,08</u>	-	109	-	-	-	-
568	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,067	<u>3191,36</u> 2846,64	-	214	191	-	<u>34,3300</u>	<u>2,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюприм грей пулідо 7x120 мм	м	6,8	<u>439,00</u>	-	2985	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					47175	9368	<u>1079</u> 290		<u>116,78</u> 3,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					47175 36728 9658 5467 14,44 1878 <b>52642</b>				
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>52642</b>				
		<b>Розділ 11. Зал з басейном 1-11.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
570	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,9044	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	5048	1841	<u>3150</u> 846	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>23,58</u> 10,33
571	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9044	<u>14039,13</u> 13985,28	-	12697	12648	-	<u>164,3200</u>	<u>148,61</u>
572	C1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	14,11	<u>24,00</u>	-	339	-	-	-	-
573	C111-1905 варіант 1	Дюбелі металеві	шт	63	<u>1,85</u>	-	117	-	-	-	-
574	C111-882 варіант 1	Підвіс в комплекті	комплект	63	<u>19,69</u>	-	1240	-	-	-	-
575	C111-829-1 варіант 1	Профілі металеві алюмінієві 28x27	м	81	<u>32,68</u>	-	2647	-	-	-	-
576	C111-829-1 варіант 2	Профілі металеві алюмінієві 60x27	м	231	<u>38,80</u>	-	8963	-	-	-	-
577	C1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	152	<u>1,55</u>	-	236	-	-	-	-
578	C1110-194 варіант 1	З'єднувач типу - Краб	шт	154	<u>14,67</u>	-	2259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	КБ15-66-1 к2 і к4=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,9044	<u>14554,15</u> 14153,50	-	13163	12800	-	<u>156,8255</u>	<u>141,83</u>
580	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,9	<u>178,07</u>	-	160	-	-	-	-
581	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	32	<u>26,59</u>	-	851	-	-	-	-
582	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка армувальна	м	89	<u>3,50</u>	-	312	-	-	-	-
583	С1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	18,99	<u>24,00</u>	-	456	-	-	-	-
584	С1428-11867 варіант 2	Посилений вологостійкий армований гіпсокартон Rigips HABITO Hydro, товщина 12,5 мм	м2	95	<u>600,00</u>	-	57000	-	-	-	-
585	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9044	<u>8099,22</u> 7943,22	-	7325	7184	-	<u>100,4200</u>	<u>90,82</u>
586	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	13	<u>178,07</u>	-	2315	-	-	-	-
587	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	163	<u>15,98</u>	-	2605	-	-	-	-
588	КР14-35-6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	38,66	<u>37,29</u> 37,04	-	1442	1432	-	<u>0,4800</u>	<u>18,56</u>
589	& С111-800-7	Профіль ліпний декоративний стельовий	м	38,66	<u>75,00</u>	-	2900	-	-	-	-
590	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ.	100м2	0,9044	<u>9756,93</u> 3902,79	-	8824	3530	-	<u>49,3400</u>	<u>44,62</u>
591	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	1,408	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	7859	2867	<u>4903</u> 1317	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>36,71</u> 16,08
592	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	1,408	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	4036	872	<u>204</u> 54	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>11,74</u> 0,66
593	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,408	<u>5783,42</u> 3910,84	-	8143	5506	-	<u>52,6500</u>	<u>74,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,408	<u>20722,14</u> 20704,16	-	29177	29151	-	<u>255,6700</u>	<u>359,98</u>
595	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	28,2	<u>178,07</u>	-	5022	-	-	-	-
596	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	732	<u>7,18</u>	-	5256	-	-	-	-
597	С111-256	Плитка стін басейнів керамограніт Megagres	м2	142,2	<u>1767,00</u>	-	251267	-	-	-	-
	варіант 2	600x1200x10 Albatros Mat Rect, білий мармур			-	-					
598	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	63,8	<u>68,08</u>	-	4344	-	-	-	-
599	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,4868	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2717	991	<u>1695</u> 455	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>12,69</u> 5,56
600	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,4868	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1369	302	<u>70</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,06</u> 0,23
601	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,4868	<u>15986,00</u> 3245,38	-	7782	1580	-	<u>38,7000</u>	<u>18,84</u>
602	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	2,43	<u>1300,78</u> 1300,07	-	3161	3159	-	<u>15,8700</u>	<u>38,56</u>
603	С1555-300	Плити пінополістирольні НГ Penoboard	м2	49,7	<u>341,50</u>	-	16973	-	-	-	-
	варіант 1	50x550x1200 мм, товщиною 50 мм			-	-					
604	С1555-290	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK Т-89	кг	243	<u>14,06</u>	-	3417	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
605	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	2,92	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	14587	1155	<u>153</u> 33	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>15,83</u> 0,37
606	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,4868	<u>4753,60</u> 4731,64	-	2314	2303	-	<u>63,7000</u>	<u>31,01</u>
607	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,4868	<u>1978,15</u> 1972,13	-	963	960	-	<u>26,5500</u>	<u>12,92</u>
	Н1=5				-	-					
608	С111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	3,7	<u>388,39</u>	-	1437	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
609	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	9,6	<u>62,73</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-					
610	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	876	<u>26,30</u>	-	23039	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4868	<u>13534,20</u> 13357,65	-	6588	6503	-	<u>164,9500</u>	<u>80,3</u>
612	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	9,7	<u>178,07</u>	-	1727	-	-	-	-
613	С111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama	м2	50	<u>840,00</u>	-	42000	-	-	-	-
614	варіант 2 & С1550-40-1	Varadero Rec 60x60 см	кг	49	<u>62,00</u>	-	3038	-	-	-	-
615	варіант 1 С111-2001-2	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	4,3	<u>68,08</u>	-	293	-	-	-	-
616	КБ6-36-1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ЧАША БАСЕЙНУ.	100 м2	0,68	<u>12285,77</u> 4501,60	<u>7414,43</u> 1728,41	8354	3061	<u>5042</u> 1175	<u>53,6800</u> 21,1106	<u>36,5</u> 14,36
617	КР12-27-1	Очищення чаші басейну від цементного молочка, пилу водоструминним апаратом	100м2	0,68	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2506	421	<u>98</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,67</u> 0,32
618	КР11-29-1	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,68	<u>5783,42</u> 3910,84	-	3933	2659	-	<u>52,6500</u>	<u>35,8</u>
619	КБ13-39-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	68	<u>266,00</u> 107,60	<u>14,03</u> 2,28	18088	7317	<u>954</u> 155	<u>1,1600</u> 0,0272	<u>78,88</u> 1,85
620	& С111-2002-10	Обклеювання склотканиною на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні	кг	68	<u>167,83</u>	-	11412	-	-	-	-
621	& С111-1784-11-О	Гідроізоляційна двокомпонентна еластична суміш Elastosem А+В	м2	68	<u>16,99</u>	-	1155	-	-	-	-
622	КБ7-57-16	Сітка пластикова армована	100м шва	0,3786	<u>8793,93</u> 8793,93	-	3329	3329	-	<u>113,9700</u>	<u>43,15</u>
623	& С111-2002-12-М	Посилення гідроізоляції проклеюванням стиків чаші басейну (стіна-днище, стіна-стіна) гідроізоляційною стрічкою з подвійним шаром поліпропіленової тканини і внутрішнім шаром з термопластичного еластомера	м.п.	42	<u>111,69</u>	-	4691	-	-	-	-
624	КБ13-55-2	Стрічка Litoband SK TARE з водовідштовхувального двшарового поліпропіленового полотна покритого шаром гуми і внутрішнім шаром з термопластичного еластомера (ф.Litokol)	100м2	0,68	<u>40666,54</u> 9553,97	<u>16953,77</u> 3390,91	27653	6497	<u>11529</u> 2306	<u>110,5400</u> 42,4690	<u>75,17</u> 28,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	КБ16-30-2	Зароблення проходів при проходженні труб через чашу басейна до 200мм	сальник	4	<u>306,12</u> 306,12	-	1224	1224	-	<u>3,8700</u>	<u>15,48</u>
626	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через чашу басейна, діаметр труб до 300 мм	сальник	4	<u>533,84</u> 390,75	-	2135	1563	-	<u>4,9400</u>	<u>19,76</u>
627	& C111-2002-24	Розчин Sika Graout-316 AT	кг	29	<u>143,48</u>	-	4161	-	-	-	-
628	& C111-2002-26	Квадрат гідроізоляційний з двох шарів нетканого поліпропілену покритого поліуретаном Litoband 120	шт	4	<u>187,13</u>	-	749	-	-	-	-
629	& C111-2002-25	Квадрат гідроізоляційний з двох шарів нетканого поліпропілену покритого поліуретаном Litoband 425	шт	4	<u>762,98</u>	-	3052	-	-	-	-
630	& C111-2002-27	Поліуретановий клей Litoelastic (ф. Litokol)	кг	0,6	<u>254,51</u>	-	153	-	-	-	-
631	КБ6-40-1	Випробування ємкостей на водонепроникність	100 м3	0,45	<u>706,85</u> 635,24	<u>71,61</u> 15,88	318	286	<u>32</u> 7	<u>9,0400</u> 0,1984	<u>4,07</u> 0,09
632	КБ13-5-4	Облицювання стін чаші плиткою керамічною на клеї з епоксидною затиркою	м2	35,3	<u>543,47</u> 423,02	<u>120,45</u> 16,83	19184	14933	<u>4251</u> 594	<u>4,3800</u> 0,2007	<u>154,61</u> 7,08
633	C111-256 варіант 4	Плитка стін чаші басейнів керамограніт Megagres 600x1200x10 Albatros Mat Rect, бірюзовий	м2	35,7	<u>1482,00</u>	-	52907	-	-	-	-
634	& C111-2002-28	Клей Cementkol K 21 (ф. Litokol)	кг	128	<u>185,00</u>	-	23680	-	-	-	-
635	& C111-2002-29	Латексна добавка Latexkol (ф. Litokol)	кг	44	<u>124,85</u>	-	5493	-	-	-	-
636	& C111-2002-30	Епоксидна затирочная суміш Starlike (ф. Litokol)	кг	21	<u>322,44</u>	-	6771	-	-	-	-
637	& C111-2002-31	Очисник Litonet (ф. Litokol)	кг	1,2	<u>431,90</u>	-	518	-	-	-	-
638	КБ13-5-1	Облицювання дна чаші плиткою керамічною на клеї з епоксидною затиркою	м2	32,7	<u>429,11</u> 419,31	-	14032	13711	-	<u>4,2700</u>	<u>139,63</u>
639	C111-1726 варіант 3	Плитки підлоги чаші басейну Lanster Prato (60x120) Tilegroup Индия Керамогранит елітний 600X1200 бірюзовий	м2	33,4	<u>1386,00</u>	-	46292	-	-	-	-
640	& C111-2002-28	Клей Cementkol K 21 (ф. Litokol)	кг	132	<u>185,00</u>	-	24420	-	-	-	-
641	& C111-2002-29	Латексна добавка Latexkol (ф. Litokol)	кг	54	<u>124,85</u>	-	6742	-	-	-	-
642	& C111-2002-30	Епоксидна затирочная суміш Starlike (ф. Litokol)	кг	23	<u>322,44</u>	-	7416	-	-	-	-
643	& C111-2002-31	Очисник Litonet (ф. Litokol)	кг	1,2	<u>431,90</u>	-	518	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					878896	149785	<u>32081</u> 6987		<u>1773,51</u> 85,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					878896 697030 156772 86240 223,13 28997 <b>965136</b>				
		----- <b>Всього по розділу 11</b>					<b>965136</b>				
		<b>Розділ 12. Зал лікувальної фізкультури 1-12.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
644	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	1,0139	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	5660	2064	<u>3531</u> 948	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>26,43</u> 11,58
645	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	1,0139	<u>31499,95</u> 11070,05	-	31938	11224	-	<u>139,9500</u> -	<u>141,9</u> -
646	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0139	<u>39127,30</u> 1327,30	-	39671	1346	-	<u>16,7800</u> -	<u>17,01</u> -
		<b>СТІНИ.</b>									
647	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	1,7583	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	9815	3580	<u>6123</u> 1644	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>45,84</u> 20,08
648	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	1,7583	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	6481	1089	<u>254</u> 68	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>14,66</u> 0,83
649	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,673	<u>1725,18</u> 1725,18	-	1161	1161	-	<u>20,2700</u> -	<u>13,64</u> -
650	& C111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	68	<u>11,80</u> -	-	802	-	-	-	-
651	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	1,7583	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	26051	16576	<u>404</u> 338	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>197,67</u> 4,63
652	KB15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,7583	<u>6195,36</u> 6076,46	-	10893	10684	-	<u>76,8200</u> -	<u>135,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,7583	<u>1801,31</u> 1801,31	-	3167	3167	-	<u>21,4800</u>	<u>37,77</u>
654	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	25,4	<u>178,07</u>	-	4523	-	-	-	-
655	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	633	<u>15,83</u>	-	10020	-	-	-	-
656	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7583	<u>8345,42</u> 3014,50	-	14674	5300	-	<u>38,1100</u>	<u>67,01</u>
657	КР7-31-1	Улаштування захисних дерев'яних куткових накладок	100м	0,135	<u>1032,49</u> 1032,49	-	139	139	-	<u>13,9000</u>	<u>1,88</u>
658	& С123-355-2	Декоративна захисна дерев'яна кутова накладка для стін, L=1,5 м	шт	9	<u>68,00</u>	-	612	-	-	-	-
659	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	72	<u>1,55</u>	-	112	-	-	-	-
660	С1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,72	<u>216,29</u>	-	156	-	-	-	-
661	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0733	<u>20722,14</u> 20704,16	-	1519	1518	-	<u>255,6700</u>	<u>18,74</u>
662	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	1,45	<u>178,07</u>	-	258	-	-	-	-
663	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	38	<u>7,18</u>	-	273	-	-	-	-
664	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	7,4	<u>820,00</u>	-	6068	-	-	-	-
665	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	3,3	<u>68,08</u>	-	225	-	-	-	-
666	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0785	<u>2402,45</u> 2402,45	-	189	189	-	<u>31,5200</u>	<u>2,47</u>
667	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	7,85	<u>674,41</u>	-	5294	-	-	-	-
668	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>222,09</u>	-	222	-	-	-	-
669	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів ПІДЛОГИ.	м	7,85	<u>22,51</u>	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	1,0139	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	5660	2064	<u>3531</u> 948	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>26,43</u> 11,58
671	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	1,0139	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2851	628	<u>147</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>8,46</u> 0,48
672	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,0139	<u>6705,77</u> 4178,25	-	6799	4236	-	<u>56,2500</u> -	<u>57,03</u> -
673	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,0139	<u>1535,05</u> 279,29	-	1556	283	-	<u>3,7600</u> -	<u>3,81</u> -
674	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,0139	<u>4753,60</u> 4731,64	-	4820	4797	-	<u>63,7000</u> -	<u>64,59</u> -
675	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	7,65	<u>388,39</u> -	-	2971	-	-	-	-
676	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	20	<u>62,73</u> -	-	1255	-	-	-	-
677	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	913	<u>26,30</u> -	-	24012	-	-	-	-
678	КР7-24-4	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	100м2	1,0139	<u>27176,21</u> 5600,42	-	27554	5678	-	<u>67,5400</u> -	<u>68,48</u> -
679	С112-255 варіант 1	Дошка паркетна, облицьована паркетними планками з деревини дуба Barlinek Senses Дуб Intence, розмір 2200x207x14 мм	м2	105	<u>2205,00</u> -	-	231525	-	-	-	-
680	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,377	<u>1041,08</u> 1032,49	-	392	389	-	<u>13,9000</u> -	<u>5,24</u> -
681	С123-352 варіант 1	Плінтус з дуба цільного, ширина 16мм висота 120мм	м	38,8	<u>270,00</u> -	-	10476	-	-	-	-
682	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	1,0139	<u>3613,70</u> 2008,86	-	3664	2037	-	<u>20,8000</u> -	<u>21,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					503635	78149	<u>13990</u> 3985		<u>975,22</u> 49,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					503635 411496 82134 46522 122,94 15975 <b>550157</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 12</b>						<b>550157</b>				
		<b>Розділ 13. Реабілітаційний зал.</b>										
		<b>СТЕЛЯ.</b>										
683	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,4641	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2591	945	<u>1616</u> 434	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>12,1</u> 5,3	
684	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,4641	<u>31499,95</u> 11070,05	-	14619	5138	-	<u>139,9500</u>	<u>64,95</u>	
685	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,4641	<u>39127,30</u> 1327,30	-	18159	616	-	<u>16,7800</u>	<u>7,79</u>	
		<b>СТІНИ.</b>										
686	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	1,1036	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	6160	2247	<u>3843</u> 1032	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>28,77</u> 12,61	
687	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	1,1036	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	4068	684	<u>160</u> 43	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,2</u> 0,52	
688	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,673	<u>1725,18</u> 1725,18	-	1161	1161	-	<u>20,2700</u>	<u>13,64</u>	
689	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	68	<u>11,80</u>	-	802	-	-	-	-	
690	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	1,1036	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	16351	10404	<u>254</u> 212	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>124,07</u> 2,9	
691	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,1036	<u>6195,36</u> 6076,46	-	6837	6706	-	<u>76,8200</u>	<u>84,78</u>	
692	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1036	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1988	1988	-	<u>21,4800</u>	<u>23,71</u>	
693	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	15,6	<u>178,07</u>	-	2778	-	-	-	-	
694	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	397	<u>15,83</u>	-	6285	-	-	-	-	
695	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1036	<u>8345,42</u> 3014,50	-	9210	3327	-	<u>38,1100</u>	<u>42,06</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0508	<u>20722,14</u> 20704,16	-	1053	1052	-	<u>255,6700</u>	<u>12,99</u>
697	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	1	<u>178,07</u>	-	178	-	-	-	-
698	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26,4	<u>7,18</u>	-	190	-	-	-	-
699	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	5,1	<u>820,00</u>	-	4182	-	-	-	-
700	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	2,3	<u>68,08</u>	-	157	-	-	-	-
701	KB10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0276	<u>7520,88</u> 7490,89	-	208	207	-	<u>86,6700</u>	<u>2,39</u>
702	C123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі для громадських будівель глухі і поворотно-відкидні	м2	2,76	<u>3850,00</u>	-	10626	-	-	-	-
703	& C1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,08	<u>225,80</u>	-	18	-	-	-	-
704	C111-210	Герметик кремнійорганічний, марка ВГФ-4-8	кг	0,27	<u>2884,88</u>	-	779	-	-	-	-
705	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,6	<u>222,09</u>	-	133	-	-	-	-
706	KB10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>11179,19</u> 11179,19	-	235	235	-	<u>139,6700</u>	<u>2,93</u>
707	& C123-240-6 варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель одноповерхні глухі	м2	2,1	<u>6120,00</u>	-	12852	-	-	-	-
708	& C1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,08	<u>225,80</u>	-	18	-	-	-	-
709	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,052	<u>1265,25</u> 1265,25	-	66	66	-	<u>16,6000</u>	<u>0,86</u>
710	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>222,09</u>	-	222	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711	KP7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,0544	1711,51 1257,07	-	93	68	-	14,7700	0,8
712	C123-360 варіант 1	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	5,5	42,00	-	231	-	-	-	-
713	C1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	16	1,55	-	25	-	-	-	-
714	C1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,16	216,29	-	35	-	-	-	-
		ПІДЛОГИ.									
715	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,4641	5582,03 2036,07	3482,48 935,18	2591	945	1616 434	26,0700 11,4224	12,1 5,3
716	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,4641	2812,02 619,50	144,71 38,63	1305	288	67 18	8,3400 0,4715	3,87 0,22
717	KP19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	2,32	1300,78 1300,07	-	3018	3016	-	15,8700	36,82
718	C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Penoboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	47,3	341,50	-	16153	-	-	-	-
719	C1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK T-89	кг	232	14,06	-	3262	-	-	-	-
720	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	2,78	4995,57 395,44	52,36 11,37	13888	1099	146 32	5,4200 0,1260	15,07 0,35
721	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,4641	4753,60 4731,64	-	2206	2196	-	63,7000	29,56
722	KB11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,4641	1978,15 1972,13	-	918	915	-	26,5500	12,32
723	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	3,5	388,39	-	1359	-	-	-	-
724	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	9,1	62,73	-	571	-	-	-	-
725	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	835	26,30	-	21961	-	-	-	-
726	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,4641	2812,02 619,50	144,71 38,63	1305	288	67 18	8,3400 0,4715	3,87 0,22
727	KP7-24-4	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	100м2	0,4641	27176,21 5600,42	-	12612	2599	-	67,5400	31,35
728	C112-255 варіант 1	Дошка паркетна, облицьована паркетними планками з деревини дуба Barlinek Senses Дуб Intence, розмір 2200x207x14 мм	м2	48,3	2205,00	-	106502	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
729	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,254	1041,08 1032,49	-	264	262	-	13,9000	3,53		
730	С123-352 варіант 1	Плінтус з дуба цільного, ширина 16мм висота 120мм	м	26,2	270,00	-	7074	-	-	-	-		
731	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,4641	3613,70 2008,86	-	1677	932	-	20,8000	9,65		
		Разом прямі витрати по розділу 13					318976	47384	7769 2223		589,18 27,42		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					318976	263823	49607	28043	74	9616	<b>347019</b>
		<b>Всього по розділу 13</b>					<b>347019</b>						
		<b>Розділ 14. Рецепція 1-14.</b>											
		<b>СТЕЛЯ.</b>											
732	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,8057	5582,03 2036,07	3482,48 935,18	4497	1640	2806 753	26,0700 11,4224	21 9,2		
733	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,8057	31499,95 11070,05	-	25380	8919	-	139,9500	112,76		
734	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,8057	39127,30 1327,30	-	31525	1069	-	16,7800	13,52		
		<b>СТІНИ.</b>											
735	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2548	5582,03 2036,07	3482,48 935,18	1422	519	887 238	26,0700 11,4224	6,64 2,91		
736	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,25448	2866,70 619,50	144,71 38,63	730	158	37 10	8,3400 0,4715	2,12 0,12		
737	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1304	1725,18 1725,18	-	225	225	-	20,2700	2,64		
738	& С111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	13,2	11,80	-	156	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,2548	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	3775	2402	<u>59</u> 49	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>28,64</u> 0,67
740	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2548	<u>6195,36</u> 6076,46	-	1579	1548	-	<u>76,8200</u>	<u>19,57</u>
741	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2548	<u>1801,31</u> 1801,31	-	459	459	-	<u>21,4800</u>	<u>5,47</u>
742	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	3,7	<u>178,07</u>	-	659	-	-	-	-
743	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	90	<u>15,83</u>	-	1425	-	-	-	-
744	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2548	<u>8345,42</u> 3014,50	-	2126	768	-	<u>38,1100</u>	<u>9,71</u>
745	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,039	<u>20722,14</u> 20704,16	-	808	807	-	<u>255,6700</u>	<u>9,97</u>
746	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,8	<u>178,07</u>	-	142	-	-	-	-
747	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20,3	<u>7,18</u>	-	146	-	-	-	-
748	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,94	<u>820,00</u>	-	3231	-	-	-	-
749	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,7	<u>68,08</u>	-	116	-	-	-	-
750	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,8057	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	4497	1640	<u>2806</u> 753	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>21</u> 9,2
751	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,8057	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2266	499	<u>117</u> 31	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,72</u> 0,38
752	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі (50 мм)	м3	4,02	<u>1300,78</u> 1300,07	-	5229	5226	-	<u>15,8700</u>	<u>63,8</u>
753	С1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні НГ Реноboard 50x550x1200 мм, товщиною 50 мм	м2	82	<u>341,50</u>	-	28003	-	-	-	-
754	С1555-290 варіант 1	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати SILTEK Т-89	кг	483	<u>14,06</u>	-	6791	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	4,83	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	24129	1910	<u>253</u> 55	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>26,18</u> 0,61
756	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,8057	<u>4753,60</u> 4731,64	-	3830	3812	-	<u>63,7000</u>	<u>51,32</u>
757	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,8057	<u>1978,15</u> 1972,13	-	1594	1589	-	<u>26,5500</u>	<u>21,39</u>
758	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	6,1	<u>388,39</u>	-	2369	-	-	-	-
759	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	15,9	<u>62,73</u>	-	997	-	-	-	-
760	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	1450	<u>26,30</u>	-	38135	-	-	-	-
761	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8057	<u>13534,20</u> 13357,65	-	10905	10762	-	<u>164,9500</u>	<u>132,9</u>
762	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	16,1	<u>178,07</u>	-	2867	-	-	-	-
763	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	82,2	<u>840,00</u>	-	69048	-	-	-	-
764	& С1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	725	<u>62,00</u>	-	44950	-	-	-	-
765	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,3	<u>68,08</u>	-	293	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					324304	43952	<u>6965</u> 1889		<u>555,35</u> 23,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					324304				
		-----									
		<b>Всього по розділу 14</b>					<b>350449</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 15. Вбудована шафа під електрощити І.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
766	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0945	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	528	192	<u>329</u> 88	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,46</u> 1,08
767	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0945	<u>31499,95</u> 11070,05	-	2977	1046	-	<u>139,9500</u>	<u>13,23</u>
768	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0945	<u>39127,30</u> 1327,30	-	3698	125	-	<u>16,7800</u>	<u>1,59</u>
		<b>СТІНИ.</b>									
769	КБ8-25-1	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків: при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0034	<u>129842,66</u> 10795,35	<u>2667,96</u> 297,49	441	37	<u>9</u> 1	<u>126,8400</u> 2,7600	<u>0,43</u> 0,01
770	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0189	<u>11179,19</u> 11179,19	-	211	211	-	<u>139,6700</u>	<u>2,64</u>
771	& С123-240-6 варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель одноповерхні глухі	м2	1,89	<u>6120,00</u> -	-	11567	-	-	-	-
772	& С1545-42-1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,12	<u>225,80</u> -	-	27	-	-	-	-
773	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>1265,25</u> 1265,25	-	65	65	-	<u>16,6000</u>	<u>0,85</u>
774	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8	<u>222,09</u> -	-	178	-	-	-	-
775	КР7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,0688	<u>1711,51</u> 1257,07	-	118	86	-	<u>14,7700</u>	<u>1,02</u>
776	С123-360 варіант 1	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	6,88	<u>42,00</u> -	-	289	-	-	-	-
777	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	19	<u>1,55</u> -	-	29	-	-	-	-
778	С1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,19	<u>216,29</u> -	-	41	-	-	-	-
779	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,2934	<u>2866,70</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	841	182	<u>42</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,45</u> 0,14
780	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,032	<u>1725,18</u> 1725,18	-	55	55	-	<u>20,2700</u>	<u>0,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	3,2	<u>11,80</u>	-	38	-	-	-	-
782	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (Зовнішніх і внутрішніх)	100м2	0,1222	<u>5783,42</u> 3910,84	-	707	478	-	<u>52,6500</u>	<u>6,43</u>
783	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1222	<u>6195,36</u> 6076,46	-	757	743	-	<u>76,8200</u>	<u>9,39</u>
784	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1222	<u>1801,31</u> 1801,31	-	220	220	-	<u>21,4800</u>	<u>2,62</u>
785	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	1,76	<u>178,07</u>	-	313	-	-	-	-
786	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	44	<u>15,83</u>	-	697	-	-	-	-
787	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГИ.	100м2	0,1222	<u>8345,42</u> 3014,50	-	1020	368	-	<u>38,1100</u>	<u>4,66</u>
788	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0048	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	27	10	<u>17</u> 4	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,13</u> 0,05
789	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,0048	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	13	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
790	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0048	<u>6705,77</u> 4178,25	-	32	20	-	<u>56,2500</u>	<u>0,27</u>
791	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,0048	<u>1535,05</u> 279,29	-	7	1	-	<u>3,7600</u>	<u>0,02</u>
792	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0048	<u>13534,20</u> 13357,65	-	65	64	-	<u>164,9500</u>	<u>0,79</u>
793	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,1	<u>178,07</u>	-	18	-	-	-	-
794	С111-1726 варіант 1	Плитки керамо-гранітні для підлоги 600x600 мм	м2	4,9	<u>478,37</u>	-	2344	-	-	-	-
795	& С1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	2,5	<u>62,00</u>	-	155	-	-	-	-
796	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,2	<u>68,08</u>	-	14	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					27492	3906	<u>398</u> 104		<u>49,67</u> 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					27492 23188 4010 2297 6,12 793 <b>29789</b>					
-----												
		<b>Всього по розділу 15</b>					<b>29789</b>					
		<b>Розділ 16. Сходова VI.</b>										
		<b>СТЕЛЯ.</b>										
797	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0435	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	243	89	<u>151</u> 41	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,13</u> 0,5	
798	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0435	<u>14039,13</u> 13985,28	-	611	608	-	<u>164,3200</u>	<u>7,15</u>	
799	С1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,68	<u>24,00</u>	-	16	-	-	-	-	
800	С111-1905 варіант 1	Дюбелі металеві	шт	3	<u>1,85</u>	-	6	-	-	-	-	
801	С111-882 варіант 1	Підвіс в комплекті	комплект	3	<u>19,69</u>	-	59	-	-	-	-	
802	С111-829-1 варіант 1	Профілі металеві алюмінієві 28x27	м	3,9	<u>32,68</u>	-	127	-	-	-	-	
803	С111-829-1 варіант 2	Профілі металеві алюмінієві 60x27	м	11,1	<u>38,80</u>	-	431	-	-	-	-	
804	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	7	<u>1,55</u>	-	11	-	-	-	-	
805	С1110-194 варіант 1	З'єднувач типу - Краб	шт	7	<u>14,67</u>	-	103	-	-	-	-	
806	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0435	<u>12708,04</u> 12307,39	-	553	535	-	<u>136,3700</u>	<u>5,93</u>	
807	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,04	<u>178,07</u>	-	7	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	1,6	<u>26,59</u>	-	43	-	-	-	-
809	C111-1721- 11B варіант 1	Стрічка армувальна	м	4,3	<u>3,50</u>	-	15	-	-	-	-
810	C1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,92	<u>24,00</u>	-	22	-	-	-	-
811	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі армовані Кнауф, товщина 12,5 мм	м2	4,6	<u>165,00</u>	-	759	-	-	-	-
812	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0435	<u>8099,22</u> <u>7943,22</u>	-	352	346	-	<u>100,4200</u>	<u>4,37</u>
813	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,6	<u>178,07</u>	-	107	-	-	-	-
814	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,8	<u>15,98</u>	-	125	-	-	-	-
815	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ.	100м2	0,0435	<u>9756,93</u> <u>3902,79</u>	-	424	170	-	<u>49,3400</u>	<u>2,15</u>
816	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2982	<u>5582,03</u> <u>2036,07</u>	<u>3482,48</u> <u>935,18</u>	1665	607	<u>1038</u> <u>279</u>	<u>26,0700</u> <u>11,4224</u>	<u>7,77</u> <u>3,41</u>
817	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,2982	<u>2866,70</u> <u>619,50</u>	<u>144,71</u> <u>38,63</u>	855	185	<u>43</u> <u>12</u>	<u>8,3400</u> <u>0,4715</u>	<u>2,49</u> <u>0,14</u>
818	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (Зовнішніх і внутрішніх)	100м2	0,2982	<u>5783,42</u> <u>3910,84</u>	-	1725	1166	-	<u>52,6500</u>	<u>15,7</u>
819	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2982	<u>6195,36</u> <u>6076,46</u>	-	1847	1812	-	<u>76,8200</u>	<u>22,91</u>
820	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2982	<u>1801,31</u> <u>1801,31</u>	-	537	537	-	<u>21,4800</u>	<u>6,41</u>
821	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,3	<u>178,07</u>	-	766	-	-	-	-
822	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	107	<u>15,83</u>	-	1694	-	-	-	-
823	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2982	<u>8345,42</u> <u>3014,50</u>	-	2489	899	-	<u>38,1100</u>	<u>11,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
824	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,017	<u>20722,14</u> 20704,16	-	352	352	-	<u>255,6700</u>	<u>4,35</u>
825	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,34	<u>178,07</u>	-	61	-	-	-	-
826	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,8	<u>7,18</u>	-	63	-	-	-	-
827	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1,7	<u>820,00</u>	-	1394	-	-	-	-
828	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	0,8	<u>68,08</u>	-	54	-	-	-	-
829	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>2402,45</u> 2402,45	-	46	46	-	<u>31,5200</u>	<u>0,6</u>
830	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,9	<u>674,41</u>	-	1281	-	-	-	-
831	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів ПІДЛОГА І СХОДИ.	м	1,9	<u>22,51</u>	-	43	-	-	-	-
832	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,111	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	620	226	<u>387</u> 104	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,89</u> 1,27
833	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,111	<u>3631,14</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	403	69	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,93</u> 0,05
834	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,111	<u>6705,77</u> 4178,25	-	744	464	-	<u>56,2500</u>	<u>6,24</u>
835	КБ11-11-2 Н1=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,111	<u>3070,12</u> 558,59	-	341	62	-	<u>7,5200</u>	<u>0,83</u>
836	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,111	<u>13534,20</u> 13357,65	-	1502	1483	-	<u>164,9500</u>	<u>18,31</u>
837	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	2,2	<u>178,07</u>	-	392	-	-	-	-
838	С111-1726 варіант 1	Плитки керамо-гранітні для підлоги 600x600 мм	м2	11,3	<u>478,37</u>	-	5406	-	-	-	-
839	& С1550-40-1	Еластичний водостійкий клей-гідроізоляція для плитки SikaBond-T8	кг	57,7	<u>620,00</u>	-	35774	-	-	-	-
840	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5	<u>68,08</u>	-	340	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 16					64408	9656	<u>1635</u> 440		<u>121,52</u> 5,37
		Разом будівельні роботи, грн.					64408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53117				
		всього заробітна плата, грн.					10096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1977				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>70154</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 16</b>					<b>70154</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2946963	481292	<u>84880</u> 21629		<u>5912,63</u> 265,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2946963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2380791				
		всього заробітна плата, грн.					502921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					741,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96356				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3229328</b>				
		-----									
		<b>Всього по відділу 2</b>					<b>3229328</b>				
		<b><u>Відділ 3. Другий поверх.</u></b>									
		<b>Розділ 1. Коридор 2-1.</b>									
		СТЕЛЯ.									
841	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,7372	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	4115	1501	<u>2567</u> 689	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>19,22</u> 8,42
842	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,7372	<u>31499,95</u> 11070,05	-	23222	8161	-	<u>139,9500</u> -	<u>103,17</u> -
843	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,7372	<u>39127,30</u> 1327,30	-	28845	978	-	<u>16,7800</u> -	<u>12,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	1,8535	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	10346	3774	<u>6455</u> 1733	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>48,32</u> 21,17
845	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	1,8535	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	6832	1148	<u>268</u> 72	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>15,46</u> 0,87
846	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,035	<u>1725,18</u> 1725,18	-	1786	1786	-	<u>20,2700</u>	<u>20,98</u>
847	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	108,7	<u>11,80</u>	-	1283	-	-	-	-
848	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	1,8535	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	27461	17474	<u>426</u> 356	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>208,37</u> 4,88
849	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,8535	<u>6195,36</u> 6076,46	-	11483	11263	-	<u>76,8200</u>	<u>142,39</u>
850	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,8535	<u>1801,31</u> 1801,31	-	3339	3339	-	<u>21,4800</u>	<u>39,81</u>
851	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	26,7	<u>178,07</u>	-	4754	-	-	-	-
852	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	667	<u>15,83</u>	-	10559	-	-	-	-
853	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8535	<u>8345,42</u> 3014,50	-	15468	5587	-	<u>38,1100</u>	<u>70,64</u>
854	КР7-31-1	Улаштування захисних дерев'яних кутових накладок	100м	0,17	<u>1032,49</u> 1032,49	-	176	176	-	<u>13,9000</u>	<u>2,36</u>
855	& С123-355-2	Декоративна захисна дерев'яна кутова накладка для стін, L=1,5 м	шт	15	<u>68,00</u>	-	1020	-	-	-	-
856	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	120	<u>1,55</u>	-	186	-	-	-	-
857	С1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	1,2	<u>216,29</u>	-	260	-	-	-	-
858	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,424	<u>20722,14</u> 20704,16	-	8786	8779	-	<u>255,6700</u>	<u>108,4</u>
859	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	8,5	<u>178,07</u>	-	1514	-	-	-	-
860	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	220	<u>7,18</u>	-	1580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
861	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	42,8	<u>820,00</u>	-	35096	-	-	-	-
862	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	19,2	<u>68,08</u>	-	1307	-	-	-	-
863	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,4095	<u>11179,19</u> 11179,19	-	4578	4578	-	<u>139,6700</u>	<u>57,19</u>
864	& C123-240- 6 варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель однопольні глухі	м2	40,95	<u>6120,00</u>	-	250614	-	-	-	-
865	& C1545-42- 1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	1,9	<u>225,80</u>	-	429	-	-	-	-
866	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,035	<u>1265,25</u> 1265,25	-	1310	1310	-	<u>16,6000</u>	<u>17,18</u>
867	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	17	<u>222,09</u>	-	3776	-	-	-	-
868	КР7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	1,07	<u>1711,51</u> 1257,07	-	1831	1345	-	<u>14,7700</u>	<u>15,8</u>
869	C123-360 варіант 1	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	107	<u>42,00</u>	-	4494	-	-	-	-
870	C1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	260	<u>1,55</u>	-	403	-	-	-	-
871	C1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	2,6	<u>216,29</u>	-	562	-	-	-	-
872	КР11-51-1	ПІДЛОГИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,7613	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	4250	1550	<u>2651</u> 712	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>19,85</u> 8,7
873	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,7372	<u>1050,90</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	775	457	<u>107</u> 28	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>6,15</u> 0,35
874	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 мм)	м3	1,67	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	8343	660	<u>87</u> 19	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>9,05</u> 0,21
875	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,7372	<u>4753,60</u> 4731,64	-	3504	3488	-	<u>63,7000</u>	<u>46,96</u>
876	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,7372	<u>1978,15</u> 1972,13	-	1458	1454	-	<u>26,5500</u>	<u>19,57</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
877	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	5,6	<u>388,39</u>	-	2175	-	-	-	-
878	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	14,5	<u>62,73</u>	-	910	-	-	-	-
879	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	1327	<u>26,30</u>	-	34900	-	-	-	-
880	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,7372	<u>13534,20</u> <u>13357,65</u>	-	9977	9847	-	<u>164,9500</u>	<u>121,6</u>
881	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	14,7	<u>178,07</u>	-	2618	-	-	-	-
882	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	75,2	<u>840,00</u>	-	63168	-	-	-	-
883	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	383	<u>62,00</u>	-	23746	-	-	-	-
884	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	33,5	<u>68,08</u>	-	2281	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							625520	88655	<u>12561</u> 3609		<u>1104,84</u> 44,6
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							625520				
							524304				
							92264				
							52228				
							137,95				
							17926				
							<b>677748</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>677748</b>				
<b>Розділ 2. Кабінет гіпнотичного та психологічного розвантаження 2-2.</b>											
<b>СТЕЛЯ.</b>											
885	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,2783	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1553	567	<u>969</u> 260	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>7,26</u> 3,18
886	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,2783	<u>31499,95</u> 11070,05	-	8766	3081	-	<u>139,9500</u>	<u>38,95</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
887	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі СТІНИ.	100м2	0,2783	<u>39127,30</u> 1327,30	-	10889	369	-	<u>16,7800</u>	<u>4,67</u>
888	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,6851	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3824	1395	<u>2386</u> 641	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>17,86</u> 7,83
889	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,189	<u>63115,25</u> 17227,69	<u>7899,50</u> 690,37	11929	3256	<u>1493</u> 130	<u>212,7400</u> 6,4050	<u>40,21</u> 1,21
890	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,6851	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2525	424	<u>99</u> 26	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,71</u> 0,32
891	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,181	<u>1725,18</u> 1725,18	-	312	312	-	<u>20,2700</u>	<u>3,67</u>
892	& С111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	72	<u>11,80</u>	-	850	-	-	-	-
893	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0181	<u>2402,45</u> 2402,45	-	43	43	-	<u>31,5200</u>	<u>0,57</u>
894	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,81	<u>674,41</u>	-	1221	-	-	-	-
895	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,25	<u>222,09</u>	-	56	-	-	-	-
896	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,81	<u>22,51</u>	-	41	-	-	-	-
897	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,6851	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	10150	6459	<u>157</u> 132	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>77,02</u> 1,8
898	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,6851	<u>6195,36</u> 6076,46	-	4244	4163	-	<u>76,8200</u>	<u>52,63</u>
899	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6851	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1234	1234	-	<u>21,4800</u>	<u>14,72</u>
900	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	9,9	<u>178,07</u>	-	1763	-	-	-	-
901	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	246	<u>15,83</u>	-	3894	-	-	-	-
902	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГИ.	100м2	0,6851	<u>8345,42</u> 3014,50	-	5717	2065	-	<u>38,1100</u>	<u>26,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2783	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1553	567	<u>969</u> 260	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>7,26</u> 3,18
904	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2783	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	783	172	<u>40</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,32</u> 0,13
905	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,67	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	8343	660	<u>87</u> 19	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>9,05</u> 0,21
906	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,2783	<u>4753,60</u> 4731,64	-	1323	1317	-	<u>63,7000</u>	<u>17,73</u>
907	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2783	<u>1978,15</u> 1972,13	-	551	549	-	<u>26,5500</u>	<u>7,39</u>
908	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	2,1	<u>388,39</u>	-	816	-	-	-	-
909	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	5,5	<u>62,73</u>	-	345	-	-	-	-
910	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	501	<u>26,30</u>	-	13176	-	-	-	-
911	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2783	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	783	172	<u>40</u> 11	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,32</u> 0,13
912	KP7-24-4	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	100м2	0,2783	<u>27176,21</u> 5600,42	-	7563	1559	-	<u>67,5400</u>	<u>18,8</u>
913	С112-255 варіант 1	Дошка паркетна, облицьована паркетними планками з деревини дуба Barlinek Senses Дуб Intence, розмір 2200x207x14 мм	м2	28,9	<u>2205,00</u>	-	63725	-	-	-	-
914	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,215	<u>1041,08</u> 1032,49	-	224	222	-	<u>13,9000</u>	<u>2,99</u>
915	С123-352 варіант 1	Плінтус з дуба цільного, ширина 16мм висота 120мм	м	22,1	<u>270,00</u>	-	5967	-	-	-	-
916	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,2783	<u>3613,70</u> 2008,86	-	1006	559	-	<u>20,8000</u>	<u>5,79</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					175169	29145	<u>6240</u> 1490		<u>363,03</u> 17,99
		Разом будівельні роботи, грн.					175169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139784				
		всього заробітна плата, грн.					30635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>192492</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>192492</b>				
		<b>Розділ 3. Кабінет 2-3.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
917	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,4045	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2258	824	<u>1409</u> 378	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>10,55</u> 4,62
918	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,4045	<u>31499,95</u> 11070,05	-	12742	4478	-	<u>139,9500</u> -	<u>56,61</u> -
919	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,4045	<u>39127,30</u> 1327,30	-	15827	537	-	<u>16,7800</u> -	<u>6,79</u> -
		<b>СТІНИ.</b>									
920	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,5547	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3096	1129	<u>1932</u> 519	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>14,46</u> 6,34
921	KB8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0051	<u>63115,25</u> 17227,69	<u>7899,50</u> 690,37	322	88	<u>40</u> 4	<u>212,7400</u> 6,4050	<u>1,08</u> 0,03
922	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,6057	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2233	375	<u>88</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>5,05</u> 0,29
923	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,155	<u>1725,18</u> 1725,18	-	267	267	-	<u>20,2700</u> -	<u>3,14</u> -
924	& C111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	16,3	<u>11,80</u> -	-	192	-	-	-	-
925	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,6057	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	8974	5710	<u>139</u> 116	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>68,09</u> 1,59
926	KB15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,6057	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3753	3681	-	<u>76,8200</u> -	<u>46,53</u> -
927	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6057	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1091	1091	-	<u>21,4800</u> -	<u>13,01</u> -
928	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	8,7	<u>178,07</u> -	-	1549	-	-	-	-
929	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	218	<u>15,83</u> -	-	3451	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
930	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6057	<u>8345,42</u> 3014,50	-	5055	1826	-	<u>38,1100</u>	<u>23,08</u>
931	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0386	<u>20722,14</u> 20704,16	-	800	799	-	<u>255,6700</u>	<u>9,87</u>
932	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,8	<u>178,07</u>	-	142	-	-	-	-
933	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20	<u>7,18</u>	-	144	-	-	-	-
934	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,9	<u>820,00</u>	-	3198	-	-	-	-
935	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,7	<u>68,08</u>	-	116	-	-	-	-
936	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,4045	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2258	824	<u>1409</u> 378	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>10,55</u> 4,62
937	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,4045	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1137	251	<u>59</u> 16	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,37</u> 0,19
938	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 мм)	м3	2,43	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	12139	961	<u>127</u> 28	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>13,17</u> 0,31
939	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,4045	<u>4753,60</u> 4731,64	-	1923	1914	-	<u>63,7000</u>	<u>25,77</u>
940	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,4045	<u>1978,15</u> 1972,13	-	800	798	-	<u>26,5500</u>	<u>10,74</u>
941	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	3,1	<u>388,39</u>	-	1204	-	-	-	-
942	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	8	<u>62,73</u>	-	502	-	-	-	-
943	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	728	<u>26,30</u>	-	19146	-	-	-	-
944	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4045	<u>13534,20</u> 13357,65	-	5475	5403	-	<u>164,9500</u>	<u>66,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	8,1	<u>178,07</u>	-	1442	-	-	-	-
946	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	41,3	<u>840,00</u>	-	34692	-	-	-	-
947	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	210	<u>62,00</u>	-	13020	-	-	-	-
948	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	18,4	<u>68,08</u>	-	1253	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							160201	30956	<u>5203</u> 1462		<u>388,58</u> 17,99
Разом будівельні роботи, грн.							160201				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							124042				
всього заробітна плата, грн.							32418				
Загальновиробничі витрати, грн.							18422				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6342				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>178623</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>178623</b>				
<b>Розділ 4. Кабінет 2-4.</b>											
<b>СТЕЛЯ.</b>											
949	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,2018	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1126	411	<u>703</u> 189	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,26</u> 2,31
950	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,2018	<u>31499,95</u> 11070,05	-	6357	2234	-	<u>139,9500</u>	<u>28,24</u>
951	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2018	<u>39127,30</u> 1327,30	-	7896	268	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>
<b>СТІНИ.</b>											
952	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,499	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2785	1016	<u>1738</u> 467	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>13,01</u> 5,7
953	KP12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,499	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1839	309	<u>72</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,16</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
954	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,193	<u>1725,18</u> 1725,18	-	333	333	-	<u>20,2700</u>	<u>3,91</u>
955	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	20	<u>11,80</u>	-	236	-	-	-	-
956	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0181	<u>2402,45</u> 2402,45	-	43	43	-	<u>31,5200</u>	<u>0,57</u>
957	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,81	<u>674,41</u>	-	1221	-	-	-	-
958	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,25	<u>222,09</u>	-	56	-	-	-	-
959	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,81	<u>22,51</u>	-	41	-	-	-	-
960	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,5144	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	7621	4850	<u>118</u> 99	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>57,83</u> 1,35
961	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклювкою "Cerezit"	100м2	0,5144	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3187	3126	-	<u>76,8200</u>	<u>39,52</u>
962	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5144	<u>1801,31</u> 1801,31	-	927	927	-	<u>21,4800</u>	<u>11,05</u>
963	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	7,4	<u>178,07</u>	-	1318	-	-	-	-
964	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	185	<u>15,83</u>	-	2929	-	-	-	-
965	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5144	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4293	1551	-	<u>38,1100</u>	<u>19,6</u>
966	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,037	<u>20722,14</u> 20704,16	-	767	766	-	<u>255,6700</u>	<u>9,46</u>
967	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,74	<u>178,07</u>	-	132	-	-	-	-
968	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19	<u>7,18</u>	-	136	-	-	-	-
969	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,7	<u>820,00</u>	-	3034	-	-	-	-
970	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,7	<u>68,08</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
971	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2018	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1126	411	<u>703</u> 189	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,26</u> 2,31
972	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2018	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	567	125	<u>29</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,68</u> 0,1
973	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,21	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	6045	478	<u>63</u> 14	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>6,56</u> 0,15
974	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,2018	<u>4753,60</u> 4731,64	-	959	955	-	<u>63,7000</u>	<u>12,85</u>
975	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2018	<u>1978,15</u> 1972,13	-	399	398	-	<u>26,5500</u>	<u>5,36</u>
976	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,5	<u>388,39</u>	-	583	-	-	-	-
977	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	4	<u>62,73</u>	-	251	-	-	-	-
978	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	363	<u>26,30</u>	-	9547	-	-	-	-
979	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2018	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	567	125	<u>29</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,68</u> 0,1
980	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2018	<u>13534,20</u> 13357,65	-	2731	2696	-	<u>164,9500</u>	<u>33,29</u>
981	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4	<u>178,07</u>	-	712	-	-	-	-
982	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	20,6	<u>840,00</u>	-	17304	-	-	-	-
983	& С1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	105	<u>62,00</u>	-	6510	-	-	-	-
984	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,2	<u>68,08</u>	-	626	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					94320	21022	<u>3455</u> 993		<u>262,68</u> 12,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					94320				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69843				
		всього заробітна плата, грн.					22015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					12477 33 4289 <b>106797</b>				
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>106797</b>				
		<b>Розділ 5. Кабінет 2-5.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
985	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2058	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1149	419	<u>717</u> 192	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,37</u> 2,35
986	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,2058	<u>31499,95</u> 11070,05	-	6483	2278	-	<u>139,9500</u>	<u>28,8</u>
987	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2058	<u>39127,30</u> 1327,30	-	8052	273	-	<u>16,7800</u>	<u>3,45</u>
		<b>СТІНИ.</b>									
988	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,5494	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3067	1119	<u>1913</u> 514	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>14,32</u> 6,28
989	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,5094	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1878	316	<u>74</u> 20	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,25</u> 0,24
990	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,211	<u>1725,18</u> 1725,18	-	364	364	-	<u>20,2700</u>	<u>4,28</u>
991	& C111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	22	<u>11,80</u>	-	260	-	-	-	-
992	KB10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0121	<u>2402,45</u> 2402,45	-	29	29	-	<u>31,5200</u>	<u>0,38</u>
993	C123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,21	<u>674,41</u>	-	816	-	-	-	-
994	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,2	<u>222,09</u>	-	44	-	-	-	-
995	C1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,21	<u>22,51</u>	-	27	-	-	-	-
996	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,5094	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	7547	4802	<u>117</u> 98	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>57,27</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
997	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5094	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3156	3095	-	<u>76,8200</u>	<u>39,13</u>
998	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5094	<u>1801,31</u> 1801,31	-	918	918	-	<u>21,4800</u>	<u>10,94</u>
999	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	7,4	<u>178,07</u>	-	1318	-	-	-	-
100	С111-2015-3 0 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	183	<u>15,83</u>	-	2897	-	-	-	-
100	КБ15-179-5 1	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5058	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4221	1525	-	<u>38,1100</u>	<u>19,28</u>
100	КБ15-25-2 2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	100м2	0,027	<u>20722,14</u> 20704,16	-	559	559	-	<u>255,6700</u>	<u>6,9</u>
100	С1550-42 3	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,54	<u>178,07</u>	-	96	-	-	-	-
100	С111-2000-1 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14	<u>7,18</u>	-	101	-	-	-	-
100	С111-256 5 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	2,72	<u>820,00</u>	-	2230	-	-	-	-
100	С111-2001-2 6	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,2	<u>68,08</u>	-	82	-	-	-	-
100	КР11-51-1 7	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,2058	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1149	419	<u>717</u> 192	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,37</u> 2,35
100	КР12-27-1 8	Ґрунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,2058	<u>3631,14</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	747	127	<u>30</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,72</u> 0,1
100	КР7-21-3 9	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,23	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	6145	486	<u>64</u> 14	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>6,67</u> 0,15
101	КБ11-11-13 0	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,2058	<u>4753,60</u> 4731,64	-	978	974	-	<u>63,7000</u>	<u>13,11</u>
101	КБ11-11-14 1 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2058	<u>1978,15</u> 1972,13	-	407	406	-	<u>26,5500</u>	<u>5,46</u>
101	С111-2008-8 2 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,6	<u>388,39</u>	-	621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 3	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-БетоCONTACT"	кг	4,1	<u>62,73</u>	-	257	-	-	-	-
101 4	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	370	<u>26,30</u>	-	9731	-	-	-	-
101 5	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2058	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	579	127	<u>30</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,72</u>
101 6	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2058	<u>13534,20</u>	-	2785	2749	-	<u>164,9500</u>	<u>33,95</u>
101 7	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,1	<u>178,07</u>	-	730	-	-	-	-
101 8	C111-1726	Плитки для підлоги керамограніт InterCeramа Varadero Rec 60x60 см	м2	21	<u>840,00</u>	-	17640	-	-	-	-
101 9 1	& C1550-40- варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	107	<u>62,00</u>	-	6634	-	-	-	-
102 0	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,4	<u>68,08</u>	-	640	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					94337	20985	<u>3662</u>		<u>262,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					94337		1046		12,91
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>106830</b>				
		<b>Розділ 6. Кабінет приготування і прийому їжі 2-6.</b>									
102 1	KP11-51-1	СТЕЛЯ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2535	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	1415	516	<u>883</u>	<u>26,0700</u>	<u>6,61</u>
102 2	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,2535	<u>31499,95</u>	-	7985	2806	-	<u>139,9500</u>	<u>35,48</u>
					<u>2036,07</u>	<u>935,18</u>			<u>237</u>	<u>11,4224</u>	<u>2,9</u>
					<u>11070,05</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 3	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі СТІНИ.	100м2	0,2535	<u>39127,30</u> 1327,30	-	9919	336	-	<u>16,7800</u>	<u>4,25</u>
102 4	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,57	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3182	1161	<u>1985</u> 533	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>14,86</u> 6,51
102 5	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,57	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2101	353	<u>82</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,75</u> 0,27
102 6	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,336	<u>1725,18</u> 1725,18	-	580	580	-	<u>20,2700</u>	<u>6,81</u>
102 7	С111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	35,3	<u>11,80</u>	-	417	-	-	-	-
102 8	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0302	<u>2402,45</u> 2402,45	-	73	73	-	<u>31,5200</u>	<u>0,95</u>
102 9	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	3,02	<u>674,41</u>	-	2037	-	-	-	-
103 0	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,42	<u>222,09</u>	-	93	-	-	-	-
103 1	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	3,02	<u>22,51</u>	-	68	-	-	-	-
103 2	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,57	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	8445	5374	<u>131</u> 109	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>64,08</u> 1,5
103 3	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,57	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3531	3464	-	<u>76,8200</u>	<u>43,79</u>
103 4	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,57	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1027	1027	-	<u>21,4800</u>	<u>12,24</u>
103 5	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	8,2	<u>178,07</u>	-	1460	-	-	-	-
103 6	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	206	<u>15,83</u>	-	3261	-	-	-	-
103 7	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,57	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4757	1718	-	<u>38,1100</u>	<u>21,72</u>
103 8	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,031	<u>20722,14</u> 20704,16	-	642	642	-	<u>255,6700</u>	<u>7,93</u>
103 9	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,6	<u>178,07</u>	-	107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,1	<u>7,18</u>	-	116	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
104	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,1	<u>820,00</u>	-	2542	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
104	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,4	<u>68,08</u>	-	95	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-
104	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2535	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	1415	516	<u>883</u>	<u>26,0700</u>	<u>6,61</u>
3					2036,07	935,18			237	11,4224	2,9
104	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2535	<u>3631,14</u>	<u>144,71</u>	920	157	<u>37</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,11</u>
4					619,50	38,63			10	0,4715	0,12
104	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,52	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	7593	601	<u>80</u>	<u>5,4200</u>	<u>8,24</u>
5					395,44	11,37			17	0,1260	0,19
104	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,2535	<u>4753,60</u>	-	1205	1199	-	<u>63,7000</u>	<u>16,15</u>
6					4731,64	-			-	-	-
104	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2535	<u>1978,15</u>	-	501	500	-	<u>26,5500</u>	<u>6,73</u>
7	H1=5				1972,13	-			-	-	-
104	C111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,9	<u>388,39</u>	-	738	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
104	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	5	<u>62,73</u>	-	314	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
105	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	456	<u>26,30</u>	-	11993	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
105	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2535	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	713	157	<u>37</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,11</u>
1					619,50	38,63			10	0,4715	0,12
105	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2535	<u>13534,20</u>	-	3431	3386	-	<u>164,9500</u>	<u>41,81</u>
2					13357,65	-			-	-	-
105	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	5,1	<u>178,07</u>	-	908	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
105	C111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	25,6	<u>840,00</u>	-	21504	-	-	-	-
4	варіант 2				-	-			-	-	-
105	& C1550-40-	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	132	<u>62,00</u>	-	8184	-	-	-	-
5	1				-	-			-	-	-
105	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,5	<u>68,08</u>	-	783	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					114055	24566	<u>4118</u> 1175		<u>307,23</u> 14,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					114055 85371 25741 14600 38,61 5017 <b>128655</b>				
		----- <b>Всього по розділу 6</b>					<b>128655</b>				
		<b>Розділ 7. Палата 2-7.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
105	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1749	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	976	356	<u>609</u> 164	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>4,56</u> 2
105	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,1749	<u>31499,95</u> 11070,05	-	5509	1936	-	<u>139,9500</u> -	<u>24,48</u> -
105	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1749	<u>39127,30</u> 1327,30	-	6843	232	-	<u>16,7800</u> -	<u>2,93</u> -
		<b>СТІНИ.</b>									
106	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,597	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3332	1216	<u>2079</u> 558	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>15,56</u> 6,82
106	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,597	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2200	370	<u>86</u> 23	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,98</u> 0,28
106	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутників	100м	0,19	<u>1725,18</u> 1725,18	-	328	328	-	<u>20,2700</u> -	<u>3,85</u> -
106	& С111-3	Кутник перфорований штукатурний	м	20	<u>11,80</u> -	-	236	-	-	-	-
106	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0151	<u>2402,45</u> 2402,45	-	36	36	-	<u>31,5200</u> -	<u>0,48</u> -
106	С123-393	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,51	<u>674,41</u> -	-	1018	-	-	-	-
106	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,2	<u>222,09</u> -	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1067	C1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,51	<u>22,51</u>	-	34	-	-	-	-
1068	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,597	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	8845	5628	<u>137</u> 115	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>67,11</u> 1,57
1069	KB15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,597	<u>8243,17</u> 6076,46	-	4921	3628	-	<u>76,8200</u>	<u>45,86</u>
1070	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,597	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1075	1075	-	<u>21,4800</u>	<u>12,82</u>
1071	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	214	<u>15,83</u>	-	3388	-	-	-	-
1072	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,597	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4982	1800	-	<u>38,1100</u>	<u>22,75</u>
1073	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,032	<u>20722,14</u> 20704,16	-	663	663	-	<u>255,6700</u>	<u>8,18</u>
1074	C1550-42	Грунтовак універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	0,6	<u>178,07</u>	-	107	-	-	-	-
1075	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,6	<u>7,18</u>	-	119	-	-	-	-
1076	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,23	<u>820,00</u>	-	2649	-	-	-	-
1077	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,4	<u>68,08</u>	-	95	-	-	-	-
1078	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1749	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	976	356	<u>609</u> 164	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>4,56</u> 2
1079	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,1749	<u>1050,90</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	184	108	<u>25</u> 7	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,46</u> 0,08
1080	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,05	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	5245	415	<u>55</u> 12	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>5,69</u> 0,13
1081	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,1749	<u>4753,60</u> 4731,64	-	831	828	-	<u>63,7000</u>	<u>11,14</u>
1082	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1749	<u>1978,15</u> 1972,13	-	346	345	-	<u>26,5500</u>	<u>4,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-2008-8 3 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,32	<u>388,39</u>	-	513	-	-	-	-
108	C111-233-2 4	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	3,4	<u>62,73</u>	-	213	-	-	-	-
108	C111-2005-2 5	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	315	<u>26,30</u>	-	8285	-	-	-	-
108	KP12-27-1 6	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,1749	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	492	108	<u>25</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,46</u>
108	KB11-29-2 7	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1749	<u>13534,20</u>	-	2367	2336	-	<u>164,9500</u>	<u>28,85</u>
108	C1550-42 8	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	3,5	<u>178,07</u>	-	623	-	-	-	-
108	C111-1726 9 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegerama Varadero Rec 60x60 см	м2	17,8	<u>840,00</u>	-	14952	-	-	-	-
109	& C1550-40- 0 1	Еластичний водостійкий клей-гідроізоляція для плиток SikaBond-T8	кг	91	<u>620,00</u>	-	56420	-	-	-	-
109	C111-2001-2 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,9	<u>68,08</u>	-	538	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					139385	21764	<u>3625</u>		<u>271,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					139385		1050		12,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113996				
		всього заробітна плата, грн.					22814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4434				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>152303</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>152303</b>				
		<b>Розділ 8. Палата 2-8.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
109	KP11-51-1 2	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1749	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	976	356	<u>609</u>	<u>26,0700</u>	<u>4,56</u>
					2036,07	935,18			164	11,4224	2
109	KB15-76-1 3	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,1749	<u>31499,95</u>	-	5509	1936	-	<u>139,9500</u>	<u>24,48</u>
					11070,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109 4	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі СТІНИ.	100м2	0,1749	<u>39127,30</u> 1327,30	-	6843	232	-	<u>16,7800</u>	<u>2,93</u>
109 5	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,4943	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2759	1006	<u>1721</u> 462	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>12,89</u> 5,65
109 6	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,4943	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1822	306	<u>72</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,12</u> 0,23
109 7	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,126	<u>1725,18</u> 1725,18	-	217	217	-	<u>20,2700</u>	<u>2,55</u>
109 8	& С111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	13,2	<u>11,80</u>	-	156	-	-	-	-
109 9	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0151	<u>2402,45</u> 2402,45	-	36	36	-	<u>31,5200</u>	<u>0,48</u>
110 0	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,51	<u>674,41</u>	-	1018	-	-	-	-
110 1	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,2	<u>222,09</u>	-	44	-	-	-	-
110 2	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,51	<u>22,51</u>	-	34	-	-	-	-
110 3	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,4943	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	7324	4660	<u>114</u> 95	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>55,57</u> 1,3
110 4	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4943	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3062	3004	-	<u>76,8200</u>	<u>37,97</u>
110 5	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4943	<u>1801,31</u> 1801,31	-	890	890	-	<u>21,4800</u>	<u>10,62</u>
110 6	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	7,1	<u>178,07</u>	-	1264	-	-	-	-
110 7	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	178	<u>15,83</u>	-	2818	-	-	-	-
110 8	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4943	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4125	1490	-	<u>38,1100</u>	<u>18,84</u>
110 9	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	100м2	0,033	<u>20722,14</u> 20704,16	-	684	683	-	<u>255,6700</u>	<u>8,44</u>
111 0	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,7	<u>178,07</u>	-	125	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	17,6	<u>7,18</u>	-	126	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
111	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,33	<u>480,00</u>	-	1598	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-
111	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,5	<u>68,08</u>	-	102	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
111	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,1749	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	976	356	<u>609</u>	<u>26,0700</u>	<u>4,56</u>
4					2036,07	935,18			164	11,4224	2
111	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,1749	<u>3631,14</u>	<u>144,71</u>	635	108	<u>25</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,46</u>
5					619,50	38,63			7	0,4715	0,08
111	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1749	<u>6705,77</u>	-	1173	731	-	<u>56,2500</u>	<u>9,84</u>
6					4178,25	-			-	-	-
111	KB11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,1749	<u>1535,05</u>	-	268	49	-	<u>3,7600</u>	<u>0,66</u>
7	N1=2				279,29	-			-	-	-
111	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1749	<u>4753,60</u>	-	831	828	-	<u>63,7000</u>	<u>11,14</u>
8					4731,64	-			-	-	-
111	C111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,3	<u>388,39</u>	-	505	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
112	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	3,4	<u>62,73</u>	-	213	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
112	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	157	<u>26,30</u>	-	4129	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
112	KP7-24-4	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	100м2	0,1749	<u>27176,21</u>	-	4753	980	-	<u>67,5400</u>	<u>11,81</u>
2					5600,42	-			-	-	-
112	C112-255	Дошка паркетна, облицьована паркетними планками з деревини дуба Barlinek Senses Дуб Intence, розмір 2200x207x14 мм	м2	18,2	<u>2205,00</u>	-	40131	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
112	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,1598	<u>1041,08</u>	-	166	165	-	<u>13,9000</u>	<u>2,22</u>
4					1032,49	-			-	-	-
112	C123-352	Плінтус з дуба цільного, ширина 16мм висота 120мм	м	16,5	<u>270,00</u>	-	4455	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
112	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,1749	<u>3613,70</u>	-	632	351	-	<u>20,8000</u>	<u>3,64</u>
6					2008,86	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					100399	18384	<u>3150</u>		<u>228,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					100399		911		11,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					78865 19295 10914 28,81 3744 <b>111313</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>111313</b>					
		<b>Розділ 9. санвузол 2-9.</b>										
		<b>СТЕЛЯ.</b>										
112	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,033	5582,03	3482,48	184	67	115	26,0700	0,86	
7		піскоструменевим апаратом з землі та риштувань			2036,07	935,18			31	11,4224	0,38	
112	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,033	31499,95	-	1039	365	-	139,9500	4,62	
8		типу "Армстроне"			11070,05	-			-	-	-	
112	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,033	39127,30	-	1291	44	-	16,7800	0,55	
9					1327,30	-			-	-	-	
		<b>СТІНИ.</b>										
113	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,209	5582,03	3482,48	1167	426	728	26,0700	5,45	
0		піскоструменевим апаратом з землі та риштувань			2036,07	935,18			195	11,4224	2,39	
113	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під	100м2	0,209	3685,83	144,71	770	129	30	8,3400	1,74	
1		фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань			619,50	38,63			8	0,4715	0,1	
113	КБ15-47-5	Установлення перфорованих	100м	0,052	1725,18	-	90	90	-	20,2700	1,05	
2		штукатурних кутиків			1725,18	-			-	-	-	
113	& С111-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	11,80	-	65	-	-	-	-	
3	1831-3				-	-			-	-	-	
113	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних	100м2	0,209	5783,42	-	1209	817	-	52,6500	1,1	
4		поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм			3910,84	-			-	-	-	
113	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2	0,209	20722,14	-	4331	4327	-	255,6700	53,44	
5		плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт			20704,16	-			-	-	-	
113	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого	л	4,2	178,07	-	748	-	-	-	-	
6		проникнення Ceresit СТ 14			-	-			-	-	-	
113	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit	кг	108,7	7,18	-	780	-	-	-	-	
7		СМ 11			-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-256 8 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	21,1	<u>820,00</u>	-	17302	-	-	-	-
113	C111-2001-2 9	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	9,5	<u>68,08</u>	-	647	-	-	-	-
114	KP11-51-1 0	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,033	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	184	67	<u>115</u> 31	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,86</u> 0,38
114	KP12-27-1 1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,033	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	93	20	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,28</u> 0,02
114	KB11-4-3 2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,033	<u>15986,00</u> 3245,38	-	528	107	-	<u>38,7000</u>	<u>1,28</u>
114	KB11-4-4 3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,033	<u>12770,90</u> 2325,44	-	421	77	-	<u>27,7300</u>	<u>0,92</u>
114	KP7-21-3 4	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію (60 м)	м3	0,2	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	999	79	<u>10</u> 2	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>1,08</u> 0,03
114	KB11-11-13 5	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,033	<u>4753,60</u> 4731,64	-	157	156	-	<u>63,7000</u>	<u>2,1</u>
114	KB11-11-14 6 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,033	<u>1978,15</u> 1972,13	-	65	65	-	<u>26,5500</u>	<u>0,88</u>
114	C111-2008-8 7 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,25	<u>388,39</u>	-	97	-	-	-	-
114	C111-233-2 8	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,65	<u>62,73</u>	-	41	-	-	-	-
114	C111-2005-2 9	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	59	<u>26,30</u>	-	1552	-	-	-	-
115	KP12-27-1 0	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,033	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	93	20	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,28</u> 0,02
115	KB11-29-2 1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,033	<u>13534,20</u> 13357,65	-	447	441	-	<u>164,9500</u>	<u>5,44</u>
115	C1550-42 2	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	0,7	<u>178,07</u>	-	125	-	-	-	-
115	C111-1726 3 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	3,04	<u>840,00</u>	-	2554	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 4 1	& C1550-40- варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	18,2	<u>62,00</u>	-	1128	-	-	-	-
115 5	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,5	<u>68,08</u>	-	102	-	-	-	-
115 6	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,063	<u>3191,36</u>	-	201	179	-	<u>34,3300</u>	<u>2,16</u>
115 7	C111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюприм грей пулідо 7x120 мм	м	6,4	<u>439,00</u>	-	2810	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							41220	7476	<u>1008</u>		<u>93,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							41220		269		3,32
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32736				
всього заробітна плата, грн.							7745				
Загальновиробничі витрати, грн.							4403				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1518				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>45623</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>45623</b>				
<b>Розділ 10. Санвузол для МГН 2-10.</b>											
<b>СТЕЛЯ.</b>											
115 8	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,036	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	201	73	<u>125</u>	<u>26,0700</u>	<u>0,94</u>
					2036,07	935,18			34	11,4224	0,41
115 9	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,036	<u>14039,13</u>	-	505	503	-	<u>164,3200</u>	<u>5,92</u>
					13985,28	-			-	-	-
116 0	S1545-42 варіант 1	Саморізи	100шт	0,52	<u>24,00</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116 1	S111-1905 варіант 1	Дюбелі металеві	шт	3	<u>1,85</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116 2	S111-882 варіант 1	Підвіс в комплекті	комплект	3	<u>19,69</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116 3	S111-829-1 варіант 1	Профілі металеві алюмінієві 28x27	м	3,2	<u>32,68</u>	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116 4	S111-829-1 варіант 2	Профілі металеві алюмінієві 60x27	м	9,2	<u>38,80</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118 1	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,218	<u>5783,42</u> 3910,84	-	1261	853	-	<u>52,6500</u>	<u>11,48</u>
118 2	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,218	<u>20722,14</u> 20704,16	-	4517	4514	-	<u>255,6700</u>	<u>55,74</u>
118 3	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,4	<u>178,07</u>	-	784	-	-	-	-
118 4	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	113	<u>7,18</u>	-	811	-	-	-	-
118 5	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	22	<u>820,00</u>	-	18040	-	-	-	-
118 6	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	9,9	<u>68,08</u>	-	674	-	-	-	-
118 7	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,036	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	201	73	<u>125</u> 34	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,94</u> 0,41
118 8	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,036	<u>5100,08</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	184	22	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,3</u> 0,02
118 9	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,036	<u>15986,00</u> 3245,38	-	575	117	-	<u>38,7000</u>	<u>1,39</u>
119 0	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,036	<u>12770,90</u> 2325,44	-	460	84	-	<u>27,7300</u>	<u>1</u>
119 1	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,22	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	1099	87	<u>12</u> 3	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>1,19</u> 0,03
119 2	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,036	<u>4753,60</u> 4731,64	-	171	170	-	<u>63,7000</u>	<u>2,29</u>
119 3	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,036	<u>1978,15</u> 1972,13	-	71	71	-	<u>26,5500</u>	<u>0,96</u>
119 4	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,27	<u>388,39</u>	-	105	-	-	-	-
119 5	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,7	<u>62,73</u>	-	44	-	-	-	-
119 6	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	65	<u>26,30</u>	-	1710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119 7	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,033	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	93	20	<u>5</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,28</u> 0,02
119 8	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,036	<u>13534,20</u> 13357,65	-	487	481	-	<u>164,9500</u>	<u>5,94</u>
119 9	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,7	<u>178,07</u>	-	125	-	-	-	-
120 0	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	3,7	<u>840,00</u>	-	3108	-	-	-	-
120 1	& С1550-40- 1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	18,7	<u>62,00</u>	-	1159	-	-	-	-
120 2	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,6	<u>68,08</u>	-	109	-	-	-	-
120 3	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,066	<u>3191,36</u> 2846,64	-	211	188	-	<u>34,3300</u>	<u>2,27</u>
120 4	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюприм грей пулідо 7x120 мм	м	6,67	<u>439,00</u>	-	2928	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					45139	8987	<u>1063</u> 285		<u>112,1</u> 3,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					45139				
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>50387</b>				
		<b>Розділ 11. Санвузол 2-11.</b>									
120 5	КР11-51-1	СТЕЛЯ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0413	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	231	84	<u>144</u> 39	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,08</u> 0,47
120 6	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0413	<u>31499,95</u> 11070,05	-	1301	457	-	<u>139,9500</u>	<u>5,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120 7	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі ПРОРИЗИ.	100м2	0,0413	<u>39127,30</u> 1327,30	-	1616	55	-	<u>16,7800</u>	<u>0,69</u>
120 8	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>11179,19</u> 11179,19	-	235	235	-	<u>139,6700</u>	<u>2,93</u>
120 9 6	& С123-240- варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель одноповерхні глухі	м2	2,1	<u>6120,00</u>	-	12852	-	-	-	-
121 0	& С1545-42- 1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,12	<u>225,80</u>	-	27	-	-	-	-
121 1	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,052	<u>1265,25</u> 1265,25	-	66	66	-	<u>16,6000</u>	<u>0,86</u>
121 2	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>222,09</u>	-	222	-	-	-	-
121 3	КР7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,0688	<u>1711,51</u> 1257,07	-	118	86	-	<u>14,7700</u>	<u>1,02</u>
121 4	С123-360 варіант 1	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	6,88	<u>42,00</u>	-	289	-	-	-	-
121 5	С1110-11 варіант 1	Дюбелі пластмасові	шт	19	<u>1,55</u>	-	29	-	-	-	-
121 6	С1545-75 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,19	<u>216,29</u>	-	41	-	-	-	-
121 7	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,241	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1345	491	<u>839</u> 225	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>6,28</u> 2,75
121 8	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,241	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	888	149	<u>35</u> 9	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,01</u> 0,11
121 9	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,052	<u>1725,18</u> 1725,18	-	90	90	-	<u>20,2700</u>	<u>1,05</u>
122 0	& С111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	<u>11,80</u>	-	65	-	-	-	-
122 1	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,241	<u>5783,42</u> 3910,84	-	1394	943	-	<u>52,6500</u>	<u>12,69</u>
122 2	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,241	<u>20722,14</u> 20704,16	-	4994	4990	-	<u>255,6700</u>	<u>61,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	4,8	<u>178,07</u>	-	855	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
122	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	108,7	<u>7,18</u>	-	780	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
122	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	24,3	<u>820,00</u>	-	19926	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
122	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	10,9	<u>68,08</u>	-	742	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
122	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0413	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	231	84	<u>144</u>	<u>26,0700</u>	<u>1,08</u>
7					2036,07	935,18			39	11,4224	0,47
122	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0413	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	116	26	<u>6</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,34</u>
8					619,50	38,63			2	0,4715	0,02
122	KB11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0413	<u>15986,00</u>	-	660	134	-	<u>38,7000</u>	<u>1,6</u>
9					3245,38	-			-	-	-
123	KB11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0413	<u>12770,90</u>	-	527	96	-	<u>27,7300</u>	<u>1,15</u>
0					2325,44	-			-	-	-
123	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,25	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	1249	99	<u>13</u>	<u>5,4200</u>	<u>1,36</u>
1					395,44	11,37			3	0,1260	0,03
123	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0413	<u>4753,60</u>	-	196	195	-	<u>63,7000</u>	<u>2,63</u>
2					4731,64	-			-	-	-
123	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0413	<u>1978,15</u>	-	82	81	-	<u>26,5500</u>	<u>1,1</u>
3	H1=5				1972,13	-			-	-	-
123	C111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,31	<u>388,39</u>	-	120	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
123	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,81	<u>62,73</u>	-	51	-	-	-	-
5					-	-			-	-	-
123	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	74,4	<u>26,30</u>	-	1957	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
123	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0413	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	116	26	<u>6</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,34</u>
7					619,50	38,63			2	0,4715	0,02
123	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0413	<u>13534,20</u>	-	559	552	-	<u>164,9500</u>	<u>6,81</u>
8					13357,65	-			-	-	-
123	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	0,8	<u>178,07</u>	-	142	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C111-1726 0 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	4,2	<u>840,00</u>	-	3528	-	-	-	-
124	& C1550-40- 1 1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	21,5	<u>62,00</u>	-	1333	-	-	-	-
124	C111-2001-2 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,9	<u>68,08</u>	-	129	-	-	-	-
124	KP7-31-4 3	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,073	<u>3191,36</u>	-	233	208	-	<u>34,3300</u>	<u>2,51</u>
124	C111-1724 4 варіант 1	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюприм грей пулідо 7x120 мм	м	7,4	<u>439,00</u>	-	3249	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					62584	9147	<u>1187</u> 319		<u>114,93</u> 3,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					62584		52250	9466	5380
									14,24	1853	<b>67964</b>
		-----									
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>67964</b>				
		<b>Розділ 12. Масажний кабінет 2-12.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
124	KP11-51-1 5	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2018	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1126	411	<u>703</u> 189	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,26</u> 2,31
124	KB15-76-1 6	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстроне"	100м2	0,2018	<u>31499,95</u> 11070,05	-	6357	2234	-	<u>139,9500</u>	<u>28,24</u>
124	KB15-76-2 7	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2018	<u>39127,30</u> 1327,30	-	7896	268	-	<u>16,7800</u>	<u>3,39</u>
		<b>СТІНИ.</b>									
124	KP11-51-1 8	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,499	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2785	1016	<u>1738</u> 467	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>13,01</u> 5,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 9	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,499	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1839	309	<u>72</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,16</u> 0,24
125 0	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,193	<u>1725,18</u> 1725,18	-	333	333	-	<u>20,2700</u>	<u>3,91</u>
125 1	С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	20	<u>11,80</u>	-	236	-	-	-	-
125 2	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0181	<u>2402,45</u> 2402,45	-	43	43	-	<u>31,5200</u>	<u>0,57</u>
125 3	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,81	<u>674,41</u>	-	1221	-	-	-	-
125 4	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,25	<u>222,09</u>	-	56	-	-	-	-
125 5	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,81	<u>22,51</u>	-	41	-	-	-	-
125 6	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,5144	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	7621	4850	<u>118</u> 99	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>57,83</u> 1,35
125 7	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5144	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3187	3126	-	<u>76,8200</u>	<u>39,52</u>
125 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5144	<u>1801,31</u> 1801,31	-	927	927	-	<u>21,4800</u>	<u>11,05</u>
125 9	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	7,4	<u>178,07</u>	-	1318	-	-	-	-
126 0	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	185	<u>15,83</u>	-	2929	-	-	-	-
126 1	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5144	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4293	1551	-	<u>38,1100</u>	<u>19,6</u>
126 2	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,037	<u>20722,14</u> 20704,16	-	767	766	-	<u>255,6700</u>	<u>9,46</u>
126 3	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,74	<u>178,07</u>	-	132	-	-	-	-
126 4	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19	<u>7,18</u>	-	136	-	-	-	-
126 5	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,7	<u>820,00</u>	-	3034	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 6	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,7	<u>68,08</u>	-	116	-	-	-	-
126 7	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2018	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1126	411	<u>703</u> 189	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,26</u> 2,31
126 8	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2018	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	567	125	<u>29</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,68</u> 0,1
126 9	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,21	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	6045	478	<u>63</u> 14	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>6,56</u> 0,15
127 0	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,2018	<u>4753,60</u> 4731,64	-	959	955	-	<u>63,7000</u>	<u>12,85</u>
127 1	KB11-11-14 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2018	<u>1978,15</u> 1972,13	-	399	398	-	<u>26,5500</u>	<u>5,36</u>
127 2	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,5	<u>388,39</u>	-	583	-	-	-	-
127 3	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	4	<u>62,73</u>	-	251	-	-	-	-
127 4	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	363	<u>26,30</u>	-	9547	-	-	-	-
127 5	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2018	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	567	125	<u>29</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,68</u> 0,1
127 6	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2018	<u>13534,20</u> 13357,65	-	2731	2696	-	<u>164,9500</u>	<u>33,29</u>
127 7	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	4	<u>178,07</u>	-	712	-	-	-	-
127 8	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	20,6	<u>840,00</u>	-	17304	-	-	-	-
127 9 1	& C1550-40- варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	105	<u>62,00</u>	-	6510	-	-	-	-
128 0	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,2	<u>68,08</u>	-	626	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					94320	21022	<u>3455</u> 993		<u>262,68</u> 12,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94320				69843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					22015 12477 33 4289 <b>106797</b>				
		----- <b>Всього по розділу 12</b>					<b>106797</b>				
		<b>Розділ 13. Масаажний кабінет 2-12.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
128	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1705	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	952	347	<u>594</u> 159	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>4,44</u> 1,95
128	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,1705	<u>31499,95</u> 11070,05	-	5371	1887	-	<u>139,9500</u> -	<u>23,86</u> -
128	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1705	<u>39127,30</u> 1327,30	-	6671	226	-	<u>16,7800</u> -	<u>2,86</u> -
		<b>СТІНИ.</b>									
128	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,4794	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2676	976	<u>1670</u> 448	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>12,5</u> 5,48
128	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,4794	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1767	297	<u>69</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4</u> 0,23
128	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,052	<u>1725,18</u> 1725,18	-	90	90	-	<u>20,2700</u> -	<u>1,05</u> -
128	& С111-7	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	<u>11,80</u> -	-	65	-	-	-	-
128	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0151	<u>2402,45</u> 2402,45	-	36	36	-	<u>31,5200</u> -	<u>0,48</u> -
128	С123-393	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,51	<u>674,41</u> -	-	1018	-	-	-	-
129	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,2	<u>222,09</u> -	-	44	-	-	-	-
129	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,51	<u>22,51</u> -	-	34	-	-	-	-
129	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,4942	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	7322	4659	<u>114</u> 95	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>55,56</u> 1,3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1309	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	3,4	<u>62,73</u>	-	213	-	-	-	-
1310	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	307	<u>26,30</u>	-	8074	-	-	-	-
1311	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,1705	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	479	106	<u>25</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,42</u>
1312	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1705	<u>13534,20</u>	-	2308	2277	-	<u>164,9500</u>	<u>28,12</u>
1313	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	3,4	<u>178,07</u>	-	605	-	-	-	-
1314	C111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercecerama Varadero Rec 60x60 см	м2	17,4	<u>840,00</u>	-	14616	-	-	-	-
1315	& C1550-40-51	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	87,7	<u>62,00</u>	-	5437	-	-	-	-
1316	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,7	<u>68,08</u>	-	524	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					82367	18946	<u>3144</u>		<u>236,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					82367		906		11,2
		в тому числі:					60277				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19852				
		всього заробітна плата, грн.					11255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29,74				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3866				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					<b>93622</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									
		-----									
		<b>Всього по розділу 13</b>					<b>93622</b>				
		<b>Розділ 14. Терапевтичний кабінет 2-13.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
1317	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1531	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	855	312	<u>533</u>	<u>26,0700</u>	<u>3,99</u>
					<u>2036,07</u>	<u>935,18</u>			<u>143</u>	<u>11,4224</u>	<u>1,75</u>
1318	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,1531	<u>31499,95</u>	-	4823	1695	-	<u>139,9500</u>	<u>21,43</u>
					<u>11070,05</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131 9	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі СТІНИ.	100м2	0,1531	<u>39127,30</u> 1327,30	-	5990	203	-	<u>16,7800</u>	<u>2,57</u>
132 0	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,4794	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	2676	976	<u>1670</u> 448	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>12,5</u> 5,48
132 1	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,4794	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1767	297	<u>69</u> 19	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4</u> 0,23
132 2	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,052	<u>1725,18</u> 1725,18	-	90	90	-	<u>20,2700</u>	<u>1,05</u>
132 3	С111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	<u>11,80</u>	-	65	-	-	-	-
132 4	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0151	<u>2402,45</u> 2402,45	-	36	36	-	<u>31,5200</u>	<u>0,48</u>
132 5	С123-393 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,51	<u>674,41</u>	-	1018	-	-	-	-
132 6	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,2	<u>222,09</u>	-	44	-	-	-	-
132 7	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,51	<u>22,51</u>	-	34	-	-	-	-
132 8	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,4942	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	7322	4659	<u>114</u> 95	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>55,56</u> 1,3
132 9	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4942	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3062	3003	-	<u>76,8200</u>	<u>37,96</u>
133 0	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4942	<u>1801,31</u> 1801,31	-	890	890	-	<u>21,4800</u>	<u>10,62</u>
133 1	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	7,1	<u>178,07</u>	-	1264	-	-	-	-
133 2	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	178	<u>15,83</u>	-	2818	-	-	-	-
133 3	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4942	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4124	1490	-	<u>38,1100</u>	<u>18,83</u>
133 4	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,032	<u>20722,14</u> 20704,16	-	663	663	-	<u>255,6700</u>	<u>8,18</u>
133 5	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,64	<u>178,07</u>	-	114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C111-2000-1 6	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,6	<u>7,18</u>	-	119	-	-	-	-
133	C111-256 7	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,23	<u>820,00</u>	-	2649	-	-	-	-
133	C111-2001-2 8	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,4	<u>68,08</u>	-	95	-	-	-	-
133	KP11-51-1 9	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1531	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	855	312	<u>533</u> 143	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>3,99</u> 1,75
134	KP12-27-1 0	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,1531	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	431	95	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,28</u> 0,07
134	KP7-21-3 1	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,92	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	4596	364	<u>48</u> 10	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>4,99</u> 0,12
134	KB11-11-13 2	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,1531	<u>4753,60</u> 4731,64	-	728	724	-	<u>63,7000</u>	<u>9,75</u>
134	KB11-11-14 3	Н1=5 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1531	<u>1978,15</u> 1972,13	-	303	302	-	<u>26,5500</u>	<u>4,06</u>
134	C111-2008-8 4	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,2	<u>388,39</u>	-	466	-	-	-	-
134	C111-233-2 5	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	3	<u>62,73</u>	-	188	-	-	-	-
134	C111-2005-2 6	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	275	<u>26,30</u>	-	7233	-	-	-	-
134	KP12-27-1 7	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,1531	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	431	95	<u>22</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,28</u> 0,07
134	KB11-29-2 8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1705	<u>13534,20</u> 13357,65	-	2308	2277	-	<u>164,9500</u>	<u>28,12</u>
134	C1550-42 9	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	3,4	<u>178,07</u>	-	605	-	-	-	-
135	C111-1726 0	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	17,4	<u>840,00</u>	-	14616	-	-	-	-
135	& C1550-40- 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	87,7	<u>62,00</u>	-	5437	-	-	-	-
135	C111-2001-2 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,7	<u>68,08</u>	-	524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					79239	18483	<u>3011</u> 870		<u>230,64</u> 10,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					79239 57745 19353 10964 28,97 3766 <b>90203</b>				
		----- <b>Всього по розділу 14</b>					<b>90203</b>				
		<b>Розділ 15. Кабінет медперсоналу 2-14.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
135	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,0854	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	477	174	<u>297</u>	<u>26,0700</u>	<u>2,23</u>
3		піскоструменевим апаратом з землі та риштувань			2036,07	935,18			80	11,4224	0,98
135	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0854	<u>31499,95</u>	-	2690	945	-	<u>139,9500</u>	<u>11,95</u>
4		типу "Армстронг"			11070,05	-			-	-	-
135	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0854	<u>39127,30</u>	-	3341	113	-	<u>16,7800</u>	<u>1,43</u>
5					1327,30	-			-	-	-
		<b>СТІНИ.</b>									
135	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,3166	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	1767	645	<u>1103</u>	<u>26,0700</u>	<u>8,25</u>
6		піскоструменевим апаратом з землі та риштувань			2036,07	935,18			296	11,4224	3,62
135	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під	100м2	0,3166	<u>3685,83</u>	<u>144,71</u>	1167	196	<u>46</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,64</u>
7		фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань			619,50	38,63			12	0,4715	0,15
135	КБ15-47-5	Установлення перфорованих	100м	0,052	<u>1725,18</u>	-	90	90	-	<u>20,2700</u>	<u>1,05</u>
8		штукатурних кутиків			1725,18	-			-	-	-
135	& С111-9	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	<u>11,80</u>	-	65	-	-	-	-
1831-3					-	-			-	-	-
136	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних	100м	0,0151	<u>2402,45</u>	-	36	36	-	<u>31,5200</u>	<u>0,48</u>
0		дошок			2402,45	-			-	-	-
136	С123-393	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм,	м	1,51	<u>674,41</u>	-	1018	-	-	-	-
1	варіант 1	ширина 350 мм			-	-			-	-	-
136	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна	балон	0,2	<u>222,09</u>	-	44	-	-	-	-
2		універсальна			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,51	<u>22,51</u>	-	34	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
136	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,3166	<u>14815,98</u>	<u>229,86</u>	4691	2985	<u>73</u>	<u>112,4200</u>	<u>35,59</u>
4					9427,54	192,05			61	2,6322	0,83
136	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3166	<u>6195,36</u>	-	1961	1924	-	<u>76,8200</u>	<u>24,32</u>
5					6076,46	-			-	-	-
136	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3166	<u>1801,31</u>	-	570	570	-	<u>21,4800</u>	<u>6,8</u>
6					1801,31	-			-	-	-
136	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,6	<u>178,07</u>	-	819	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
136	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	120	<u>15,83</u>	-	1900	-	-	-	-
8	варіант 2	Ceresit СТ 29			-	-			-	-	-
136	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3166	<u>8345,42</u>	-	2642	954	-	<u>38,1100</u>	<u>12,07</u>
9					3014,50	-			-	-	-
137	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0214	<u>20722,14</u>	-	443	443	-	<u>255,6700</u>	<u>5,47</u>
0					20704,16	-			-	-	-
137	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,4	<u>178,07</u>	-	71	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
137	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	11	<u>7,18</u>	-	79	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-
137	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	2,16	<u>820,00</u>	-	1771	-	-	-	-
3	варіант 1				-	-			-	-	-
137	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1	<u>68,08</u>	-	68	-	-	-	-
4		ПІДЛОГИ.			-	-			-	-	-
137	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0854	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	477	174	<u>297</u>	<u>26,0700</u>	<u>2,23</u>
5					2036,07	935,18			80	11,4224	0,98
137	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0854	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	240	53	<u>12</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,71</u>
6					619,50	38,63			3	0,4715	0,04
137	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,51	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	2548	202	<u>27</u>	<u>5,4200</u>	<u>2,76</u>
7					395,44	11,37			6	0,1260	0,06
137	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0854	<u>4753,60</u>	-	406	404	-	<u>63,7000</u>	<u>5,44</u>
8					4731,64	-			-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138 9	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0327	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	183	67	<u>114</u> 31	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,85</u> 0,37
139 0	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0327	<u>31499,95</u> 11070,05	-	1030	362	-	<u>139,9500</u> -	<u>4,58</u> -
139 1	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0327	<u>39127,30</u> 1327,30	-	1279	43	-	<u>16,7800</u> -	<u>0,55</u> -
139 2	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,211	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1178	430	<u>735</u> 197	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,5</u> 2,41
139 3	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,211	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	778	131	<u>31</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,76</u> 0,1
139 4	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,052	<u>1725,18</u> 1725,18	-	90	90	-	<u>20,2700</u> -	<u>1,05</u> -
139 5	С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	<u>11,80</u> -	-	65	-	-	-	-
139 6	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,211	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	3126	1989	<u>49</u> 41	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>23,72</u> 0,56
139 7	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,211	<u>6195,36</u> 6076,46	-	1307	1282	-	<u>76,8200</u> -	<u>16,21</u> -
139 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,211	<u>1801,31</u> 1801,31	-	380	380	-	<u>21,4800</u> -	<u>4,53</u> -
139 9	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	3	<u>178,07</u> -	-	534	-	-	-	-
140 0	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	78	<u>15,83</u> -	-	1235	-	-	-	-
140 1	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,211	<u>8345,42</u> 3014,50	-	1761	636	-	<u>38,1100</u> -	<u>8,04</u> -
140 2	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0128	<u>20722,14</u> 20704,16	-	265	265	-	<u>255,6700</u> -	<u>3,27</u> -
140 3	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,26	<u>178,07</u> -	-	46	-	-	-	-
140 4	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,7	<u>7,18</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для	м2	1,29	820,00	-	1058	-	-	-	-
5	варіант 1	внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу			-	-			-	-	-
140	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до	кг	0,6	68,08	-	41	-	-	-	-
6		5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.			-	-			-	-	-
140	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,0327	5582,03	3482,48	183	67	114	26,0700	0,85
7		піскоструменевим апаратом з землі та риштувань			2036,07	935,18			31	11,4224	0,37
140	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та	100м2	0,0327	2812,02	144,71	92	20	5	8,3400	0,27
8		риштувань			619,50	38,63			1	0,4715	0,02
140	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та	м3	0,2	4995,57	52,36	999	79	10	5,4200	1,08
9		звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)			395,44	11,37			2	0,1260	0,03
141	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,0327	4753,60	-	155	155	-	63,7000	2,08
0		з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)			4731,64	-			-	-	-
141	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм	100м2	0,0327	1978,15	-	65	64	-	26,5500	0,87
1	H1=5	товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ			1972,13	-			-	-	-
141	C111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для	кг	0,25	388,39	-	97	-	-	-	-
2	варіант 1	шпаклювання мінеральних основ			-	-			-	-	-
141	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,64	62,73	-	40	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
141	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit	кг	59	26,30	-	1552	-	-	-	-
4		CN 72			-	-			-	-	-
141	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та	100м2	0,0327	2812,02	144,71	92	20	5	8,3400	0,27
5		риштувань			619,50	38,63			1	0,4715	0,02
141	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,0327	13534,20	-	443	437	-	164,9500	5,39
6		плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт			13357,65	-			-	-	-
141	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого	л	0,7	178,07	-	125	-	-	-	-
7		проникнення Ceresit CT 14			-	-			-	-	-
141	C111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama	м2	3,34	840,00	-	2806	-	-	-	-
8	варіант 2	Varadero Rec 60x60 см			-	-			-	-	-
141	& C1550-40-	Клей еластичний водостійкий для плитки	кг	17	62,00	-	1054	-	-	-	-
9	1	Полімін			-	-			-	-	-
142	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до	кг	1,5	68,08	-	102	-	-	-	-
0		5 мм Ceresit CE 40 aguastatic			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					22209	6517	1063		80,87
		Разом будівельні роботи, грн.					22209		312		3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					14629 6829 3857 10,16 1320 <b>26066</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 16</b>					<b>26066</b>				
		<b>Розділ 17. Кабінет завідуючого реабілітаційно-оздоровчого центру 2-16.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
142	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1963	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1096	400	<u>684</u> 184	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,12</u> 2,24
142	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,1963	<u>31499,95</u> 11070,05	-	6183	2173	-	<u>139,9500</u>	<u>27,47</u>
142	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1963	<u>39127,30</u> 1327,30	-	7681	261	-	<u>16,7800</u>	<u>3,29</u>
		<b>СТІНИ.</b>									
142	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,5788	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	3231	1178	<u>2016</u> 541	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>15,09</u> 6,61
142	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,5788	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	2133	359	<u>84</u> 22	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>4,83</u> 0,27
142	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,098	<u>1725,18</u> 1725,18	-	169	169	-	<u>20,2700</u>	<u>1,99</u>
142	& С111-7	Кутник перфорований штукатурний	м	10,3	<u>11,80</u>	-	122	-	-	-	-
142	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0121	<u>2402,45</u> 2402,45	-	29	29	-	<u>31,5200</u>	<u>0,38</u>
142	С123-393	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,21	<u>674,41</u>	-	816	-	-	-	-
143	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,17	<u>222,09</u>	-	38	-	-	-	-
143	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,21	<u>22,51</u>	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143 2	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,5788	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	8575	5457	<u>133</u> 111	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>65,07</u> 1,52
143 3	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5788	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3586	3517	-	<u>76,8200</u>	<u>44,46</u>
143 4	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5788	<u>1801,31</u> 1801,31	-	1043	1043	-	<u>21,4800</u>	<u>12,43</u>
143 5	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	8,4	<u>178,07</u>	-	1496	-	-	-	-
143 6	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	208	<u>15,83</u>	-	3293	-	-	-	-
143 7	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГИ.	100м2	0,5788	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4830	1745	-	<u>38,1100</u>	<u>22,06</u>
143 8	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,1963	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1096	400	<u>684</u> 184	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,12</u> 2,24
143 9	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,1963	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	552	122	<u>28</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,64</u> 0,09
144 0	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,18	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	5895	467	<u>62</u> 13	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>6,4</u> 0,15
144 1	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,1963	<u>4753,60</u> 4731,64	-	933	929	-	<u>63,7000</u>	<u>12,5</u>
144 2	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1963	<u>1978,15</u> 1972,13	-	388	387	-	<u>26,5500</u>	<u>5,21</u>
144 3	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,5	<u>388,39</u>	-	583	-	-	-	-
144 4	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	3,9	<u>62,73</u>	-	245	-	-	-	-
144 5	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	353	<u>26,30</u>	-	9284	-	-	-	-
144 6	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,1963	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	552	122	<u>28</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,64</u> 0,09
144 7	КР7-24-4	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	100м2	0,1963	<u>27176,21</u> 5600,42	-	5335	1099	-	<u>67,5400</u>	<u>13,26</u>
144 8	С112-255 варіант 1	Дошка паркетна, облицьована паркетними планками з деревини дуба Barlinek Senses Дуб Intence, розмір 2200x207x14 мм	м2	20,4	<u>2205,00</u>	-	44982	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,183	1041,08	-	191	189	-	13,9000	2,54
9					1032,49	-			-	-	-
145	С123-352	Плінтус з дуба цільного, ширина 16мм	м	18,85	270,00	-	5090	-	-	-	-
0	варіант 1	висота 120мм			-	-			-	-	-
145	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій	100м2	0,1963	3613,70	-	709	394	-	20,8000	4,08
1		або пофарбованій поверхні за 2 рази			2008,86	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					120183	20440	3719		254,58
		Разом будівельні роботи, грн.					120183		1071		13,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96024				
		всього заробітна плата, грн.					21511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4177				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>132353</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 17</b>					<b>132353</b>				
		<b>Розділ 18. Кабінет стоматологія 2-17.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
145	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,2087	5582,03	3482,48	1165	425	727	26,0700	5,44
2		піскоструменевим апаратом з землі та			2036,07	935,18			195	11,4224	2,38
		риштувань									
145	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2087	31499,95	-	6574	2310	-	139,9500	29,21
3		типу "Армстронг"			11070,05	-			-	-	-
145	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2087	39127,30	-	8166	277	-	16,7800	3,5
4					1327,30	-			-	-	-
		<b>СТІНИ.</b>									
145	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,5689	5582,03	3482,48	3176	1158	1981	26,0700	14,83
5		піскоструменевим апаратом з землі та			2036,07	935,18			532	11,4224	6,5
		риштувань									
145	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під	100м2	0,5689	3685,83	144,71	2097	352	82	8,3400	4,74
6		фарбування перхлорвініловими фарбами з			619,50	38,63			22	0,4715	0,27
		землі та риштувань									
145	КБ15-47-5	Установлення перфорованих	100м	0,155	1725,18	-	267	267	-	20,2700	3,14
7		штукатурних кутиків			1725,18	-			-	-	-
145	& С111-	Кутник перфорований штукатурний	м	16,3	11,80	-	192	-	-	-	-
8	1831-3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0121	<u>2402,45</u> 2402,45	-	29	29	-	<u>31,5200</u>	<u>0,38</u>
146	С123-393	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,21	<u>674,41</u>	-	816	-	-	-	-
146	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,17	<u>222,09</u>	-	38	-	-	-	-
146	С1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,21	<u>22,51</u>	-	27	-	-	-	-
146	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,5144	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	7621	4850	<u>118</u> 99	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>57,83</u> 1,35
146	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5144	<u>6195,36</u> 6076,46	-	3187	3126	-	<u>76,8200</u>	<u>39,52</u>
146	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5144	<u>1801,31</u> 1801,31	-	927	927	-	<u>21,4800</u>	<u>11,05</u>
146	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	7,4	<u>178,07</u>	-	1318	-	-	-	-
146	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	185	<u>15,83</u>	-	2929	-	-	-	-
146	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5144	<u>8345,42</u> 3014,50	-	4293	1551	-	<u>38,1100</u>	<u>19,6</u>
146	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,037	<u>20722,14</u> 20704,16	-	767	766	-	<u>255,6700</u>	<u>9,46</u>
147	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,74	<u>178,07</u>	-	132	-	-	-	-
147	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19	<u>7,18</u>	-	136	-	-	-	-
147	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	3,7	<u>820,00</u>	-	3034	-	-	-	-
147	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,7	<u>68,08</u>	-	116	-	-	-	-
147	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2087	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1165	425	<u>727</u> 195	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>5,44</u> 2,38
147	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,2087	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	587	129	<u>30</u> 8	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,74</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	1,25	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	6244	494	<u>65</u>	<u>5,4200</u>	<u>6,78</u>
6					395,44	11,37			14	0,1260	0,16
147	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,2087	<u>4753,60</u>	-	992	987	-	<u>63,7000</u>	<u>13,29</u>
7					4731,64	-			-	-	-
147	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2087	<u>1978,15</u>	-	413	412	-	<u>26,5500</u>	<u>5,54</u>
8	Н1=5				1972,13	-			-	-	-
147	С111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1,6	<u>388,39</u>	-	621	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
148	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	4,1	<u>62,73</u>	-	257	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
148	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	375	<u>26,30</u>	-	9863	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
148	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,2087	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	587	129	<u>30</u>	<u>8,3400</u>	<u>1,74</u>
2					619,50	38,63			8	0,4715	0,1
148	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2087	<u>13534,20</u>	-	2825	2788	-	<u>164,9500</u>	<u>34,43</u>
3					13357,65	-			-	-	-
148	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,2	<u>178,07</u>	-	748	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
148	С111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	21,3	<u>840,00</u>	-	17892	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
148	& С1550-40-	Клей еластичний водостійкий для плитки	кг	109	<u>62,00</u>	-	6758	-	-	-	-
6	1	Полімін			-	-			-	-	-
148	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,5	<u>68,08</u>	-	647	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					96606	21402	<u>3760</u>		<u>267,66</u>
									1073		<u>13,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71444				
		всього заробітна плата, грн.					22475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4381				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>109352</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150 1	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0194	<u>20722,14</u> 20704,16	-	402	402	-	<u>255,6700</u>	<u>4,96</u>
150 2	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	0,4	<u>178,07</u>	-	71	-	-	-	-
150 3	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10,1	<u>7,18</u>	-	73	-	-	-	-
150 4	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1,96	<u>820,00</u>	-	1607	-	-	-	-
150 5	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	0,9	<u>68,08</u>	-	61	-	-	-	-
150 6	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0683	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	381	139	<u>238</u> 64	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,78</u> 0,78
150 7	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,0683	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	192	42	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,57</u> 0,03
150 8	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,41	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	2048	162	<u>21</u> 5	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>2,22</u> 0,05
150 9	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0683	<u>4753,60</u> 4731,64	-	325	323	-	<u>63,7000</u>	<u>4,35</u>
151 0	KB11-11-14 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0683	<u>1978,15</u> 1972,13	-	135	135	-	<u>26,5500</u>	<u>1,81</u>
151 1	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,52	<u>388,39</u>	-	202	-	-	-	-
151 2	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	1,35	<u>62,73</u>	-	85	-	-	-	-
151 3	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	123	<u>26,30</u>	-	3235	-	-	-	-
151 4	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,0683	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	192	42	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,57</u> 0,03
151 5	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0683	<u>13534,20</u> 13357,65	-	924	912	-	<u>164,9500</u>	<u>11,27</u>
151 6	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	1,4	<u>178,07</u>	-	249	-	-	-	-
151 7	C111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	7	<u>840,00</u>	-	5880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151 8	& C1550-40-1 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	65,5	<u>62,00</u>	-	4061	-	-	-	-
151 9	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,1	<u>68,08</u>	-	211	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							38794	9422	<u>1547</u>		<u>117,36</u>
Разом будівельні роботи, грн.							38794		450		5,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27825				
всього заробітна плата, грн.							9872				
Загальновиробничі витрати, грн.							5587				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1916				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>44381</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 19</b>							<b>44381</b>				
<b>Розділ 20. Кабінет протезування 2-19.</b>											
<b>СТЕЛЯ.</b>											
152 0	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,132	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	737	269	<u>460</u> 123	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>3,44</u> 1,51
152 1	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,132	<u>31499,95</u> 11070,05	-	4158	1461	-	<u>139,9500</u>	<u>18,47</u>
152 2	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,132	<u>39127,30</u> 1327,30	-	5165	175	-	<u>16,7800</u>	<u>2,21</u>
<b>ПРОРІЗИ.</b>											
152 3	KB10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>11179,19</u> 11179,19	-	235	235	-	<u>139,6700</u>	<u>2,93</u>
152 4	& C123-240-46 варіант 1	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель одноповерхні глухі	м2	2,1	<u>6120,00</u>	-	12852	-	-	-	-
152 5	& C1545-42-5 1-7Э варіант 1	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,12	<u>225,80</u>	-	27	-	-	-	-
152 6	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,052	<u>1265,25</u> 1265,25	-	66	66	-	<u>16,6000</u>	<u>0,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152 7	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>222,09</u>	-	222	-	-	-	-
152 8	KP7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,0688	<u>1711,51</u>	-	118	86	-	<u>14,7700</u>	<u>1,02</u>
152 9	C123-360	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	6,88	<u>42,00</u>	-	289	-	-	-	-
153 0	C1110-11	Дюбелі пластмасові	шт	19	<u>1,55</u>	-	29	-	-	-	-
153 1	C1545-75	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,19	<u>216,29</u>	-	41	-	-	-	-
153 2	KP11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,299	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	1669	609	<u>1041</u>	<u>26,0700</u>	<u>7,79</u>
153 3	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,299	<u>3685,83</u>	<u>144,71</u>	1102	185	<u>43</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,49</u>
153 4	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,106	<u>1725,18</u>	-	183	183	-	<u>20,2700</u>	<u>2,15</u>
153 5	& C111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	11,1	<u>11,80</u>	-	131	-	-	-	-
153 6	KB10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0151	<u>2402,45</u>	-	36	36	-	<u>31,5200</u>	<u>0,48</u>
153 7	C123-393	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,51	<u>674,41</u>	-	1018	-	-	-	-
153 8	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,21	<u>222,09</u>	-	47	-	-	-	-
153 9	C1419-56	Надбавка за установлення підвіконників та зливів	м	1,51	<u>22,51</u>	-	34	-	-	-	-
154 0	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,299	<u>14815,98</u>	<u>229,86</u>	4430	2819	<u>69</u>	<u>112,4200</u>	<u>33,61</u>
154 1	KB15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,299	<u>6195,36</u>	-	1852	1817	-	<u>76,8200</u>	<u>22,97</u>
154 2	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,299	<u>1801,31</u>	-	539	539	-	<u>21,4800</u>	<u>6,42</u>
154 3	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,3	<u>178,07</u>	-	766	-	-	-	-
154 4	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	11	<u>15,83</u>	-	174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154 5	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,299	<u>8345,42</u> 3014,50	-	2495	901	-	<u>38,1100</u>	<u>11,39</u>
154 6	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,027	<u>20722,14</u> 20704,16	-	559	559	-	<u>255,6700</u>	<u>6,9</u>
154 7	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,5	<u>178,07</u>	-	89	-	-	-	-
154 8	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14	<u>7,18</u>	-	101	-	-	-	-
154 9	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	2,7	<u>820,00</u>	-	2214	-	-	-	-
155 0	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	1,2	<u>68,08</u>	-	82	-	-	-	-
155 1	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,132	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	737	269	<u>460</u> 123	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>3,44</u> 1,51
155 2	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,132	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	371	82	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,1</u> 0,06
155 3	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,8	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	3996	316	<u>42</u> 9	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>4,34</u> 0,1
155 4	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,132	<u>4753,60</u> 4731,64	-	627	625	-	<u>63,7000</u>	<u>8,41</u>
155 5	KB11-11-14 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,132	<u>1978,15</u> 1972,13	-	261	260	-	<u>26,5500</u>	<u>3,5</u>
155 6	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	1	<u>388,39</u>	-	388	-	-	-	-
155 7	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	2,6	<u>62,73</u>	-	163	-	-	-	-
155 8	C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	237	<u>26,30</u>	-	6233	-	-	-	-
155 9	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та рихтувань	100м2	0,132	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	371	82	<u>19</u> 5	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,1</u> 0,06
156 0	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,132	<u>13534,20</u> 13357,65	-	1787	1763	-	<u>164,9500</u>	<u>21,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	C1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	2,6	<u>178,07</u>	-	463	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
156	C111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	13,5	<u>840,00</u>	-	11340	-	-	-	-
2	варіант 2				-	-			-	-	-
156	& C1550-40-	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	68,6	<u>62,00</u>	-	4253	-	-	-	-
3	1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
156	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6	<u>68,08</u>	-	408	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					72858	13337	<u>2153</u>		<u>166,79</u>
									614		7,59
		Разом будівельні роботи, грн.					72858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57368				
		всього заробітна плата, грн.					13951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2720				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>80770</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 20</b>					<b>80770</b>				
		<b>Розділ 21. Тамбур 2-20.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
156	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,0413	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	231	84	<u>144</u>	<u>26,0700</u>	<u>1,08</u>
5					2036,07	935,18			39	11,4224	0,47
156	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0413	<u>31499,95</u>	-	1301	457	-	<u>139,9500</u>	<u>5,78</u>
6					11070,05	-			-	-	-
156	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0413	<u>39127,30</u>	-	1616	55	-	<u>16,7800</u>	<u>0,69</u>
7					1327,30	-			-	-	-
		<b>СТІНИ.</b>									
156	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100м2	0,241	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	1345	491	<u>839</u>	<u>26,0700</u>	<u>6,28</u>
8					2036,07	935,18			225	11,4224	2,75
156	KP12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2	0,241	<u>3685,83</u>	<u>144,71</u>	888	149	<u>35</u>	<u>8,3400</u>	<u>2,01</u>
9					619,50	38,63			9	0,4715	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157 0	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,052	<u>1725,18</u> 1725,18	-	90	90	-	<u>20,2700</u>	<u>1,05</u>
157 1	& C111- 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	<u>11,80</u>	-	65	-	-	-	-
157 2	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,241	<u>5783,42</u> 3910,84	-	1394	943	-	<u>52,6500</u>	<u>12,69</u>
157 3	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,241	<u>20722,14</u> 20704,16	-	4994	4990	-	<u>255,6700</u>	<u>61,62</u>
157 4	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,8	<u>178,07</u>	-	855	-	-	-	-
157 5	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	108,7	<u>7,18</u>	-	780	-	-	-	-
157 6	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	24,3	<u>820,00</u>	-	19926	-	-	-	-
157 7	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	10,9	<u>68,08</u>	-	742	-	-	-	-
157 8	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0413	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	231	84	<u>144</u> 39	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,08</u> 0,47
157 9	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0413	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	116	26	<u>6</u> 2	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,34</u> 0,02
158 0	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0413	<u>15986,00</u> 3245,38	-	660	134	-	<u>38,7000</u>	<u>1,6</u>
158 1	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0413	<u>12770,90</u> 2325,44	-	527	96	-	<u>27,7300</u>	<u>1,15</u>
158 2	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,25	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	1249	99	<u>13</u> 3	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>1,36</u> 0,03
158 3	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0413	<u>4753,60</u> 4731,64	-	196	195	-	<u>63,7000</u>	<u>2,63</u>
158 4	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0413	<u>1978,15</u> 1972,13	-	82	81	-	<u>26,5500</u>	<u>1,1</u>
158 5	C111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,31	<u>388,39</u>	-	120	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159 6	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0218	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	122	44	<u>76</u> 20	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,57</u> 0,25
159 7	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0218	<u>31499,95</u> 11070,05	-	687	241	-	<u>139,9500</u>	<u>3,05</u>
159 8	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0218	<u>39127,30</u> 1327,30	-	853	29	-	<u>16,7800</u>	<u>0,37</u>
159 9	КБ10-26-1	ПРОРІЗИ. Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0189	<u>11179,19</u> 11179,19	-	211	211	-	<u>139,6700</u>	<u>2,64</u>
160 06	& С123-240-06	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель однопольні глухі	м2	1,89	<u>6120,00</u>	-	11567	-	-	-	-
160 11	& С1545-42-11-7Э	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,12	<u>225,80</u>	-	27	-	-	-	-
160 2	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>1265,25</u> 1265,25	-	65	65	-	<u>16,6000</u>	<u>0,85</u>
160 3	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8	<u>222,09</u>	-	178	-	-	-	-
160 4	КР7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,0688	<u>1711,51</u> 1257,07	-	118	86	-	<u>14,7700</u>	<u>1,02</u>
160 5	С123-360	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	6,88	<u>42,00</u>	-	289	-	-	-	-
160 6	С1110-11	Дюбелі пластмасові	шт	19	<u>1,55</u>	-	29	-	-	-	-
160 7	С1545-75	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,19	<u>216,29</u>	-	41	-	-	-	-
160 8	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,164	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	915	334	<u>571</u> 153	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>4,28</u> 1,87
160 9	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,164	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	604	102	<u>24</u> 6	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>1,37</u> 0,08
161 0	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0432	<u>63115,25</u> 17227,69	<u>7899,50</u> 690,37	2727	744	<u>341</u> 30	<u>212,7400</u> 6,4050	<u>9,19</u> 0,28
161 1	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,052	<u>1725,18</u> 1725,18	-	90	90	-	<u>20,2700</u>	<u>1,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С111-21831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,5	<u>11,80</u>	-	65	-	-	-	-
161	КБ15-46-63	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,164	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	2430	1546	<u>38</u> 31	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>18,44</u> 0,43
161	КБ15-182-14	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,164	<u>6195,36</u> 6076,46	-	1016	997	-	<u>76,8200</u>	<u>12,6</u>
161	КБ15-182-35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,164	<u>1801,31</u> 1801,31	-	295	295	-	<u>21,4800</u>	<u>3,52</u>
161	С1550-426	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	2,4	<u>178,07</u>	-	427	-	-	-	-
161	С111-2015-37	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	59	<u>15,83</u>	-	934	-	-	-	-
161	КБ15-179-58	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовки під фарбування	100м2	0,164	<u>8345,42</u> 3014,50	-	1369	494	-	<u>38,1100</u>	<u>6,25</u>
161	КБ15-25-29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,011	<u>20722,14</u> 20704,16	-	228	228	-	<u>255,6700</u>	<u>2,81</u>
162	С1550-420	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,2	<u>178,07</u>	-	36	-	-	-	-
162	С111-2000-11	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5,8	<u>7,18</u>	-	42	-	-	-	-
162	С111-2562	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1,11	<u>820,00</u>	-	910	-	-	-	-
162	С111-2001-23	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	0,5	<u>68,08</u>	-	34	-	-	-	-
162	КР11-51-14	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0218	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	122	44	<u>76</u> 20	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,57</u> 0,25
162	КР12-27-15	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0218	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	61	14	<u>3</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,18</u> 0,01
162	КБ11-4-36	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0218	<u>15986,00</u> 3245,38	-	348	71	-	<u>38,7000</u>	<u>0,84</u>
162	КБ11-4-47	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0218	<u>12770,90</u> 2325,44	-	278	51	-	<u>27,7300</u>	<u>0,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,13	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	649	51	7	<u>5,4200</u>	<u>0,7</u>
8					395,44	11,37			1	0,1260	0,02
162	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0218	<u>4753,60</u>	-	104	103	-	<u>63,7000</u>	<u>1,39</u>
9					4731,64	-			-	-	-
163	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0218	<u>1978,15</u>	-	43	43	-	<u>26,5500</u>	<u>0,58</u>
0	Н1=5				1972,13	-			-	-	-
163	С111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,2	<u>388,39</u>	-	78	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
163	С111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,43	<u>62,73</u>	-	27	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-
163	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	39,2	<u>26,30</u>	-	1031	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
163	КР12-27-1	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0218	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	61	14	3	<u>8,3400</u>	<u>0,18</u>
4					619,50	38,63			1	0,4715	0,01
163	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0413	<u>13534,20</u>	-	559	552	-	<u>164,9500</u>	<u>6,81</u>
5					13357,65	-			-	-	-
163	С1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,8	<u>178,07</u>	-	142	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
163	С111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercerama Varadero Rec 60x60 см	м2	4,2	<u>840,00</u>	-	3528	-	-	-	-
7	варіант 2				-	-			-	-	-
163	& С1550-40-	Еластичний водостійкий клей-гідроізоляція для плитки SikaBond-T8	кг	21,5	<u>620,00</u>	-	13330	-	-	-	-
8	1				-	-			-	-	-
163	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,9	<u>68,08</u>	-	129	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
164	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,073	<u>3191,36</u>	-	233	208	-	<u>34,3300</u>	<u>2,51</u>
0					2846,64	-			-	-	-
164	С111-1724	Плитки плінтусні керамічні Декостайл Сюпрім ґрей пулідо 7x120 мм	м	7,4	<u>439,00</u>	-	3249	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					50281	6657	<u>1139</u>		<u>82,37</u>
									263		3,2
		Разом будівельні роботи, ґрн. в тому числі:					50281				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, ґрн.					42485				
		всього заробітна плата, ґрн.					6920				
		Загальновиробничі витрати, ґрн.					3899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, ґрн.					1334				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165 4	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,07	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	391	143	<u>244</u> 65	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,82</u> 0,8
165 5	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,07	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	258	43	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,58</u> 0,03
165 6	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,051	<u>1725,18</u> 1725,18	-	88	88	-	<u>20,2700</u>	<u>1,03</u>
165 7	& С111-1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,2	<u>11,80</u>	-	61	-	-	-	-
165 8	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,07	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	1037	660	<u>16</u> 13	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>7,87</u> 0,18
165 9	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,07	<u>6195,36</u> 6076,46	-	434	425	-	<u>76,8200</u>	<u>5,38</u>
166 0	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>1801,31</u> 1801,31	-	126	126	-	<u>21,4800</u>	<u>1,5</u>
166 1	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	1	<u>178,07</u>	-	178	-	-	-	-
166 2	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	25	<u>15,83</u>	-	396	-	-	-	-
166 3	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,07	<u>8345,42</u> 3014,50	-	584	211	-	<u>38,1100</u>	<u>2,67</u>
166 4	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,014	<u>20722,14</u> 20704,16	-	290	290	-	<u>255,6700</u>	<u>3,58</u>
166 5	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,2	<u>178,07</u>	-	36	-	-	-	-
166 6	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2,3	<u>7,18</u>	-	17	-	-	-	-
166 7	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1,41	<u>820,00</u>	-	1156	-	-	-	-
166 8	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	0,6	<u>68,08</u>	-	41	-	-	-	-
166 9	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0045	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	25	9	<u>16</u> 4	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,12</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167 0	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0045	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	13	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
167 1	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0045	<u>15986,00</u> 3245,38	-	72	15	-	<u>38,7000</u>	<u>0,17</u>
167 2	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0045	<u>12770,90</u> 2325,44	-	57	10	-	<u>27,7300</u>	<u>0,12</u>
167 3	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,03	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	150	12	<u>2</u> -	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>0,16</u> -
167 4	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0045	<u>4753,60</u> 4731,64	-	21	21	-	<u>63,7000</u>	<u>0,29</u>
167 5	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0045	<u>1978,15</u> 1972,13	-	9	9	-	<u>26,5500</u>	<u>0,12</u>
167 6	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,03	<u>388,39</u> -	-	12	-	-	-	-
167 7	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,1	<u>62,73</u> -	-	6	-	-	-	-
167 8	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	8,2	<u>26,30</u> -	-	216	-	-	-	-
167 9	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0045	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	13	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
168 0	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0045	<u>13534,20</u> 13357,65	-	61	60	-	<u>164,9500</u>	<u>0,74</u>
168 1	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,1	<u>178,07</u> -	-	18	-	-	-	-
168 2	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	4,6	<u>840,00</u> -	-	3864	-	-	-	-
168 3	& С1550-40- 31 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	2,3	<u>62,00</u> -	-	143	-	-	-	-
168 4	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,2	<u>68,08</u> -	-	14	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 23					22655	2555	<u>306</u> 89		<u>31,57</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					22655				19794 2644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1491 3,9 513 <b>24146</b>				
		<b>Всього по розділу 23</b>					<b>24146</b>				
		<b>Розділ 24. Вбудована шафа під ел. щити II.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
168	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0059	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	33	12	<u>21</u> 6	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,15</u> 0,07
168	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,0059	<u>31499,95</u> 11070,05	-	186	65	-	<u>139,9500</u>	<u>0,83</u>
168	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0059	<u>39127,30</u> 1327,30	-	231	8	-	<u>16,7800</u>	<u>0,1</u>
168	КБ10-26-1	ПРОРІЗИ. Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0189	<u>11179,19</u> 11179,19	-	211	211	-	<u>139,6700</u>	<u>2,64</u>
168	& С123-240-96	Блоки дверні металопластикові для громадських будівель одноповерхні глухі	м2	1,89	<u>6120,00</u>	-	11567	-	-	-	-
169	& С1545-42-01-7Э	Дюбель-анкер в комплекті, довж. 120 мм	100шт	0,12	<u>225,80</u>	-	27	-	-	-	-
169	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>1265,25</u> 1265,25	-	65	65	-	<u>16,6000</u>	<u>0,85</u>
169	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8	<u>222,09</u>	-	178	-	-	-	-
169	КР7-31-5	Улаштування наличників дверних металопластикових	100м	0,0688	<u>1711,51</u> 1257,07	-	118	86	-	<u>14,7700</u>	<u>1,02</u>
169	С123-360	Наличник для металопластикових дверей, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	6,88	<u>42,00</u>	-	289	-	-	-	-
169	С1110-11	Дюбелі пластмасові	шт	19	<u>1,55</u>	-	29	-	-	-	-
169	С1545-75	Ковпачки-заглушки поліетиленові	100шт	0,19	<u>216,29</u>	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КР11-51-1	СТІНИ. Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,0825	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	461	168	<u>287</u>	<u>26,0700</u>	<u>2,15</u>
7		піскоструменевим апаратом з землі та риштувань			2036,07	935,18			77	11,4224	0,94
169	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,0825	<u>3685,83</u>	<u>144,71</u>	304	51	<u>12</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,69</u>
8					619,50	38,63			3	0,4715	0,04
169	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,051	<u>1725,18</u>	-	88	88	-	<u>20,2700</u>	<u>1,03</u>
9					1725,18	-			-	-	-
170	& С111- 01831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,2	<u>11,80</u>	-	61	-	-	-	-
170	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,0825	<u>14815,98</u>	<u>229,86</u>	1222	778	<u>19</u>	<u>112,4200</u>	<u>9,27</u>
1		Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0825	<u>6195,36</u>	-	511	501	-	<u>76,8200</u>	<u>6,34</u>
170	КБ15-182-1	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0825	<u>6076,46</u>	-			-	-	-
2					1801,31	-	149	149	-	<u>21,4800</u>	<u>1,77</u>
170	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	1,2	<u>178,07</u>	-	214	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
170	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	29,8	<u>15,83</u>	-	472	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
170	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0825	<u>8345,42</u>	-	688	249	-	<u>38,1100</u>	<u>3,14</u>
6					3014,50	-			-	-	-
170	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,0072	<u>20722,14</u>	-	149	149	-	<u>255,6700</u>	<u>1,84</u>
7					20704,16	-			-	-	-
170	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,14	<u>178,07</u>	-	25	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
170	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	3,7	<u>7,18</u>	-	27	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
171	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	0,73	<u>820,00</u>	-	599	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
171	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,33	<u>68,08</u>	-	22	-	-	-	-
1		ПІДЛОГИ.			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь	100м2	0,0059	<u>5582,03</u>	<u>3482,48</u>	33	12	<u>21</u>	<u>26,0700</u>	<u>0,15</u>
2		піскоструменевим апаратом з землі та риштувань			2036,07	935,18			6	11,4224	0,07
171	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0059	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	17	4	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,05</u>
3					619,50	38,63			-	0,4715	-
171	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0059	<u>15986,00</u>	-	94	19	-	<u>38,7000</u>	<u>0,23</u>
4					3245,38	-			-	-	-
171	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0059	<u>12770,90</u>	-	75	14	-	<u>27,7300</u>	<u>0,16</u>
5					2325,44	-			-	-	-
171	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,035	<u>4995,57</u>	<u>52,36</u>	175	14	<u>2</u>	<u>5,4200</u>	<u>0,19</u>
6					395,44	11,37			-	0,1260	-
171	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0059	<u>4753,60</u>	-	28	28	-	<u>63,7000</u>	<u>0,38</u>
7					4731,64	-			-	-	-
171	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0059	<u>1978,15</u>	-	12	12	-	<u>26,5500</u>	<u>0,16</u>
8					1972,13	-			-	-	-
171	С111-2008-8	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,04	<u>388,39</u>	-	16	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
172	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,12	<u>62,73</u>	-	8	-	-	-	-
0					-	-			-	-	-
172	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	11,4	<u>26,30</u>	-	300	-	-	-	-
1					-	-			-	-	-
172	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0059	<u>2812,02</u>	<u>144,71</u>	17	4	<u>1</u>	<u>8,3400</u>	<u>0,05</u>
2					619,50	38,63			-	0,4715	-
172	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0059	<u>13534,20</u>	-	80	79	-	<u>164,9500</u>	<u>0,97</u>
3					13357,65	-			-	-	-
172	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,12	<u>178,07</u>	-	21	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
172	С111-1726	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	0,6	<u>840,00</u>	-	504	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
172	& С1550-40-	Еластичний водостійкий клей-гідроізоляція для плитки SikaBond-T8	кг	3,1	<u>620,00</u>	-	1922	-	-	-	-
6	1				-	-			-	-	-
172	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,27	<u>68,08</u>	-	18	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					21287	2766	<u>364</u>		<u>34,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					21287		108		1,34



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C1545-75 9 варіант 1	Ковпачки-заглушки поліетиленові  СТІНИ.	100шт	0,19	<u>216,29</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
174	KP11-51-1 0	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,07	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	391	143	<u>244</u> 65	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>1,82</u> 0,8
174	KP12-27-1 1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,07	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	258	43	<u>10</u> 3	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,58</u> 0,03
174	KB15-47-5 2	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,051	<u>1725,18</u> 1725,18	- -	88	88	- -	<u>20,2700</u> -	<u>1,03</u> -
174	& C111- 3 1831-3	Кутник перфорований штукатурний	м	5,2	<u>11,80</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
174	KB15-46-6 4	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,07	<u>14815,98</u> 9427,54	<u>229,86</u> 192,05	1037	660	<u>16</u> 13	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>7,87</u> 0,18
174	KB15-182-1 5	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,07	<u>6195,36</u> 6076,46	- -	434	425	- -	<u>76,8200</u> -	<u>5,38</u> -
174	KB15-182-3 6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07	<u>1801,31</u> 1801,31	- -	126	126	- -	<u>21,4800</u> -	<u>1,5</u> -
174	C1550-42 7	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	1	<u>178,07</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
174	C111-2015-3 8 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25	<u>15,83</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
174	KB15-179-5 9	Поліпшене фарбування стін і відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,07	<u>8345,42</u> 3014,50	- -	584	211	- -	<u>38,1100</u> -	<u>2,67</u> -
175	KB15-25-2 0	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,014	<u>20722,14</u> 20704,16	- -	290	290	- -	<u>255,6700</u> -	<u>3,58</u> -
175	C1550-42 1	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	0,2	<u>178,07</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
175	C111-2000-1 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2,3	<u>7,18</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
175	C111-256 3 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1,41	<u>820,00</u> -	- -	1156	-	- -	- -	- -
175	C111-2001-2 4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПІДЛОГИ.	кг	0,6	<u>68,08</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175 5	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,0045	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	25	9	<u>16</u> 4	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>0,12</u> 0,05
175 6	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0045	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	13	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
175 7	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,0045	<u>15986,00</u> 3245,38	-	72	15	-	<u>38,7000</u> -	<u>0,17</u> -
175 8	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,0045	<u>12770,90</u> 2325,44	-	57	10	-	<u>27,7300</u> -	<u>0,12</u> -
175 9	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію (60 м)	м3	0,03	<u>4995,57</u> 395,44	<u>52,36</u> 11,37	150	12	<u>2</u> -	<u>5,4200</u> 0,1260	<u>0,16</u> -
176 0	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (10 мм)	100м2	0,0045	<u>4753,60</u> 4731,64	-	21	21	-	<u>63,7000</u> -	<u>0,29</u> -
176 1	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0045	<u>1978,15</u> 1972,13	-	9	9	-	<u>26,5500</u> -	<u>0,12</u> -
176 2	С111-2008-8 варіант 1	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	0,03	<u>388,39</u> -	-	12	-	-	-	-
176 3	С111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	0,1	<u>62,73</u> -	-	6	-	-	-	-
176 4	С111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	8,2	<u>26,30</u> -	-	216	-	-	-	-
176 5	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,0045	<u>2812,02</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	13	3	<u>1</u> -	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,04</u> -
176 6	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0045	<u>13534,20</u> 13357,65	-	61	60	-	<u>164,9500</u> -	<u>0,74</u> -
176 7	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,1	<u>178,07</u> -	-	18	-	-	-	-
176 8	С111-1726 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Intercegrama Varadero Rec 60x60 см	м2	4,6	<u>840,00</u> -	-	3864	-	-	-	-
176 9	& С1550-40- 91 варіант 1	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	2,3	<u>62,00</u> -	-	143	-	-	-	-
177 0	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,2	<u>68,08</u> -	-	14	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					22655	2555	<u>306</u> 89		<u>31,57</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					22655				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					19794 2644 1491 3,9 513 <b>24146</b>				
		----- <b>Всього по розділу 25</b>					<b>24146</b>				
		<b>Розділ 26. Сходова VI.</b>									
		<b>СТЕЛЯ.</b>									
177	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,1192	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	665	243	<u>415</u> 111	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>3,11</u> 1,36
177	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстрона"	100м2	0,1192	<u>31499,95</u> 11070,05	-	3755	1320	-	<u>139,9500</u>	<u>16,68</u>
177	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1192	<u>39127,30</u> 1327,30	-	4664	158	-	<u>16,7800</u>	<u>2</u>
		<b>СТІНИ.</b>									
177	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,2982	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	1665	607	<u>1038</u> 279	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>7,77</u> 3,41
177	КР12-27-1	Грунтування простих поверхонь під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,2982	<u>3685,83</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	1099	185	<u>43</u> 12	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>2,49</u> 0,14
177	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	100м2	0,2982	<u>16258,92</u> 10841,67	<u>258,67</u> 220,86	4848	3233	<u>77</u> 66	<u>129,2830</u> 3,0270	<u>38,55</u> 0,9
177	КБ15-182-1	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2982	<u>7106,83</u> 6987,93	-	2119	2084	-	<u>88,3430</u>	<u>26,34</u>
177	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2982	<u>2071,51</u> 2071,51	-	618	618	-	<u>24,7020</u>	<u>7,37</u>
177	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	4,3	<u>178,07</u>	-	766	-	-	-	-
178	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	107	<u>15,83</u>	-	1694	-	-	-	-
	0	варіант 2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ15-179-5 1 к2 і к4=1,15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2982	<u>8797,60</u> 3466,68	-	2623	1034	-	<u>43,8265</u>	<u>13,07</u>
178	КБ15-25-2 2 к2 і к4=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (чобіток)	100м2	0,017	<u>23827,76</u> 23809,78	-	405	405	-	<u>294,0205</u>	<u>5</u>
178	С1550-42 3	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	0,34	<u>178,07</u>	-	61	-	-	-	-
178	С111-2000-1 4	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	8,8	<u>7,18</u>	-	63	-	-	-	-
178	С111-256 5 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	1,7	<u>820,00</u>	-	1394	-	-	-	-
178	С111-2001-2 6	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ПРОРІЗИ.	кг	0,8	<u>68,08</u>	-	54	-	-	-	-
178	КБ10-25-3 7	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>2402,45</u> 2402,45	-	46	46	-	<u>31,5200</u>	<u>0,6</u>
178	С123-393 8 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	1,9	<u>674,41</u>	-	1281	-	-	-	-
178	С1419-56 9	Надбавка за установлення підвіконників та зливів ПІДЛОГА І СХОДИ.	м	1,9	<u>22,51</u>	-	43	-	-	-	-
179	КР11-51-1 0	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	0,111	<u>5582,03</u> 2036,07	<u>3482,48</u> 935,18	620	226	<u>387</u> 104	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>2,89</u> 1,27
179	КР12-27-1 1	Грунтування простих поверхонь з землі та риштувань	100м2	0,111	<u>3631,14</u> 619,50	<u>144,71</u> 38,63	403	69	<u>16</u> 4	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,93</u> 0,05
179	КБ11-11-1 2	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,111	<u>6705,77</u> 4178,25	-	744	464	-	<u>56,2500</u>	<u>6,24</u>
179	КБ11-11-2 3 Н1=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,111	<u>3070,12</u> 558,59	-	341	62	-	<u>7,5200</u>	<u>0,83</u>
179	КБ11-29-2 4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,111	<u>13534,20</u> 13357,65	-	1502	1483	-	<u>164,9500</u>	<u>18,31</u>
179	С1550-42 5	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	2,2	<u>178,07</u>	-	392	-	-	-	-
179	С111-1726 6 варіант 2	Плитки для підлоги керамограніт Interce <span style="font-size: small;">r</span> ama Varadero Rec 60x60 см	м2	11,3	<u>840,00</u>	-	9492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C111-7	Клеюча суміш для плиток керамічних Kreisel 103, упак. 25 кг	шт	57,7	<u>138,80</u>	-	8009	-	-	-	-
179	& C1550-40-8	Клей еластичний водостійкий для плитки Полімін	кг	57,7	<u>62,00</u>	-	3577	-	-	-	-
179	варіант 1 C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5	<u>68,08</u>	-	340	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					53283	12237	<u>1976</u>		<u>152,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53283		576		7,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39070				
		всього заробітна плата, грн.					12813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2484				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>60528</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 26</b>					<b>60528</b>				
		Разом прямі витрати по відділу 3					2523952	457498	<u>74279</u>		<u>5710,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2523952		20886		257,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1992175				
		всього заробітна плата, грн.					478384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					271001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					716,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93071				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2794953</b>				
		-----									
		<b>Всього по відділу 3</b>					<b>2794953</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					6756787	1196904	<u>205948</u>		<u>14861,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6756787		55129		677,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5353935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1252033 707154 1864,75 242345 <b>7463941</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>7463941</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>17403,95</b> <b>1494378</b>				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

