

Реконструкція благоустрою прилеглої території будівлі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського за адресою: вул. Небесної Сотні, 17, м. Полтава. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Відновлення плитки ганку. Додаткові роботи
Реконструкція благоустрою прилеглої території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 730,071 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33893 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 399,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прямок (лівий фасад)									
1	КБ46-33-7	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	1 м3	0,24	<u>18261,52</u> 12958,42	<u>265,44</u> 162,43	4383	3110	<u>64</u> 39	<u>47,6500</u> 0,5054	<u>11,44</u> 0,12
2	КБ6-47-3	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних марки 50	100 м3	0,000576	<u>588901,86</u> 78074,89	<u>17383,19</u> 13596,61	339	45	<u>10</u> 8	<u>301,1800</u> 47,7615	<u>0,17</u> 0,03
3	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0015	<u>35373,31</u> 9191,81	<u>-</u> -	53	14	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>0,05</u> -
4	КБ6-47-15	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 25	100 м3	0,000375	<u>314664,18</u> 65359,66	<u>17383,19</u> 13596,61	118	25	<u>7</u> 5	<u>252,1300</u> 47,7615	<u>0,09</u> 0,02
5 & С111-852-1	Гідроізоляційна мембрана	м2	3,3		<u>22,61</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,24	<u>2691,23</u> 2649,53	<u>41,70</u> 17,96	646	636	<u>10</u> 4	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>2,18</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка CERESIT CT17	л	4,8	<u>62,77</u>	-	301	-	-	-	-
8	KB15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,24	<u>22346,82</u> 16929,97	<u>470,94</u> 443,52	5363	4063	<u>113</u> 106	<u>57,2500</u> 1,5840	<u>13,74</u> 0,38
9	KB6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,002544	<u>666216,85</u> 77761,22	<u>16807,59</u> 13312,22	1695	198	<u>43</u> 34	<u>299,9700</u> 46,7625	<u>0,76</u> 0,12
10	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,24	<u>24483,85</u> 23288,75	<u>15,45</u> 14,71	5876	5589	<u>4</u> 4	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>18,44</u> 0,01
11	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,24	<u>34576,32</u> 34518,36	<u>57,96</u> 55,15	8298	8284	<u>14</u> 13	<u>107,4000</u> 0,1665	<u>25,78</u> 0,04
12	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	43,2	<u>17,60</u>	-	760	-	-	-	-
13	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фініш	кг	43,2	<u>35,31</u>	-	1525	-	-	-	-
14	C114-103 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	25,2	<u>25,70</u>	-	648	-	-	-	-
15	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,24	<u>26716,44</u> 11553,43	<u>3,86</u> 3,68	6412	2773	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>9,15</u> -
16	KP7-2-7	Демонтаж пошкоджених плит ганку із туфу	100м2	0,4	<u>26603,82</u> 26421,15	<u>182,67</u> 95,88	10642	10568	<u>74</u> 38	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>37,12</u> 0,11
17	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з туфу на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	40	<u>1664,05</u> 1648,01	<u>3,86</u> 3,68	66562	65920	<u>154</u> 147	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>212,40</u> 0,44
18	& C1421-10002-1 варіант 1	Черний пиляний туф т.30мм	м2	40,8	<u>1919,45</u>	-	78314	-	-	-	-
19	C111-2000-1 варіант 1	Клей Cerezit CM11 Plus Ceramic	кг	208	<u>11,53</u>	-	2398	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							194408	101225	<u>494</u> 399		<u>331,32</u> 1,28
Разом будівельні роботи, грн.							194408				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92689				
всього заробітна плата, грн.							101624				
Загальновиробничі витрати, грн.							19439				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							213847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					213847				
		Розділ 2. Підсхідці та бокові поверхні парпетів стилобату									
20	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,42	<u>183088,62</u> 174281,10	<u>8807,52</u> 5338,42	76897	73198	<u>3699</u> 2242	<u>612,2000</u> 16,6718	<u>257,12</u> 7,00
21	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм-вирівнювання поверхні підсхідців та боків парпетів	100м2	0,42	<u>17116,46</u> 13700,71	<u>254,88</u> 240,05	7189	5754	<u>107</u> 101	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>19,46</u> 0,36
22	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,00252	<u>666216,85</u> 77761,22	<u>16807,59</u> 13312,22	1679	196	<u>42</u> 34	<u>299,9700</u> 46,7625	<u>0,76</u> 0,12
23	КР12-27-1	Грунтування під укладку гранітних плит на клею	100м2	0,42	<u>2623,01</u> 2374,23	<u>248,78</u> 148,03	1102	997	<u>105</u> 62	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,50</u> 0,20
24	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка CERESIT СТ17	л	8,4	<u>62,77</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-13-1	Облицювання підсхідців та боків парпетів гранітними плитами на клею	100 м2	0,42	<u>178499,93</u> 169598,40	<u>2147,47</u> 1915,97	74970	71231	<u>902</u> 805	<u>552,8700</u> 5,7978	<u>232,21</u> 2,44
26	& С1421-9953-1 варіант 1	Граніт полірований товщ.20мм	м2	42,84	<u>1497,43</u> -	<u>-</u> -	64150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-2000-1 варіант 2	Клей для граніту CM-117pro	кг	924	<u>22,58</u> -	<u>-</u> -	20864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С111-1906 варіант 1	Свердло SDS 10x160мм	шт	7	<u>58,68</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-18-1	Різання плити з граніту, товщина плит до 20 мм	100 м	0,1	<u>1253,46</u> 1253,46	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>3,9000</u> -	<u>0,39</u> -
30	С111-1907 варіант 1	Диск алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,125	<u>850,17</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					248020	151501	<u>4855</u> 3244		<u>513,44</u> 10,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248020 91664 154745 24805 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					272825				

		Всього по розділу 2					272825				
		Розділ 3. Площадки, сходи та парапети стилобату									
31	KP13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	0,3695	<u>183088,62</u> 174281,10	<u>8807,52</u> 5338,42	67651	64397	<u>3254</u> 1973	<u>612,2000</u> 16,6718	<u>226,21</u> 6,16
32	KP11-52-5	Вирівнювання поверхні	100м2	0,3695	<u>19437,89</u> 19400,94	<u>7,73</u> 7,35	7182	7169	<u>3</u> 3	<u>68,1500</u> 0,0222	<u>25,18</u> 0,01
33	KP20-18-2	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	100м3	0,000118 5	<u>1329420,8</u> 4	<u>14524,24</u> 13436,00	158	12	<u>2</u> 2	<u>387,2000</u> 47,1975	<u>0,05</u> 0,01
34	KP12-27-1	Грунтування під укладку гранітних плит на клею	100м2	0,3695	<u>2623,01</u> 2374,23	<u>248,78</u> 148,03	969	877	<u>92</u> 55	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>3,08</u> 0,17
35	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка CERESIT CT17	л	7,39	<u>62,77</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB15-15-1	Укладання гранітних плит на сходових площадках на клею	100 м2	0,1	<u>128037,43</u> 126431,35	<u>1606,08</u> 1199,66	12804	12643	<u>161</u> 120	<u>407,3700</u> 3,6568	<u>40,74</u> 0,37
37	& C1421-9953-1 варіант 2	Граніт полірований термооброблений товщ. 30мм	м2	10	<u>1497,43</u> -	<u>-</u> -	14974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C111-2000-1 варіант 2	Клей для граніту CM-117pro	кг	220	<u>22,58</u> -	<u>-</u> -	4968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-1906 варіант 1	Свердло SDS 10x160мм	шт	2	<u>58,68</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KB15-18-1	Різання плити з граніту, товщина плит до 20 мм	100 м	0,02	<u>1253,46</u> 1253,46	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>3,9000</u> -	<u>0,08</u> -
41	C111-1907 варіант 1	Диск алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,025	<u>850,17</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KB15-1-4	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 4 до 6 -лівий фасад	100 м2	0,0771	<u>310975,86</u> 308804,78	<u>1683,35</u> 1273,19	23976	23809	<u>130</u> 98	<u>983,5800</u> 3,8788	<u>75,83</u> 0,30
43	KB15-6-1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни товщини плит при облицюванні стін і колон гранітом полірованим	100м2	-0,0771	<u>14337,03</u> 14267,48	<u>69,55</u> 66,18	-1105	-1100	<u>-5</u> -5	<u>39,6000</u> 0,1998	<u>-3,05</u> -0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1421-9953-1 варіант 2	Граніт полірований термооброблений товщ. 30мм	м2	7,71	<u>1497,43</u>	-	11545	-	-	-	-
45	C111-2000-1 варіант 2	Клей для граніту CM-117pro	кг	169,62	<u>22,58</u>	-	3830	-	-	-	-
46	C111-1906 варіант 1	Свердло SDS 10x160мм	шт	2	<u>58,68</u>	-	117	-	-	-	-
47	KB15-18-1	Різання плити з граніту, товщина плит до 20 мм	100 м	0,01	<u>1253,46</u>	-	13	13	-	<u>3,9000</u>	<u>0,04</u>
48	C111-1907 варіант 1	Диск алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,0125	<u>850,17</u>	-	11	-	-	-	-
49	KB15-13-1	Облицювання східців та парапетів гранітними плитами на клею	100 м2	0,1924	<u>178499,93</u>	<u>2147,47</u>	34343	32631	<u>413</u>	<u>552,8700</u>	<u>106,37</u>
50	& C1421-9953-1 варіант 2	Граніт полірований термооброблений товщ. 30мм	м2	19,6248	<u>1497,43</u>	-	29387	-	-	-	-
51	C111-2000-1 варіант 2	Клей для граніту CM-117pro	кг	423,28	<u>22,58</u>	-	9558	-	-	-	-
52	C111-1906 варіант 1	Свердло SDS 10x160мм	шт	3,3	<u>58,68</u>	-	194	-	-	-	-
53	KB15-18-1	Різання плити з граніту, товщина плит до 20 мм	100 м	0,03	<u>1253,46</u>	-	38	38	-	<u>3,9000</u>	<u>0,12</u>
54	C111-1907 варіант 1	Диск алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,0375	<u>850,17</u>	-	32	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					221272	140514	<u>4050</u>		<u>474,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					221272		2615		8,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76708				
		всього заробітна плата, грн.					143129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					243399				

		Всього по розділу 3					243399				
		Разом прямі витрати по кошторису					663700	393240	<u>9399</u>		<u>1319,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					663700		6258		19,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					261061 399498 66371 - - 730071 730071				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1338,93 399498				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]