



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СУМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРНОГО ПЛАНУВАННЯ

40010, м. Суми, вул. Британська, 34,
тел. (0542) 793-031, (050) 307-26-82
E-mail: siap.sumy@gmail.com. Site: siap.sumy.ua

ДСТУ ISO 9001:2016
UA2163.08421-12

Кваліфікаційні сертифікати:

Архітектор - Серія АА № 004790

Нове будівництво додаткових секторів поховань на
Ново-Центральному Баранівському кладовищі
Сумської міської територіальної громади

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ТОМ 10

Кошторисна документація

17-25П-К

Директор

Б.Б. Бурячков

ГАП

О.О. Антонець

2025

Зам. інв. №	
Підпис і дата	12.25
Інв. № ор.	17-25П

№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	17-25П-ЗПЗ	Загальна пояснювальна записка	
2	17-25П-ГП	Генеральний план	
3	17-25П-АР	Архітектурні рішення	
4	17-25П-КБ	Конструкції будівельні	
5	17-25П-ЕТР	Електротехнічні рішення	
6	17-25П-ЗВК	Зовнішнє водопостачання та каналізація	
	17-25П-ВК	Водопостачання та каналізація	
7	17-25П-ОВ	Опалення та вентиляція	
8	17-25П-ПОБ	Проект організації будівництва	
9	17-25П-ЗКР	Зведений кошторисний розрахунок	
10	17-25П-К	Кошторисна документація	

Зам. інв. №	Підпис і дата	12.25							17-25П-СП			
Інв. № ор.	17-25П	Зм.	Кільк	Арк	№док	Підпис	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів	
		ГАП		Антонець			12.25		РП		1	
		Виконав		Шевлюга			12.25		ТОВ «СІАП» м. Суми			
		Перевірив		Бурячков			12.25					
		Н.контр.		Шевлюга			12.25					

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	59754,45	163,86					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	402,81	163,70					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2516,36	196,86					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	65,46	198,33					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
		коштів на виконання будівельних робіт:								
9.3		у зимовий період	люд.год	-						
9.4		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	62739,08					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	321,0195	<u>485,88</u> 155976,95				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	225,94307	<u>569,3</u> 128629,39				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	144,539419	<u>817,48</u> 118158,08				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	262,61031	<u>433,2</u> 113762,79				
14	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	172,72	<u>632,25</u> 109202,22				
15	КБМ225-3502	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання більше 20 м (працює від пересувної електростанції)	маш. год	172,72	<u>334,53</u> 57780,02				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	249,420855	<u>223,13</u> 55653,28				
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	347,465813	<u>150,63</u> 52338,78				
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	66,58977	<u>556,95</u> 37087,17				
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	43,65465	<u>787,35</u> 34371,49				
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	41,28753	<u>592,46</u> 24461,21				
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,63184	<u>653,88</u> 18721,79				
22	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,826615	<u>499,73</u> 16404,44				
23	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	19,26413	<u>824,9</u> 15890,98				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	21,86918	<u>715,8</u> 15653,96				
25	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,685806	<u>1194,6</u> 15154,46				
26	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	26,87744	<u>476,59</u> 12809,52				
27	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,38905	<u>503,27</u> 11771,01				
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	184,09306	<u>59,9</u> 11027,17				
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,71082	<u>836,29</u> 9793,64				
30	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	4,8924	<u>1409,92</u> 6897,89				
31	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	18,1441	<u>349,88</u> 6348,26				
32	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,472	<u>847,32</u> 6331,18				
33	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	8,65608	<u>716,65</u> 6203,38				
34	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	4,48	<u>1113,09</u> 4986,64				
35	КБМ215-2001	Бітумозаправники, місткість 4 т	маш. год	3,234	<u>1408,75</u> 4555,90				
36	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,27	<u>1018,77</u> 4350,15				
37	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	3,72215	<u>1140,28</u> 4244,29				
38	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	16,6698	<u>230,67</u> 3845,22				
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	29,8888	<u>127,05</u> 3797,37				
40	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,98301	<u>929,85</u> 3703,60				
41	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,792	<u>927,02</u> 3515,26				
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	347,35903	<u>8,26</u> 2869,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,11	<u>639,52</u> 2628,43				
44	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,6449	<u>536,3</u> 2491,06				
45	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,39335	<u>960,77</u> 2299,46				
46	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,51755	<u>1314,12</u> 1994,24				
47	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,6308	<u>1144,38</u> 1866,25				
48	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	7,43904	<u>243,59</u> 1812,08				
49	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,4124	<u>246,96</u> 1583,61				
50	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	7,43904	<u>166,36</u> 1237,56				
51	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	1,6006	<u>644,84</u> 1032,13				
52	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,11872	<u>901,44</u> 1008,46				
53	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,71938	<u>511,65</u> 879,72				
54	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,056	<u>673,03</u> 710,72				
55	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш. год	7,47	<u>81,44</u> 608,36				
56	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,3334	<u>415,65</u> 554,23				
57	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	8,2351	<u>59,04</u> 486,20				
58	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,4995	<u>782,32</u> 390,77				
59	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	24,089	<u>15,19</u> 365,91				
60	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	1,35	<u>240,9</u> 325,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,65295	<u>363,34</u> 237,24				
62	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,92148	<u>79,72</u> 232,90				
63	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,996	<u>222,5</u> 221,61				
64	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,07598	<u>184,88</u> 198,93				
65	КБМ233-261	Верстат трубокгинальний гідравлічний	маш. год	6,6256	<u>23,64</u> 156,63				
66	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	8,2351	<u>18,96</u> 156,14				
67	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	3,314	<u>22,86</u> 75,76				
68	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3, 2 т	маш. год	1,65	<u>40,16</u> 66,26				
69	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,19393	<u>293,48</u> 56,91				
70	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,0825	<u>631,61</u> 52,11				
71	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,61959	<u>28,64</u> 46,39				
72	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,9595	<u>8,4</u> 41,66				
73	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,38928	<u>94,87</u> 36,93				
74	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,30471	<u>72,42</u> 22,07				
75	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,0105	<u>1010,41</u> 10,61				
76	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,01115	<u>756,01</u> 8,43				
77	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,02564	<u>258,71</u> 6,63				
78	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,00653	<u>813,14</u> 5,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,00783	<u>161,04</u>				
					1,26				
80	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,00783	<u>6,33</u>				
					0,05				
81	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1363,7025	<u>17,31</u>				
					23605,69				
		Разом по розділу II	грн.		1123810,61				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	445,59					
		Дизельне паливо	кг	6471,899					
		Електроенергія	кВт-год	9990,164					
		Стиснене повітря	м3	24071,981					
		Мастильні матеріали	кг	428,204					
		Гідравлічна рідина	кг	35,792					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
82	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	108,264007					
83	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	7,199788					
84	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	4,286092					
85	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	22,4064					
86	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	40,696393					
87	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	32,58812622					
88	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	412,4271674					
89	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	23,50463184					
90	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	17,779694					
91	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	4,4					
92	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,399					
93	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,1671428					
94	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А (Електроенергія: 5,50 кВт·год)	маш. год	0,682					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,485234					
96	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,82328					
97	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т (Гідравлічна рідина: 0,02 кг, Мاستильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	4,4					
98	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,429754					
99	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,46164					
100	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	6,12					
101	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,867827496					
102	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126					
103	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,093					
104	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,60960988					
105	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт-год, Мاستильні матеріали: 0,01 кг)	маш. год	0,0273					
106	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,7666					
107	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	57,398993					
108	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	3,09					
109	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	468,084725					
110	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	39,114367					
111	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,572122					
112	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,00144					
113	КБМ270-144 варіант 5	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,14784					
114	КБМ270-251 варіант 3	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,24					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
115	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозерністі	т	513,2355	<u>5270,83</u> 2705177,07	<u>4768,68</u> 2447455,86	<u>398,8</u> 204678,32	<u>103,35</u> 53042,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100	м3	657,292	<u>3636,48</u> 2390229,21	<u>2625,00</u> 1725391,50	<u>940,18</u> 617972,79	<u>71,3</u> 46864,92	30 км.
117	+C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	127,59565	<u>8955,78</u> 1142718,57	<u>7840,00</u> 1000349,90	<u>940,18</u> 119962,88	<u>175,6</u> 22405,79	30 км.
118	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	472,13294	<u>1642,56</u> 775506,68	<u>958,33</u> 452459,16	<u>652,02</u> 307840,12	<u>32,21</u> 15207,40	30 км.
119	+C1421-10323 варіант 1	Плитка гранітна "Габбро" 100x100x50 мм	м2	925,8	<u>827,21</u> 765831,02	<u>762,82</u> 706218,76	<u>48,17</u> 44595,79	<u>16,22</u> 15016,47	30 км.
120	&C1426-11736-2	Лавка MEMORY перекидна 3 ПВХ на металевій основі	шт	304	<u>2476,14</u> 752746,56	<u>2424,58</u> 737072,32	<u>3,01</u> 915,04	<u>48,55</u> 14759,20	30 км.
121	+C1421-10323 варіант 3	Плитка гранітна "Габбро" 50x50x50 мм	м2	2100	<u>351,95</u> 739084,50	<u>296,875</u> 623437,50	<u>48,17</u> 101157,00	<u>6,9</u> 14490,00	30 км.
122	C121-395 варіант 1	Резервуар накопичувальний 50 м3	шт	1	<u>629279,55</u> 629279,55	<u>621431,26</u> 621431,26	<u>3163,83</u> 3163,83	<u>4684,46</u> 4684,46	30 км.
123	+C1421-10634 варіант 1	Суміш цементно-піщана	м3	171,5504	<u>3360,35</u> 576469,39	<u>2734,17</u> 469047,96	<u>560,29</u> 96117,97	<u>65,89</u> 11303,46	30 км.
124	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	20,2736	<u>25987,09</u> 526851,87	<u>25162,50</u> 510134,46	<u>315,04</u> 6386,99	<u>509,55</u> 10330,42	30 км.
125	+C1421-10323 варіант 2	Плитка гранітна сірого кольору, пиляна, термооброблена, 600x300x50 мм	м2	211	<u>2176,99</u> 459344,89	<u>2086,13</u> 440173,43	<u>48,17</u> 10163,87	<u>42,69</u> 9007,59	30 км.
126	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті	т	109,777	<u>4003,65</u> 439508,69	<u>3526,35</u> 387112,12	<u>398,8</u> 43779,07	<u>78,5</u> 8617,50	30 км.
127	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	118,8159	<u>3253,98</u> 386624,56	<u>2250,00</u> 267335,78	<u>940,18</u> 111708,33	<u>63,8</u> 7580,45	30 км.
128	&C1545-51-50 варіант 1	Лоток пластиковий ЛВ-20.26.20-ПП	м	220	<u>1351,9</u> 297418,00	<u>1325,00</u> 291500,00	<u>0,39</u> 85,80	<u>26,51</u> 5832,20	30 км.
129	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	7,55	<u>34978,72</u> 264089,34	<u>33597,82</u> 253663,54	<u>695,04</u> 5247,55	<u>685,86</u> 5178,25	30 км.
130	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	150,7735	<u>1737,57</u> 261979,51	<u>958,33</u> 144490,77	<u>745,17</u> 112351,89	<u>34,07</u> 5136,85	30 км.
131	&K589921-A004	Поробрик БР100.20.8	шт	1055,7	<u>233,12</u> 246104,78	<u>218,00</u> 230142,60	<u>10,55</u> 11137,64	<u>4,57</u> 4824,54	30 км.
132	+C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	170	<u>1281,06</u> 217780,20	<u>1263,20</u> 214744,00	<u>8,32</u> 1414,40	<u>9,54</u> 1621,80	30 км.
133	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1663,2	<u>122,77</u> 204191,06	<u>119,91</u> 199434,31	<u>0,45</u> 748,44	<u>2,41</u> 4008,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	&C130-9-4-3 варіант 1	Решітка чавунна щілинна РВ-20.24.50 ВЧ	м	220	<u>916,31</u> 201588,20	<u>896,33</u> 197192,60	<u>2,01</u> 442,20	<u>17,97</u> 3953,40	30 км.
135	&C111-142- В1-25 варіант 4	Труба профільна 60x30x4 мм	т	3,6951494	<u>46307,62</u> 171113,57	<u>45000,00</u> 166281,72	<u>399,63</u> 1476,69	<u>907,99</u> 3355,16	30 км.
136	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	190,0644	<u>874,35</u> 166182,81	<u>275,00</u> 52267,71	<u>582,21</u> 110657,39	<u>17,14</u> 3257,71	
137	С1422-10978 варіант 1	Блоки керамічні	1000шт	6,3063	<u>23558,02</u> 148563,94	<u>21661,23</u> 136602,21	<u>1434,87</u> 9048,72	<u>461,92</u> 2913,01	30 км.
138	С113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм	м	183	<u>797,02</u> 145854,66	<u>778,61</u> 142485,63	<u>2,78</u> 508,74	<u>15,63</u> 2860,29	30 км.
139	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	69,309	<u>1729,07</u> 119840,11	<u>950,00</u> 65843,55	<u>745,17</u> 51646,99	<u>33,9</u> 2349,57	30 км.
140	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	37,12738	<u>3139,62</u> 116565,86	<u>2239,75</u> 83156,05	<u>838,31</u> 31124,25	<u>61,56</u> 2285,56	30 км.
141	&C111-1726-1 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	95,7783	<u>1137,89</u> 108985,17	<u>1100,00</u> 105356,13	<u>15,58</u> 1492,23	<u>22,31</u> 2136,81	30 км.
142	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	3,09	<u>20640,03</u> 63777,69	<u>19540,28</u> 60379,47	<u>695,04</u> 2147,67	<u>404,71</u> 1250,55	30 км.
143	&C1-2214-1- А4 варіант 1	Анкер розпірний 10x100 мм	шт	2424	<u>22,75</u> 55146,00	<u>22,30</u> 54055,20	<u>-</u> -	<u>0,45</u> 1090,80	
144	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	76,01957	<u>679,52</u> 51656,82	<u>660,14</u> 50183,56	<u>6,06</u> 460,68	<u>13,32</u> 1012,58	30 км.
145	&C121-782-7- ИНБ варіант 1	Опора металева СВ95-2 7мп	шт	4	<u>12103,68</u> 48414,72	<u>11600,00</u> 46400,00	<u>413,58</u> 1654,32	<u>90,1</u> 360,40	30 км.
146	&C111-142- В1-25 варіант 1	Труба 40x3	т	0,92718	<u>46307,62</u> 42935,50	<u>45000,00</u> 41723,10	<u>399,63</u> 370,53	<u>907,99</u> 841,87	30 км.
147	&C130-420-1 варіант 5	Електрорадіатор STANDART 10	шт	4	<u>10631,68</u> 42526,72	<u>10416,66</u> 41666,64	<u>6,56</u> 26,24	<u>208,46</u> 833,84	30 км.
148	&C111-1493-2- 15 варіант 1	Мінераловатний утеплювач 150 мм	м3	6,91233	<u>6005,91</u> 41514,83	<u>5837,50</u> 40350,73	<u>50,65</u> 350,11	<u>117,76</u> 813,99	30 км.
149	&C111-743- ИНБ варіант 1	Сантехнічні перегородки із ДСП 16 мм	м2	12	<u>3096,3</u> 37155,60	<u>3035,00</u> 36420,00	<u>0,59</u> 7,08	<u>60,71</u> 728,52	30 км.
150	+С111-2015-2	Акрилова шпаклівка для зовнішніх робіт Ceresit СТ 95 (зерно 0,15 мм)	л	235,089	<u>154,62</u> 36349,46	<u>151,00</u> 35498,44	<u>0,59</u> 138,70	<u>3,03</u> 712,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова 4 мм	т	1,13928	<u>31570,89</u> 35968,08	<u>31020,83</u> 35341,41	<u>315,04</u> 358,92	<u>235,02</u> 267,75	30 км.
152	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	11,62562	<u>2974,24</u> 34577,38	<u>2054,09</u> 23880,07	<u>861,83</u> 10019,31	<u>58,32</u> 678,00	30 км.
153	+К584211- Л008	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК42.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.61	шт	7	<u>4918,27</u> 34427,89	<u>4365,00</u> 30555,00	<u>456,83</u> 3197,81	<u>96,44</u> 675,08	30 км.
154	С1429-110	Земля рослинна	м3	47,141	<u>723,65</u> 34113,58	<u>255,08</u> 12024,73	<u>454,38</u> 21419,93	<u>14,19</u> 668,92	30 км.
155	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	13,974735	<u>2404,09</u> 33596,52	<u>2307,28</u> 32243,63	<u>49,67</u> 694,13	<u>47,14</u> 658,76	30 км.
156	К581121-А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150	шт	10	<u>3353,2</u> 33532,00	<u>2943,90</u> 29439,00	<u>343,55</u> 3435,50	<u>65,75</u> 657,50	ВЦ=5421,54*0, 543 30 км.
157	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,4784	<u>21859,1</u> 32316,49	<u>20797,28</u> 30746,70	<u>633,21</u> 936,14	<u>428,61</u> 633,65	30 км.
158	С142-10-2	Вода	м3	399,662495	<u>80,4</u> 32132,86	<u>80,40</u> 32132,86	- -	- -	
159	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,728449	<u>8362,92</u> 31180,72	<u>7935,04</u> 29585,39	<u>263,9</u> 983,94	<u>163,98</u> 611,39	30 км.
160	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	17,6	<u>1737,57</u> 30581,23	<u>958,33</u> 16866,61	<u>745,17</u> 13114,99	<u>34,07</u> 599,63	30 км.
161	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,98634	<u>30934,09</u> 30511,53	<u>30012,50</u> 29602,53	<u>315,04</u> 310,74	<u>606,55</u> 598,26	30 км.
162	+С113-2311 варіант 3	Труби двошарові гофровані діам. 50 мм	м	274	<u>110,91</u> 30389,34	<u>107,98</u> 29586,52	<u>0,76</u> 208,24	<u>2,17</u> 594,58	30 км.
163	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,08902264	<u>308855,52</u> 27495,13	<u>302124,86</u> 26895,95	<u>674,67</u> 60,06	<u>6055,99</u> 539,12	30 км.
164	+С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	3	<u>9152,67</u> 27458,01	<u>8954,68</u> 26864,04	<u>18,53</u> 55,59	<u>179,46</u> 538,38	30 км.
165	+С1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,8 мм	м2	45,6348	<u>558,64</u> 25493,42	<u>546,67</u> 24947,18	<u>1,02</u> 46,55	<u>10,95</u> 499,69	30 км.
166	&С111-142- В1-25 варіант 5	Квадрат 20х20	т	0,5335616	<u>46307,62</u> 24707,97	<u>45000,00</u> 24010,27	<u>399,63</u> 213,23	<u>907,99</u> 484,47	30 км.
167	&С111-142- В1-25 варіант 9	Труба профільна 40х30х4 мм	т	0,520672	<u>46307,62</u> 24111,08	<u>45000,00</u> 23430,24	<u>399,63</u> 208,08	<u>907,99</u> 472,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
168	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,34375	<u>3763,14</u> 23872,42	<u>2749,17</u> 17440,05	<u>940,18</u> 5964,27	<u>73,79</u> 468,10	30 км.
169	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,24682	<u>96163,96</u> 23735,19	<u>94242,71</u> 23260,99	<u>35,68</u> 8,81	<u>1885,57</u> 465,39	30 км.
170	&С100-1507-4026-24-ИН-Б варіант 1	Світильник ДКУ41У-100-001	шт	4	<u>5919,28</u> 23677,12	<u>5800,00</u> 23200,00	<u>3,22</u> 12,88	<u>116,06</u> 464,24	30 км.
171	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,33243	<u>9354,2</u> 21818,02	<u>7975,05</u> 18601,25	<u>1195,73</u> 2788,96	<u>183,42</u> 427,81	30 км.
172	&С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	14958	<u>1,44</u> 21539,52	<u>1,40</u> 20941,20	<u>0,01</u> 149,58	<u>0,03</u> 448,74	30 км.
173	&С121-250-5-1Ш	Двері металопластикові	м2	5,3406	<u>3889,1</u> 20770,13	<u>3850,00</u> 20561,31	<u>10,15</u> 54,21	<u>28,95</u> 154,61	30 км.
174	С1429-9 варіант 1	Саджанці Туї	шт	47	<u>432,14</u> 20310,58	<u>421,89</u> 19828,83	<u>1,78</u> 83,66	<u>8,47</u> 398,09	30 км.
175	+С152-70 варіант 3	Кабелі ВВГ 5х6 мм2	1000м	0,075	<u>250756,52</u> 18806,74	<u>245000,00</u> 18375,00	<u>839,73</u> 62,98	<u>4916,79</u> 368,76	30 км.
176	+С1547-7 варіант 2	Світильник ДББ27У-12-004	шт	10	<u>1862,54</u> 18625,40	<u>1825,50</u> 18255,00	<u>0,52</u> 5,20	<u>36,52</u> 365,20	30 км.
177	&С111-1493-2-15 варіант 2	Мінераловатний утеплювач 100мм	м3	4,60822	<u>4021,17</u> 18530,44	<u>3891,67</u> 17933,67	<u>50,65</u> 233,41	<u>78,85</u> 363,36	30 км.
178	&С111-870-12-ИНБ-2	Сітка армувальна 100х100х5мм	м2	49,214	<u>369,78</u> 18198,35	<u>362,50</u> 17840,08	<u>0,03</u> 1,48	<u>7,25</u> 356,79	30 км.
179	+С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1044,84	<u>16,89</u> 17647,35	<u>15,97</u> 16686,09	<u>0,59</u> 616,46	<u>0,33</u> 344,80	30 км.
180	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	766,8	<u>22,97</u> 17613,40	<u>21,96</u> 16838,93	<u>0,56</u> 429,41	<u>0,45</u> 345,06	30 км.
181	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	7,701	<u>2257,35</u> 17383,85	<u>1467,92</u> 11304,45	<u>745,17</u> 5738,55	<u>44,26</u> 340,85	30 км.
182	&С121-250-5-1Ш варіант 2	Двері металопластикові зовнішні засклені з пристроєм самозачинення	м2	2,4012	<u>6911,6</u> 16596,13	<u>6850,00</u> 16448,22	<u>10,15</u> 24,37	<u>51,45</u> 123,54	30 км.
183	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	1,4355	<u>11366,52</u> 16316,64	<u>10879,75</u> 15617,88	<u>263,9</u> 378,83	<u>222,87</u> 319,93	30 км.
184	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,102	<u>155902,9</u> 15902,10	<u>152489,17</u> 15553,90	<u>356,81</u> 36,39	<u>3056,92</u> 311,81	30 км.
185	+С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,9387	<u>3168,99</u> 15650,69	<u>2166,67</u> 10700,53	<u>940,18</u> 4643,27	<u>62,14</u> 306,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	&C1-1-7-29-25-ЯК варіант 1	Шафа ЯУО 9601-3474-54У3.1	шт	1	<u>15554,7</u> 15554,70	<u>15240,00</u> 15240,00	<u>9,71</u> 9,71	<u>304,99</u> 304,99	30 км.
187	+С153-32 варіант 3	Кабелі ВВГ 0,66 3x4 мм2	1000м	0,23	<u>66230,2</u> 15232,95	<u>64808,33</u> 14905,92	<u>123,24</u> 28,35	<u>1298,63</u> 298,68	30 км.
188	+С130-644 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, змішувачем	комплект	6	<u>2410,32</u> 14461,92	<u>2355,17</u> 14131,02	<u>7,89</u> 47,34	<u>47,26</u> 283,56	30 км.
189	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	8,0785	<u>1780,07</u> 14380,30	<u>1000,00</u> 8078,50	<u>745,17</u> 6019,86	<u>34,9</u> 281,94	30 км.
190	K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150	шт	8	<u>1781,47</u> 14251,76	<u>1578,85</u> 12630,80	<u>167,69</u> 1341,52	<u>34,93</u> 279,44	ВЦ=5957,94*0, 265 30 км.
191	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,117987	<u>3238,72</u> 13337,01	<u>2313,39</u> 9526,51	<u>861,83</u> 3549,00	<u>63,5</u> 261,50	30 км.
192	&C121-250-5-1Ш варіант 1	Двері металопластикові з горизонтальною ручкою на Н=0,85м	м2	2,1942	<u>5984,7</u> 13131,63	<u>5930,00</u> 13011,61	<u>10,15</u> 22,27	<u>44,55</u> 97,75	30 км.
193	&C130-420-1 варіант 6	Електрорадіатор STANDART 12	шт	1	<u>12756,69</u> 12756,69	<u>12500,00</u> 12500,00	<u>6,56</u> 6,56	<u>250,13</u> 250,13	30 км.
194	&C113-169-9 варіант 1	Парапетна воронка 110 мм	шт	2	<u>6122,72</u> 12245,44	<u>6002,64</u> 12005,28	<u>0,03</u> 0,06	<u>120,05</u> 240,10	30 км.
195	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4,37152	<u>2732,06</u> 11943,25	<u>1816,66</u> 7941,57	<u>861,83</u> 3767,51	<u>53,57</u> 234,17	30 км.
196	&C121-335-56	Блок дверний з металопластику	м2	2,5756	<u>4610,72</u> 11875,37	<u>4500,00</u> 11590,20	<u>20,31</u> 52,31	<u>90,41</u> 232,86	30 км.
197	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,096444	<u>122211,47</u> 11786,56	<u>120986,67</u> 11668,44	<u>315,04</u> 30,38	<u>909,76</u> 87,74	30 км.
198	+С111-612 варіант 2	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,227256	<u>51617,16</u> 11730,31	<u>50000,00</u> 11362,80	<u>605,06</u> 137,50	<u>1012,1</u> 230,01	30 км.
199	&C1545-209-КЗ варіант 1	Стержень уземлення д.16 L=2,5м	шт	4	<u>2847,26</u> 11389,04	<u>2790,83</u> 11163,32	<u>0,6</u> 2,40	<u>55,83</u> 223,32	30 км.
200	+С111-277	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	16,4424	<u>690,36</u> 11351,18	<u>666,13</u> 10952,78	<u>10,69</u> 175,77	<u>13,54</u> 222,63	30 км.
201	+С111-1804	Сталь листова	т	0,3561096	<u>30555</u> 10880,93	<u>30012,50</u> 10687,74	<u>315,04</u> 112,19	<u>227,46</u> 81,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	&C114-6-1 варіант 5	Утеплювач екструдований пінополістиролу 35 кг/м3 - 100 мм	м2	29,252	<u>368,75</u> 10786,68	<u>358,00</u> 10472,22	<u>3,52</u> 102,97	<u>7,23</u> 211,49	
203	&C130-420-1 варіант 4	Електрорадіатор STANDART 5	шт	2	<u>5319,19</u> 10638,38	<u>5208,33</u> 10416,66	<u>6,56</u> 13,12	<u>104,3</u> 208,60	30 км.
204	&C111-1867-1- Т варіант 1	Дюбель пластмассовый (зонтик) К1-210/10	шт	703,5256	<u>15,05</u> 10588,06	<u>14,73</u> 10362,93	<u>0,02</u> 14,07	<u>0,3</u> 211,06	30 км.
205	&C111-286- В1-О варіант 3	Плитка керамічна для підлог підсилена товщиною 12 мм	м2	28,968	<u>355,9</u> 10309,71	<u>333,33</u> 9655,90	<u>15,59</u> 451,61	<u>6,98</u> 202,20	
206	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,093768	<u>109788,16</u> 10294,62	<u>107266,20</u> 10058,14	<u>369,25</u> 34,62	<u>2152,71</u> 201,86	30 км.
207	+K585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	4	<u>2509,23</u> 10036,92	<u>2114,00</u> 8456,00	<u>346,03</u> 1384,12	<u>49,2</u> 196,80	
208	+C112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	1,48379	<u>6593,18</u> 9782,89	<u>6200,00</u> 9199,50	<u>263,9</u> 391,57	<u>129,28</u> 191,82	30 км.
209	+C1630-1 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	14,97	<u>634,43</u> 9497,42	<u>621,03</u> 9296,82	<u>0,96</u> 14,37	<u>12,44</u> 186,23	30 км.
210	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,8968	<u>3253,98</u> 9426,13	<u>2250,00</u> 6517,80	<u>940,18</u> 2723,51	<u>63,8</u> 184,82	30 км.
211	+C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	426	<u>21,75</u> 9265,50	<u>20,73</u> 8830,98	<u>0,59</u> 251,34	<u>0,43</u> 183,18	30 км.
212	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25365	<u>35787,17</u> 9077,42	<u>34770,42</u> 8819,52	<u>315,04</u> 79,91	<u>701,71</u> 177,99	30 км.
213	+C130-901 варіант 1	Унітази з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідливою поличкою, бачком та сифоном	шт	3	<u>2937,96</u> 8813,88	<u>2870,00</u> 8610,00	<u>10,35</u> 31,05	<u>57,61</u> 172,83	30 км.
214	+C113-2363 варіант 1	Трійник фланцевий 150x100 мм	шт	1	<u>8487,54</u> 8487,54	<u>8321,03</u> 8321,03	<u>0,09</u> 0,09	<u>166,42</u> 166,42	30 км.
215	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,1483149	<u>55642,62</u> 8252,63	<u>54144,83</u> 8030,49	<u>406,76</u> 60,33	<u>1091,03</u> 161,81	30 км.
216	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	31,5093	<u>259,98</u> 8191,79	<u>254,21</u> 8009,98	<u>0,67</u> 21,11	<u>5,1</u> 160,70	30 км.
217	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,03838806	<u>206855,52</u> 7940,78	<u>202124,86</u> 7759,18	<u>674,67</u> 25,90	<u>4055,99</u> 155,70	30 км.
218	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>3865,52</u> 7731,04	<u>3461,00</u> 6922,00	<u>328,73</u> 657,46	<u>75,79</u> 151,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
219	&C111-142-В1-25 варіант 6	Труба профільна 40x40x4 мм	т	0,166632	<u>46307,62</u> 7716,33	<u>45000,00</u> 7498,44	<u>399,63</u> 66,59	<u>907,99</u> 151,30	30 км.
220	&C111-1650-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM-11	кг	493,116	<u>15,46</u> 7623,57	<u>14,60</u> 7199,49	<u>0,56</u> 276,14	<u>0,3</u> 147,94	30 км.
221	C113-992 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм	шт	5	<u>1513,09</u> 7565,45	<u>1481,68</u> 7408,40	<u>1,74</u> 8,70	<u>29,67</u> 148,35	30 км.
222	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,88414	<u>2498,72</u> 7206,66	<u>1587,90</u> 4579,73	<u>861,83</u> 2485,64	<u>48,99</u> 141,29	30 км.
223	&C1630-981-8-Б	Лічильники води Sensus 405S Ду15 з модулем Pulse RH+HRI	шт	1	<u>7191,15</u> 7191,15	<u>7048,03</u> 7048,03	<u>2,12</u> 2,12	<u>141</u> 141,00	
224	K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150	шт	5	<u>1310,89</u> 6554,45	<u>1161,80</u> 5809,00	<u>123,39</u> 616,95	<u>25,7</u> 128,50	ВЦ=5957,94*0, 195 30 км.
225	+C1555-6 варіант 1	Диски діаметром 380 мм з алмазною напайкою	шт	4,2606	<u>1464,68</u> 6240,42	<u>1435,83</u> 6117,50	<u>0,13</u> 0,55	<u>28,72</u> 122,37	30 км.
226	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1192916	<u>51518,54</u> 6145,73	<u>50108,74</u> 5977,55	<u>399,63</u> 47,67	<u>1010,17</u> 120,51	30 км.
227	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	100,1305	<u>52,84</u> 5290,90	<u>51,76</u> 5182,75	<u>0,04</u> 4,01	<u>1,04</u> 104,14	30 км.
228	C111-1708	Клоччя просочене	кг	69,3	<u>73,82</u> 5115,73	<u>71,76</u> 4972,97	<u>0,61</u> 42,27	<u>1,45</u> 100,49	30 км.
229	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0877387	<u>57111,87</u> 5010,92	<u>55585,27</u> 4876,98	<u>406,76</u> 35,69	<u>1119,84</u> 98,25	30 км.
230	&C113-753-2-ИНБ варіант 1	Люк з полімер-бетону для колодязів тип "Т"	шт	3	<u>1585,51</u> 4756,53	<u>1520,00</u> 4560,00	<u>34,42</u> 103,26	<u>31,09</u> 93,27	
231	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,4484	<u>3262,4</u> 4725,26	<u>2822,50</u> 4088,11	<u>375,93</u> 544,50	<u>63,97</u> 92,65	
232	+C130-62 варіант 1	Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції ВЕНТС МА150	шт	2	<u>2348,6</u> 4697,20	<u>2294,17</u> 4588,34	<u>8,38</u> 16,76	<u>46,05</u> 92,10	30 км.
233	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,09819108	<u>46530,04</u> 4568,83	<u>45302,65</u> 4448,32	<u>315,04</u> 30,93	<u>912,35</u> 89,58	30 км.
234	&C130-420-1 варіант 3	Електрорадіатор STANDART 3	шт	1	<u>4341,69</u> 4341,69	<u>4250,00</u> 4250,00	<u>6,56</u> 6,56	<u>85,13</u> 85,13	30 км.
235	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,63342	<u>6749,22</u> 4275,09	<u>6352,98</u> 4024,10	<u>263,9</u> 167,16	<u>132,34</u> 83,83	30 км.
236	&C111-1896-Ш1	Шпаклівка Ceresit IN 95	т	0,06103	<u>67801,99</u> 4137,96	<u>65830,00</u> 4017,60	<u>642,54</u> 39,21	<u>1329,45</u> 81,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
237	+K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.3 випуск 7Відпускна ціна: (4578.1, 05-(0,77+0,74).1),0,27+24,43:100.1852,2+5, 07:100.1726,2+1,63:100.2807,7+1,08:100.2125,2	шт	2	<u>2009,03</u> 4018,06	<u>1906,18</u> 3812,36	<u>63,46</u> 126,92	<u>39,39</u> 78,78	30 км.
238	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0326826	<u>120877,08</u> 3950,58	<u>117832,27</u> 3851,06	<u>674,67</u> 22,05	<u>2370,14</u> 77,47	30 км.
239	+C152-50 варіант 1	Кабелі ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2	1000м	0,13	<u>28149</u> 3659,37	<u>27500,00</u> 3575,00	<u>97,06</u> 12,62	<u>551,94</u> 71,75	30 км.
240	C130-529	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	2	<u>1780,59</u> 3561,18	<u>1741,77</u> 3483,54	<u>3,91</u> 7,82	<u>34,91</u> 69,82	30 км.
241	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	4,42	<u>774,57</u> 3423,60	<u>756,84</u> 3345,23	<u>2,54</u> 11,23	<u>15,19</u> 67,14	30 км.
242	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,06375	<u>3194,22</u> 3397,85	<u>2269,76</u> 2414,46	<u>861,83</u> 916,77	<u>62,63</u> 66,62	30 км.
243	+C152-51 варіант 1	Кабелі ВВГнгд-0,66 3x2,5 мм2	1000м	0,105	<u>31770,36</u> 3335,89	<u>31000,00</u> 3255,00	<u>147,41</u> 15,48	<u>622,95</u> 65,41	30 км.
244	+C130-539 варіант 1	Піддони душові сталеві з сифоном	шт	1	<u>3135,91</u> 3135,91	<u>3065,00</u> 3065,00	<u>9,42</u> 9,42	<u>61,49</u> 61,49	30 км.
245	&C111-142-В1-25 варіант 8	Труба профільна 100x50x4 мм	т	0,06466	<u>46307,62</u> 2994,25	<u>45000,00</u> 2909,70	<u>399,63</u> 25,84	<u>907,99</u> 58,71	30 км.
246	C113-1046 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 110/100 мм	шт	1	<u>2992,64</u> 2992,64	<u>2929,62</u> 2929,62	<u>4,34</u> 4,34	<u>58,68</u> 58,68	30 км.
247	+C130-901 варіант 3	Унітази з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полочкою, бачком та сифоном для МГН	шт	1	<u>2937,96</u> 2937,96	<u>2870,00</u> 2870,00	<u>10,35</u> 10,35	<u>57,61</u> 57,61	30 км.
248	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,16089	<u>352,14</u> 2873,78	<u>345,18</u> 2816,98	<u>0,06</u> 0,49	<u>6,9</u> 56,31	30 км.
249	&C130-9-28 варіант 1	Електроводонагрівач настінний накопичувальний 10 л 1,2 кВт	шт	1	<u>2810,48</u> 2810,48	<u>2749,17</u> 2749,17	<u>6,2</u> 6,20	<u>55,11</u> 55,11	30 км.
250	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	12,64248	<u>199,81</u> 2526,09	<u>194,59</u> 2460,10	<u>1,3</u> 16,44	<u>3,92</u> 49,55	30 км.
251	+C111-1720 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	51,451	<u>47,73</u> 2455,76	<u>46,56</u> 2395,56	<u>0,23</u> 11,83	<u>0,94</u> 48,37	30 км.
252	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,5981	<u>939,02</u> 2439,67	<u>911,96</u> 2369,36	<u>8,65</u> 22,47	<u>18,41</u> 47,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	+С130-644 варіант 3	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, атоматичним змішувачем МГН	комплект	1	<u>2410,32</u> 2410,32	<u>2355,17</u> 2355,17	<u>7,89</u> 7,89	<u>47,26</u> 47,26	30 км.
254	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,32392	<u>7407,13</u> 2399,32	<u>6997,99</u> 2266,79	<u>263,9</u> 85,48	<u>145,24</u> 47,05	30 км.
255	&С111-871- ИНБ1	Сітка армувальна 100x100x4мм	м2	31,24	<u>76,53</u> 2390,80	<u>75,00</u> 2343,00	<u>0,03</u> 0,94	<u>1,5</u> 46,86	30 км.
256	+С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	15	<u>159,38</u> 2390,70	<u>156,08</u> 2341,20	<u>0,17</u> 2,55	<u>3,13</u> 46,95	30 км.
257	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0610576	<u>38907,47</u> 2375,60	<u>37744,95</u> 2304,62	<u>399,63</u> 24,40	<u>762,89</u> 46,58	30 км.
258	С111-1757	Рядно	м2	26,85	<u>87,89</u> 2359,85	<u>86,01</u> 2309,37	<u>0,16</u> 4,30	<u>1,72</u> 46,18	30 км.
259	&С1545-92-6- ИНБ варіант 1	Кронштейн одноріжковий КС-1	шт	4	<u>586,69</u> 2346,76	<u>342,00</u> 1368,00	<u>233,19</u> 932,76	<u>11,5</u> 46,00	30 км.
260	С1630-65 варіант 4	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>2329,73</u> 2329,73	<u>2275,59</u> 2275,59	<u>8,46</u> 8,46	<u>45,68</u> 45,68	30 км.
261	+С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	43,70914	<u>49,77</u> 2175,40	<u>48,52</u> 2120,77	<u>0,27</u> 11,80	<u>0,98</u> 42,83	30 км.
262	&С111-971-9 варіант 1	Труба 40x40x4 мм	т	0,0531	<u>40611,34</u> 2156,46	<u>39500,00</u> 2097,45	<u>315,04</u> 16,73	<u>796,3</u> 42,28	30 км.
263	+С130-62 варіант 2	Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції ВЕНТС МА125	шт	1	<u>2104,52</u> 2104,52	<u>2054,87</u> 2054,87	<u>8,38</u> 8,38	<u>41,27</u> 41,27	30 км.
264	&С111-20-Щ варіант 5	Щит розподільчий HAGER VOLTA VU24UA	шт	1	<u>2100,9</u> 2100,90	<u>2059,17</u> 2059,17	<u>0,54</u> 0,54	<u>41,19</u> 41,19	30 км.
265	+С1424-11598 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,55244	<u>3746,23</u> 2069,57	<u>2530,83</u> 1398,13	<u>1141,94</u> 630,85	<u>73,46</u> 40,59	30 км.
266	+С111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	51,451	<u>40,08</u> 2062,16	<u>39,06</u> 2009,68	<u>0,23</u> 11,83	<u>0,79</u> 40,65	30 км.
267	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	1	<u>1997,88</u> 1997,88	<u>1953,51</u> 1953,51	<u>5,2</u> 5,20	<u>39,17</u> 39,17	30 км.
268	С1110-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,04	<u>49412,33</u> 1976,49	<u>48128,42</u> 1925,14	<u>315,04</u> 12,60	<u>968,87</u> 38,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
269	+С130-934 варіант 2	Фланець сталевий 1-150-10 ст.25	шт	1	<u>1966,95</u>	<u>1927,64</u>	<u>0,74</u>	<u>38,57</u>	30 км.
					1966,95	1927,64	0,74	38,57	
270	+С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна 300 мм "Обережно кабель"	м	274	<u>6,95</u>	<u>6,81</u>	<u>-</u>	<u>0,14</u>	
					1904,30	1865,94	-	38,36	
271	+К585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1904,04</u>	<u>1711,00</u>	<u>155,71</u>	<u>37,33</u>	
					1904,04	1711,00	155,71	37,33	
272	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	6	<u>300,54</u>	<u>292,04</u>	<u>2,61</u>	<u>5,89</u>	30 км.
					1803,24	1752,24	15,66	35,34	
273	+С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	10,978	<u>162,71</u>	<u>159,17</u>	<u>0,35</u>	<u>3,19</u>	30 км.
					1786,23	1747,37	3,84	35,02	
274	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	184,6	<u>9,34</u>	<u>8,60</u>	<u>0,56</u>	<u>0,18</u>	30 км.
					1724,16	1587,56	103,38	33,22	
275	+К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1677,51</u>	<u>1437,00</u>	<u>207,62</u>	<u>32,89</u>	
					1677,51	1437,00	207,62	32,89	
276	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,058	<u>28256,36</u>	<u>27271,37</u>	<u>430,94</u>	<u>554,05</u>	30 км.
					1638,87	1581,74	24,99	32,14	
277	+С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C6/1	шт	5	<u>327,28</u>	<u>320,50</u>	<u>0,36</u>	<u>6,42</u>	30 км.
					1636,40	1602,50	1,80	32,10	
278	С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	51,12	<u>31,94</u>	<u>30,72</u>	<u>0,59</u>	<u>0,63</u>	30 км.
					1632,77	1570,41	30,16	32,20	
279	+К585521- Л032 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні	шт	1	<u>1624,19</u>	<u>1505,83</u>	<u>86,51</u>	<u>31,85</u>	
					1624,19	1505,83	86,51	31,85	
280	+С1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,69608	<u>2293,57</u>	<u>1550,00</u>	<u>698,6</u>	<u>44,97</u>	30 км.
					1596,51	1078,92	486,28	31,31	
281	&С1-95 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 20х0,7 мм 25 м	шт	2	<u>795,83</u>	<u>780,21</u>	<u>0,02</u>	<u>15,6</u>	30 км.
					1591,66	1560,42	0,04	31,20	
282	+С111-1720 варіант 3	Геотекстиль	м2	51,451	<u>30,07</u>	<u>29,25</u>	<u>0,23</u>	<u>0,59</u>	30 км.
					1547,13	1504,94	11,83	30,36	
283	&С1630-973-1- Щ варіант 1	Сифон для кондиціонера HL-138 Ду25	шт	1	<u>1529,53</u>	<u>1499,17</u>	<u>0,37</u>	<u>29,99</u>	
					1529,53	1499,17	0,37	29,99	
284	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	14,8019	<u>97,72</u>	<u>95,00</u>	<u>0,8</u>	<u>1,92</u>	30 км.
					1446,44	1406,18	11,84	28,42	
285	+С130-615 варіант 1	Змішувачі з гнучким шлангом та сіткою	комплект	1	<u>1445,21</u>	<u>1415,33</u>	<u>1,54</u>	<u>28,34</u>	30 км.
					1445,21	1415,33	1,54	28,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
286	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,6	<u>254,88</u> 1427,33	<u>251,44</u> 1408,06	<u>1,54</u> 8,62	<u>1,9</u> 10,65	30 км.
287	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,341	<u>4168,25</u> 1421,37	<u>3146,34</u> 1072,90	<u>940,18</u> 320,60	<u>81,73</u> 27,87	30 км.
288	C113-1207 варіант 1	Втулка під фланець 100/110 із ПЕ	шт	2	<u>694,53</u> 1389,06	<u>679,17</u> 1358,34	<u>1,74</u> 3,48	<u>13,62</u> 27,24	30 км.
289	C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5	<u>2755,09</u> 1377,55	<u>2717,28</u> 1358,64	<u>17,3</u> 8,65	<u>20,51</u> 10,26	30 км.
290	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,140526	<u>9469,06</u> 1330,65	<u>9019,49</u> 1267,47	<u>263,9</u> 37,08	<u>185,67</u> 26,10	30 км.
291	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25x2,3 мм	м	24	<u>54,79</u> 1314,96	<u>53,62</u> 1286,88	<u>0,1</u> 2,40	<u>1,07</u> 25,68	30 км.
292	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 15 мм	шт	1	<u>1227,95</u> 1227,95	<u>1201,65</u> 1201,65	<u>2,22</u> 2,22	<u>24,08</u> 24,08	30 км.
293	&C111-246-2	Піна монтажна	л	3,13821	<u>387,91</u> 1217,34	<u>380,00</u> 1192,52	<u>0,3</u> 0,94	<u>7,61</u> 23,88	30 км.
294	+C1547-16 варіант 51	Вимикач автоматичний PL6-C32/3	шт	1	<u>1199,89</u> 1199,89	<u>1176,00</u> 1176,00	<u>0,36</u> 0,36	<u>23,53</u> 23,53	30 км.
295	C113-1225 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 110/25 мм	шт	1	<u>1179,09</u> 1179,09	<u>1155,84</u> 1155,84	<u>0,13</u> 0,13	<u>23,12</u> 23,12	30 км.
296	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,36	<u>3221,98</u> 1159,91	<u>2729,17</u> 982,50	<u>429,63</u> 154,67	<u>63,18</u> 22,74	58км
297	+C113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x2,3 мм	м	20	<u>57,8</u> 1156,00	<u>56,50</u> 1130,00	<u>0,17</u> 3,40	<u>1,13</u> 22,60	30 км.
298	+C152-50 варіант 9	Кабелі ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2	1000м	0,04	<u>28149</u> 1125,96	<u>27500,00</u> 1100,00	<u>97,06</u> 3,88	<u>551,94</u> 22,08	30 км.
299	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0188482	<u>59439,49</u> 1120,33	<u>57867,25</u> 1090,69	<u>406,76</u> 7,67	<u>1165,48</u> 21,97	30 км.
300	+C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,2796	<u>4000,57</u> 1118,56	<u>3523,33</u> 985,12	<u>398,8</u> 111,50	<u>78,44</u> 21,94	30 км.
301	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	17,414	<u>64,07</u> 1115,71	<u>61,95</u> 1078,80	<u>0,86</u> 14,98	<u>1,26</u> 21,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	+С1512-1 варіант 3	Коробки відгалуджувальні з кришкою для прихованої установки	шт	8	<u>138,43</u> 1107,44	<u>135,70</u> 1085,60	<u>0,02</u> 0,16	<u>2,71</u> 21,68	30 км.
303	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,3224	<u>3431,63</u> 1106,36	<u>2502,51</u> 806,81	<u>861,83</u> 277,85	<u>67,29</u> 21,70	30 км.
304	&С1630-973-1- Щ варіант 2	Сифон для кондиціонера HL-138 Ду32	шт	1	<u>1105,37</u> 1105,37	<u>1083,33</u> 1083,33	<u>0,37</u> 0,37	<u>21,67</u> 21,67	
305	С111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	8,65104	<u>126,97</u> 1098,42	<u>123,23</u> 1066,07	<u>1,25</u> 10,81	<u>2,49</u> 21,54	30 км.
306	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,35362	<u>3102,61</u> 1097,14	<u>2179,94</u> 770,87	<u>861,83</u> 304,76	<u>60,84</u> 21,51	30 км.
307	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0269	<u>40009,45</u> 1076,25	<u>38909,91</u> 1046,68	<u>315,04</u> 8,47	<u>784,5</u> 21,10	30 км.
308	&С111-950-3 варіант 1	Завіса для воріт	шт	6	<u>178,68</u> 1072,08	<u>175,00</u> 1050,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>3,5</u> 21,00	30 км.
309	+С1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний PL6-C25/3	шт	1	<u>1038,73</u> 1038,73	<u>1018,00</u> 1018,00	<u>0,36</u> 0,36	<u>20,37</u> 20,37	30 км.
310	+С111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	18,966	<u>54,65</u> 1036,49	<u>52,72</u> 999,89	<u>0,86</u> 16,31	<u>1,07</u> 20,29	30 км.
311	&С111-1679- ИНБ1-99 варіант 1	Стрічка самоклеюча алюмінієва 50 мм 50 м	шт	5	<u>204,02</u> 1020,10	<u>200,00</u> 1000,00	<u>0,02</u> 0,10	<u>4</u> 20,00	30 км.
312	+С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний PL6-C16/1	шт	4	<u>249,42</u> 997,68	<u>244,17</u> 976,68	<u>0,36</u> 1,44	<u>4,89</u> 19,56	30 км.
313	С1429-111	Перегній	м3	1,833	<u>532,76</u> 976,55	<u>249,68</u> 457,66	<u>272,63</u> 499,73	<u>10,45</u> 19,16	30 км.
314	+С121-781-1 варіант 2	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>28542,73</u> 975,02	<u>27916,67</u> 953,63	<u>413,58</u> 14,13	<u>212,48</u> 7,26	30 км.
315	&С111-153- ДШ	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	62,38983	<u>15,33</u> 956,44	<u>15,00</u> 935,85	<u>0,03</u> 1,87	<u>0,3</u> 18,72	30 км.
316	+К585521- Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	<u>299,17</u> 897,51	<u>276,00</u> 828,00	<u>17,3</u> 51,90	<u>5,87</u> 17,61	
317	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,5304	<u>75,8</u> 874,00	<u>73,75</u> 850,37	<u>0,56</u> 6,46	<u>1,49</u> 17,17	30 км.
318	+С1547-16 варіант 8	Вимикач ввідний PL6-C20/3	шт	1	<u>849,52</u> 849,52	<u>832,50</u> 832,50	<u>0,36</u> 0,36	<u>16,66</u> 16,66	30 км.
319	&С111-1896-4- О варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ 126	т	0,0425475	<u>19436,99</u> 827,00	<u>18413,33</u> 783,44	<u>642,54</u> 27,34	<u>381,12</u> 16,22	30 км.
320	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	5,5948	<u>146,04</u> 817,06	<u>142,59</u> 797,76	<u>0,59</u> 3,30	<u>2,86</u> 16,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	&C15-10-14- ФФ-ИН-Б варіант 1	Тактильні плиткиТС(300x300)	шт	4	<u>204,09</u> 816,36	<u>200,00</u> 800,00	<u>0,09</u> 0,36	<u>4</u> 16,00	30 км.
322	+C113-1794 варіант 3	Муфта ППМ-110	шт	2	<u>390,24</u> 780,48	<u>382,50</u> 765,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>7,65</u> 15,30	30 км.
323	&C111-1798-6	Труба водостічна	м	6	<u>129,94</u> 779,64	<u>127,07</u> 762,42	<u>0,32</u> 1,92	<u>2,55</u> 15,30	30 км.
324	&C111-1705- В1 варіант 1	Склополотно	м2	49,6755	<u>15,58</u> 773,94	<u>15,21</u> 755,56	<u>0,06</u> 2,98	<u>0,31</u> 15,40	ВЦ=365/1,2/20 30 км.
325	&C113-1994-1 варіант 1	Відвід вугловий 90 мм	шт	2	<u>374,43</u> 748,86	<u>367,00</u> 734,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>7,34</u> 14,68	30 км.
326	&C111-1648- В1 варіант 1	Клей для склополотна	л	9,462	<u>77,53</u> 733,59	<u>75,42</u> 713,62	<u>0,59</u> 5,58	<u>1,52</u> 14,39	ВЦ=905/10/1,2 30 км.
327	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0144184	<u>50199,78</u> 723,80	<u>48610,41</u> 700,88	<u>605,06</u> 8,72	<u>984,31</u> 14,20	30 км.
328	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,8804	<u>806,84</u> 710,34	<u>230,73</u> 203,13	<u>560,29</u> 493,28	<u>15,82</u> 13,93	30 км.
329	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00676	<u>102046,59</u> 689,83	<u>99594,60</u> 673,26	<u>451,08</u> 3,05	<u>2000,91</u> 13,52	30 км.
330	&C100- 290902-55-1- ИН-Б варіант 1	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки 10А, 250В	шт	5	<u>129,73</u> 648,65	<u>127,00</u> 635,00	<u>0,19</u> 0,95	<u>2,54</u> 12,70	30 км.
331	+C1545-291	Шпилька	комплект	20,4	<u>31,53</u> 643,21	<u>30,75</u> 627,30	<u>0,16</u> 3,26	<u>0,62</u> 12,65	30 км.
332	&C113-1880- ИНБ-17 варіант 1	Кронштейн кріплення труби 100 мм	шт.	6	<u>98,01</u> 588,06	<u>96,00</u> 576,00	<u>0,09</u> 0,54	<u>1,92</u> 11,52	30 км.
333	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>65,33</u> 587,97	<u>63,96</u> 575,64	<u>0,09</u> 0,81	<u>1,28</u> 11,52	30 км.
334	&C130-470- 267 варіант 1	Клапан зворотній КОМ150	шт	2	<u>291,59</u> 583,18	<u>285,83</u> 571,66	<u>0,04</u> 0,08	<u>5,72</u> 11,44	30 км.
335	&C111-31-11	Відлив з сталі з полімерним покриттям150 мм	м	3,69172	<u>157,08</u> 579,90	<u>154,00</u> 568,52	- -	<u>3,08</u> 11,38	
336	+C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном	комплект	1	<u>554,8</u> 554,80	<u>542,83</u> 542,83	<u>1,09</u> 1,09	<u>10,88</u> 10,88	30 км.
337	&C113-1994-1 варіант 2	Коліно універсальне 100 мм	шт	2	<u>276,51</u> 553,02	<u>271,00</u> 542,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>5,42</u> 10,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,007414	<u>74086,17</u> 549,27	<u>72318,46</u> 536,17	<u>315,04</u> 2,34	<u>1452,67</u> 10,76	30 км.
339	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00462	<u>113859,38</u> 526,03	<u>112598,21</u> 520,20	<u>413,58</u> 1,91	<u>847,59</u> 3,92	30 км.
340	&C1545-69-2 варіант 1	Блок для клем VZ463	шт	1	<u>524,45</u> 524,45	<u>514,17</u> 514,17	- -	<u>10,28</u> 10,28	
341	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для теплої і холодної води діам. 20x2,3 мм	м	13,485	<u>38,52</u> 519,44	<u>37,67</u> 507,98	<u>0,09</u> 1,21	<u>0,76</u> 10,25	30 км.
342	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0019505	<u>263621,62</u> 514,19	<u>258009,54</u> 503,25	<u>443,03</u> 0,86	<u>5169,05</u> 10,08	30 км.
343	C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, 150 мм	шт	1	<u>481,12</u> 481,12	<u>470,57</u> 470,57	<u>1,12</u> 1,12	<u>9,43</u> 9,43	30 км.
344	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0047556	<u>101006,04</u> 480,34	<u>99840,55</u> 474,80	<u>413,58</u> 1,97	<u>751,91</u> 3,57	30 км.
345	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,010557	<u>45467,68</u> 480,00	<u>44176,53</u> 466,37	<u>399,63</u> 4,22	<u>891,52</u> 9,41	30 км.
346	C113-194	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,3	<u>1595,99</u> 478,80	<u>1574,72</u> 472,42	<u>9,39</u> 2,82	<u>11,88</u> 3,56	30 км.
347	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	3	<u>158,14</u> 474,42	<u>154,96</u> 464,88	<u>0,08</u> 0,24	<u>3,1</u> 9,30	30 км.
348	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0045	<u>102046,59</u> 459,21	<u>99594,60</u> 448,18	<u>451,08</u> 2,03	<u>2000,91</u> 9,00	30 км.
349	+C1421-9478 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M200-300	м3	0,24	<u>1861,86</u> 446,85	<u>1173,33</u> 281,60	<u>652,02</u> 156,48	<u>36,51</u> 8,77	30 км.
350	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>222,82</u> 445,64	<u>218,00</u> 436,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>4,37</u> 8,74	30 км.
351	+C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	5	<u>88,76</u> 443,80	<u>86,93</u> 434,65	<u>0,09</u> 0,45	<u>1,74</u> 8,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
352	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	32,66	<u>13,23</u>	<u>12,74</u>	<u>0,23</u>	<u>0,26</u>	30 км.
					432,09	416,09	7,51	8,49	
353	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	1	<u>425,4</u>	<u>414,16</u>	<u>2,9</u>	<u>8,34</u>	30 км.
					425,40	414,16	2,90	8,34	
354	&C1-1-7-1-24	Профіль цокольний	мп	2,87331	<u>147,04</u>	<u>143,89</u>	<u>0,27</u>	<u>2,88</u>	30 км.
					422,49	413,44	0,78	8,27	
355	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	11	<u>37,54</u>	<u>36,67</u>	<u>0,13</u>	<u>0,74</u>	30 км.
					412,94	403,37	1,43	8,14	
356	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,04761	<u>377,22</u>	<u>369,47</u>	<u>0,35</u>	<u>7,4</u>	30 км.
					395,18	387,06	0,37	7,75	
357	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00792	<u>46962,05</u>	<u>45726,19</u>	<u>315,04</u>	<u>920,82</u>	30 км.
					371,94	362,15	2,50	7,29	
358	+C111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0072	<u>51617,16</u>	<u>50000,00</u>	<u>605,06</u>	<u>1012,1</u>	30 км.
					371,64	360,00	4,36	7,28	
359	C1545-248	Скоби будівельні	кг	8	<u>45,67</u>	<u>44,33</u>	<u>0,44</u>	<u>0,9</u>	30 км.
					365,36	354,64	3,52	7,20	
360	&C1-5-ИНБ	Герметик силіконовий	л	0,437852	<u>765,57</u>	<u>750,00</u>	<u>0,56</u>	<u>15,01</u>	30 км.
					335,21	328,39	0,25	6,57	
361	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,10728	<u>158,72</u>	<u>154,73</u>	<u>0,88</u>	<u>3,11</u>	30 км.
					334,47	326,06	1,85	6,56	
362	&C1555-287- В1	Ґрунтовка універсальна Ceresit IN 10 під фінішне оздоблення	л	5,68	<u>57,33</u>	<u>55,67</u>	<u>0,54</u>	<u>1,12</u>	ВЛ=668/1,2/10
					325,63	316,21	3,07	6,35	30 км.
363	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	<u>107622,38</u>	<u>106407,64</u>	<u>413,58</u>	<u>801,16</u>	30 км.
					322,87	319,22	1,24	2,41	
364	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,74708	<u>430,97</u>	<u>422,22</u>	<u>0,3</u>	<u>8,45</u>	30 км.
					321,97	315,43	0,22	6,32	
365	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,07034	<u>79</u>	<u>67,51</u>	<u>9,94</u>	<u>1,55</u>	30 км.
					321,56	274,79	40,46	6,31	
366	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0095636	<u>33506,93</u>	<u>32942,46</u>	<u>315,04</u>	<u>249,43</u>	30 км.
					320,45	315,05	3,01	2,39	
367	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,82683	<u>46,78</u>	<u>45,00</u>	<u>0,86</u>	<u>0,92</u>	30 км.
					319,36	307,21	5,87	6,28	
368	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,003465	<u>89229,15</u>	<u>87079,93</u>	<u>399,63</u>	<u>1749,59</u>	30 км.
					309,18	301,73	1,38	6,07	
369	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	19,09997	<u>15,98</u>	<u>9,03</u>	<u>6,64</u>	<u>0,31</u>	30 км.
					305,22	172,47	126,82	5,93	
370	&C1-2214-1- А4 варіант 2	Анкер розпірний М12х150 мм	шт	12	<u>24,97</u>	<u>24,48</u>	-	<u>0,49</u>	
					299,64	293,76	-	5,88	
371	+C113-1873- 1А варіант 2	Кран спускний Ду15	шт	1	<u>298,53</u>	<u>292,60</u>	<u>0,08</u>	<u>5,85</u>	30 км.
					298,53	292,60	0,08	5,85	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,052595	<u>5664,45</u>	<u>5017,93</u>	<u>535,45</u>	<u>111,07</u>	30 км.
					297,92	263,92	28,16	5,84	
373	&C1548-Ш163 варіант 1	Шина з'єднувальна KDN163A	шт	2	<u>148,42</u>	<u>145,33</u>	<u>0,18</u>	<u>2,91</u>	30 км.
					296,84	290,66	0,36	5,82	
374	C1630-26 варіант 4	Кран поливальний внутрішній 15 мм	шт	1	<u>291,81</u>	<u>285,41</u>	<u>0,68</u>	<u>5,72</u>	30 км.
					291,81	285,41	0,68	5,72	
375	&C130-470- 267 варіант 2	Клапан зворотній КОМ125	шт	1	<u>279,69</u>	<u>274,17</u>	<u>0,04</u>	<u>5,48</u>	30 км.
					279,69	274,17	0,04	5,48	
376	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 200 мм	м	1,2	<u>229,1</u>	<u>224,44</u>	<u>0,17</u>	<u>4,49</u>	30 км.
					274,92	269,33	0,20	5,39	
377	C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	2,8	<u>94,2</u>	<u>93,18</u>	<u>0,32</u>	<u>0,7</u>	30 км.
					263,76	260,90	0,90	1,96	
378	+C111-1624-2 варіант 5	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,68	<u>45,76</u>	<u>44,00</u>	<u>0,86</u>	<u>0,9</u>	30 км.
					259,92	249,92	4,88	5,12	
379	&C1600-248-3	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	684,6726	<u>0,36</u>	<u>0,09</u>	<u>0,26</u>	<u>0,01</u>	30 км.
					246,48	61,62	178,01	6,85	
380	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,67	<u>344,92</u>	<u>337,71</u>	<u>0,45</u>	<u>6,76</u>	30 км.
					231,10	226,27	0,30	4,53	
381	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,00197188	<u>115191,65</u>	<u>112526,23</u>	<u>406,76</u>	<u>2258,66</u>	30 км.
					227,14	221,89	0,80	4,45	
382	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,00229	<u>97314,9</u>	<u>95000,00</u>	<u>406,76</u>	<u>1908,14</u>	30 км.
					222,85	217,55	0,93	4,37	
383	+C111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	2,09336	<u>103,5</u>	<u>100,80</u>	<u>0,67</u>	<u>2,03</u>	30 км.
					216,66	211,01	1,40	4,25	
384	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>210,67</u>	<u>206,45</u>	<u>0,09</u>	<u>4,13</u>	30 км.
					210,67	206,45	0,09	4,13	
385	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	8	<u>26,25</u>	<u>25,65</u>	<u>0,09</u>	<u>0,51</u>	30 км.
					210,00	205,20	0,72	4,08	
386	C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1	<u>204,12</u>	<u>199,99</u>	<u>0,13</u>	<u>4</u>	30 км.
					204,12	199,99	0,13	4,00	
387	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,12	<u>1680,01</u>	<u>1645,05</u>	<u>2,02</u>	<u>32,94</u>	30 км.
					201,60	197,41	0,24	3,95	
388	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,468	<u>424,87</u>	<u>419,08</u>	<u>2,63</u>	<u>3,16</u>	30 км.
					198,84	196,13	1,23	1,48	
389	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00216907	<u>90685,32</u>	<u>88507,55</u>	<u>399,63</u>	<u>1778,14</u>	30 км.
					196,70	191,98	0,87	3,85	
390	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,06314	<u>2963,2</u>	<u>2529,17</u>	<u>375,93</u>	<u>58,1</u>	
					187,10	159,69	23,74	3,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
391	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,034477	<u>5171.6</u> 178,30	<u>4806.30</u> 165,71	<u>263.9</u> 9,10	<u>101.4</u> 3,49	30 км.
392	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0051924	<u>33338.48</u> 173,11	<u>32143.98</u> 166,90	<u>540.8</u> 2,81	<u>653.7</u> 3,40	30 км.
393	C113-1680 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 15 мм	м	4,495	<u>38.24</u> 171,89	<u>37.40</u> 168,11	<u>0.09</u> 0,40	<u>0.75</u> 3,38	30 км.
394	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0020304	<u>83969.31</u> 170,49	<u>82007.81</u> 166,51	<u>315.04</u> 0,64	<u>1646.46</u> 3,34	30 км.
395	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,738	<u>227.03</u> 167,55	<u>222.13</u> 163,93	<u>0.45</u> 0,33	<u>4.45</u> 3,29	30 км.
396	&C113-2301-8 варіант 1	Клапан зворотній діам. 15 мм PN=1,6 МПа	шт	2	<u>83.76</u> 167,52	<u>82.00</u> 164,00	<u>0.12</u> 0,24	<u>1.64</u> 3,28	
397	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0023	<u>70657.1</u> 162,51	<u>68379.83</u> 157,27	<u>891.84</u> 2,05	<u>1385.43</u> 3,19	30 км.
398	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1,96856	<u>82.5</u> 162,41	<u>79.94</u> 157,37	<u>0.94</u> 1,85	<u>1.62</u> 3,19	30 км.
399	+C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для теплої і холодної води діам. 25x2,5 мм	м	2,787	<u>57.8</u> 161,09	<u>56.50</u> 157,47	<u>0.17</u> 0,47	<u>1.13</u> 3,15	30 км.
400	C113-1790 варіант 1	Перехід редукаційний /редукція/ діам. 110x32 мм	шт	1	<u>161.01</u> 161,01	<u>157.59</u> 157,59	<u>0.26</u> 0,26	<u>3.16</u> 3,16	30 км.
401	&C111-1905-3- Н варіант 1	Заклепка витяжна 4,3-12	шт	200	<u>0.79</u> 158,00	<u>0.77</u> 154,00	- -	<u>0.02</u> 4,00	
402	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>7.08</u> 155,76	<u>6.85</u> 150,70	<u>0.09</u> 1,98	<u>0.14</u> 3,08	30 км.
403	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0026	<u>56284.86</u> 146,34	<u>54774.48</u> 142,41	<u>406.76</u> 1,06	<u>1103.62</u> 2,87	30 км.
404	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,281	<u>508.57</u> 142,91	<u>497.70</u> 139,85	<u>0.9</u> 0,25	<u>9.97</u> 2,81	30 км.
405	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,015359	<u>9164.68</u> 140,76	<u>8953.48</u> 137,52	<u>31.5</u> 0,48	<u>179.7</u> 2,76	30 км.
406	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>70.03</u> 140,06	<u>68.57</u> 137,14	<u>0.09</u> 0,18	<u>1.37</u> 2,74	30 км.
407	C111-311	Каболка	т	0,00083	<u>166513.05</u> 138,21	<u>162712.64</u> 135,05	<u>535.45</u> 0,44	<u>3264.96</u> 2,72	30 км.
408	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	<u>82774.47</u> 132,44	<u>80751.81</u> 129,20	<u>399.63</u> 0,64	<u>1623.03</u> 2,60	30 км.
409	+C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	<u>25.42</u> 127,10	<u>24.83</u> 124,15	<u>0.09</u> 0,45	<u>0.5</u> 2,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	+С111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	<u>103,5</u>	<u>100,80</u>	<u>0,67</u>	<u>2,03</u>	30 км.
					124,20	120,96	0,80	2,44	
411	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000596	<u>208254,7</u>	<u>203576,92</u>	<u>594,35</u>	<u>4083,43</u>	30 км.
					124,12	121,33	0,35	2,44	
412	+С1512-1 варіант 1	Коробки КМ 208 IP44	шт	5	<u>24,5</u>	<u>24,00</u>	<u>0,02</u>	<u>0,48</u>	30 км.
					122,50	120,00	0,10	2,40	
413	&С1-1-581-5 варіант 1	Розпірні дюбелі с шурупом з конусної головкою PZ KRX 10 /6x100	шт	30	<u>4,06</u>	<u>3,96</u>	<u>0,02</u>	<u>0,08</u>	30 км.
					121,80	118,80	0,60	2,40	
414	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00568	<u>21351,87</u>	<u>20392,41</u>	<u>540,8</u>	<u>418,66</u>	30 км.
					121,28	115,83	3,07	2,38	
415	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,60568	<u>188,76</u>	<u>185,00</u>	<u>0,06</u>	<u>3,7</u>	30 км.
					114,33	112,05	0,04	2,24	
416	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,32497	<u>351,26</u>	<u>343,75</u>	<u>0,62</u>	<u>6,89</u>	30 км.
					114,15	111,71	0,20	2,24	
417	С113-986 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 25 мм	шт	1	<u>113,52</u>	<u>111,27</u>	<u>0,02</u>	<u>2,23</u>	30 км.
					113,52	111,27	0,02	2,23	
418	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000493	<u>228324,52</u>	<u>223487,19</u>	<u>360,38</u>	<u>4476,95</u>	30 км.
					112,56	110,18	0,18	2,20	
419	С111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00035	<u>306271,28</u>	<u>299671,61</u>	<u>594,35</u>	<u>6005,32</u>	30 км.
					107,19	104,89	0,21	2,09	
420	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>34,94</u>	<u>34,22</u>	<u>0,03</u>	<u>0,69</u>	30 км.
					104,82	102,66	0,09	2,07	
421	+С1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,0432	<u>2305,56</u>	<u>1608,33</u>	<u>652,02</u>	<u>45,21</u>	30 км.
					99,60	69,48	28,17	1,95	
422	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,034	<u>2637,21</u>	<u>2585,10</u>	<u>0,4</u>	<u>51,71</u>	30 км.
					89,67	87,89	0,01	1,77	
423	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000918	<u>93054,37</u>	<u>90830,14</u>	<u>399,63</u>	<u>1824,6</u>	30 км.
					85,42	83,38	0,37	1,67	
424	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>4,9</u>	<u>4,71</u>	<u>0,09</u>	<u>0,1</u>	30 км.
					78,40	75,36	1,44	1,60	
425	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0015	<u>51262,03</u>	<u>49941,85</u>	<u>315,04</u>	<u>1005,14</u>	30 км.
					76,89	74,91	0,47	1,51	
426	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0050776	<u>14607,95</u>	<u>14057,62</u>	<u>263,9</u>	<u>286,43</u>	30 км.
					74,17	71,38	1,34	1,45	
427	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000873	<u>84178,13</u>	<u>82158,33</u>	<u>369,25</u>	<u>1650,55</u>	30 км.
					73,49	71,72	0,32	1,45	
428	С113-1279	Муфти з поліетилену діам. 25 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>71,19</u>	<u>69,62</u>	<u>0,17</u>	<u>1,4</u>	30 км.
					71,19	69,62	0,17	1,40	
429	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,28968	<u>244,58</u>	<u>239,63</u>	<u>0,15</u>	<u>4,8</u>	30 км.
					70,85	69,42	0,04	1,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
430	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3	<u>227,92</u> 68,38	<u>224,96</u> 67,49	<u>1,26</u> 0,38	<u>1,7</u> 0,51	30 км.
431	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,4766	<u>143,26</u> 68,28	<u>140,00</u> 66,72	<u>0,45</u> 0,21	<u>2,81</u> 1,35	30 км.
432	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,4	<u>168,32</u> 67,33	<u>164,57</u> 65,83	<u>0,45</u> 0,18	<u>3,3</u> 1,32	30 км.
433	+C113-1782 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 50x25 мм	шт	3	<u>22,22</u> 66,66	<u>21,52</u> 64,56	<u>0,26</u> 0,78	<u>0,44</u> 1,32	30 км.
434	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000075	<u>888779,44</u> 66,66	<u>870816,94</u> 65,31	<u>535,45</u> 0,04	<u>17427,05</u> 1,31	30 км.
435	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5, 5 мм	10м	0,09219	<u>697,62</u> 64,31	<u>673,85</u> 62,12	<u>10,09</u> 0,93	<u>13,68</u> 1,26	30 км.
436	+C1421-9479- 2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,04416	<u>1364,12</u> 60,24	<u>592,20</u> 26,15	<u>745,17</u> 32,91	<u>26,75</u> 1,18	30 км.
437	+C130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,000531	<u>102046,59</u> 54,19	<u>99594,60</u> 52,88	<u>451,08</u> 0,24	<u>2000,91</u> 1,07	30 км.
438	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00032	<u>165134,22</u> 52,84	<u>161173,43</u> 51,58	<u>722,86</u> 0,23	<u>3237,93</u> 1,03	30 км.
439	C113-2280	Редуції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>25,55</u> 51,10	<u>24,96</u> 49,92	<u>0,09</u> 0,18	<u>0,5</u> 1,00	30 км.
440	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,012	<u>4238,8</u> 50,87	<u>4115,41</u> 49,38	<u>40,28</u> 0,48	<u>83,11</u> 1,01	30 км.
441	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00114923	<u>40962,91</u> 47,08	<u>39790,47</u> 45,73	<u>369,25</u> 0,42	<u>803,19</u> 0,93	30 км.
442	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	<u>1564,88</u> 46,95	<u>1522,15</u> 45,66	<u>12,05</u> 0,36	<u>30,68</u> 0,93	30 км.
443	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	<u>9,26</u> 46,30	<u>8,99</u> 44,95	<u>0,09</u> 0,45	<u>0,18</u> 0,90	30 км.
444	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0008	<u>55329,22</u> 44,26	<u>53569,66</u> 42,86	<u>674,67</u> 0,54	<u>1084,89</u> 0,86	30 км.
445	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00012	<u>360353,56</u> 43,24	<u>352972,76</u> 42,36	<u>315,04</u> 0,04	<u>7065,76</u> 0,84	30 км.
446	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0008	<u>53888,92</u> 43,11	<u>52381,19</u> 41,90	<u>451,08</u> 0,36	<u>1056,65</u> 0,85	30 км.
447	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0003934	<u>106832,44</u> 42,03	<u>104166,67</u> 40,98	<u>571,02</u> 0,22	<u>2094,75</u> 0,83	30 км.
448	+C111-1631 варіант 3	Замазка захисна	кг	0,4	<u>103,5</u> 41,40	<u>100,80</u> 40,32	<u>0,67</u> 0,27	<u>2,03</u> 0,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,0216	<u>1906,13</u> 41,17	<u>1216,73</u> 26,28	<u>652,02</u> 14,08	<u>37,38</u> 0,81	30 км.
450	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0006768	<u>56912,48</u> 38,52	<u>55396,92</u> 37,49	<u>399,63</u> 0,27	<u>1115,93</u> 0,76	30 км.
451	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000409	<u>93054,37</u> 38,06	<u>90830,14</u> 37,15	<u>399,63</u> 0,16	<u>1824,6</u> 0,75	30 км.
452	+С1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,001	<u>36746,92</u> 36,75	<u>36158,33</u> 36,16	<u>315,04</u> 0,32	<u>273,55</u> 0,27	30 км.
453	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,009387	<u>3904,41</u> 36,65	<u>3104,99</u> 29,15	<u>722,86</u> 6,79	<u>76,56</u> 0,71	30 км.
454	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00984	<u>3560,21</u> 35,03	<u>2628,57</u> 25,87	<u>861,83</u> 8,48	<u>69,81</u> 0,68	30 км.
455	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0025075	<u>13863,8</u> 34,76	<u>12949,42</u> 32,47	<u>642,54</u> 1,61	<u>271,84</u> 0,68	30 км.
456	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,015837	<u>2057,48</u> 32,58	<u>1318,54</u> 20,88	<u>698,6</u> 11,06	<u>40,34</u> 0,64	30 км.
457	С111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,006448	<u>4983,42</u> 32,13	<u>4445,52</u> 28,66	<u>440,19</u> 2,84	<u>97,71</u> 0,63	30 км.
458	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000312	<u>97314,9</u> 30,36	<u>95000,00</u> 29,64	<u>406,76</u> 0,13	<u>1908,14</u> 0,59	30 км.
459	+С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,02208	<u>1364,12</u> 30,12	<u>592,20</u> 13,08	<u>745,17</u> 16,45	<u>26,75</u> 0,59	30 км.
460	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004495	<u>65277,26</u> 29,34	<u>63402,96</u> 28,50	<u>594,35</u> 0,27	<u>1279,95</u> 0,57	30 км.
461	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00047	<u>60826,77</u> 28,59	<u>59230,89</u> 27,84	<u>403,2</u> 0,19	<u>1192,68</u> 0,56	30 км.
462	С111-1608	Дрантя	кг	1,48285	<u>18,41</u> 27,30	<u>17,17</u> 25,46	<u>0,88</u> 1,30	<u>0,36</u> 0,54	30 км.
463	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0049	<u>5141,62</u> 25,19	<u>4500,00</u> 22,05	<u>540,8</u> 2,65	<u>100,82</u> 0,49	30 км.
464	С111-1562	Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі	т	0,0012	<u>18527,68</u> 22,23	<u>17469,35</u> 20,96	<u>695,04</u> 0,83	<u>363,29</u> 0,44	30 км.
465	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00029578	<u>73785,46</u> 21,82	<u>71664,02</u> 21,20	<u>674,67</u> 0,20	<u>1446,77</u> 0,42	30 км.
466	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000223	<u>97314,9</u> 21,70	<u>95000,00</u> 21,19	<u>406,76</u> 0,09	<u>1908,14</u> 0,42	30 км.
467	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	<u>104413,52</u> 20,88	<u>101771,85</u> 20,35	<u>594,35</u> 0,12	<u>2047,32</u> 0,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
468	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00007	<u>271956.1</u>	<u>266034.63</u>	<u>589</u>	<u>5332.47</u>	30 км.
					19,04	18,62	0,04	0,38	
469	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0002464	<u>76907.62</u>	<u>75000.00</u>	<u>399.63</u>	<u>1507.99</u>	30 км.
					18,95	18,48	0,10	0,37	
470	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	<u>584.66</u>	<u>570.98</u>	<u>2.22</u>	<u>11.46</u>	30 км.
					17,54	17,13	0,07	0,34	
471	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000425	<u>41194.44</u>	<u>40071.67</u>	<u>315.04</u>	<u>807.73</u>	30 км.
					17,51	17,03	0,13	0,35	
472	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,000221442	<u>77831.24</u>	<u>75700.08</u>	<u>605.06</u>	<u>1526.1</u>	30 км.
					17,24	16,76	0,13	0,35	
473	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,071	<u>239.07</u>	<u>234.25</u>	<u>0.13</u>	<u>4.69</u>	30 км.
					16,97	16,63	0,01	0,33	
474	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,00468	<u>3589.95</u>	<u>2657.73</u>	<u>861.83</u>	<u>70.39</u>	30 км.
					16,80	12,44	4,03	0,33	
475	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00092	<u>18092.74</u>	<u>17297.79</u>	<u>440.19</u>	<u>354.76</u>	30 км.
					16,65	15,91	0,40	0,34	
476	+C111-1631 варіант 2	Замазка захисна	кг	0,16	<u>103.5</u>	<u>100.80</u>	<u>0.67</u>	<u>2.03</u>	30 км.
					16,56	16,13	0,11	0,32	
477	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,126	<u>130.62</u>	<u>117.89</u>	<u>10.17</u>	<u>2.56</u>	30 км.
					16,46	14,85	1,28	0,33	
478	&C111-1648-19	Хрестики для плитки	шт	120,416	<u>0.13</u>	<u>0.12</u>	<u>0.01</u>	-	
					15,65	14,45	1,20	-	
479	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>13.64</u>	<u>13.28</u>	<u>0.09</u>	<u>0.27</u>	30 км.
					13,64	13,28	0,09	0,27	
480	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	<u>441.98</u>	<u>431.81</u>	<u>1.5</u>	<u>8.67</u>	30 км.
					13,26	12,95	0,05	0,26	
481	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00284	<u>4171.95</u>	<u>3826.25</u>	<u>263.9</u>	<u>81.8</u>	30 км.
					11,85	10,87	0,75	0,23	
482	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000118122	<u>97314.9</u>	<u>95000.00</u>	<u>406.76</u>	<u>1908.14</u>	30 км.
					11,50	11,22	0,05	0,23	
483	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00024	<u>44832.33</u>	<u>43348.20</u>	<u>605.06</u>	<u>879.07</u>	30 км.
					10,76	10,40	0,15	0,21	
484	+C111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00011	<u>93054.37</u>	<u>90830.14</u>	<u>399.63</u>	<u>1824.6</u>	30 км.
					10,24	9,99	0,04	0,21	
485	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001312	<u>7715.18</u>	<u>7300.00</u>	<u>263.9</u>	<u>151.28</u>	30 км.
					10,12	9,58	0,35	0,19	
486	+C113-1776	Перехід редуційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>4.98</u>	<u>4.62</u>	<u>0.26</u>	<u>0.1</u>	30 км.
					9,96	9,24	0,52	0,20	
487	+C112-172 варіант 1	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0012	<u>7919.18</u>	<u>7500.00</u>	<u>263.9</u>	<u>155.28</u>	30 км.
					9,50	9,00	0,32	0,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
488	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,044	<u>184,57</u>	<u>180,68</u>	<u>0,27</u>	<u>3,62</u>	30 км.
					8,12	7,95	0,01	0,16	
489	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000209	<u>38382,59</u>	<u>37162,80</u>	<u>467,19</u>	<u>752,6</u>	30 км.
					8,02	7,77	0,10	0,15	
490	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000585	<u>136456,5</u>	<u>123875,05</u>	<u>9905,83</u>	<u>2675,62</u>	30 км.
					7,98	7,25	0,58	0,15	
491	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000081	<u>97314,9</u>	<u>95000,00</u>	<u>406,76</u>	<u>1908,14</u>	30 км.
					7,88	7,70	0,03	0,15	
492	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	0,2142	<u>36,58</u>	<u>35,70</u>	<u>0,16</u>	<u>0,72</u>	30 км.
					7,84	7,65	0,03	0,16	
493	C111-1129	Товстолістовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00015	<u>45250,02</u>	<u>44598,13</u>	<u>315,04</u>	<u>336,85</u>	30 км.
					6,79	6,69	0,05	0,05	
494	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	<u>6775,51</u>	<u>6626,57</u>	<u>16,09</u>	<u>132,85</u>	30 км.
					6,78	6,63	0,02	0,13	
495	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0002192	<u>29456,05</u>	<u>28273,42</u>	<u>605,06</u>	<u>577,57</u>	30 км.
					6,46	6,20	0,13	0,13	
496	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0000375	<u>169184,28</u>	<u>165272,59</u>	<u>594,35</u>	<u>3317,34</u>	30 км.
					6,34	6,20	0,02	0,12	
497	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0001	<u>61853,59</u>	<u>60234,01</u>	<u>406,76</u>	<u>1212,82</u>	30 км.
					6,19	6,02	0,04	0,13	
498	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00004	<u>149874,81</u>	<u>146266,78</u>	<u>669,31</u>	<u>2938,72</u>	30 км.
					6,00	5,85	0,03	0,12	
499	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001479	<u>38155,53</u>	<u>37092,34</u>	<u>315,04</u>	<u>748,15</u>	30 км.
					5,64	5,49	0,05	0,10	
500	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000087	<u>618107,08</u>	<u>605532,22</u>	<u>455,11</u>	<u>12119,75</u>	30 км.
					5,38	5,27	-	0,11	
501	&C111-115-1- ИНБ	Гвинти самонарізні	шт	12,5668	<u>0,38</u>	<u>0,35</u>	<u>0,02</u>	<u>0,01</u>	30 км.
					4,78	4,40	0,25	0,13	
502	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000009	<u>503480,99</u>	<u>492939,50</u>	<u>669,31</u>	<u>9872,18</u>	30 км.
					4,53	4,44	0,01	0,08	
503	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00004	<u>97314,9</u>	<u>95000,00</u>	<u>406,76</u>	<u>1908,14</u>	30 км.
					3,89	3,80	0,02	0,07	
504	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000574	<u>6729,17</u>	<u>6333,33</u>	<u>263,9</u>	<u>131,94</u>	30 км.
					3,86	3,64	0,15	0,07	
505	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000072	<u>49766,1</u>	<u>48390,66</u>	<u>399,63</u>	<u>975,81</u>	30 км.
					3,58	3,48	0,03	0,07	
506	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000118	<u>26390,92</u>	<u>25124,42</u>	<u>749,03</u>	<u>517,47</u>	30 км.
					3,11	2,96	0,09	0,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
507	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,104	<u>29.63</u>	<u>28.83</u>	<u>0.22</u>	<u>0.58</u>	30 км.
					3,08	3,00	0,02	0,06	
508	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00005	<u>59366.61</u>	<u>57799.81</u>	<u>402.75</u>	<u>1164.05</u>	30 км.
					2,97	2,89	0,02	0,06	
509	+C111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0000357	<u>81198.19</u>	<u>79291.03</u>	<u>315.04</u>	<u>1592.12</u>	30 км.
					2,90	2,83	0,01	0,06	
510	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	<u>218783.95</u>	<u>213899.72</u>	<u>594.35</u>	<u>4289.88</u>	30 км.
					2,19	2,14	0,01	0,04	
511	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01056	<u>184.72</u>	<u>180.60</u>	<u>0.5</u>	<u>3.62</u>	30 км.
					1,95	1,91	0,01	0,03	
512	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0000294	<u>58037.62</u>	<u>56500.00</u>	<u>399.63</u>	<u>1137.99</u>	30 км.
					1,71	1,66	0,01	0,04	
513	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0002473	<u>6376.34</u>	<u>5987.41</u>	<u>263.9</u>	<u>125.03</u>	30 км.
					1,58	1,48	0,07	0,03	
514	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000009	<u>174732.74</u>	<u>170631.94</u>	<u>674.67</u>	<u>3426.13</u>	30 км.
					1,57	1,54	0,01	0,02	
515	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00144	<u>868.48</u>	<u>850.95</u>	<u>0.5</u>	<u>17.03</u>	30 км.
					1,25	1,23	-	0,02	
516	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,04	<u>30.33</u>	<u>23.10</u>	<u>6.64</u>	<u>0.59</u>	30 км.
					1,21	0,92	0,27	0,02	
517	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>102046.59</u>	<u>99594.60</u>	<u>451.08</u>	<u>2000.91</u>	30 км.
					1,02	1,00	-	0,02	
518	+C111-1483 варіант 1	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000008	<u>93054.37</u>	<u>90830.14</u>	<u>399.63</u>	<u>1824.6</u>	30 км.
					0,74	0,73	-	0,01	
519	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000063	<u>6729.17</u>	<u>6333.33</u>	<u>263.9</u>	<u>131.94</u>	30 км.
					0,42	0,40	0,02	-	
520	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000038	<u>8092.27</u>	<u>7511.70</u>	<u>535.45</u>	<u>45.12</u>	30 км.
					0,31	0,29	0,02	-	
521	+C111-1479 варіант 1	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	<u>93054.37</u>	<u>90830.14</u>	<u>399.63</u>	<u>1824.6</u>	30 км.
					0,28	0,27	-	0,01	
522	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	<u>21594.14</u>	<u>20613.86</u>	<u>556.87</u>	<u>423.41</u>	30 км.
					0,09	0,08	-	0,01	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
523	C1999-9003	Бензин	кг	3,7718	<u>62.71</u>	<u>62.71</u>			
					236,53	236,53			
524	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	191,8283	<u>8.42149</u>	<u>8.42149</u>			
					1615,48	1615,48			
525	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,5152	<u>159.41</u>	<u>159.41</u>			
					400,95	400,95			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
526	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5513	<u>142,97</u> 78,82	<u>142,97</u> 78,82			
		Разом	грн.		2331,78	2331,78			
		Разом по розділу III	грн.		16909887,08	14470356,46	2120897,02	318633,59	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10181,993					
		Стиснене повітря	м3	24071,981					
		Мастильні матеріали	кг	430,719					
		Гідравлічна рідина	кг	36,343					
		Бензин	л	607,246					
		Дизельне паливо	л	7613,998					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	74,91045					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 грудня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на земляні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	829,95	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1802	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	180,2	
4	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1363,7025	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	791,85	
6	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	791,85	
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (НАСИП)	м3	791,85	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	791,85	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на бетонні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітна плита секції 51Г-1</u>			
9	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	16,9	
10	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 20 шт)	м3	0,224	
11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,3686	
12	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	172	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	172	
	<u>Розділ 2. Монолітна плита секції 51Г-2</u>			
14	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	16,2	
15	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 36 шт)	м3	0,224	
16	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,3244	
17	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	162	
18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	162	
	<u>Розділ 3. Монолітна плита секції 51Г-3</u>			

1	2	3	4	5
19	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	15,3	
20	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 36 шт)	м3	0,196	
21	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,24666	
22	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	153,33	
23	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	153,33	
	<u>Розділ 4. Монолітна плита секції 51Г-4</u>			
24	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	18,5	
25	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 12 шт)	м3	0,30528	
26	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,5344	
27	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	185,33	
28	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	185,33	
	<u>Розділ 5. Монолітна плита секції 51Г-5</u>			
29	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	16,64	
30	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 12 шт)	м3	0,30528	
31	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,3965	
32	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	166,33	
33	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	166,33	
	<u>Розділ 6. Монолітна плита секції 51Г-6</u>			
34	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	17,97	
35	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 12 шт)	м3	0,26712	
36	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,3896	
37	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	179,67	
38	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	179,67	
	<u>Розділ 7. Монолітна плита секції 51Г-7</u>			
39	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	13,7	
40	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 24 шт)	м3	0,21942	
41	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,0752	
42	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	136,67	
43	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	136,67	
	<u>Розділ 8. Монолітна плита секції 51Г-8</u>			
44	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	13,1	
45	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 24 шт)	м3	0,22896	
46	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,0899	
47	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	131,4	
48	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	131,4	
	<u>Розділ 9. Монолітна плита секції 51Г-9</u>			

1	2	3	4	5
49	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобеневих шарів	м3	16,63	
50	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 14 шт)	м3	0,23373	
51	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,2712	
52	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	166,33	
53	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	166,33	
	<u>Розділ 10. Монолітна плита секції 51Г-10</u>			
54	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобеневих шарів	м3	27,1	
55	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 28 шт)	м3	0,26712	
56	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,44	
57	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	180,67	
58	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	180,67	
	<u>Розділ 11. Монолітна плита секції 51Г-11</u>			
59	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобеневих шарів	м3	17,36	
60	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 28 шт)	м3	0,26712	
61	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,4059	
62	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	173,6	
63	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	173,6	
	<u>Розділ 12. Монолітна плита секції 51Г-12</u>			
64	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобеневих шарів	м3	12,39	
65	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 28 шт)	м3	0,18126	
66	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,0066	
67	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	124	
68	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	м2	124	
	<u>Розділ 13. Деформаційні шви</u>			
69	Улаштування деформаційних швів	м шва	462	
	<u>Розділ 14. Плита монолітна Пм-1 та Пм-1*</u>			
70	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобеневих шарів	м3	9,92	
71	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	14,6	
	<u>Розділ 15. Плита монолітна Пм-2</u>			
72	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобеневих шарів	м3	3,3	
73	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5	
	<u>Розділ 16. Плита монолітна Пм-3</u>			
74	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щобеневих шарів	м3	4,9	
75	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	7,3	
	<u>Розділ 17. Плита монолітна Пм-4</u>			

1	2	3	4	5
76	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	2,9	
77	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,3	
	<u>Розділ 18. Огорожа 1-2</u>			
78	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,25	
79	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	1,73	
	<u>Розділ 19. Огорожа 2-3</u>			
80	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	27,2	
	<u>Розділ 20. Огорожа 3-6</u>			
81	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	5,04	
82	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	8,04	
	<u>Розділ 21. Огорожа 6-7</u>			
83	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	14,25	
84	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1551	
85	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	1,1	
	<u>Розділ 22. Огорожа 7-9</u>			
86	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,9	
87	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	3,33	
	<u>Розділ 23. Огорожа 9-10</u>			
88	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	5,85	
89	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	1,2	
90	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,4121	
91	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	5,3	
	<u>Розділ 24. Огорожа 10-12</u>			
92	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,75	
93	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	3,07	
	<u>Розділ 25. Огорожа 12-12.1</u>			
94	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	10	
	<u>Розділ 26. Огорожа 12.2-12.13</u>			
95	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	7	
	<u>Розділ 27. Огорожа 13-14</u>			
96	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	15,4	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 28. Огорожа 14-16</u>			
97	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	3,16	
98	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	5,52	
	<u>Розділ 29. Огорожа 16-17</u>			
99	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	16	
	<u>Розділ 30. Огорожа 16-17</u>			
100	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	0,96	
	<u>Розділ 31. Пілон Пп-1(Пп-1н)</u>			
101	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	0,86	
102	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001348	
	<u>Розділ 32. Пілон Пп-2(Пп-2н)</u>			
103	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	2,82	
104	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,004044	
	<u>Розділ 33. Пілон Пп-3</u>			
105	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	0,48	
	<u>Розділ 34. Пілон Пп-4(Пп-4н)</u>			
106	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,47	
107	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,002022	
	<u>Розділ 35. Пілон Пп-5</u>			
108	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	1,67	
	<u>Розділ 36. Фундаменти</u>			
109	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	5	
110	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
111	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	10	
	<u>Розділ 37. Фундамент під перегородки та монолітні стрічки</u>			
112	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,87	
113	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	6,25	
	<u>Розділ 38. Навіс Н-1</u>			
114	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,05707	
115	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,05707	
116	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	

1	2	3	4	5
117	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 39. Плити перекриття</u>	м2		3
118	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] <u>Розділ 40. Металоконструкції резервуару</u>	шт		7
119	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,16058	
120	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,16058	
121	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2		12
122	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 41. Фундамент резервуару</u>	м2		12
123	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,85	
124	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских <u>Розділ 42. Кріплення прапора</u>	м3	8,55	
125	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,06646	
126	Установлення кріплення прапора	кг	2066,46	
127	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	101,0212	
128	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	101,0212	
129	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т <u>Локальний кошторис 02-01-03 на архітектурна частина</u> <u>Розділ 1. Стіни та перегородки</u>	шт		20
130	Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м	м3	32,34	
131	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м <u>Розділ 2. Покрівля</u>	м2	46,25	
132	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з півки поліетиленової	м2	44,74	
133	Утеплення покриттів плитами з мінераловатних плит 150 мм	м2	44,74	
134	Утеплення покриттів плитами з мінераловатних плит 100 мм	м2	44,74	
135	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з півки поліетиленової	м2	44,74	
136	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	44,74	
137	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	44,74	
138	Улаштування геотекстилю	м2	44,74	
139	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	44,74	

1	2	3	4	5
140	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	44,74	
141	Установлення воронк зливних діаметром 100 мм	воронка	2	
142	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	6	
143	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	16,92	
	<u>Розділ 3. Фасад</u>			
144	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	87,07	
145	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	м2	16,12	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
146	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,5756	
147	Установлення віконних зливів	м	3,56	
148	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,3406	
149	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1942	
150	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,4012	
	<u>Розділ 5. Перегородки в санвузлах</u>			
151	Монтаж перегородок сантехнічних	м2	12	
	<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>			
152	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ 126	м2	28,4	
153	Обклеювання стель склотканинами	м2	28,4	
154	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit ІN 95	м2	28,4	
155	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,4	
156	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	18,91	
157	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	18,91	
158	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,91	
159	Оклеювання стін склотканинами	м2	18,91	
160	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,91	
161	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	94,83	
	<u>Розділ 7. Підлоги</u>			
162	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,84	
163	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	28,4	
164	Улаштування гідроізоляції полімерцементної з суміші товщиною 5 мм	м2	28,4	

1	2	3	4	5
165	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	28,4	
166	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	28,4	
167	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	28,4	
168	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	28,4	
169	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	28,4	
170	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	28,4	
171	Улаштування гідроізоляції полімерцементної з суміші товщиною 5 мм	м2	28,4	
172	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,4	
173	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	0,36	
	<u>Розділ 8. Секції огорож</u>			
174	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	2,30712	
175	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	2,30712	
176	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	82,0704	
177	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	78,96	
178	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	7,956	
179	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	2,11584	
180	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	2,11584	
181	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	50,1744	
182	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	50,1744	
183	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,2891	
184	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,2891	
185	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	50,1744	
186	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	50,1744	
	<u>Розділ 9. Ворота та хвіртка</u>			
187	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,34445	
188	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	14,7848	

1	2	3	4	5
190	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	14,7848	
191	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,1302	
192	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
193	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12,0132	
194	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні рішення</u>	м2	12,0132	
	<u>Розділ 1. Щит ЩР</u>			
195	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
196	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
197	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, шина	шт	3	
	<u>Розділ 2. Світильники</u>			
198	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	10	
	<u>Розділ 3. Електромонтажні роботи</u>			
199	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	5	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>			
200	Прокладання проводу при схованій проводці <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення, вентиляція та кондиціонування</u>	м	235	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
201	Установлення конвекторів <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	кВт	8	
202	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 250 мм	м2	3,13	
204	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	1	
205	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
206	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 250 мм	м2	1,29	
207	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Водопровід та каналізація</u>	клапан	3	
	<u>Розділ 1. Водопровід господарсько питний (внутрішній)</u>			
208	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	

1	2	3	4	5
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м		3
210	Установлення водонагрівників ємкісних	прилад		1
211	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт		1
212	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт		1
213	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	кран		1
214	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт		1
215	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт		1
216	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт		1
217	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт		2
218	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект		1
219	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт		1
	<u>Розділ 2. Каналізація господарсько-побутова (внутрішня)</u>			
220	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м		15
221	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м		11
222	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.		6
223	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.		3
224	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.		1
225	Установлення змішувачів	шт		1
226	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.		1
227	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.		1
228	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.		2
229	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 300 мм	м		0,5
230	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.		1
	<u>Розділ 3. Трубопровід конденсату (кондиціонування)</u>			
231	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м		20
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішнє електроосвітлення</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішні кабельні мережі</u>			
232	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м		54
233	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км		0,054
234	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м		60

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Зовнішнє електроосвітлення</u>			
235	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
236	Установлення опор металевих вагою до 0,5 т	шт	4	
237	Установлення світильників світлодіодних	шт	4	
238	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	15	
	<u>Розділ 3. Зовнішнє електроосвітлення</u>			
239	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,22	
240	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	220	
241	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50	
242	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
243	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
	<u>Розділ 4. Демонтажні роботи</u>			
244	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	опор	5	
245	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,154	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на водопровід поливальний</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
246	Розбирання трубопроводів каналізації із керамічних труб діаметром 150 мм	м	163	
247	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих цегляних каналізаційних діаметром 1,5 м із покриттям із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,2	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи і колодязі</u>			
248	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	20,7	
249	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм (діаметром 25 мм)	м	24	
250	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	183	
251	Улаштування бетонних упорів на трубопроводах	м3	0,14	
252	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	3,08	
253	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	1,776666667	
254	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону (внутрішня сторона)	м2	94,69	
255	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	3	
256	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм (25 мм)	шт	1	
257	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 200 мм	м	170	
258	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	0,3	

1	2	3	4	5
259	Укладання футляра із сталевих труб відкритим способом діаметром 250 ММ	м	0,3	
260	Врізування в існуючі мережі	вріз	1	
261	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	63	
262	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	63	
263	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15,4	
<u>Розділ 3. Каналізація побутова</u>				
264	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,6	
265	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	6	
266	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,82	
267	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,36	
268	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,24	
269	Улаштування асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм	м2	2,4	
270	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів	м2	2,4	
271	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні побутового мурування, цеглі, бетону (внутрішня сторона)	м2	3	
272	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 50 м3	шт	1	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u>				
<u>Розділ 1. Покриття Тип 1</u>				
273	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером: із піску товщиною 10 см	м3	151	
274	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	113,25	
275	Улаштування чорнощебеневих покриттів методом просочування за товщини 8 см	м2	755	
276	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	м2	755	
277	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	м2	755	
278	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	755	
279	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	м2	755	
<u>Розділ 2. Покриття Тип 3</u>				
280	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	3640	
281	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	м2	3640	
<u>Розділ 3. Покриття Тип 4</u>				

1	2	3	4	5
282	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 100 шт <u>Розділ 4. Покриття Тип 4</u>	м2	2100	
283	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 100 шт <u>Розділ 5. Покриття Тип 5</u>	м2	100	
284	Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт <u>Розділ 6. Покриття Тип 2</u>	м2	211	
285	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	82,58	
286	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 100 шт <u>Розділ 7. Бортові камені</u>	м2	825,8	
287	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм <u>Розділ 8. Озеленення</u>	м	1055,7	
288	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	277,3	
289	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	893,8	
290	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1171,1	
291	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	ям	47	
292	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7x0,7 м <u>Розділ 9. Водовідведення</u>	дерев	47	
293	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків	м	220	
294	Монтаж лотків, ґрат, затворів з чавуну <u>Розділ 10. Демонтажні роботи</u>	т	2,42	
295	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	202	
296	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	265,04	
297	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	м	87	
298	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	м3	68,6475	
299	Різання плити з граніту, товщина плит понад 40 мм до 60 мм <u>Розділ 11. Малі архітектурні форми</u>	м	162	
300	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	3,4656	

1	2	3	4	5
301	Установлення прапорів	шт	608	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі
Сумської міської територіальної громади

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Кошторисна вартість об'єкта	10974,059 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15,48949 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2515,983 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на земляні роботи	1016,514	-	1016,514	5,66968	826,241	-
2	02-01-02	на бетонні роботи	7825,561	-	7825,561	6,51051	1098,713	-
3	02-01-03	на архітектурна частина	1837,549	-	1837,549	2,93850	525,771	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення	62,64	-	62,64	0,11612	19,692	-
5	02-01-05	на Опалення, вентиляція та кондиціонування	103,301	-	103,301	0,04777	8,214	-
6	02-01-06	на Водопровід та каналізація	128,494	-	128,494	0,20691	37,352	-
--		-----						
-		Всього:	10974,059	-	10974,059	15,48900	2515,983	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	земляні роботи	<u>5,26167</u> 748,238	-	<u>0,34255</u> 65,021	<u>0,06546</u> 12,982	-	<u>5,66968</u> 826,241	-	<u>5,66968</u> 826,241
02-01-02	бетонні роботи	<u>5,87214</u> 979,911	-	<u>0,63837</u> 118,802	-	-	<u>6,51051</u> 1098,713	-	<u>6,51051</u> 1098,713
02-01-03	архітектурна частина	<u>2,79546</u> 495,41	-	<u>0,14304</u> 30,361	-	-	<u>2,9385</u> 525,771	-	<u>2,9385</u> 525,771
02-01-04	Електротехнічні рішення	-	0,11102 18,748	0,0051 0,944	-	-	0,11612 19,692	-	0,11612 19,692
02-01-05	Опалення, вентиляція та кондиціонування	<u>0,04747</u> 8,154	-	<u>0,0003</u> 0,06	-	-	<u>0,04777</u> 8,214	-	<u>0,04777</u> 8,214
02-01-06	Водопровід та каналізація	<u>0,19974</u> 36,114	-	<u>0,00717</u> 1,238	-	-	<u>0,20691</u> 37,352	-	<u>0,20691</u> 37,352
-	Разом :	<u>14,17648</u> 2267,827	<u>0,111</u> 18,748	<u>1,13653</u> 216,426	<u>0,065</u> 12,982	-	<u>15,489</u> 2515,983	-	<u>15,489</u> 2515,983

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на земляні роботи

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1016,514 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,66968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 826,241 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,82995	<u>85410,73</u> 6641,96	<u>78768,77</u> 32768,98	70887	5512	<u>65375</u> 27197	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>38,09</u> 141,75		
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	18,02	<u>37039,46</u> 37039,46	- -	667451	667451	- -	261,8000 -	4717,64 -		
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	1,802	<u>26567,84</u> 26567,84	- -	47875	47875	- -	183,6000 -	330,85 -		
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1363,7025	<u>17,31</u> -	<u>17,31</u> 9,52	23606	-	<u>23606</u> 12982	- 0,0480	- 65,46		
5	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,79185	<u>39533,66</u> 2079,41	<u>37454,25</u> 16270,52	31305	1647	<u>29658</u> 12884	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>11,38</u> 67,72		
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,79185	<u>5463,58</u> 668,54	<u>4753,89</u> 1591,09	4326	529	<u>3764</u> 1260	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>3,66</u> 5,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (НАСИП)	1000м3	0,79185	<u>50878,32</u> 2681,38	<u>48196,94</u> 20937,26	40288	2123	<u>38165</u> 16579	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>14,67</u> 87,15		
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,9185	<u>4845,05</u> 2917,31	<u>1927,74</u> 896,81	38366	23101	<u>15265</u> 7101	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>145,38</u> 40,52		
Разом прями витрати по кошторису							924104	748238	<u>175833</u> 78003		<u>5261,67</u> 408,01		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							924104	33	826241	92410	-	-	1016514

Всього по кошторису							1016514						
Кошторисна трудоємність, люд.год.							5669,68						
Кошторисна заробітна плата, грн.							826241						

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на бетонні роботи**

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7825,561 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,51051 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1098,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монолітна плита секції 51Г-1											
1	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	16,9	<u>1308,93</u> 759,52	<u>549,41</u> 228,41	22121	12836	<u>9285</u> 3860	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>80,78</u> 21,99
2	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	26,1274	<u>1642,56</u> -	<u>-</u> -	42916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 20 шт)	1 м3	0,224	<u>13312,51</u> 11178,20	<u>73,57</u> 31,13	2982	2504	<u>16</u> 7	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>13,75</u> 0,03
4	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,126	<u>11366,52</u> -	<u>-</u> -	1432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,098	<u>6593,18</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,3686	<u>2708,02</u> 2233,26	<u>335,17</u> 141,81	3706	3056	<u>459</u> 194	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>18,52</u> 0,84
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3686	<u>25987,09</u> -	<u>-</u> -	35566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1186	1,44	-	1708	-	-	-	-
9	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,72	9806,31	312,38	16867	15786	537	57,0400	98,11
10	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,72	9178,02	287,32	13104	10893	494	1,5540	2,67
11	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	189,2	7618,45	1285,23	688022	-	2211	39,3600	67,70
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			6333,22	1182,12			2033	6,3936	11,00
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			3636,48	-			-	-	-
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					829070	45075	12508		278,86
		Разом будівельні роботи, грн.					829070		6588		36,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					771487				
		всього заробітна плата, грн.					51663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82904				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					911974				

		Всього по розділу 1					911974				
		Розділ 2. Монолітна плита секції 51Г-2									
12	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	16,2	1308,93	549,41	21205	12304	8901	4,7800	77,44
13	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	25,0452	759,52	228,41	41138	-	3700	1,3014	21,08
14	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 36 шт)	1 м3	0,224	13312,51	73,57	2982	2504	16	61,3900	13,75
15	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,126	11178,20	31,13	1432	-	7	0,1350	0,03
16	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,098	11366,52	-	646	-	-	-	-
17	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,3244	6593,18	-	3587	2958	-	-	-
18	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3244	2708,02	335,17	34417	-	444	13,5300	17,92
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			2233,26	141,81			188	0,6150	0,81
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			25987,09	-			-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1134	1,44	-	1633	-	-	-	-
20	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,62	9806,31	312,38	15886	14868	506	57,0400	92,40
21	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,62	7618,45	1285,23	12342	10260	2082	39,3600	63,76
22	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	178,2	3636,48	-	648021	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							783289	42894	11949	-	265,27
Разом будівельні роботи, грн.							783289		6275		34,80
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							728446				
всього заробітна плата, грн.							49169				
Загальновиробничі витрати, грн.							78325				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							861614				

Всього по розділу 2							861614				
Розділ 3. Монолітна плита секції 51Г-3											
23	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебенеєвих шарів	1 м3	15,3	1308,93	549,41	20027	11621	8406	4,7800	73,13
24	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	23,6538	1642,56	-	38853	-	-	-	-
25	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 36 шт)	1 м3	0,196	13312,51	73,57	2609	2191	14	61,3900	12,03
26	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,11025	11366,52	-	1253	-	-	-	-
27	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,08575	6593,18	-	565	-	-	-	-
28	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,24666	2708,02	335,17	3376	2784	418	13,5300	16,87
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,24666	2233,26	141,81	32397	-	177	0,6150	0,77
					25987,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1072	1,44	-	1544	-	-	-	-
31	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,5333	9806,31	312,38	15036	14073	479	57,0400	87,46
32	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів κ=24	100м2	1,5333	9178,02	287,32	11681	9711	441	1,5540	2,38
33	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	25,3	7618,45	1285,23	92003	-	1970	39,3600	60,35
		Разом прями витрати по розділу 3			6333,22	1182,12			1813	6,3936	9,80
		Разом будівельні роботи, грн.			3636,48	-			-	-	-
		в тому числі:			-	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-			-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-			-	-	-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-			-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-			-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.					241275				
		Всього по розділу 3					241275				
		Розділ 4. Монолітна плита секції 51Г-4									
34	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	18,5	1308,93	549,41	24215	14051	10164	4,7800	88,43
35	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	28,601	759,52	228,41	46979	-	4226	1,3014	24,08
36	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 12 шт)	1 м3	0,30528	13312,51	73,57	4064	3412	22	61,3900	18,74
37	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,144	11178,20	31,13	1637	-	10	0,1350	0,04
38	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,16128	11366,52	-	1063	-	-	-	-
39	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,5344	6593,18	-	4155	3427	514	13,5300	20,76
40	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,5344	2233,26	141,81	39875	-	218	0,6150	0,94
					25987,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1295	1,44	-	1865	-	-	-	-
42	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,8533	9806,31	312,38	18174	17010	579	57,0400	105,71
43	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,8533	7618,45	1285,23	14119	11737	2382	39,3600	72,95
44	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	30,58	3636,48	-	111204	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							267350	49637	13661	-	306,59
Разом будівельні роботи, грн.							267350		7177		39,79
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							204052				
всього заробітна плата, грн.							56814				
Загальновиробничі витрати, грн.							26728				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							294078				

Всього по розділу 4							294078				
Розділ 5. Монолітна плита секції 51Г-5											
45	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	16,64	1308,93	549,41	21781	12638	9143	4,7800	79,54
46	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	25,72544	1642,56	-	42256	-	-	-	-
47	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 12 шт)	1 м3	0,30528	13312,51	73,57	4064	3412	22	61,3900	18,74
48	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,144	11366,52	-	1637	-	-	-	-
49	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,16128	6593,18	-	1063	-	-	-	-
50	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,3965	2708,02	335,17	3782	3119	468	13,5300	18,89
51	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3965	2233,26	141,81	36291	-	198	0,6150	0,86
					25987,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1165	1,44	-	1678	-	-	-	-
53	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,6633	9806,31	312,38	16311	15266	520	57,0400	94,87
54	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,6633	7618,45	1285,23	12672	10534	2138	39,3600	65,47
55	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	27,445	3636,48	-	99803	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							241338	44969	12291		277,51
Разом будівельні роботи, грн.							241338		6453		35,77
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							184078				
всього заробітна плата, грн.							51422				
Загальновиробничі витрати, грн.							24128				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							265466				

Всього по розділу 5							265466				
Розділ 6. Монолітна плита секції 51Г-6											
56	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	17,97	1308,93	549,41	23521	13649	9872	4,7800	85,90
57	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	27,78162	1642,56	-	45633	-	4105	1,3014	23,39
58	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 12 шт)	1 м3	0,26712	13312,51	73,57	3556	2986	20	61,3900	16,40
59	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,126	11366,52	-	1432	-	8	0,1350	0,04
60	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,14112	6593,18	-	930	-	-	-	-
61	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,3896	2708,02	335,17	3763	3103	466	13,5300	18,80
62	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3896	2233,26	141,81	36112	-	197	0,6150	0,85
					25987,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1258	1,44	-	1812	-	-	-	-
64	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,7967	9806,31	312,38	17619	16490	561	57,0400	102,48
65	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів κ=24	100м2	1,7967	7618,45	1285,23	13688	11379	516	1,5540	2,79
66	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	29,645	3636,48	-	107803	-	2309	39,3600	70,72
		Разом прями витрати по розділу 6					255869	47607	2124	6,3936	11,49
		Разом будівельні роботи, грн.					255869		6950		294,30
		в тому числі:									38,56
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195034				
		всього заробітна плата, грн.					54557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					281450				

		Всього по розділу 6					281450				
		Розділ 7. Монолітна плита секції 51Г-7									
67	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	13,7	1308,93	549,41	17932	10405	7527	4,7800	65,49
68	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	21,1802	1642,56	-	34790	-	3129	1,3014	17,83
69	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 24 шт)	1 м3	0,21942	13312,51	73,57	2921	2453	16	61,3900	13,47
70	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,1035	11366,52	-	1176	-	7	0,1350	0,03
71	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,11592	6593,18	-	764	-	-	-	-
72	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,0752	2708,02	335,17	2912	2401	360	13,5300	14,55
73	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,0752	2233,26	141,81	27941	-	152	0,6150	0,66
					25987,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	958	1,44	-	1380	-	-	-	-
75	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,3667	9806,31	312,38	13402	12544	427	57,0400	77,96
76	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів κ=24	100м2	1,3667	7618,45	1285,23	10412	8656	1756	39,3600	53,79
77	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	22,55	3636,48	-	82003	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 7							195633	36459	10086		225,26
Разом будівельні роботи, грн.							195633		5297		29,38
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							149088				
всього заробітна плата, грн.							41756				
Загальновиробничі витрати, грн.							19558				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							215191				

Всього по розділу 7							215191				
Розділ 8. Монолітна плита секції 51Г-8											
78	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	13,1	1308,93	549,41	17147	9950	7197	4,7800	62,62
79	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	20,2526	1642,56	-	33266	-	2992	1,3014	17,05
80	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 24 шт)	1 м3	0,22896	13312,51	73,57	3048	2559	17	61,3900	14,06
81	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,108	11366,52	-	1228	-	-	-	-
82	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,12096	6593,18	-	798	-	-	-	-
83	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,0899	2708,02	335,17	2951	2434	365	13,5300	14,75
84	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,0899	2233,26	141,81	28323	-	155	0,6150	0,67
					25987,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	920	1,44	-	1325	-	-	-	-
86	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,314	9806,31	312,38	12885	12060	410	57,0400	74,95
87	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів κ=24	100м2	1,314	9178,02	287,32	10011	8322	378	1,5540	2,04
88	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100	м3	21,681	7618,45	1285,23	78843	-	1689	39,3600	51,72
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100			6333,22	1182,12			1553	6,3936	8,40
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100			3636,48	-			-	-	-
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100			-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 8					189825	35325	9678		218,10
		Разом будівельні роботи, грн.					189825		5085		28,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144822				
		всього заробітна плата, грн.					40410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					208805				

		Всього по розділу 8					208805				
		Розділ 9. Монолітна плита секції 51Г-9									
89	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	16,63	1308,93	549,41	21768	12631	9137	4,7800	79,49
90	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	25,70998	759,52	228,41	42230	-	3798	1,3014	21,64
91	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 14 шт)	1 м3	0,23373	13312,51	73,57	3112	2613	17	61,3900	14,35
92	C112-115	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,11025	11178,20	31,13	1253	-	7	0,1350	0,03
93	C112-39	Бруси обрізні	м3	0,12348	11366,52	-	814	-	-	-	-
94	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,2712	6593,18	-	3442	2839	-	-	-
95	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,2712	2708,02	335,17	33035	-	180	13,5300	17,20
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			2233,26	141,81				0,6150	0,78
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			25987,09	-			-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1165	1,44	-	1678	-	-	-	-
97	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,6633	9806,31	312,38	16311	15266	520	57,0400	94,87
98	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів κ=24	100м2	1,6633	9178,02	287,32	12672	10534	478	1,5540	2,58
99	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	27,445	7618,45	1285,23	99803	-	2138	39,3600	65,47
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			6333,22	1182,12			1966	6,3936	10,63
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			3636,48	-			-	-	-
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 9					236118	43883	12238		271,38
		Разом будівельні роботи, грн.					236118		6429		35,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179997				
		всього заробітна плата, грн.					50312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23605				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					259723				

		Всього по розділу 9					259723				
		Розділ 10. Монолітна плита секції 51Г-10									
100	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	27,1	1308,93	549,41	35472	20583	14889	4,7800	129,54
		Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів			759,52	228,41			6190	1,3014	35,27
101	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	41,8966	1642,56	-	68818	-	-	-	-
102	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 28 шт)	1 м3	0,26712	13312,51	73,57	3556	2986	20	61,3900	16,40
		Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 28 шт)			11178,20	31,13			8	0,1350	0,04
103	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,126	11366,52	-	1432	-	-	-	-
		Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм			-	-			-	-	-
104	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,14112	6593,18	-	930	-	-	-	-
		Бруси обрізні			-	-			-	-	-
105	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,44	2708,02	335,17	3900	3216	483	13,5300	19,48
		Армування підстиляючих шарів і набетонок			2233,26	141,81			204	0,6150	0,89
106	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,44	25987,09	-	37421	-	-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1265	1,44	-	1822	-	-	-	-
108	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,8067	9806,31	312,38	17717	16582	564	57,0400	103,05
109	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,8067	9178,02	287,32	13764	11442	519	1,5540	2,81
110	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	29,81	7618,45	1285,23	108403	-	2322	39,3600	71,11
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			6333,22	1182,12			2136	6,3936	11,55
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			3636,48	-			-	-	-
		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100			-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 10					293235	54809	18278		339,58
		Разом будівельні роботи, грн.					293235		9057		50,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220148				
		всього заробітна плата, грн.					63866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					322553				

		Всього по розділу 10					322553				
		Розділ 11. Монолітна плита секції 51Г-11									
111	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	17,36	1308,93	549,41	22723	13185	9538	4,7800	82,98
112	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	26,83856	759,52	228,41	44084	-	3965	1,3014	22,59
113	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 28 шт)	1 м3	0,26712	13312,51	73,57	3556	2986	20	61,3900	16,40
114	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,126	11178,20	31,13	1432	-	8	0,1350	0,04
115	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,14112	11366,52	-	930	-	-	-	-
116	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,4059	6593,18	-	3807	3140	-	-	-
117	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,4059	2708,02	335,17	36535	-	199	13,5300	19,02
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			2233,26	141,81				0,6150	0,86
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			25987,09	-			-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	1216	1,44	-	1751	-	-	-	-
119	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,736	9806,31	312,38	17024	15933	542	57,0400	99,02
120	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,736	9178,02	287,32	13226	10994	499	1,5540	2,70
121	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	28,644	7618,45	1285,23	104163	-	2232	39,3600	68,33
		Разом прями витрати по розділу 11			6333,22	1182,12			2052	6,3936	11,10
		Разом будівельні роботи, грн.			3636,48	-			-	-	-
		в тому числі:			-	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-			-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-			-	-	-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-			-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-			-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.					274150				
		Всього по розділу 11					274150				
		Розділ 12. Монолітна плита секції 51Г-12									
122	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	12,39	1308,93	549,41	16218	9410	6808	4,7800	59,22
123	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	19,15494	759,52	228,41	31463	-	2830	1,3014	16,12
124	КБ10-36-1	Установлення каркаса з дошки (вигородження під захоронення 28 шт)	1 м3	0,18126	13312,51	73,57	2413	2026	13	61,3900	11,13
125	С112-115 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм	м3	0,0855	11178,20	31,13	972	-	6	0,1350	0,02
126	С112-39 варіант 1	Бруси обрізні	м3	0,09576	11366,52	-	631	-	-	-	-
127	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	1,0066	6593,18	-	2726	2248	-	-	-
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,0066	2708,02	335,17	26159	-	143	13,5300	13,62
					2233,26	141,81				0,6150	0,62
					25987,09	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	868	1,44	-	1250	-	-	-	-
130	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,24	9806,31	312,38	12160	11381	387	57,0400	70,73
131	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	1,24	9178,02	287,32	9447	7853	356	1,5540	1,93
132	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	13,64	7618,45	1285,23	49602	-	1594	39,3600	48,81
	варіант 1				6333,22	1182,12			1466	6,3936	7,93
		Разом прями витрати по розділу 12			3636,48	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	153041	32918	9139		203,51
		в тому числі:					153041		4801		26,62
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110984				
		всього заробітна плата, грн.					37719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15301				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					168342				

		Всього по розділу 12					168342				
		Розділ 13. Деформаційні шви									
133	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів	100м шва	4,62	73027,22	1059,70	337386	75026	4896	85,3600	394,36
					16239,31	203,22			939	0,9680	4,47
		Разом прями витрати по розділу 13					337386	75026	4896		394,36
		Разом будівельні роботи, грн.					337386		939		4,47
		в тому числі:					337386				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464				
		всього заробітна плата, грн.					75965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33739				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					371125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

		Всього по розділу 13						371125							
		Розділ 14. Плита монолітна Пм-1 та ПМ-1*													
134	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	9,92	<u>1308,93</u> 759,52	<u>549,41</u> 228,41	12985	7534	<u>5451</u> 2266	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>47,42</u> 12,91				
135	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	15,33632	<u>1642,56</u> -	<u>-</u> -	25191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
136	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,146	<u>63650,43</u> 41167,61	<u>13789,06</u> 6529,04	9293	6010	<u>2013</u> 953	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>36,41</u> 4,78				
137	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6026	<u>25987,09</u> -	<u>-</u> -	15660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
138	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	14,892	<u>3636,48</u> -	<u>-</u> -	54154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
139	& С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	680	<u>1,44</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
		Разом прями витрати по розділу 14						118262	13544	<u>7464</u> 3219		<u>83,83</u> 17,69			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						118262		97254	16763	11822	-	-	130084

		Всього по розділу 14						130084							
		Розділ 15. Плита монолітна Пм-2													
140	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	3,3	<u>1308,93</u> 759,52	<u>549,41</u> 228,41	4319	2506	<u>1813</u> 754	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>15,77</u> 4,29				
141	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	5,1018	<u>1642,56</u> -	<u>-</u> -	8380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
142	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,05	<u>63650,43</u> 41167,61	<u>13789,06</u> 6529,04	3183	2058	<u>689</u> 326	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>12,47</u> 1,64	
143	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2068	<u>25987,09</u> -	- -	5374	-	- -	- -	- -	
144	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	5,5	<u>3636,48</u> -	- -	20001	-	- -	- -	- -	
145	С1424-11598 варіант 1 & С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	233	<u>1,44</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -	
Разом прями витрати по розділу 15							41593	4564	<u>2502</u> 1080		<u>28,24</u> 5,93	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							41593					

Всього по розділу 15							41593					
Розділ 16. Плита монолітна Пм-3												
146	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	1 м3	4,9	<u>1308,93</u> 759,52	<u>549,41</u> 228,41	6414	3722	<u>2692</u> 1119	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>23,42</u> 6,38	
147	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	7,5754	<u>1642,56</u> -	- -	12443	-	- -	- -	- -	
148	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,073	<u>63650,43</u> 41167,61	<u>13789,06</u> 6529,04	4646	3005	<u>1007</u> 477	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>18,21</u> 2,39	
149	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3024	<u>25987,09</u> -	- -	7858	-	- -	- -	- -	
150	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	8,03	<u>3636,48</u> -	- -	29201	-	- -	- -	- -	
151	С1424-11598 варіант 1 & С113-91-ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	341	<u>1,44</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 16					61053	6727	<u>3699</u> 1596		<u>41,63</u> 8,77
		Разом будівельні роботи, грн.					61053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50627				
		всього заробітна плата, грн.					8323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6104				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					67157				

		Всього по розділу 16					67157				
		Розділ 17. Плита монолітна Пм-4									
152	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	2,9	<u>1308,93</u> 759,52	<u>549,41</u> 228,41	3796	2203	<u>1593</u> 662	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>13,86</u> 3,77
153	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	4,4834	<u>1642,56</u> -	- -	7364	-	- -	- -	- -
154	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,043	<u>63650,43</u> 41167,61	<u>13789,06</u> 6529,04	2737	1770	<u>593</u> 281	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>10,72</u> 1,41
155	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1787	<u>25987,09</u> -	- -	4644	-	- -	- -	- -
156	С1424- 11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	4,73	<u>3636,48</u> -	- -	17201	-	- -	- -	- -
157	& С113-91- ИНБ1	Фіксатори пластмасові	шт	202	<u>1,44</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					36033	3973	<u>2186</u> 943		<u>24,58</u> 5,18
		Разом будівельні роботи, грн.					36033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29874				
		всього заробітна плата, грн.					4916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3602				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
164	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,272	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	156228	38717	<u>8636</u> 4164	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>231,74</u> 20,82			
165	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,50994	<u>25987,09</u> -	- -	13252	-	- -	- -	- -			
166	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2573	<u>30934,09</u> -	- -	7959	-	- -	- -	- -			
167	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	27,608	<u>8955,78</u> -	- -	247251	-	- -	- -	- -			
Разом прями витрати по розділу 19							424690	38717	<u>8636</u> 4164		<u>231,74</u> 20,82			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							424690		377337	42881	42469	-	-	467159

Всього по розділу 19							467159							
Розділ 20. Огорожа 3-6														
168	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0504	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	28948	7174	<u>1600</u> 772	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>42,94</u> 3,86			
169	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06432	<u>25987,09</u> -	- -	1671	-	- -	- -	- -			
170	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,04194	<u>30934,09</u> -	- -	1297	-	- -	- -	- -			
171	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	5,1156	<u>8955,78</u> -	- -	45814	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0585	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	33601	8327	<u>1857</u> 896	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>49,84</u> 4,48
185	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1084	<u>25987,09</u> -	- -	2817	-	- -	- -	- -
186	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0551	<u>30934,09</u> -	- -	1704	-	- -	- -	- -
187	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	5,93775	<u>8955,78</u> -	- -	53177	-	- -	- -	- -
188	КБ16-13-2 (стосовно)	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,012	<u>17198,56</u> 16980,30	<u>218,26</u> 105,18	206	204	<u>2</u> 1	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>1,10</u> 0,01
189	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 200 мм	м	1,2	<u>229,10</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
190	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,4121	<u>39816,06</u> 39088,67	<u>335,17</u> 141,81	16408	16108	<u>138</u> 58	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>95,20</u> 0,25
191	КБ8-1-4	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	1м3	5,3	<u>5871,81</u> 1389,31	<u>156,73</u> 62,21	31121	7363	<u>831</u> 330	<u>7,6300</u> 0,2698	<u>40,44</u> 1,43
		Разом прями витрати по розділу 23					139309	32002	<u>2828</u> 1285		<u>186,58</u> 6,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139309				
							104479				
							33287				
							13931				
							-				
							-				
							153240				
		Всього по розділу 23					153240				
192	КБ6-17-5	Розділ 24. Огорожа 10-12 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0175	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	10051	2491	<u>556</u> 268	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>14,91</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02214	<u>25987,09</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
194	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01816	<u>30934,09</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
195	C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	1,77625	<u>8955,78</u> -	- -	15908	-	- -	- -	- -
196	КБ8-1-4	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	1м3	3,07	<u>5871,81</u> 1389,31	<u>156,73</u> 62,21	18026	4265	<u>481</u> 191	<u>7,6300</u> 0,2698	<u>23,42</u> 0,83
Разом прямі витрати по розділу 24							45122	6756	<u>1037</u> 459		<u>38,33</u> 2,17
Разом будівельні роботи, грн.							45122				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37329				
всього заробітна плата, грн.							7215				
Загальновиробничі витрати, грн.							4513				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							49635				

Всього по розділу 24							49635				
Розділ 25. Огорожа 12-12.1											
197	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,1	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	57437	14234	<u>3175</u> 1531	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>85,20</u> 7,66
198	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3693	<u>25987,09</u> -	- -	9597	-	- -	- -	- -
199	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0186	<u>30934,09</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
200	C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	10,15	<u>8955,78</u> -	- -	90901	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 25							158510	14234	<u>3175</u> 1531		<u>85,20</u> 7,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					158510 141101 15765 15852 - - 174362				
		----- Всього по розділу 25					174362				
		Розділ 26. Огорожа 12,2-12.13									
201	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,07	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	40206	9964	<u>2222</u> 1072	<u>852.0000</u> 76,5584	<u>59,64</u> 5,36
202	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,25748	<u>25987,09</u> -	- -	6691	-	- -	- -	- -
203	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0128	<u>30934,09</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
204	С1424- 11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	7,105	<u>8955,78</u> -	- -	63631	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 26					110924	9964	<u>2222</u> 1072		<u>59,64</u> 5,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110924 98738 11036 11093 - - 122017				
		----- Всього по розділу 26					122017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 27. Огорожа 13-14									
205	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,154	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	88453	21921	<u>4889</u> 2357	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>131,21</u> 11,79
206	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,93176	<u>25987,09</u> -	- -	24214	-	- -	- -	- -
207	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14612	<u>30934,09</u> -	- -	4520	-	- -	- -	- -
208	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	15,631	<u>8955,78</u> -	- -	139988	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 27					257175	21921	<u>4889</u> 2357		<u>131,21</u> 11,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					257175		230365		
							24278				
							25717				
							-				
							-				
							282892				
		Всього по розділу 27					282892				
		Розділ 28. Огорожа 14-16									
209	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0316	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	18150	4498	<u>1003</u> 484	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>26,92</u> 2,42
210	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03882	<u>25987,09</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
211	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0174	<u>30934,09</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	3,2074	<u>8955,78</u> -	- -	28725	-	- -	- -	- -
213	КБ8-1-4	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	1м3	5,52	<u>5871,81</u> 1389,31	<u>156,73</u> 62,21	32412	7669	<u>865</u> 343	<u>7,6300</u> 0,2698	<u>42,12</u> 1,49
Разом прямі витрати по розділу 28							80834	12167	<u>1868</u> 827		<u>69,04</u> 3,91
Разом будівельні роботи, грн.							80834				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66799				
всього заробітна плата, грн.							12994				
Загальновиробничі витрати, грн.							8083				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							88917				

Всього по розділу 28							88917				
Розділ 29. Огорожа 16-17											
214	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,16	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	91899	22775	<u>5080</u> 2449	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>136,32</u> 12,25
215	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,31284	<u>25987,09</u> -	- -	8130	-	- -	- -	- -
216	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14912	<u>30934,09</u> -	- -	4613	-	- -	- -	- -
217	C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	16,24	<u>8955,78</u> -	- -	145442	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 29							250084	22775	<u>5080</u> 2449		<u>136,32</u> 12,25
Разом будівельні роботи, грн.							250084				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							222229				
всього заробітна плата, грн.							25224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0086	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	4940	1224	<u>273</u> 132	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>7,33</u> 0,66
223	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03	<u>25987,09</u> -	- -	780	-	- -	- -	- -
224	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0192	<u>30934,09</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
225	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	0,9744	<u>8955,78</u> -	- -	8727	-	- -	- -	- -
226	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,001348	<u>113902,23</u> 39088,67	<u>335,17</u> 141,81	154	53	- -	231,0000 0,6150	0,31 -
Разом прямі витрати по розділу 31							15195	1277	<u>273</u> 132		<u>7,64</u> 0,66
Разом будівельні роботи, грн.							15195				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13645				
всього заробітна плата, грн.							1409				
Загальновиробничі витрати, грн.							1519				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							16714				

Всього по розділу 31							16714				
Розділ 32. Пилон Пп-2(Пп-2н)											
227	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0282	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	16197	4014	<u>895</u> 432	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>24,03</u> 2,16
228	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,096	<u>25987,09</u> -	- -	2495	-	- -	- -	- -
229	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06	<u>30934,09</u> -	- -	1856	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	2,8623	<u>8955,78</u> -	- -	25634	-	- -	- -	- -
231	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,004044	<u>113902,23</u> 39088,67	<u>335,17</u> 141,81	461	158	<u>1</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>0,93</u> -
Разом прямі витрати по розділу 32							46643	4172	<u>896</u> 433		<u>24,96</u> 2,16
Разом будівельні роботи, грн.							46643				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41575				
всього заробітна плата, грн.							4605				
Загальновиробничі витрати, грн.							4664				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							51307				

Всього по розділу 32							51307				
Розділ 33. Пілон Пп-3											
232	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0048	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	2757	683	<u>152</u> 73	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>4,09</u> 0,37
233	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0168	<u>25987,09</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
234	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0088	<u>30934,09</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
235	C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	0,4872	<u>8955,78</u> -	- -	4363	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 33							7829	683	<u>152</u> 73		<u>4,09</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							7829				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6994				
всього заробітна плата, грн.							756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,0167	<u>574367,97</u> 142343,64	<u>31748,42</u> 15307,91	9592	2377	<u>530</u> 256	<u>852,0000</u> 76,5584	<u>14,23</u> 1,28
242	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0254	<u>25987,09</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
243	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0054	<u>30934,09</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
244	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	1,69505	<u>8955,78</u> -	- -	15180	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 35							25599	2377	<u>530</u> 256		<u>14,23</u> 1,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							25599				28159

Всього по розділу 35							28159				
Розділ 36. Фундаменти											
245	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,05	<u>37045,46</u> 9130,80	<u>22728,91</u> 11617,36	1852	457	<u>1136</u> 581	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>2,80</u> 2,77
246	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,08	<u>52218,63</u> 12577,68	<u>32047,08</u> 16348,08	4177	1006	<u>2564</u> 1308	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>6,17</u> 6,26
247	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,1	<u>82131,38</u> 19792,78	<u>51294,95</u> 26027,37	8213	1979	<u>5129</u> 2603	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>11,85</u> 12,62
248	К581121-А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150	шт	10	<u>3353,20</u> -	- -	33532	-	- -	- -	- -
249	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150	шт	8	<u>1781,47</u> -	- -	14252	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
250	K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150	шт	5	<u>1310,89</u> -	- -	6554	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 36							68580	3442	<u>8829</u> 4492		<u>20,82</u> 21,65	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							68580 56309 7934 6857 - -				75437	

Всього по розділу 36							75437					
Розділ 37. Фундамент під перегородки та монолітні стрічки												
251	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0187	<u>372290,85</u> 22876,26	<u>3881,94</u> 2144,67	6962	428	<u>73</u> 40	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,82</u> 0,20	
252	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0625	<u>473822,09</u> 51079,47	<u>18086,95</u> 8911,61	29614	3192	<u>1130</u> 557	<u>309,4600</u> 44,6930	<u>19,34</u> 2,79	
253	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2807	<u>25987,09</u> -	- -	7295	-	- -	- -	- -	
254	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0269	<u>40009,45</u> -	- -	1076	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 37							44947	3620	<u>1203</u> 597		<u>22,16</u> 2,99	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							44947 40124 4217					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4494 - - 49441				

		Всього по розділу 37					49441				
		Розділ 38. Навіс Н-1									
255	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,05707	<u>97705,31</u> 45143,11	<u>17403,65</u> 4076,75	5576	2576	<u>993</u> 233	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>14,70</u> 1,04
256	& С111-971-9 варіант 1	Труба 40x40x4 мм	т	0,0531	<u>40611,34</u> -	- -	2156	-	- -	- -	- -
257	С111-1804	Сталь листовая	т	0,00397	<u>30555,00</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
258	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,05707	<u>20323,52</u> 14739,72	<u>5240,13</u> 2620,72	1160	841	<u>299</u> 150	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>5,16</u> 0,67
259	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	<u>2185,47</u> 948,45	<u>98,90</u> 12,84	66	28	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,14</u> -
260	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,03	<u>6656,33</u> 708,62	<u>73,77</u> 14,38	200	21	<u>2</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,11</u> -

		Разом прями витрати по розділу 38					9279	3466	<u>1297</u> 383		<u>20,11</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9279 4516 3849 929 - - 10208				

		Всього по розділу 38					10208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 39. Плити перекриття									
261	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,07	<u>88746,70</u> 41446,47	<u>22703,89</u> 11404,15	6212	2901	<u>1589</u> 798	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>16,75</u> 4,19
262	К584211-Л008	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК42.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.61	шт	7	<u>4918,27</u> -	- -	34428	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 39					40640	2901	<u>1589</u> 798		<u>16,75</u> 4,19
		Разом будівельні роботи, грн.					40640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36150				
		всього заробітна плата, грн.					3699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					44704				

		Всього по розділу 39					44704				
		Розділ 40. Металоконструкції резервуару									
263	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,16058	<u>97705,31</u> 45143,11	<u>17403,65</u> 4076,75	15690	7249	<u>2795</u> 655	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>41,37</u> 2,94
264	С1110-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,04	<u>49412,33</u> -	- -	1976	-	- -	- -	- -
265	С111-1804	Сталь листова	т	0,12056	<u>30555,00</u> -	- -	3684	-	- -	- -	- -
266	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,16058	<u>20323,52</u> 14739,72	<u>5240,13</u> 2620,72	3264	2367	<u>841</u> 421	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>14,52</u> 1,89
267	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	<u>2185,47</u> 948,45	<u>98,90</u> 12,84	262	114	<u>12</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,57</u> 0,01
268	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12	<u>6656,33</u> 708,62	<u>73,77</u> 14,38	799	85	<u>9</u> 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,43</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 40					25675	9815	<u>3657</u> 1080		<u>56,89</u> 4,85
		Разом будівельні роботи, грн.					25675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12203				
		всього заробітна плата, грн.					10895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					28242				

		Всього по розділу 40					28242				
		Розділ 41. Фундамент резервуару									
269	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0285	<u>372290,85</u> 22876,26	<u>3881,94</u> 2144,67	10610	652	<u>111</u> 61	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,29</u> 0,30
270	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0855	<u>63650,43</u> 41167,61	<u>13789,06</u> 6529,04	5442	3520	<u>1179</u> 558	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>21,32</u> 2,80
271	С1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 на білому цементі	м3	8,67825	<u>8955,78</u> -	<u>-</u> -	77720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25365	<u>35787,17</u> -	<u>-</u> -	9077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 41					102849	4172	<u>1290</u> 619		<u>25,61</u> 3,10
		Разом будівельні роботи, грн.					102849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97387				
		всього заробітна плата, грн.					4791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					113134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 41						113134				
		Розділ 42. Кріплення прапора										
273	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	2,06646	<u>39744,73</u> 30843,12	<u>7768,67</u> 830,55	82131	63736	<u>16054</u> 1716	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>363,70</u> 8,63	
274	& С111-142-В1-25 варіант 1	Труба 40х3	т	0,92718	<u>46307,62</u> -	- -	42935	-	- -	- -	- -	
275	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая 4 мм	т	1,13928	<u>31570,89</u> -	- -	35968	-	- -	- -	- -	
276	КБ20-30-1	Установлення кріплення прапора	100кг	20,6646	<u>1857,82</u> 1460,55	<u>275,90</u> 96,40	38391	30182	<u>5701</u> 1992	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>176,27</u> 10,84	
277	& С1-2214-1-А4 варіант 1	Анкер розпірний 10х100 мм	шт	2424	<u>22,75</u> -	- -	55146	-	- -	- -	- -	
278	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,010212	<u>2185,47</u> 948,45	<u>98,90</u> 12,84	2208	958	<u>100</u> 13	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>4,83</u> 0,07	
279	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	100м2	1,010212	<u>9436,65</u> 1417,23	<u>147,54</u> 28,76	9533	1432	<u>149</u> 29	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>7,31</u> 0,16	
280	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,2	<u>46046,04</u> 19221,96	<u>26195,71</u> 13946,68	9209	3844	<u>5239</u> 2789	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>23,58</u> 14,52	
		Разом прямі витрати по розділу 42						275521	100152	<u>27243</u> 6539		<u>575,69</u> 34,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						275521				
		Всього будівельні роботи, грн.						303086				

		Всього по розділу 42						303086				
		Разом прямі витрати по кошторису						7114193	979911	<u>254761</u> 118802		<u>5872,14</u> 638,37
		Разом будівельні роботи, грн.						7114193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5879521 1098713 711368 - - 7825561				
		----- Всього по кошторису					7825561				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6510,51 1098713				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на архітектурна частина

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1837,549 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,9385 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 525,771 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Стіни та перегородки												
1	КБ8-12-1	Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м	1 м3	32,34	<u>6334,80</u> 1028,83	<u>204,93</u> 117,61	204867	33272	<u>6627</u> 3804	<u>6,0800</u> 0,5848	<u>196,63</u> 18,91	
2	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4625	<u>89646,27</u> 33119,07	<u>2011,21</u> 1154,17	41461	15318	<u>930</u> 534	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>88,42</u> 2,65	
Разом прямі витрати по розділу 1							246328	48590	<u>7557</u> 4338		<u>285,05</u> 21,56	
Разом будівельні роботи, грн.							246328					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190181					
всього заробітна плата, грн.							52928					
Загальновиробничі витрати, грн.							24633					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					270961				

		Всього по розділу 1					270961				
		Розділ 2. Покрівля									
3	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,474	<u>695,71</u> 234,79	-	3113	1050	-	1,4400	6,44
4	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з мінераловатних плит 150 мм	100м2	0,4474	<u>9584,97</u> 7265,00	<u>2319,97</u> 1141,07	4288	3250	<u>1038</u> 511	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>21,21</u> 2,50
5	& С111-1493-2-15 варіант 1	Мінераловатний утеплювач 150 мм	м3	6,91233	<u>6005,91</u> -	-	41515	-	-	-	-
6	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з мінераловатних плит 100 мм	100м2	0,4474	<u>9584,97</u> 7265,00	<u>2319,97</u> 1141,07	4288	3250	<u>1038</u> 511	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>21,21</u> 2,50
7	& С111-1493-2-15 варіант 2	Мінераловатний утеплювач 100мм	м3	4,60822	<u>4021,17</u> -	-	18530	-	-	-	-
8	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,474	<u>783,69</u> 234,79	-	3506	1050	-	1,4400	6,44
9	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,4474	<u>13903,95</u> 5513,76	<u>2762,41</u> 1316,89	6221	2467	<u>1236</u> 589	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>17,18</u> 2,89
10	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,4474	<u>19316,65</u> 1005,38	<u>1793,80</u> 857,98	8642	450	<u>803</u> 384	<u>7,0000</u> 4,1900	<u>3,13</u> 1,87
11	КБ26-30-1	Улаштування геотекстилю	10 м2	4,474	<u>580,60</u> 234,79	-	2598	1050	-	1,4400	6,44
12	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4474	<u>43441,22</u> 2459,16	<u>113,80</u> 104,67	19436	1100	<u>51</u> 47	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>7,25</u> 0,25
13	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,4474	<u>66542,95</u> 9015,15	<u>17,85</u> 16,42	29771	4033	<u>8</u> 7	<u>52,0400</u> 0,0888	<u>23,28</u> 0,04
14	КБ16-21-3	Установлення воронк зливних діаметром 100 мм	1воронка	2	<u>224,48</u> 224,48	-	449	449	-	1,3600	2,72
15	& С113-169-9 варіант 1	Парапетна воронка 110 мм	шт	2	<u>6122,72</u> -	-	12245	-	-	-	-
16	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>17198,56</u> 16980,30	<u>218,26</u> 105,18	1032	1019	<u>13</u> 6	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>5,51</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
17	& С111-1798-6	Труба водостічна	м	6	<u>129,94</u> -	-	780	-	-	-	-					
18	& С113-1994-1 варіант 1	Відвід вугловий 90 мм	шт	2	<u>374,43</u> -	-	749	-	-	-	-					
19	& С113-1994-1 варіант 2	Коліно універсальне 100 мм	шт	2	<u>276,51</u> -	-	553	-	-	-	-					
20	& С113-1880-ИНБ-17 варіант 1	Кронштейн кріплення труби 100 мм	шт.	6	<u>98,01</u> -	-	588	-	-	-	-					
21	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1692	<u>92262,78</u> 21101,26	<u>265,70</u> 114,86	15611	3570	<u>45</u> 19	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>22,47</u> 0,09					
Разом прями витрати по розділу 2							173915	22738	<u>4232</u> 2074		<u>143,28</u> 10,17					
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							173915			146945	24812	17392	-	-	191307	

Всього по розділу 2							191307									
Розділ 3. Фасад																
22	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,8707	<u>208932,71</u> 80674,14	-	181918	70243	-	417,8600	363,83					
23	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0,1612	<u>154730,43</u> 77079,76	<u>121,95</u> 94,56	24943	12425	<u>20</u> 15	<u>439,8400</u> 0,5135	<u>70,90</u> 0,08					
Разом прями витрати по розділу 3							206861	82668	<u>20</u> 15		<u>434,73</u> 0,08					
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							206861									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124173 82683 20686 - - 227547				

		Всього по розділу 3					227547				
		Розділ 4. Прорізи									
24	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,025756	<u>545641,26</u> 34838,32	<u>1966,32</u> 1542,27	14054	897	<u>51</u> 40	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>4,93</u> 0,21
25	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0356	<u>21064,25</u> 4451,27	<u>176,09</u> 138,11	750	158	<u>6</u> 5	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>0,97</u> 0,03
26	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,053406	<u>428475,85</u> 17193,29	<u>8093,05</u> 3424,11	22883	918	<u>432</u> 183	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>5,24</u> 0,79
27	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,021942	<u>629963,71</u> 13893,42	<u>6024,83</u> 2549,06	13823	305	<u>132</u> 56	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,74</u> 0,24
28	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,024012	<u>722653,71</u> 13893,42	<u>6024,83</u> 2549,06	17352	334	<u>145</u> 61	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,90</u> 0,27
Разом прямі витрати по розділу 4							68862	2612	<u>766</u> 345		<u>14,78</u> 1,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68862 65484 2957 6885 - - 75747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						75747				
		Розділ 5. Перегородки в санвузлах										
29	КБ9-36-2	Монтаж перегородок сантехнічних	100м2	0,12	<u>67592,06</u>	<u>2321,62</u>	8111	7779	<u>279</u>	<u>345,6000</u>	<u>41,47</u>	
					64825,92	1161,73			139	6,0684	0,73	
30	& С111-743-ИНБ варіант 1	Сантехнічні перегородки із ДСП 16 мм	м2	12	<u>3096,30</u>	-	37156	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 5						45267	7779	<u>279</u>		<u>41,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						45267		139		0,73
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						37209				
		всього заробітна плата, грн.						7918				
		Загальновиробничі витрати, грн.						4527				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						49794				

		Всього по розділу 5						49794				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє										
		Стеля										
31	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT 126	100м2	0,284	<u>23589,42</u>	<u>8,93</u>	6699	4826	<u>3</u>	<u>100,4200</u>	<u>28,52</u>	
					16992,57	8,21			2	0,0444	0,01	
32	КБ15-185-2	Обклеювання стель склотканинами	100м2	0,284	<u>4115,38</u>	-	1169	1169	-	<u>25,9000</u>	<u>7,36</u>	
					4115,38	-			-	-	-	
33	& С111-1705-В1 варіант 1	Склополотно	м2	29,82	<u>15,58</u>	-	465	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
34	& С111-1648-В1 варіант 1	Клей для склополотна	л	5,68	<u>77,53</u>	-	440	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
35	КБ15-182-2 95	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit IN 95	100м2	0,284	<u>17165,19</u>	<u>8,93</u>	4875	4826	<u>3</u>	<u>100,4200</u>	<u>28,52</u>	
					16992,57	8,21			2	0,0444	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1555-287-B1	Грунтовка універсальна Ceresit IN 10 під фінішне оздоблення	л	5,68	<u>57,33</u>	-	326	-	-	-	-
37	& C111-1896-Ш1	Шпаклівка Ceresit IN 95	т	0,04828	<u>67801,99</u>	-	3273	-	-	-	-
38	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,284	<u>25398,33</u> 7259,32	<u>2,23</u> 2,05	7213	2062	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>12,18</u> -
39	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,1891	<u>24473,45</u> 15492,98	<u>1051,97</u> 950,29	4628	2930	<u>199</u> 180	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>16,33</u> 1,15
40	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1891	<u>13846,75</u> 12999,10	<u>8,93</u> 8,21	2618	2458	<u>2</u> 2	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>14,53</u> 0,01
41	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1891	<u>7727,36</u> 7707,02	<u>13,39</u> 12,31	1461	1457	<u>3</u> 2	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>8,12</u> 0,01
42	& C111-1896-4-О варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ 126	т	0,0425475	<u>19436,99</u>	-	827	-	-	-	-
43	КБ15-185-2	Оклеювання стін склотканинами	100м2	0,1891	<u>4115,38</u> 4115,38	-	778	778	-	<u>25,9000</u>	<u>4,90</u>
44	& C111-1705-B1 варіант 1	Склополотно	м2	19,8555	<u>15,58</u>	-	309	-	-	-	-
45	& C111-1648-B1 варіант 1	Клей для склополотна	л	3,782	<u>77,53</u>	-	293	-	-	-	-
46	& C111-1896-Ш1	Шпаклівка Ceresit IN 95	т	0,01275	<u>67801,99</u>	-	864	-	-	-	-
47	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1891	<u>23010,42</u> 6448,78	<u>2,23</u> 2,05	4351	1219	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>7,21</u> -
48	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9483	<u>168716,55</u> 44290,99	<u>75,86</u> 69,78	159994	42001	<u>72</u> 66	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>242,45</u> 0,36
Разом прямі витрати по розділу 6							200583	63726	<u>283</u> 255		<u>370,12</u> 1,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							200583				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							136574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63981 20058 - - 220641				
Всього по розділу 6							220641				
Розділ 7. Підлоги											
49	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,84	<u>4541,53</u> 886,63	<u>6,54</u> 2,49	12898	2518	<u>19</u> 7	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>15,85</u> 0,04
50	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,284	<u>11183,72</u> 2459,16	<u>113,80</u> 104,67	3176	698	<u>32</u> 30	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,60</u> 0,16
51	КБ11-11-13	Улаштування гідроізоляції полімерцементної з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,284	<u>10213,86</u> 10121,61	<u>44,63</u> 41,05	2901	2875	<u>13</u> 12	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>18,09</u> 0,06
52	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	213	<u>21,75</u> -	<u>-</u> -	4633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,284	<u>5455,30</u> 5410,67	<u>44,63</u> 41,05	1549	1537	<u>12</u> 12	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>9,31</u> 0,06
54	& С114-6-1 варіант 5	Утеплювач екструдований пінополістиролу 35 кг/м3 - 100 мм	м2	29,252	<u>368,75</u> -	<u>-</u> -	10787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з півки поліетиленової	10 м2	2,84	<u>504,71</u> 234,79	<u>-</u> -	1433	667	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>4,09</u> -
56	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,284	<u>16104,01</u> 8937,84	<u>207,51</u> 190,86	4574	2538	<u>59</u> 54	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>15,98</u> 0,29
57	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,284	<u>12096,59</u> 1792,34	<u>321,31</u> 295,53	3435	509	<u>91</u> 84	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>3,20</u> 0,45
58	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,284	<u>33763,85</u> 10121,61	<u>44,63</u> 41,05	9589	2875	<u>13</u> 12	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>18,09</u> 0,06
59	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,284	<u>49913,38</u> 8437,32	<u>89,25</u> 82,09	14175	2396	<u>25</u> 23	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>15,08</u> 0,13
60	КБ11-11-13	Улаштування гідроізоляції полімерцементної з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,284	<u>10213,86</u> 10121,61	<u>44,63</u> 41,05	2901	2875	<u>13</u> 12	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>18,09</u> 0,06
61	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	213	<u>21,75</u> -	<u>-</u> -	4633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,284	<u>73783,56</u> 26955,37	<u>80,33</u> 73,88	20955	7655	<u>23</u> 21	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>44,19</u> 0,11	
63	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,0036	<u>22734,77</u> 17763,76	<u>273,52</u> 230,45	82	64	<u>1</u> 1	<u>107,6200</u> 1,2489	<u>0,39</u> -	
64	& С15-10-14-ФФ-ИН-Б варіант 1	Тактильні плиткиТС(300х300)	шт	4	<u>204,09</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прями витрати по розділу 7							98537	27207	<u>301</u> 268		<u>166,96</u> 1,42	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							98537	71029	27475	9856	-	-
-----							108393					
Всього по розділу 7							108393					
Розділ 8. Секції огорож												
65	КБ9-73-2	МСО-1 (12 шт) Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	2,30712	<u>44244,89</u> 34444,80	<u>8758,52</u> 949,24	102078	79468	<u>20207</u> 2190	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>442,97</u> 11,11	
66	& С111-142-В1-25 варіант 4	Труба профільна 60х30х4 мм	т	1,9718544	<u>46307,62</u> -	<u>-</u> -	91312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
67	& С111-142-В1-25 варіант 5	Квадрат 20х20	т	0,2396448	<u>46307,62</u> -	<u>-</u> -	11097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	& С111-142-В1-25 варіант 9	Труба профільна 40х30х4 мм	т	0,234048	<u>46307,62</u> -	<u>-</u> -	10838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
69	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	2,30712	<u>16314,94</u> 8103,33	<u>7540,00</u> 3566,57	37641	18695	<u>17396</u> 8229	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>106,68</u> 36,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,820704	<u>2404,01</u> 1043,29	<u>108,79</u> 14,13	1973	856	<u>89</u> 12	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>4,32</u> 0,06
71	КБ13-26-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7896	<u>14643,92</u> 1558,95	<u>162,30</u> 31,64	11563	1231	<u>128</u> 25	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>6,29</u> 0,14
72	КБ8-1-4	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м МСО-2 (8 шт)	1м3	7,956	<u>5871,81</u> 1389,31	<u>156,73</u> 62,21	46716	11053	<u>1247</u> 495	<u>7,6300</u> 0,2698	<u>60,70</u> 2,15
73	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	2,11584	<u>44244,89</u> 34444,80	<u>8758,52</u> 949,24	93615	72880	<u>18532</u> 2008	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>406,24</u> 10,19
74	& С111-142-В1-25 варіант 4	Труба профільна 60х30х4 мм	т	1,2049232	<u>46307,62</u> -	<u>-</u> -	55797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-142-В1-25 варіант 5	Квадрат 20х20	т	0,1469584	<u>46307,62</u> -	<u>-</u> -	6805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С111-142-В1-25 варіант 9	Труба профільна 40х30х4 мм	т	0,143312	<u>46307,62</u> -	<u>-</u> -	6636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	2,11584	<u>16314,94</u> 8103,33	<u>7540,00</u> 3566,57	34520	17145	<u>15953</u> 7546	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>97,84</u> 33,91
78	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,501744	<u>2404,01</u> 1043,29	<u>108,79</u> 14,13	1206	523	<u>55</u> 7	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>2,64</u> 0,04
79	КБ13-26-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / МСО-3 (2 шт)	100м2	0,501744	<u>14643,92</u> 1558,95	<u>162,30</u> 31,64	7347	782	<u>81</u> 16	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>4,00</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,2891	<u>44244,89</u> 34444,80	<u>8758,52</u> 949,24	12791	9958	<u>2532</u> 274	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>55,51</u> 1,39
81	& С111-142-В1-25 варіант 4	Труба профільна 60х30х4 мм	т	0,2465348	<u>46307,62</u> -	- -	11416	-	- -	- -	- -
82	& С111-142-В1-25 варіант 5	Квадрат 20х20	т	0,1469584	<u>46307,62</u> -	- -	6805	-	- -	- -	- -
83	& С111-142-В1-25 варіант 9	Труба профільна 40х30х4 мм	т	0,143312	<u>46307,62</u> -	- -	6636	-	- -	- -	- -
84	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,2891	<u>16314,94</u> 8103,33	<u>7540,00</u> 3566,57	4717	2343	<u>2180</u> 1031	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>13,37</u> 4,63
85	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,501744	<u>2404,01</u> 1043,29	<u>108,79</u> 14,13	1206	523	<u>55</u> 7	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>2,64</u> 0,04
86	КБ13-26-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,501744	<u>14643,92</u> 1558,95	<u>162,30</u> 31,64	7347	782	<u>81</u> 16	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>4,00</u> 0,09
Разом прямі витрати по розділу 8							570062	216239	<u>78536</u> 21856		<u>1207,20</u> 100,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							570062				
							275287				
							238095				
							57011				
							-				
							-				
							627073				
Всього по розділу 8							627073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Ворота та хвіртка									
		Ворота									
87	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,34445	<u>44244,89</u> 34444,80	<u>8758,52</u> 949,24	15240	11865	<u>3017</u> 327	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>66,13</u> 1,66
88	& С111-142-В1-25 варіант 4	Труба профільна 60х30х4 мм	т	0,209085	<u>46307,62</u> -	- -	9682	-	- -	- -	- -
89	& С111-142-В1-25 варіант 6	Труба профільна 40х40х4 мм	т	0,123702	<u>46307,62</u> -	- -	5728	-	- -	- -	- -
90	& С111-142-В1-25 варіант 8	Труба профільна 100х50х4 мм	т	0,03233	<u>46307,62</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
91	& С111-950-3 варіант 1	Завіса для воріт	шт	4	<u>178,68</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
92	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>745138,99</u> 469961,39	<u>137438,21</u> 58492,12	7451	4700	<u>1374</u> 585	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>25,81</u> 2,70
93	& С1-2214-1-А4 варіант 2	Анкер розпірний М12х150 мм	шт	8	<u>24,97</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
94	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,147848	<u>2404,01</u> 1043,29	<u>108,79</u> 14,13	355	154	<u>16</u> 2	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,78</u> 0,01
95	КБ13-26-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,147848	<u>14643,92</u> 1558,95	<u>162,30</u> 31,64	2165	230	<u>24</u> 5	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>1,18</u> 0,03
		Хвіртка									
96	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,1302	<u>44244,89</u> 34444,80	<u>8758,52</u> 949,24	5761	4485	<u>1140</u> 124	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>25,00</u> 0,63
97	& С111-142-В1-25 варіант 4	Труба профільна 60х30х4 мм	т	0,062752	<u>46307,62</u> -	- -	2906	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-142-В1-25 варіант 6	Труба профільна 40x40x4 мм	т	0,04293	<u>46307,62</u> -	- -	1988	-	- -	- -	- -
99	& С111-142-В1-25 варіант 8	Труба профільна 100x50x4 мм	т	0,03233	<u>46307,62</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
100	& С111-950-3 варіант 1	Завіса для воріт	шт	2	<u>178,68</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
101	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>238597,74</u> 210451,04	<u>5354,32</u> 2192,86	2386	2105	<u>54</u> 22	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>11,38</u> 0,12
102	& С1-2214-1-А4 варіант 2	Анкер розпирний М12x150 мм	шт	4	<u>24,97</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
103	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,120132	<u>2404,01</u> 1043,29	<u>108,79</u> 14,13	289	125	<u>13</u> 2	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,63</u> 0,01
104	КБ13-26-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,120132	<u>14643,92</u> 1558,95	<u>162,30</u> 31,64	1759	187	<u>19</u> 4	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>0,96</u> 0,02
Разом прями витрати по розділу 9							60076	23851	<u>5657</u> 1071		<u>131,87</u> 5,18
Разом будівельні роботи, грн.							60076				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30568				
всього заробітна плата, грн.							24922				
Загальновиробничі витрати, грн.							6010				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							66086				

Всього по розділу 9							66086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1670491	495410	97631		2795,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1670491		30361		143,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1077450				
		всього заробітна плата, грн.					525771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167058				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1837549				

		Всього по кошторису					1837549				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2938,50				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					525771				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електротехнічні рішення

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 62,640 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,692 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Щит ЩР											
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>762,20</u> 589,00	<u>54,11</u> 30,30	762	589	<u>54</u> 30	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,40</u> 0,16
2	& С111-20-Щ варіант 5	Щит розподільчий HAGER VOLTA VU24UA	шт	1	<u>2100,90</u> -	- -	2101	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>37852,01</u> 35477,82	<u>1846,75</u> 1657,34	4164	3903	<u>203</u> 182	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
4	С1547-16 варіант 8	Вимикач ввідний PL6-C20/3	шт	1	<u>849,52</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
5	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C6/1	шт	5	<u>327,28</u> -	- -	1636	-	- -	- -	- -
6	С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний PL6-C16/1	шт	4	<u>249,42</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний PL6-C25/3	шт	1	<u>1038,73</u>	-	1039	-	-	-	-
8	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, шина	шт	3	<u>179,72</u>	-	539	444	-	0,8000	2,40
9 & C1548- Ш163 варіант 1		Шина з'єднувальна KDN163A	шт	2	<u>148,42</u>	-	297	-	-	-	-
10 & C1545-69- 2 варіант 1		Блок для клем VZ463	шт	1	<u>524,45</u>	-	524	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							12910	4936	<u>257</u> 212		<u>28,59</u> 1,24
Разом будівельні роботи, грн.							12910				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7717				
всього заробітна плата, грн.							5148				
Загальновиробничі витрати, грн.							1291				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							14201				

Всього по розділу 1							14201				
Розділ 2. Світильники											
11	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на щирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1	<u>54316,85</u> 37011,74	<u>10508,61</u> 6921,18	5432	3701	<u>1051</u> 692	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>21,12</u> 3,67
12	C1547-7 варіант 2	Світильник ДББ27У-12-004	шт	10	<u>1862,54</u>	-	18625	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							24057	3701	<u>1051</u> 692		<u>21,12</u> 3,67
Разом будівельні роботи, грн.							24057				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19305				
всього заробітна плата, грн.							4393				
Загальновиробничі витрати, грн.							2406				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26463				

		Всього по розділу 2					26463				
		Розділ 3. Електромонтажні роботи									
13	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,05	<u>4946,42</u> 4398,21	-	247	220	-	27,6800	1,38
14	& С100-290902-55-1-ИН-Б варіант 1	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки 10А, 250В	шт	5	<u>129,73</u> -	-	649	-	-	-	-
15	С1512-1 варіант 1	Коробки КМ 208 IP44	шт	5	<u>24,50</u> -	-	123	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					1019	220	-		1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799				
		всього заробітна плата, грн.					220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1121				

		Всього по розділу 3					1121				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
16	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,35	<u>4619,55</u> 4209,03	<u>37,56</u> 16,93	10856	9891	<u>88</u> 40	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>59.93</u> 0,19
17	С152-50 варіант 1	Кабелі ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2	1000м	0,13	<u>28149,00</u> -	-	3659	-	-	-	-
18	С152-51 варіант 1	Кабелі ВВГнгд-0,66 3x2,5 мм2	1000м	0,105	<u>31770,36</u> -	-	3336	-	-	-	-
19	С1512-1 варіант 3	Коробки відгалуджувальні з кришкою для прихованої установки	шт	8	<u>138,43</u> -	-	1107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					18958	9891	<u>88</u> 40		<u>59,93</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					18958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8979				
		всього заробітна плата, грн.					9931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1897				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					20855				

		Всього по розділу 4					20855				
		Разом прямі витрати по кошторису					56944	18748	<u>1396</u> 944		<u>111,02</u> 5,10
		Разом будівельні роботи, грн.					56944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36800				
		всього заробітна плата, грн.					19692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5696				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					62640				

		Всього по кошторису					62640				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					116,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19692				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення, вентиляція та кондиціонування

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 103,301 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,214 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,08	<u>25199,43</u> 24430,38	<u>339,80</u> 178,98	2016	1954	<u>27</u> 14	<u>142,6800</u> 0,8614	<u>11,41</u> 0,07
2	& С130-420-1 варіант 3	Електрорадіатор STANDART 3	шт	1	<u>4341,69</u> -	- -	4342	-	- -	- -	- -
3	& С130-420-1 варіант 4	Електрорадіатор STANDART 5	шт	2	<u>5319,19</u> -	- -	10638	-	- -	- -	- -
4	& С130-420-1 варіант 5	Електрорадіатор STANDART 10	шт	4	<u>10631,68</u> -	- -	42527	-	- -	- -	- -
5	& С130-420-1 варіант 6	Електрорадіатор STANDART 12	шт	1	<u>12756,69</u> -	- -	12757	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							72280	1954	<u>27</u> 14		<u>11,41</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72280 70299 1968 7229 - - 79509				

		Всього по розділу 1					79509				
		Розділ 2. Вентиляція									
6	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	2	<u>1132,89</u> 1114,07	<u>16,35</u> 6,92	2266	2228	<u>33</u> 14	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>12,42</u> 0,06
7	С130-62 варіант 1	Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції ВЕНТС МА150	шт	2	<u>2348,60</u> -	<u>-</u> -	4697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0313	<u>124239,87</u> 42686,49	<u>306,99</u> 131,17	3889	1336	<u>10</u> 4	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>8,19</u> 0,02
9	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	1 зонт	1	<u>603,89</u> 104,45	<u>14,19</u> 5,02	604	104	<u>14</u> 5	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
10	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>1132,89</u> 1114,07	<u>16,35</u> 6,92	1133	1114	<u>16</u> 7	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
11	С130-62 варіант 2	Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції ВЕНТС МА125	шт	1	<u>2104,52</u> -	<u>-</u> -	2105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,55 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0129	<u>124239,87</u> 42686,49	<u>306,99</u> 131,17	1603	551	<u>4</u> 2	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>3,38</u> 0,01
13	& С1-95 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 20x0,7 мм 25 м	шт	2	<u>795,83</u> -	<u>-</u> -	1592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111- 1905-3-Н варіант 1	Заклепка витяжна 4,3-12	шт	200	<u>0,79</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1-1-581- 5 варіант 1	Розпірні дюбелі с шурупом з конусної головкою PZ KRX 10 /6x100	шт	30	<u>4,06</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>222,82</u>	-	446	-	-	-	-
17	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	3	<u>377,36</u>	<u>9,99</u>	1132	867	<u>30</u>	<u>1.7500</u>	<u>5.25</u>
18	& C130-470-267	Клапан зворотній КОМ150	шт	2	<u>291,59</u>	-	583	-	-	-	-
19	& C130-470-267	Клапан зворотній КОМ125	шт	1	<u>279,69</u>	-	280	-	-	-	-
20	& C111-1679-ИНБ1-99	Стрічка самоклеюча алюмінієва 50 мм 50 м	шт	5	<u>204,02</u>	-	1020	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					21630	6200	<u>107</u>		<u>36,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21630		46		0,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15323				
		всього заробітна плата, грн.					6246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2162				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					23792				

		Всього по розділу 2					23792				
		Разом прямі витрати по кошторису					93910	8154	<u>134</u>		<u>47,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					93910		60		0,30
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85622				
		всього заробітна плата, грн.					8214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9391				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					103301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						103301				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						47,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						8214				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Водопровід та каналізація

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,494 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,352 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько питний (внутрішній)									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>53917,22</u> 48973,58	<u>4905,64</u> 3440,01	10783	9795	<u>981</u> 688	<u>268,9600</u> 20,0492	<u>53,79</u> 4,01
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>41669,25</u> 38521,90	<u>3087,64</u> 2113,57	1250	1156	<u>93</u> 63	<u>211,5600</u> 12,3022	<u>6,35</u> 0,37
3	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для теплої і холодної води діам. 25х2,5 мм	м	2,787	<u>57,80</u> -	-	161	-	-	-	-
4	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для теплої і холодної води діам. 20х2,3 мм	м	13,485	<u>38,52</u> -	-	519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1680 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 15 мм	м	4,495	<u>38,24</u> -	-	172	-	-	-	-
6	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>4,90</u> -	-	78	-	-	-	-
7	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>9,26</u> -	-	19	-	-	-	-
8	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>7,08</u> -	-	156	-	-	-	-
9	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>4,98</u> -	-	10	-	-	-	-
10	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників ємкісних	1 прилад	1	<u>2846,33</u> <u>1758,12</u>	-	2846	1758	-	9,8000	9,80
11	& C130-9-28 варіант 1	Електроводонагрівач настінний накопичувальний 10 л 1,2 кВт	шт	1	<u>2810,48</u> -	-	2810	-	-	-	-
12	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	1	<u>608,43</u> <u>422,34</u>	<u>29,35</u> 1,76	608	422	<u>29</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
13	C113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	1	<u>158,14</u> -	-	158	-	-	-	-
14	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	1	<u>608,43</u> <u>422,34</u>	<u>29,35</u> 1,76	608	422	<u>29</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
15	& C113- 2301-8 варіант 1	Клапан зворотній діам. 15 мм PN=1,6 МПа	шт	1	<u>83,76</u> -	-	84	-	-	-	-
16	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	1 кран	1	<u>89,60</u> <u>89,22</u>	-	90	89	-	0,4900	0,49
17	C1630-26 варіант 4	Кран поливальний внутрішній 15 мм	шт	1	<u>291,81</u> -	-	292	-	-	-	-
18	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водоміріє] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>125,47</u> <u>117,41</u>	-	125	117	-	0,6700	0,67
19	& C1630- 981-8-Б	Лічильники води Sensus 405S Ду15 з модулем Pulse RH+HRI	шт	1	<u>7191,15</u> -	-	7191	-	-	-	-
20	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10 шт	0,1	<u>2469,17</u> <u>2155,51</u>	<u>245,54</u> 19,65	247	216	<u>25</u> 2	<u>12,3000</u> 0,1060	<u>1,23</u> 0,01
21	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 15 мм	шт	1	<u>1227,95</u> -	-	1228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	1	<u>608,43</u> 422,34	<u>29,35</u> 1,76	608	422	<u>29</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
23	& С113-2301-8 варіант 1	Клапан зворотній діам. 15 мм PN=1,6 МПа	шт	1	<u>83,76</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
24	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	<u>608,43</u> 422,34	<u>29,35</u> 1,76	1217	845	<u>59</u> 4	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>4,82</u> 0,02
25	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	2	<u>158,14</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
26	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>95,64</u> 66,56	- -	96	67	- -	0,3600 -	0,36 -
27	С1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном	комплект	1	<u>554,80</u> -	- -	555	-	- -	- -	- -
28	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	1	<u>608,43</u> 422,34	<u>29,35</u> 1,76	608	422	<u>29</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
29	С113-1873-1А варіант 2	Кран спускний Ду15	шт	1	<u>298,53</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							33218	15731	<u>1274</u> 765		<u>87,15</u> 4,45
Разом будівельні роботи, грн.							33218				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16213				
всього заробітна плата, грн.							16496				
Загальновиробничі витрати, грн.							3324				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							36542				

Всього по розділу 1							36542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Каналізація господарсько-побутова (внутрішня)									
30	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>80828,39</u> 16980,30	<u>48,35</u> 24,05	12124	2547	<u>7</u> 4	<u>91,8400</u> 0,1130	<u>13,78</u> 0,02
31	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,11	<u>34169,89</u> 17708,76	<u>25,88</u> 12,39	3759	1948	<u>3</u> 1	<u>95,7800</u> 0,0572	<u>10,54</u> 0,01
32	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	15	<u>159,38</u> -	-	2391	-	-	-	-
33	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	11	<u>37,54</u> -	-	413	-	-	-	-
34	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>34,94</u> -	-	105	-	-	-	-
35	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>65,33</u> -	-	588	-	-	-	-
36	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	8	<u>26,25</u> -	-	210	-	-	-	-
37	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>25,55</u> -	-	51	-	-	-	-
38	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	<u>25,42</u> -	-	127	-	-	-	-
39	С113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>210,67</u> -	-	211	-	-	-	-
40	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	5	<u>88,76</u> -	-	444	-	-	-	-
41	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>70,03</u> -	-	140	-	-	-	-
42	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	<u>6245,98</u> 5737,21	<u>38,13</u> 21,88	3748	3442	<u>23</u> 13	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>19,19</u> 0,07
43	С130-644 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, змішувачем	комплект	6	<u>2410,32</u> -	-	14462	-	-	-	-
44	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>8654,34</u> 6458,77	<u>76,25</u> 43,76	2596	1938	<u>23</u> 13	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>10,92</u> 0,07
45	С130-901 варіант 1	Унітази з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полицкою, бачком та сифоном	шт	3	<u>2937,96</u> -	-	8814	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>3322,27</u> 2748,05	<u>52,42</u> 30,09	332	275	<u>5</u> 3	<u>16,2400</u> 0,1496	<u>1,62</u> 0,01
47	С130-539 варіант 1	Піддони душові сталеві з сифоном	шт	1	<u>3135,91</u> -	-	3136	-	-	-	-
48	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>2229,92</u> 2090,34	-	223	209	-	11,4800	1,15
49	С130-615 варіант 1	Змішувачі з гнучким шлангом та сіткою	комплект	1	<u>1445,21</u> -	-	1445	-	-	-	-
50	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>8654,34</u> 6458,77	<u>76,25</u> 43,76	865	646	<u>8</u> 4	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>3,64</u> 0,02
51	С130-901 варіант 3	Унітази з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полицкою, бачком та сифоном для МГН	шт	1	<u>2937,96</u> -	-	2938	-	-	-	-
52	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>6245,98</u> 5737,21	<u>38,13</u> 21,88	625	574	<u>4</u> 2	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>3,20</u> 0,01
53	С130-644 варіант 3	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, атоматичним змішувачем МГН	комплект	1	<u>2410,32</u> -	-	2410	-	-	-	-
54	КБ17-4-1	Установлення писсуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,2	<u>3124,45</u> 2672,49	<u>23,83</u> 13,68	625	534	<u>5</u> 3	<u>15,2500</u> 0,0680	<u>3,05</u> 0,01
55	С130-529	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	2	<u>1780,59</u> -	-	3561	-	-	-	-
56	КБ16-9-9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 300 мм	100м	0,005	<u>88170,40</u> 67202,43	<u>6836,18</u> 1163,98	441	336	<u>34</u> 6	<u>378,8400</u> 5,8988	<u>1,89</u> 0,03
57	С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5	<u>2755,09</u> -	-	1378	-	-	-	-
58	С113-1794 варіант 3	Муфта ППМ-110	шт	2	<u>390,24</u> -	-	780	-	-	-	-
59	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>22559,31</u> 2298,97	<u>23,83</u> 13,68	2256	230	<u>2</u> 1	<u>12,9600</u> 0,0680	<u>1,30</u> 0,01
		Разом прями витрати по розділу 2					71198	12679	<u>114</u> 50		<u>70,28</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					71198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58405				
		всього заробітна плата, грн.					12729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7119 - - 78317				

		Всього по розділу 2					78317				
		Розділ 3. Трубопровід конденсату (кондиціонування)									
60	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>41669,25</u> 38521,90	<u>3087,64</u> 2113,57	8334	7704	<u>618</u> 423	<u>211,5600</u> 12,3022	<u>42,31</u> 2,46
61	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x2,3 мм	м	20	<u>57,80</u> -	- -	1156	-	- -	- -	- -
62	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	<u>9,26</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
63	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>13,64</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
64	С113-1782 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 50x25 мм	шт	3	<u>22,22</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
65	С113-1790 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 110x32 мм	шт	1	<u>161,01</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
66	& С1630-973-1-Щ варіант 1	Сифон для кондиціонера HL-138 Ду25	шт	1	<u>1529,53</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
67	& С1630-973-1-Щ варіант 2	Сифон для кондиціонера HL-138 Ду32	шт	1	<u>1105,37</u> -	- -	1105	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							12395	7704	<u>618</u> 423		<u>42,31</u> 2,46
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12395 4073 8127 1240 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13635				

		Всього по розділу 3					13635				
		Разом прямі витрати по кошторису					116811	36114	<u>2006</u>		<u>199,74</u>
									1238		7,17
		Разом будівельні роботи, грн.					116811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78691				
		всього заробітна плата, грн.					37352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11683				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					128494				

		Всього по кошторису					128494				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					206,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37352				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі
Сумської міської територіальної громади

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Кошторисна вартість об'єкта	234,703 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,120 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє електроосвітлення	234,703	-	234,703	0,16884	29,12	-
-	-	Всього:	234,703	-	234,703	0,16900	29,12	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішнє електроосвітлення	<u>0,08521</u> 13,55	<u>0,05659</u> 9,822	<u>0,02704</u> 5,748	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,16884</u> 29,12	<u>-</u> -	<u>0,16884</u> 29,12
-	Разом :	<u>0,08521</u> 13,55	<u>0,057</u> 9,822	<u>0,02704</u> 5,748	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,169</u> 29,12	<u>-</u> -	<u>0,169</u> 29,12

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішнє електроосвітлення

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 234,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,120 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати			в тому числі зар- обітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зовнішні кабельні мережі											
1	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,54	<u>637,01</u> 595,83	<u>41,18</u> 18,83	344	322	<u>22</u> 10	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,84</u> 0,05
2	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна 300 мм "Обережно кабель"	м	54	<u>6,95</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,054	<u>35762,65</u> 34948,35	- -	1931	1887	- -	222,0000 -	11,99 -
4	С113-2311 варіант 3	Труби двошарові гофровані діам. 50 мм	м	54	<u>110,91</u> -	- -	5989	-	- -	- -	- -
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>3619,51</u> 2803,92	<u>701,09</u> 316,05	2172	1682	<u>421</u> 190	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>9,60</u> 0,92
6	С152-70 варіант 3	Кабелі ВВГ 5х6 мм2	1000м	0,06	<u>250756,52</u> -	- -	15045	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							25856	3891	<u>443</u> 200		<u>23,43</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25856 21522 4091 2586 - - 28442				

		Всього по розділу 1					28442				
		Розділ 2. Зовнішнє електроосвітлення									
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>58589,84</u> 49482,85	<u>1846,75</u> 1657,34	586	495	<u>18</u> 17	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
8	С1547-16 варіант 51	Вимикач автоматичний PL6-C32/3	шт	1	<u>1199,89</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
9	КБ33-259-3	Установлення опор металевих вагою до 0,5 т	шт	4	<u>1470,48</u> 409,50	<u>701,77</u> 228,42	5882	1638	<u>2807</u> 914	<u>2,4200</u> 1,0910	<u>9,68</u> 4,36
10	& С121-782-7-ИНБ варіант 1	Опора металева СВ95-2 7мп	шт	4	<u>12103,68</u> -	- -	48415	-	- -	- -	- -
11	& С1545-92-6-ИНБ варіант 1	Кронштейн одноріжковий КС-1	шт	4	<u>586,69</u> -	- -	2347	-	- -	- -	- -
12	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	1 шт	4	<u>1839,22</u> 537,97	<u>1246,66</u> 400,94	7357	2152	<u>4987</u> 1604	<u>3,2200</u> 1,7920	<u>12,88</u> 7,17
13	& С100-1507-4026-24-ИН-Б варіант 1	Світильник ДКУ41У-100-001	шт	4	<u>5919,28</u> -	- -	23677	-	- -	- -	- -
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>6651,95</u> 3084,31	<u>748,17</u> 326,02	998	463	<u>112</u> 49	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>2,64</u> 0,24
15	С152-70 варіант 3	Кабелі ВВГ 5х6 мм2	1000м	0,015	<u>250756,52</u> -	- -	3761	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							94223	4748	<u>7924</u> 2584		<u>28,06</u> 11,87
		Разом будівельні роботи, грн.					94223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81551 7332 9423 - - 103646				
		----- Всього по розділу 2					103646				
		Розділ 3. Зовнішнє електроосвітлення									
16	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,22	<u>35762,65</u> 34948,35	-	7868	7689	-	222,0000	48,84
17	С113-2311 варіант 3	Труби двошарові гофровані діам. 50 мм	м	220	<u>110,91</u> -	-	24400	-	-	-	-
18	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,2	<u>637,01</u> 595,83	<u>41,18</u> 18,83	1401	1311	<u>90</u> 41	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>7,48</u> 0,20
19	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна 300 мм "Обережно кабель"	м	220	<u>6,95</u> -	-	1529	-	-	-	-
20	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>3619,51</u> 2803,92	<u>701,09</u> 316,05	1810	1402	<u>351</u> 158	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>8,00</u> 0,77
21	С152-50 варіант 9	Кабелі ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм2	1000м	0,04	<u>28149,00</u> -	-	1126	-	-	-	-
22	С153-32 варіант 3	Кабелі ВВГ 0,66 3х4 мм2	1000м	0,23	<u>66230,20</u> -	-	15233	-	-	-	-
23	КМ8-471-4	Заземлення Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>6515,34</u> 1962,74	<u>4366,04</u> 1185,87	2606	785	<u>1746</u> 474	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
24	& С1545-209-К3 варіант 1	Стержень уземлення д.16 L=2,5м	шт	4	<u>2847,26</u> -	-	11389	-	-	-	-
25	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1122,82</u> 591,65	<u>183,90</u> 59,97	1123	592	<u>184</u> 60	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,20</u> 0,29
26	& С1-1-7-29-25-ЯК варіант 1	Шафа ЯУО 9601-3474-54У3.1	шт	1	<u>15554,70</u> -	-	15555	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					84040	11779	<u>2371</u> 733		<u>72,00</u> 3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84040 69890 12512 8405 - - 92445				
		----- Всього по розділу 3					92445				
		Розділ 4. Демонтажні роботи									
27	КБ33-257-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,05	<u>170569,07</u> 46715,13	<u>123853,94</u> 43651,92	8528	2336	<u>6192</u> 2183	<u>294.0000</u> 203,8656	<u>14,70</u> 10,19
28	КБ33-108-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	1 км	0,154	<u>4658,42</u> 4010,77	<u>647,65</u> 309,24	717	618	<u>99</u> 48	<u>23,4240</u> 1,7237	<u>3,61</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 4					9245	2954	<u>6291</u> 2231		<u>18,31</u> 10,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9245 5185 925 - - 10170				
		----- Всього по розділу 4					10170				
		Разом прямі витрати по кошторису					213364	23372	<u>17029</u> 5748		<u>141,80</u> 27,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					213364 172963 29120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21339 - - 234703				
		----- Всього по кошторису					234703				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					168,84 29120				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі
Сумської міської територіальної громади

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Кошторисна вартість об'єкта	1728,969 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,82961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	330,459 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на водопровід поливальний	1728,969	-	1728,969	1,82961	330,459	-
-	-	Всього:	1728,969	-	1728,969	1,83000	330,459	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	водопровід поливальний	<u>1,12498</u> 191,365	<u>0,2352</u> 37,372	<u>0,46943</u> 101,722	- -	- -	<u>1,82961</u> 330,459	- -	<u>1,82961</u> 330,459
-	Разом :	<u>1,12498</u> 191,365	<u>0,235</u> 37,372	<u>0,46943</u> 101,722	- -	- -	<u>1,83</u> 330,459	- -	<u>1,83</u> 330,459

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на водопровід поливальний**

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1728,969 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,82961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 330,459 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	KP16-39-4	Розбирання трубопроводів каналізації із керамічних труб діаметром 150 мм	100м	1,63	<u>20391,90</u>	<u>27,57</u>	33239	33194	<u>45</u>	<u>140,7300</u>	<u>229,39</u>	
					20364,33	13,85			23	0,0747	0,12	
2	KP16-47-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих цегляних каналізаційних діаметром 1,5 м із покриттям із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,2	<u>1713,13</u>	<u>47,80</u>	2056	1998	<u>58</u>	<u>9,7260</u>	<u>11,67</u>	
					1665,33	20,39			24	0,0991	0,12	
Разом прями витрати по розділу 1							35295	35192	<u>103</u>		<u>241,06</u>	
									47		0,24	
Разом будівельні роботи, грн.							35295					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							35239					
Загальновиробничі витрати, грн.							3530					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					38825				

		Всього по розділу 1					38825				
		Розділ 2. Трубопроводи і колодязі									
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,07	<u>12095,23</u> 2477,38	-	25037	5128	-	16,3200	33,78
4	КБ22-11-1	Трубопроводи Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм (діаметром 25 мм)	1000м	0,024	<u>43219,42</u> 41507,11	<u>1095,85</u> 204,36	1037	996	<u>26</u> 5	<u>239,6000</u> 1,0700	<u>5,75</u> 0,03
5	С113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм	м	24	<u>54,79</u> -	-	1315	-	-	-	-
6	С113-1279	Муфти з поліетилену діам. 25 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>71,19</u> -	-	71	-	-	-	-
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,183	<u>72246,21</u> 53772,14	<u>16812,41</u> 8005,58	13221	9840	<u>3077</u> 1465	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>56,80</u> 8,48
8	С113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм	м	183	<u>797,02</u> -	-	145855	-	-	-	-
9	С113-1207 варіант 1	Втулка під фланець 100/110 із ПЕ Упор бетонний	шт	2	<u>694,53</u> -	-	1389	-	-	-	-
10	КБ6-1-2	Улаштування бетонних упорів на трубопроводах Колодязі водопровідні діаметром 1500 мм ;колодязь водопровідний діаметром 1500 мм з пожежним гідрантом	100м3	0,0014	<u>514243,61</u> 81704,70	<u>15341,56</u> 8465,73	720	114	<u>21</u> 12	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>0,69</u> 0,06
11	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірної залізобетону в сухих ґрунтах	10м3	0,308	<u>52825,36</u> 23113,97	<u>18357,09</u> 7754,31	16270	7119	<u>5654</u> 2388	<u>141,7600</u> 33,6384	<u>43,66</u> 10,36
12	К585521- Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	<u>3865,52</u> -	-	7731	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	K585521-Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2509,23</u> -	- -	10037	-	- -	- -	- -
14	K585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.3 випуск 7Відпускна ціна: (4578.1, 05-(0,77+0,74).1).0,27+24,43:100.1852,2+5, 07:100.1726,2+1,63:100.2807,7+1,08:100.2125,2	шт	2	<u>2009,03</u> -	- -	4018	-	- -	- -	- -
15	K585521-Л052 варіант 3 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>299,17</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
16	С121-781-1 варіант 2	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>28542,73</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -
17	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	#####	<u>20588,46</u> 17980,79	<u>2,23</u> 2,05	366	319	- -	106,2600 0,0111	1,89 -
18	& С113-753-2-ИНБ варіант 1	Люк з полімер-бетону для колодязів тип "Т"	шт	2	<u>1585,51</u> -	- -	3171	-	- -	- -	- -
19	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону (внутрішня сторона) Засувки	100м2	0,9469	<u>18332,53</u> 5942,57	- -	17359	5627	- -	33,5000 -	31,72 -
20	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	3	<u>557,29</u> 369,73	- -	1672	1109	- -	2,2400 -	6,72 -
21	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	<u>9152,67</u> -	- -	27458	-	- -	- -	- -
22	С130-934 варіант 2	Фланець сталевий 1-150-10 ст.25	шт	1	<u>1966,95</u> -	- -	1967	-	- -	- -	- -
23	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм (25 мм)	1 шт	1	<u>303,08</u> 232,73	<u>9,99</u> 4,77	303	233	<u>10</u> 5	<u>1,4100</u> 0,0266	<u>1,41</u> 0,03
24	С1630-65 варіант 4	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>2329,73</u> -	- -	2330	-	- -	- -	- -
25	КБ22-46-10	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 200 мм	100м	1,7	<u>179718,37</u> 67298,62	<u>102625,59</u> 54592,91	305521	114408	<u>174464</u> 92808	<u>369,6000</u> 250,7874	<u>628,32</u> 426,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм Футляр сталевий	м	170	<u>1281,06</u> -	- -	217780	-	- -	- -	- -
27	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,0003	<u>82940,27</u> 71650,45	<u>7907,10</u> 483,83	25	21	<u>2</u> -	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>0,12</u> -
28	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3	<u>227,92</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
29	КБ22-8-7	Укладання футляра із сталевих труб відкритим способом діаметром 250 ММ	1000м	0,0003	<u>281448,10</u> 128774,36	<u>117042,07</u> 18639,10	84	39	<u>35</u> 6	<u>667,0000</u> 101,3876	<u>0,20</u> 0,03
30	C113-194	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,3	<u>1595,99</u> -	- -	479	-	- -	- -	- -
31	C113-1225 варіант 1	Перехідники редуційні з поліетилену діам. 110/25 мм	шт	1	<u>1179,09</u> -	- -	1179	-	- -	- -	- -
32	C113-1046 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 110/100 мм	шт	1	<u>2992,64</u> -	- -	2993	-	- -	- -	- -
33	C113-2363 варіант 1	Трійник фланцевий 150x100 мм	шт	1	<u>8487,54</u> -	- -	8488	-	- -	- -	- -
34	C113-986 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 25 мм	шт	1	<u>113,52</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
35	C113-992 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм	шт	2	<u>1513,09</u> -	- -	3026	-	- -	- -	- -
36	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі	1 вріз	1	<u>1243,09</u> 638,91	<u>579,75</u> 134,54	1243	639	<u>580</u> 135	<u>3,2200</u> 0,7499	<u>3,22</u> 0,75
37	C113-992 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм	шт	3	<u>1513,09</u> -	- -	4539	-	- -	- -	- -
38	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	0,63	<u>3922,95</u> 3922,95	- -	2471	2471	- -	27,1100 -	17,08 -
39	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,63	<u>4024,46</u> 1297,18	- -	2535	817	- -	8,2400 -	5,19 -
40	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,154	<u>20962,95</u> 20962,95	- -	3228	3228	- -	150,4500 -	23,17 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					836673	152108	<u>183869</u> 96824		<u>859,72</u> 446,08
		Разом будівельні роботи, грн.					836673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					500696				
		всього заробітна плата, грн.					248932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C113-753-2-ИНБ варіант 1	Люк з полімер-бетону для колодязів тип "Т"	шт	1	<u>1585,51</u> -	- -	1586	-	- -	- -	- -
51	КБ11-2-1	Вимощення Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	0,36	<u>1792,44</u> 632,40	<u>171,92</u> 70,96	645	228	<u>62</u> 26	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>1,43</u> 0,15
52	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	1 м3	0,24	<u>4133,84</u> 759,52	<u>549,41</u> 228,41	992	182	<u>132</u> 55	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>1,15</u> 0,31
53	КБ11-19-1	Улаштування асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм	100м2	0,024	<u>9038,20</u> 8037,74	- -	217	193	- -	<u>48,1100</u> -	<u>1,15</u> -
54	КБ11-19-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів	100м2	0,024	<u>606,46</u> 606,46	- -	15	15	- -	<u>3,6300</u> -	<u>0,09</u> -
55	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,2796	<u>4000,57</u> -	- -	1119	-	- -	- -	- -
56	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цегли, бетону (внутрішня сторона)	100м2	0,03	<u>18332,53</u> 5942,57	- -	550	178	- -	<u>33,5000</u> -	<u>1,01</u> -
57	КМ28-845-5	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 50 м3	шт	1	<u>50827,20</u> 37372,10	<u>7653,20</u> 3953,29	50827	37372	<u>7653</u> 3953	<u>235,2000</u> 19,0414	<u>235,20</u> 19,04
58	С121-395 варіант 1	Резервуар накопичувальний 50 м3	шт	1	<u>629279,55</u> -	- -	629280	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							699819	41437	<u>9765</u> 4851		<u>259,40</u> 23,11
Разом будівельні роботи, грн.							699819				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							648617				
всього заробітна плата, грн.							46288				
Загальновиробничі витрати, грн.							69982				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							769801				

Всього по розділу 3							769801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1571787	228737	<u>193737</u> 101722		<u>1360,18</u> 469,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1571787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1149313				
		всього заробітна плата, грн.					330459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1728969				

		Всього по кошторису					1728969				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1829,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					330459				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі
Сумської міської територіальної громади

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Кошторисна вартість об'єкта	17742,225 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45,25114 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7490,007 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	17742,225	-	17742,225	45,25114	7490,007	-
-	-	Всього:	17742,225	-	17742,225	45,25100	7490,007	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>44,36778</u> 7318,507	<u>-</u> -	<u>0,88336</u> 171,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>45,25114</u> 7490,007	<u>-</u> -	<u>45,25114</u> 7490,007
-	Разом :	<u>44,36778</u> 7318,507	<u>-</u> -	<u>0,88336</u> 171,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>45,251</u> 7490,007	<u>-</u> -	<u>45,251</u> 7490,007

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
17-25П

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій**

Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17742,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 45,25114 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7490,007 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покриття Тип 1											
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером: із піску товщиною 10 см	100м3	1,51	<u>108054,13</u> 2285,28	<u>9188,35</u> 2193,26	163162	3451	<u>13874</u> 3312	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>22,32</u> 14,14
2	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	1,1325	<u>232144,36</u> 2893,74	<u>9754,00</u> 3134,06	262903	3277	<u>11046</u> 3549	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>21,38</u> 16,01
3	КБ27-23-7	Улаштування чорнощебених покриттів методом просочування за товщини 8 см	1000 м2	0,755	<u>587911,65</u> 3351,25	<u>15380,86</u> 5622,71	443873	2530	<u>11613</u> 4245	<u>21,4700</u> 27,4452	<u>16,21</u> 20,72
4	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	7,55	<u>47281,68</u> 1822,70	<u>420,65</u> 180,20	356977	13761	<u>3176</u> 1361	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>76,71</u> 6,27
5	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	7,55	<u>15026,69</u> 613,55	- -	113452	4632	- -	3,4200 -	25,82 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	7,55	<u>41906,10</u> 1822,70	<u>420,65</u> 180,20	316391	13761	<u>3176</u> 1361	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>76,71</u> 6,27
7	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	7,55	<u>13059,02</u> 409,03	- -	98596	3088	- -	2,2800 -	17,21 -
Разом прямі витрати по розділу 1							1755354	44500	<u>42885</u> 13828		<u>256,36</u> 63,41
Разом будівельні роботи, грн.							1755354				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1667969				
всього заробітна плата, грн.							58328				
Загальновиробничі витрати, грн.							175535				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1930889				

Всього по розділу 1							1930889				
Розділ 2. Покриття Тип 3											
8	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	36,4	<u>41906,10</u> 1822,70	<u>420,65</u> 180,20	1525382	66346	<u>15312</u> 6559	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>369,82</u> 30,24
9	КБ27-22-5 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	36,4	<u>26118,04</u> 818,06	- -	950697	29777	- -	4,5600 -	165,98 -
Разом прямі витрати по розділу 2							2476079	96123	<u>15312</u> 6559		<u>535,80</u> 30,24
Разом будівельні роботи, грн.							2476079				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2364644				
всього заробітна плата, грн.							102682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247608 - - 2723687				
		----- Всього по розділу 2					2723687				
10	КБ11-33-10	Розділ 3. Покриття Тип 4 Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 100 шт	100м2	21	<u>246620,61</u> 210096,62	<u>945,88</u> 764,39	5179033	4412029	<u>19863</u> 16052	<u>1272,8500</u> 4,1466	<u>26729,85</u> 87,08
11	С1421-10634 варіант 1	Суміш цементно-піщана	м3	111,3	<u>3360,35</u> -	<u>-</u> -	374007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5553040	4412029	<u>19863</u> 16052		<u>26729,85</u> 87,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5553040 1121148 4428081 555304 - - 6108344				
		----- Всього по розділу 3					6108344				
12	КБ11-33-10	Розділ 4. Покриття Тип 4 Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 100 шт	100м2	1	<u>294147,11</u> 210096,62	<u>945,88</u> 764,39	294147	210097	<u>946</u> 764	<u>1272,8500</u> 4,1466	<u>1272,85</u> 4,15
13	С1421-10634 варіант 1	Суміш цементно-піщана	м3	5,3	<u>3360,35</u> -	<u>-</u> -	17810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					311957	210097	<u>946</u> 764		<u>1272,85</u> 4,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					311957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100914 210861 31196 - - 343153				
		-----					343153				
		Всього по розділу 4					343153				
		Розділ 5. Покриття Тип 5									
14	КБ11-33-3	Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	100м2	2,11	<u>283679,36</u>	<u>878,94</u>	598563	136555	<u>1855</u>	<u>396,9200</u>	<u>837,50</u>
					64717,81	702,82			1483	3,8136	8,05
15	С1421-10634 варіант 1	Суміш цементно-піщана	м3	11,183	<u>3360,35</u>	-	37579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					636142	136555	<u>1855</u>		<u>837,50</u>
									1483		8,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					636142 497732 138038 63614 - - 699756				
		-----					699756				
		Всього по розділу 5					699756				
		Розділ 6. Покриття Тип 2									
16	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	82,58	<u>1308,93</u>	<u>549,41</u>	108091	62721	<u>45370</u>	<u>4,7800</u>	<u>394,73</u>
					759,52	228,41			18862	1,3014	107,47
17	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	127,66868	<u>1642,56</u>	-	209703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ11-33-10	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 100 шт	100м2	8,258	<u>294147,11</u>	<u>945,88</u>	2429067	1734978	<u>7811</u>	<u>1272,8500</u>	<u>10511,20</u>
					210096,62	764,39			6312	4,1466	34,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1421-10634 варіант 1	Суміш цементно-піщана	м3	43,7674	<u>3360,35</u> -	- -	147074	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							2893935	1797699	<u>53181</u> 25174		<u>10905,93</u> 141,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2893935 1043055 1822873 289395 - -				
-----							3183330				
Всього по розділу 6							3183330				
Розділ 7. Бортові камені											
20	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	10,557	<u>14234,57</u> 12910,22	<u>792,96</u> 335,49	150274	136293	<u>8371</u> 3542	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>857,76</u> 15,36
21	& K589921-A004	Поробрик БР100.20.8	шт	1055,7	<u>233,12</u> -	- -	246105	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							396379	136293	<u>8371</u> 3542		<u>857,76</u> 15,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							396379 251715 139835 39635 - -				
-----							436014				
Всього по розділу 7							436014				
Розділ 8. Озеленення											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,773	<u>20118,38</u> 9263,63	- -	55788	25688	- -	62,8000	174,14	
23	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	8,938	<u>3922,95</u> 3922,95	- -	35063	35063	- -	27,1100	242,31	
24	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	11,711	<u>4024,46</u> 1297,18	- -	47130	15191	- -	8,2400	96,50	
25	КБ47-11-7	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	4,7	<u>5138,02</u> 4076,34	- -	24149	19159	- -	28,1700	132,40	
26	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7x0,7 м	10 дерев	4,7	<u>2469,71</u> 2383,23	- -	11608	11201	- -	12,8900	60,58	
27	С1429-9 варіант 1	Саджанці Туї	шт	47	<u>432,14</u> -	- -	20311	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 8								194049	106302	- -		705,93
Разом будівельні роботи, грн.								194049				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								87747				
всього заробітна плата, грн.								106302				
Загальновиробничі витрати, грн.								19405				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								-				
Всього будівельні роботи, грн.								213454				

Всього по розділу 8								213454				
Розділ 9. Водовідведення												
28	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків	10 м	22	<u>7731,95</u> 2236,56	<u>4090,44</u> 1737,70	170103	49204	<u>89990</u> 38229	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>298,10</u> 168,33	
29	& С1545-51-50 варіант 1	Лоток пластиковий ЛВ-20.26.20-ПП	м	220	<u>1351,90</u> -	- -	297418	-	- -	- -	- -	
30	КБ9-53-2	Монтаж лотків, ґрат, затворів з чавуну	1м	2,42	<u>12271,98</u> 11847,21	<u>424,77</u> 202,82	29698	28670	<u>1028</u> 491	<u>74,5600</u> 1,1305	<u>180,44</u> 2,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C130-9-4-3 варіант 1	Решітка чавунна щілинна РВ-20.24.50 ВЧ	м	220	916,31	-	201588	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					698807	77874	91018 38720		478,54 171,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					698807 529915 116594 69881 - - 768688				
		----- Всього по розділу 9					768688				
		Розділ 10. Демонтажні роботи									
32	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,02	11005,42	4372,22	22231	13399	8832	42,9000	86,66
					6633,20	1899,34			3837	9,9840	20,17
33	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	2,6504	54927,99	23400,97	145581	83559	62022	203,9000	540,42
					31527,02	10468,92			27747	59,0153	156,41
34	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,87	8839,79	349,70	7691	7386	305	48,4470	42,15
					8490,09	21,02			18	0,1168	0,10
35	КР3-2-3	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	10 м3	6,86475	20166,27	8249,14	138436	81808	56628	75,0000	514,86
					11917,13	3873,96			26594	21,6578	148,68
36	КБ15-18-3	Різання плити з граніту, товщина плит понад 40 мм до 60 мм	100 м	1,62	8071,73	2373,59	13076	2991	3845	10,2900	16,67
					1846,03	1837,90			2977	11,4219	18,50
		Разом прямі витрати по розділу 10					327015	189143	131632 61173		1200,76 343,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					327015 6240 250316 32702 - - 359717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 10						359717				
		Розділ 11. Малі архітектурні форми										
37	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	3,4656	<u>24159,47</u> 17840,02	<u>4680,30</u> 1213,38	83727	61826	<u>16220</u> 4205	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>307,43</u> 18,43	
38	& С1426-11736-2	Лавка MEMORY перекидна з ПВХ на металевій основі	шт	304	<u>2476,14</u> -	<u>-</u> -	752747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	КБ17-2-4 (стосовно)	Установлення прапорів	10шт	60,8	<u>823,45</u> 823,45	<u>-</u> -	50066	50066	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>279,07</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 11						886540	111892	<u>16220</u> 4205		<u>586,50</u> 18,43
		Разом будівельні роботи, грн.						886540				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						758428				
		всього заробітна плата, грн.						116097				
		Загальновиробничі витрати, грн.						88653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						975193				

		Всього по розділу 11						975193				
		Разом прямі витрати по кошторису						16129297	7318507	<u>381283</u> 171500		<u>44367,78</u> 883,36
		Разом будівельні роботи, грн.						16129297				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						8429507				
		всього заробітна плата, грн.						7490007				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1612928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						17742225				

		Всього по кошторису						17742225				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						45251,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7490007				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]