

Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укриття Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями, м. Києва по вул. Миропільська 8 Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : загально-будівельні роботи Миропільська, 8

Кошторисна вартість об'єкта	31541,540 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	56,30883 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8620,891 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>Загально-будівельні роботи</u>						
1	02-01-01	на демонтаж	392,26	-	392,26	1,83412	262,282	-
2	02-01-02	на загально-будівельні роботи (зовнішні)	2652,569	-	2652,569	2,98714	456,462	-
3	02-01-03	на загально-будівельні роботи (внутрішні)	4669,841	-	4669,841	8,76640	1387,906	-
4	02-01-04	на загально-будівельні роботи (влаштування нових будов)	9428,908	-	9428,908	15,80725	2422,001	-
5	02-01-05	на монтаж устаткування	24,14	-	24,14	0,07677	11,477	-
6	02-01-06	на устаткування	-	560,231	560,231	-	-	-
7	02-01-07	на конструкції металеві	40,751	-	40,751	0,04647	7,615	-
8	02-01-08	на влаштування конструкцій будівельних	397,232	-	397,232	0,52824	76,382	-
9	02-01-09	на теплиця	2567,931	-	2567,931	6,72992	967,954	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	20173,632	560,231	20733,863	36,77600	5592,079	-
		<u>ОВІК</u>						
10	02-01-010	на влаштування систем опалення, кондиціювання та вентиляції	1193,238	-	1193,238	2,19535	338,426	-
11	02-01-011	на придбання устаткування систем вентиляції, опалення і кондиціювання	-	100,356	100,356	-	-	-
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціювання	204,767	-	204,767	0,88928	186,151	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу:	1398,005	100,356	1498,361	3,08500	524,577	-
13	02-01-013	<u>ВК</u>						
		на влаштування систем водопостачання та каналізації	436,939	-	436,939	0,34520	53,055	-
14	02-01-014	на придбання устаткування систем водопостачання та каналізації	-	109,852	109,852	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	436,939	109,852	546,791	0,34500	53,055	-
		<u>ЕРТ</u>						
15	02-01-015	на влаштування електротехнічних рішень	1383,737	-	1383,737	3,21954	474,337	-
16	02-01-016	на придбання устаткування електротехнічних рішень	-	209,639	209,639	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	1383,737	209,639	1593,376	3,22000	474,337	-
		<u>Блискавкозахист</u>						
17	02-01-017	на влаштування системи блискавкозахисту	118,89	-	118,89	0,15244	22,456	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	118,89	-	118,89	0,15200	22,456	-
		<u>Система пожежного захисту</u>						
18	02-01-018	на влаштування системи пожежного захисту	278,497	-	278,497	1,26639	186,049	-
19	02-01-019	на придбання устаткування пожежного захисту	-	214,09	214,09	-	-	-
20	02-01-020	на пусконаладжувальні роботи системи пожежного захисту	70,554	-	70,554	0,30638	64,14	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	349,051	214,09	563,141	1,57300	250,189	-
		<u>Система газоаналізу</u>						
21	02-01-021	на влаштування системи газоаналізу	158,918	-	158,918	0,49508	71,482	-
22	02-01-022	на придбання устаткування системи газоаналізу	-	61,187	61,187	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	158,918	61,187	220,105	0,49500	71,482	-
		<u>Система радіофікації</u>						
23	02-01-023	на влаштування системи радіофікації	94,912	-	94,912	0,28738	42,524	-
24	02-01-024	на придбання устаткування системи радіофікації	0,701	108,301	109,002	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	95,613	108,301	203,914	0,28700	42,524	-
		<u>Структурована кабельна система</u>						
25	02-01-025	на влаштування структурованої кабельної системи	1512,961	-	1512,961	5,47216	815,188	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	02-01-026	на придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	265,77	265,77	-	-	-
27	02-01-027	на пусконаладжувальні роботи СКС	14,679	-	14,679	0,06375	13,345	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	1527,64	265,77	1793,41	5,53600	828,533	-
		<u>Система відеонагляду</u>						
28	02-01-028	на влаштування системи відеонагляду	211,669	-	211,669	0,94568	142,068	-
29	02-01-029	на придбання устаткування системи відеонагляду	-	994,352	994,352	-	-	-
30	02-01-030	на пусконаладжувальні роботи системи відеонагляду	116,847	-	116,847	0,50745	106,224	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	328,516	994,352	1322,868	1,45300	248,292	-
		<u>Система контролю доступом і активне обладнання</u>						
31	02-01-031	на влаштування активного обладнання	18,059	-	18,059	0,09491	14,397	-
32	02-01-032	на придбання устаткування активного обладнання	-	652,909	652,909	-	-	-
33	02-01-033	на влаштування системи контролю доступом	462,137	-	462,137	0,98623	147,243	-
34	02-01-034	на придбання устаткування системи управління доступом	-	640,757	640,757	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	480,196	1293,666	1773,862	1,08100	161,64	-
		<u>Система охоронної сигналізації і комплексної автоматизації</u>						
35	02-01-035	на влаштування системи охоронної сигналізації	39,106	-	39,106	0,21925	31,526	-
36	02-01-036	на придбання устаткування системи охоронної сигналізації	-	164,424	164,424	-	-	-
37	02-01-037	на влаштування автоматизації комплексної	76,823	-	76,823	0,21308	32,498	-
38	02-01-038	на придбання устаткування автоматизації комплексної	0,653	344,335	344,988	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	116,582	508,759	625,341	0,43200	64,024	-
		<u>Підключення ПВ</u>						
39	02-01-039	на влаштування автоматизації комплексної П 1	85,186	-	85,186	0,29049	44,453	-
40	02-01-040	на придбання устаткування автоматизації комплексної	-	-	-	-	-	-
41	02-01-041	на влаштування автоматизації комплексної ПВ 1	320,402	-	320,402	1,10132	169,445	-
42	02-01-042	на придбання устаткування автоматизації комплексної	-	-	-	-	-	-
43	02-01-043	на влаштування автоматизації комплексної ПВ 2	142,03	-	142,03	0,48116	73,805	-
44	02-01-044	на придбання устаткування автоматизації комплексної	-	-	-	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	547,618	-	547,618	1,87300	287,703	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-- -		Всього:	27115,337	4426,203	31541,54	56,30900	8620,891	-
-- -		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	5,343	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укриття Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями, м. Києва по вул. Миропільська 8 Коригування коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтаж
загально-будівельні роботи Миропільська, 8

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	392,260 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,83412 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	262,282 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 грудня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2												
		<u>Відділ 1. Демонтаж складського приміщення</u>												
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0, 1 т	1т	0,94188	<u>16829,18</u> 13030,68	<u>3798,50</u> 886,29	15851	12273	<u>3578</u> 835	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>70,19</u> 4,21			
		Розділ 1. Покрівля												
2	КР8-24-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Улашт ування крокв з дощок	м3	0,7	<u>5326,95</u> 5326,95	<u>-</u> -	3729	3729	<u>-</u> -	38,5536 -	26,99 -			
3	КР8-2-4	Розбирання покрит т ів покрівлі з хвиляст их азбест оцемент них лист ів	100м2	0,43	<u>6859,20</u> 6859,20	<u>-</u> -	2949	2949	<u>-</u> -	54,5160 -	23,44 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6678 6678 6678 668 - - 7346 7346	6678	- -		50,43 -
4	KБЗ4-60-6 κ=1,15 к дем.=0,7	Розділ 2. Стіни (Демонт аж) Облицювання каркасів ст ін перфорованими плит ами, дюралюмінієм т овщиною 1 мм	100м2	0,804	<u>25441,94</u> 25337,50	<u>63,37</u> 28,06	20455	20371	<u>51</u> 23	<u>178,7100</u> 0,1799	<u>143,68</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					20455 20455 33 20394 2046 - - 22501 22501	20371	<u>51</u> 23		<u>143,68</u> 0,14
5	KP7-2-8	Розділ 3. Підлога Розбирання цемент них покрит т ів підлог	100м2	0,4165	<u>10152,31</u> 8436,11	<u>1716,20</u> 742,63	4228	3514	<u>714</u> 309	<u>61,0560</u> 4,8852	<u>25,43</u> 2,03
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4228 4228	3514	<u>714</u> 309		<u>25,43</u> 2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3823 423 - - 4651 4651				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					47212 47212 33 44003 4722 - - 51934 51934	42836	4343 1167		289,73 6,38
		<u>Відділ 2. Демонтаж загально-будівельні роботи</u> Розділ 1. Демонтаж опорядження стелі									
6	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,55	1372,86 1372,86	- -	755	755	- -	9,9360	5,46 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					755	755	- -		5,46 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					755 755 76 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					831				

		Всього по розділу 1					831				
7	КР11-50-2	Розділ 2. Демонтаж опорядження стін 1 поверх Відбивання шт укат урки по цеглі т а бет ону зі ст ін т а ст ель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,9466	<u>7991,58</u> 7991,58	- -	7565	7565	<u>-</u> -	63,5160 -	60,12 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7565	7565	<u>-</u> -		60,12 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7565				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					8321				

		Всього по розділу 2					8321				
8	КР7-2-3	Розділ 3. Демонтаж покриття підлог Розбирання покрит т ів підлог з шт учного паркет у на рейках або шпунт ованого	100м2	0,3664	<u>10425,45</u> 10425,45	- -	3820	3820	<u>-</u> -	82,8600 -	30,36 -
9	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонт аж) Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фігурних елемент ів мощення [ФЕМ]	100м2	0,5132	<u>17527,84</u> 17527,84	- -	8995	8995	<u>-</u> -	115,0272 -	59,03 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12815	12815	<u>-</u> -		89,39 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12815				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14097				

		Всього по розділу 3					14097				
		Розділ 4. Демонтаж конструктивних елементів									
10	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,037	<u>51624,63</u>	<u>32336,42</u>	1910	714	<u>1196</u>	<u>153,3000</u>	<u>5,67</u>
					19288,21	12272,68			454	74,9736	2,77
11	КР18-1-3	Розбирання щелебневих покриттів та основ	100м3	0,0555	<u>11443,50</u>	<u>7529,99</u>	635	217	<u>418</u>	<u>31,1040</u>	<u>1,73</u>
					3913,51	1997,42			111	10,3249	0,57
		Підвал									
12	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбивним молотом	1 м3	0,21	<u>3037,99</u>	<u>1313,26</u>	638	362	<u>276</u>	<u>12,7080</u>	<u>2,67</u>
					1724,73	568,28			119	3,7382	0,79
13	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	5,5	<u>525,28</u>	<u>141,70</u>	2889	1350	<u>779</u>	<u>1,6680</u>	<u>9,17</u>
					245,43	4,50			25	0,0250	0,14
14	КБ46-68-2 К = 5	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 250 мм)	1 м різ.	5,5	<u>88,85</u>	<u>19,88</u>	489	189	<u>109</u>	<u>0,2340</u>	<u>1,29</u>
					34,43	0,63			3	0,0035	0,02
		1 поверх									
15	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбивним молотом	1 м3	1,74	<u>3037,99</u>	<u>1313,26</u>	5286	3001	<u>2285</u>	<u>12,7080</u>	<u>22,11</u>
					1724,73	568,28			989	3,7382	6,50
16	КБ7-44-10 к дем. = 0,8; К = 1,15	Демонт ажурних перемичок масою до 0,3 т (зі збереженням)	100шт	0,03	<u>3359,03</u>	-	101	101	-	23,6918	0,71
					3359,03	-			-	-	-
		Вхідні групи									
17	КБ15-77-2 К = 0,8; К = 1,15	Розбирання опалубки стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,089	<u>34180,01</u>	-	3042	3036	-	229,1242	20,39
					34114,30	-			-	-	-
18	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	1,15	<u>11933,42</u>	<u>5420,66</u>	13723	7371	<u>6234</u>	<u>43,5600</u>	<u>50,09</u>
					6409,42	2356,40			2710	15,5364	17,87
		Разом прямі витрати по розділу 4					28713	16341	<u>11297</u>		<u>113,83</u>
									4411		28,66
		Разом будівельні роботи, грн.					28713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1075				
		всього заробітна плата, грн.					20752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					2872 - - 31585 31585				
19	КР20-12-1 к дем.=0,7	Розділ 5. Демонтаж прорізів <i>(Демонт аж) Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т</i>	1т	0,02531	<u>16829,18</u> 13030,68	<u>3798,50</u> 886,29	426	330	<u>96</u> 22	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>1,89</u> 0,11
20	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,08	<u>2762,29</u> 2762,29	- -	221	221	<u>-</u> -	20,9280	1,67 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					647	551	<u>96</u> 22		<u>3,56</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					647 573 65 - - 712 712				
21	КР18-1-6	Розділ 6. Демонтаж вимощення Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,546205	<u>46125,61</u> 46125,61	- -	25194	25194	<u>-</u> -	366,6000	200,24 -
22	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,610605	<u>11443,50</u> 3913,51	<u>7529,99</u> 1997,42	6987	2390	<u>4597</u> 1220	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>18,99</u> 6,30
23	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,33036	<u>27720,66</u> 27720,66	- -	9158	9158	<u>-</u> -	220,3200	72,78 -
24	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	44,048	<u>322,87</u> -	<u>322,87</u> 70,91	14222	-	<u>14222</u> 3123	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 18,10
		Разом прямі витрати по розділу 6					55561	36742	<u>18819</u> 4343		<u>292,01</u> 24,40
		Разом будівельні роботи, грн.					55561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					41085 5556 - - 61117 61117				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					106056 106056 1075 83545 10607 - - 116663 116663	74769	<u>30212</u> 8776		<u>564,37</u> 53,17
		<u>Відділ 3. Демонтаж водопостачання та каналізація</u> Розділ 1. Каналізація									
25	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,1	<u>4884,83</u> 4876,35	<u>8,48</u> 7,71	488	488	— - 1	30,3312 0,0480	3,03 -
26	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,27	<u>5084,01</u> 5079,30	<u>4,71</u> 4,28	1373	1371	2 1	<u>31,5936</u> 0,0266	<u>8,53</u> 0,01
27	КР15-1-1	Розбирання т рубопроводів з т руб чавунних каналізаційних діамет ром до 50 мм	100м	0,01	<u>12038,72</u> 11996,31	<u>42,41</u> 38,55	120	120	— - -	90,8880 0,2398	0,91 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1981	1979	2 2		<u>12,47</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1981 1981 198 - - 2179 2179				
		Розділ 2. Водопровід (холодний та гарячий)									
28	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 65 мм	100м	0,55	<u>7977,12</u> 7837,19	<u>136,95</u> 39,47	4387	4310	<u>75</u> 22	<u>50,2416</u> 0,2465	<u>27,63</u> 0,14
29	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 40 мм	100м	0,12	<u>4450,08</u> 4423,63	<u>22,62</u> 20,56	534	531	<u>3</u> 2	<u>28,3584</u> 0,1279	<u>3,40</u> 0,02
30	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,35	<u>4338,12</u> 4300,48	- -	1518	1505	- -	27,1632 -	9,51 -
31	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,05	<u>4526,51</u> 4488,18	- -	226	224	- -	28,3488 -	1,42 -
32	КР15-19-4 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,3	<u>5311,53</u> 5273,20	- -	1593	1582	- -	33,3072 -	9,99 -
33	КР15-2-3	Демонт аж кранів водорозбірних	100шт	0,25	<u>4675,67</u> 4675,67	- -	1169	1169	- -	33,8400 -	8,46 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9427	9321	<u>78</u> 24		<u>60,41</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9427 28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					9345 943 - - 10370 10370				
		Розділ 3. Опалення									
34	КР15-15-7 к дем.=0,4	Розбирання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 65 мм	100м	0,55	<u>7977,12</u> 7837,19	<u>136,95</u> 39,47	4387	4310	<u>75</u> 22	<u>50,2416</u> 0,2465	<u>27,63</u> 0,14
35	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,297	<u>6735,37</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-15-1 к дем.=0,4	Розбирання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 15 мм	100м	0,8	<u>4788,74</u> 4759,07	<u>22,62</u> 20,56	3831	3807	<u>18</u> 16	<u>30,5088</u> 0,1279	<u>24,41</u> 0,10
37	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1024	<u>6735,37</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-47-1	Демонт аж радіат орів масою до 80 кг	100шт	1,53	<u>17157,72</u> 17157,72	<u>-</u> -	26251	26251	<u>-</u> -	<u>126,4200</u> -	<u>193,42</u> -
39	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	3	<u>57,02</u> 57,02	<u>-</u> -	171	171	<u>-</u> -	<u>0,4320</u> -	<u>1,30</u> -
40	КР15-15-6 к дем.=0,4	Розбирання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 50 мм	100м	0,68	<u>6118,14</u> 6114,31	<u>-</u> -	4160	4158	<u>-</u> -	<u>39,1968</u> -	<u>26,65</u> -
41	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,33184	<u>6735,37</u> -	<u>-</u> -	2235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 32 мм	100м	0,12	<u>4479,12</u> 4475,29	<u>-</u> -	537	537	<u>-</u> -	<u>28,6896</u> -	<u>3,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,03708	<u>6735,37</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
44	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,15	<u>4671,43</u> 4664,72	- -	701	700	- -	29,9040	4,49 -
45	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0249	<u>6735,37</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
46	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	<u>1503,25</u> 1470,68	- -	271	265	- -	10,6440	1,92 -
47	KP20-27-3 K = 3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 50 мм)	100шт	0,18	<u>2735,63</u> 2686,02	- -	492	483	- -	19,4400	3,50 -
48	KP20-27-2 K = 4,42	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 700 мм)	100шт	0,18	<u>5005,77</u> 4902,79	- -	901	883	- -	35,4838	6,39 -
49	KP3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних ст інах вручну	10 м2	0,059	<u>7740,42</u> 7740,42	- -	457	457	- -	58,6440	3,46 -
50	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних ст інах відбійним молот ком	1 м3	0,014	<u>3037,99</u> 1724,73	<u>1313,26</u> 568,28	43	24	<u>19</u> 8	<u>12,7080</u> 3,7382	<u>0,18</u> 0,05
51	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,1	<u>12103,00</u> 12006,49	- -	1210	1201	- -	80,6400	8,06 -
Разом прямі витрати по розділу 3							43412	43247	<u>112</u> 46		<u>304,85</u> 0,29
Разом будівельні роботи, грн.							43412				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53				
всього заробітна плата, грн.							43293				
Загальновиробничі витрати, грн.							4341				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							47753				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							5343				

Всього по розділу 3							47753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Обладнання									
52	КР15-3-1	Демонт аж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>10127,31</u>	-	203	203	-	73,2960	1,47
					10127,31	-			-	-	-
53	КР15-2-1	Демонт аж змішувачів / 7 з умивальника + 1 з душової kabіни	100шт	0,02	<u>6184,49</u>	-	124	124	-	44,7600	0,90
					6184,49	-			-	-	-
54	КР15-3-3	Демонт аж уніт азів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>24348,32</u>	-	243	243	-	176,2200	1,76
					24348,32	-			-	-	-
55	КР15-37-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних / Демонт аж бойлеру	10к-т	0,1	<u>10856,53</u>	-	1086	1086	-	71,2464	7,12
					10856,53	-			-	-	-
56	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення піддонів душових ст алевих / Демонт аж душової kabіни	10к-т	0,1	<u>1319,32</u>	-	132	132	-	8,9664	0,90
					1319,32	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1788	1788	-		12,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1788				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1966				

		Всього по розділу 4					1966				
		Разом прямі витрати по відділу 3					56608	56335	<u>192</u>		<u>389,88</u>
									72		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					56608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81				
		всього заробітна плата, грн.					56407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					62268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по відділу 3					5343 62268				
57	КР20-28-2	<u>Відділ 4. Демонтаж вентиляція</u> Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,305	<u>5838,67</u> 5781,70	- -	1781	1763	<u>-</u> -	38,8320 -	11,84 -
58	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних ст інах відбійним молот ком	1 м3	0,347	<u>3037,99</u> 1724,73	<u>1313,26</u> 568,28	1054	598	<u>456</u> 197	<u>12,7080</u> 3,7382	<u>4,41</u> 1,30
59	КР2-1-3	Розділ 1. Інші роботи Розбирання монолітних бетонних фундаментів / Розбирання основи підлоги для улаштування комунікаційних інженерних шахт	1 м3	0,5786	<u>4049,12</u> 1442,49	<u>2606,63</u> 1127,94	2343	835	<u>1508</u> 653	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>6,04</u> 4,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					2343	835	<u>1508</u> 653		<u>6,04</u> 4,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2343 1488 234 - - 2577				
		Всього по розділу 1					2577				
		Разом прямі витрати по відділу 4					5178	3196	<u>1964</u> 850		<u>22,29</u> 5,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5178 18 4046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					517 - - 5695 5695				
		<u>Відділ 5. Демонтаж електротехнічні рішення</u>									
60	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	9,94	<u>2000,44</u> 2000,44	-	19884	19884	-	15,1560	150,65
61	KP17-2-4	Демонтаж першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2	100м	0,35	<u>1234,16</u> 1234,16	-	432	432	-	9,1800	3,21
62	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,175	<u>3672,49</u> 3558,90	-	643	623	-	26,4720	4,63
63	KP17-2-11	Демонтаж труб діаметром понад 40 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,205	<u>7992,46</u> 7771,17	-	1638	1593	-	57,8040	11,85
64	<i>KB21-12-1 к дем.=0,4 к=1,15</i>	<i>Знят т я коробів мет алевих</i>	<i>100м</i>	<i>0,12</i>	<u><i>4087,83</i></u> <i>4082,04</i>	-	<i>491</i>	<i>490</i>	-	<i>26,7886</i>	<i>3,21</i>
65	KP17-12-7	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,34	<u>15564,64</u> 15548,40	-	5292	5286	-	104,4288	35,51
66	KP17-12-8	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>21701,18</u> 21684,94	-	217	217	-	143,9616	1,44
67	KP17-12-9	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А (рубильника)	100шт	0,01	<u>22358,85</u> 22342,61	-	224	223	-	136,9872	1,37
68	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,03	<u>6703,46</u> 6703,46	-	201	201	-	48,5160	1,46
69	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,42	<u>1211,67</u> 1211,67	-	509	509	-	9,1800	3,86
70	<i>KB21-12-2 к дем.=0,4 к=1,15</i>	<i>(Демонт аж) Прокладання коробів пласт икових</i>	<i>100м</i>	<i>0,44</i>	<u><i>2695,74</i></u> <i>2695,74</i>	-	<i>1186</i>	<i>1186</i>	-	<i>18,1056</i>	<i>7,97</i>
71	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,27	<u>4005,89</u> 3973,58	-	13099	12994	-	26,6880	87,27
72	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,12	<u>12103,00</u> 12006,49	-	1452	1441	-	80,6400	9,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР20-28-4 K = 15	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додават и (до 400 см2)	100м	0,12	68577,68 68233,31	- -	8229	8188	- -	458,2800	54,99 -
74	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних ст інах вручну	10 м2	0,11375	13727,49 13727,49	- -	1562	1562	- -	104,0040	11,83 -
Разом прямі витрати по відділу 5							55059	54829	- -		388,93 -
Разом будівельні роботи, грн.							55059				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							230				
всього заробітна плата, грн.							54829				
Загальновиробничі витрати, грн.							5505				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							60564				

Всього по відділу 5							60564				
<u>Відділ 6. Сміття</u>											
Додаткове сміття від демонтажу частини залізобетонної круглопустотної плити: 1,5 м х 2 м х 0,25 м х 1,65 т/м3 = 1,2375 т											
В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
75	КР20-40-1 K = 1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,24	205,09 205,09	- -	254	254	- -	1,6300	2,02 -
В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
76	КР20-41-3 K = 1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,36458	2489,71 212,64	2277,07 778,27	5887	503	5384 1840	1,6900 4,0635	4,00 9,61
77	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	237,698	338,02 -	338,02 70,91	80347	-	80347 16855	- 0,4110	- 97,69
Разом прямі витрати по відділу 6							86488	757	85731 18695		6,02 107,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 6					86488 19452 8648 - - 95136 95136				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					356601 356601 1437 262282 35659 - - 392260 5343 392260	232722	<u>122442</u> 29560		<u>1661,22</u> 172,90
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1834,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					262282				

Склав інженер проектувальник Н.В. Гринько
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор Є.І. Довбиш
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]