

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи+ № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на розбирання існуючого дорожнього одягу та споруд № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Локальний кошторис на розчищення полоси відводу від дерев та кущів № 01-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02	-----
6. Локальний кошторис на улаштування компенсаційної посадки № 01-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-03	-----
8. Об'єктний кошторис : Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги+ № 01-02	-----
9. Локальний кошторис на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги № 01-02-01	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	-----
11. Об'єктний кошторис : Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання № 01-03	-----
12. Локальний кошторис на Газопостачання зовнішнє № 01-03-01	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01	-----
14. Об'єктний кошторис : Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна+ № 01-04	-----
15. Локальний кошторис на перенесення каналізаційної напірної мережі № 01-04-01	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01	-----
17. Об'єктний кошторис : Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+ № 01-05	-----
18. Локальний кошторис на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162 № 01-05-01	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01	-----
20. Локальний кошторис на перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00 № 01-05-02	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-02	-----
22. Об'єктний кошторис : Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок» № 01-06	-----
23. Локальний кошторис на електромонтажні роботи № 01-06-01	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-01	-----

25. Об'єктний кошторис : Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО+
№ 01-07 -----
26. Локальний кошторис на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО
№ 01-07-01 -----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-07-01 -----
28. Об'єктний кошторис : Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58+
№ 01-08 -----
29. Локальний кошторис на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-
№ 01-08-01 -----
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-08-01 -----
31. Об'єктний кошторис : Том 6.11 Газопровід Укртрасгаз
№ 01-09 -----
32. Локальний кошторис на монтажні роботи
№ 01-09-01 -----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-09-01 -----
34. Об'єктний кошторис : Земляне полотно
№ 02-01 -----
35. Локальний кошторис на влаштування земляного полотна
№ 02-01-01 -----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 -----
37. Локальний кошторис на влаштування водовідвідних кюветів
№ 02-01-02 -----
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 -----
39. Локальний кошторис на рекультивація існуючої дороги
№ 02-01-03 -----
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 -----
41. Локальний кошторис на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання
№ 02-01-04 -----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 -----
43. Локальний кошторис на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання
№ 02-01-05 -----
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 -----
45. Об'єктний кошторис : Штучні споруди
№ 03-01 -----
46. Локальний кошторис на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95
№ 03-01-01 -----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01 -----
48. Локальний кошторис на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32
№ 03-01-02 -----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02 -----
50. Локальний кошторис на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07
№ 03-01-03 -----

51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03	-----
52. Локальний кошторис на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49 № 03-01-04	-----
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04	-----
54. Локальний кошторис на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02 № 03-01-05	-----
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05	-----
56. Локальний кошторис на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів) № 03-01-06	-----
57. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06	-----
58. Об'єктний кошторис : Дорожній одяг № 04-01	-----
59. Локальний кошторис на влаштування дорожнього одягу + № 04-01-01	-----
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
61. Локальний кошторис на влаштування присипних узбіч № 04-01-02	-----
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	-----
63. Локальний кошторис на скиди води з проїзної частини № 04-01-03	-----
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-03	-----
65. Об'єктний кошторис : Будівлі та споруди транспортної служби № 05-01	-----
66. Локальний кошторис на улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди № 05-01-01	-----
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
68. Локальний кошторис на влаштування під'їзду до туалету № 05-01-02	-----
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02	-----
70. Локальний кошторис на влаштування автобусних зупинок № 05-01-03	-----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-03	-----
72. Локальний кошторис на влаштування тротуарів № 05-01-04	-----
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-04	-----
74. Локальний кошторис на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди № 05-01-05	-----
75. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-05	-----
76. Об'єктний кошторис : Пересічення та примикання № 06-01	-----
77. Локальний кошторис на влаштування земляного полотна № 06-01-01	-----

78. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
79. Локальний кошторис на влаштування дорожнього одягу № 06-01-02	-----
80. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	-----
81. Локальний кошторис на влаштування присипних узбіч на примиканнях № 06-01-03	-----
82. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03	-----
83. Локальний кошторис на влаштування тротуарів № 06-01-04	-----
84. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-04	-----
85. Об'єктний кошторис : Кільцева розв'язка+ № 06-02	-----
86. Локальний кошторис на влаштування земляного полотна № 06-02-01	-----
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
88. Локальний кошторис на влаштування дорожнього одягу+ № 06-02-02	-----
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02	-----
90. Локальний кошторис на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці № 06-02-03	-----
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03	-----
92. Локальний кошторис на влаштування скидів води № 06-02-04	-----
93. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-04	-----
94. Об'єктний кошторис : Облаштування та обстановка дороги+ № 07-01	-----
95. Локальний кошторис на влаштування дорожньої розмітки+ № 07-01-01	-----
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
97. Локальний кошторис на установлення дорожніх знаків+ № 07-01-02	-----
98. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
99. Локальний кошторис на влаштування огородження+ № 07-01-03	-----
100. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	-----
101. Об'єктний кошторис : Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення № 07-02	-----
102. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення № 07-02-01	-----
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----
104. Об'єктний кошторис : Том 6.1 Автономне електроосвітлення+ № 07-03	-----

- 105. Локальний кошторис на автономне освітлення
№ 07-03-01
- 106. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Підсумкова відомість ресурсів

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати праці</u>							
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	52184,32	97,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	2093,52	108,05				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28443,18	131,27				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати праці робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.2		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	1985,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	84706,32					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
	II. Дорожні машини і механізми								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,7724	<u>330,23</u> 1906,22				
11	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,3362	<u>422,22</u> 13230,77				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	331,26967	<u>407,19</u> 134889,70				
13	+КБМ201-12 варіант 6	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12	<u>447,24</u> 53,67				
14	+КБМ201-12 варіант 7	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,34	<u>447,24</u> 1046,54				
15	+КБМ201-12 варіант 8	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,996	<u>447,24</u> 3576,13				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	106,079	<u>426,13</u> 45203,44				
17	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	331,7918	<u>842,14</u> 279415,15				
18	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,19062	<u>449,17</u> 85,62				
19	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,972176	<u>1144,53</u> 1112,68				
20	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	31,9749	<u>433,04</u> 13846,41				
21	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,41374	<u>14,87</u> 6,15				
22	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	152,27249	<u>578,77</u> 88130,75				
23	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	13,233	<u>672,84</u> 8903,69				
24	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,636	<u>569,38</u> 7764,07				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,32	<u>1488</u> 476,16				
26	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,2038	<u>371,61</u> 3420,22				
27	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,89237	<u>438,85</u> 391,62				
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	138,4534	<u>702,26</u> 97230,28				
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1437,617955	<u>682,5</u> 981174,25				
30	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,36277	<u>887,22</u> 1209,08				
31	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	85,98214	<u>626,51</u> 53868,67				
32	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	147,633545	<u>725,54</u> 107114,04				
33	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	84,273369	<u>889,18</u> 74934,19				
34	КБМ202-1801	Крани стрілові на рейковому ході, вантажопідйомність 50-100 т	маш. год	1,3065	<u>1885,29</u> 2463,13				
35	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,44789	<u>556,34</u> 1361,86				
36	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,4232	<u>409,42</u> 582,69				
37	КБМ203-850- ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,72029	<u>481,57</u> 5162,57				
38	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,278	<u>164,15</u> 45,63				
39	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	31,764	<u>563,5</u> 17899,01				
40	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	2,94	<u>677,55</u> 1992,00				
41	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	34,619033	<u>973,14</u> 33689,17				
42	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,26009	<u>144,46</u> 37,57				
43	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,58649	<u>89,02</u> 319,27				
44	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	14,55166	<u>159,48</u> 2320,70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	35,38144	<u>151,06</u> 5344,72				
46	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	353,26243	<u>157,67</u> 55698,89				
47	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	20,19906	<u>158,56</u> 3202,76				
48	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	274,3664	<u>344,73</u> 94582,33				
49	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	72,56968	<u>289,21</u> 20987,88				
50	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	59,77548	<u>58,35</u> 3487,90				
51	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,76	<u>152,38</u> 268,19				
52	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02178	<u>78,17</u> 1,70				
53	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	35,38144	<u>4,95</u> 175,14				
54	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	712,11981	<u>354,42</u> 252389,50				
55	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	33,05743	<u>406,06</u> 13423,30				
56	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	355,2072	<u>403,34</u> 143269,27				
57	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,68502	<u>57,31</u> 153,88				
58	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,49776	<u>518,81</u> 258,24				
59	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	15,25752	<u>475,47</u> 7254,49				
60	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	221,20485	<u>679,66</u> 150344,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2939,83641	<u>809,26</u> 2379092,01				
62	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	20,11542	<u>1090,33</u> 21932,45				
63	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1366,73459	<u>1326,52</u> 1813000,77				
64	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	197,5299	<u>472,67</u> 93366,46				
65	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,01415	<u>678,69</u> 9,60				
66	КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,90531	<u>737,76</u> 2881,18				
67	КБМ206-380-ДР	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,3/1, 2 м3	маш. год	9,7937	<u>768,76</u> 7529,00				
68	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	72,20021	<u>615,09</u> 44409,63				
69	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	98,25542	<u>808,06</u> 79396,27				
70	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	31,74621	<u>951,61</u> 30210,01				
71	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	6,40606	<u>978,06</u> 6265,51				
72	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	13,38952	<u>1205,44</u> 16140,26				
73	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,265255	<u>1177,28</u> 1489,56				
74	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	209,43561	<u>1500,42</u> 314241,38				
75	КБМ207-154-ДР	Бульдозери, потужність 243 кВт [330 к.с.]	маш. год	7,41272	<u>2051,34</u> 15206,01				
76	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,593	<u>901,95</u> 9554,36				
77	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	355,2072	<u>489,6</u> 173909,45				
78	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	3,30796	<u>27,35</u> 90,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	3,60112	<u>87,63</u> 315,57				
80	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	8,30797	<u>120,87</u> 1004,18				
81	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,26982	<u>130,92</u> 297,16				
82	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,3	<u>114,3</u> 34,29				
83	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	21,66609	<u>1703,82</u> 36915,12				
84	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	314,8374	<u>1066,98</u> 335925,21				
85	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	430,580055	<u>1156,49</u> 497961,53				
86	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	251,96119	<u>1537,8</u> 387465,92				
87	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,32	<u>144,12</u> 46,12				
88	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	35,65324	<u>1485,43</u> 52960,39				
89	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	233,13021	<u>493,26</u> 114993,81				
90	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	651,676855	<u>791,52</u> 515815,26				
91	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,312466	<u>613,33</u> 804,97				
92	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	403,10296	<u>1033,02</u> 416413,42				
93	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	39,56044	<u>1031,32</u> 40799,47				
94	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	39,277895	<u>1024,99</u> 40259,45				
95	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	653,14448	<u>991,59</u> 647651,53				
96	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,05927	<u>1287,81</u> 3939,76				
97	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	918,88037	<u>1273,66</u> 1170341,17				
98	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	31,3362	<u>765,73</u> 23995,07				
99	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	65,30492	<u>280,78</u> 18336,32				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,1396	<u>80,65</u> 11,26				
101	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	21,1386	<u>81,96</u> 1732,52				
102	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2798,07196	<u>865,42</u> 2421507,44				
103	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	386,33351	<u>998,44</u> 385730,83				
104	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	282,90629	<u>2001,39</u> 566205,82				
105	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	1,088738	<u>6076,01</u> 6615,18				
106	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	240,78145	<u>889,07</u> 214071,56				
107	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	466,69129	<u>50,63</u> 23628,58				
108	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	0,6039	<u>46,48</u> 28,07				
109	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	78,113	<u>923,87</u> 72166,26				
110	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	1,66	<u>673,5</u> 1118,01				
111	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	17,8539	<u>1205,15</u> 21516,63				
112	КБМ215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	7,4333	<u>1317,63</u> 9794,34				
113	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,858	<u>957,22</u> 821,29				
114	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00624	<u>450,77</u> 2,81				
115	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	72,522	<u>597,17</u> 43307,96				
116	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	28,82	<u>827,59</u> 23851,14				
117	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	18,14937	<u>951,5</u> 17269,13				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	45,89	<u>725,28</u> 33283,10				
119	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	162,456	<u>1330,25</u> 216107,09				
120	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	7,56	<u>682,71</u> 5161,29				
121	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,36	<u>721,84</u> 259,86				
122	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	10,4328	<u>261,88</u> 2732,14				
123	КБМ225-711	Комплексна установка горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг	маш. год	47,5629	<u>3281,71</u> 156087,64				
124	КБМ225-5900	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 136100 кг	маш. год	7,4333	<u>4695,1</u> 34900,09				
125	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, об'єм подачі суміші 850 л/хв	маш. год	7,4333	<u>387,06</u> 2877,13				
126	КБМ225-5910	Машина асенізаційна на базі КАМАЗ, місткість цистерни до 10 м3	маш. год	54,2795	<u>898,95</u> 48794,56				
127	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	14,55166	<u>174,73</u> 2542,61				
128	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	353,26243	<u>185,19</u> 65420,67				
129	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	54,2795	<u>4,02</u> 218,20				
130	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,92	<u>6,6</u> 6,07				
131	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,32	<u>213,94</u> 68,46				
132	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,32	<u>216,12</u> 69,16				
133	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,94515	<u>118,98</u> 112,45				
134	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,32	<u>126,75</u> 40,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1006,35511	<u>6,43</u> 6470,86				
136	КБМ233-1601	Насос вакуумний, подача 3,6 м3/хв	маш. год	80,72	<u>57,68</u> 4655,93				
137	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	72,29098	<u>495,46</u> 35817,29				
138	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,68502	<u>17,58</u> 47,20				
139	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	19695,4917	<u>5,18</u> 102022,65				5,18 грн/т*1 км
140	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	136264,70678	<u>10,36</u> 1411702,36				5,18 грн/т*2 км
141	+С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2775,912	<u>15,54</u> 43137,67				5,18 грн/т*3 км
142	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	20741,15978	<u>98,42</u> 2041344,95				5,18 грн/т*19 км
143	+С331-1-3 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	4,72	<u>149,7</u> 706,58				4,99 грн/т* 30 км
144	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	2,36	<u>276,75</u> 653,13				
145	С331-1-7	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 30 км	т	1,15	<u>386,3</u> 444,25				
146	+С331-1-7 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 35 км	т	14,15	<u>398,26</u> 5635,38				
147	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	5,544	<u>93,24</u> 516,92				5,18 грн/т*18 км
148	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,02633	<u>149,7</u> 3,94				4,99 грн/т*30 км
149	+С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	16,42	<u>93,24</u> 1531,00				5,18 грн/т*18 км
150	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км	т	21,70035	<u>93,24</u> 2023,34				5,18 грн/т*18 км
Разом по розділу II			грн.		20085478,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	31343,66					
		Дизельне паливо	кг	134619,399					
		Електроенергія	кВт-год	1720,443					
		Стиснене повітря	м3	69740,409					
		Мастильні матеріали	кг	9359,633					
		Гідравлічна рідина	кг	1434,472					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
151	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	8,4171					
152	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,094					
153	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,328					
154	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	93,73					
155	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	53,5515					
156	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	97,4105					
157	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,5376					
158	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,984					
159	КБМ203-402 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,12					
160	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	96,0113					
161	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	53,5515					
162	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	23,266					
163	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,595					
164	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,491865					
165	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	3,61424					
166	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	13,233					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	79,981512					
168	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	13,636					
169	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,4552907					
170	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	1,887375					
171	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,116					
172	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,5805					
173	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	746,9724471					
174	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	12,1					
175	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	18,95092					
176	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,2129808					
177	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	172,316784					
178	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	43,428435					
179	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2,44782304					
180	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	90,323086					
181	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,50760184					
182	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,48					
183	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	0,592					
184	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	20,19906					
185	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	103,9955809					
186	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,043795					
187	КБМ270-130-ДР	Трамбівки ручні	маш. год	23,668					
188	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	9,2166					
<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
189	+С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,000343	<u>7114,21</u> 2,44	<u>6825,02</u> 2,34	<u>149,7</u> 0,05	<u>139,49</u> 0,05	
190	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,022	<u>11501,87</u> 253,04	<u>10735,54</u> 236,18	<u>540,8</u> 11,90	<u>225,53</u> 4,96	
191	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,017096	<u>32605,71</u> 557,43	<u>31361,32</u> 536,15	<u>605,06</u> 10,34	<u>639,33</u> 10,94	
192	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,08856	<u>23682,74</u> 2097,34	<u>23068,67</u> 2042,96	<u>149,7</u> 13,26	<u>464,37</u> 41,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,7696313	<u>42227,69</u> 32499,75	<u>41250,00</u> 31747,29	<u>149,7</u> 115,21	<u>827,99</u> 637,25	Звіт північ
194	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,660815	<u>22872,72</u> 15114,64	<u>22274,54</u> 14719,35	<u>149,7</u> 98,92	<u>448,48</u> 296,37	
195	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,870176	<u>21578,63</u> 61934,47	<u>21005,82</u> 60290,40	<u>149,7</u> 429,67	<u>423,11</u> 1214,40	
196	+C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	2,58327	<u>23292,28</u> 60170,25	<u>22685,87</u> 58603,73	<u>149,7</u> 386,72	<u>456,71</u> 1179,80	Звіт північ
197	+C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0028575	<u>124501,7</u> 355,76	<u>121910,79</u> 348,36	<u>149,7</u> 0,43	<u>2441,21</u> 6,97	
198	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00085993	<u>103782,59</u> 89,25	<u>101597,94</u> 87,37	<u>149,7</u> 0,13	<u>2034,95</u> 1,75	
199	C111-113	Бязь сурова	10м2	1,438	<u>563,32</u> 810,05	<u>550,53</u> 791,66	<u>1,74</u> 2,50	<u>11,05</u> 15,89	Звіт північ
200	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00027	<u>86624,78</u> 23,39	<u>84776,55</u> 22,89	<u>149,7</u> 0,04	<u>1698,53</u> 0,46	
201	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,000225	<u>101906,81</u> 22,93	<u>99758,94</u> 22,45	<u>149,7</u> 0,03	<u>1998,17</u> 0,45	
202	+C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0002396	<u>100350,15</u> 24,04	<u>98232,80</u> 23,54	<u>149,7</u> 0,04	<u>1967,65</u> 0,46	Звіт північ
203	+C111-161	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,2x20 мм	т	0,0000164	<u>86784,67</u> 1,42	<u>84933,31</u> 1,39	<u>149,7</u> -	<u>1701,66</u> 0,03	
204	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0004247	<u>61177,1</u> 25,98	<u>59827,85</u> 25,41	<u>149,7</u> 0,06	<u>1199,55</u> 0,51	
205	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001761	<u>64094,11</u> 11,29	<u>62687,66</u> 11,04	<u>149,7</u> 0,03	<u>1256,75</u> 0,22	Звіт північ
206	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,1836584	<u>62304,73</u> 11442,79	<u>60933,37</u> 11190,93	<u>149,7</u> 27,49	<u>1221,66</u> 224,37	
207	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,12212	<u>60854,94</u> 7431,61	<u>59512,01</u> 7267,61	<u>149,7</u> 18,28	<u>1193,23</u> 145,72	
208	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0001776	<u>59012,17</u> 10,48	<u>57705,37</u> 10,25	<u>149,7</u> 0,03	<u>1157,1</u> 0,20	Звіт північ
209	+C111-193	Цвяхи толеві круглі 2,5x32 мм	т	0,0001348	<u>56033,93</u> 7,55	<u>54785,53</u> 7,39	<u>149,7</u> 0,02	<u>1098,7</u> 0,14	
210	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0141493	<u>8480,74</u> 120,00	<u>8164,75</u> 115,53	<u>149,7</u> 2,12	<u>166,29</u> 2,35	
211	C111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,0013803	<u>57786,85</u> 79,76	<u>55979,10</u> 77,27	<u>674,67</u> 0,93	<u>1133,08</u> 1,56	Звіт північ
212	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,025873	<u>11889,25</u> 307,61	<u>11506,43</u> 297,71	<u>149,7</u> 3,87	<u>233,12</u> 6,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00134835	<u>20562,04</u>	<u>20009,16</u>	<u>149,7</u>	<u>403,18</u>	ВЦ=1933,33/1,2
					27,72	26,98	0,20	0,54	
214	&C111-270-1 варіант 1	Тактильна плитка напрямна з конусоподібними рифами	м2	49,68	<u>1645,39</u>	<u>1611,11</u>	<u>2,02</u>	<u>32,26</u>	
					81742,98	80039,94	100,35	1602,69	
215	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000091	<u>239711,45</u>	<u>234861,53</u>	<u>149,7</u>	<u>4700,22</u>	
					2,18	2,14	-	0,04	
216	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,003589	<u>487286,71</u>	<u>477582,37</u>	<u>149,7</u>	<u>9554,64</u>	
					1748,87	1714,04	0,54	34,29	
217	+C111-311	Каболка	т	0,0003	<u>160949,02</u>	<u>157643,46</u>	<u>149,7</u>	<u>3155,86</u>	
					48,28	47,29	0,04	0,95	
218	+C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00115	<u>74544,13</u>	<u>72932,78</u>	<u>149,7</u>	<u>1461,65</u>	
					85,73	83,87	0,17	1,69	
219	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	31,42276	<u>15,7</u>	<u>8,75</u>	<u>6,64</u>	<u>0,31</u>	
					493,34	274,95	208,65	9,74	
220	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012	<u>201332,03</u>	<u>197234,64</u>	<u>149,7</u>	<u>3947,69</u>	
					24,16	23,67	0,02	0,47	
221	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0038	<u>62808,94</u>	<u>61427,69</u>	<u>149,7</u>	<u>1231,55</u>	
					238,67	233,43	0,57	4,67	
222	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000205	<u>62808,94</u>	<u>61427,69</u>	<u>149,7</u>	<u>1231,55</u>	
					1,29	1,26	-	0,03	
223	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00074	<u>77410,91</u>	<u>75743,35</u>	<u>149,7</u>	<u>1517,86</u>	
					57,28	56,05	0,11	1,12	
224	+C111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна	т	0,0018	<u>103693,94</u>	<u>101511,03</u>	<u>149,7</u>	<u>2033,21</u>	
					186,65	182,72	0,27	3,66	
225	+C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,006775	<u>163478,83</u>	<u>160123,66</u>	<u>149,7</u>	<u>3205,47</u>	
					1107,57	1084,84	1,01	21,72	
226	+C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0466	<u>99355,04</u>	<u>97257,20</u>	<u>149,7</u>	<u>1948,14</u>	
					4629,94	4532,19	6,98	90,77	
227	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000106	<u>100725,95</u>	<u>98601,23</u>	<u>149,7</u>	<u>1975,02</u>	
					10,68	10,45	0,02	0,21	
228	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0623996	<u>103693,94</u>	<u>101511,03</u>	<u>149,7</u>	<u>2033,21</u>	
					6470,46	6334,25	9,34	126,87	
229	+C111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору	т	0,038019	<u>66561,41</u>	<u>65106,58</u>	<u>149,7</u>	<u>1305,13</u>	
					2530,60	2475,29	5,69	49,62	
230	+C111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору	т	0,032433	<u>66561,41</u>	<u>65106,58</u>	<u>149,7</u>	<u>1305,13</u>	
					2158,79	2111,60	4,86	42,33	
231	+C111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору	т	0,001596	<u>66561,41</u>	<u>65106,58</u>	<u>149,7</u>	<u>1305,13</u>	
					106,23	103,91	0,24	2,08	
232	+C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,4535584	<u>24981,22</u>	<u>24341,69</u>	<u>149,7</u>	<u>489,83</u>	
					11330,44	11040,38	67,90	222,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,783336	<u>28477,99</u> 22307,83	<u>27769,90</u> 21753,16	<u>149,7</u> 117,27	<u>558,39</u> 437,40	Звіт північ
234	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,316486	<u>43419,31</u> 57160,91	<u>42418,25</u> 55843,03	<u>149,7</u> 197,08	<u>851,36</u> 1120,80	
235	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0321	<u>29,62</u> 0,95	<u>28,83</u> 0,93	<u>0,21</u> 0,01	<u>0,58</u> 0,01	
236	+C111-624	Натр їдкий [сода каустична] технічний, марка ГР	т	0,001	<u>62035,87</u> 62,04	<u>60669,78</u> 60,67	<u>149,7</u> 0,15	<u>1216,39</u> 1,22	
237	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0022189	<u>175102,55</u> 388,54	<u>171519,47</u> 380,58	<u>149,7</u> 0,33	<u>3433,38</u> 7,63	
238	+C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00026	<u>57782,56</u> 15,02	<u>56499,87</u> 14,69	<u>149,7</u> 0,04	<u>1132,99</u> 0,29	
239	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,2793047	<u>49911,66</u> 113763,88	<u>48783,30</u> 111192,00	<u>149,7</u> 341,21	<u>978,66</u> 2230,67	
240	+C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0011811	<u>44845,83</u> 52,97	<u>43816,80</u> 51,75	<u>149,7</u> 0,18	<u>879,33</u> 1,04	
241	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	3,659966	<u>2380,69</u> 8713,24	<u>2329,26</u> 8525,01	<u>4,75</u> 17,38	<u>46,68</u> 170,85	
242	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00024	<u>81588,06</u> 19,58	<u>79838,59</u> 19,16	<u>149,7</u> 0,04	<u>1599,77</u> 0,38	
243	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000027	<u>36986,12</u> 0,10	<u>36111,20</u> 0,10	<u>149,7</u> -	<u>725,22</u> -	
244	+C111-809	Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм	т	0,00556	<u>191200,19</u> 1063,07	<u>187301,47</u> 1041,40	<u>149,7</u> 0,83	<u>3749,02</u> 20,84	
245	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0022002	<u>82491,55</u> 181,50	<u>80724,37</u> 177,61	<u>149,7</u> 0,33	<u>1617,48</u> 3,56	
246	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00028665	<u>68636,43</u> 19,67	<u>67140,92</u> 19,25	<u>149,7</u> 0,04	<u>1345,81</u> 0,38	
247	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0017536	<u>47349,8</u> 83,03	<u>46271,67</u> 81,14	<u>149,7</u> 0,26	<u>928,43</u> 1,63	
248	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00087664	<u>55994,32</u> 49,09	<u>54746,69</u> 47,99	<u>149,7</u> 0,13	<u>1097,93</u> 0,97	
249	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0003324	<u>39944,65</u> 13,28	<u>39011,72</u> 12,97	<u>149,7</u> 0,05	<u>783,23</u> 0,26	
250	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01155	<u>47497,14</u> 548,59	<u>46416,12</u> 536,11	<u>149,7</u> 1,73	<u>931,32</u> 10,75	
251	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,6	<u>334,52</u> 1204,27	<u>327,81</u> 1180,12	<u>0,15</u> 0,54	<u>6,56</u> 23,61	
252	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	613,536	<u>163,09</u> 100061,59	<u>159,74</u> 98006,24	<u>0,15</u> 92,03	<u>3,2</u> 1963,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	211,071	<u>30,71</u> 6481,99	<u>28,75</u> 6068,29	<u>1,36</u> 287,06	<u>0,6</u> 126,64	
254	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,02072	<u>33,66</u> 135,34	<u>32,06</u> 128,90	<u>0,94</u> 3,78	<u>0,66</u> 2,66	
255	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	27,72	<u>66,5</u> 1843,38	<u>64,52</u> 1788,49	<u>0,68</u> 18,85	<u>1,3</u> 36,04	
256	C111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	102,378	<u>70,31</u> 7198,20	<u>68,20</u> 6982,18	<u>0,73</u> 74,74	<u>1,38</u> 141,28	
257	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	52,992	<u>106,48</u> 5642,59	<u>102,38</u> 5425,32	<u>2,01</u> 106,51	<u>2,09</u> 110,76	
258	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,08895	<u>367,24</u> 2970,59	<u>359,69</u> 2909,51	<u>0,35</u> 2,83	<u>7,2</u> 58,25	
259	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	6	<u>1483,17</u> 8899,02	<u>1453,45</u> 8720,70	<u>0,64</u> 3,84	<u>29,08</u> 174,48	
260	C111-906	Залізні вироби для віконних блоків з роздільними подвійними рамами, одностулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	6	<u>230,14</u> 1380,84	<u>225,36</u> 1352,16	<u>0,27</u> 1,62	<u>4,51</u> 27,06	
261	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0926548	<u>31282,61</u> 2898,48	<u>30519,53</u> 2827,78	<u>149,7</u> 13,87	<u>613,38</u> 56,83	
262	+C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,174193	<u>11309,56</u> 1970,05	<u>10938,10</u> 1905,34	<u>149,7</u> 26,08	<u>221,76</u> 38,63	
263	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001761	<u>32462,45</u> 5,72	<u>32071,09</u> 5,65	<u>149,7</u> 0,03	<u>241,66</u> 0,04	
264	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0271	<u>34440,58</u> 933,34	<u>34034,50</u> 922,33	<u>149,7</u> 4,06	<u>256,38</u> 6,95	Звіт північ
265	+C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02028	<u>28906,56</u> 586,23	<u>28541,67</u> 578,83	<u>149,7</u> 3,04	<u>215,19</u> 4,36	Звіт північ
266	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0276	<u>28906,56</u> 797,82	<u>28541,67</u> 787,75	<u>149,7</u> 4,13	<u>215,19</u> 5,94	Звіт північ
267	C111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка М5	м2	2,7927	<u>188,68</u> 526,93	<u>180,39</u> 503,78	<u>4,59</u> 12,82	<u>3,7</u> 10,33	
268	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0004134	<u>3665,68</u> 1,52	<u>3444,10</u> 1,42	<u>149,7</u> 0,06	<u>71,88</u> 0,04	
269	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,354016	<u>56237,93</u> 19909,13	<u>54985,53</u> 19465,76	<u>149,7</u> 53,00	<u>1102,7</u> 390,37	Звіт північ
270	+C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0012	<u>5365,91</u> 6,44	<u>5111,00</u> 6,13	<u>149,7</u> 0,18	<u>105,21</u> 0,13	Звіт північ

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
271	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00487	<u>58795,94</u> 286,34	<u>57493,38</u> 279,99	<u>149,7</u> 0,73	<u>1152,86</u> 5,62	
272	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000089	<u>79290,22</u> 7,06	<u>77585,81</u> 6,91	<u>149,7</u> 0,01	<u>1554,71</u> 0,14	
273	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000204	<u>63939,42</u> 13,04	<u>62536,01</u> 12,76	<u>149,7</u> 0,03	<u>1253,71</u> 0,25	
274	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00036594	<u>58413,73</u> 21,38	<u>57118,66</u> 20,90	<u>149,7</u> 0,05	<u>1145,37</u> 0,43	
275	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,0002463	<u>112557,26</u> 27,72	<u>110200,55</u> 27,14	<u>149,7</u> 0,04	<u>2207,01</u> 0,54	
276	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,42530406	<u>55677,87</u> 23680,02	<u>54436,45</u> 23152,04	<u>149,7</u> 63,67	<u>1091,72</u> 464,31	
277	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,0000908	<u>57957,38</u> 5,26	<u>56671,26</u> 5,15	<u>149,7</u> 0,01	<u>1136,42</u> 0,10	
278	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,006206	<u>60321,58</u> 374,36	<u>58989,10</u> 366,09	<u>149,7</u> 0,93	<u>1182,78</u> 7,34	
279	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка E42	т	0,03999	<u>54867,95</u> 2194,17	<u>53642,41</u> 2145,16	<u>149,7</u> 5,99	<u>1075,84</u> 43,02	
280	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,45297	<u>22260,57</u> 10083,37	<u>21674,39</u> 9817,85	<u>149,7</u> 67,81	<u>436,48</u> 197,71	
281	C111-1564	Гідроізол	м2	100,606	<u>71,7</u> 7213,45	<u>69,86</u> 7028,34	<u>0,43</u> 43,26	<u>1,41</u> 141,85	
282	+C111-1564 варіант 1	Геотекстиль щільністю 150г/м2	м2	432	<u>69,29</u> 29933,28	<u>67,50</u> 29160,00	<u>0,43</u> 185,76	<u>1,36</u> 587,52	
283	+C111-1564 варіант 2	Геомембрана	м2	216	<u>99,68</u> 21530,88	<u>97,30</u> 21016,80	<u>0,43</u> 92,88	<u>1,95</u> 421,20	
284	+C111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1	м2	792,65844	<u>69,29</u> 54923,30	<u>67,50</u> 53504,44	<u>0,43</u> 340,84	<u>1,36</u> 1078,02	
285	+C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,003678	<u>9900,63</u> 36,41	<u>9556,80</u> 35,15	<u>149,7</u> 0,55	<u>194,13</u> 0,71	
286	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0009	<u>29500,88</u> 26,55	<u>27910,43</u> 25,12	<u>1012</u> 0,91	<u>578,45</u> 0,52	
287	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,7	<u>126,87</u> 88,81	<u>114,21</u> 79,95	<u>10,17</u> 7,12	<u>2,49</u> 1,74	
288	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0039747	<u>26364,83</u> 104,79	<u>25698,17</u> 102,14	<u>149,7</u> 0,60	<u>516,96</u> 2,05	
289	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,68779	<u>334,87</u> 1569,80	<u>328,24</u> 1538,72	<u>0,06</u> 0,28	<u>6,57</u> 30,80	
290	+C111-1608	Дрантя	кг	27,32716	<u>25,39</u> 693,84	<u>24,74</u> 676,07	<u>0,15</u> 4,10	<u>0,5</u> 13,67	Звіт північ
291	+C111-1619	Ґрунтовка ПФ-020, червоно-коричнева	т	0,0005915	<u>157280,48</u> 93,03	<u>154046,85</u> 91,12	<u>149,7</u> 0,09	<u>3083,93</u> 1,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	+C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,024147	<u>309435,49</u> 7471,94	<u>303218,43</u> 7321,82	<u>149,7</u> 3,61	<u>6067,36</u> 146,51	Звіт північ
293	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,169544	<u>73169,39</u> 12405,43	<u>71585,00</u> 12136,81	<u>149,7</u> 25,38	<u>1434,69</u> 243,24	
294	+C111-1631	Замазка захисна	кг	30,5868	<u>174,41</u> 5334,64	<u>170,84</u> 5225,45	<u>0,15</u> 4,59	<u>3,42</u> 104,60	
295	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05	<u>418,33</u> 20,92	<u>409,83</u> 20,49	<u>0,3</u> 0,02	<u>8,2</u> 0,41	ВЦ=150/1,2
296	&C111-1644-1	Клей поліуретановий двохкомпонентний	кг	55,2	<u>127,65</u> 7046,28	<u>125,00</u> 6900,00	<u>0,15</u> 8,28	<u>2,5</u> 138,00	
297	+C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00061	<u>34230,87</u> 20,88	<u>33409,98</u> 20,38	<u>149,7</u> 0,09	<u>671,19</u> 0,41	
298	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,3016012	<u>85492,69</u> 25784,70	<u>83666,66</u> 25233,97	<u>149,7</u> 45,15	<u>1676,33</u> 505,58	Звіт північ
299	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,01124	<u>53091,45</u> 596,75	<u>51900,74</u> 583,36	<u>149,7</u> 1,68	<u>1041,01</u> 11,71	
300	+C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,03638148	<u>208663,94</u> 7591,50	<u>204422,79</u> 7437,20	<u>149,7</u> 5,45	<u>4091,45</u> 148,85	
301	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	<u>106,31</u> 3,19	<u>104,08</u> 3,12	<u>0,15</u> -	<u>2,08</u> 0,07	Звіт північ
302	+C111-1672-1	Емаль	т	0,00141804	<u>180104,39</u> 255,40	<u>176423,23</u> 250,18	<u>149,7</u> 0,21	<u>3531,46</u> 5,01	
303	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	10,34695	<u>955,32</u> 9884,65	<u>936,44</u> 9689,30	<u>0,15</u> 1,55	<u>18,73</u> 193,80	
304	+C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	7,5072	<u>48311,71</u> 362685,67	<u>47214,72</u> 354450,35	<u>149,7</u> 1123,83	<u>947,29</u> 7111,49	
305	C111-1698	Мастика вапняково-кремнеземиста	м3	0,025935	<u>77395,05</u> 2007,24	<u>75272,44</u> 1952,19	<u>605,06</u> 15,69	<u>1517,55</u> 39,36	
306	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	70,732	<u>77,07</u> 5451,32	<u>75,41</u> 5333,90	<u>0,15</u> 10,61	<u>1,51</u> 106,81	
307	+C111-1708-1	Клоччя	кг	8,90527	<u>77,47</u> 689,89	<u>75,80</u> 675,02	<u>0,15</u> 1,34	<u>1,52</u> 13,53	
308	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	406,02662	<u>12,85</u> 5217,44	<u>12,37</u> 5022,55	<u>0,23</u> 93,39	<u>0,25</u> 101,50	
309	+C111-1721-11А варіант 3	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	1130	<u>7,65</u> 8644,50	<u>7,50</u> 8475,00	<u>-</u> -	<u>0,15</u> 169,50	
310	C111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,2223	<u>5825,45</u> 1295,00	<u>5699,99</u> 1267,11	<u>11,24</u> 2,50	<u>114,22</u> 25,39	
311	+C111-1748	Жмут смоляний	кг	2,715	<u>77,07</u> 209,25	<u>75,41</u> 204,74	<u>0,15</u> 0,41	<u>1,51</u> 4,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	C111-1757	Рядно	м2	13,5024	<u>92,36</u> 1247,08	<u>90,39</u> 1220,48	<u>0,16</u> 2,16	<u>1,81</u> 24,44	
313	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	250,8	<u>71,39</u> 17904,61	<u>68,20</u> 17104,56	<u>1,79</u> 448,93	<u>1,4</u> 351,12	
314	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	16,35606	<u>77,8</u> 1272,50	<u>75,89</u> 1241,26	<u>0,38</u> 6,22	<u>1,53</u> 25,02	
315	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,1	<u>97,92</u> 9,79	<u>94,66</u> 9,47	<u>1,34</u> 0,13	<u>1,92</u> 0,19	
316	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,79488	<u>1702,43</u> 1353,23	<u>1668,97</u> 1326,63	<u>0,08</u> 0,06	<u>33,38</u> 26,54	
317	C111-1789 варіант 1	Скоби	кг	160	<u>51,09</u> 8174,40	<u>49,70</u> 7952,00	<u>0,39</u> 62,40	<u>1</u> 160,00	
318	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00552	<u>51334,05</u> 283,36	<u>50802,21</u> 280,43	<u>149,7</u> 0,83	<u>382,14</u> 2,10	
319	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,3909	<u>34603,56</u> 13526,53	<u>34196,27</u> 13367,32	<u>149,7</u> 58,52	<u>257,59</u> 100,69	Звіт північ
320	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм	т	0,03552	<u>34603,56</u> 1229,12	<u>34196,27</u> 1214,65	<u>149,7</u> 5,32	<u>257,59</u> 9,15	
321	C111-1846	Болти анкерні	т	0,00924	<u>84391,1</u> 779,77	<u>82370,41</u> 761,10	<u>365,96</u> 3,38	<u>1654,73</u> 15,29	
322	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0730264	<u>120644,02</u> 8810,20	<u>118128,75</u> 8626,52	<u>149,7</u> 10,93	<u>2365,57</u> 172,75	Звіт північ
323	+C111-1850 варіант 1	Кріпильні вироби	т	0,00189	<u>490318,25</u> 926,70	<u>480554,47</u> 908,25	<u>149,7</u> 0,28	<u>9614,08</u> 18,17	
324	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,001139	<u>39665,41</u> 45,18	<u>38737,96</u> 44,12	<u>149,7</u> 0,17	<u>777,75</u> 0,89	
325	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00054	<u>39665,41</u> 21,42	<u>38737,96</u> 20,92	<u>149,7</u> 0,08	<u>777,75</u> 0,42	
326	+C111-1865	Закріпки металеві	кг	4,27838	<u>69,77</u> 298,50	<u>68,25</u> 292,00	<u>0,15</u> 0,64	<u>1,37</u> 5,86	
327	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	6,788	<u>1037,68</u> 7043,77	<u>1014,23</u> 6884,59	<u>3,1</u> 21,04	<u>20,35</u> 138,14	
328	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1731114	<u>16427,51</u> 2843,79	<u>15955,70</u> 2762,11	<u>149,7</u> 25,91	<u>322,11</u> 55,77	Звіт північ
329	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	47,544769	<u>26958,09</u> 1281716,16	<u>26300,00</u> 1250427,42	<u>129,5</u> 6157,05	<u>528,59</u> 25131,69	Звіт замовника
330	+C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	40,972138	<u>31272,9</u> 1281317,57	<u>30530,21</u> 1250887,98	<u>129,5</u> 5305,89	<u>613,19</u> 25123,70	Звіт замовника
331	&C111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних	м2	140,86	<u>3128,87</u> 440732,63	<u>3028,83</u> 426640,99	<u>38,69</u> 5449,87	<u>61,35</u> 8641,77	UST LTD ВЦ=3634,6/1,2

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,148928	<u>4645,36</u> 5337,18	<u>4343,42</u> 4990,28	<u>210,85</u> 242,25	<u>91,09</u> 104,65	Звіт північ ТВ=149,7/0,71
333	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0000935	<u>7986,88</u> 0,75	<u>7584,86</u> 0,71	<u>245,41</u> 0,02	<u>156,61</u> 0,02	Звіт північ ТВ=149,7/0,61
334	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0062976	<u>9969,39</u> 62,78	<u>9528,50</u> 60,01	<u>245,41</u> 1,55	<u>195,48</u> 1,22	Звіт північ ТВ=149,7/0,61
335	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,15272	<u>6620,87</u> 1011,14	<u>6245,64</u> 953,83	<u>245,41</u> 37,48	<u>129,82</u> 19,83	ТВ=149,7/0,61
336	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,6959253	<u>8309,88</u> 14092,94	<u>7901,53</u> 13400,40	<u>245,41</u> 416,20	<u>162,94</u> 276,34	Звіт північ ТВ=149,7/0,61
337	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0098928	<u>8301,47</u> 82,12	<u>7893,29</u> 78,09	<u>245,41</u> 2,43	<u>162,77</u> 1,60	ТВ=149,7/0,61
338	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,612268	<u>10272,51</u> 16562,04	<u>9825,68</u> 15841,63	<u>245,41</u> 395,67	<u>201,42</u> 324,74	Звіт північ ТВ=149,7/0,61
339	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,292536	<u>3279,91</u> 959,49	<u>2951,70</u> 863,48	<u>263,9</u> 77,20	<u>64,31</u> 18,81	
340	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,24288	<u>6412,28</u> 1557,41	<u>6041,14</u> 1467,27	<u>245,41</u> 59,61	<u>125,73</u> 30,53	ТВ=149,7/0,61
341	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,04572	<u>7772,49</u> 355,36	<u>7374,68</u> 337,17	<u>245,41</u> 11,22	<u>152,4</u> 6,97	Звіт північ ТВ=149,7/0,61
342	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0189225	<u>7946,77</u> 150,37	<u>7545,54</u> 142,78	<u>245,41</u> 4,64	<u>155,82</u> 2,95	ТВ=149,7/0,61
343	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,035395	<u>4912,1</u> 173,86	<u>4570,37</u> 161,77	<u>245,41</u> 8,69	<u>96,32</u> 3,40	ТВ=149,7/0,61
344	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00381	<u>4771,92</u> 18,18	<u>4432,94</u> 16,89	<u>245,41</u> 0,94	<u>93,57</u> 0,35	ТВ=149,7/0,61
345	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	4,274883	<u>9042</u> 38653,49	<u>8619,30</u> 36846,50	<u>245,41</u> 1049,10	<u>177,29</u> 757,89	Звіт північ ТВ=149,7/0,61
346	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0075	<u>9126,84</u> 68,45	<u>8702,47</u> 65,27	<u>245,41</u> 1,84	<u>178,96</u> 1,34	ТВ=149,7/0,61

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
347	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	1,894234	<u>6552,36</u> 12411,70	<u>6178,47</u> 11703,47	<u>245,41</u> 464,86	<u>128,48</u> 243,37	ТВ=149,7/0,61
348	+C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,134	<u>2023,69</u> 271,17	<u>1773,16</u> 237,60	<u>210,85</u> 28,25	<u>39,68</u> 5,32	ТВ=149,7/0,71
349	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	75,352	<u>28,9</u> 2177,67	<u>27,81</u> 2095,54	<u>0,52</u> 39,18	<u>0,57</u> 42,95	
350	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,312	<u>117,53</u> 36,67	<u>115,99</u> 36,19	<u>0,67</u> 0,21	<u>0,87</u> 0,27	
351	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,936	<u>226,25</u> 211,77	<u>223,24</u> 208,95	<u>1,33</u> 1,24	<u>1,68</u> 1,58	
352	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	30	<u>149,87</u> 4496,10	<u>147,54</u> 4426,20	<u>1,21</u> 36,30	<u>1,12</u> 33,60	Звіт північ
353	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	32,058	<u>291,59</u> 9347,79	<u>286,79</u> 9193,91	<u>2,63</u> 84,31	<u>2,17</u> 69,57	Звіт північ
354	&C113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.35	шт	29	<u>1446,24</u> 41940,96	<u>1428,70</u> 41432,30	<u>6,77</u> 196,33	<u>10,77</u> 312,33	ЮСТ ЛТД ВЦ=489,84/1,2*3, 5
355	&C113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.25	шт	14	<u>902,43</u> 12634,02	<u>888,94</u> 12445,16	<u>6,77</u> 94,78	<u>6,72</u> 94,08	ЮСТ ЛТД ВЦ=426,69/1,2*2, 5
356	&C113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 1.35	шт	5	<u>1260,66</u> 6303,30	<u>1244,51</u> 6222,55	<u>6,77</u> 33,85	<u>9,38</u> 46,90	ЮСТ ЛТД ВЦ=426,69/1,2*3, 5
357	&C113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 2.40	шт	5	<u>1652,2</u> 8261,00	<u>1633,13</u> 8165,65	<u>6,77</u> 33,85	<u>12,3</u> 61,50	ЮСТ ЛТД ВЦ=489,94/1,2*4
358	&C113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.45	шт	14	<u>2385,27</u> 33393,78	<u>2360,74</u> 33050,36	<u>6,77</u> 94,78	<u>17,76</u> 248,64	ЮСТ ЛТД ВЦ=629,53/1,2*4, 5
359	&C113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 3.35	шт	3	<u>1856,72</u> 5570,16	<u>1836,13</u> 5508,39	<u>6,77</u> 20,31	<u>13,82</u> 41,46	ЮСТ ЛТД ВЦ=629,53/1,2*3, 5
360	&C113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожних знаків СКМ 5.45	шт	5	<u>5285,2</u> 26426,00	<u>5239,09</u> 26195,45	<u>6,77</u> 33,85	<u>39,34</u> 196,70	ЮСТ ЛТД ВЦ=1397,09/1, 2*4,5

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	&C113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.30	шт	4	<u>1081,55</u> 4326,20	<u>1066,73</u> 4266,92	<u>6,77</u> 27,08	<u>8,05</u> 32,20	ЮСТ ЛТД ВЦ=426,69/1,2*3
362	&C113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.55	шт	18	<u>6458,18</u> 116247,24	<u>6403,33</u> 115259,94	<u>6,77</u> 121,86	<u>48,08</u> 865,44	ЮСТ ЛТД ВЦ=1397,09/1,2*5,5
363	&C113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 6.55	шт	3	<u>6458,18</u> 19374,54	<u>6403,33</u> 19209,99	<u>6,77</u> 20,31	<u>48,08</u> 144,24	ЮСТ ЛТД ВЦ=1397,09/1,2*5,5
364	&C113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М)	шт	3	<u>1507,27</u> 4521,81	<u>1489,28</u> 4467,84	<u>6,77</u> 20,31	<u>11,22</u> 33,66	
365	+C113-82 варіант 1	МС-4 трійник PV-ZH203	10шт	0,2	<u>668,3</u> 133,66	<u>654,59</u> 130,92	<u>0,61</u> 0,12	<u>13,1</u> 2,62	
366	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,02	<u>375,96</u> 1887,32	<u>369,92</u> 1857,00	<u>3,24</u> 16,26	<u>2,8</u> 14,06	Звіт північ
367	+C113-248 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 12 мм	м	38,152	<u>11589,98</u> 442180,92	<u>11433,00</u> 436191,82	<u>70,7</u> 2697,35	<u>86,28</u> 3291,75	
368	+C113-272	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 1020 мм, товщина стінки 14 мм	м	200,4988	<u>19419,04</u> 3893494,22	<u>19157,10</u> 3840975,56	<u>117,38</u> 23534,55	<u>144,56</u> 28984,11	Звіт північ
369	+C113-283	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 14 мм	м	1,2048	<u>23301,97</u> 28074,21	<u>22987,79</u> 27695,69	<u>140,72</u> 169,54	<u>173,46</u> 208,98	Звіт північ
370	C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	66,528	<u>266,89</u> 17755,66	<u>253,61</u> 16872,17	<u>8,05</u> 535,55	<u>5,23</u> 347,94	
371	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	370	<u>134,16</u> 49639,20	<u>127,75</u> 47267,50	<u>3,78</u> 1398,60	<u>2,63</u> 973,10	Звіт північ
372	C113-703	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	22,308	<u>91,82</u> 2048,32	<u>88,13</u> 1966,00	<u>1,89</u> 42,16	<u>1,8</u> 40,16	
373	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	5,412	<u>478,03</u> 2587,10	<u>468,15</u> 2533,63	<u>0,51</u> 2,76	<u>9,37</u> 50,71	
374	C113-749	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 500-1000 мм	т	0,3	<u>42963,54</u> 12889,06	<u>41718,37</u> 12515,51	<u>402,75</u> 120,83	<u>842,42</u> 252,72	
375	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>3017,85</u> 9053,55	<u>2932,50</u> 8797,50	<u>26,18</u> 78,54	<u>59,17</u> 177,51	ВЦ=3519/1,2

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
376	&C113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	9	<u>4183,89</u>	<u>4095,00</u>	<u>6,85</u>	<u>82,04</u>	Звіт північ ВЦ=4914/1,2
377	+C113-917 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр труб 200 мм	км	0,1335	<u>37655,01</u>	<u>36855,00</u>	<u>61,65</u>	<u>738,36</u>	
378	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,03471	<u>667303,23</u>	<u>650000,00</u>	<u>12335,71</u>	<u>4967,52</u>	
379	C113-971 варіант 2	Дренажна перфорована труба d = 150 мм	м	162,9635	<u>89084,98</u>	<u>86775,00</u>	<u>1646,82</u>	<u>663,16</u>	ВЦ=20000/1,2*0, 039*1000
380	+C113-1365 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 200 x 11,9мм	м	26,96	<u>151788,69</u>	<u>148455,63</u>	<u>356,81</u>	<u>2976,25</u>	
381	+C113-1372 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 630 x 37,4 мм	м	1132,513	<u>5268,59</u>	<u>5152,89</u>	<u>12,38</u>	<u>103,32</u>	
382	+C113-1372 варіант 2	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 500 x 29,7 мм	м	81,305	<u>1577,09</u>	<u>1540,35</u>	<u>5,82</u>	<u>30,92</u>	Звіт замовника
383	+C113-1613 варіант 1	Перехід ПЕ-Сталь 560/530	шт	2	<u>257008,11</u>	<u>251020,83</u>	<u>948,45</u>	<u>5038,83</u>	
384	+C113-1649 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-426/560 мм	шт	10	<u>723,21</u>	<u>700,00</u>	<u>9,03</u>	<u>14,18</u>	
385	+C113-1650 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-530/710 мм	шт	34	<u>19497,74</u>	<u>18872,00</u>	<u>243,45</u>	<u>382,29</u>	Звіт замовника
386	+C113-1671 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий Ду 800/600	шт	2	<u>5259,58</u>	<u>5102,79</u>	<u>53,66</u>	<u>103,13</u>	
387	+C113-1672 варіант 1	Перехід зварний Ду 800x600	шт	2	<u>5956542,72</u>	<u>5778976,01</u>	<u>60770,65</u>	<u>116796,06</u>	
388	+C113-1830 варіант 1	Адаптер фланцевий чавунний Ду 800/900	шт	2	<u>4542,02</u>	<u>4416,66</u>	<u>36,3</u>	<u>89,06</u>	Звіт замовника
389	+C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	20	<u>369288,94</u>	<u>359096,54</u>	<u>2951,37</u>	<u>7241,03</u>	
390	+C113-2311 варіант 2	Труби гофровані діам. 25 мм	м	20	<u>14910,43</u>	<u>14583,33</u>	<u>34,74</u>	<u>292,36</u>	
391	+C113-2335 варіант 1	Муфта терморезисторна 500 SDR17	шт	14	<u>29820,86</u>	<u>29166,66</u>	<u>69,48</u>	<u>584,72</u>	Звіт замовника
392	+C113-2336 варіант 1	Муфта терморезисторна 630 SDR17	шт	40	<u>16675,47</u>	<u>16305,94</u>	<u>42,56</u>	<u>326,97</u>	
393	+C113-2404 варіант 1	Відвід 90° литий Ду200 SDR17	шт	2	<u>166754,70</u>	<u>163059,40</u>	<u>425,60</u>	<u>3269,70</u>	
394	C113-2409 варіант 1	Відвід 15° литий Ду630 SDR17	шт	2	<u>49936,73</u>	<u>48895,91</u>	<u>61,67</u>	<u>979,15</u>	Звіт замовника
395	+C113-2410 варіант 1	Відвід 30° литий Ду630 SDR17	шт	4	<u>1697848,82</u>	<u>1662460,94</u>	<u>2096,78</u>	<u>33291,10</u>	
396	+C113-2411 варіант 1	Відвід 45° литий Ду630 SDR17	шт	2	<u>26133,25</u>	<u>25597,73</u>	<u>23,1</u>	<u>512,42</u>	
					<u>52266,50</u>	<u>51195,46</u>	<u>46,20</u>	<u>1024,84</u>	
					<u>12672,75</u>	<u>12399,16</u>	<u>25,1</u>	<u>248,49</u>	
					<u>25345,50</u>	<u>24798,32</u>	<u>50,20</u>	<u>496,98</u>	
					<u>31052,47</u>	<u>30443,51</u>	<u>0,09</u>	<u>608,87</u>	
					<u>62104,94</u>	<u>60887,02</u>	<u>0,18</u>	<u>1217,74</u>	
					<u>16,1</u>	<u>15,69</u>	<u>0,09</u>	<u>0,32</u>	
					<u>322,00</u>	<u>313,80</u>	<u>1,80</u>	<u>6,40</u>	
					<u>16,16</u>	<u>15,08</u>	<u>0,76</u>	<u>0,32</u>	
					<u>323,20</u>	<u>301,60</u>	<u>15,20</u>	<u>6,40</u>	
					<u>8602,09</u>	<u>8433,33</u>	<u>0,09</u>	<u>168,67</u>	
					<u>120429,26</u>	<u>118066,62</u>	<u>1,26</u>	<u>2361,38</u>	
					<u>24650,09</u>	<u>24166,66</u>	<u>0,09</u>	<u>483,34</u>	
					<u>986003,60</u>	<u>966666,40</u>	<u>3,60</u>	<u>19333,60</u>	
					<u>2670,65</u>	<u>2618,19</u>	<u>0,09</u>	<u>52,37</u>	
					<u>5341,30</u>	<u>5236,38</u>	<u>0,18</u>	<u>104,74</u>	
					<u>8964,44</u>	<u>8788,58</u>	<u>0,09</u>	<u>175,77</u>	
					<u>17928,88</u>	<u>17577,16</u>	<u>0,18</u>	<u>351,54</u>	
					<u>12308,09</u>	<u>12066,66</u>	<u>0,09</u>	<u>241,34</u>	
					<u>49232,36</u>	<u>48266,64</u>	<u>0,36</u>	<u>965,36</u>	
					<u>13410,54</u>	<u>13147,50</u>	<u>0,09</u>	<u>262,95</u>	
					<u>26821,08</u>	<u>26295,00</u>	<u>0,18</u>	<u>525,90</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	+C113-2411 варіант 2	Відвід 45° литий Ду500 SDR17	шт	3	<u>8044,49</u> 24133,47	<u>7886,66</u> 23659,98	<u>0,09</u> 0,27	<u>157,74</u> 473,22	
398	+C113-2416 варіант 1	Відвід 90° ПЕ Ду630 SDR17	шт	4	<u>20782,59</u> 83130,36	<u>20375,00</u> 81500,00	<u>0,09</u> 0,36	<u>407,5</u> 1630,00	
399	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,0546	<u>3178,92</u> 173,57	<u>3033,72</u> 165,64	<u>82,87</u> 4,52	<u>62,33</u> 3,41	
400	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	3,86295	<u>86,78</u> 335,23	<u>85,02</u> 328,43	<u>0,06</u> 0,23	<u>1,7</u> 6,57	
401	C114-134-У	Сегменти теплоізоляційні вапняно-кремнеземисті М225	м3	1,3923	<u>11857,69</u> 16509,46	<u>11476,12</u> 15978,20	<u>149,07</u> 207,55	<u>232,5</u> 323,71	
402	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0,76	<u>944,52</u> 717,84	<u>893,99</u> 679,43	<u>32,01</u> 24,33	<u>18,52</u> 14,08	
403	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	22	<u>525,14</u> 11553,08	<u>513,64</u> 11300,08	<u>1,2</u> 26,40	<u>10,3</u> 226,60	
404	+C115-126 варіант 2	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 900х600 мм, вагою 8,04 кг	100шт	0,03	<u>169363,77</u> 5080,91	<u>165537,50</u> 4966,13	<u>505,41</u> 15,16	<u>3320,86</u> 99,62	ЮСТ ЛТД ВЦ=198645/1,2
405	+C115-126 варіант 4	Щитки дорожніх знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5, 21 кг	100шт	0,25	<u>227236,02</u> 56809,01	<u>222275,00</u> 55568,75	<u>505,41</u> 126,35	<u>4455,61</u> 1113,91	ЮСТ ЛТД ВЦ=266730/1,2
406	+C115-126 варіант 6	Щитки дорожніх знаків оцинкованих квадратних розмір 700х700 мм, вагою 7,3 кг	100шт	0,46	<u>163078,02</u> 75015,89	<u>159375,00</u> 73312,50	<u>505,41</u> 232,49	<u>3197,61</u> 1470,90	ЮСТ ЛТД ВЦ=191250/1,2
407	+C115-126 варіант 7	Щитки дорожніх знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,22	<u>155491,77</u> 34208,19	<u>151937,50</u> 33426,25	<u>505,41</u> 111,19	<u>3048,86</u> 670,75	ЮСТ ЛТД ВЦ=182325/1,2
408	+C115-126 варіант 10	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050х700 мм, вагою 10, 94 кг	100шт	0,13	<u>196240,77</u> 25511,30	<u>191887,50</u> 24945,38	<u>505,41</u> 65,70	<u>3847,86</u> 500,22	ЮСТ ЛТД ВЦ=230265/1,2
409	+C115-126 варіант 14	Таблички дорожніх знаків прямокутних розмір 350х700 мм, вагою 3,65 кг	100шт	0,07	<u>107590,02</u> 7531,30	<u>104975,00</u> 7348,25	<u>505,41</u> 35,38	<u>2109,61</u> 147,67	ЮСТ ЛТД ВЦ=125970/1,2
410	+C115-126 варіант 15	Щитки дорожніх знаків прямокутних оцинкованих розмір 200х300 мм, вагою 0,9 кг	100шт	0,08	<u>19051,98</u> 1524,16	<u>18173,00</u> 1453,84	<u>505,41</u> 40,43	<u>373,57</u> 29,89	ЮСТ ЛТД ВЦ=363460/1, 2*0,2*0,3
411	+C115-126 варіант 21	Щитки дорожніх знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,01	<u>116260,02</u> 1162,60	<u>113475,00</u> 1134,75	<u>505,41</u> 5,05	<u>2279,61</u> 22,80	ЮСТ ЛТД ВЦ=136170/1,2
412	+C115-126 варіант 22	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500х2250 мм, вагою 16,7 кг	100шт	0,05	<u>291105,02</u> 14555,25	<u>284891,67</u> 14244,58	<u>505,41</u> 25,27	<u>5707,94</u> 285,40	ЮСТ ЛТД ВЦ=341870/1,2
413	+C115-126 варіант 23	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500х570 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,08	<u>126375,02</u> 10110,00	<u>123391,67</u> 9871,33	<u>505,41</u> 40,43	<u>2477,94</u> 198,24	ЮСТ ЛТД ВЦ=148070/1,2
414	+C115-126 варіант 24	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 550х700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,02	<u>119457,8</u> 2389,16	<u>116610,08</u> 2332,20	<u>505,41</u> 10,11	<u>2342,31</u> 46,85	ЮСТ ЛТД ВЦ=363460/1, 2*0,55*0,7

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
415	+C115-126 варіант 25	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 250x700 мм, вагою 2,6 кг	100шт	0,02	<u>54580,19</u> 1091,60	<u>53004,58</u> 1060,09	<u>505,41</u> 10,11	<u>1070,2</u> 21,40	ЮСТ ЛТД ВЦ=363460/1, 2*0,25*0,7
416	C115-131	Прокладки гумові для дерев'яних шпал, тип рейок Р65	1000шт	0,008	<u>169168,31</u> 1353,35	<u>165626,49</u> 1325,01	<u>224,79</u> 1,80	<u>3317,03</u> 26,54	
417	+C117-1 варіант 2	Клемні колодки	шт	2	<u>872,31</u> 1744,62	<u>854,80</u> 1709,60	<u>0,41</u> 0,82	<u>17,1</u> 34,20	
418	+C118-63 варіант 2	АВ Ін=2А	шт	23	<u>109,1</u> 2509,30	<u>106,73</u> 2454,79	<u>0,23</u> 5,29	<u>2,14</u> 49,22	
419	&C119-305-1 варіант 2	Кріплення проводу	шт	12	<u>67,6</u> 811,20	<u>58,00</u> 696,00	<u>8,27</u> 99,24	<u>1,33</u> 15,96	Звіт замовника
420	+C121-296 варіант 1	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	13,041	<u>82765,89</u> 1079349,97	<u>81812,17</u> 1066912,51	<u>337,6</u> 4402,64	<u>616,12</u> 8034,82	
421	+C121-296 варіант 2	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	126,126	<u>340,13</u> 42899,24	<u>-</u> -	<u>337,6</u> 42580,14	<u>2,53</u> 319,10	
422	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000363	<u>98079,45</u> 3,56	<u>97199,63</u> 3,53	<u>149,7</u> 0,01	<u>730,12</u> 0,02	
423	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,11046	<u>85948,58</u> 9493,88	<u>85159,06</u> 9406,67	<u>149,7</u> 16,54	<u>639,82</u> 70,67	Звіт північ
424	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,00896	<u>86733,54</u> 777,13	<u>85938,18</u> 770,01	<u>149,7</u> 1,34	<u>645,66</u> 5,78	
425	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	<u>104520,79</u> 376,27	<u>103593,02</u> 372,93	<u>149,7</u> 0,54	<u>778,07</u> 2,80	
426	+C121-788	Опори ковзні	т	0,0387	<u>94066,32</u> 3640,37	<u>93216,37</u> 3607,47	<u>149,7</u> 5,79	<u>700,25</u> 27,11	
427	+C121-789	Опори нерухомі	т	0,008012	<u>94066,32</u> 753,66	<u>93216,37</u> 746,85	<u>149,7</u> 1,20	<u>700,25</u> 5,61	
428	C123-3 варіант 2	Фрамуга індивідуальна ІД-2 розміром 0,78x0, 585	м2	1,38	<u>3110,62</u> 4292,66	<u>3039,31</u> 4194,25	<u>10,32</u> 14,24	<u>60,99</u> 84,17	
429	C123-3 варіант 3	Фрамуга індивідуальна ІД-4 розміром 1, 044x0,585	м2	1,83	<u>3110,62</u> 5692,43	<u>3039,31</u> 5561,94	<u>10,32</u> 18,89	<u>60,99</u> 111,60	
430	+C123-199 варіант 1	Блоки дверні індивідуальні ІД-1 розміром 2, 085x0,78	м2	4,878	<u>2154,16</u> 10507,99	<u>2091,70</u> 10203,31	<u>20,22</u> 98,63	<u>42,24</u> 206,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	+C123-199 варіант 2	Блоки дверні індивідуальні ІД-3 розміром 2,085x1,044	м2	6,531	<u>2154,16</u> 14068,82	<u>2091,70</u> 13660,89	<u>20,22</u> 132,06	<u>42,24</u> 275,87	
432	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,06698	<u>646,48</u> 689,78	<u>627,74</u> 669,79	<u>6,06</u> 6,47	<u>12,68</u> 13,52	
433	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	70,0796	<u>893,37</u> 62607,01	<u>867,20</u> 60773,03	<u>8,65</u> 606,19	<u>17,52</u> 1227,79	
434	C123-528	Штапики	пм	23,4651	<u>46,63</u> 1094,18	<u>45,50</u> 1067,66	<u>0,22</u> 5,16	<u>0,91</u> 21,36	
435	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,78775	<u>29265,2</u> 23053,66	<u>28541,67</u> 22483,70	<u>149,7</u> 117,93	<u>573,83</u> 452,03	Звіт північ
436	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0012	<u>29265,2</u> 35,12	<u>28541,67</u> 34,25	<u>149,7</u> 0,18	<u>573,83</u> 0,69	Звіт північ
437	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0033	<u>31602,69</u> 104,29	<u>30833,33</u> 101,75	<u>149,7</u> 0,49	<u>619,66</u> 2,05	Звіт північ
438	+C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,075	<u>45016,26</u> 3376,22	<u>43983,89</u> 3298,79	<u>149,7</u> 11,23	<u>882,67</u> 66,20	
439	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01904	<u>32651,53</u> 621,69	<u>31861,60</u> 606,64	<u>149,7</u> 2,85	<u>640,23</u> 12,20	
440	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,70372	<u>10298,5</u> 7247,26	<u>10298,50</u> 7247,26	- -	- -	
441	+C124-63 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,09075	<u>18763,44</u> 1702,78	<u>18245,83</u> 1655,81	<u>149,7</u> 13,59	<u>367,91</u> 33,38	
442	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,70992	<u>6972,03</u> 4949,58	<u>6685,62</u> 4746,26	<u>149,7</u> 106,28	<u>136,71</u> 97,04	Звіт північ
443	+C126-1292 варіант 3	Сонячна панель монокристал Sunpower P19-405W	шт	4	<u>9629,87</u> 38519,48	<u>9543,44</u> 38173,76	<u>14,74</u> 58,96	<u>71,69</u> 286,76	
444	+C126-1292 варіант 4	Вандадозахист	шт	2	<u>4995,37</u> 9990,74	<u>4943,44</u> 9886,88	<u>14,74</u> 29,48	<u>37,19</u> 74,38	
445	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0041	<u>52168,24</u> 213,89	<u>50995,63</u> 209,08	<u>149,7</u> 0,61	<u>1022,91</u> 4,20	
446	+C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,005	<u>49199,76</u> 246,00	<u>48085,36</u> 240,43	<u>149,7</u> 0,75	<u>964,7</u> 4,82	
447	+C130-42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм	т	0,0188	<u>47481,54</u> 892,65	<u>46400,83</u> 872,34	<u>149,7</u> 2,81	<u>931,01</u> 17,50	
448	+C130-42-1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 27 мм	т	0,0312	<u>47566,98</u> 1484,09	<u>46484,59</u> 1450,32	<u>149,7</u> 4,67	<u>932,69</u> 29,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	+C130-87 варіант 4	Щит обліку ВП	шт	1	<u>13281,17</u> 13281,17	<u>12993,04</u> 12993,04	<u>27,71</u> 27,71	<u>260,42</u> 260,42	
450	+C130-87 варіант 5	Шафа управління зовнішнім освітленням РП	шт	1	<u>12779,28</u> 12779,28	<u>12501,00</u> 12501,00	<u>27,71</u> 27,71	<u>250,57</u> 250,57	
451	+C130-87 варіант 6	Шафа для керування автономним освітленням	шт	2	<u>13095,63</u> 26191,26	<u>12811,14</u> 25622,28	<u>27,71</u> 55,42	<u>256,78</u> 513,56	
452	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитую полицкою	шт	3	<u>5251,09</u> 15753,27	<u>5138,18</u> 15414,54	<u>9,95</u> 29,85	<u>102,96</u> 308,88	
453	C142-10-2	Вода	м3	10213,37153	<u>84,02</u> 858127,48	<u>84,02</u> 858127,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
454	C142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	11,428976	<u>6100,04</u> 69717,21	<u>5677,51</u> 64888,13	<u>302,92</u> 3462,07	<u>119,61</u> 1367,01	
455	+C157-74 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,026325	<u>224833,81</u> 5918,75	<u>220000,00</u> 5791,50	<u>425,3</u> 11,20	<u>4408,51</u> 116,05	
456	+C157-75 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/11 мм2	т	0,004	<u>163134,08</u> 652,54	<u>159500,00</u> 638,00	<u>435,37</u> 1,74	<u>3198,71</u> 12,80	85,85/1,2*1000 прайс "кабель инвест"
457	+C157-75 варіант 2	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,004	<u>163134,08</u> 652,54	<u>159500,00</u> 638,00	<u>435,37</u> 1,74	<u>3198,71</u> 12,80	85,85/1,2*1000 прайс "кабель инвест"
458	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,003096	<u>235991,87</u> 730,63	<u>230955,39</u> 715,04	<u>409,19</u> 1,27	<u>4627,29</u> 14,32	
459	+C157-407 варіант 2	Самонесучий ізольований провід, марка СИП-5, переріз 4x25 мм2	1000м	0,61	<u>102206,63</u> 62346,04	<u>100000,00</u> 61000,00	<u>202,58</u> 123,57	<u>2004,05</u> 1222,47	
460	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0001126	<u>201574,84</u> 22,70	<u>197307,35</u> 22,22	<u>315,04</u> 0,04	<u>3952,45</u> 0,44	
461	C159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,0002718	<u>181007,67</u> 49,20	<u>177143,46</u> 48,15	<u>315,04</u> 0,09	<u>3549,17</u> 0,96	
462	C1110-89	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 1300 мм, тип ККП-1-1300	шт	4	<u>741,7</u> 2966,80	<u>725,33</u> 2901,32	<u>1,83</u> 7,32	<u>14,54</u> 58,16	
463	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003411	<u>57807,15</u> 197,18	<u>56270,93</u> 191,94	<u>402,75</u> 1,37	<u>1133,47</u> 3,87	
464	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,145888	<u>31760,75</u> 4633,51	<u>30988,29</u> 4520,82	<u>149,7</u> 21,84	<u>622,76</u> 90,85	Звіт північ
465	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,271	<u>30341,86</u> 8222,64	<u>29597,22</u> 8020,85	<u>149,7</u> 40,57	<u>594,94</u> 161,22	Звіт північ
466	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,09048	<u>30341,86</u> 2745,33	<u>29597,22</u> 2677,96	<u>149,7</u> 13,54	<u>594,94</u> 53,83	Звіт північ

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
467	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	14,4	<u>25,81</u> 371,66	<u>25,26</u> 363,74	<u>0,04</u> 0,58	<u>0,51</u> 7,34	
468	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,976	<u>57,26</u> 55,89	<u>56,11</u> 54,76	<u>0,03</u> 0,03	<u>1,12</u> 1,10	
469	+C1110-192 варіант 3	Кронштейн під світильник	шт	2	<u>2210,82</u> 4421,64	<u>2166,68</u> 4333,36	<u>0,79</u> 1,58	<u>43,35</u> 86,70	
470	+C1110-192 варіант 4	Кронштейн під сонячну панель	шт	2	<u>1853,25</u> 3706,50	<u>1816,12</u> 3632,24	<u>0,79</u> 1,58	<u>36,34</u> 72,68	
471	+C1110-192 варіант 6	Надставка ТС1	шт	2	<u>2567,82</u> 5135,64	<u>2516,68</u> 5033,36	<u>0,79</u> 1,58	<u>50,35</u> 100,70	
472	+C1110-192 варіант 7	Оголовник W1R0,5	шт	23	<u>2720,82</u> 62578,86	<u>2666,68</u> 61333,64	<u>0,79</u> 18,17	<u>53,35</u> 1227,05	
473	+C1110-192 варіант 8	ОПН LVA 280B-FL	шт	2	<u>2057,25</u> 4114,50	<u>2016,12</u> 4032,24	<u>0,79</u> 1,58	<u>40,34</u> 80,68	
474	C1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	1,04373	<u>334,61</u> 349,24	<u>328,01</u> 342,35	<u>0,04</u> 0,04	<u>6,56</u> 6,85	
475	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000028133	<u>117132,69</u> 3,30	<u>114161,30</u> 3,21	<u>674,67</u> 0,02	<u>2296,72</u> 0,07	
476	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	<u>160012,56</u> 38,40	<u>156152,20</u> 37,48	<u>722,86</u> 0,17	<u>3137,5</u> 0,75	
477	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001183	<u>32317,03</u> 3,82	<u>31142,56</u> 3,68	<u>540,8</u> 0,06	<u>633,67</u> 0,08	
478	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0022	<u>47904,84</u> 105,39	<u>46290,86</u> 101,84	<u>674,67</u> 1,48	<u>939,31</u> 2,07	
479	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,3606625	<u>5515,58</u> 1989,26	<u>4855,92</u> 1751,35	<u>551,51</u> 198,91	<u>108,15</u> 39,00	
480	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00123667	<u>347649,61</u> 429,93	<u>340306,83</u> 420,85	<u>526,12</u> 0,65	<u>6816,66</u> 8,43	
481	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0303414	<u>71508,17</u> 2169,66	<u>69431,38</u> 2106,65	<u>674,67</u> 20,47	<u>1402,12</u> 42,54	
482	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,030094	<u>157267,08</u> 4732,80	<u>154033,71</u> 4635,49	<u>149,7</u> 4,51	<u>3083,67</u> 92,80	Звіт північ
483	+C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000272	<u>215849,64</u> 58,71	<u>211467,59</u> 57,52	<u>149,7</u> 0,04	<u>4232,35</u> 1,15	Звіт північ
484	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0017374	<u>183735,96</u> 319,22	<u>179538,94</u> 311,93	<u>594,35</u> 1,03	<u>3602,67</u> 6,26	
485	+C1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3	м3	1,62	<u>10071,53</u> 16315,88	<u>4840,00</u> 7840,80	<u>5034,05</u> 8155,16	<u>197,48</u> 319,92	
486	+C1411-5 варіант 4	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	7,23	<u>8996,82</u> 65047,01	<u>3786,36</u> 27375,38	<u>5034,05</u> 36396,18	<u>176,41</u> 1275,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
487	+C1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	<u>10071,53</u> 79766,52	<u>4840,00</u> 38332,80	<u>5034,05</u> 39869,68	<u>197,48</u> 1564,04	
488	+C1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	<u>10071,53</u> 7050,07	<u>4840,00</u> 3388,00	<u>5034,05</u> 3523,84	<u>197,48</u> 138,23	
489	&C1411-100- ЛОТ	Блок бетонний Б-1-22-75	шт	3128	<u>1501,07</u> 4695346,96	<u>926,42</u> 2897841,76	<u>545,22</u> 1705448,16	<u>29,43</u> 92057,04	Звіт замовника
490	&C1411-101- ЛОТ варіант 1	Блок бетонний Б-2-22-40	шт	114	<u>286,37</u> 32646,18	<u>170,00</u> 19380,00	<u>110,75</u> 12625,50	<u>5,62</u> 640,68	
491	&C1411-101- ПОР	Стационарний опорний поручень	шт	3	<u>725,19</u> 2175,57	<u>708,33</u> 2124,99	<u>2,64</u> 7,92	<u>14,22</u> 42,66	850/1,2 прайс "Inoxstore"
492	&C1411-101- ПОР варіант 1	Консольно-відкидний настінний поручень	шт	3	<u>1022,69</u> 3068,07	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>2,64</u> 7,92	<u>20,05</u> 60,15	1200/1,2 прайс "Inoxstore"
493	&C1411-102- ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	292	<u>810,86</u> 236771,12	<u>508,00</u> 148336,00	<u>286,96</u> 83792,32	<u>15,9</u> 4642,80	Звіт замовника
494	&C1411-103- ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	514	<u>559,38</u> 287521,32	<u>476,67</u> 245008,38	<u>71,74</u> 36874,36	<u>10,97</u> 5638,58	Звіт замовника
495	&C1411-104- ЛОТ	Блок бетонний Б-8	шт	162	<u>980,92</u> 158909,04	<u>95,83</u> 15524,46	<u>865,86</u> 140269,32	<u>19,23</u> 3115,26	
496	&C1411-105- ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	40	<u>815,35</u> 32614,00	<u>376,50</u> 15060,00	<u>422,86</u> 16914,40	<u>15,99</u> 639,60	
497	+C1411-300 варіант 2	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0, 48т	шт	2	<u>9383,32</u> 18766,64	<u>6965,09</u> 13930,18	<u>2234,24</u> 4468,48	<u>183,99</u> 367,98	
498	+C1411-300 варіант 3	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0, 48т	шт	23	<u>12545,32</u> 288542,36	<u>10065,09</u> 231497,07	<u>2234,24</u> 51387,52	<u>245,99</u> 5657,77	
499	+C1412-607	(Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина до 2,5 м, об'єм до 0,5 м3, маса до 5 т, клас бетону B22,5	м3	3,9	<u>16125,05</u> 62887,70	<u>10774,82</u> 42021,80	<u>5034,05</u> 19632,80	<u>316,18</u> 1233,10	
500	+C1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т	м2	51,84	<u>6136,64</u> 318123,42	<u>1671,95</u> 86673,89	<u>4344,36</u> 225211,62	<u>120,33</u> 6237,91	
501	+C1413-2557 варіант 1	Панелі стінові зовнішні із бетону B15, F150-200, W4,6, зведена товщина 10 см, маса до 5 т	м2	160,98	<u>2464,85</u> 396791,55	<u>827,73</u> 133247,98	<u>1588,79</u> 255763,41	<u>48,33</u> 7780,16	
502	+C1414-7841 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина до 3 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т	м2	45,276	<u>1578,31</u> 71459,56	<u>983,55</u> 44531,21	<u>563,81</u> 25527,06	<u>30,95</u> 1401,29	
503	+C1415-7936 варіант 18	Лекальний блок фундаменту №6	м3	2,16	<u>10428,8</u> 22526,21	<u>4988,90</u> 10776,02	<u>5235,41</u> 11308,49	<u>204,49</u> 441,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	+C1415-7936 варіант 19	Лекальний блок фундаменту №7	м3	13,44	<u>10373,01</u> 139413,25	<u>4934,21</u> 66315,78	<u>5235,41</u> 70363,91	<u>203,39</u> 2733,56	
505	+C1415-7936 варіант 20	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК5.100 діам.1,25 м	м3	14,04	<u>15101,05</u> 212018,74	<u>9569,54</u> 134356,34	<u>5235,41</u> 73505,16	<u>296,1</u> 4157,24	
506	+C1415-7936 варіант 21	Відкосна стінка №5 Л (П)	м3	4,96	<u>10373,01</u> 51450,13	<u>4934,21</u> 24473,68	<u>5235,41</u> 25967,63	<u>203,39</u> 1008,82	
507	+C1415-7936 варіант 22	Портальна стінка №11	м3	2,4	<u>10373,01</u> 24895,22	<u>4934,21</u> 11842,10	<u>5235,41</u> 12564,98	<u>203,39</u> 488,14	
508	&C1416-8525- 2 варіант 1	Стояки СНВ 7-13	шт	4	<u>12814,93</u> 51259,72	<u>9375,00</u> 37500,00	<u>3188,66</u> 12754,64	<u>251,27</u> 1005,08	
509	+C1416-8535 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-2	шт	11	<u>7677,22</u> 84449,42	<u>5500,00</u> 60500,00	<u>2026,69</u> 22293,59	<u>150,53</u> 1655,83	
510	+C1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	9	<u>9882,43</u> 88941,87	<u>6500,00</u> 58500,00	<u>3188,66</u> 28697,94	<u>193,77</u> 1743,93	
511	&C1416-8590- 1-7 варіант 1	Стовпчик попереджувальний "Не копати кабель"	шт	18	<u>431,34</u> 7764,12	<u>383,33</u> 6899,94	<u>39,55</u> 711,90	<u>8,46</u> 152,28	
512	+C1416-8668 варіант 3	Опори освітлення металева оцинкована вис. 10м	шт	23	<u>17239,83</u> 396516,09	<u>16883,33</u> 388316,59	<u>18,46</u> 424,58	<u>338,04</u> 7774,92	
513	+C1416-8668 варіант 4	Опора оцинкована кругла ОВОГ 8/220/103 вис.8м	шт	2	<u>12768,83</u> 25537,66	<u>12500,00</u> 25000,00	<u>18,46</u> 36,92	<u>250,37</u> 500,74	
514	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	476	<u>221,79</u> 105572,04	<u>172,71</u> 82209,96	<u>44,73</u> 21291,48	<u>4,35</u> 2070,60	Звіт замовника
515	+C1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	1702	<u>485,73</u> 826712,46	<u>330,83</u> 563072,66	<u>145,38</u> 247436,76	<u>9,52</u> 16203,04	Звіт замовника
516	+C1416-8686	Камені бортові, БР300.45.18	шт	63	<u>3132,82</u> 197367,66	<u>1733,00</u> 109179,00	<u>1338,39</u> 84318,57	<u>61,43</u> 3870,09	ВЦ=2079,6/1,2
517	+C1416-8686 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	118	<u>485,73</u> 57316,14	<u>330,83</u> 39037,94	<u>145,38</u> 17154,84	<u>9,52</u> 1123,36	Довідка замовника
518	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	191,0165	<u>1072,56</u> 204876,66	<u>308,81</u> 58987,81	<u>742,72</u> 141871,77	<u>21,03</u> 4017,08	
519	+C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1	<u>1072,56</u> 1072,56	<u>308,81</u> 308,81	<u>742,72</u> 742,72	<u>21,03</u> 21,03	Звіт замовника
520	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	84,579	<u>1104,62</u> 93427,65	<u>340,24</u> 28777,16	<u>742,72</u> 62818,51	<u>21,66</u> 1831,98	Звіт замовника

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	706,57078	<u>988,03</u> 698113,13	<u>225,94</u> 159642,60	<u>742,72</u> 524784,25	<u>19,37</u> 13686,28	Звіт замовника
522	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	<u>381,81</u> 28509,75	<u>-</u> -	<u>374,32</u> 27950,47	<u>7,49</u> 559,28	Лист замовника
523	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	271,20269	<u>1011,79</u> 274400,17	<u>249,23</u> 67591,85	<u>742,72</u> 201427,66	<u>19,84</u> 5380,66	Звіт замовника
524	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,3225	<u>924,04</u> 1222,04	<u>163,20</u> 215,83	<u>742,72</u> 982,25	<u>18,12</u> 23,96	
525	C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	22	<u>910,33</u> 20027,26	<u>147,31</u> 3240,82	<u>745,17</u> 16393,74	<u>17,85</u> 392,70	
526	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,44	<u>1607,79</u> 707,43	<u>1226,08</u> 539,48	<u>350,18</u> 154,08	<u>31,53</u> 13,87	
527	+C1421-9601 варіант 1	Готова щебенево-піщана суміш С-5	м3	556,735125	<u>1031,61</u> 574333,52	<u>234,90</u> 130777,08	<u>776,48</u> 432293,69	<u>20,23</u> 11262,75	Звіт замовника
528	+C1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	10582,29871	<u>2439,66</u> 25817210,87	<u>2171,67</u> 22981260,64	<u>220,15</u> 2329693,06	<u>47,84</u> 506257,17	Звіт замовника
529	+C1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	7226,34761	<u>1025,98</u> 7414088,12	<u>229,38</u> 1657579,61	<u>776,48</u> 5611114,39	<u>20,12</u> 145394,12	Звіт замовника
530	+C1421-9603 варіант 3	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	9685,26	<u>792,01</u> 7670822,77	<u>-</u> -	<u>776,48</u> 7520410,68	<u>15,53</u> 150412,09	Звіт замовника
531	+C1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	5728,007631	<u>5442,05</u> 31172103,93	<u>5205,84</u> 29819091,25	<u>129,5</u> 741776,99	<u>106,71</u> 611235,69	Звіт замовника
532	+C1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	6723,186402	<u>5144,54</u> 34587701,37	<u>4914,17</u> 33038880,92	<u>129,5</u> 870652,64	<u>100,87</u> 678167,81	Звіт замовника
533	+C1421-9835 варіант 4	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100	т	31,759488	<u>4892,09</u> 155370,27	<u>4666,67</u> 148211,05	<u>129,5</u> 4112,85	<u>95,92</u> 3046,37	Звіт замовника
534	+C1421-9835 варіант 5	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65	т	328,05248	<u>5144,54</u> 1687679,11	<u>4914,17</u> 1612105,66	<u>129,5</u> 42482,80	<u>100,87</u> 33090,65	Звіт замовника
535	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	71,87124	<u>5183,93</u> 372575,48	<u>4952,78</u> 355962,44	<u>129,5</u> 9307,33	<u>101,65</u> 7305,71	Звіт замовника
536	+C1421-9849 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100	т	647,472	<u>4722,09</u> 3057421,06	<u>4500,00</u> 2913624,00	<u>129,5</u> 83847,62	<u>92,59</u> 59949,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
537	+C1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	#####	<u>4710,62</u> 52559568,92	<u>4488,75</u> 50084015,48	<u>129,5</u> 1444918,97	<u>92,37</u> 1030634,47	Звіт замовника
538	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15843,33508	<u>657,53</u> 10417468,12	<u>114,61</u> 1815804,63	<u>530,03</u> 8397442,89	<u>12,89</u> 204220,60	Звіт замовника
539	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	8262,1	<u>540,63</u> 4466739,12	<u>-</u> -	<u>530,03</u> 4379160,86	<u>10,6</u> 87578,26	Звіт замовника
540	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	6,8	<u>7518,14</u> 51123,35	<u>6175,00</u> 41990,00	<u>1195,73</u> 8130,96	<u>147,41</u> 1002,39	
541	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,3005	<u>2729,25</u> 3549,39	<u>2316,46</u> 3012,56	<u>359,28</u> 467,24	<u>53,51</u> 69,59	Звіт замовника
542	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,1329	<u>4227,33</u> 135836,37	<u>3204,26</u> 102962,17	<u>940,18</u> 30210,71	<u>82,89</u> 2663,49	
543	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,54004	<u>3485,96</u> 22798,32	<u>3058,33</u> 20001,60	<u>359,28</u> 2349,71	<u>68,35</u> 447,01	
544	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6	<u>3516,08</u> 21096,48	<u>3087,86</u> 18527,16	<u>359,28</u> 2155,68	<u>68,94</u> 413,64	
545	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	28,56969	<u>3770,97</u> 107735,44	<u>3337,75</u> 95358,48	<u>359,28</u> 10264,52	<u>73,94</u> 2112,44	
546	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	232,110304	<u>2969,17</u> 689174,95	<u>2551,67</u> 592268,90	<u>359,28</u> 83392,59	<u>58,22</u> 13513,46	Звіт замовника
547	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,5794	<u>4395,97</u> 24526,88	<u>3950,49</u> 22041,36	<u>359,28</u> 2004,57	<u>86,2</u> 480,95	
548	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	184,07684	<u>2863,76</u> 527151,89	<u>2448,33</u> 450680,85	<u>359,28</u> 66135,13	<u>56,15</u> 10335,91	Звіт замовника
549	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,0362	<u>2969,17</u> 11984,16	<u>2551,67</u> 10299,05	<u>359,28</u> 1450,13	<u>58,22</u> 234,98	Звіт замовника
550	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7	<u>4583,77</u> 3208,64	<u>4134,61</u> 2894,23	<u>359,28</u> 251,50	<u>89,88</u> 62,91	
551	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,20869	<u>4130,87</u> 21516,42	<u>3690,59</u> 19223,14	<u>359,28</u> 1871,38	<u>81</u> 421,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
552	+C1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	7,8062	<u>3915,69</u> 30566,66	<u>3479,63</u> 27162,69	<u>359,28</u> 2804,61	<u>76,78</u> 599,36	Звіт замовника
553	+C1424-11671	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0495	<u>5886,34</u> 291,37	<u>5411,64</u> 267,88	<u>359,28</u> 17,78	<u>115,42</u> 5,71	
554	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,14325	<u>1938,61</u> 2216,32	<u>1541,32</u> 1762,11	<u>359,28</u> 410,75	<u>38,01</u> 43,46	
555	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,60079	<u>2165,1</u> 3465,87	<u>1763,37</u> 2822,79	<u>359,28</u> 575,13	<u>42,45</u> 67,95	
556	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	67,680914	<u>2443,93</u> 165407,42	<u>2066,67</u> 139874,11	<u>329,34</u> 22290,03	<u>47,92</u> 3243,28	
557	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,776578	<u>2997,82</u> 8323,68	<u>2579,76</u> 7162,90	<u>359,28</u> 997,57	<u>58,78</u> 163,21	
558	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3,16432	<u>3254,27</u> 10297,55	<u>2831,18</u> 8958,76	<u>359,28</u> 1136,88	<u>63,81</u> 201,91	
559	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,01641	<u>2613,71</u> 42,89	<u>2203,18</u> 36,15	<u>359,28</u> 5,90	<u>51,25</u> 0,84	
560	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,2436	<u>2968,97</u> 723,24	<u>2551,47</u> 621,54	<u>359,28</u> 87,52	<u>58,22</u> 14,18	
561	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,785884	<u>2524,78</u> 14608,08	<u>2115,99</u> 12242,87	<u>359,28</u> 2078,75	<u>49,51</u> 286,46	Звіт замовника
562	C1429-2	Саджанці берези бородавчастої, 1 група, 2 сорт	шт	123	<u>160,46</u> 19736,58	<u>155,53</u> 19130,19	<u>1,78</u> 218,94	<u>3,15</u> 387,45	
563	C1429-7	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 1 група, 2 сорт	шт	124	<u>169,64</u> 21035,36	<u>164,53</u> 20401,72	<u>1,78</u> 220,72	<u>3,33</u> 412,92	
564	C1429-15	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 2 сорт	шт	120	<u>247,77</u> 29732,40	<u>242,20</u> 29064,00	<u>0,71</u> 85,20	<u>4,86</u> 583,20	
565	C1429-20	Саджанці горобини, 1 група, 2 сорт	шт	120	<u>270,94</u> 32512,80	<u>263,85</u> 31662,00	<u>1,78</u> 213,60	<u>5,31</u> 637,20	
566	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	20,8532582	<u>10886,77</u> 227024,63	<u>10658,33</u> 222260,91	<u>14,97</u> 312,17	<u>213,47</u> 4451,55	
567	+C1515-25 варіант 3	Коробка з'єднувальна на 1 АВ	шт	23	<u>526,29</u> 12104,67	<u>515,16</u> 11848,68	<u>0,81</u> 18,63	<u>10,32</u> 237,36	
568	+C1515-25 варіант 4	Клемна колодка КК	шт	23	<u>261,09</u> 6005,07	<u>255,16</u> 5868,68	<u>0,81</u> 18,63	<u>5,12</u> 117,76	
569	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,025884	<u>350830,23</u> 9080,89	<u>343636,17</u> 8894,68	<u>315,04</u> 8,15	<u>6879,02</u> 178,06	
570	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00072	<u>1206109,04</u> 868,40	<u>1182144,80</u> 851,14	<u>315,04</u> 0,23	<u>23649,2</u> 17,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
571	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00023	<u>932130,1</u> 214,39	<u>913538,00</u> 210,11	<u>315,04</u> 0,07	<u>18277,06</u> 4,21	
572	+C1530-120 варіант 2	Труби вініпластова, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6	<u>4653,26</u> 27919,56	<u>4552,90</u> 27317,40	<u>9,12</u> 54,72	<u>91,24</u> 547,44	
573	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	13,4	<u>183,07</u> 2453,14	<u>179,26</u> 2402,08	<u>0,22</u> 2,95	<u>3,59</u> 48,11	
574	+C1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	<u>656,97</u> 656,97	<u>642,50</u> 642,50	<u>1,59</u> 1,59	<u>12,88</u> 12,88	
575	+C1533-64	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	<u>1829,95</u> 7319,80	<u>1790,83</u> 7163,32	<u>3,24</u> 12,96	<u>35,88</u> 143,52	
576	&C1533-64-2	Буртова втулка під фланець 630 SDR17	шт	10	<u>10032,05</u> 100320,50	<u>9833,33</u> 98333,30	<u>2,01</u> 20,10	<u>196,71</u> 1967,10	
577	&C1533-64-2 варіант 1	Буртова втулка під фланець 500 SDR17	шт	2	<u>5850,05</u> 11700,10	<u>5733,33</u> 11466,66	<u>2,01</u> 4,02	<u>114,71</u> 229,42	
578	&C1533-64-2 варіант 2	Буртова втулка під фланець 200 SDR17	шт	4	<u>427,04</u> 1708,16	<u>416,66</u> 1666,64	<u>2,01</u> 8,04	<u>8,37</u> 33,48	
579	+C1533-70 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	<u>4565,68</u> 9131,36	<u>4465,00</u> 8930,00	<u>11,16</u> 22,32	<u>89,52</u> 179,04	
580	+C1533-71	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 600 мм	шт	12	<u>8771,18</u> 105254,16	<u>8583,33</u> 102999,96	<u>15,87</u> 190,44	<u>171,98</u> 2063,76	
581	&C1534-166- И2 варіант 2	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х500х630 мм	шт	2	<u>41568,72</u> 83137,44	<u>40666,66</u> 81333,32	<u>86,99</u> 173,98	<u>815,07</u> 1630,14	
582	&C1534-166- И2 варіант 3	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х200х630 мм	шт	2	<u>54862,73</u> 109725,46	<u>53700,00</u> 107400,00	<u>86,99</u> 173,98	<u>1075,74</u> 2151,48	
583	&C1534-166- И2 варіант 4	Трійник литий ПЕ100 SDR17 Ду630х630х630 мм	шт	2	<u>51938,73</u> 103877,46	<u>50833,33</u> 101666,66	<u>86,99</u> 173,98	<u>1018,41</u> 2036,82	
584	&C1534-255- И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм	шт	1	<u>9372,14</u> 9372,14	<u>9182,33</u> 9182,33	<u>6,04</u> 6,04	<u>183,77</u> 183,77	
585	&C1534-265- И1	Патрубок приварний фланець-гладкий кінець, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	<u>563,05</u> 1126,10	<u>550,00</u> 1100,00	<u>2,01</u> 4,02	<u>11,04</u> 22,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
586	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,001697	<u>679,44</u> 1,15	<u>656,03</u> 1,11	<u>10,09</u> 0,02	<u>13,32</u> 0,02	
587	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0004	<u>760790,72</u> 304,32	<u>745418,14</u> 298,17	<u>455,11</u> 0,18	<u>14917,47</u> 5,97	
588	C1542-18	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	т	0,166	<u>13842,71</u> 2297,89	<u>12741,33</u> 2115,06	<u>829,95</u> 137,77	<u>271,43</u> 45,06	
589	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	7,72362	<u>249,83</u> 1929,59	<u>244,80</u> 1890,74	<u>0,13</u> 1,00	<u>4,9</u> 37,85	
590	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,192	<u>192,87</u> 37,03	<u>188,82</u> 36,25	<u>0,27</u> 0,05	<u>3,78</u> 0,73	
591	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0816	<u>824,89</u> 67,31	<u>808,36</u> 65,96	<u>0,36</u> 0,03	<u>16,17</u> 1,32	
592	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,424	<u>1861,27</u> 2650,45	<u>1824,41</u> 2597,96	<u>0,36</u> 0,51	<u>36,5</u> 51,98	
593	C1545-44 варіант 1	З'єднувальні стержні	100шт	0,176	<u>1861,27</u> 327,58	<u>1824,41</u> 321,10	<u>0,36</u> 0,06	<u>36,5</u> 6,42	
594	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,08	<u>135,34</u> 10,83	<u>132,58</u> 10,61	<u>0,11</u> 0,01	<u>2,65</u> 0,21	
595	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,3468	<u>1325,42</u> 459,66	<u>1259,56</u> 436,82	<u>39,87</u> 13,83	<u>25,99</u> 9,01	
596	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	4	<u>883,76</u> 3535,04	<u>866,27</u> 3465,08	<u>0,16</u> 0,64	<u>17,33</u> 69,32	
597	C1545-70	Кнопка К227	100шт	4,07168	<u>30,96</u> 126,06	<u>30,13</u> 122,68	<u>0,22</u> 0,90	<u>0,61</u> 2,48	
598	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,372	<u>62,49</u> 23,25	<u>61,20</u> 22,77	<u>0,06</u> 0,02	<u>1,23</u> 0,46	
599	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,006	<u>7071,61</u> 42,43	<u>6932,50</u> 41,60	<u>0,45</u> -	<u>138,66</u> 0,83	
600	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,4	<u>911,18</u> 364,47	<u>892,78</u> 357,11	<u>0,53</u> 0,21	<u>17,87</u> 7,15	
601	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,47322	<u>907,55</u> 429,47	<u>889,25</u> 420,81	<u>0,5</u> 0,24	<u>17,8</u> 8,42	
602	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	6,4	<u>34,25</u> 219,20	<u>33,35</u> 213,44	<u>0,23</u> 1,47	<u>0,67</u> 4,29	
603	+C1545-132 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,08	<u>1067,03</u> 85,36	<u>1045,82</u> 83,67	<u>0,29</u> 0,02	<u>20,92</u> 1,67	
604	+C1545-133 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 25-8-7а	100шт	0,08	<u>1397,87</u> 111,83	<u>1370,01</u> 109,60	<u>0,45</u> 0,04	<u>27,41</u> 2,19	
605	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,5216	<u>2685,57</u> 1400,79	<u>2631,30</u> 1372,49	<u>1,61</u> 0,84	<u>52,66</u> 27,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,23	<u>453,4</u>	<u>444,07</u>	<u>0,44</u>	<u>8,89</u>	
					104,28	102,14	0,10	2,04	
607	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	3,02614	<u>20,9</u>	<u>20,45</u>	<u>0,04</u>	<u>0,41</u>	
					63,25	61,88	0,12	1,25	
608	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000012	<u>40311,81</u>	<u>39054,19</u>	<u>467,19</u>	<u>790,43</u>	
					0,48	0,47	0,01	-	
609	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,616	<u>257,82</u>	<u>251,43</u>	<u>1,33</u>	<u>5,06</u>	
					416,64	406,31	2,15	8,18	
610	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,18	<u>125,6</u>	<u>121,81</u>	<u>1,33</u>	<u>2,46</u>	
					22,61	21,93	0,24	0,44	
611	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,144	<u>2126,16</u>	<u>2080,04</u>	<u>4,43</u>	<u>41,69</u>	
					306,17	299,53	0,64	6,00	
612	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	19,6	<u>50,36</u>	<u>49,10</u>	<u>0,27</u>	<u>0,99</u>	
					987,06	962,36	5,29	19,41	
613	+C1545-189	Кабель мідний одножильний напругою до	1000м	0,04	<u>47435,59</u>	<u>46500,00</u>	<u>5,48</u>	<u>930,11</u>	
	варіант 1	1000В, перер.1х4 мм2 Solar cable			1897,42	1860,00	0,22	37,20	
614	+C1545-189	Кабель мідний одножильний напругою до	1000м	0,005	<u>104045,59</u>	<u>102000,00</u>	<u>5,48</u>	<u>2040,11</u>	
	варіант 3	1000В, перер.1х16 мм2 ПВ3-16			520,23	510,00	0,03	10,20	
615	&C1545-209-2	Знак інформаційно-попереджувальний	шт	4	<u>697,4</u>	<u>680,83</u>	<u>2,9</u>	<u>13,67</u>	
	варіант 1	Аншлаг			2789,60	2723,32	11,60	54,68	
616	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,75	<u>1635,62</u>	<u>1601,53</u>	<u>2,02</u>	<u>32,07</u>	
					1226,72	1201,15	1,52	24,05	
617	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові	100шт	0,658	<u>827,69</u>	<u>811,27</u>	<u>0,19</u>	<u>16,23</u>	
		К729, К730			544,62	533,82	0,13	10,67	
618	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,153	<u>414,34</u>	<u>403,80</u>	<u>2,42</u>	<u>8,12</u>	
					63,39	61,78	0,37	1,24	
619	C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	<u>44,47</u>	<u>43,16</u>	<u>0,44</u>	<u>0,87</u>	
					266,82	258,96	2,64	5,22	
620	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,01662	<u>255901,67</u>	<u>250440,96</u>	<u>443,03</u>	<u>5017,68</u>	
					4253,09	4162,33	7,36	83,40	
621	+C1545-280	Хомут кріплення	шт	10	<u>19,7</u>	<u>15,81</u>	<u>3,5</u>	<u>0,39</u>	
	варіант 2				197,00	158,10	35,00	3,90	
622	+C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	24	<u>134,88</u>	<u>130,67</u>	<u>1,57</u>	<u>2,64</u>	
					3237,12	3136,08	37,68	63,36	
623	+C1545-314	Ізолятор штирьовий ШФ-20	шт	12	<u>358,92</u>	<u>350,31</u>	<u>1,57</u>	<u>7,04</u>	
	варіант 2				4307,04	4203,72	18,84	84,48	
624	+C1545-320	Ковпачок К-6	шт	12	<u>7,03</u>	<u>6,50</u>	<u>0,39</u>	<u>0,14</u>	
	варіант 2				84,36	78,00	4,68	1,68	
625	+C1545-407	Затискач анкерний [натяжний] 4х16-25	шт	18	<u>415,65</u>	<u>407,16</u>	<u>0,34</u>	<u>8,15</u>	
	варіант 2				7481,70	7328,88	6,12	146,70	
626	+C1545-413	Зажим підвісний універсальний 4х16	шт	10	<u>919,97</u>	<u>901,80</u>	<u>0,13</u>	<u>18,04</u>	
	варіант 2				9199,70	9018,00	1,30	180,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
627	+C1545-413-20 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	6	<u>927,27</u> 5563,62	<u>908,43</u> 5450,58	<u>0,66</u> 3,96	<u>18,18</u> 109,08	
628	+C1545-457 варіант 2	Гак	шт	28	<u>148,29</u> 4152,12	<u>145,09</u> 4062,52	<u>0,29</u> 8,12	<u>2,91</u> 81,48	
629	+C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	56	<u>76,55</u> 4286,80	<u>75,00</u> 4200,00	<u>0,05</u> 2,80	<u>1,5</u> 84,00	
630	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	56	<u>19,4</u> 1086,40	<u>19,01</u> 1064,56	<u>0,01</u> 0,56	<u>0,38</u> 21,28	
631	+C1545-494-1 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ETITEC A 280/5	шт	6	<u>904,34</u> 5426,04	<u>886,61</u> 5319,66	- -	<u>17,73</u> 106,38	
632	+C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	<u>49,85</u> 598,20	<u>48,87</u> 586,44	- -	<u>0,98</u> 11,76	
633	+C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	12	<u>22,19</u> 266,28	<u>21,75</u> 261,00	- -	<u>0,44</u> 5,28	
634	+C1545-540 варіант 1	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	<u>51,77</u> 103,54	<u>50,75</u> 101,50	- -	<u>1,02</u> 2,04	
635	+C1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	24	<u>36,98</u> 887,52	<u>36,25</u> 870,00	- -	<u>0,73</u> 17,52	
636	+C1545-550 варіант 3	Хомут Х 1	шт	4	<u>118,69</u> 474,76	<u>115,88</u> 463,52	<u>0,48</u> 1,92	<u>2,33</u> 9,32	
637	+C1545-550 варіант 4	Кріплення підкоса КПв	шт	2	<u>773,53</u> 1547,06	<u>757,88</u> 1515,76	<u>0,48</u> 0,96	<u>15,17</u> 30,34	
638	C1545-552 варіант 1	Хомут Х4	шт	2	<u>203,86</u> 407,72	<u>199,30</u> 398,60	<u>0,56</u> 1,12	<u>4</u> 8,00	
639	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	<u>175437,33</u> 7,02	<u>171381,61</u> 6,86	<u>615,77</u> 0,02	<u>3439,95</u> 0,14	
640	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,34	<u>711,89</u> 242,04	<u>108,93</u> 37,04	<u>589</u> 200,26	<u>13,96</u> 4,74	
641	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,28	<u>511,75</u> 143,29	<u>501,16</u> 140,32	<u>0,56</u> 0,16	<u>10,03</u> 2,81	
642	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001	<u>174008,21</u> 174,01	<u>169921,61</u> 169,92	<u>674,67</u> 0,67	<u>3411,93</u> 3,42	
643	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00023	<u>248290,39</u> 57,11	<u>242747,28</u> 55,83	<u>674,67</u> 0,16	<u>4868,44</u> 1,12	
644	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0008	<u>278750,01</u> 223,00	<u>272609,65</u> 218,09	<u>674,67</u> 0,54	<u>5465,69</u> 4,37	
645	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	<u>322794,63</u> 12,91	<u>315790,65</u> 12,63	<u>674,67</u> 0,03	<u>6329,31</u> 0,25	
646	C1546-52	Нітроемаль	т	0,033076	<u>176875,42</u> 5850,33	<u>172732,60</u> 5713,30	<u>674,67</u> 22,32	<u>3468,15</u> 114,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
647	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,3	<u>214,54</u> 64,36	<u>209,71</u> 62,91	<u>0,62</u> 0,19	<u>4,21</u> 1,26	
648	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,016075	<u>861107,24</u> 13842,30	<u>843687,33</u> 13562,27	<u>535,45</u> 8,61	<u>16884,46</u> 271,42	
649	C1546-65	Пропан	т	0,028	<u>69442,07</u> 1944,38	<u>67233,91</u> 1882,55	<u>846,55</u> 23,70	<u>1361,61</u> 38,13	
650	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,53529	<u>76,86</u> 348,58	<u>65,41</u> 296,65	<u>9,94</u> 45,08	<u>1,51</u> 6,85	
651	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00245	<u>145226,85</u> 355,81	<u>141709,95</u> 347,19	<u>669,31</u> 1,64	<u>2847,59</u> 6,98	
652	C1546-75	Мастило графіто-мідисте	т	0,0014334	<u>96278,75</u> 138,01	<u>93721,62</u> 134,34	<u>669,31</u> 0,96	<u>1887,82</u> 2,71	
653	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000268	<u>108044,16</u> 2,90	<u>105256,34</u> 2,82	<u>669,31</u> 0,02	<u>2118,51</u> 0,06	
654	C1546-83	Тавот	кг	39,552	<u>50,58</u> 2000,54	<u>48,97</u> 1936,86	<u>0,62</u> 24,52	<u>0,99</u> 39,16	
655	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	<u>870,19</u> 34,81	<u>852,59</u> 34,10	<u>0,54</u> 0,02	<u>17,06</u> 0,69	
656	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний вуличний ДТУ18У-120-001 У1	шт	23	<u>10705,98</u> 246237,45	<u>10495,416</u> 241394,57	<u>0,64</u> 14,72	<u>209,92</u> 4828,16	
657	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний вуличний ДСТУ05У-80-1-564-У1	шт	2	<u>6345,05</u> 12690,10	<u>6220,00</u> 12440,00	<u>0,64</u> 1,28	<u>124,41</u> 248,82	
658	+C1547-7 варіант 1	Контроллер заряду акумуляторної батареї, ЕРРС10-ЕС	шт	2	<u>1021,35</u> 2042,70	<u>1000,80</u> 2001,60	<u>0,52</u> 1,04	<u>20,03</u> 40,06	
659	+C1547-7 варіант 4	Контроллер управління світлофором (зарядний пристрій)	шт	2	<u>2876,73</u> 5753,46	<u>2819,80</u> 5639,60	<u>0,52</u> 1,04	<u>56,41</u> 112,82	
660	+C1547-7 варіант 5	реле часу REV302	шт	2	<u>4591,35</u> 9182,70	<u>4500,80</u> 9001,60	<u>0,52</u> 1,04	<u>90,03</u> 180,06	
661	+C1551-30-СП варіант 2	Труба сталева кругла ВГП ДУ 50х3 мм	м	45	<u>348,83</u> 15697,35	<u>340,53</u> 15323,85	<u>1,46</u> 65,70	<u>6,84</u> 307,80	
662	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0294	<u>33973,43</u> 998,82	<u>32612,24</u> 958,80	<u>695,04</u> 20,43	<u>666,15</u> 19,59	
663	&C1630-1-8	Труба гофрована КОРОFLEX 09110	м	120	<u>44,28</u> 5313,60	<u>42,82</u> 5138,40	<u>0,59</u> 70,80	<u>0,87</u> 104,40	ВЦ=51,38/1,2
664	&C1630-67-И2 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>9233,51</u> 9233,51	<u>9044,00</u> 9044,00	<u>8,46</u> 8,46	<u>181,05</u> 181,05	
665	C1630-185 варіант 1	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, зовнішній діаметр 200 мм	шт	1	<u>48885,09</u> 48885,09	<u>47740,68</u> 47740,68	<u>185,88</u> 185,88	<u>958,53</u> 958,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
666	&C1630-1198-И2 варіант 1	Вантуз чавунний для повітря та води, для безколязної установки Н=925 мм, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	комплект	2	<u>18941,3</u> 37882,60	<u>18555,00</u> 37110,00	<u>14,9</u> 29,80	<u>371,4</u> 742,80	
667	+C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,745363	<u>67926,24</u> 50629,71	<u>66000,00</u> 49193,96	<u>594,35</u> 443,01	<u>1331,89</u> 992,74	ВЦ=79200/1,2
668	C1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	125	<u>252,45</u> 31556,25	<u>246,35</u> 30793,75	<u>1,15</u> 143,75	<u>4,95</u> 618,75	
669	+C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик /білого кольору/	т	13,87559944	<u>160803</u> 2231238,02	<u>157500,00</u> 2185406,91	<u>150</u> 2081,34	<u>3153</u> 43749,77	Звіт замовника
670	+C1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/	т	1,8997	<u>160803</u> 305477,46	<u>157500,00</u> 299202,75	<u>150</u> 284,96	<u>3153</u> 5989,75	
671	+C1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик /жовтого кольору/	т	0,01952	<u>160803</u> 3138,87	<u>157500,00</u> 3074,40	<u>150</u> 2,93	<u>3153</u> 61,54	
672	&C1633-502ВД	Затверджувач для холодних пластиків	т	0,37120273	<u>383068,01</u> 142195,89	<u>375000,00</u> 139201,02	<u>556,87</u> 206,71	<u>7511,14</u> 2788,16	
673	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	416	<u>8,4163</u> 3501,18	<u>8,41630</u> 3501,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
674	+K581121-A005 варіант 1	Упор бетонний	шт	16	<u>1803,04</u> 28848,64	<u>1600,00</u> 25600,00	<u>167,69</u> 2683,04	<u>35,35</u> 565,60	
675	+K581121-A014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	13	<u>2466,94</u> 32070,22	<u>1003,00</u> 13039,00	<u>1415,57</u> 18402,41	<u>48,37</u> 628,81	ВЦ=1203,6/1,2
676	+K582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	15	<u>283,94</u> 4259,10	<u>43,00</u> 645,00	<u>235,37</u> 3530,55	<u>5,57</u> 83,55	51,6/1,2
677	+K582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	18	<u>393,18</u> 7077,24	<u>43,00</u> 774,00	<u>342,47</u> 6164,46	<u>7,71</u> 138,78	51,6/1,2
678	&K583122-3-И2 варіант 1	Панель стінова КС-5 залізобетонна марки ПС39.11.2	шт	4	<u>9248,82</u> 36995,28	<u>5745,00</u> 22980,00	<u>3322,47</u> 13289,88	<u>181,35</u> 725,40	
679	&K583122-192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	8	<u>12107,79</u> 96862,32	<u>7104,00</u> 56832,00	<u>4766,38</u> 38131,04	<u>237,41</u> 1899,28	
680	&K583122-192-И2 варіант 1	Панель стінова КС-7 залізобетонна марки ПС45.11.2-1	шт	4	<u>12436,23</u> 49744,92	<u>7426,00</u> 29704,00	<u>4766,38</u> 19065,52	<u>243,85</u> 975,40	
681	&K583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	8	<u>14691,44</u> 117531,52	<u>8855,00</u> 70840,00	<u>5548,37</u> 44386,96	<u>288,07</u> 2304,56	
682	+K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1343,56</u> 2687,12	<u>772,00</u> 1544,00	<u>545,22</u> 1090,44	<u>26,34</u> 52,68	ВЦ=926,4/1,2

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
683	+K585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.6	шт	20	<u>1870,9</u> 37418,00	<u>1289,00</u> 25780,00	<u>545,22</u> 10904,40	<u>36,68</u> 733,60	ВЦ=1546,8/1,2
684	+K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>2021,86</u> 22240,46	<u>1437,00</u> 15807,00	<u>545,22</u> 5997,42	<u>39,64</u> 436,04	ВЦ=1724,4/1,2
685	+K585521- Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4043,31</u> 8086,62	<u>2629,00</u> 5258,00	<u>1335,03</u> 2670,06	<u>79,28</u> 158,56	
686	&K585521- Л007-И4 варіант 1	Кільця КС15.3 залізобетонні	шт	2	<u>1924,02</u> 3848,04	<u>1201,66</u> 2403,32	<u>684,63</u> 1369,26	<u>37,73</u> 75,46	
687	+K585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4209,49</u> 8418,98	<u>2113,33</u> 4226,66	<u>2013,62</u> 4027,24	<u>82,54</u> 165,08	
688	+K585521- Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>9593,19</u> 57559,14	<u>6435,00</u> 38610,00	<u>2970,09</u> 17820,54	<u>188,1</u> 1128,60	
689	&K585521- Л029-И1 варіант 1	Кільця КС20.18 залізобетонні	шт	3	<u>13031,95</u> 39095,85	<u>6775,83</u> 20327,49	<u>6000,59</u> 18001,77	<u>255,53</u> 766,59	
690	+K585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1950,13</u> 21451,43	<u>1366,67</u> 15033,37	<u>545,22</u> 5997,42	<u>38,24</u> 420,64	ВЦ=1640/1,2
691	+K585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>4477,82</u> 13433,46	<u>3030,83</u> 9092,49	<u>1359,19</u> 4077,57	<u>87,8</u> 263,40	
692	+K585521- Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>9753,3</u> 9753,30	<u>6793,33</u> 6793,33	<u>2768,73</u> 2768,73	<u>191,24</u> 191,24	
693	+K585521- Л044 варіант 2	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>6182,57</u> 18547,71	<u>3645,00</u> 10935,00	<u>2416,34</u> 7249,02	<u>121,23</u> 363,69	
694	+K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>2301,34</u> 25314,74	<u>1711,00</u> 18821,00	<u>545,22</u> 5997,42	<u>45,12</u> 496,32	ВЦ=2053,2/1,2
695	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>5481,25</u> 10962,50	<u>3460,83</u> 6921,66	<u>1912,94</u> 3825,88	<u>107,48</u> 214,96	
696	+K585521- Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>6602,55</u> 19807,65	<u>3503,00</u> 10509,00	<u>2970,09</u> 8910,27	<u>129,46</u> 388,38	
697	+K585521- Л050 варіант 4	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10633,59</u> 10633,59	<u>7455,00</u> 7455,00	<u>2970,09</u> 2970,09	<u>208,5</u> 208,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
698	+K585521- Л050 варіант 5	Кришка бетонна 900 x 80 мм	шт	11	<u>8494,27</u> 93436,97	<u>7782,50</u> 85607,50	<u>545,22</u> 5997,42	<u>166,55</u> 1832,05	ВЦ=9339/1,2
699	+K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	11	<u>980,44</u> 10784,84	<u>416,00</u> 4576,00	<u>545,22</u> 5997,42	<u>19,22</u> 211,42	ВЦ=499,2/1,2
700	+K585821- Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6)	шт	2	<u>14595,4</u> 29190,80	<u>13764,00</u> 27528,00	<u>545,22</u> 1090,44	<u>286,18</u> 572,36	ВЦ=16516,8/1,2
701	&K589421- 1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	8	<u>17786,68</u> 142293,44	<u>10338,00</u> 82704,00	<u>7099,92</u> 56799,36	<u>348,76</u> 2790,08	
702	&K589421- 1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	16	<u>13142,71</u> 210283,36	<u>9484,00</u> 151744,00	<u>3401,01</u> 54416,16	<u>257,7</u> 4123,20	
703	+1504-7001 варіант 1	Конектор МС-4 РV-ZH202	шт	2	<u>260,33</u> 520,66	<u>255,00</u> 510,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>5,1</u> 10,20	
704	+1507-5067 варіант 2	Світлофор "Перехід" (мигаючий жовтий)	шт	2	<u>7094,77</u> 14189,54	<u>6955,00</u> 13910,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>139,11</u> 278,22	
705	&2307-11008- И1 варіант 3	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду500	шт	2	<u>289007,62</u> 578015,24	<u>283067,33</u> 566134,66	<u>273,47</u> 546,94	<u>5666,82</u> 11333,64	
706	&2307-11008- И1 варіант 4	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду200	шт	2	<u>54203,73</u> 108407,46	<u>52867,44</u> 105734,88	<u>273,47</u> 546,94	<u>1062,82</u> 2125,64	
707	&2307-11008- И1 варіант 5	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду600	шт	2	<u>425637,66</u> 851275,32	<u>417018,35</u> 834036,70	<u>273,47</u> 546,94	<u>8345,84</u> 16691,68	
708	&2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	12	<u>1516,75</u> 18201,00	<u>1485,00</u> 17820,00	<u>2,01</u> 24,12	<u>29,74</u> 356,88	
709	+15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААШВ	1000м	1,98	<u>187151,2</u> 370559,38	<u>182490,00</u> 361330,20	<u>991,57</u> 1963,31	<u>3669,63</u> 7265,87	ВЦ=218988/1,2
710	+15093-28022 варіант 2	Кабель 4x16мм2 АВБШВ	1000м	1,13	<u>102417,58</u> 115731,87	<u>100010,26</u> 113011,59	<u>399,13</u> 451,02	<u>2008,19</u> 2269,26	
711	+15093-33033 варіант 2	4-ти жильний кабель напругою до 1000в перерізом 4x25мм2 АВВГ	1000м	0,015	<u>102055,39</u> 1530,83	<u>100026,11</u> 1500,39	<u>28,19</u> 0,42	<u>2001,09</u> 30,02	
712	+15093-35103 варіант 2	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,23	<u>27604,1</u> 6348,94	<u>27017,33</u> 6213,99	<u>45,51</u> 10,47	<u>541,26</u> 124,48	
713	+15093-38172 варіант 2	Кабель мідний марки ВВГнгд, перер. 3x4 мм2	1000м	0,035	<u>97305,88</u> 3405,71	<u>95000,00</u> 3325,00	<u>397,92</u> 13,93	<u>1907,96</u> 66,78	
714	&290116- 7014-7	Муфта кінцева КВ(Н) тп 10- 70/120	шт	2	<u>746,65</u> 1493,30	<u>730,00</u> 1460,00	<u>2,01</u> 4,02	<u>14,64</u> 29,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
715	&290518-1301-4 варіант 1	Надставка ТС4	шт	2	<u>228,68</u> 457,36	<u>212,12</u> 424,24	<u>12,08</u> 24,16	<u>4,48</u> 8,96	
716	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,24	<u>458,79</u> 110,11	<u>448,92</u> 107,74	<u>0,87</u> 0,21	<u>9</u> 2,16	
717	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотній матеріал)	м	5,02	<u>103,05</u> 517,31	<u>103,05</u> 517,31			
718	&С1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13 (зворотній матеріал)	шт	2	<u>4687,5</u> 9375,00	<u>4687,5</u> 9375,00			
719	+С1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Р _у 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	<u>69,44</u> 69,44	<u>69,44</u> 69,44			
720	&С1534-255-ІІ2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм (зворотній матеріал)	шт	1	<u>2754,76</u> 2754,76	<u>2754,76</u> 2754,76			
721	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	21,990325	<u>12294,25</u> 270354,55	<u>12294,25</u> 270354,55			
722	&С1630-67-ІІ2 варіант 1	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	<u>645,84</u> 645,84	<u>645,84</u> 645,84			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
723	С1999-9003	Бензин	кг	5,1996	<u>62,42</u> 324,56	<u>62,42</u> 324,56			
724	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	520,2915	<u>8,38289</u> 4361,55	<u>8,38289</u> 4361,55			
725	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	10,5073	<u>157,85</u> 1658,58	<u>157,85</u> 1658,58			
726	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,4065	<u>144,59</u> 492,54	<u>144,59</u> 492,54			
727	С1999-9009	Дрова	м3	15,8754	<u>119,13</u> 1891,24	<u>119,13</u> 1891,24			
		Разом	грн.		8728,47	8728,47			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		#####	#####	36939698,16	4257590,25	
		<u>Машини для перевезення дорожньо - будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							
728	C402-3	Код А2. Автомобілі бортові ЗИЛ-133Г1	маш. год	71,023465	<u>1197,02</u> 85016,29				
729	C404-3	Код А4. Тягачі - лісовози КамАЗ-63229	маш. год	11,23607	<u>485</u> 5449,54				
730	C411-1	Код А11. Автомобілі - тягачі сидельні з напівпричіпами МАЗ-73132 напівпричіпи: панелевіз, балковіз	маш. год	0,295196	<u>2431,22</u> 717,69				
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення дорожньо - будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	35,507					
		Пластичні мастила	кг	3,278					
		Трансмисійна олія	л	4,838					
		Спеціальна олія	л	1,743					
		Бензин	л	1497,566					
		Дизельне паливо	л	82,758					
		<u>IV. Обладнання</u>							
731	+1511-2015 варіант 2	Акумуляторна батарея LOGICPOWER LP- GL-12-120Ah	шт	4	<u>16628,32</u> 66513,28	<u>16000,00</u> 64000,00	<u>480,00</u> 1920,00	<u>148,32</u> 593,28	
		у тому числі витрати підрядника на обладнання, що монтується	шт	4	<u>16628,32</u> 66513,28	<u>16000,00</u> 64000,00	<u>480,00</u> 1920,00	<u>148,32</u> 593,28	
		Разом по розділу IV	грн.		66513,28	64000,00	1920,00	593,28	
		у тому числі витрати підрядника на обладнання, що монтується	грн.		66513,28	64000,00	1920,00	593,28	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2240,734					
		Стиснене повітря	м3	69740,409					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	9370,14					
		Гідравлічна рідина	кг	1437,878					
		Дрова	м3	15,875					
		Моторна олія	л	35,507					
		Пластичні мастила	кг	3,278					
		Трансмисійна олія	л	4,838					
		Спеціальна олія	л	1,743					
		Бензин	л	43860,889					
		Дизельне паливо	л	158458,521					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 червня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на : Підготовчі роботи+

Кошторисна вартість	4542,615 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,94739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1066,272 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-01-01	на розбирання існуючого дорожнього одягу та споруд	4287,55	-	4287,55	9,02048	966,41	-
2	01-01-02	на розчищення полоси відводу від дерев та кущів	26,272	-	26,272	0,03440	4,812	-
3	01-01-03	на улаштування компенсаційної посадки	228,793	-	228,793	0,89251	95,05	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	4542,615	-	4542,615	9,94739	1066,272	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	201,871	-	-	-

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	[підпис, (ініціали, прізвище)]
Керівник	[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	розбирання існуючого дорожнього одягу та споруд	<u>6,45454</u> 641,22	-	<u>2,56594</u> 325,19	-	-	<u>9,02048</u> 966,41	-	<u>9,02048</u> 966,41
01-01-02	розчищення полоси відводу від дерев та кущів	-	-	0,03440 4,812	-	-	0,03440 4,812	-	0,03440 4,812
01-01-03	улаштування компенсаційної посадки	<u>0,87465</u> 92,834	-	<u>0,01786</u> 2,216	-	-	<u>0,89251</u> 95,05	-	<u>0,89251</u> 95,05
-	Разом :	<u>7,32919</u> 734,054	-	<u>2,61820</u> 332,218	-	-	<u>9,94739</u> 1066,272	-	<u>9,94739</u> 1066,272

Склав _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01

Підготовчі роботи+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	7329,19	100,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2618,2	126,89			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9947,39				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,096	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,2288	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,972176	1144,53			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	152,27249	578,77			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	13,233	672,84			
14	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,636	569,38			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	72,568	682,50			
16	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	30,60432	725,54			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	503,17755	354,42			
18	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	355,60689	809,26			
19	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	17,958	1090,33			
20	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	89,52987	1326,52			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	91,48723	472,67			
22	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,01415	678,69			
23	КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,90531	737,76			
24	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	90,48668	808,06			
25	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,1536	1500,42			
26	КБМ209-601	Кушорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,593	901,95			
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	224,06358	1066,98			
28	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0744012	998,44			
29	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	1,088738	6076,01			
30	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	51,392	597,17			
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1006,35511	6,43			
32	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	72,29098	495,46			
33	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	404,88	10,36			
34	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	20736,15978	98,42			
35	+С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	16,42	93,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км	т	21,70035	93,24			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
37	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	13,233				
38	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	79,981512				
39	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	13,636				
40	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	31,5552				
41	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,38528				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
42	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,24	15,70	8,75	6,64	0,31
43	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00487	58795,94	57493,38	149,70	1152,86
44	С142-10-2	Вода	м3	49,46468	84,02	84,02	-	-
45	С1429-2	Саджанці берези бородавчастої, 1 група, 2 сорт	шт	123	160,46	155,53	1,78	3,15
46	С1429-7	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 1 група, 2 сорт	шт	124	169,64	164,53	1,78	3,33
47	С1429-15	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 2 сорт	шт	120	247,77	242,20	0,71	4,86
48	С1429-20	Саджанці горобини, 1 група, 2 сорт	шт	120	270,94	263,85	1,78	5,31
49	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,648	76,86	65,41	9,94	1,51
50	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	16,42	14077,18	14077,18		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
51	С1999-9009	Дрова	м3	0,1662	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01
на розбирання існуючого дорожнього одягу та споруд
Підготовчі роботи+

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4287,550 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,02048 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	966,410 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.					
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин					
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	Всього	заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
														на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	КБ27-56-1 к дем. = 0,8	ДЕМОНТАЖ БАР'ЄРНОГО ОГОРОДЖЕННЯ (Демонтаж) Установлення парапетної залізобетонної огорожі	10 м	63,8	2103,85	1319,27	134226	50056	84170	7,7040	491,52				
					784,58	391,51			24978	2,9901	190,77				
2	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	35,33	98,42	98,42	3477	-	3477	-	-				
3	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	15,95	93,24	93,24	1487	-	1487	-	-				
					-	-			-	-	-				
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	15,95	12294,25	-	196093	-	-	-	-				
					-	-			-	-	-				
5	КБ27-51-2	РОЗБИРАННЯ НАПРЯМНИХ СТОВПЧИКІВ Розбирання напрямних стовпчиків залізобетонних	10стовп.	0,4	2419,40	1631,24	968	315	653	8,0400	3,22				
					788,16	491,02			196	3,7288	1,49				
		Н1=0,8 Н6=0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,00092	<u>3305,16</u> -	<u>3305,16</u> 821,90	3	-	<u>3</u> 1	<u>-</u> 6,0480	<u>-</u> 0,01
7	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	0,24	<u>98,42</u> -	<u>98,42</u> -	24	-	<u>24</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	ДБ3-51-1	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків	1 щит	23	<u>37,37</u> 37,37	<u>-</u> -	860	860	<u>-</u> -	0,3990 -	9,18 -
		H1=0,7 H6=0									
9	ДБ3-22-1	Демонтаж сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	22	<u>133,81</u> 133,81	<u>-</u> -	2944	2944	<u>-</u> -	1,3650 -	30,03 -
		H1=0,7 H6=0									
10	КР20-41-3	Навантаження металобрухту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 0,19+0,28	100 т	0,0047	<u>2193,73</u> 150,87	<u>2042,86</u> 552,21	10	1	<u>9</u> 3	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,01</u> 0,02
11	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	0,47	<u>93,24</u> -	<u>93,24</u> -	44	-	<u>44</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,47	<u>12294,25</u> -	<u>-</u> -	5778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	ДБ2-32-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	ФРЕЗЕРУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2, 1 м при глибині фрезерування 5 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,20667	<u>39121,32</u> 1058,72	<u>37751,73</u> 4995,02	8085	219	<u>7802</u> 1032	<u>10,8000</u> 30,7465	<u>2,23</u> 6,35
14	С331-39 на базу	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км кількість: 0,05*2,1 РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ **** основна дорога ****	т	21,70035	<u>93,24</u> -	<u>93,24</u> -	2023	-	<u>2023</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів цементобетонних	100 м3	12,191141	<u>19254,03</u> 6730,45	<u>12523,58</u> 3091,84	234729	82052	<u>152677</u> 37693	<u>60,8100</u> 22,7782	<u>741,34</u> 277,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	32,08195	<u>6100,42</u> 1639,89	<u>4460,53</u> 983,67	195713	52611	<u>143102</u> 31558	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>589,35</u> 236,83
17	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшеvim, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 0,19+0,5	100 м3	44,273091	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	45809	-	<u>45809</u> 13428	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 103,6
18	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км кількість: 0,19*2,2+0,5*1,6 **** примикання ****	т	7815,16302	<u>98,42</u> -	<u>98,42</u> -	769168	-	<u>769168</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	1,07	<u>6100,42</u> 1639,89	<u>4460,53</u> 983,67	6527	1755	<u>4772</u> 1053	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>19,66</u> 7,9
20	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшеvim, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	1,07	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	1107	-	<u>1107</u> 325	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 2,5
21	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км кількість: 0,5*1,6 **** на кільцевій розв'язці ****	т	171,2	<u>98,42</u> -	<u>98,42</u> -	16850	-	<u>16850</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-67-4	Розбирання покриттів асфальтобетонних	100 м3	8,75067	<u>38756,79</u> 19450,02	<u>19306,77</u> 6458,35	339148	170201	<u>168947</u> 56515	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>1784,26</u> 516,42
23	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів цементобетонних	100 м3	16,626273	<u>19254,03</u> 6730,45	<u>12523,58</u> 3091,84	320123	111902	<u>208221</u> 51406	<u>60,8100</u> 22,7782	<u>1011,04</u> 378,72
24	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	43,75335	<u>6100,42</u> 1639,89	<u>4460,53</u> 983,67	266914	71751	<u>195163</u> 43039	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>803,75</u> 322,99
25	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшеvim, місткість ковша 1,25 м3 кількість: (0,1+0,19+0,5)	100 м3	69,130293	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	71528	-	<u>71528</u> 20967	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 161,76
26	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км кількість: (0,1*2,1+0,19*2,2+0,5*1,6) РОЗБИРАННЯ БОРТОВОГО КАМЕНЮ	т	#####	<u>98,42</u> -	<u>98,42</u> -	1229852	-	<u>1229852</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	11,9124	<u>7722,34</u> 4092,23	<u>3630,11</u> 1171,89	91992	48748	<u>43244</u> 13960	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>511,04</u> 118,93
28	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшеvim, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,6194	<u>3305,16</u> -	<u>3305,16</u> 821,90	2047	-	<u>2047</u> 509	<u>-</u> 6,0480	<u>-</u> 3,75
29	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧИХ ШТУЧНИХ СПОРУД **** існуюча з/б труба d=1,0м на розв'язці кільцевого типуПК1+13,25 ****	т	148,67	<u>98,42</u> -	<u>98,42</u> -	14632	-	<u>14632</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ДБ1-23-17	Розбирання існуючого земляного полотна екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	8,76	<u>2235,18</u> -	<u>2235,18</u> 727,30	19580	-	<u>19580</u> 6371	<u>-</u> 5,7810	<u>-</u> 50,64
31	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	8,76	<u>540,15</u> -	<u>540,15</u> 76,16	4732	-	<u>4732</u> 667	<u>-</u> 0,5436	<u>-</u> 4,76
32	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	9,12	<u>7781,76</u> 3789,72	<u>3929,90</u> 1393,25	70970	34562	<u>35841</u> 12706	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>331,06</u> 118,08
33	КБ30-65-3	Розбирання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1м Н1=0,8 Н6=0	1 м3	10,08	<u>2946,64</u> 1087,43	<u>1857,38</u> 717,36	29702	10961	<u>18722</u> 7231	<u>10,4160</u> 5,1200	<u>104,99</u> 51,61
34	КБ30-73-3	Розбирання оголовків одноочкових круглих труб отвором 1,0 м кількість: 2,02+3,92 Н1=0,8 Н6=0	1 м3	5,94	<u>970,66</u> 384,19	<u>586,24</u> 226,42	5766	2282	<u>3482</u> 1345	<u>3,6800</u> 1,6160	<u>21,86</u> 9,6
35	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,2514	<u>3305,16</u> -	<u>3305,16</u> 821,90	831	-	<u>831</u> 207	<u>-</u> 6,0480	<u>-</u> 1,52
36	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	60,34	<u>98,42</u> -	<u>98,42</u> -	5939	-	<u>5939</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати							3897810	641220	<u>3255938</u> 325190		<u>6454,54</u> 2565,94
зокрема:							652				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							966410				
всього заробітна плата, грн.							389740				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							4287550				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							201871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					4287550				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9020,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					966410				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

розбирання існуючого дорожнього одягу та споруд

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	ДЕМОНТАЖ БАР'ЄРНОГО ОГОРОДЖЕННЯ (Демонтаж) Установлення парапетної залізобетонної огорожі	м	638	
2	Перевезення сміття до 19 км	т	35,33	
3	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	15,95	
	РОЗБИРАННЯ НАПРЯМНИХ СТОВПЧИКІВ			
4	Розбирання напрямних стовпчиків залізобетонних	стовп.	4	
5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшеvim, місткість ковша 0,5 м3	м3	0,092	
6	Перевезення сміття до 19 км	т	0,24	
	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ			
7	Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків	щит	23	
8	Демонтаж сталевих опор дорожніх знаків	опора	22	
9	Навантаження металобрухту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: 0,19+0,28	т	0,47	
10	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	0,47	
	ФРЕЗЕРУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ			
11	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування 5 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	206,67	
12	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км кількість: 0,05*2,1	т	21,70035	
	РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ **** основна дорога ****			
13	Розбирання дорожніх покриттів цементобетонних	м3	1219,1141	
14	Розбирання основ щебеневих	м3	3208,195	

1	2	3	4	5
15	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 0,19+0,5	м3	4427,3091	
16	Перевезення сміття до 19 км кількість: 0,19*2,2+0,5*1,6 **** примикання ****	т	7815,16302	
17	Розбирання основ щебених	м3	107	
18	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	107	
19	Перевезення сміття до 19 км кількість: 0,5*1,6 **** на кільцевій розв'язці ****	т	171,2	
20	Розбирання покриттів асфальтобетонних	м3	875,067	
21	Розбирання дорожніх покриттів цементобетонних	м3	1662,6273	
22	Розбирання основ щебених	м3	4375,335	
23	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 кількість: (0,1+0,19+0,5)	м3	6913,0293	
24	Перевезення сміття до 19 км кількість: (0,1*2,1+0,19*2,2+0,5*1,6) РОЗБИРАННЯ БОРТОВОГО КАМЕНЮ	т	12495,95676	
25	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	1191,24	
26	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	м3	61,94	
27	Перевезення сміття до 19 км РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧИХ ШТУЧНИХ СПОРУД **** існуюча з/б труба d=1,0м на розв'язці кільцевого типуПК1+13,25 ****	т	148,67	
28	Розбирання існуючого земляного полотна екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	876	
29	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	876	
30	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	9,12	
31	Розбирання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1м	м3	10,08	
32	Розбирання оголовків одноочкових круглих труб отвором 1,0 м кількість: 2,02+3,92	м3	5,94	
33	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	м3	25,14	
34	Перевезення сміття до 19 км	т	60,34	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на розбирання існуючого дорожнього одягу та споруд

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	6454,54	99,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2565,94	126,73			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9020,48				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,096	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,2288	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,972176	1144,53			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	152,27249	578,77			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	72,568	682,50			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	30,60432	725,54			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	503,17755	354,42			
16	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	355,60689	809,26			
17	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	17,958	1090,33			
18	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	89,28924	1326,52			
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	91,48723	472,67			
20	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,01415	678,69			
21	КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,90531	737,76			
22	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	90,48668	808,06			
23	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,1536	1500,42			
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	224,06358	1066,98			
25	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0744012	998,44			
26	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	1,088738	6076,01			
27	КБМ216-401	Машина бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	51,392	597,17			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1006,35511	6,43			
29	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	72,29098	495,46			
30	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	20726,89978	98,42			
31	+С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	16,42	93,24			
32	+С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 18 км	т	21,70035	93,24			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
33	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	79,981512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	31,5552				
35	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,38528				
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
36	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,24	15,70	8,75	6,64	0,31
37	C142-10-2	Вода	м3	0,76468	84,02	84,02	-	-
38	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,648	76,86	65,41	9,94	1,51
39	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	16,42	14077,18	14077,18		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
40	C1999-9009	Дрова	м3	0,1662	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Підготовчі роботи+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-01-01
на розбирання існуючого дорожнього одягу та споруд

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			4287550	-		4287550	9020,48	966410		100,00
				4287550	-		4287550	9020,48	966410		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-02
на розчищення полоси відводу від дерев та кущів
Підготовчі роботи+

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

26,272 тис. грн.
0,0344 тис.люд.год.
4,812 тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	С311-2	ВИРУБКА ДЕРЕВ Перевезення ґрунту до 2 км	т	404,88	10,36	10,36	4195	-	4195	-	-			
					-	-			-	-	-			
2	КБ1-203-2	РОЗЧИСТКА ВІД КУЩІВ ТА ДРІБНОЛІССЯ Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	3,3	2895,26	2895,26	9554	-	9554	-	-			
					-	688,13			2271	4,9113	16,21			
3	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	3,3	2698,09	2698,09	8904	-	8904	-	-			
					-	741,61			2447	5,2932	17,47			
4	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,3085	1034,69	1034,69	319	-	319	-	-			
					-	303,29			94	2,3400	0,72			
5	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	9,26	98,42	98,42	911	-	911	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					23883	-	<u>23883</u> 4812		<u>-</u> 34,4
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					4812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2389				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					26272				

		Всього за кошторисом					26272				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					34,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4812				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

розчищення полоси відводу від дерев та кущів

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВИРУБКА ДЕРЕВ			
1	Перевезення ґрунту до 2 км	т	404,88	
	РОЗЧИСТКА ВІД КУЩІВ ТА ДРІБНОЛІССЯ			
2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	3,3	
3	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	3,3	
4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	30,85	
5	Перевезення сміття до 19 км	т	9,26	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02
на розчищення полоси відводу від дерев та кущів

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	34,4	139,89			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	34,4				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	13,233	672,84			
10	КБМ206-250-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	0,24063	1326,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ209-601	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	10,593	901,95			
12	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	404,88	10,36			
13	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	9,26	98,42			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
14	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	13,233				

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Підготовчі роботи+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-01-02
на розчищення полоси відводу від дерев та кущів

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			26272	-		26272	34,4	4812		100,00
				26272	-		26272	34,4	4812		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107395				
		всього заробітна плата, грн.					95050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					228793				

		Всього за кошторисом					228793				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					892,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95050				

Склав _____ Н.В.Мальфанова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В.Кот
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

улаштування компенсаційної посадки

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	ям	487	
2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	дерев	487	

Склав _____ Н.В.Мальфанова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В.Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-03
на улаштування компенсаційної посадки

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	874,65	106,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,86	124,07			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	892,51				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	13,636	569,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ209-1500	<u>Дорожні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u> Ямокопачі	маш. год	13,636				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
11	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00487	58795,94	57493,38	149,70	1152,86
12	С142-10-2	Вода	м3	48,7	84,02	84,02	-	-
13	С1429-2	Саджанці берези бородавчастої, 1 група, 2 сорт	шт	123	160,46	155,53	1,78	3,15
14	С1429-7	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 1 група, 2 сорт	шт	124	169,64	164,53	1,78	3,33
15	С1429-15	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 2 сорт	шт	120	247,77	242,20	0,71	4,86
16	С1429-20	Саджанці горобини, 1 група, 2 сорт	шт	120	270,94	263,85	1,78	5,31

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Н.В.Мальфанова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В.Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Підготовчі роботи+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-01-03
на улаштування компенсаційної посадки

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			228793	-		228793	892,51	95050		100,00
				228793	-		228793	892,51	95050		100

Склав _____ Н.В.Мальфанова

Перевірив _____ В.В.Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на : Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги+

Кошторисна вартість55,984 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,06142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата6,830 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-02-01	на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги	55,984	-	55,984	0,06142	6,83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	55,984	-	55,984	0,06142	6,83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,688	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги	<u>0,01620</u> 1,627	<u>0,02701</u> 2,939	<u>0,01821</u> 2,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83
-	Разом :	<u>0,01620</u> 1,627	<u>0,02701</u> 2,939	<u>0,01821</u> 2,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-02
Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	16,2	100,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	27,01	108,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,21	124,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	61,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,182	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2308	402,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,182	702,26			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,84959	973,14			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,264	58,35			
14	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,03075	1090,33			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,598	826,24			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,183347	951,50			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,692	717,96			
18	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	276,75			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,129				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
21	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
22	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	3665,68	3444,10	149,70	71,88
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00047	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
24	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000076	26364,83	25698,17	149,70	516,96
25	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04633	25,39	24,74	0,15	0,50
26	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00157	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
27	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм	т	0,01776	34603,56	34196,27	149,70	257,59
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
29	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
30	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,002	86733,54	85938,18	149,70	645,66
31	+С157-75 варіант 2	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,004	163134,08	159500,00	435,37	3198,71
32	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000367	201574,84	197307,35	315,04	3952,45
33	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,00008867	181007,67	177143,46	315,04	3549,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0126	31760,75	30988,29	149,70	622,76
35	+C1110-173	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,04524	30341,86	29597,22	149,70	594,94
	варіант 1							
36	C1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	0,52187	334,61	328,01	0,04	6,56
37	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
38	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00025333	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
39	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13	шт	2	12814,93	9375,00	3188,66	251,27
	варіант 1							
40	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76	866,27	0,16	17,33
41	+C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	134,88	130,67	1,57	2,64
42	+C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19	21,75	-	0,44
43	+C1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	36,98	36,25	-	0,73
44	C1545-552	Хомут Х4	шт	1	203,86	199,30	0,56	4,00
	варіант 1							
45	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
46	C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,0000087	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
47	+&290518-1301-4	Надставка ТС4	шт	1	228,68	212,12	12,08	4,48
	варіант 1							
48	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	458,79	448,92	0,87	9,00
49	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13 (зворотній матеріал)	шт	1	4687,50	4687,50		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1161	8,4163	8,4163		
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-02-01
на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги
Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги+

Основа:	Кошторисна вартість	55,984 тис. грн.
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт	Кошторисна трудомісткість	0,06142 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,830 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-103-1 к=0,6	Розділ 1. Демонтаж <i>Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]</i> Н2=0,8 Н3=0,8 Н4=0,8 Н5=0,6	1 опора	1	<u>1227,92</u> 404,07	<u>823,85</u> 185,42	1228	404	<u>824</u> 185	<u>3,9200</u> 1,4507	<u>3,92</u> 1,45
2	& С1416-8525-2 (зворотні матеріали)	Стояки СНВ 7-13 (зворотні матеріали)	шт	1	<u>4687,50</u> -	<u>-</u> -	4688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	<u>276,75</u> -	<u>276,75</u> -	327	-	<u>327</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ33-109-2 K=0,6	Демонтаж проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6- 10 кВ кількість: 0,360/3 Н1=0,6	1 км	0,12	<u>17254,32</u> 4591,23	<u>12663,09</u> 2766,66	2071	551	<u>1520</u> 332	<u>41,9520</u> 22,4683	<u>5,03</u> 2,7
		Разом прямі витрати					3626	955	<u>2671</u> 517		<u>8,95</u> 4,15
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3989				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				

		Всього за розділом 1					3989				
5	КБ33-103-1	Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи Встановлення перехідної проміжної залізобетонної опори ПП10-4 Н5=1	1 опора	2	<u>3231,04</u> 505,09	<u>1450,35</u> 386,29	6462	1010	<u>2901</u> 773	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>9,8</u> 6,04
6	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6- 10 кВ кількість: 0,380/3	1 км	#####	<u>31027,36</u> 7652,04	<u>21105,15</u> 4611,11	3930	969	<u>2673</u> 584	<u>69,9200</u> 37,4472	<u>8,86</u> 4,74
7	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м ³ у відвал, ґрунт II групи	100 м ³	0,015	<u>2235,18</u> -	<u>2235,18</u> 727,30	34	-	<u>34</u> 11	<u>-</u> 5,7810	<u>-</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,015	<u>14205,68</u> 14205,68	<u>-</u> -	213	213	<u>-</u> -	165,2400	2,48
9	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>3259,70</u> 2421,89	<u>582,47</u> 121,01	326	242	<u>58</u> 12	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,24</u> 0,1
10	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,4	<u>6261,70</u> 1556,93	<u>4559,38</u> 874,08	2505	623	<u>1824</u> 350	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>5,76</u> 2,96
11	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,2	<u>3383,75</u> 2767,87	<u>468,89</u> 82,71	677	554	<u>94</u> 17	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>5,12</u> 0,13
		Разом прямі витрати					14147	3611	<u>7584</u> 1747		<u>34,26</u> 14,06
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2952				
		всього заробітна плата, грн.					5358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					15561				

		Всього за розділом 2					15561				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
12	& С1416-8525-2 варіант 1	Стояки СНВ 7-13	шт	2	<u>12814,93</u> -	<u>-</u> -	25630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С157-75 варіант 2	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2 кількість: R3(20/1000*0,195)	т	0,004	<u>163134,08</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: 4*3*3,77/1000	т	0,04524	<u>30341,86</u> -	<u>-</u> -	1373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм кількість: 10*1,26/1000	т	0,0126	<u>31760,75</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм кількість: 20*0,888/1000	т	0,01776	<u>34603,56</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 290518-1301-4 варіант 1	Надставка ТС4	шт	1	<u>228,68</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1545-552 варіант 1	Хомут Х4	шт	1	<u>203,86</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	<u>134,88</u>	-	1619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	<u>458,79</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	<u>36,98</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	<u>883,76</u>	-	1768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	<u>22,19</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					33123	-	-		-
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					36434				

		Всього за розділом 3					36434				
		Разом прямі витрати					50896	4566	<u>10255</u>		<u>43,21</u>
									2264		18,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36075				
		всього заробітна плата, грн.					6830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					55984				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				

		Всього за кошторисом					55984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					61,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6830				

Склав

провідний інженер

Н.В.Мальфанова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

головний інженер проекту

В.В. Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	
2	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	
3	Демонтаж проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ кількість: 0,360/3	км	0,12	
4	Встановлення перехідної проміжної залізобетонної опори ПП10-4	опора	2	
5	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ кількість: 0,380/3	км	0,12666667	
6	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	1,5	
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	1,5	
8	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	10	
9	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	4	
10	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	м	20	

Склав провідний інженер Н.В.Мальфанова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту В.В. Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01
на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	16,2	100,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	27,01	108,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,21	124,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	61,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,182	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2308	402,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,182	702,26			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,84959	973,14			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,264	58,35			
14	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,03075	1090,33			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,598	826,24			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,183347	951,50			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,692	717,96			
18	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	276,75			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,129				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
21	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
22	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	3665,68	3444,10	149,70	71,88
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00047	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
24	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000076	26364,83	25698,17	149,70	516,96
25	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04633	25,39	24,74	0,15	0,50
26	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00157	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
27	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм	т	0,01776	34603,56	34196,27	149,70	257,59
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
29	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
30	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,002	86733,54	85938,18	149,70	645,66
31	+С157-75 варіант 2	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,004	163134,08	159500,00	435,37	3198,71
32	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000367	201574,84	197307,35	315,04	3952,45
33	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,00008867	181007,67	177143,46	315,04	3549,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0126	31760,75	30988,29	149,70	622,76
35	+C1110-173	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,04524	30341,86	29597,22	149,70	594,94
	варіант 1							
36	C1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	0,52187	334,61	328,01	0,04	6,56
37	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
38	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00025333	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
39	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13	шт	2	12814,93	9375,00	3188,66	251,27
	варіант 1							
40	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76	866,27	0,16	17,33
41	+C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	134,88	130,67	1,57	2,64
42	+C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19	21,75	-	0,44
43	+C1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	36,98	36,25	-	0,73
44	C1545-552	Хомут Х4	шт	1	203,86	199,30	0,56	4,00
	варіант 1							
45	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
46	C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,0000087	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
47	+&290518-1301-4	Надставка ТС4	шт	1	228,68	212,12	12,08	4,48
	варіант 1							
48	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	458,79	448,92	0,87	9,00
49	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13 (зворотній матеріал)	шт	1	4687,50	4687,50		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновидавничих витрат						
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1161	8,4163	8,4163		
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав провідний інженер _____ Н.В.Мальфанова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ В.В. Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.2 Перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-02-01
на перевлаштування ПЛ-6,0кВ на ПК1+05,49 автодороги

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж			3989	-		3989	13,1	1472		7,13
2	Будівельно-монтажні роботи			15561	-		15561	48,32	5358		27,80
3	Вироби та матеріали			36434	-		36434	-	-		65,07
	Всього по кошторису			55984	-		55984	61,42	6830		100

Склав _____ Н.В.Мальфанова

Перевірив _____ В.В. Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на : Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

Кошторисна вартість22,318 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,06261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата7,095 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-03-01	на Газопостачання зовнішнє	22,318	-	22,318	0,06261	7,095	-
-	-	Всього:	22,318	-	22,318	0,06261	7,095	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-03-01	Газопостачання зовнішнє	<u>0,00902</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>0,05359</u> 6,29	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06261</u> 7,095	<u>-</u> -	<u>0,06261</u> 7,095
-	Разом :	<u>0,00902</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>0,05359</u> 6,29	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06261</u> 7,095	<u>-</u> -	<u>0,06261</u> 7,095

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-03

Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	9,02	89,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	53,59	117,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	62,61				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	41,22095	472,67			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав	_____	Ольга Стулій
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	_____	В'ячеслав Кот
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-03-01
на Газопостачання зовнішнє
Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

Основа:	Кошторисна вартість	22,318 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06261 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,095 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-13-5	<u>Відділ 1. Газопровід високого тиску II категорії</u>											
		Розділ 1. Земляні роботи											
		Повернення родючого шару ґрунту	1000м3	0,4869	41670,41	40016,24	20289	805	19484	18,5300	9,02		
					1654,17	12918,27			6290	110,0580	53,59		
		Разом прямі витрати							20289	805	19484		9,02
											6290		53,59
		зокрема:											
		всього заробітна плата, грн.							7095				
		Загальновиробничі витрати, грн.							2029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.							22318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 1					22318				
		Разом прямі витрати					20289	805	<u>19484</u>		<u>9,02</u>
		зокрема:							6290		53,59
		всього заробітна плата, грн.					7095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					22318				

		Всього за відділом 1					22318				
		Разом прямі витрати					20289	805	<u>19484</u>		<u>9,02</u>
		зокрема:							6290		53,59
		всього заробітна плата, грн.					7095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					22318				

		Всього за кошторисом					22318				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					62,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7095				

Склав Інженер кошторисник Коган І.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Начальник ПКВ Корчук Т.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

Газопостачання зовнішнє

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Повернення родючого шару ґрунту	м3	486,9	

Склав Інженер кошторисник _____ Коган І.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник ПКВ _____ Корчук Т.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01
на Газопостачання зовнішнє

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	9,02	89,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	53,59	117,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	62,61				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	41,22095	472,67			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав	Інженер кошторисник_____Коган І.М. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	Начальник ПКВ_____Корчук Т.В. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.6 Реконструкція мереж газопостачання

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-03-01
на Газопостачання зовнішнє

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земляні роботи			22318	-		22318	62,61	7095		100,00
	Всього по кошторису			22318	-		22318	62,61	7095		100

Склав _____ Коган І.М.

Перевірив _____ Корчук Т.В.

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на : Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна+

Кошторисна вартість23631,021 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість13,16758 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1316,226 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-04-01	на перенесення каналізаційної напірної мережі	23631,021	-	23631,021	13,16758	1316,226	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	23631,021	-	23631,021	13,16758	1316,226	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	3,987	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-04-01	перенесення каналізаційної напірної мережі	<u>11,25950</u> 1080,769	<u>-</u> -	<u>1,90808</u> 235,457	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>13,16758</u> 1316,226	<u>-</u> -	<u>13,16758</u> 1316,226
-	Разом :	<u>11,25950</u> 1080,769	<u>-</u> -	<u>1,90808</u> 235,457	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>13,16758</u> 1316,226	<u>-</u> -	<u>13,16758</u> 1316,226

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-04

Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	11259,5	95,99			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1908,08	123,40			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13167,58				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	40,73192	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	31,9749	433,04			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	157,13664	682,50			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	47,77564	626,51			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0166	556,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,6032	409,42			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,48	89,02			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	5,69677	159,48			
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	35,38144	151,06			
18	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	353,26243	157,67			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	255,6864	344,73			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,29	58,35			
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	35,38144	4,95			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	141,202595	354,42			
23	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	218,1984	679,66			
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	30,96736	951,61			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	54,9962	865,42			
26	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	78,113	923,87			
27	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,66	673,50			
28	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	17,8539	1205,15			
29	КБМ215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	7,4333	1317,63			
30	КБМ225-711	Комплексна установка горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг	маш. год	47,5629	3281,71			
31	КБМ225-5900	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 136100 кг	маш. год	7,4333	4695,10			
32	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, об'єм подачі суміші 850 л/хв	маш. год	7,4333	387,06			
33	КБМ225-5910	Машина асенізаційна на базі КАМАЗ, місткість цистерни до 10 м3	маш. год	54,2795	898,95			
34	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	5,69677	174,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	353,26243	185,19			
36	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	54,2795	4,02			
37	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,6993	118,98			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
38	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	97,4105				
39	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,5376				
40	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	10,5661				
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	563,212335				
42	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	18,95092				
43	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,54				
44	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,48				
45	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,435				
46	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,24				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
47	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,322896	42227,69	41250,00	149,70	827,99
48	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0006	11889,25	11506,43	149,70	233,12
49	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,398	15,70	8,75	6,64	0,31
50	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,39888	43419,31	42418,25	149,70	851,36
51	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,172479	49911,66	48783,30	149,70	978,66
52	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002892	39944,65	39011,72	149,70	783,23
53	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,36	334,52	327,81	0,15	6,56
54	+С111-850	Гума листові вулканізована кольорова	кг	613,536	163,09	159,74	0,15	3,20
55	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0905098	31282,61	30519,53	149,70	613,38
56	+С111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,174193	11309,56	10938,10	149,70	221,76
57	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,348712	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
58	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0009	29500,88	27910,43	1012,00	578,45
59	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,7	126,87	114,21	10,17	2,49
60	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1662	25,39	24,74	0,15	0,50
61	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,13296	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
62	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	2,715	77,07	75,41	0,15	1,51
63	С111-1757	Рядно	м2	0,0672	92,36	90,39	0,16	1,81
64	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003844	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
65	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0004788	39665,41	38737,96	149,70	777,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00696	4645,36	4343,42	210,85	91,09
67	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0009	9969,39	9528,50	245,41	195,48
68	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01936	3279,91	2951,70	263,90	64,31
69	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00708	7946,77	7545,54	245,41	155,82
70	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,02	375,96	369,92	3,24	2,80
71	+C113-248 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 12 мм	м	38,152	11589,98	11433,00	70,70	86,28
72	+C113-272	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1020 мм, товщина стінки 14 мм	м	200,4988	19419,04	19157,10	117,38	144,56
73	+C113-283	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 14 мм	м	1,2048	23301,97	22987,79	140,72	173,46
74	C113-749	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 500-1000 мм	т	0,3	42963,54	41718,37	402,75	842,42
75	+&C113-753- И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	9	4183,89	4095,00	6,85	82,04
76	+C113-1365 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 200 x 11,9мм	м	26,96	723,21	700,00	9,03	14,18
77	+C113-1372 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 630 x 37,4 мм	м	1132,513	5259,58	5102,79	53,66	103,13
78	+C113-1372 варіант 2	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 500 x 29,7 мм	м	81,305	4542,02	4416,66	36,30	89,06
79	+C113-1613 варіант 1	Перехід ПЕ-Сталь 560/530	шт	2	14910,43	14583,33	34,74	292,36
80	+C113-1649 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-426/560 мм	шт	10	16675,47	16305,94	42,56	326,97
81	+C113-1650 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-530/710 мм	шт	34	49936,73	48895,91	61,67	979,15
82	+C113-1671 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий Ду 800/600	шт	2	26133,25	25597,73	23,10	512,42
83	+C113-1672 варіант 1	Перехід зварний Ду 800x600	шт	2	12672,75	12399,16	25,10	248,49
84	+C113-1830 варіант 1	Адаптер фланцевий чавунний Ду 800/900	шт	2	31052,47	30443,51	0,09	608,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+C113-2335 варіант 1	Муфта терморезисторна 500 SDR17	шт	14	8602,09	8433,33	0,09	168,67
86	+C113-2336 варіант 1	Муфта терморезисторна 630 SDR17	шт	40	24650,09	24166,66	0,09	483,34
87	+C113-2404 варіант 1	Відвід 90° литий Ду200 SDR17	шт	2	2670,65	2618,19	0,09	52,37
88	C113-2409 варіант 1	Відвід 15° литий Ду630 SDR17	шт	2	8964,44	8788,58	0,09	175,77
89	+C113-2410 варіант 1	Відвід 30° литий Ду630 SDR17	шт	4	12308,09	12066,66	0,09	241,34
90	+C113-2411 варіант 1	Відвід 45° литий Ду630 SDR17	шт	2	13410,54	13147,50	0,09	262,95
91	+C113-2411 варіант 2	Відвід 45° литий Ду500 SDR17	шт	3	8044,49	7886,66	0,09	157,74
92	+C113-2416 варіант 1	Відвід 90° ПЕ Ду630 SDR17	шт	4	20782,59	20375,00	0,09	407,50
93	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,54876	646,48	627,74	6,06	12,68
94	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	69,9608	893,37	867,20	8,65	17,52
95	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0041	52168,24	50995,63	149,70	1022,91
96	+C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,005	49199,76	48085,36	149,70	964,70
97	+C130-42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм	т	0,0188	47481,54	46400,83	149,70	931,01
98	+C130-42-1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 27 мм	т	0,0312	47566,98	46484,59	149,70	932,69
99	C142-10-2	Вода	м3	350,60821	84,02	84,02	-	-
100	C142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	11,428976	6100,04	5677,51	302,92	119,61
101	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2880,24766	657,53	114,61	530,03	12,89
102	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,224	2729,25	2316,46	359,28	53,51
103	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,54004	3485,96	3058,33	359,28	68,35
104	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	19,91192	2863,76	2448,33	359,28	56,15
105	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,93136	2165,10	1763,37	359,28	42,45
106	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,14052	2968,97	2551,47	359,28	58,22
107	+C1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	656,97	642,50	1,59	12,88
108	+C1533-64	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1829,95	1790,83	3,24	35,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+&C1533-64-2	Буртова втулка під фланець 630 SDR17	шт	10	10032,05	9833,33	2,01	196,71
110	+&C1533-64-2 варіант 1	Буртова втулка під фланець 500 SDR17	шт	2	5850,05	5733,33	2,01	114,71
111	+&C1533-64-2 варіант 2	Буртова втулка під фланець 200 SDR17	шт	4	427,04	416,66	2,01	8,37
112	+&C1533-70 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	4565,68	4465,00	11,16	89,52
113	+&C1533-71	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 600 мм	шт	12	8771,18	8583,33	15,87	171,98
114	+&C1534-166- И2 варіант 2	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630x500x630 мм	шт	2	41568,72	40666,66	86,99	815,07
115	+&C1534-166- И2 варіант 3	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630x200x630 мм	шт	2	54862,73	53700,00	86,99	1075,74
116	+&C1534-166- И2 варіант 4	Трійник литий ПЕ100 SDR17 Ду630x630x630 мм	шт	2	51938,73	50833,33	86,99	1018,41
117	+&C1534-255- И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм	шт	1	9372,14	9182,33	6,04	183,77
118	+&C1534-265- И1	Патрубок приварний фланець-гладкий кінець, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	563,05	550,00	2,01	11,04
119	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,7218	76,86	65,41	9,94	1,51
120	C1546-75	Масило графіто-мідисте	т	0,0014334	96278,75	93721,62	669,31	1887,82
121	+&C1630-67- И2 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	9233,51	9044,00	8,46	181,05
122	+&C1630- 1198-И2 варіант 1	Вантуз чавунний для повітря та води, для безколодязної установки Н=925 мм, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	комплект	2	18941,30	18555,00	14,90	371,40
123	+&K581121- A005 варіант 1	Упор бетоний	шт	16	1803,04	1600,00	167,69	35,35
124	+&K583122-3- И2 варіант 1	Панель стінова КС-5 залізобетонна марки ПС39.11.2	шт	4	9248,82	5745,00	3322,47	181,35
125	+&K583122- 192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	8	12107,79	7104,00	4766,38	237,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+&K583122-192-И2 варіант 1	Панель стінова КС-7 залізобетонна марки ПС45.11.2-1	шт	4	12436,23	7426,00	4766,38	243,85
127	+&K583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	8	14691,44	8855,00	5548,37	288,07
128	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4043,31	2629,00	1335,03	79,28
129	+&K585521-Л007-И4 варіант 1	Кільця КС15.3 залізобетонні	шт	2	1924,02	1201,66	684,63	37,73
130	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4209,49	2113,33	2013,62	82,54
131	+&K585521-Л029-И1 варіант 1	Кільця КС20.18 залізобетонні	шт	3	13031,95	6775,83	6000,59	255,53
132	+K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	4477,82	3030,83	1359,19	87,80
133	+K585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9753,30	6793,33	2768,73	191,24
134	+K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	5481,25	3460,83	1912,94	107,48
135	+K585521-Л050 варіант 4	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10633,59	7455,00	2970,09	208,50
136	+&K589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	8	17786,68	10338,00	7099,92	348,76
137	+&K589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	16	13142,71	9484,00	3401,01	257,70
138	+&2307-11008-И1 варіант 3	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду500	шт	2	289007,62	283067,33	273,47	5666,82
139	+&2307-11008-И1 варіант 4	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду200	шт	2	54203,73	52867,44	273,47	1062,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+&2307-11008-И1 варіант 5	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду600	шт	2	425637,66	417018,35	273,47	8345,84
141	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотній матеріал)	м	5,02	103,05	103,05		
142	+С1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	69,44	69,44		
143	+&С1534-255-И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм (зворотній матеріал)	шт	1	2754,76	2754,76		
144	+&С1630-67-И2 варіант 1	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	645,84	645,84		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
145	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,133	6,91868	6,91868		
146	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0238	157,85	157,85		
147	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,012	144,59	144,59		
148	С1999-9009	Дрова	м3	3,2217	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-04-01
на перенесення каналізаційної напірної мережі
Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна+

Основа:	Кошторисна вартість	23631,021 тис. грн.
креслення (специфікації) № 190306-AD-НКRR/RP-3К	Кошторисна трудомісткість	13,16758 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1316,226 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відведення стічних вод під час реконструкції									
1	КБ22-8-3	Влаштування тимчасової врізки Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,005	<u>67593,10</u> 46852,84	<u>15182,66</u> 568,70	338	234	<u>76</u> 3	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>2,09</u> 0,02
2	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 1,004*5	м	5,02	<u>375,96</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	1	<u>338,45</u> 122,36	<u>199,94</u> 3,21	338	122	<u>200</u> 3	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>0,96</u> 0,03
4	С1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	<u>656,97</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1534-255-II2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм	шт	1	<u>9372,14</u> -	- -	9372	-	- -	- -	- -
6	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>360,18</u> 228,12	<u>20,36</u> 7,36	360	228	<u>20</u> 7	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>2,24</u> 0,07
7	& C1630-67-II2 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>9233,51</u> -	- -	9234	-	- -	- -	- -
8	КБ22-8-3 Кдем=0,6	Демонтаж тимчасової врізки Демонтаж сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм H1=0,6	1000м	0,005	<u>38687,71</u> 28111,71	<u>9109,60</u> 341,22	193	141	<u>46</u> 2	<u>250,2600</u> 2,7365	<u>1,25</u> 0,01
9	C113-161 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали) кількість: 1,004*5	м	5,02	<u>103,05</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
10	& C1534-255-II2 варіант 1 (зворотні матеріали)	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм (зворотні матеріали)	шт	1	<u>2754,76</u> -	- -	2755	-	- -	- -	- -
11	C1533-61 варіант 1 (зворотні матеріали)	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм (зворотні матеріали)	шт	1	<u>69,44</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
12	КБ22-35-3 Кдем=0,6	Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм H1=0,6 H6=0	1 шт	1	<u>149,09</u> 136,87	<u>12,22</u> 4,42	149	137	<u>12</u> 4	<u>1,3440</u> 0,0399	<u>1,34</u> 0,04
13	& C1630-67-II2 варіант 1 (зворотні матеріали)	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм (зворотні матеріали)	шт	1	<u>645,84</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати							22528	862	<u>354</u> 19		<u>7,88</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн.					21312 881 2253 - - 24781				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього за розділом 1					3987 24781				
		Розділ 2. Земляні роботи									
14	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: $R2((13,4*14,6+5*5,6+12*11+6,3*404+81,7*7+36,8*10,4+72,5*9+30*7)*0,3)+148,11$	1000м3	1,5635	<u>8497,88</u> -	<u>8497,88</u> 1727,69	13286	-	<u>13286</u> 2701	<u>-</u> 12,1448	<u>-</u> 18,99
15	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ кількість: $8487,97+R2(3,14*(3^2/4*22,5+4^2/4*5,5))-4437,61$	1000м3	4,2784	<u>36756,93</u> 2094,27	<u>34662,66</u> 10187,76	157261	8960	<u>148301</u> 43587	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>100,37</u> 320,75
16	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 350,81-70,7+79,07	100м3	3,5918	<u>27423,03</u> 27423,03	- -	98498	98498	<u>-</u> -	314,1600 -	1128,4 -
17	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб кількість: 83,83+199,67	100м3	2,835	<u>49702,36</u> 49702,36	- -	140906	140906	<u>-</u> -	516,1200 -	1463,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 128,41+51,19	10м3	17,96	<u>8761,20</u> 1528,37	- -	157351	27450	- -	16,3200	293,11
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 1947,77+724,93	100м3	26,727	<u>12934,19</u> 12934,19	- -	345692	345692	- -	150,4500	4021,08
20	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 1947,77+724,93	м3	2672,7	<u>657,53</u> -	- -	1757380	-	- -	- -	- -
21	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 6118,72+R2(3,14*((3-1,5)^2/4*22,5+(4-2)^2/4*5,5))-3038,22	1000м3	3,13751	<u>5157,73</u> -	<u>5157,73</u> 1048,61	16182	-	<u>16182</u> 3290	- 7,3712	- 23,13
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 6118,72+57,01-3038,22	100м3	31,3751	<u>3377,00</u> 1799,83	<u>1577,17</u> 553,27	105954	56470	<u>49484</u> 17359	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>576,05</u> 160,56
		Разом прямі витрати					2792510	677976	<u>227253</u> 66937		<u>7582,21</u> 523,43
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1887281				
		всього заробітна плата, грн.					744913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					279243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3071753				

		Всього за розділом 2					3071753				
		Розділ 3. Трубопроводи									
		К1Н, К1.1Н									
23	КБ22-51-11	Буріння пілотної свердловини діаметром до 250 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2 кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	<u>3886,27</u> 381,88	<u>3326,45</u> 555,89	78075	7672	<u>66828</u> 11168	<u>3,3000</u> 4,2795	<u>66,3</u> 85,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ22-55-13	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	<u>10047,29</u> 1378,29	<u>7428,22</u> 1418,39	201850	27690	<u>149233</u> 28495	<u>12,2700</u> 11,0322	<u>246,5</u> 221,64
25	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння кількість: (0,00589+0,04195)*200,9	т	9,611056	<u>6100,04</u> -	<u>-</u> -	58628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ22-61-8	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 4+2	оголовки	6	<u>4829,96</u> 1422,24	<u>2871,33</u> 254,64	28980	8533	<u>17228</u> 1528	<u>12,8500</u> 1,8595	<u>77,1</u> 11,16
27	КБ22-58-21	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 136100 кг понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	<u>3273,53</u> 249,37	<u>3022,23</u> 403,26	65765	5010	<u>60717</u> 8101	<u>2,2200</u> 3,0858	<u>44,6</u> 61,99
28	КБ22-59-18	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	10 м	20,09	<u>5883,65</u> 1465,91	<u>3760,74</u> 358,70	118203	29450	<u>75553</u> 7206	<u>13,0500</u> 2,6434	<u>262,17</u> 53,11
29	С113-283	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 14 мм кількість: 1,2*1,004	м	1,2048	<u>23301,97</u> -	<u>-</u> -	28074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С113-272	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 1020 мм, товщина стінки 14 мм кількість: 199,7*1,004	м	200,4988	<u>19419,04</u> -	<u>-</u> -	3893494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ22-47-14	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 1000 мм	100м	1,997	<u>86378,82</u> 15741,66	<u>325,79</u> 117,76	172499	31436	<u>651</u> 235	<u>138,0000</u> 1,0640	<u>275,59</u> 2,12
32	КБ22-47-16	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 1200 мм ПЕ100 SDR17 Ду 630 x 37,7 мм	100м	0,012	<u>92975,56</u> 16996,43	<u>346,15</u> 125,12	1116	204	<u>4</u> 2	<u>149,0000</u> 1,1305	<u>1,79</u> 0,01
33	КБ22-11-11	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	1,1213	<u>237366,07</u> 81773,81	<u>155592,26</u> 41018,14	266159	91693	<u>174466</u> 45994	<u>774,0800</u> 360,1745	<u>867,98</u> 403,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1372 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 630 x 37,4 мм кількість: 1,01*1121,3	м	1132,513	<u>5259,58</u> -	- -	5956543	-	- -	- -	- -
35	C113-1650 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-530/710 мм	шт	34	<u>49936,73</u> -	- -	1697849	-	- -	- -	- -
36	КБ22-34-8	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів, муфт діаметром до 630 мм кількість: 2+4+2+4+40	10 шт	5,2	<u>18145,78</u> 8963,93	<u>9181,85</u> 3372,25	94358	46612	<u>47746</u> 17536	<u>79,8000</u> 31,2766	<u>414,96</u> 162,64
37	C113-2409 варіант 1	Відвід 15° литий Ду630 SDR17	шт	2	<u>8964,44</u> -	- -	17929	-	- -	- -	- -
38	C113-2410 варіант 1	Відвід 30° литий Ду630 SDR17	шт	4	<u>12308,09</u> -	- -	49232	-	- -	- -	- -
39	C113-2411 варіант 1	Відвід 45° литий Ду630 SDR17	шт	2	<u>13410,54</u> -	- -	26821	-	- -	- -	- -
40	C113-2416 варіант 1	Відвід 90° ПЕ Ду630 SDR17	шт	4	<u>20782,59</u> -	- -	83130	-	- -	- -	- -
41	C113-2336 варіант 1	Муфта терморезисторна 630 SDR17	шт	40	<u>24650,09</u> -	- -	986004	-	- -	- -	- -
42	КБ22-33-4	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм кількість: 250/1000	1 м	0,25	<u>59418,38</u> 3558,61	<u>12110,24</u> 2384,99	14855	890	<u>3028</u> 596	<u>31,6800</u> 17,5884	<u>7,92</u> 4,4
43	C113-1671 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий Ду 800/600	шт	2	<u>26133,25</u> -	- -	52267	-	- -	- -	- -
44	C113-1672 варіант 1	Перехід зварний Ду 800х600	шт	2	<u>12672,75</u> -	- -	25346	-	- -	- -	- -
45	C113-1830 варіант 1	Адаптер фланцевий чавунний Ду 800/900	шт	2	<u>31052,47</u> -	- -	62105	-	- -	- -	- -
46	КБ22-34-17	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 630 мм кількість: 2+2+2	10 шт	0,6	<u>26358,15</u> 12592,19	<u>13765,96</u> 5056,24	15815	7555	<u>8260</u> 3034	<u>112,1000</u> 46,8999	<u>67,26</u> 28,14
47	& C1534- 166-И2 варіант 2	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х500х630 мм	шт	2	<u>41568,72</u> -	- -	83137	-	- -	- -	- -
48	& C1534- 166-И2 варіант 3	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630х200х630 мм	шт	2	<u>54862,73</u> -	- -	109725	-	- -	- -	- -
49	& C1534- 166-И2 варіант 4	Трійник литий ПЕ100 SDR17 Ду630х630х630 мм	шт	2	<u>51938,73</u> -	- -	103877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ22-40-12	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 600 мм кількість: 2+10	1фланець	12	<u>2831,36</u> 701,03	<u>1980,00</u> 313,53	33976	8412	<u>23760</u> 3762	<u>5,5000</u> 2,2548	<u>66</u> 27,06
51	С1533-71	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 600 мм	шт	12	<u>8771,18</u> -	<u>-</u> -	105254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1533-64-2	Буртова втулка під фланець 630 SDR17	шт	10	<u>10032,05</u> -	<u>-</u> -	100321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ22-35-12	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм	1 шт	2	<u>8024,52</u> 2609,05	<u>4422,54</u> 937,89	16049	5218	<u>8845</u> 1876	<u>23,8400</u> 7,1607	<u>47,68</u> 14,32
54	& 2307-11008-И1 варіант 5	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохсторонньої дії чавунна, Ду600	шт	2	<u>425637,66</u> -	<u>-</u> -	851275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ6-3-1	Улаштування бетонних упорів під трубопроводи об'ємом до 5 м ³ кількість: 0,3*4	100м ³	0,012	<u>385612,08</u> 47298,57	<u>19129,36</u> 7817,64	4627	568	<u>230</u> 94	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>5,57</u> 0,67
56	КБ22-61-6	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу понад 600 мм до 800 мм	оголовки	2	<u>3210,44</u> 938,57	<u>1908,59</u> 166,29	6421	1877	<u>3817</u> 333	<u>8,4800</u> 1,2155	<u>16,96</u> 2,43
57	КБ22-51-11	Буріння пілотної свердловини діаметром до 250 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2	10 м	3,8	<u>3886,27</u> 381,88	<u>3326,45</u> 555,89	14768	1451	<u>12641</u> 2112	<u>3,3000</u> 4,2795	<u>12,54</u> 16,26
58	КБ22-55-10	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 600 мм до 750 мм	10 м	3,8	<u>6514,93</u> 931,22	<u>5011,31</u> 958,02	24757	3539	<u>19043</u> 3640	<u>8,2900</u> 7,4520	<u>31,5</u> 28,32
59	С142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння кількість: (0,00589+0,04195)*38	т	1,81792	<u>6100,04</u> -	<u>-</u> -	11089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ22-58-13	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину комплексними установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг понад 400 мм до 600 мм	10 м	3,8	<u>2052,03</u> 215,67	<u>1834,43</u> 337,32	7798	820	<u>6971</u> 1282	<u>1,9200</u> 2,5536	<u>7,3</u> 9,7
61	С113-248 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 12 мм кількість: 1,004*38	м	38,152	<u>11589,98</u> -	<u>-</u> -	442181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ22-47-12	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 800 мм ПЕ 100 SDR17 Ду 500 x 29,7 мм	100м	0,38	<u>67682,81</u> 14144,68	<u>252,49</u> 91,26	25719	5375	<u>96</u> 35	<u>124,0000</u> 0,8246	<u>47,12</u> 0,31
63	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,0805	<u>195690,37</u> 69044,19	<u>126646,18</u> 33206,30	15753	5558	<u>10195</u> 2673	<u>653,5800</u> 295,1837	<u>52,61</u> 23,76
64	С113-1372 варіант 2	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 500 x 29,7 мм	м	81,305	<u>4542,02</u> -	<u>-</u> -	369289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С113-1649 варіант 1	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір Ц-426/560 мм	шт	10	<u>16675,47</u> -	<u>-</u> -	166755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ22-34-7	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів, муфт діаметром до 500 мм кількість: 3+14	10 шт	1,7	<u>15870,63</u> 7874,33	<u>7996,30</u> 2943,76	26980	13386	<u>13594</u> 5004	<u>70,1000</u> 27,3916	<u>119,17</u> 46,57
67	С113-2411 варіант 2	Відвід 45° литий Ду500 SDR17	шт	3	<u>8044,49</u> -	<u>-</u> -	24133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С113-2335 варіант 1	Муфта терморезисторна 500 SDR17	шт	14	<u>8602,09</u> -	<u>-</u> -	120429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ22-33-4	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм кількість: 50/1000	1 м	0,05	<u>59418,38</u> 3558,61	<u>12110,24</u> 2384,99	2971	178	<u>606</u> 119	<u>31,6800</u> 17,5884	<u>1,58</u> 0,88
70	С113-1613 варіант 1	Перехід ПЕ-Сталь 560/530	шт	2	<u>14910,43</u> -	<u>-</u> -	29821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ22-40-11	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм	1фланець	2	<u>2694,73</u> 672,99	<u>1893,68</u> 296,57	5389	1346	<u>3787</u> 593	<u>5,2800</u> 2,1315	<u>10,56</u> 4,26
72	С1533-70 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	<u>4565,68</u> -	<u>-</u> -	9131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1533-64-2 варіант 1	Буртова втулка під фланець 500 SDR17	шт	2	<u>5850,05</u> -	<u>-</u> -	11700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ22-35-11	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм	1 шт	2	<u>5865,95</u> 1943,65	<u>3258,54</u> 678,19	11732	3887	<u>6517</u> 1356	<u>17,7600</u> 5,1344	<u>35,52</u> 10,27
75	& 2307-11008-И1 варіант 3	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохсторонньої дії чавунна, Ду500	шт	2	<u>289007,62</u> -	<u>-</u> -	578015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ22-38-9	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 500 мм ПЕ 100 SDR17 Ду 200 x 11,9 мм	1 вріз	2	<u>6335,01</u> 1777,70	<u>4388,72</u> 572,63	12670	3555	<u>8777</u> 1145	<u>14,1300</u> 4,4389	<u>28,26</u> 8,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0267	<u>100378,96</u> 42703,91	<u>57675,05</u> 14489,92	2680	1140	<u>1540</u> 387	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>10,79</u> 3,68
78	C113-1365 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 200 x 11,9мм	м	26,96	<u>723,21</u> -	- -	19498	-	- -	- -	- -
79	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	10 шт	0,2	<u>11280,60</u> 4908,82	<u>6371,78</u> 2301,84	2256	982	<u>1274</u> 460	<u>43,7000</u> 21,7166	<u>8,74</u> 4,34
80	C113-2404 варіант 1	Відвід 90° литий Ду200 SDR17	шт	2	<u>2670,65</u> -	- -	5341	-	- -	- -	- -
81	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	1фланець	4	<u>849,41</u> 291,88	<u>525,24</u> 11,25	3398	1168	<u>2101</u> 45	<u>2,2900</u> 0,1016	<u>9,16</u> 0,41
82	C1533-64	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	<u>1829,95</u> -	- -	7320	-	- -	- -	- -
83	& C1533-64-2 варіант 2	Буртова втулка під фланець 200 SDR17	шт	4	<u>427,04</u> -	- -	1708	-	- -	- -	- -
84	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	2	<u>1323,40</u> 513,41	<u>620,09</u> 205,39	2647	1027	<u>1240</u> 411	<u>4,8600</u> 1,5275	<u>9,72</u> 3,06
85	& 2307-11008-И1 варіант 4	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохсторонньої дії чавунна, Ду200	шт	2	<u>54203,73</u> -	- -	108407	-	- -	- -	- -
86	КБ22-33-7	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 600-800 мм кількість: 0,005*2	1 м	0,01	<u>56691,38</u> 15792,29	<u>35888,08</u> 3712,86	567	158	<u>359</u> 37	<u>123,9000</u> 27,8428	<u>1,24</u> 0,28
87	& C1534-265-И1	Патрубок приварний фланець-гладкий кінець, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	<u>563,05</u> -	- -	1126	-	- -	- -	- -
88	КБ22-37-2	Установлення вантузів подвійних	1 шт	2	<u>570,17</u> 397,65	<u>94,67</u> 28,60	1140	795	<u>189</u> 57	<u>3,5400</u> 0,2586	<u>7,08</u> 0,52
89	& C1630-1198-И2 варіант 1	Вантуз чавунний для повітря та води, для безколязної установки Н=925 мм, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	комплект	2	<u>18941,30</u> -	- -	37883	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати							17514810	317185	<u>729296</u> 149316		<u>2861,27</u> 1241,03
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16468329				
всього заробітна плата, грн.							466501				
Загальновиробничі витрати, грн.							1751488				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					19266298				

		Всього за розділом 3					19266298				
		Розділ 4. Камери залізобетонні									
90	КБ7-62-1	Камера №1 ТК- 10 Улаштування камер зі стінами з бетонних плит кількість: (3,2+3,724+2,384+3,414)	100м3	0,12722	<u>557273,12</u> 126678,21	<u>83068,47</u> 32978,13	70896	16116	<u>10568</u> 4195	<u>1199,1500</u> 249,9837	<u>152,56</u> 31,8
91	& K583122-192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	4	<u>12107,79</u> -	<u>-</u> -	48431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& K583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	4	<u>14691,44</u> -	<u>-</u> -	58766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& K589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	2	<u>17786,68</u> -	<u>-</u> -	35573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& K589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	6	<u>13142,71</u> -	<u>-</u> -	78856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	<u>4183,89</u> -	<u>-</u> -	8368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,3	<u>1066,87</u> 215,40	<u>107,18</u> 37,99	2454	495	<u>247</u> 87	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>5,29</u> 0,78
97	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,378	<u>19942,96</u> 3666,24	<u>-</u> -	7538	1386	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>12,66</u> -
98	КБ7-62-1	Камера №2 ТК -10 Улаштування камер зі стінами з бетонних плит кількість: (3,2+3,724+2,384+3,414)	100м3	0,12722	<u>557273,12</u> 126678,21	<u>83068,47</u> 32978,13	70896	16116	<u>10568</u> 4195	<u>1199,1500</u> 249,9837	<u>152,56</u> 31,8
99	& K583122-192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	4	<u>12107,79</u> -	<u>-</u> -	48431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& K583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	4	<u>14691,44</u> -	<u>-</u> -	58766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& K589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	2	<u>17786,68</u> -	<u>-</u> -	35573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& K589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	6	<u>13142,71</u> -	<u>-</u> -	78856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	<u>4183,89</u> -	<u>-</u> -	8368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,3	<u>1066,87</u> 215,40	<u>107,18</u> 37,99	2454	495	<u>247</u> 87	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>5,29</u> 0,78
105	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,378	<u>19942,96</u> 3666,24	<u>-</u> -	7538	1386	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>12,66</u> -
106	КБ7-62-1	Камера №3 ТК-8 Улаштування камер зі стінами з бетонних плит кількість: 2,752+3,2+4,768+2,276	100м3	0,12996	<u>557273,12</u> 126678,21	<u>83068,47</u> 32978,13	72423	16463	<u>10796</u> 4286	<u>1199,1500</u> 249,9837	<u>155,84</u> 32,49
107	& K583122-3-И2 варіант 1	Панель стінова КС-5 залізобетонна марки ПС39.11.2	шт	4	<u>9248,82</u> -	<u>-</u> -	36995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& K583122-192-И2 варіант 1	Панель стінова КС-7 залізобетонна марки ПС45.11.2-1	шт	4	<u>12436,23</u> -	<u>-</u> -	49745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& K589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	4	<u>17786,68</u> -	<u>-</u> -	71147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& K589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	4	<u>13142,71</u> -	<u>-</u> -	52571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	<u>4183,89</u> -	<u>-</u> -	8368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,8	<u>1066,87</u> 215,40	<u>107,18</u> 37,99	1920	388	<u>193</u> 68	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,14</u> 0,61
113	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	0,326	<u>19942,96</u> 3666,24	<u>-</u> -	6501	1195	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>10,92</u> -
Разом прямі витрати							921434	54040	<u>32619</u> 12918		<u>511,92</u> 98,26
зокрема:							834775				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66958				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 4					92145 - - 1013579 1013579				
		Розділ 5. Колодязі									
114	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,742	<u>46561,59</u> 15367,68	<u>9929,36</u> 3149,42	34549	11403	<u>7368</u> 2337	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>109,22</u> 16,92
115	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 1+1	шт	2	<u>5481,25</u> -	- -	10963	-	- -	- -	- -
116	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 1+1	шт	2	<u>4043,31</u> -	- -	8087	-	- -	- -	- -
117	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4209,49</u> -	- -	8419	-	- -	- -	- -
118	& K585521-Л007-И4 варіант 1	Кільця КС15.3 залізобетонні кількість: 1+1	шт	2	<u>1924,02</u> -	- -	3848	-	- -	- -	- -
119	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 кількість: 1+2	шт	3	<u>4477,82</u> -	- -	13433	-	- -	- -	- -
120	& С113-753-И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	2	<u>4183,89</u> -	- -	8368	-	- -	- -	- -
121	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,468	<u>43966,36</u> 11625,98	<u>9624,91</u> 3042,71	20576	5441	<u>4504</u> 1424	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>52,12</u> 10,24
122	K585521-Л050 варіант 4	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10633,59</u> -	- -	10634	-	- -	- -	- -
123	& K585521-Л029-И1 варіант 1	Кільця КС20.18 залізобетонні	шт	3	<u>13031,95</u> -	- -	39096	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	K585521- Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>9753,30</u> -	- -	9753	-	- -	- -	- -
125	& C113-753- И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	1	<u>4183,89</u> -	- -	4184	-	- -	- -	- -
126	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної кількість: 0,32+0,32+0,5	1 м3	1,14	<u>1066,87</u> 215,40	<u>107,18</u> 37,99	1216	246	<u>122</u> 43	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>2,62</u> 0,39
127	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари кількість: 11,5+11,5+35	100м2	0,58	<u>19942,96</u> 3666,24	- -	11567	2126	- -	33,5000 -	19,43 -
128	КБ6-3-6	Улаштування залізобетонних нерухомих опор	100м3	0,37	<u>48433,95</u> 31055,09	<u>17340,38</u> 6657,45	17921	11490	<u>6416</u> 2463	<u>304,9400</u> 47,6723	<u>112,83</u> 17,64
129	K581121- A005 варіант 1	Упор бетонний	шт	16	<u>1803,04</u> -	- -	28849	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					231463	30706	<u>18410</u> 6267		<u>296,22</u> 45,19
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182347				
		всього заробітна плата, грн.					36973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					254610				

		Всього за розділом 5					254610				
		Разом прямі витрати					21482745	1080769	<u>1007932</u> 235457		<u>11259,5</u> 1908,08
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19394044				
		всього заробітна плата, грн.					1316226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2148276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					23631021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					3987				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.									

		Всього за кошторисом					23631021				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13167,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1316226				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

перенесення каналізаційної напірної мережі

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Влаштування тимчасової врізки			
1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	5	
2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	1	
3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
	Демонтаж тимчасової врізки			
4	Демонтаж сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм	м	5	
5	Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	1	
6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: $R2((13,4*14,6+5*5,6+12*11+6,3*404+81,7*7+36,8*10,4+72,5*9+30*7)*0,3)+148,11$	м3	1563,5	
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ кількість: $8487,97+R2(3,14*(3^2/4*22,5+4^2/4*5,5))-4437,61$	м3	4278,4	
8	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: $350,81-70,7+79,07$	м3	359,18	
9	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб кількість: $83,83+199,67$	м3	283,5	
10	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: $128,41+51,19$	м3	179,6	
11	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: $1947,77+724,93$	м3	2672,7	

1	2	3	4	5
12	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: $6118,72 + R2(3,14 * ((3 - 1,5)^{2/4} * 22,5 + (4 - 2)^{2/4} * 5,5)) - 3038,22$	м3	3137,51	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 6118,72+57,01-3038,22 К1Н, К1.1Н	м3	3137,51	
14	Буріння пілотної свердловини діаметром до 250 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2 кількість: 199,7+1,2	м	200,9	
15	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	м	200,9	
16	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 4+2	оголовок	6	
17	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 136100 кг понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	м	200,9	
18	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу понад 1000 мм до 1200 мм кількість: 199,7+1,2	м	200,9	
19	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 1000 мм	м	199,7	
20	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 1200 мм ПЕ100 SDR17 Ду 630 х 37,7 мм	м	1,2	
21	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм з гідравлічним випробуванням	м	1121,3	
22	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів, муфт діаметром до 630 мм кількість: 2+4+2+4+40	шт	52	
23	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм кількість: 250/1000	т	0,25	
24	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 630 мм кількість: 2+2+2	шт	6	
25	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 600 мм кількість: 2+10	фланець	12	
26	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм	шт	2	
27	Улаштування бетонних упорів під трубопроводи об'ємом до 5 м3 кількість: 0,3*4	м3	1,2	
28	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу понад 600 мм до 800 мм	оголовок	2	
29	Буріння пілотної свердловини діаметром до 250 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2	м	38	
30	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 600 мм до 750 мм	м	38	

1	2	3	4	5
31	Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину комплексними установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг понад 400 мм до 600 мм	м	38	
32	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 800 мм ПЕ 100 SDR17 Ду 500 x 29,7 мм	м	38	
33	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням	м	80,5	
34	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів, муфт діаметром до 500 мм кількість: 3+14	шт	17	
35	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм кількість: 50/1000	т	0,05	
36	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм	фланець	2	
37	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм	шт	2	
38	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 500 мм ПЕ 100 SDR17 Ду 200 x 11,9 мм	вріз	2	
39	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	м	26,7	
40	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	шт	2	
41	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	фланець	4	
42	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	2	
43	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 600-800 мм кількість: 0,005*2	т	0,01	
44	Установлення вантузів подвійних Камера №1 ТК- 10	шт	2	
45	Улаштування камер зі стінами з бетонних плит кількість: (3,2+3,724+2,384+3,414)	м3	12,722	
46	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	2,3	
47	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари Камера №2 ТК -10	м2	37,8	
48	Улаштування камер зі стінами з бетонних плит кількість: (3,2+3,724+2,384+3,414)	м3	12,722	
49	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	2,3	
50	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари Камера №3 ТК-8	м2	37,8	
51	Улаштування камер зі стінами з бетонних плит кількість: 2,752+3,2+4,768+2,276	м3	12,996	
52	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,8	
53	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	32,6	
54	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	7,42	
55	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	4,68	
56	Улаштування основи під фундаменти піщаної кількість: 0,32+0,32+0,5	м3	1,14	
57	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари кількість: 11,5+11,5+35	м2	58	

1	2	3	4	5
58	Улаштування залізобетонних нерухомих опор	м3	37	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01
на перенесення каналізаційної напірної мережі

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	11259,5	95,99			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1908,08	123,40			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13167,58				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	40,73192	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	31,9749	433,04			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	157,13664	682,50			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	47,77564	626,51			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0166	556,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,6032	409,42			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,48	89,02			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	5,69677	159,48			
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	35,38144	151,06			
18	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	353,26243	157,67			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	255,6864	344,73			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,29	58,35			
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	35,38144	4,95			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	141,202595	354,42			
23	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	218,1984	679,66			
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	30,96736	951,61			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	54,9962	865,42			
26	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	78,113	923,87			
27	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,66	673,50			
28	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	17,8539	1205,15			
29	КБМ215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	7,4333	1317,63			
30	КБМ225-711	Комплексна установка горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 72500 кг	маш. год	47,5629	3281,71			
31	КБМ225-5900	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 136100 кг	маш. год	7,4333	4695,10			
32	КБМ225-5905	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 5000 л, об'єм подачі суміші 850 л/хв	маш. год	7,4333	387,06			
33	КБМ225-5910	Машина асенізаційна на базі КАМАЗ, місткість цистерни до 10 м3	маш. год	54,2795	898,95			
34	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	5,69677	174,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	353,26243	185,19			
36	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	54,2795	4,02			
37	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,6993	118,98			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
38	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	97,4105				
39	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,5376				
40	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	10,5661				
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	563,212335				
42	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	18,95092				
43	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,54				
44	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,48				
45	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,435				
46	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,24				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
47	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,322896	42227,69	41250,00	149,70	827,99
48	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0006	11889,25	11506,43	149,70	233,12
49	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,398	15,70	8,75	6,64	0,31
50	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,39888	43419,31	42418,25	149,70	851,36
51	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,172479	49911,66	48783,30	149,70	978,66
52	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002892	39944,65	39011,72	149,70	783,23
53	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,36	334,52	327,81	0,15	6,56
54	+С111-850	Гума листові вулканізована кольорова	кг	613,536	163,09	159,74	0,15	3,20
55	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0905098	31282,61	30519,53	149,70	613,38
56	+С111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,174193	11309,56	10938,10	149,70	221,76
57	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,348712	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
58	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0009	29500,88	27910,43	1012,00	578,45
59	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,7	126,87	114,21	10,17	2,49
60	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1662	25,39	24,74	0,15	0,50
61	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,13296	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
62	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	2,715	77,07	75,41	0,15	1,51
63	С111-1757	Рядно	м2	0,0672	92,36	90,39	0,16	1,81
64	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003844	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
65	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0004788	39665,41	38737,96	149,70	777,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00696	4645,36	4343,42	210,85	91,09
67	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0009	9969,39	9528,50	245,41	195,48
68	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01936	3279,91	2951,70	263,90	64,31
69	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00708	7946,77	7545,54	245,41	155,82
70	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,02	375,96	369,92	3,24	2,80
71	+C113-248 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 12 мм	м	38,152	11589,98	11433,00	70,70	86,28
72	+C113-272	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1020 мм, товщина стінки 14 мм	м	200,4988	19419,04	19157,10	117,38	144,56
73	+C113-283	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1220 мм, товщина стінки 14 мм	м	1,2048	23301,97	22987,79	140,72	173,46
74	C113-749	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 500-1000 мм	т	0,3	42963,54	41718,37	402,75	842,42
75	+&C113-753- И1 варіант 2	Люк типу "Л"	шт	9	4183,89	4095,00	6,85	82,04
76	+C113-1365 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 200 x 11,9мм	м	26,96	723,21	700,00	9,03	14,18
77	+C113-1372 варіант 1	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 630 x 37,4 мм	м	1132,513	5259,58	5102,79	53,66	103,13
78	+C113-1372 варіант 2	Труба поліетиленова водопровідна ПЕ 100 SDR17 Ду 500 x 29,7 мм	м	81,305	4542,02	4416,66	36,30	89,06
79	+C113-1613 варіант 1	Перехід ПЕ-Сталь 560/530	шт	2	14910,43	14583,33	34,74	292,36
80	+C113-1649 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-426/560 мм	шт	10	16675,47	16305,94	42,56	326,97
81	+C113-1650 варіант 1	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір Ц-530/710 мм	шт	34	49936,73	48895,91	61,67	979,15
82	+C113-1671 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий Ду 800/600	шт	2	26133,25	25597,73	23,10	512,42
83	+C113-1672 варіант 1	Перехід зварний Ду 800x600	шт	2	12672,75	12399,16	25,10	248,49
84	+C113-1830 варіант 1	Адаптер фланцевий чавунний Ду 800/900	шт	2	31052,47	30443,51	0,09	608,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+C113-2335 варіант 1	Муфта терморезисторна 500 SDR17	шт	14	8602,09	8433,33	0,09	168,67
86	+C113-2336 варіант 1	Муфта терморезисторна 630 SDR17	шт	40	24650,09	24166,66	0,09	483,34
87	+C113-2404 варіант 1	Відвід 90° литий Ду200 SDR17	шт	2	2670,65	2618,19	0,09	52,37
88	C113-2409 варіант 1	Відвід 15° литий Ду630 SDR17	шт	2	8964,44	8788,58	0,09	175,77
89	+C113-2410 варіант 1	Відвід 30° литий Ду630 SDR17	шт	4	12308,09	12066,66	0,09	241,34
90	+C113-2411 варіант 1	Відвід 45° литий Ду630 SDR17	шт	2	13410,54	13147,50	0,09	262,95
91	+C113-2411 варіант 2	Відвід 45° литий Ду500 SDR17	шт	3	8044,49	7886,66	0,09	157,74
92	+C113-2416 варіант 1	Відвід 90° ПЕ Ду630 SDR17	шт	4	20782,59	20375,00	0,09	407,50
93	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,54876	646,48	627,74	6,06	12,68
94	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	69,9608	893,37	867,20	8,65	17,52
95	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0041	52168,24	50995,63	149,70	1022,91
96	+C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,005	49199,76	48085,36	149,70	964,70
97	+C130-42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм	т	0,0188	47481,54	46400,83	149,70	931,01
98	+C130-42-1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 27 мм	т	0,0312	47566,98	46484,59	149,70	932,69
99	C142-10-2	Вода	м3	350,60821	84,02	84,02	-	-
100	C142-10-7	Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння	т	11,428976	6100,04	5677,51	302,92	119,61
101	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2880,24766	657,53	114,61	530,03	12,89
102	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,224	2729,25	2316,46	359,28	53,51
103	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,54004	3485,96	3058,33	359,28	68,35
104	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	19,91192	2863,76	2448,33	359,28	56,15
105	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,93136	2165,10	1763,37	359,28	42,45
106	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,14052	2968,97	2551,47	359,28	58,22
107	+C1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	шт	1	656,97	642,50	1,59	12,88
108	+C1533-64	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1829,95	1790,83	3,24	35,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+&C1533-64-2	Буртова втулка під фланець 630 SDR17	шт	10	10032,05	9833,33	2,01	196,71
110	+&C1533-64-2 варіант 1	Буртова втулка під фланець 500 SDR17	шт	2	5850,05	5733,33	2,01	114,71
111	+&C1533-64-2 варіант 2	Буртова втулка під фланець 200 SDR17	шт	4	427,04	416,66	2,01	8,37
112	+C1533-70 варіант 2	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм	шт	2	4565,68	4465,00	11,16	89,52
113	+C1533-71	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 600 мм	шт	12	8771,18	8583,33	15,87	171,98
114	+&C1534-166- И2 варіант 2	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630x500x630 мм	шт	2	41568,72	40666,66	86,99	815,07
115	+&C1534-166- И2 варіант 3	Трійник литий редукційний ПЕ100 SDR17 Ду630x200x630 мм	шт	2	54862,73	53700,00	86,99	1075,74
116	+&C1534-166- И2 варіант 4	Трійник литий ПЕ100 SDR17 Ду630x630x630 мм	шт	2	51938,73	50833,33	86,99	1018,41
117	+&C1534-255- И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм	шт	1	9372,14	9182,33	6,04	183,77
118	+&C1534-265- И1	Патрубок приварний фланець-гладкий кінець, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	2	563,05	550,00	2,01	11,04
119	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,7218	76,86	65,41	9,94	1,51
120	C1546-75	Масило графіто-мідисте	т	0,0014334	96278,75	93721,62	669,31	1887,82
121	+&C1630-67- И2 варіант 3	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	1	9233,51	9044,00	8,46	181,05
122	+&C1630- 1198-И2 варіант 1	Вантуз чавунний для повітря та води, для безколодязної установки Н=925 мм, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	комплект	2	18941,30	18555,00	14,90	371,40
123	+K581121- A005 варіант 1	Упор бетоний	шт	16	1803,04	1600,00	167,69	35,35
124	+&K583122-3- И2 варіант 1	Панель стінова КС-5 залізобетонна марки ПС39.11.2	шт	4	9248,82	5745,00	3322,47	181,35
125	+&K583122- 192-И1 варіант 1	Панель стінова КС-6 залізобетонна марки ПС45.11.2	шт	8	12107,79	7104,00	4766,38	237,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+&K583122-192-И2 варіант 1	Панель стінова КС-7 залізобетонна марки ПС45.11.2-1	шт	4	12436,23	7426,00	4766,38	243,85
127	+&K583122-199-И1 варіант 1	Панель стінова КС-8 залізобетонна марки ПС52.11.2	шт	8	14691,44	8855,00	5548,37	288,07
128	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4043,31	2629,00	1335,03	79,28
129	+&K585521-Л007-И4 варіант 1	Кільця КС15.3 залізобетонні	шт	2	1924,02	1201,66	684,63	37,73
130	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	4209,49	2113,33	2013,62	82,54
131	+&K585521-Л029-И1 варіант 1	Кільця КС20.18 залізобетонні	шт	3	13031,95	6775,83	6000,59	255,53
132	+K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	4477,82	3030,83	1359,19	87,80
133	+K585521-Л041 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	9753,30	6793,33	2768,73	191,24
134	+K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	5481,25	3460,83	1912,94	107,48
135	+K585521-Л050 варіант 4	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	10633,59	7455,00	2970,09	208,50
136	+&K589421-1495-И1 варіант 1	Плита перекриття КП-4 залізобетонна марки ПП46.14.2	шт	8	17786,68	10338,00	7099,92	348,76
137	+&K589421-1495-И2 варіант 1	Плита перекриття КПд-4 залізобетонна марки ПП46.6.2	шт	16	13142,71	9484,00	3401,01	257,70
138	+&2307-11008-И1 варіант 3	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду500	шт	2	289007,62	283067,33	273,47	5666,82
139	+&2307-11008-И1 варіант 4	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохстороньої дії чавунна, Ду200	шт	2	54203,73	52867,44	273,47	1062,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+&2307-11008-И1 варіант 5	Засувка шиберна міжфланцева (каналізаційна) двохсторонньої дії чавунна, Ду600	шт	2	425637,66	417018,35	273,47	8345,84
141	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотній матеріал)	м	5,02	103,05	103,05		
142	+С1533-61 варіант 1	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	69,44	69,44		
143	+&С1534-255-И2 варіант 1	Сідельце універсальне з фланцевим відводом, діаметр умовного проходу 100 мм, на трубу діаметр 800 мм (зворотній матеріал)	шт	1	2754,76	2754,76		
144	+&С1630-67-И2 варіант 1	Засувка чавунна паралельна фланцева з прогумованим клином GV-16F для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм (зворотній матеріал)	шт	1	645,84	645,84		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
145	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,133	6,91868	6,91868		
146	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0238	157,85	157,85		
147	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,012	144,59	144,59		
148	С1999-9009	Дрова	м3	3,2217	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.5 Каналізаційна мережа напірна+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-04-01
на перенесення каналізаційної напірної мережі

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Відведення стічних вод під час реконструкції			24781	-		24781	8,05	881		0,10
2	Земляні роботи			3071753	-		3071753	8105,64	744913		13,00
3	Трубопроводи			19266298	-		19266298	4102,3	466501		81,53
4	Камери залізобетонні			1013579	-		1013579	610,18	66958		4,29
5	Колодязі			254610	-		254610	341,41	36973		1,08
	Всього по кошторису			23631021	-		23631021	13167,58	1316226		100

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на : Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+

Кошторисна вартість1274,770 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,24381 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата258,743 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-05-01	на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162	1023,913	-	1023,913	1,67209	191,505	-
2	01-05-02	на перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00	250,857	-	250,857	0,57172	67,238	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1274,77	-	1274,77	2,24381	258,743	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-05-01	перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162	<u>0,46894</u> 50,442	<u>0,71200</u> 78,008	<u>0,49115</u> 63,055	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,67209</u> 191,505	<u>-</u> -	<u>1,67209</u> 191,505
01-05-02	перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00	<u>0,34409</u> 39,217	<u>0,10560</u> 12,051	<u>0,12203</u> 15,97	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,57172</u> 67,238	<u>-</u> -	<u>0,57172</u> 67,238
-	Разом :	<u>0,81303</u> 89,659	<u>0,81760</u> 90,059	<u>0,61318</u> 79,025	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,24381</u> 258,743	<u>-</u> -	<u>2,24381</u> 258,743

Склав _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-05
Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	813,03	110,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	817,6	110,15			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	613,18	128,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2243,81				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,716	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,184	407,24			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	105,74	426,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	122,64	702,26			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,48	563,50			
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	20,91638	809,26			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,90642	808,06			
16	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	133,68	1330,25			
17	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	7,56	682,71			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	93,73				
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,984				
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	93,73				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	23,266				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
22	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,010496	32605,71	31361,32	605,06	639,33
23	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,002274	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
24	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00425	163478,83	160123,66	149,70	3205,47
25	+С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00026	57782,56	56499,87	149,70	1132,99
26	+С111-1129	Товстолістовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,017	34440,58	34034,50	149,70	256,38
27	+С111-1608	Дрантя	кг	11,16	25,39	24,74	0,15	0,50
28	+С111-1631	Замазка захисна	кг	25,8768	174,41	170,84	0,15	3,42
29	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001332	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
30	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	12,16	77,07	75,41	0,15	1,51
31	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,1	97,92	94,66	1,34	1,92
32	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00022	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
33	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,12	2023,69	1773,16	210,85	39,68
34	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	66,352	28,90	27,81	0,52	0,57
35	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,312	291,59	286,79	2,63	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	320	134,16	127,75	3,78	2,63
37	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм ²	т	0,003096	235991,87	230955,39	409,19	4627,29
38	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000812	57807,15	56270,93	402,75	1133,47
39	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,17	30341,86	29597,22	149,70	594,94
40	+&C1416-8590-1-7 варіант 1	Стовпчик попереджувальний "Не копати кабель"	шт	18	431,34	383,33	39,55	8,46
41	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	153	657,53	114,61	530,03	12,89
42	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,8	7518,14	6175,00	1195,73	147,41
43	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,015964	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
44	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	12	183,07	179,26	0,22	3,59
45	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,97104	249,83	244,80	0,13	4,90
46	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,112	192,87	188,82	0,27	3,78
47	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,97456	30,96	30,13	0,22	0,61
48	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,22858	907,55	889,25	0,50	17,80
49	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	50,36	49,10	0,27	0,99
50	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,036	827,69	811,27	0,19	16,23
51	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00995	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
52	C1546-83	Тавот	кг	23,072	50,58	48,97	0,62	0,99
53	+&C1630-1-8	Труба гофрована КОРОFLEX 09110	м	120	44,28	42,82	0,59	0,87
54	+&2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	12	1516,75	1485,00	2,01	29,74
55	+15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм ² ААШВ	1000м	1,98	187151,20	182490,00	991,57	3669,63
56	+&290116-7014-7	Муфта кінцева КВ(Н) тп 10- 70/120	шт	2	746,65	730,00	2,01	14,64
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	233,4366	8,4163	8,4163		
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8944	157,85	157,85		
59	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,8746	144,59	144,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-05-01
на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162
Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+

Основа:	Кошторисна вартість	1023,913 тис. грн.
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт	Кошторисна трудомісткість	1,67209 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	191,505 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-147-2 К=0,3	Розділ 1. Демонтаж <i>Кабель до 35 кВ, що демонтується по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг</i>	100 м	0,2	3739,97	1353,00	748	450	271,78	20,8000	4,16
					2248,90	390,35					
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (пісок)	100м3	0,036	14205,68	-	511	511	-	165,2400	5,95
					14205,68	-					
		Разом прямі витрати					1259	961	271,78		10,11
		зокрема:									0,66
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					1039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1385				

		Всього за розділом 1					1385				
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи									
3	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6	<u>27899,80</u> 1347,98	<u>26551,82</u> 6630,24	16740	809	<u>15931</u> 3978	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>9,06</u> 29,73
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (піском)	1000м3	0,144	<u>8379,58</u> -	<u>8379,58</u> 1975,49	1207	-	<u>1207</u> 284	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 1,97
5	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї кількість: 1800-200	100 м	16	<u>8056,54</u> 1037,95	<u>7018,59</u> 2408,32	128905	16607	<u>112298</u> 38533	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>153,6</u> 303,54
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,4845	<u>8379,58</u> -	<u>8379,58</u> 1975,49	4060	-	<u>4060</u> 957	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 6,63
7	КБ1-165-6	Копання ям для муфт вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 кількість: 8*8	100м3	0,64	<u>23025,31</u> 23025,31	<u>-</u> -	14736	14736	<u>-</u> -	261,8000 -	167,55 -
8	КМ10-879-8	Монтаж стовпчика "Не копати кабель"	шт	18	<u>616,37</u> 329,38	<u>286,74</u> 60,27	11095	5929	<u>5161</u> 1085	<u>3,3600</u> 0,5208	<u>60,48</u> 9,37
9	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,2	<u>5094,41</u> 2248,90	<u>1353,00</u> 390,35	1019	450	<u>271</u> 78	<u>20,8000</u> 3,3042	<u>4,16</u> 0,66
10	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	16	<u>4245,40</u> 2075,90	<u>909,79</u> 294,51	67926	33214	<u>14557</u> 4712	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>307,2</u> 37
11	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,12	<u>23487,88</u> 21562,86	<u>-</u> -	2819	2588	<u>-</u> -	222,0000 -	26,64 -
12	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,2	<u>4769,28</u> 2594,88	<u>846,64</u> 285,52	5723	3114	<u>1016</u> 343	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>28,8</u> 2,71
13	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	1перехід	1	<u>10191,56</u> 2644,27	<u>7263,17</u> 1035,33	10192	2644	<u>7263</u> 1035	<u>21,6000</u> 7,8624	<u>21,6</u> 7,86
14	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	1перехід	1	<u>24457,54</u> 6463,78	<u>17080,41</u> 2434,72	24458	6464	<u>17080</u> 2435	<u>52,8000</u> 18,4896	<u>52,8</u> 18,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ34-113-3	Н1=6 Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	1перехід	3	<u>8655,80</u> 2252,53	<u>6119,15</u> 872,25	25967	6758	<u>18357</u> 2617	<u>18,4000</u> 6,6240	<u>55,2</u> 19,87
16	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	1перехід	3	<u>21628,23</u> 5310,58	<u>15404,30</u> 2195,80	64885	15932	<u>46213</u> 6587	<u>43,3800</u> 16,6752	<u>130,14</u> 50,03
17	КМ8-148-2	Н1=6 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,8	<u>4769,28</u> 2594,88	<u>846,64</u> 285,52	3815	2076	<u>677</u> 228	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>19,2</u> 1,8
18	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	8	<u>1888,93</u> 1715,18	<u>30,97</u> 10,45	15111	13721	<u>248</u> 84	<u>14,4000</u> 0,0825	<u>115,2</u> 0,66
19	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>1534,35</u> 1223,62	<u>30,97</u> 10,45	3069	2447	<u>62</u> 21	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>19,2</u> 0,17
Разом прямі витрати							401727	127489	<u>244401</u> 62977		<u>1170,83</u> 490,49
зокрема:							29837				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190466				
всього заробітна плата, грн.							40174				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							441901				

Всього за розділом 2							441901				
20	15093-27415	Розділ 3. Вироби та матеріали Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм ² ААШВ	1000м	1,8	<u>187151,20</u> -	-	336872	-	-	-	-
21	& C1416- 8590-1-7 варіант 1	Стовпчик попереджувальний "Не копати кабель"	шт	18	<u>431,34</u> -	-	7764	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 290116-7014-7	Муфта кінцева КВ(Н) тпп 10- 70/120	шт	2	<u>746,65</u>	-	1493	-	-	-	-
23	& 2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	8	<u>1516,75</u>	-	12134	-	-	-	-
24	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	6,4	<u>7518,14</u>	-	48116	-	-	-	-
25	& C1630-1-8	Труба гофрована КОРОFLEX 09110	м	120	<u>44,28</u>	-	5314	-	-	-	-
26	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	144	<u>657,53</u>	-	94684	-	-	-	-
27	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	160	<u>134,16</u>	-	21466	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					527843	-	-		-
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					527843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52784				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					580627				

		Всього за розділом 3					580627				
		Разом прямі витрати					930829	128450	<u>244672</u>		<u>1180,94</u>
		зокрема:							63055		491,15
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					557707				
		всього заробітна плата, грн.					191505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1023913				

		Всього за кошторисом					1023913				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1672,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					191505				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кабель до 35 кВ, що демонтується по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	м	20	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (пісок)	м3	3,6	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	600	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (піском)	м3	144	
5	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї кількість: 1800-200	м	1600	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	484,5	
7	Копання ям для муфт вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 кількість: 8*8	м3	64	
8	Монтаж стовпчика "Не копати кабель"	шт	18	
9	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	м	20	
10	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	1600	
11	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,12	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	120	
13	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	
14	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	1	

1	2	3	4	5
15	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	3	
16	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3	
17	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	80	
18	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	8	
19	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01
на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	468,94	107,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	712	109,56			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	491,15	128,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1672,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,94	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,364	407,24			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	99,52	426,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	114,824	702,26			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,48	563,50			
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	19,686	809,26			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,51755	808,06			
16	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	66,84	1330,25			
17	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	7,56	682,71			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	84,604				
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,984				
20	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	84,604				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	20,232				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
22	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,007296	32605,71	31361,32	605,06	639,33
23	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,002006	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
24	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,004	163478,83	160123,66	149,70	3205,47
25	+С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00018	57782,56	56499,87	149,70	1132,99
26	+С111-1129	Товстостіловий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,016	34440,58	34034,50	149,70	256,38
27	+С111-1608	Дрантя	кг	8,2	25,39	24,74	0,15	0,50
28	+С111-1631	Замазка захисна	кг	13,3968	174,41	170,84	0,15	3,42
29	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001224	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
30	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	6,08	77,07	75,41	0,15	1,51
31	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,1	97,92	94,66	1,34	1,92
32	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00022	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
33	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,06	2023,69	1773,16	210,85	39,68
34	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	34,352	28,90	27,81	0,52	0,57
35	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,312	291,59	286,79	2,63	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	160	134,16	127,75	3,78	2,63
37	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм ²	т	0,002144	235991,87	230955,39	409,19	4627,29
38	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00074	57807,15	56270,93	402,75	1133,47
39	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,16	30341,86	29597,22	149,70	594,94
40	+&C1416-8590-1-7 варіант 1	Стовпчик попереджувальний "Не копати кабель"	шт	18	431,34	383,33	39,55	8,46
41	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	144	657,53	114,61	530,03	12,89
42	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,4	7518,14	6175,00	1195,73	147,41
43	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,014524	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
44	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	6	183,07	179,26	0,22	3,59
45	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,8568	249,83	244,80	0,13	4,90
46	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,08	192,87	188,82	0,27	3,78
47	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,7432	30,96	30,13	0,22	0,61
48	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2017	907,55	889,25	0,50	17,80
49	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	50,36	49,10	0,27	0,99
50	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,036	827,69	811,27	0,19	16,23
51	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00905	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
52	C1546-83	Тавот	кг	16,48	50,58	48,97	0,62	0,99
53	+&C1630-1-8	Труба гофрована КОРОFLEX 09110	м	120	44,28	42,82	0,59	0,87
54	+&2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	8	1516,75	1485,00	2,01	29,74
55	+15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм ² ААШВ	1000м	1,8	187151,20	182490,00	991,57	3669,63
56	+&290116-7014-7	Муфта кінцева КВ(Н) тп 10- 70/120	шт	2	746,65	730,00	2,01	14,64
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	206,5285	8,4163	8,4163		
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,7119	157,85	157,85		
59	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,6921	144,59	144,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-05-01
на перевлаштування КЛ6кВ ГПП-03-РУ-162

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж			1385	-		1385	10,77	1039		0,14
2	Будівельно-монтажні роботи			441901	-		441901	1661,32	190466		43,16
3	Вироби та матеріали			580627	-		580627	-	-		56,70
	Всього по кошторису			1023913	-		1023913	1672,09	191505		100

Склав _____
Перевірив _____ В'ячеслав Кот

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0375	<u>27899,80</u> 1347,98	<u>26551,82</u> 6630,24	1046	51	<u>995</u> 249	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>0,57</u> 1,86
2	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (піском)	1000м3	0,009	<u>8379,58</u> -	<u>8379,58</u> 1975,49	75	-	<u>75</u> 18	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 0,12
3	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1	<u>8056,54</u> 1037,95	<u>7018,59</u> 2408,32	8057	1038	<u>7019</u> 2408	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>9,6</u> 18,97
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0285	<u>8379,58</u> -	<u>8379,58</u> 1975,49	239	-	<u>239</u> 56	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 0,39
5	КБ1-165-6	Копання ям для муфт вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 кількість: 4*8	100м3	0,32	<u>23025,31</u> 23025,31	<u>-</u> -	7368	7368	<u>-</u> -	261,8000 -	83,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1	<u>4245,40</u> 2075,90	<u>909,79</u> 294,51	4245	2076	<u>910</u> 295	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>19,2</u> 2,31
7	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	1перехід	1	<u>10191,56</u> 2644,27	<u>7263,17</u> 1035,33	10192	2644	<u>7263</u> 1035	<u>21,6000</u> 7,8624	<u>21,6</u> 7,86
8	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	1перехід	1	<u>24457,54</u> 6463,78	<u>17080,41</u> 2434,72	24458	6464	<u>17080</u> 2435	<u>52,8000</u> 18,4896	<u>52,8</u> 18,49
		H1=6									
9	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	1перехід	3	<u>8655,80</u> 2252,53	<u>6119,15</u> 872,25	25967	6758	<u>18357</u> 2617	<u>18,4000</u> 6,6240	<u>55,2</u> 19,87
10	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	1перехід	3	<u>21628,23</u> 5310,58	<u>15404,30</u> 2195,80	64885	15932	<u>46213</u> 6587	<u>43,3800</u> 16,6752	<u>130,14</u> 50,03
		H1=6									
11	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,8	<u>4769,28</u> 2594,88	<u>846,64</u> 285,52	3815	2076	<u>677</u> 228	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>19,2</u> 1,8
12	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	<u>1888,93</u> 1715,18	<u>30,97</u> 10,45	7556	6861	<u>124</u> 42	<u>14,4000</u> 0,0825	<u>57,6</u> 0,33
		Разом прямі витрати					157903	51268	<u>98952</u> 15970		<u>449,69</u> 122,03
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7683				
		всього заробітна плата, грн.					67238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					173696				

		Всього за розділом 1					173696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вироби та матеріали									
13	15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААШВ	1000м	0,18	<u>187151,20</u>	-	33687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& 2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	4	<u>1516,75</u>	-	6067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,4	<u>7518,14</u>	-	3007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9	<u>657,53</u>	-	5918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	160	<u>134,16</u>	-	21466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					70145	-	-		-
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					77161				

		Всього за розділом 2					77161				
		Разом прямі витрати					228048	51268	<u>98952</u>		<u>449,69</u>
									15970		122,03
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77828				
		всього заробітна плата, грн.					67238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					250857				

		Всього за кошторисом					250857				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					571,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67238				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	37,5	
2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (піском)	м3	9	
3	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	100	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	28,5	
5	Копання ям для муфт вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 кількість: 4*8	м3	32	
6	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	100	
7	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	
8	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	1	
9	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	3	
10	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3	
11	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	80	
12	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-02
на перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	344,09	113,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	105,6	114,11			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	122,03	130,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	571,72				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,776	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,82	407,24			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,22	426,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,816	702,26			
13	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,230375	809,26			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,388875	808,06			
15	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	66,84	1330,25			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,126				
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	9,126				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,034				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
19	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0032	32605,71	31361,32	605,06	639,33
20	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000268	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
21	+C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00025	163478,83	160123,66	149,70	3205,47
22	+C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00008	57782,56	56499,87	149,70	1132,99
23	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,001	34440,58	34034,50	149,70	256,38
24	+C111-1608	Дрантя	кг	2,96	25,39	24,74	0,15	0,50
25	+C111-1631	Замазка захисна	кг	12,48	174,41	170,84	0,15	3,42
26	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000108	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
27	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	6,08	77,07	75,41	0,15	1,51
28	+C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,06	2023,69	1773,16	210,85	39,68
29	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	32	28,90	27,81	0,52	0,57
30	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	160	134,16	127,75	3,78	2,63
31	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,000952	235991,87	230955,39	409,19	4627,29
32	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000072	57807,15	56270,93	402,75	1133,47
33	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,01	30341,86	29597,22	149,70	594,94
34	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9	657,53	114,61	530,03	12,89
35	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,4	7518,14	6175,00	1195,73	147,41
36	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00144	350830,23	343636,17	315,04	6879,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	6	183,07	179,26	0,22	3,59
38	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,11424	249,83	244,80	0,13	4,90
39	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,032	192,87	188,82	0,27	3,78
40	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,23136	30,96	30,13	0,22	0,61
41	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02688	907,55	889,25	0,50	17,80
42	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0009	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
43	C1546-83	Тавот	кг	6,592	50,58	48,97	0,62	0,99
44	+&2405-17-5	Муфта з'єднувальна Стп 10 70-120	шт	4	1516,75	1485,00	2,01	29,74
45	+15093-27415	Трижильний кабель напругою 10000в перерізом 3.95мм2 ААШВ	1000м	0,18	187151,20	182490,00	991,57	3669,63
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,9081	8,4163	8,4163		
47	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1825	157,85	157,85		
48	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1825	144,59	144,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.7 Реконструкція кабельних ліній 6 кВ ПрАТ "Рівнеазот"+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-05-02
на перевлаштування КЛ6кВ на ПК12+00

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Будівельно-монтажні роботи			173696	-		173696	571,72	67238		69,24
2	Вироби та матеріали			77161	-		77161	-	-		30,76
	Всього по кошторису			250857	-		250857	571,72	67238		100

Склав _____

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-06

на : Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кв Л-120-03 «Городок»

Кошторисна вартість110,069 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,13645 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата14,960 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-06-01	на електромонтажні роботи	110,069	-	110,069	0,13645	14,96	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	110,069	-	110,069	0,13645	14,96	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,324	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-06-01	електромонтажні роботи	<u>0,03008</u> 2,986	<u>0,06249</u> 6,676	<u>0,04388</u> 5,298	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,13645</u> 14,96	<u>-</u> -	<u>0,13645</u> 14,96
-	Разом :	<u>0,03008</u> 2,986	<u>0,06249</u> 6,676	<u>0,04388</u> 5,298	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,13645</u> 14,96	<u>-</u> -	<u>0,13645</u> 14,96

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-06

Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	30,08	99,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	62,49	106,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	43,88	120,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	136,45				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,87414	407,24			
10	+КБМ201-12 варіант 6	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12	447,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,41374	14,87			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12	702,26			
13	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	2,94	677,55			
14	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,01096	973,14			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,28	344,73			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,16	354,42			
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,604	827,88			
18	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	8,34758	951,50			
19	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,036	726,68			
20	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,36	721,84			
21	+С331-1-3 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	4,72	149,70			
22	С331-1-7	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 30 км	т	1,15	386,30			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,02633	149,70			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
24	КБМ203-402 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,12				
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,16				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
26	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0138	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
27	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0017536	47349,80	46271,67	149,70	928,43
28	+С111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
29	+С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01956	28906,56	28541,67	149,70	215,19
30	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0276	28906,56	28541,67	149,70	215,19
31	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00003	3665,68	3444,10	149,70	71,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0192	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
33	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,000008	26364,83	25698,17	149,70	516,96
34	+C111-1608	Дрантя	кг	0,29395	25,39	24,74	0,15	0,50
35	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00276	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
36	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
37	+&C119-305-1 варіант 2	Кріплення проводу	шт	12	67,60	58,00	8,27	1,33
38	+C157-74 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм ²	т	0,026325	224833,81	220000,00	425,30	4408,51
39	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00003915	201574,84	197307,35	315,04	3952,45
40	C159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,0000945	181007,67	177143,46	315,04	3549,17
41	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039	31760,75	30988,29	149,70	622,76
42	+C1110-192 варіант 6	Надставка ТС1	шт	2	2567,82	2516,68	0,79	50,35
43	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
44	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00027	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
45	+C1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	4	9882,43	6500,00	3188,66	193,77
46	+C1545-314 варіант 2	Ізолятор штирьовий ШФ-20	шт	12	358,92	350,31	1,57	7,04
47	+C1545-320 варіант 2	Ковпачок К-6	шт	12	7,03	6,50	0,39	0,14
48	+C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	49,85	48,87	-	0,98
49	+C1545-540 варіант 1	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	51,77	50,75	-	1,02
50	+C1545-550 варіант 3	Хомут Х 1	шт	4	118,69	115,88	0,48	2,33
51	+C1545-550 варіант 4	Кріплення підкоса КПв	шт	2	773,53	757,88	0,48	15,17
52	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
53	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,00000932	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
54	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,026325	7038,59	7038,59		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
55	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,078	8,4163	8,4163		
56	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0012	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-06-01

на електромонтажні роботи

Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 110,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13645 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж ПЛ-10кВ									
1	КБ33-103-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	<u>1564,35</u> 404,07	<u>1160,28</u> 309,03	1564	404	<u>1160</u> 309	<u>3,9200</u> 2,4178	<u>3,92</u> 2,42
2	КБ33-109-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6-10 кВ	1 км	0,135	<u>17254,32</u> 4591,23	<u>12663,09</u> 2766,66	2329	620	<u>1709</u> 373	<u>41,9520</u> 22,4683	<u>5,66</u> 3,03
3	С331-1-7	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 30 км	т	1,15	<u>386,30</u> -	<u>386,30</u> -	444	-	<u>444</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 0,195*0,135	т	0,026325	<u>149,70</u> -	<u>149,70</u> -	4	-	<u>4</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,195*0,135	т	0,026325	<u>12294,25</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					4341	1024	<u>3317</u> 682		<u>9,58</u> 5,45
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4774				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					324				

		Всього за розділом 1					4774				
		Розділ 2. Реконструкція ПЛ-10кВ									
6	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	2	<u>4751,58</u> 986,48	<u>3179,46</u> 829,15	9503	1973	<u>6359</u> 1658	<u>9,5700</u> 6,5007	<u>19,14</u> 13
7	C1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	4	<u>9882,43</u> -	- -	39530	-	- -	- -	- -
8	КБ33-120-11	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 6-10 кВ	1 т	0,274	<u>3011,65</u> 634,46	<u>2074,15</u> 501,82	825	174	<u>568</u> 137	<u>6,2300</u> 4,4696	<u>1,71</u> 1,22
9	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6- 10 кВ	1 км	0,135	<u>29648,76</u> 7652,04	<u>21105,15</u> 4611,11	4003	1033	<u>2849</u> 622	<u>69,9200</u> 37,4472	<u>9,44</u> 5,06
10	C157-74 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм ² кількість: 0,195*0,135	т	0,026325	<u>224833,81</u> -	- -	5919	-	- -	- -	- -
11	C1545-550 варіант 3	Хомут Х 1	шт	4	<u>118,69</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1545-550 варіант 4	Кріплення підкоса КПв	шт	2	<u>773,53</u> -	-	1547	-	-	-	-
13	C1110-192 варіант 6	Надставка ТС1	шт	2	<u>2567,82</u> -	-	5136	-	-	-	-
14	KM8-52-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 6*2	шт	12	<u>86,83</u> 65,08	<u>11,50</u> 3,59	1042	781	<u>138</u> 43	<u>0,5880</u> 0,0282	<u>7,06</u> 0,34
15	C1545-314 варіант 2	Ізолятор штирьовий ШФ-20	шт	12	<u>358,92</u> -	-	4307	-	-	-	-
16	C1545-320 варіант 2	Ковпачок К-6	шт	12	<u>7,03</u> -	-	84	-	-	-	-
17	& C119-305- 1 варіант 2	Кріплення проводу	шт	12	<u>67,60</u> -	-	811	-	-	-	-
18	C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	<u>49,85</u> -	-	598	-	-	-	-
19	КБ33-112-6	Підвішування проводів ВЛ 6-10 кВ на переходах довжиною до 250 м через автомобільні дороги 1 і 2 категорії	1перехід	1	<u>10116,93</u> 2433,95	<u>7682,98</u> 1665,93	10117	2434	<u>7683</u> 1666	<u>22,2400</u> 14,3671	<u>22,24</u> 14,37
20	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 20*0,4*0,25	100м3	0,02	<u>17510,37</u> 17510,37	-	350	350	-	200,6000	4,01
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>12934,19</u> 12934,19	-	259	259	-	150,4500	3,01
22	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 15*2	1м шин	30	<u>227,94</u> 29,17	<u>77,09</u> 4,05	6838	875	<u>2313</u> 122	<u>0,2900</u> 0,0366	<u>8,7</u> 1,1
23	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 3*2	шт	6	<u>339,13</u> 70,42	<u>135,74</u> 47,70	2035	423	<u>814</u> 286	<u>0,7000</u> 0,4406	<u>4,2</u> 2,64
24	C1545-540 варіант 1	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	<u>51,77</u> -	-	104	-	-	-	-
25	КБ33-118-6	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 6-10 кВ	1 опора	2	<u>561,91</u> 93,65	<u>102,47</u> 14,58	1124	187	<u>205</u> 29	<u>1,0000</u> 0,1198	<u>2</u> 0,24
26	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	2	<u>204,37</u> 74,44	<u>129,93</u> 26,28	409	149	<u>260</u> 53	<u>0,7400</u> 0,2304	<u>1,48</u> 0,46
27	C331-1-3 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 1,180*4	т	4,72	<u>149,70</u> -	<u>149,70</u> -	707	-	<u>707</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					95723	8638	<u>21896</u> 4616		<u>82,99</u> 38,43
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65189				
		всього заробітна плата, грн.					13254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					105295				

		Всього за розділом 2					105295				
		Разом прямі витрати					100064	9662	<u>25213</u> 5298		<u>92,57</u> 43,88
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65189				
		всього заробітна плата, грн.					14960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					110069				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					324				

		Всього за кошторисом					110069				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					136,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14960				

Склав

Столярчук Ю.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Фещук Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

електромонтажні роботи

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	
2	(Демонтаж) Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,135	
3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 30 км	т	1,15	
4	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 0,195*0,135	т	0,026325	
5	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	
6	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 6-10 кВ	т	0,274	
7	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,135	
8	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 6*2	шт	12	
9	Підвішування проводів ВЛ 6-10 кВ на переходах довжиною до 250 м через автомобільні дороги 1 і 2 категорії	перехід	1	
10	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 20*0,4*0,25	м3	2	
11	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2	
12	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 15*2	м шин	30	

1	2	3	4	5
13	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 3*2	шт	6	
14	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 6-10 кВ	опора	2	
15	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	2	
16	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 1,180*4	т	4,72	

Склав

Столярчук Ю.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Фещук Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-01
на електромонтажні роботи

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	30,08	99,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	62,49	106,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	43,88	120,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	136,45				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,87414	407,24			
10	+КБМ201-12 варіант 6	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12	447,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,41374	14,87			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12	702,26			
13	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	2,94	677,55			
14	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,01096	973,14			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,28	344,73			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,16	354,42			
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,604	827,88			
18	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	8,34758	951,50			
19	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,036	726,68			
20	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,36	721,84			
21	+С331-1-3 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	4,72	149,70			
22	С331-1-7	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 30 км	т	1,15	386,30			
23	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,02633	149,70			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
24	КБМ203-402 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,12				
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,16				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
26	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0138	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
27	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0017536	47349,80	46271,67	149,70	928,43
28	+С111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
29	+С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01956	28906,56	28541,67	149,70	215,19
30	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0276	28906,56	28541,67	149,70	215,19
31	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00003	3665,68	3444,10	149,70	71,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0192	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
33	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,000008	26364,83	25698,17	149,70	516,96
34	+C111-1608	Дрантя	кг	0,29395	25,39	24,74	0,15	0,50
35	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00276	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
36	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
37	+&C119-305-1 варіант 2	Кріплення проводу	шт	12	67,60	58,00	8,27	1,33
38	+C157-74 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм ²	т	0,026325	224833,81	220000,00	425,30	4408,51
39	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00003915	201574,84	197307,35	315,04	3952,45
40	C159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,0000945	181007,67	177143,46	315,04	3549,17
41	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,039	31760,75	30988,29	149,70	622,76
42	+C1110-192 варіант 6	Надставка ТС1	шт	2	2567,82	2516,68	0,79	50,35
43	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
44	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00027	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
45	+C1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	4	9882,43	6500,00	3188,66	193,77
46	+C1545-314 варіант 2	Ізолятор штирьовий ШФ-20	шт	12	358,92	350,31	1,57	7,04
47	+C1545-320 варіант 2	Ковпачок К-6	шт	12	7,03	6,50	0,39	0,14
48	+C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	49,85	48,87	-	0,98
49	+C1545-540 варіант 1	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	51,77	50,75	-	1,02
50	+C1545-550 варіант 3	Хомут Х 1	шт	4	118,69	115,88	0,48	2,33
51	+C1545-550 варіант 4	Кріплення підкоса КПв	шт	2	773,53	757,88	0,48	15,17
52	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
53	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,00000932	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
54	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,026325	7038,59	7038,59		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
55	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,078	8,4163	8,4163		
56	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0012	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Столярчук Ю.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Фещук Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.8 Винос (реконструкція) ПЛ-10 кВ Л-120-03 «Городок»

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-06-01
на електромонтажні роботи

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж ПЛ-10кВ			4774	-		4774	15,03	1706		4,34
2	Реконструкція ПЛ-10кВ			105295	-		105295	121,42	13254		95,66
	Всього по кошторису			110069	-		110069	136,45	14960		100

Склав _____ Столярчук Ю.Ф.

Перевірів _____ Фещук Т.В.

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-07

на : Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО+

Кошторисна вартість316,425 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,40227 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата46,472 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-07-01	на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО	316,425	-	316,425	0,40227	46,472	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	316,425	-	316,425	0,40227	46,472	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	68,159	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-07-01	перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО	<u>0,32245</u> 36,568	<u>-</u> -	<u>0,07982</u> 9,904	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,40227</u> 46,472	<u>-</u> -	<u>0,40227</u> 46,472
-	Разом :	<u>0,32245</u> 36,568	<u>-</u> -	<u>0,07982</u> 9,904	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,40227</u> 46,472	<u>-</u> -	<u>0,40227</u> 46,472

Склав _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-07
Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	322,45	113,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	79,82	124,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	402,27				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,13751	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,7815	682,50			
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	5,6637	626,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00455	556,34			
13	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	72,56968	289,21			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,2164	406,06			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,22022	57,31			
16	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,858	957,22			
17	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	10,4328	261,88			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,22022	17,58			
19	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	5	98,42			
20	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	5,544	93,24			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00546				
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,858				
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,968				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
24	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00134835	20562,04	20009,16	149,70	403,18
25	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6	15,70	8,75	6,64	0,31
26	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00028665	68636,43	67140,92	149,70	1345,81
27	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000255	3665,68	3444,10	149,70	71,88
28	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0196205	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
29	+С111-1619	Ґрунтовка ПФ-020, червоно-коричнева	т	0,0005915	157280,48	154046,85	149,70	3083,93
30	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05	418,33	409,83	0,30	8,20
31	С111-1698	Мастика вапняково-кремнеземиста	м3	0,025935	77395,05	75272,44	605,06	1517,55
32	+С113-917 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр труб 200 мм	км	0,1335	667303,23	650000,00	12335,71	4967,52
33	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,03471	151788,69	148455,63	356,81	2976,25
34	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,0546	3178,92	3033,72	82,87	62,33
35	С114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	3,86295	86,78	85,02	0,06	1,70
36	С114-134-У	Сегменти теплоізоляційні вапняно-кремнеземисті М225	м3	1,3923	11857,69	11476,12	149,07	232,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C121-788	Опори ковзні	т	0,0387	94066,32	93216,37	149,70	700,25
38	+C121-789	Опори нерухомі	т	0,008012	94066,32	93216,37	149,70	700,25
39	C142-10-2	Вода	м3	37,52306	84,02	84,02	-	-
40	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001183	32317,03	31142,56	540,80	633,67
41	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003458	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
42	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,11	76,86	65,41	9,94	1,51
43	C1630-185	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, зовнішній діаметр 200 мм	шт	1	48885,09	47740,68	185,88	958,53
44	+K581121-A014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	13	2466,94	1003,00	1415,57	48,37
45	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5,544	7038,59	7038,59		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7783	8,4163	8,4163		
47	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0172	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область 17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-07-01
на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО
Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО+

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

316,425 тис. грн.
0,40227 тис.люд.год.
46,472 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ24-12-7 K=0,6	Демонтаж компенсаторів з труб діаметром 200 мм Н1=0,6 Н6=0	1 шт	2	<u>3245,52</u> 1104,72	<u>2138,29</u> 313,03	6491	2209	<u>4277</u> 626	<u>9,0240</u> 2,2907	<u>18,05</u> 4,58
2	КБ24-4-7 K=0,6	Демонтаж надземних трубопроводів, на висоті до 8 м, діаметр труб 200 мм Н1=0,6 Н6=0	1000м	0,1225	<u>171703,65</u> 73020,25	<u>98683,40</u> 20205,65	21034	8945	<u>12089</u> 2475	<u>631,0080</u> 168,2501	<u>77,3</u> 20,61
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	5,544	<u>12294,25</u> -	- -	68159	-	- -	- -	- -
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	5,544	<u>93,24</u> -	<u>93,24</u> -	517	-	<u>517</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ7-1-1 к=0,8	Демонтаж опор	100шт	0,1	<u>24146,25</u> 7608,58	<u>16537,67</u> 6623,72	2415	761	<u>1654</u> 662	<u>75,6320</u> 49,3474	<u>7,56</u> 4,93
		H1=0,8 H6=0									
6	С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	5	<u>98,42</u> -	<u>98,42</u> -	492	-	<u>492</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					30949	11915	<u>19029</u> 3763		<u>102,91</u> 30,12
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					15678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					34043				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					68159				

		Всього за розділом 1					34043				
		Розділ 2. Зовнішні мережі теплопостачання									
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
7	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,13	<u>30182,81</u> 9510,72	<u>20672,09</u> 8279,65	3924	1236	<u>2688</u> 1076	<u>94,5400</u> 61,6842	<u>12,29</u> 8,02
8	К581121-А014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	13	<u>2466,94</u> -	<u>-</u> -	32070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ24-4-7	Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температури 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 200 мм	1000м	0,1335	<u>346809,21</u> 121700,41	<u>164472,33</u> 33676,08	46299	16247	<u>21957</u> 4496	<u>1051,6800</u> 280,4168	<u>140,4</u> 37,44
10	С121-788	Опори ковзні кількість: 9*4,3/1000	т	0,0387	<u>94066,32</u> -	<u>-</u> -	3640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С121-789	Опори нерухомі кількість: 4*2,003/1000	т	0,008012	<u>94066,32</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C113-917 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр труб 200 мм	км	0,1335	<u>667303,23</u> -	-	89085	-	-	-	-
13	КБ24-12-7	Установлення П-подібних компенсаторів з труб діаметром 200 мм	1 шт	1	<u>5626,16</u> 1841,20	<u>3563,81</u> 521,71	5626	1841	<u>3564</u> 522	<u>15,0400</u> 3,8178	<u>15,04</u> 3,82
14	C1630-185 варіант 1	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, зовнішній діаметр 200 мм	шт	1	<u>48885,09</u> -	-	48885	-	-	-	-
15	КБ26-10-1	Ізоляція поверхонь трубопроводів вапняно- кремнеземистими сегментами кількість: 9,1*0,15	1 м3	1,365	<u>17473,19</u> 3430,50	<u>89,59</u> 32,38	23851	4683	<u>122</u> 44	<u>33,2800</u> 0,2926	<u>45,43</u> 0,4
16	КБ22-32-6	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ	1000м	0,1335	<u>13332,84</u> 3838,58	-	1780	512	-	39,5200	5,28
17	КБ13-17-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	100м2	0,091	<u>1754,85</u> 596,78	<u>93,51</u> 7,92	160	54	<u>9</u> 1	<u>4,8100</u> 0,0720	<u>0,44</u> 0,01
18	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Н1=2	100м2	0,091	<u>6997,12</u> 874,37	<u>135,90</u> 17,74	637	80	<u>12</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,66</u> 0,01
		Разом прямі витрати					256711	24653	<u>28352</u> 6141		<u>219,54</u> 49,7
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203706				
		всього заробітна плата, грн.					30794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					282382				

		Всього за розділом 2					282382				
		Разом прямі витрати					287660	36568	<u>47381</u> 9904		<u>322,45</u> 79,82
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203711				
		всього заробітна плата, грн.					46472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					316425				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					68159				

		Всього за кошторисом					316425				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					402,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46472				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж компенсаторів з труб діаметром 200 мм	шт	2	
2	Демонтаж надземних трубопроводів, на висоті до 8 м, діаметр труб 200 мм	м	122,5	
3	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	5,544	
4	Демонтаж опор	шт	10	
5	Перевезення сміття до 19 км	т	5	
	МОНТАЖНІ РОБОТИ			
6	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	шт	13	
7	Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 200 мм	м	133,5	
8	Установлення П-подібних компенсаторів з труб діаметром 200 мм	шт	1	
9	Ізоляція поверхонь трубопроводів вапняно-кремнеземистими сегментами кількість: 9,1*0,15	м3	1,365	
10	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм	м	133,5	
	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ			
11	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	м2	9,1	
12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	9,1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-07-01
на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	322,45	113,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	79,82	124,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	402,27				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,13751	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,7815	682,50			
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	5,6637	626,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00455	556,34			
13	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	72,56968	289,21			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,2164	406,06			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,22022	57,31			
16	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,858	957,22			
17	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	10,4328	261,88			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,22022	17,58			
19	+С311-19-М	Перевезення сміття до 19 км	т	5	98,42			
20	+С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 18 км	т	5,544	93,24			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00546				
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,858				
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,968				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
24	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00134835	20562,04	20009,16	149,70	403,18
25	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6	15,70	8,75	6,64	0,31
26	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00028665	68636,43	67140,92	149,70	1345,81
27	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000255	3665,68	3444,10	149,70	71,88
28	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0196205	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
29	+С111-1619	Ґрунтовка ПФ-020, червоно-коричнева	т	0,0005915	157280,48	154046,85	149,70	3083,93
30	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05	418,33	409,83	0,30	8,20
31	С111-1698	Мастика вапняково-кремнеземиста	м3	0,025935	77395,05	75272,44	605,06	1517,55
32	+С113-917 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр труб 200 мм	км	0,1335	667303,23	650000,00	12335,71	4967,52
33	С113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,03471	151788,69	148455,63	356,81	2976,25
34	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,0546	3178,92	3033,72	82,87	62,33
35	С114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	3,86295	86,78	85,02	0,06	1,70
36	С114-134-У	Сегменти теплоізоляційні вапняно-кремнеземисті М225	м3	1,3923	11857,69	11476,12	149,07	232,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C121-788	Опори ковзні	т	0,0387	94066,32	93216,37	149,70	700,25
38	+C121-789	Опори нерухомі	т	0,008012	94066,32	93216,37	149,70	700,25
39	C142-10-2	Вода	м3	37,52306	84,02	84,02	-	-
40	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001183	32317,03	31142,56	540,80	633,67
41	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003458	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
42	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,11	76,86	65,41	9,94	1,51
43	C1630-185	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, зовнішній діаметр 200 мм	шт	1	48885,09	47740,68	185,88	958,53
44	+K581121-A014	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	13	2466,94	1003,00	1415,57	48,37
45	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5,544	7038,59	7038,59		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7783	8,4163	8,4163		
47	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0172	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.9 Перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-07-01
на перенесення ділянки теплотраси Рівненського ВПУ ДПО

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтажні роботи			34043	-		34043	133,03	15678		10,76
2	Зовнішні мережі тепlopостачання			282382	-		282382	269,24	30794		89,24
	Всього по кошторису			316425	-		316425	402,27	46472		100

Склав _____
Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-08

на : Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58+

Кошторисна вартість55,984 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,06142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата6,830 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-08-01	на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-	55,984	-	55,984	0,06142	6,83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	55,984	-	55,984	0,06142	6,83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,688	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-08-01	перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-	<u>0,01620</u> 1,627	<u>0,02701</u> 2,939	<u>0,01821</u> 2,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83
-	Разом :	<u>0,01620</u> 1,627	<u>0,02701</u> 2,939	<u>0,01821</u> 2,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83	<u>-</u> -	<u>0,06142</u> 6,83

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-08

Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	16,2	100,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	27,01	108,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,21	124,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	61,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,182	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2308	402,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,182	702,26			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,84959	973,14			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,264	58,35			
14	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,03075	1090,33			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,598	826,24			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,183347	951,50			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,692	717,96			
18	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	276,75			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,129				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
21	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
22	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	3665,68	3444,10	149,70	71,88
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00047	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
24	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000076	26364,83	25698,17	149,70	516,96
25	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04633	25,39	24,74	0,15	0,50
26	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00157	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
27	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм	т	0,01776	34603,56	34196,27	149,70	257,59
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
29	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
30	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,002	86733,54	85938,18	149,70	645,66
31	+С157-75 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/11 мм2	т	0,004	163134,08	159500,00	435,37	3198,71
32	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000367	201574,84	197307,35	315,04	3952,45
33	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,00008867	181007,67	177143,46	315,04	3549,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0126	31760,75	30988,29	149,70	622,76
35	+C1110-173	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,04524	30341,86	29597,22	149,70	594,94
	варіант 1							
36	C1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	0,52187	334,61	328,01	0,04	6,56
37	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
38	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00025333	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
39	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13	шт	2	12814,93	9375,00	3188,66	251,27
	варіант 1							
40	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76	866,27	0,16	17,33
41	+C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	134,88	130,67	1,57	2,64
42	+C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19	21,75	-	0,44
43	+C1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	36,98	36,25	-	0,73
44	C1545-552	Хомут Х4	шт	1	203,86	199,30	0,56	4,00
	варіант 1							
45	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
46	C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,0000087	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
47	+&290518-1301-4	Надставка ТС4	шт	1	228,68	212,12	12,08	4,48
	варіант 1							
48	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	458,79	448,92	0,87	9,00
49	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13 (зворотній матеріал)	шт	1	4687,50	4687,50		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1161	8,4163	8,4163		
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-08-01
на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+
Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58+

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість55,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,06142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата6,830 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-103-1 к=0,6	Розділ 1. Демонтаж <i>Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]</i> Н2=0,8 Н3=0,8 Н4=0,8 Н5=0,6	1 опора	1	<u>1227,92</u> 404,07	<u>823.85</u> 185,42	1228	404	<u>824</u> 185	<u>3.9200</u> 1,4507	<u>3.92</u> 1,45
2	С1416-8525-2 (зворотні матеріали)	Стояки СНВ 7-13 (зворотні матеріали)	шт	1	<u>4687,50</u> -	<u>-</u> -	4688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	<u>276,75</u> -	<u>276,75</u> -	327	-	<u>327</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ33-109-2 K=0,6	Демонтаж проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6- 10 кВ кількість: 0,360/3 Н1=0,6	1 км	0,12	<u>17254,32</u> 4591,23	<u>12663,09</u> 2766,66	2071	551	<u>1520</u> 332	<u>41,9520</u> 22,4683	<u>5,03</u> 2,7
		Разом прямі витрати					3626	955	<u>2671</u> 517		<u>8,95</u> 4,15
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3989				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				

		Всього за розділом 1					3989				
5	КБ33-103-1	Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи Встановлення перехідної проміжної залізобетонної опори ПП10-4 Н5=1	1 опора	2	<u>3231,04</u> 505,09	<u>1450,35</u> 386,29	6462	1010	<u>2901</u> 773	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>9,8</u> 6,04
6	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6- 10 кВ кількість: 0,380/3	1 км	#####	<u>31027,36</u> 7652,04	<u>21105,15</u> 4611,11	3930	969	<u>2673</u> 584	<u>69,9200</u> 37,4472	<u>8,86</u> 4,74
7	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м ³ у відвал, ґрунт II групи	100 м ³	0,015	<u>2235,18</u> -	<u>2235,18</u> 727,30	34	-	<u>34</u> 11	<u>-</u> 5,7810	<u>-</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,015	<u>14205,68</u> 14205,68	<u>-</u> -	213	213	<u>-</u> -	165,2400	2,48
9	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	<u>3259,70</u> 2421,89	<u>582,47</u> 121,01	326	242	<u>58</u> 12	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,24</u> 0,1
10	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,4	<u>6261,70</u> 1556,93	<u>4559,38</u> 874,08	2505	623	<u>1824</u> 350	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>5,76</u> 2,96
11	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,2	<u>3383,75</u> 2767,87	<u>468,89</u> 82,71	677	554	<u>94</u> 17	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>5,12</u> 0,13
		Разом прямі витрати					14147	3611	<u>7584</u> 1747		<u>34,26</u> 14,06
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2952				
		всього заробітна плата, грн.					5358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					15561				

		Всього за розділом 2					15561				
Розділ 3. Вироби та матеріали											
12	& С1416-8525-2 варіант 1	Стояки СНВ 7-13	шт	2	<u>12814,93</u> -	<u>-</u> -	25630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С157-75 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/11 мм2 кількість: R3(0,02*0,195)	т	0,004	<u>163134,08</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: 4*3*3,77/1000	т	0,04524	<u>30341,86</u> -	<u>-</u> -	1373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм кількість: 10*1,26/1000	т	0,0126	<u>31760,75</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм кількість: 20*0,888/1000	т	0,01776	<u>34603,56</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 290518-1301-4 варіант 1	Надставка ТС4	шт	1	<u>228,68</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1545-552 варіант 1	Хомут Х4	шт	1	<u>203,86</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	<u>134,88</u>	-	1619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	<u>458,79</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	<u>36,98</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	<u>883,76</u>	-	1768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	<u>22,19</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					33123	-	-		-
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					36434				

		Всього за розділом 3					36434				
		Разом прямі витрати					50896	4566	<u>10255</u>		<u>43,21</u>
									2264		18,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36075				
		всього заробітна плата, грн.					6830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					55984				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4688				

		Всього за кошторисом					55984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					61,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6830				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0, 38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	
2	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	
3	Демонтаж проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ кількість: 0,360/3	км	0,12	
4	Встановлення перехідної проміжної залізобетонної опори ПП10-4	опора	2	
5	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ кількість: 0,380/3	км	0,12666667	
6	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	1,5	
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	1,5	
8	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	10	
9	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	4	
10	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	м	20	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-08-01
на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	16,2	100,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	27,01	108,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,21	124,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	61,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,182	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2308	402,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,182	702,26			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,84959	973,14			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,264	58,35			
14	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноконшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,03075	1090,33			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,598	826,24			
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,183347	951,50			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,692	717,96			
18	С331-1-4	Перевезення збірного залізобетону довжиною понад 12 м автотягачами на відстань 18 км	т	1,18	276,75			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,129				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
21	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	31282,61	30519,53	149,70	613,38
22	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	3665,68	3444,10	149,70	71,88
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00047	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
24	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000076	26364,83	25698,17	149,70	516,96
25	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04633	25,39	24,74	0,15	0,50
26	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00157	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
27	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметром 12 мм	т	0,01776	34603,56	34196,27	149,70	257,59
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
29	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	525,14	513,64	1,20	10,30
30	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,002	86733,54	85938,18	149,70	645,66
31	+С157-75 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/11 мм2	т	0,004	163134,08	159500,00	435,37	3198,71
32	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000367	201574,84	197307,35	315,04	3952,45
33	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,00008867	181007,67	177143,46	315,04	3549,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0126	31760,75	30988,29	149,70	622,76
35	+C1110-173	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,04524	30341,86	29597,22	149,70	594,94
	варіант 1							
36	C1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	0,52187	334,61	328,01	0,04	6,56
37	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	47904,84	46290,86	674,67	939,31
38	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00025333	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
39	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13	шт	2	12814,93	9375,00	3188,66	251,27
	варіант 1							
40	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	2	883,76	866,27	0,16	17,33
41	+C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	12	134,88	130,67	1,57	2,64
42	+C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	6	22,19	21,75	-	0,44
43	+C1545-542	Затискач плашковий ПА 2-1	шт	12	36,98	36,25	-	0,73
44	C1545-552	Хомут Х4	шт	1	203,86	199,30	0,56	4,00
	варіант 1							
45	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,0002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
46	C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,0000087	108044,16	105256,34	669,31	2118,51
47	+&290518-1301-4	Надставка ТС4	шт	1	228,68	212,12	12,08	4,48
	варіант 1							
48	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,12	458,79	448,92	0,87	9,00
49	+&C1416-8525-2	Стояки СНВ 7-13 (зворотній матеріал)	шт	1	4687,50	4687,50		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1161	8,4163	8,4163		
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0026	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.10 Перевлаштування повітряної лінії «ПЛ-10 кВ Л-121-05 Городок ПРК ТП 815 від опори №134» на ПК 1+15,58+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-08-01
на перевлаштування ПЛ-10кВ на ПК1+15,58 автодороги+-

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж			3989	-		3989	13,1	1472		7,13
2	Будівельно-монтажні роботи			15561	-		15561	48,32	5358		27,80
3	Вироби та матеріали			36434	-		36434	-	-		65,07
	Всього по кошторису			55984	-		55984	61,42	6830		100

Склав _____

Перевірів _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-09

на : Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості

4,289 тис.грн.
0,01219 тис.люд.год.
1,109 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	01-09-01	на монтажні роботи	4,289	-	4,289	0,01219	1,109	-
-	-	Всього:	4,289	-	4,289	0,01219	1,109	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-09-01	монтажні роботи	<u>0,01219</u> 1,109	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01219</u> 1,109	<u>-</u> -	<u>0,01219</u> 1,109
-	Разом :	<u>0,01219</u> 1,109	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01219</u> 1,109	<u>-</u> -	<u>0,01219</u> 1,109

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-09

Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	12,19	91,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12,19				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+&C1545-209-2 варіант 1	Знак інформаційно-попереджувальний Аншлаг	шт	4	697,40	680,83	2,90	13,67

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-09-01
на монтажні роботи
Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,289 тис. грн.
0,01219 тис.люд.год.
1,109 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ25-57-1	Установлення розпізнавального знака	1 знак	4	277,35	-	1109	1109	-	3,0475	12,19		
2	& С1545-209-2 варіант 1	Знак інформаційно-попереджувальний Аншлаг	шт	4	277,35	-	2790	-	-	-	-		
					697,40	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати					3899	1109	-		12,19		
		зокрема:							-		-		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2790						
		всього заробітна плата, грн.					1109						
		Загальновиробничі витрати, грн.					390						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-						
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4289						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					4289				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1109				

Склав

Л.М.Власюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.М.Король

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

монтажні роботи

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення розпізнавального знака	знак	4	

Склав _____Л.М.Власюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Н.М.Король
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-09-01
на монтажні роботи

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	12,19	91,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12,19				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				
		III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+&C1545-209-2 варіант 1	Знак інформаційно-попереджувальний Аншлаг	шт	4	697,40	680,83	2,90	13,67

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Л.М.Власюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Н.М.Король

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.11 Газопровід Укртрнасгаз

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 01-09-01
на монтажні роботи

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			4289	-		4289	12,19	1109		100,00
				4289	-		4289	12,19	1109		100

Склав _____ Л.М.Власюк

Перевірив _____ Н.М.Король

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на : Земляне полотно

Кошторисна вартість11651,956 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість17,97644 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2027,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	02-01-01	на влаштування земляного полотна	8460,66	-	8460,66	12,34547	1476,347	-
2	02-01-02	на влаштування водовідвідних кюветів	1511,125	-	1511,125	4,33941	408,946	-
3	02-01-03	на рекультивація існуючої дороги	128,167	-	128,167	0,10390	13,989	-
4	02-01-04	на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкового закладання	105,292	-	105,292	0,08772	8,542	-
5	02-01-05	на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	1446,712	-	1446,712	1,09994	119,522	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	11651,956	-	11651,956	17,97644	2027,346	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування земляного полотна	<u>2,11200</u> 174,577	-	<u>10,23347</u> 1301,77	-	-	<u>12,34547</u> 1476,347	-	<u>12,34547</u> 1476,347
02-01-02	влаштування водовідвідних кюветів	<u>4,12689</u> 383,386	-	<u>0,21252</u> 25,56	-	-	<u>4,33941</u> 408,946	-	<u>4,33941</u> 408,946
02-01-03	рекультивация існуючої дороги	-	-	0,10390	-	-	0,10390	-	0,10390
		-	-	13,989	-	-	13,989	-	13,989
02-01-04	влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкового закладання	<u>0,05334</u> 4,603	-	<u>0,03438</u> 3,939	-	-	<u>0,08772</u> 8,542	-	<u>0,08772</u> 8,542
02-01-05	влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання	<u>0,94468</u> 99,086	-	<u>0,15526</u> 20,436	-	-	<u>1,09994</u> 119,522	-	<u>1,09994</u> 119,522
-	Разом :	<u>7,23691</u> 661,652	-	<u>10,73953</u> 1365,694	-	-	<u>17,97644</u> 2027,346	-	<u>17,97644</u> 2027,346

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Земляне полотно

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	7236,91	91,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10739,53	127,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	17976,44				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	48,03307	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12648	449,17			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,40468	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	20,08661	889,18			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2	556,34			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8,85489	159,48			
15	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2355,82158	809,26			
16	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1076,88006	1326,52			
17	КБМ206-380-ДР	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,3/1,2 м3	маш. год	9,7937	768,76			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	65,9894	615,09			
19	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	6,40606	978,06			
20	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	6,52913	1205,44			
21	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	198,32843	1500,42			
22	КБМ207-154-ДР	Бульдозери, потужність 243 кВт [330 к.с.]	маш. год	7,41272	2051,34			
23	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,85833	87,63			
24	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	8,2267	1156,49			
25	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,01252	1537,80			
26	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	197,79471	1273,66			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2333,74264	865,42			
28	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	25,996	998,44			
29	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	428,9311	50,63			
30	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	8,85489	174,73			
31	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	16629,36	5,18			
32	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	98672,028	10,36			
33	+С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2775,912	15,54			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,2				
35	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	12,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	158,37456				
37	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,58344				
38	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	36,54745				
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,31274				
40	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	23,604075				
41	КБМ270-130-ДР	Трамбівки ручні	маш. год	23,668				
42	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	8,9766				
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
43	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,022	11501,87	10735,54	540,80	225,53
44	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0066	32605,71	31361,32	605,06	639,33
45	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,44	42227,69	41250,00	149,70	827,99
46	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,66	22872,72	22274,54	149,70	448,48
47	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,30826	21578,63	21005,82	149,70	423,11
48	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,153884	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
49	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,028611	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
50	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,8800433	49911,66	48783,30	149,70	978,66
51	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,872355	2380,69	2329,26	4,75	46,68
52	+C111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1	м2	792,65844	69,29	67,50	0,43	1,36
53	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,19695	955,32	936,44	0,15	18,73
54	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	378,15051	12,85	12,37	0,23	0,25
55	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	250,8	71,39	68,20	1,79	1,40
56	C111-1789 варіант 1	Скоби	кг	160	51,09	49,70	0,39	1,00
57	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0070125	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
58	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,272085	4645,36	4343,42	210,85	91,09
59	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00462	9969,39	9528,50	245,41	195,48
60	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,31977	8309,88	7901,53	245,41	162,94
61	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,384285	10272,51	9825,68	245,41	201,42
62	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,075454	3279,91	2951,70	263,90	64,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	1,53884	6552,36	6178,47	245,41	128,48
64	C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	66,528	266,89	253,61	8,05	5,23
65	C113-703	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	22,308	91,82	88,13	1,89	1,80
66	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	5,412	478,03	468,15	0,51	9,37
67	C113-971	Дренажна перфорована труба d = 150 мм	м	162,9635	1577,09	1540,35	5,82	30,92
68	C142-10-2	Вода	м3	5912,48547	84,02	84,02	-	-
69	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,3553	5515,58	4855,92	551,51	108,15
70	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	41,9165	1072,56	308,81	742,72	21,03
71	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	83,579	1104,62	340,24	742,72	21,66
72	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	232,92085	988,03	225,94	742,72	19,37
73	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	241,04346	1011,79	249,23	742,72	19,84
74	C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	22	910,33	147,31	745,17	17,85
75	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,44	1607,79	1226,08	350,18	31,53
76	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,922	657,53	114,61	530,03	12,89
77	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,1329	4227,33	3204,26	940,18	82,89
78	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	156,96168	2863,76	2448,33	359,28	56,15
79	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,66143	2165,10	1763,37	359,28	42,45
80	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06138	2443,93	2066,67	329,34	47,92
81	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,10308	2968,97	2551,47	359,28	58,22
82	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	19,128374	10886,77	10658,33	14,97	213,47
83	+K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1343,56	772,00	545,22	26,34
84	+K585521-Л001	Кільця КС7.6	шт	20	1870,90	1289,00	545,22	36,68
85	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2021,86	1437,00	545,22	39,64
86	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1950,13	1366,67	545,22	38,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2301,34	1711,00	545,22	45,12
88	+K585521-Л050	Кришка бетонна 900 x 80 мм	шт	11	8494,27	7782,50	545,22	166,55
89	варіант 5 +K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	980,44	416,00	545,22	19,22
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
90	C1999-9003	Бензин	кг	0,2917	62,42	62,42		
91	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,9722	8,4163	8,4163		
92	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,4314	157,85	157,85		
93	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4488	144,59	144,59		
94	C1999-9009	Дрова	м3	6,2007	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на влаштування земляного полотна
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість8460,660 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість12,34547 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1476,347 тис. грн.
Середній розряд робіт1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-19-1	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО Розробка ґрунту бульдозером потужністю 243 кВт [330 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	16,0275	<u>512,84</u> -	<u>512,84</u> 62,57	8220	-	<u>8220</u> 1003	- 0,4675	- 7,49
2	ДБ1-19-1 [окучування к=0,85]	Окучування ґрунту бульдозером потужністю 243 кВт [330 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи [/раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків] Н1=0,85	100 м3	16,0275	<u>435,91</u> -	<u>435,91</u> 53,18	6987	-	<u>6987</u> 852	- 0,3974	- 6,37
3	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км **** влаштування виїмки ****	т	1923,3	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	19925	-	<u>19925</u> -	- -	- -
4	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт ІІ групи	100 м3	546,532	<u>1830,60</u> -	<u>1830,60</u> 536,59	1000481	-	<u>1000481</u> 293264	- 4,1400	- 2262,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-23-2 [окучування к=0,85]	Окучування ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи Н1=0,85 Н14=1	100 м3	145,977	<u>1556,01</u> -	<u>1556,01</u> 456,10	227142	-	<u>227142</u> 66580	<u>-</u> 3,5190	<u>-</u> 513,69
6	С311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км **** досипка земполотна ****	т	95096,568	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	985200	-	<u>985200</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	2,0084	<u>1095,43</u> -	<u>1095,43</u> 216,69	2200	-	<u>2200</u> 435	<u>-</u> 1,5232	<u>-</u> 3,06
8	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	100 м3	350,361	<u>705,20</u> -	<u>705,20</u> 99,43	247075	-	<u>247075</u> 34836	<u>-</u> 0,7097	<u>-</u> 248,65
9	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	31,851	<u>3986,56</u> -	<u>3986,56</u> 580,77	126976	-	<u>126976</u> 18498	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 122,62
10	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	31,851	<u>3922,87</u> -	<u>3922,87</u> 571,49	124947	-	<u>124947</u> 18203	<u>-</u> 3,7884	<u>-</u> 120,66
11	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	15,9255	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	446952	27302	<u>285844</u> 48979	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>330,29</u> 429,38
12	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	1000 м2	12,55215	<u>369,07</u> -	<u>369,07</u> 52,50	4633	-	<u>4633</u> 659	<u>-</u> 0,3480	<u>-</u> 4,37
13	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	138,578	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	143385	-	<u>143385</u> 42029	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 324,27
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 13857,8*1,2	т	16629,36	<u>5,18</u> -	<u>5,18</u> -	86140	-	<u>86140</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	659,894	<u>3278,18</u> -	<u>2983,48</u> 743,59	2163251	-	<u>1968781</u> 490691	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 3685,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	659,894	<u>3178,71</u> 223,18	<u>2527,03</u> 433,01	2097612	147275	<u>1667572</u> 285741	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>1781,71</u> 2504,96
		Разом прямі витрати					7691126	174577	<u>6905508</u> 1301770		<u>2112</u> 10233,47
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					611041				
		всього заробітна плата, грн.					1476347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					769534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					8460660				

		Всього за кошторисом					8460660				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12345,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1476347				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування земляного полотна

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО			
1	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 243 кВт [330 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	м3	1602,75	
2	Окучування ґрунту бульдозером потужністю 243 кВт [330 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи [/раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/]	м3	1602,75	
3	Перевезення ґрунту до 2 км **** влаштування виїмки ****	т	1923,3	
4	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	54653,2	
5	Окучування ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	14597,7	
6	Перевезення ґрунту до 2 км **** досипка земполотна ****	т	95096,568	
7	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	200,84	
8	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	м3	35036,1	
9	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	31851	
10	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	31851	
11	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	м3	15925,5	
12	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	м2	12552,15	
13	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	13857,8	

1	2	3	4	5
14	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 13857,8*1,2	т	16629,36	
15	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	м2	65989,4	
16	Полив посівів трав водою	м2	65989,4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на влаштування земляного полотна

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2112	82,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10233,47	127,21			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12345,47				
		Середній розряд робіт	розряд	1,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2355,82158	809,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1033,53602	1326,52			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	65,9894	615,09			
12	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,24941	978,06			
13	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	164,66967	1500,42			
14	КБМ207-154-ДР	Бульдозери, потужність 243 кВт [330 к.с.]	маш. год	7,41272	2051,34			
15	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,01252	1537,80			
16	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	197,79471	1273,66			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2257,18535	865,42			
18	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	428,9311	50,63			
19	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	16629,36	5,18			
20	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	97019,868	10,36			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
21	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	158,37456				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
22	С142-10-2	Вода	м3	4958,0094	84,02	84,02	-	-
23	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	17,817138	10886,77	10658,33	14,97	213,47
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
24	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,1675	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Земляне полотно

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-01
на влаштування земляного полотна

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			8460660	-		8460660	12345,47	1476347		100,00
				8460660	-		8460660	12345,47	1476347		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-02
на влаштування водовідвідних кюветів
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1511,125 тис. грн.
4,33941 тис.люд.год.
408,946 тис. грн.
2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-9-12	***** земляні роботи ***** Планування дна бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	1,5657	<u>450,13</u> -	<u>450,13</u> 63,47	705	-	<u>705</u> 99	<u>-</u> 0,4530	<u>-</u> 0,71
2	ДБ1-14-7	Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ***** монолітним бетоном *****	1000 м2	7,26839	<u>3062,46</u> 1154,58	<u>1907,88</u> 368,61	22259	8392	<u>13867</u> 2679	<u>12,2100</u> 2,5831	<u>88,75</u> 18,77
3	КБ1-158-5	Укріплення укосів кювету монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	14,7852	<u>71371,32</u> 19064,21	<u>4385,10</u> 930,23	1055239	281868	<u>64835</u> 13754	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>3066,45</u> 121,92
4	КБ1-158-6	При укріпленні укосів кювету монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/ Н1=2	100м2	-14,7852	<u>9257,71</u> 2380,73	<u>40,72</u> 14,72	-136877	-35200	<u>-602</u> -218	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-382,94</u> -1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення дна кювету монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	3,1303	<u>69464,90</u> 17157,79	<u>4385,10</u> 930,23	217446	53709	<u>13727</u> 2912	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>584,3</u> 25,81
6	КБ1-158-6 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні дна кювету монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/ Н1=2 **** щебенем ****	100м2	-3,1303	<u>9019,64</u> 2142,66	<u>40,72</u> 14,72	-28234	-6707	<u>-127</u> -46	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>-72,97</u> -0,42
7	КБ1-156-1	Укріплення дна кюветів щебенем **** посівом трав ****	100м3	0,48646	<u>147875,37</u> 45567,80	<u>116,78</u> 43,33	71935	22167	<u>57</u> 21	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>232,38</u> 0,17
8	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	13,768	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	14246	-	<u>14246</u> 4176	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 32,22
9	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 1376,8*1,2	т	1652,16	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	17116	-	<u>17116</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	ДБ1-9-12	Планування дна бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,76631	<u>450,13</u> -	<u>450,13</u> 63,47	345	-	<u>345</u> 49	<u>-</u> 0,4530	<u>-</u> 0,35
11	ДБ1-14-7	Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	1000 м2	5,78987	<u>3062,46</u> 1154,58	<u>1907,88</u> 368,61	17731	6685	<u>11046</u> 2134	<u>12,2100</u> 2,5831	<u>70,69</u> 14,96
12	КБ47-25-6	Укріплення укосів та дна кюветів посівом багаторічних трав вручну кількість: 766,31+5789,87	100м2	65,5618	<u>1858,29</u> 800,35	<u>-</u> -	121833	52472	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>540,23</u> -
		Разом прямі витрати					1373744	383386	<u>135215</u> 25560		<u>4126,89</u> 212,52
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					855143				
		всього заробітна плата, грн.					408946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1511125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					1511125				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4339,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					408946				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування водовідвідних кюветів

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	***** земляні роботи *****			
1	Планування дна бульдозером потужністю 132 кВт [180 к. с.] при робочому ході в одному напрямку	м2	1565,7	
2	Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	м2	7268,39	
	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	***** монолітним бетоном *****			
3	Укріплення укосів кювету монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	1478,52	
4	При укріпленні укосів кювету монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/	м2	-1478,52	
5	Укріплення дна кювету монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	м2	313,03	
6	При укріпленні дна кювету монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	м2	-313,03	
	**** щебенем ****			
7	Укріплення дна кюветів щебенем	м3	48,646	
	**** посівом трав ****			
8	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	1376,8	
9	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 1376,8*1,2	т	1652,16	
10	Планування дна бульдозером потужністю 132 кВт [180 к. с.] при робочому ході в одному напрямку	м2	766,31	
11	Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	м2	5789,87	
12	Укріплення укосів та дна кюветів посівом багаторічних трав вручну кількість: 766,31+5789,87	м2	6556,18	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на влаштування водовідвідних кюветів

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	4126,89	92,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	212,52	120,26			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4339,41				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	39,59326	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12648	449,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	10,73904	1326,52			
12	КБМ206-380-ДР	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,3/1,2 м3	маш. год	9,7937	768,76			
13	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	6,52913	1205,44			
14	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,699603	1500,42			
15	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	8,2267	1156,49			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	71,30369	865,42			
17	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1652,16	10,36			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
18	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	34,03945				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
19	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,14986	21578,63	21005,82	149,70	423,11
20	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,143324	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
21	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,8061975	49911,66	48783,30	149,70	978,66
22	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	1,43324	6552,36	6178,47	245,41	128,48
23	С142-10-2	Вода	м3	924,3505	84,02	84,02	-	-
24	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	191,69585	988,03	225,94	742,72	19,37
25	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	49,13246	1011,79	249,23	742,72	19,84
26	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	146,19048	2863,76	2448,33	359,28	56,15
27	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,311236	10886,77	10658,33	14,97	213,47
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат</u>								
28	С1999-9009	Дрова	м3	4,0847	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Земляне полотно

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-02
на влаштування водовідвідних кюветів

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			1511125	-		1511125	4339,41	408946		100,00
				1511125	-		1511125	4339,41	408946		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-03
на рекультивація існуючої дороги
Земляне полотно

Основа:	Кошторисна вартість	128,167 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,1039 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	13,989 тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	23,1326	1034,69	1034,69	23935	-	23935	-	-
					-	303,29			7016	2,3400	54,13
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км кількість: 2313,26*1,2	т	2775,912	15,54	15,54	43138	-	43138	-	-
					-	-			-	-	-
3	ДБ1-22-4	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт І групи кількість: 4626,51*0,5+9893,84	100 м3	122,07095	405,11	405,11	49452	-	49452	-	-
					-	57,12			6973	0,4077	49,77
		Разом прямі витрати					116525	-	116525		-
									13989		103,9
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					13989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					128167				

		Всього за кошторисом					128167				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					103,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13989				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

рекультивація існуючої дороги

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	2313,26	
2	Перевезення ґрунту до 3 км кількість: 2313,26*1,2	т	2775,912	
3	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт І групи кількість: 4626,51*0,5+9893,84	м3	12207,095	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на рекультивація існуючої дороги

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	103,9	134,64			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	103,9				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ206-250-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	18,04343	1326,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	32,95916	1500,42			
11	+С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2775,912	15,54			

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Земляне полотно

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-03
на рекультивація існуючої дороги

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			128167	-		128167	103,9	13989		100,00
				128167	-		128167	103,9	13989		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-04
на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання
Земляне полотно

Основа:	Кошторисна вартість	105,292 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,08772 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,542 тис. грн.
	Середній розряд робіт	1,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,3881	1095,43	1095,43	425	-	425	-	-
					-	216,69			84	1,5232	0,59
2	ДБ1-31-2	Влаштування обойми з геотекстилю ГТ.Н.Т.-1	1000 м2	0,3528	376,44	-	133	133	-	3,8400	1,35
					376,44	-			-	-	-
3	С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1 кількість: 352,8*1,08	м2	381,024	69,29	-	26401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	ДБ1-4-1	Влаштування дренажу, щебінь фр. 20-40	1 м3	38,8	1772,18	668,95	68761	4470	25955	1,3400	51,99
					115,20	99,35			3855	0,8710	33,79
		Разом прямі витрати					95720	4603	26380		53,34
									3939		34,38
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64737				
		всього заробітна плата, грн.					8542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					105292				

		Всього за кошторисом					105292				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8542				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	38,81	
2	Влаштування обойми з геотекстилю ГТ.Н.Т.-1	м2	352,8	
3	Влаштування дренажу, щебінь фр. 20-40	м3	38,8	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	53,34	86,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,5				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	34,38	114,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	87,72				
		Середній розряд робіт	розряд	1,5				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,434672	978,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	25,996	998,44			
11	КБМ270-130-ДР	Трамбівки ручні	маш. год	23,668				
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
12	+С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1	м2	381,024	69,29	67,50	0,43	1,36
13	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	38,8	988,03	225,94	742,72	19,37

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Земляне полотно

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-04
на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу мілкого закладання

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			105292	-		105292	87,72	8542		100,00
				105292	-		105292	87,72	8542		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-05
на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання
Земляне полотно

Основа:	Кошторисна вартість	1446,712 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,09994 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	119,522 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування перехоплюючого поперечного дренажу									
1	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	3,3232	<u>1095,43</u> -	<u>1095,43</u> 216,69	3640	-	<u>3640</u> 720	<u>-</u> 1,5232	<u>-</u> 5,06
2	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи, фр.5-10 мм	10м3	2,098	<u>14935,37</u> 1528,37	<u>-</u> -	31334	3207	<u>-</u> -	16,3200	34,24
3	КБ26-29-12	Обгортання стін котловану поліетиленовою плівкою	10 м	16,135	<u>1091,26</u> 252,51	<u>-</u> -	17607	4074	<u>-</u> -	2,5100	40,5
4	ДБ1-31-2	Влаштування обойми з геотекстилю ГТ.Н.Т.-1	1000 м2	0,381143	<u>376,44</u> 376,44	<u>-</u> -	143	143	<u>-</u> -	3,8400	1,46
5	С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1 кількість: 381,143*1,08	м2	411,63444	<u>69,29</u> -	<u>-</u> -	28522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ22-11-5	Влаштування дренажної перфорованої труби труби d = 150 мм	1000м	0,16135	<u>1658344,00</u> 41748,93	<u>19440,95</u> 7001,64	267574	6736	<u>3137</u> 1130	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>63,77</u> 10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-23-6	Влаштування обсіпки дренажної труби товщ. 0,20 м, щебінь фр.10-20	100 м3	0,83579	<u>1963,25</u>	<u>1963,25</u>	1641	-	<u>1641</u>	-	-
					-	575,47			481	4,4400	3,71
8	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	83,579	<u>1104,62</u>	-	92323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	ДБ1-23-6	Засипка дренажу. Щебінь, фр. 40-70	100 м3	1,91911	<u>1963,25</u>	<u>1963,25</u>	3768	-	<u>3768</u>	-	-
					-	575,47			1104	4,4400	8,52
10	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	191,911	<u>1011,79</u>	-	194174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати							640726	14160	<u>12186</u>		<u>139,97</u>
зокрема:									3435		27,88
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							614380				
всього заробітна плата, грн.							17595				
Загальновиробничі витрати, грн.							64073				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							704799				

Всього за розділом 1							704799				
Розділ 2. Оглядовий колодязь											
11	ДБ1-23-6	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт III групи	100 м3	5,72	<u>1963,25</u>	<u>1963,25</u>	11230	-	<u>11230</u>	-	-
					-	575,47			3292	4,4400	25,4
12	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи фр.20-40мм	10м3	0,194	<u>13878,75</u>	-	2692	297	-	16,3200	3,17
					1528,37	-			-	-	-
13	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,859	<u>61379,24</u>	<u>19872,22</u>	52725	18079	<u>17070</u>	<u>201,6000</u>	<u>173,17</u>
					21047,04	6280,41			5395	45,1454	38,78
14	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>2301,34</u>	-	25315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>2021,86</u>	-	22240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1950,13</u>	-	21451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521-Л001	Кільця КС7.6	шт	20	<u>1870,90</u>	-	37418	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1343,56</u>	-	2687	-	-	-	-
19	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>980,44</u>	-	10785	-	-	-	-
20	K585521-Л050	Кришка бетонна 900 x 80 мм	шт	11	<u>8494,27</u>	-	93437	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
21	C111-1789	Скоби	кг	160	<u>51,09</u>	-	8174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					288154	18376	<u>28300</u>		<u>176,34</u>
									8687		64,18
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241478				
		всього заробітна плата, грн.					27063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					316969				

		Всього за розділом 2					316969				
		Розділ 3. Влаштування випускних споруд									
22	ДБ1-23-6	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт III групи	100 м3	1,364	<u>1963,25</u>	<u>1963,25</u>	2678	-	<u>2678</u>	-	-
					-	575,47			785	4,4400	6,06
23	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи фр.5-10мм	10м3	0,1254	<u>14935,37</u>	-	1873	192	-	16,3200	2,05
					1528,37	-			-	-	-
24	КБ23-1-3	Улаштування гравійної основи під трубопроводи	10м3	1,76	<u>12907,50</u>	-	22717	2690	-	16,3200	28,72
					1528,37	-			-	-	-
25	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	1 м2	110	<u>523,87</u>	<u>9,64</u>	57626	18288	<u>1060</u>	<u>1,3400</u>	<u>147,4</u>
					166,25	3,01			331	0,0272	2,99
26	КБ13-37-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі	1 м2	110	<u>227,23</u>	<u>9,64</u>	24995	7256	<u>1060</u>	<u>0,5700</u>	<u>62,7</u>
					65,96	3,01			331	0,0272	2,99
27	КБ22-1-2	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 150 мм	1000м	0,066	<u>397750,83</u>	<u>1083,26</u>	26252	3370	<u>71</u>	<u>483,4000</u>	<u>31,9</u>
					51066,38	391,55			26	3,5378	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів /Бетон оголовка М-200/	100 м3	0,2805	<u>590003,32</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	165496	12916	<u>17943</u> 5633	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>118,02</u> 40,21
29	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	1,21	<u>73544,83</u> 19064,21	<u>4385,10</u> 930,23	88989	23068	<u>5306</u> 1126	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>250,95</u> 9,98
30	КБ1-158-6	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/ Н1=2	100м2	-1,21	<u>9257,71</u> 2380,73	<u>40,72</u> 14,72	-11202	-2881	<u>-49</u> -18	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-31,34</u> -0,16
31	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,11	<u>71638,41</u> 17157,79	<u>4385,10</u> 930,23	7880	1887	<u>482</u> 102	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>20,53</u> 0,91
32	КБ1-158-6 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/ /горизонтальних поверхонь/ Н1=2	100м2	-0,11	<u>9019,64</u> 2142,66	<u>40,72</u> 14,72	-992	-236	<u>-4</u> -2	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>-2,56</u> -0,01
		Разом прямі витрати					386312	66550	<u>28547</u> 8314		<u>628,37</u> 63,2
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291215				
		всього заробітна плата, грн.					74864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					424944				

		Всього за розділом 3					424944				
		Разом прямі витрати					1315192	99086	<u>69033</u> 20436		<u>944,68</u> 155,26
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1147073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					119522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131520				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1446712				

		Всього за кошторисом					1446712				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1099,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					119522				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	332,32	
2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи, фр.5-10 мм	м3	20,98	
3	Обгортання стін котловану поліетиленовою плівкою	м	161,35	
4	Влаштування обойми з геотекстилю ГТ.Н.Т.-1	м2	381,143	
5	Влаштування дренажної перфорованої труби труби d = 150 мм	м	161,35	
6	Влаштування обсіпки дренажної труби товщ. 0,20 м, щебінь фр.10-20	м3	83,579	
7	Засипка дренажу. Щебінь, фр. 40-70	м3	191,911	
8	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт III групи	м3	572	
9	Улаштування щебеневої основи фр.20-40мм	м3	1,94	
10	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	8,59	
11	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт III групи	м3	136,4	
12	Улаштування щебеневої основи фр.5-10мм	м3	1,254	
13	Улаштування гравійної основи під трубопроводи	м3	17,6	
14	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	м2	110	
15	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі	м2	110	
16	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 150 мм	м	66	
17	Улаштування монолітних фундаментів /Бетон оголовка М-200/	м3	28,05	
18	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	121	
19	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/	м2	-121	

1	2	3	4	5
20	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	м2	11	
21	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /до 8 см/ /горизонтальних поверхонь/	м2	-11	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	944,68	104,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	155,26	131,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1099,94				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,43982	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,40468	682,50			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	20,08661	889,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,2	556,34			
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8,85489	159,48			
14	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	14,561572	1326,52			
15	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,72198	978,06			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,85833	87,63			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,2536	865,42			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	8,85489	174,73			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,2				
20	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	12,1				
21	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,58344				
22	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,508				
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,31274				
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	23,604075				
25	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	8,9766				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
26	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,022	11501,87	10735,54	540,80	225,53
27	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0066	32605,71	31361,32	605,06	639,33
28	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,44	42227,69	41250,00	149,70	827,99
29	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,66	22872,72	22274,54	149,70	448,48
30	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,1584	21578,63	21005,82	149,70	423,11
31	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,01056	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
32	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,028611	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
33	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,07384575	49911,66	48783,30	149,70	978,66
34	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,872355	2380,69	2329,26	4,75	46,68
35	+С111-1564 варіант 3	Геотекстиль ГТ.Н.Т.-1	м2	411,63444	69,29	67,50	0,43	1,36
36	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,19695	955,32	936,44	0,15	18,73
37	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	378,15051	12,85	12,37	0,23	0,25
38	С111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	250,8	71,39	68,20	1,79	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C111-1789 варіант 1	Скоби	кг	160	51,09	49,70	0,39	1,00
40	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0070125	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
41	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,272085	4645,36	4343,42	210,85	91,09
42	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00462	9969,39	9528,50	245,41	195,48
43	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,31977	8309,88	7901,53	245,41	162,94
44	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,384285	10272,51	9825,68	245,41	201,42
45	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,075454	3279,91	2951,70	263,90	64,31
46	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,1056	6552,36	6178,47	245,41	128,48
47	C113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	66,528	266,89	253,61	8,05	5,23
48	C113-703	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 219 мм	шт	22,308	91,82	88,13	1,89	1,80
49	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	5,412	478,03	468,15	0,51	9,37
50	C113-971 варіант 2	Дренажна перфорована труба d = 150 мм	м	162,9635	1577,09	1540,35	5,82	30,92
51	C142-10-2	Вода	м3	30,12557	84,02	84,02	-	-
52	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,3553	5515,58	4855,92	551,51	108,15
53	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	41,9165	1072,56	308,81	742,72	21,03
54	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	83,579	1104,62	340,24	742,72	21,66
55	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,425	988,03	225,94	742,72	19,37
56	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	191,911	1011,79	249,23	742,72	19,84
57	C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	22	910,33	147,31	745,17	17,85
58	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,44	1607,79	1226,08	350,18	31,53
59	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,922	657,53	114,61	530,03	12,89
60	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,1329	4227,33	3204,26	940,18	82,89
61	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,7712	2863,76	2448,33	359,28	56,15
62	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,66143	2165,10	1763,37	359,28	42,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06138	2443,93	2066,67	329,34	47,92
64	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,10308	2968,97	2551,47	359,28	58,22
65	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1343,56	772,00	545,22	26,34
66	+К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.6	шт	20	1870,90	1289,00	545,22	36,68
67	+К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2021,86	1437,00	545,22	39,64
68	+К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1950,13	1366,67	545,22	38,24
69	+К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	2301,34	1711,00	545,22	45,12
70	+К585521-Л050 варіант 5	Кришка бетонна 900 x 80 мм	шт	11	8494,27	7782,50	545,22	166,55
71	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	980,44	416,00	545,22	19,22
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
72	С1999-9003	Бензин	кг	0,2917	62,42	62,42		
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,9722	8,4163	8,4163		
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2639	157,85	157,85		
75	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4488	144,59	144,59		
76	С1999-9009	Дрова	м3	2,116	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Земляне полотно

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-05
на влаштування перехоплюючого поперечного дренажу глибокого закладання

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Влаштування перехоплюючого поперечного дренажу			704799	-		704799	167,85	17595		48,72
2	Оглядовий колодязь			316969	-		316969	240,52	27063		21,91
3	Влаштування випускних споруд			424944	-		424944	691,57	74864		29,37
	Всього по кошторису			1446712	-		1446712	1099,94	119522		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на : Штучні споруди

Кошторисна вартість	2221,441 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,61175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	273,381 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	03-01-01	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95	209,826	-	209,826	0,47758	49,456	-
2	03-01-02	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32	225,626	-	225,626	0,35983	37,258	-
3	03-01-03	на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	786,487	-	786,487	0,56671	58,859	-
4	03-01-04	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49	77,712	-	77,712	0,16156	16,218	-
5	03-01-05	на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	96,901	-	96,901	0,19343	18,884	-
6	03-01-06	на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	824,889	-	824,889	0,85264	92,706	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	2221,441	-	2221,441	2,61175	273,381	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1, 50м на ПК2+90,95	<u>0,44750</u> 45,852	<u>-</u> -	<u>0,03008</u> 3,604	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,47758</u> 49,456	<u>-</u> -	<u>0,47758</u> 49,456
03-01-02	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1, 25м на ПК6+90,32	<u>0,31912</u> 31,884	<u>-</u> -	<u>0,04071</u> 5,374	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,35983</u> 37,258	<u>-</u> -	<u>0,35983</u> 37,258
03-01-03	влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07	<u>0,45103</u> 44,073	<u>-</u> -	<u>0,11568</u> 14,786	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,56671</u> 58,859	<u>-</u> -	<u>0,56671</u> 58,859
03-01-04	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1, 25м на ПК29+36,49	<u>0,14839</u> 14,566	<u>-</u> -	<u>0,01317</u> 1,652	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,16156</u> 16,218	<u>-</u> -	<u>0,16156</u> 16,218
03-01-05	влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02	<u>0,17744</u> 16,813	<u>-</u> -	<u>0,01599</u> 2,071	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,19343</u> 18,884	<u>-</u> -	<u>0,19343</u> 18,884
03-01-06	влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1, 25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)	<u>0,68732</u> 70,287	<u>-</u> -	<u>0,16532</u> 22,419	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,85264</u> 92,706	<u>-</u> -	<u>0,85264</u> 92,706
-	Разом :	<u>2,23080</u> 223,475	<u>-</u> -	<u>0,38095</u> 49,906	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,61175</u> 273,381	<u>-</u> -	<u>2,61175</u> 273,381

Склав _____

Ольга Стулій

Перевірив _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 03-01**Штучні споруди**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2230,8	100,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	380,95	131,01			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2611,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,08749	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06414	449,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,32	1488,00			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,255614	682,50			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,8703	626,51			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	66,9548	725,54			
15	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	46,527738	889,18			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20,58748	354,42			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	27,36839	406,06			
18	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	15,25752	475,47			
19	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,09592	1090,33			
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,636332	472,67			
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,792	808,06			
22	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	6,86039	1205,44			
23	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,368064	1500,42			
24	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	1,9882	87,63			
25	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,32	144,12			
26	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,802	1273,66			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	21,034764	865,42			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	90,701102				
29	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,35145504				
30	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	52,134672				
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,04077384				
32	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	54,6754527				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
33	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,561916	21578,63	21005,82	149,70	423,11
34	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	2,58327	23292,28	22685,87	149,70	456,71
35	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0297744	62304,73	60933,37	149,70	1221,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0662733	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
37	+C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,4535074	24981,22	24341,69	149,70	489,83
38	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,917606	43419,31	42418,25	149,70	851,36
39	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2009425	49911,66	48783,30	149,70	978,66
40	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	2,0206852	2380,69	2329,26	4,75	46,68
41	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0022002	82491,55	80724,37	149,70	1617,48
42	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,354016	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
43	C111-1564	Гідроізол	м2	100,606	71,70	69,86	0,43	1,41
44	+C111-1564	Геотекстиль щільністю 150г/м2	м2	432	69,29	67,50	0,43	1,36
45	+C111-1564	Геомембрана	м2	216	99,68	97,30	0,43	1,95
46	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,036584	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
47	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,2985112	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
48	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	49,424	77,07	75,41	0,15	1,51
49	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	20,20685	12,85	12,37	0,23	0,25
50	C111-1846	Болти анкерні	т	0,00924	84391,10	82370,41	365,96	1654,73
51	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0162435	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
52	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,630246	4645,36	4343,42	210,85	91,09
53	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,15272	6620,87	6245,64	245,41	129,82
54	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,740701	8309,88	7901,53	245,41	162,94
55	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,890141	10272,51	9825,68	245,41	201,42
56	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,142942	3279,91	2951,70	263,90	64,31
57	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,355394	6552,36	6178,47	245,41	128,48
58	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,70372	29265,20	28541,67	149,70	573,83
59	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0012	29265,20	28541,67	149,70	573,83
60	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01904	32651,53	31861,60	149,70	640,23
61	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,70372	10298,50	10298,50	-	-
62	C142-10-2	Вода	м3	86,30131	84,02	84,02	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1415-7936 варіант 18	Лекальний блок фундаменту №6	м3	2,16	10428,80	4988,90	5235,41	204,49
64	+C1415-7936 варіант 19	Лекальний блок фундаменту №7	м3	13,44	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
65	+C1415-7936 варіант 20	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК5.100 діам.1,25 м	м3	14,04	15101,05	9569,54	5235,41	296,10
66	+C1415-7936 варіант 21	Відкосна стінка №5 Л (П)	м3	4,96	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
67	+C1415-7936 варіант 22	Портальна стінка №11	м3	2,4	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
68	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	81,5932	988,03	225,94	742,72	19,37
69	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	24,91443	1011,79	249,23	742,72	19,84
70	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	600,53847	657,53	114,61	530,03	12,89
71	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	89,408304	2969,17	2551,67	359,28	58,22
72	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,5794	4395,97	3950,49	359,28	86,20
73	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,05636	2863,76	2448,33	359,28	56,15
74	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,0362	2969,17	2551,67	359,28	58,22
75	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,14325	1938,61	1541,32	359,28	38,01
76	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,84848	2997,82	2579,76	359,28	58,78
77	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,974	3254,27	2831,18	359,28	63,81
78	C1545-44 варіант 1	З'єднувальні стержні	100шт	0,176	1861,27	1824,41	0,36	36,50
79	+K585821-Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6)	шт	2	14595,40	13764,00	545,22	286,18
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
80	C1999-9003	Бензин	кг	0,6757	62,42	62,42		
81	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,759	8,4163	8,4163		
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5603	157,85	157,85		
83	C1999-9009	Дрова	м3	6,2562	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95
Штучні споруди

Основа:	Кошторисна вартість	209,826 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,47758 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	49,456 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-91-1	ОГОЛОВОК Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	1,262	<u>37297,80</u> 10544,98	<u>2029,88</u> 660,62	47070	13308	<u>2562</u> 834	<u>99,8200</u> 5,8176	<u>125,97</u> 7,34
2	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової ТІЛО ТРУБИ	100м2	0,018	<u>47875,60</u> 3165,41	<u>-</u> -	862	57	<u>-</u> -	30,3200 -	0,55 -
3	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	1,5868	<u>37297,80</u> 10544,98	<u>2029,88</u> 660,62	59184	16733	<u>3221</u> 1048	<u>99,8200</u> 5,8176	<u>158,39</u> 9,23
4	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укуси****	100м2	0,1959	<u>47875,60</u> 3165,41	<u>-</u> -	9379	620	<u>-</u> -	30,3200 -	5,94 -
5	КБ1-158-5	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,337	<u>61874,58</u> 19064,21	<u>4385,10</u> 930,23	20852	6425	<u>1478</u> 313	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>69,89</u> 2,78

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133181				
		всього заробітна плата, грн.					49456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19074				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					209826				

		Всього за кошторисом					209826				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					477,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49456				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ОГОЛОВОК			
1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двoshарової	м2	126,2	
2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двoshарової	м2	1,8	
	ТІЛО ТРУБИ			
3	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двoshарової	м2	158,68	
4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двoshарової	м2	19,59	
	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	****укуси****			
5	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	33,7	
6	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	м2	-33,7	
7	Установлення арматурних сіток кількість: 74,2/1000	т	0,0742	
	****влаштування кінця укріплення****			
8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	30,8	
9	Улаштування щебеневої підготовки	м3	3,92	
10	Укріплення закінчення монолітним бетоном В-20	м3	4,76	
11	Установлення арматурних сіток кількість: 86,8/1000	т	0,0868	
12	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	м3	10,29	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	447,5	102,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,08	119,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	477,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,02965	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,02675	449,17			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,11586	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,4244	626,51			
13	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,40864	889,18			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	12,01575	406,06			
15	КБМ206-337	Екскаватори однокішні дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковшу 0,25 м3	маш. год	2,60753	472,67			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,14566	87,63			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,34126	865,42			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,898856				
19	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,099008				
20	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	21,778396				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,222768				
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,00554				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
23	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,04044	21578,63	21005,82	149,70	423,11
24	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	1,28196	23292,28	22685,87	149,70	456,71
25	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,002696	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
26	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0048552	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
27	+С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,225055	24981,22	24341,69	149,70	489,83
28	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,374718	43419,31	42418,25	149,70	851,36
29	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0176164	49911,66	48783,30	149,70	978,66
30	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,148036	2380,69	2329,26	4,75	46,68
31	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000483	82491,55	80724,37	149,70	1617,48
32	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,170928	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
33	С111-1564	Гідроізол	м2	47,058	71,70	69,86	0,43	1,41
34	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,017112	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
35	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,1481376	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
36	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1,48036	12,85	12,37	0,23	0,25
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00119	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
38	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,046172	4645,36	4343,42	210,85	91,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,054264	8309,88	7901,53	245,41	162,94
40	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,065212	10272,51	9825,68	245,41	201,42
41	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,010472	3279,91	2951,70	263,90	64,31
42	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,02696	6552,36	6178,47	245,41	128,48
43	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,161	29265,20	28541,67	149,70	573,83
44	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,161	10298,50	10298,50	-	-
45	C142-10-2	Вода	м3	5,08975	84,02	84,02	-	-
46	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	9,0588	988,03	225,94	742,72	19,37
47	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	10,3929	1011,79	249,23	742,72	19,84
48	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,60512	2969,17	2551,67	359,28	58,22
49	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,53475	1938,61	1541,32	359,28	38,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
50	C1999-9003	Бензин	кг	0,0495	62,42	62,42		
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9347	8,4163	8,4163		
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,041	157,85	157,85		
53	C1999-9009	Дрова	м3	2,6134	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Штучні споруди

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 03-01-01
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,50м на ПК2+90,95

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			209826	-		209826	477,58	49456		100,00
				209826	-		209826	477,58	49456		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-02
на влаштування 3.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32
Штучні споруди

Основа:	Кошторисна вартість	225,626 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,35983 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	37,258 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-73-9	МОНТАЖ БЛОКІВ ВІДКОСНИХ КРИЛ Будівництво оголовків СТ5 п/л тричкових круглих труб отвором 3х1,25 м кількість: 1,24*2	1 м3	2,48	<u>3179,67</u> 657,72	<u>805,35</u> 311,04	7886	1631	<u>1997</u> 771	<u>6,3000</u> 2,2200	<u>15,62</u> 5,51
2	К585821-Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6)	шт	2	<u>14595,40</u> -	<u>-</u> -	29191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітного лотка вхідного і вихідного оголовків В20, F300. W6. h= 200 мм кількість: 10,87-1,1904	100 м3	0,096796	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	44688	4457	<u>6192</u> 1944	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>40,73</u> 13,87
4	КБ30-91-1	ОГОЛОВКИ Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	0,276	<u>37297,80</u> 10544,98	<u>2029,88</u> 660,62	10294	2910	<u>560</u> 182	<u>99,8200</u> 5,8176	<u>27,55</u> 1,61
5	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової	100м2	0,0325	<u>47875,60</u> 3165,41	<u>-</u> -	1556	103	<u>-</u> -	30,3200 -	0,99 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-91-1	ТІЛО ТРУБИ Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	0,276	<u>37297,80</u> 10544,98	<u>2029,88</u> 660,62	10294	2910	<u>560</u> 182	<u>99,8200</u> 5,8176	<u>27,55</u> 1,61
7	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укоси****	100м2	0,0325	<u>47875,60</u> 3165,41	- -	1556	103	- -	30,3200 -	0,99 -
8	КБ1-158-5	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,338	<u>61874,58</u> 19064,21	<u>4385,10</u> 930,23	20914	6444	<u>1482</u> 314	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>70,1</u> 2,79
9	КБ1-158-6 К= -2	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	100м2	-0,338	<u>9472,75</u> 2380,73	<u>40,72</u> 14,72	-3202	-805	<u>-14</u> -5	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-8,75</u> -0,04
10	С1421-9453	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,4476	<u>988,03</u> -	- -	3406	-	- -	- -	- -
11	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: 74,4/1000	1 т	0,0744	<u>8782,91</u> 8535,44	- -	653	635	- -	79,8600 -	5,94 -
12	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 74,4/1000	т	0,0744	<u>29265,20</u> -	- -	2177	-	- -	- -	- -
13	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 74,4/1000 ****влаштування кінця укріплення****	т	0,0744	<u>10298,50</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
14	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03388	<u>41670,41</u> 1654,17	<u>40016,24</u> 12918,27	1412	56	<u>1356</u> 438	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,63</u> 3,73
15	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі підготовки	100 м3	0,04312	<u>35407,49</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	1527	1326	<u>201</u> 62	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>14,16</u> 0,57
16	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6	<u>988,03</u> -	- -	5928	-	- -	- -	- -
17	КБ30-5-1	Укріплення закінчення монолітним бетоном В-20	100 м3	0,05236	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	24173	2411	<u>3349</u> 1051	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>22,03</u> 7,51
18	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: 95,48/1000	1 т	0,09548	<u>8782,91</u> 8535,44	- -	839	815	- -	79,8600 -	7,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 95,48/1000	т	0,09548	<u>29265,20</u> -	- -	2794	-	- -	- -	- -
20	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 95,48/1000	т	0,09548	<u>10298,50</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
21	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах ****Кріплення русла вихідного оголовка****	100м3	0,0698775	<u>147875,37</u> 45567,80	<u>116,78</u> 43,33	10333	3184	<u>8</u> 3	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>33,38</u> 0,03
22	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,279	<u>71809,12</u> 17157,79	<u>4385,10</u> 930,23	20035	4787	<u>1223</u> 260	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>52,08</u> 2,3
23	КБ30-5-1	Монолітний бетон В-20 /завирахуванням врахованого в нормі/ кількість: 3,3+0,4-2,8458	100 м3	0,008542	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	3944	393	<u>546</u> 172	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>3,59</u> 1,22
24	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: 61,4/1000	1 т	0,0614	<u>8782,91</u> 8535,44	- -	539	524	- -	79,8600 -	4,9 -
25	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 61,4/1000	т	0,0614	<u>29265,20</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -
26	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 61,4/1000	т	0,0614	<u>10298,50</u> -	- -	632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					205115	31884	<u>17460</u> 5374		<u>319,12</u> 40,71
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155771				
		всього заробітна плата, грн.					37258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					225626				

		Всього за кошторисом					225626				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					359,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37258				

Склав

Ольга Ступій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МОНТАЖ БЛОКІВ ВІДКОСНИХ КРИЛ			
1	Будівництво оголовків СТ5 п/л триочкових круглих труб отвором 3х1,25 м кількість: 1,24*2	м3	2,48	
2	Улаштування монолітного лотка вхідного і вихідного оголовків В20, F300. W6. h= 200 мм кількість: 10,87-1,1904	м3	9,6796	
	ОГОЛОВКИ			
3	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двoshарової	м2	27,6	
4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двoshарової	м2	3,25	
	ТІЛО ТРУБИ			
5	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двoshарової	м2	27,6	
6	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двoshарової	м2	3,25	
	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	****укуси****			
7	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	33,8	
8	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	м2	-33,8	
9	Установлення арматурних сіток кількість: 74,4/1000	т	0,0744	
	****влаштування кінця укріплення****			
10	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	33,88	
11	Улаштування щебеневої підготовки	м3	4,312	
12	Укріплення закінчення монолітним бетоном В-20	м3	5,236	
13	Установлення арматурних сіток кількість: 95,48/1000	т	0,09548	
14	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах ****Кріплення русла вихідного оголовка****	м3	6,98775	

1	2	3	4	5
15	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	м2	27,9	
16	Монолітний бетон В-20 /завирахуванням врахованого в нормі/ кількість: 3,3+0,4-2,8458	м3	0,8542	
17	Установлення арматурних сіток кількість: 61,4/1000	т	0,0614	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	319,12	99,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,71	132,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	359,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,44667	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01817	449,17			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,028388	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,276	626,51			
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,7528	725,54			
14	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,29275	889,18			
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,73571	406,06			
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,86828	472,67			
17	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,48256	87,63			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,45566	865,42			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,9887416				
20	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,32801184				
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,34254				
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,73802664				
23	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	13,2702867				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
24	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0852	21578,63	21005,82	149,70	423,11
25	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,2484	23292,28	22685,87	149,70	456,71
26	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,004936	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
27	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0160852	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
28	+С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,043608	24981,22	24341,69	149,70	489,83
29	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,08622	43419,31	42418,25	149,70	851,36
30	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0358864	49911,66	48783,30	149,70	978,66
31	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,49044	2380,69	2329,26	4,75	46,68
32	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00069384	82491,55	80724,37	149,70	1617,48
33	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0333928	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
34	С111-1564	Гідроізол	м2	14,3	71,70	69,86	0,43	1,41
35	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,0052	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
36	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,028704	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
37	+С111-1708	Ключчя просочене	кг	1,24	77,07	75,41	0,15	1,51
38	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4,90441	12,85	12,37	0,23	0,25
39	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00394245	120644,02	118128,75	149,70	2365,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,152967	4645,36	4343,42	210,85	91,09
41	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00496	6620,87	6245,64	245,41	129,82
42	+C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,1797757	8309,88	7901,53	245,41	162,94
43	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,2160463	10272,51	9825,68	245,41	201,42
44	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,034694	3279,91	2951,70	263,90	64,31
45	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,05494	6552,36	6178,47	245,41	128,48
46	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,23128	29265,20	28541,67	149,70	573,83
47	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,23128	10298,50	10298,50	-	-
48	C142-10-2	Вода	м3	9,37012	84,02	84,02	-	-
49	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,4329	988,03	225,94	742,72	19,37
50	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	7,05763	1011,79	249,23	742,72	19,84
51	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,53847	657,53	114,61	530,03	12,89
52	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,843276	2969,17	2551,67	359,28	58,22
53	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,0362	2969,17	2551,67	359,28	58,22
54	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,1625	1938,61	1541,32	359,28	38,01
55	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,13888	2997,82	2579,76	359,28	58,78
56	+K585821-Г299 варіант 1	Блок СТ5 п/л (В30, F300, W6)	шт	2	14595,40	13764,00	545,22	286,18
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
57	C1999-9003	Бензин	кг	0,164	62,42	62,42		
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,0967	8,4163	8,4163		
59	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,136	157,85	157,85		
60	C1999-9009	Дрова	м3	0,6411	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Штучні споруди

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 03-01-02
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 3х1,25м на ПК6+90,32

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			225626	-		225626	359,83	37258		100,00
				225626	-		225626	359,83	37258		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-03
на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07
Штучні споруди

Основа:	Кошторисна вартість	786,487 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,56671 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	58,859 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	4	1711,69	1711,69	6847	-	6847	-	-
2	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2	0,4	-	643,14	151	151	2573	5,1120	20,45
					376,44	-			-	3,8400	1,54
					376,44	-			-	-	-
3	С111-1564 варіант 1	Геотекстиль щільністю 150г/м2 кількість: 400*1,08	м2	432	69,29	-	29933	-	-	-	-
4	С1545-44 варіант 1	З'єднувальні стержні	100шт	0,176	-	-	328	-	-	-	-
5	ДБ1-24-1	Влаштування пошарової обсіпки піском бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	100 м3	6	1861,27	-	1808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					301,36	301,36			1808	-	-
					-	50,62			304	0,3725	2,24
6	ДБ1-24-4	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт I групи /до 20 м/	100 м3	6	470,12	470,12	2821	-	2821	-	-
					-	78,96			474	0,5811	3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=3									
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	600	<u>657,53</u>	<u>-</u>	394518	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,6	<u>3986,56</u>	<u>3986,56</u>	2392	-	<u>2392</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	580,77			348	3,8499	2,31
9	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 6-ти проходів/	1000 м3	0,6	<u>1961,44</u>	<u>1961,44</u>	1177	-	<u>1177</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	285,75			171	1,8942	1,14
		H1=2									
10	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	1000м3	0,3	<u>28065,18</u>	<u>17948,81</u>	8420	514	<u>5385</u>	<u>20,7400</u>	<u>6,22</u>
		кількість: 600/2			1714,37	3075,53			923	26,9620	8,09
11	КБ27-20-4	Улаштування водозахисного екрану над МГК з геомембрани	1000м2	0,2	<u>9769,33</u>	<u>5811,31</u>	1954	792	<u>1162</u>	<u>43,4900</u>	<u>8,7</u>
					3958,02	1154,70			231	8,0912	1,62
12	C111-1564 варіант 2	Геомембрана	м2	216	<u>99,68</u>	<u>-</u>	21531	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 200*1,08			-	-			-	-	-
13	КБ30-5-1	Улаштування монолітних залізобетонних лотка із бетону В20	100 м3	0,1395	<u>461671,00</u>	<u>63969,63</u>	64403	6424	<u>8924</u>	<u>420,7500</u>	<u>58,69</u>
		МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ ПОЯС МПП			46046,88	20081,09			2801	143,3412	20
14	КБ30-5-1	Улаштування монолітного залізобетонного поясу посилення труби із бетону В25	100 м3	0,0175	<u>607204,60</u>	<u>63969,63</u>	10626	806	<u>1119</u>	<u>420,7500</u>	<u>7,36</u>
					46046,88	20081,09			351	143,3412	2,51
15	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	1 м	0,02968	<u>8782,91</u>	<u>-</u>	261	253	<u>-</u>	<u>79,8600</u>	<u>2,37</u>
		кількість: 0,00924+0,01924+0,0012			8535,44	-			-	-	-
16	C111-1846	Болти анкерні	т	0,00924	<u>84391,10</u>	<u>-</u>	780	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 0,77*12/1000			-	-			-	-	-
17	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01904	<u>32651,53</u>	<u>-</u>	622	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 2,72*7/1000			-	-			-	-	-
18	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0012	<u>29265,20</u>	<u>-</u>	35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 0,1*12/1000			-	-			-	-	-
19	КБ30-5-1	Улаштування лотка в трубі із монолітного бетону В20	100 м3	0,1395	<u>461671,00</u>	<u>63969,63</u>	64403	6424	<u>8924</u>	<u>420,7500</u>	<u>58,69</u>
					46046,88	20081,09			2801	143,3412	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укуси****									
20	КБ1-158-5	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,405	<u>60799,40</u> 19064,21	<u>4385,10</u> 930,23	24624	7721	<u>1776</u> 377	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>84</u> 3,34
21	КБ1-158-6 К= 2	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	100м2	0,405	<u>9257,71</u> 2380,73	<u>40,72</u> 14,72	3749	964	<u>16</u> 6	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>10,49</u> 0,05
		H1=2									
22	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше ****русло****	м3	4,3335	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	4282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,7475	<u>59968,16</u> 17157,79	<u>4385,10</u> 930,23	44826	12825	<u>3278</u> 695	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>139,53</u> 6,16
24	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	7904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	ДБ1-24-1	Влаштування пошарової обсіпки піском бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт І групи	100 м3	4	<u>301,36</u> -	<u>301,36</u> 50,62	1205	-	<u>1205</u> 202	<u>-</u> 0,3725	<u>-</u> 1,49
26	ДБ1-24-4	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт І групи /до 20 м/ H1=3	100 м3	4	<u>470,12</u> -	<u>470,12</u> 78,96	1880	-	<u>1880</u> 316	<u>-</u> 0,5811	<u>-</u> 2,32
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4	<u>3377,00</u> 1799,83	<u>1577,17</u> 553,27	13508	7199	<u>6309</u> 2213	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>73,44</u> 20,47
		Разом прямі витрати					714988	44073	<u>55023</u> 14786		<u>451,03</u> 115,68
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					615892				
		всього заробітна плата, грн.					58859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					786487				

		Всього за кошторисом					786487				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					566,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58859				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	400	
2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	м2	400	
3	Влаштування пошарової обсіпки піском бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	м3	600	
4	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт I групи /до 20 м/	м3	600	
5	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	600	
6	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 6-ти проходів/	м3	600	
7	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах кількість: 600/2	м3	300	
8	Улаштування водозахисного екрану над МГК з геомембрани	м2	200	
9	Улаштування монолітних залізобетонних лотка із бетону В20 МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ ПОЯС МПП	м3	13,95	
10	Улаштування монолітного залізобетонного поясу посилення труби із бетону В25	м3	1,75	
11	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах кількість: 0,00924+0,01924+0,0012	т	0,02968	
12	Улаштування лотка в трубі із монолітного бетону В20 УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укуси****	м3	13,95	
13	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	40,5	
14	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	м2	40,5	

1	2	3	4	5
	****русло****			
15	Укріплення русла вхідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	м2	74,75	
16	Влаштування пошарової обсіпки піском бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт І групи	м3	400	
17	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт І групи /до 20 м/	м3	400	
18	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	400	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03
на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	451,03	97,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	115,68	127,84			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	566,71				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,70278	407,24			
10	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,32	1488,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01186	682,50			
12	КБМ202-1439	Крани на пневмоколiсному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	21,232365	889,18			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,8	354,42			
14	КБМ206-246-ДР	Екскаватори однокішні дизельні на гусеничному ході, місткість ковшу 0,4 м3	маш. год	14,4	475,47			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,792	808,06			
16	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	6,4	1205,44			
17	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,90729	87,63			
18	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколiсному ході, маса 25 т	маш. год	0,32	144,12			
19	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,802	1273,66			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	10,80895	865,42			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	71,4				
22	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,61672				
23	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,18975				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,38762				
25	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	24,950475				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
26	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,2006	21578,63	21005,82	149,70	423,11
27	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,00922	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
28	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,030243	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
29	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0671323	49911,66	48783,30	149,70	978,66
30	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,922115	2380,69	2329,26	4,75	46,68
31	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00008904	82491,55	80724,37	149,70	1617,48
32	+С111-1564 варіант 1	Геотекстиль щільністю 150г/м2	м2	432	69,29	67,50	0,43	1,36
33	+С111-1564 варіант 2	Геомембрана	м2	216	99,68	97,30	0,43	1,95
34	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	9,22115	12,85	12,37	0,23	0,25
35	С111-1846	Болти анкерні	т	0,00924	84391,10	82370,41	365,96	1654,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0074125	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
37	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,287605	4645,36	4343,42	210,85	91,09
38	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,33801	8309,88	7901,53	245,41	162,94
39	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,406205	10272,51	9825,68	245,41	201,42
40	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,06523	3279,91	2951,70	263,90	64,31
41	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,12335	6552,36	6178,47	245,41	128,48
42	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0012	29265,20	28541,67	149,70	573,83
43	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01904	32651,53	31861,60	149,70	640,23
44	C142-10-2	Вода	м3	47,50395	84,02	84,02	-	-
45	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,3335	988,03	225,94	742,72	19,37
46	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	600	657,53	114,61	530,03	12,89
47	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	36,0825	2969,17	2551,67	359,28	58,22
48	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,785	4395,97	3950,49	359,28	86,20
49	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,9572	2863,76	2448,33	359,28	56,15
50	C1545-44 варіант 1	З'єднувальні стержні	100шт	0,176	1861,27	1824,41	0,36	36,50
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
51	C1999-9003	Бензин	кг	0,3084	62,42	62,42		
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,8224	8,4163	8,4163		
53	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2557	157,85	157,85		
54	C1999-9009	Дрова	м3	0,2628	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Штучні споруди

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 03-01-03
на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби отв. 3,48х2,21 на ПК 20+85,07

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			786487	-		786487	566,71	58859		100,00
				786487	-		786487	566,71	58859		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,623	<u>988,03</u> -	- -	3580	-	- -	- -	- -
6	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: 74,5/1000	1 м	0,0745	<u>8782,91</u> 8535,44	- -	654	636	- -	79,8600	5,95 -
7	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 74,5/1000	т	0,0745	<u>29265,20</u> -	- -	2180	-	- -	- -	- -
8	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 74,5/1000 ****влаштування кінця укріплення****	т	0,0745	<u>10298,50</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
9	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02552	<u>41670,41</u> 1654,17	<u>40016,24</u> 12918,27	1063	42	<u>1021</u> 330	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,47</u> 2,81
10	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі підготовки	100 м3	0,0311	<u>35407,49</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	1101	956	<u>145</u> 45	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>10,21</u> 0,41
11	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,323	<u>988,03</u> -	- -	4271	-	- -	- -	- -
12	КБ30-5-1	Укріплення закінчення монолітним бетоном В-20	100 м3	0,0394	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	18190	1814	<u>2520</u> 791	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>16,58</u> 5,65
13	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: 71,92/1000	1 м	0,07192	<u>8782,91</u> 8535,44	- -	632	614	- -	79,8600	5,74 -
14	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 71,92/1000	т	0,07192	<u>29265,20</u> -	- -	2105	-	- -	- -	- -
15	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 71,92/1000	т	0,07192	<u>10298,50</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
16	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,0435	<u>147875,37</u> 45567,80	<u>116,78</u> 43,33	6433	1982	<u>5</u> 2	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>20,78</u> 0,02
		Разом прямі витрати					70649	14566	<u>5698</u> 1652		<u>148,39</u> 13,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50385				
		всього заробітна плата, грн.					16218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					77712				

		Всього за кошторисом					77712				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					161,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16218				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ТІЛО ТРУБИ			
1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двoshарової	м2	26,4	
2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двoshарової	м2	2,8	
	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	****укуси****			
3	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	33,86	
4	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	м2	-33,86	
5	Установлення арматурних сіток кількість: 74,5/1000	т	0,0745	
	****влаштування кінця укріплення****			
6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	25,52	
7	Улаштування щебеневої підготовки	м3	3,11	
8	Укріплення закінчення монолітним бетоном В-20	м3	3,94	
9	Установлення арматурних сіток кількість: 71,92/1000	т	0,07192	
10	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	м3	4,35	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	148,39	98,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,17	125,44			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	161,56				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,77471	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01131	449,17			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,012136	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,132	626,51			
13	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,82143	889,18			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,42856	406,06			
15	КБМ206-337	Екскаватори однокішні дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковшу 0,25 м3	маш. год	2,16052	472,67			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,120564	87,63			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,347628	865,42			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,713123				
19	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,081952				
20	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,60222				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,184392				
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,31551				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
23	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,040632	21578,63	21005,82	149,70	423,11
24	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,1188	23292,28	22685,87	149,70	456,71
25	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0027088	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
26	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0040188	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
27	+С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,020856	24981,22	24341,69	149,70	489,83
28	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03816	43419,31	42418,25	149,70	851,36
29	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0172661	49911,66	48783,30	149,70	978,66
30	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,122534	2380,69	2329,26	4,75	46,68
31	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004393	82491,55	80724,37	149,70	1617,48
32	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,01584	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
33	С111-1564	Гідроізол	м2	6,16	71,70	69,86	0,43	1,41
34	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00224	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
35	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,013728	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
36	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1,22534	12,85	12,37	0,23	0,25
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000985	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
38	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,038218	4645,36	4343,42	210,85	91,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,044916	8309,88	7901,53	245,41	162,94
40	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,053978	10272,51	9825,68	245,41	201,42
41	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,008668	3279,91	2951,70	263,90	64,31
42	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,027088	6552,36	6178,47	245,41	128,48
43	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,14642	29265,20	28541,67	149,70	573,83
44	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,14642	10298,50	10298,50	-	-
45	C142-10-2	Вода	м3	5,10776	84,02	84,02	-	-
46	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,946	988,03	225,94	742,72	19,37
47	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	4,3935	1011,79	249,23	742,72	19,84
48	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,781776	2969,17	2551,67	359,28	58,22
49	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,07	1938,61	1541,32	359,28	38,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
50	C1999-9003	Бензин	кг	0,041	62,42	62,42		
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7737	8,4163	8,4163		
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,034	157,85	157,85		
53	C1999-9009	Дрова	м3	0,3123	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Штучні споруди

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 03-01-04
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 2х1,25м на ПК29+36,49

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			77712	-		77712	161,56	16218		100,00
				77712	-		77712	161,56	16218		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-05
на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02
Штучні споруди

Основа:	Кошторисна вартість	96,901 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,19343 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	18,884 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-5-1	МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ ПОЯС МПП Улаштування монолітного залізобетонного поясу посилення труби із бетону В25	100 м3	0,012	<u>607204,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	7286	553	<u>768</u> 241	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>5,05</u> 1,72
2	КБ30-5-1	Улаштування монолітного залізобетонного поясу в трубі із бетону В20	100 м3	0,056	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	25854	2579	<u>3582</u> 1125	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>23,56</u> 8,03
3	КБ1-158-5	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укуси**** Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,1715	<u>60799,40</u> 19064,21	<u>4385,10</u> 930,23	10427	3270	<u>752</u> 160	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>35,57</u> 1,41
4	КБ1-158-6	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити Н1=2	100м2	0,1715	<u>9257,71</u> 2380,73	<u>40,72</u> 14,72	1588	408	<u>7</u> 3	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>4,44</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше ****русло****	м3	1,835	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	1813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,583	<u>59968,16</u> 17157,79	<u>4385,10</u> 930,23	34961	10003	<u>2557</u> 542	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>108,82</u> 4,81
7	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,238	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	6163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					88092	16813	<u>7666</u> 2071		<u>177,44</u> 15,99
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63613				
		всього заробітна плата, грн.					18884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					96901				

		Всього за кошторисом					96901				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					193,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18884				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПІДСИЛЮЮЧИЙ ПОЯС МПП			
1	Улаштування монолітного залізобетонного поясу посилення труби із бетону В25	м3	1,2	
2	Улаштування монолітного залізобетонного поясу в трубі із бетону В20	м3	5,6	
	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укуси****			
3	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	17,15	
4	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	м2	17,15	
	****русло****			
5	Укріплення русла вхідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	м2	58,3	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05
на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	177,44	94,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,99	129,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	193,43				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,76005	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00272	682,50			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,86948	889,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,20808	87,63			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,00291	865,42			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
14	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,14144				
15	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,43355				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,31824				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,7222				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
18	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,12758	21578,63	21005,82	149,70	423,11
19	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,006036	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
20	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,006936	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
21	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0374545	49911,66	48783,30	149,70	978,66
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,21148	2380,69	2329,26	4,75	46,68
23	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,1148	12,85	12,37	0,23	0,25
24	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0017	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
25	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,06596	4645,36	4343,42	210,85	91,09
26	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,07752	8309,88	7901,53	245,41	162,94
27	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,09316	10272,51	9825,68	245,41	201,42
28	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01496	3279,91	2951,70	263,90	64,31
29	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,07888	6552,36	6178,47	245,41	128,48
30	С142-10-2	Вода	м3	11,36714	84,02	84,02	-	-
31	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,073	988,03	225,94	742,72	19,37
32	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,6586	2969,17	2551,67	359,28	58,22
33	+С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,224	4395,97	3950,49	359,28	86,20
34	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,09916	2863,76	2448,33	359,28	56,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
35	C1999-9003	Бензин	кг	0,0707	62,42	62,42		
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3353	8,4163	8,4163		
37	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0586	157,85	157,85		
38	C1999-9009	Дрова	м3	0,172	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Штучні споруди

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 03-01-05
на влаштування металевої гофрованої водоперепускної труби діам. 1700 на ПК 33+43,02

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			96901	-		96901	193,43	18884		100,00
				96901	-		96901	193,43	18884		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-06
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

824,889 тис. грн.
0,85264 тис.люд.год.
92,706 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-17	ТІЛО ТРУБИ	100 м3	0,3044	2235,18	2235,18	680	-	680	-	-
		Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи			-	727,30			221	5,7810	1,76
2	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,3044	540,15	540,15	164	-	164	-	-
					-	76,16			23	0,5436	0,17
3	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої підготовки	100 м3	0,0553	172743,66	4657,51	9553	1700	258	328,3500	18,16
					30749,98	1438,45			80	13,3052	0,74
4	КБ30-4-1	Улаштування збірних фундаментів під ланки труби	100 м3	0,156	170047,98	98165,56	26527	6951	15314	402,6000	62,81
		кількість: 2,16+13,44			44559,77	37913,77			5915	270,6000	42,21
5	С1415-7936 варіант 18	Лекальний блок фундаменту №6	м3	2,16	10428,80	-	22526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1415-7936 варіант 19	Лекальний блок фундаменту №7	м3	13,44	10373,01	-	139413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-65-5	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,25 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	1 м3	14,04	<u>3715,06</u> 1104,55	<u>1842,87</u> 711,76	52159	15508	<u>25874</u> 9993	<u>10,5800</u> 5,0800	<u>148,54</u> 71,32
8	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,77	<u>3254,27</u> -	- -	9014	-	- -	- -	- -
9	С1415-7936 варіант 20	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК5.100 діам.1,25 м	м3	14,04	<u>15101,05</u> -	- -	212019	-	- -	- -	- -
10	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	1,3558	<u>37297,80</u> 10544,98	<u>2029,88</u> 660,62	50568	14297	<u>2752</u> 896	<u>99,8200</u> 5,8176	<u>135,34</u> 7,89
11	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової	100м2	0,1384	<u>47875,60</u> 3165,41	- -	6626	438	- -	30,3200 -	4,2 -
12	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,1453	<u>337,52</u> -	<u>337,52</u> 56,69	49	-	<u>49</u> 8	- 0,4172	- 0,06
13	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи /до 20 м/ Н1=3	100 м3	0,1453	<u>506,28</u> -	<u>506,28</u> 85,04	74	-	<u>74</u> 12	- 0,6258	- 0,09
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 УЛАШТУВАННЯ ОГОЛОВКІВ	100м3	0,1384	<u>3377,00</u> 1799,83	<u>1577,17</u> 553,27	467	249	<u>218</u> 77	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,54</u> 0,71
15	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,718	<u>2235,18</u> -	<u>2235,18</u> 727,30	1605	-	<u>1605</u> 522	- 5,7810	- 4,15
16	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,718	<u>540,15</u> -	<u>540,15</u> 76,16	388	-	<u>388</u> 55	- 0,5436	- 0,39
17	КБ30-1-3	Улаштування щебеневої підготовки	100 м3	0,118	<u>155019,51</u> 39557,76	<u>5790,42</u> 1788,35	18292	4668	<u>683</u> 211	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>49,84</u> 1,95
18	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої підготовки зі щебеню фр. 20-40мм	100 м3	0,016	<u>172743,66</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	2764	492	<u>75</u> 23	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>5,25</u> 0,21
19	КБ30-73-3	Спорудження оголовків одноочкових круглих труб отвором 1,25 м кількість: 4,96+2,4	1 м3	7,36	<u>1450,83</u> 480,24	<u>732,80</u> 283,02	10678	3535	<u>5393</u> 2083	<u>4,6000</u> 2,0200	<u>33,86</u> 14,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1415-7936 варіант 21	Відкосна стінка №5 Л (П)	м3	4,96	<u>10373,01</u>	-	51450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1415-7936 варіант 22	Портальна стінка №11	м3	2,4	<u>10373,01</u>	-	24895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 2,52*1,02	м3	2,5704	<u>4395,97</u>	-	11299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	0,72	<u>37297,80</u> 10544,98	<u>2029,88</u> 660,62	26854	7592	<u>1462</u> 476	<u>99,8200</u> 5,8176	<u>71,87</u> 4,19
24	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової	100м2	0,012	<u>47875,60</u> 3165,41	-	575	38	-	30,3200	0,36
					-	-			-	-	-
25	КБ30-5-1	Заповнення швів цементним розчином М200	100 м3	0,002	<u>490751,20</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	982	92	<u>128</u> 40	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>0,84</u> 0,29
26	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,5124	<u>337,52</u> -	<u>337,52</u> 56,69	173	-	<u>173</u> 29	<u>-</u> 0,4172	<u>-</u> 0,21
27	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи /до 20 м/ Н1=3	100 м3	0,5124	<u>506,28</u> -	<u>506,28</u> 85,04	259	-	<u>259</u> 44	<u>-</u> 0,6258	<u>-</u> 0,32
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ****укуси****	100м3	0,488	<u>3377,00</u> 1799,83	<u>1577,17</u> 553,27	1648	878	<u>770</u> 270	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>8,96</u> 2,5
29	КБ1-158-5	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,2912	<u>61874,58</u> 19064,21	<u>4385,10</u> 930,23	18018	5551	<u>1277</u> 271	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>60,39</u> 2,4
30	КБ1-158-6	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити Н1=2	100м2	-0,2912	<u>9472,75</u> 2380,73	<u>40,72</u> 14,72	-2758	-693	<u>-12</u> -4	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-7,54</u> -0,04
31	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,1158	<u>988,03</u> -	-	3079	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: 64/1000	1 т	0,064	<u>8782,91</u> 8535,44	-	562	546	-	79,8600	5,11
33	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 64/1000	т	0,064	<u>29265,20</u> -	-	1873	-	-	-	-
34	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 64/1000 ****русло**** *** вхідне русло ***	т	0,064	<u>10298,50</u> -	-	659	-	-	-	-
35	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,03	<u>1711,69</u> -	<u>1711,69</u> 643,14	51	-	<u>51</u> 19	-	-
36	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 κ(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,171	<u>59968,16</u> 17157,79	<u>4385,10</u> 930,23	10255	2934	<u>750</u> 159	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>31,92</u> 1,41
37	КБ1-158-6 K= -2 тех.ч. п.1.3.175 κ(труд)=0,9	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	100м2	-0,171	<u>9234,68</u> 2142,66	<u>40,72</u> 14,72	-1579	-366	<u>-7</u> -3	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>-3,99</u> -0,02
38	С1421-9453	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,83	<u>988,03</u> -	-	1808	-	-	-	-
39	КБ30-5-1	Монолітний бетон упорів *** вихідне русло ***	100 м3	0,007	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	3232	322	<u>448</u> 141	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>2,95</u> 1
40	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,03	<u>1711,69</u> -	<u>1711,69</u> 643,14	51	-	<u>51</u> 19	-	-
41	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 κ(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,06	<u>59968,16</u> 17157,79	<u>4385,10</u> 930,23	3598	1029	<u>263</u> 56	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>11,2</u> 0,49
42	КБ1-158-6 K= 2 тех.ч. п.1.3.175 κ(труд)=0,9	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,06	<u>9234,68</u> 2142,66	<u>40,72</u> 14,72	554	129	<u>2</u> 1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>1,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
43	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,642	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ30-5-1	Монолітний бетон упорів	100 м3	0,004	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	1847	184	<u>256</u> 80	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>1,68</u> 0,57
45	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: (37,6+13,2)/1000	1 т	0,0508	<u>8782,91</u> 8535,44	<u>-</u> -	446	434	<u>-</u> -	<u>79,8600</u> -	<u>4,06</u> -
46	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 50,8/1000	т	0,0508	<u>29265,20</u> -	<u>-</u> -	1487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 50,8/1000 ****влаштування кінця укріплення****	т	0,0508	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,1782	<u>1711,69</u> -	<u>1711,69</u> 643,14	305	-	<u>305</u> 115	<u>-</u> 5,1120	<u>-</u> 0,91
49	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої підготовки	100 м3	0,02268	<u>35407,49</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	803	697	<u>106</u> 33	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>7,45</u> 0,3
50	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,1525	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	3115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ30-5-1	Укріплення закінчення монолітним бетоном В-20	100 м3	0,02754	<u>461671,00</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	12714	1268	<u>1762</u> 553	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>11,59</u> 3,95
52	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток кількість: 50,22/1000	1 т	0,05022	<u>8782,91</u> 8535,44	<u>-</u> -	441	429	<u>-</u> -	<u>79,8600</u> -	<u>4,01</u> -
53	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 50,22/1000	т	0,05022	<u>29265,20</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм кількість: 50,22/1000	т	0,05022	<u>10298,50</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,0304	<u>147875,37</u> 45567,80	<u>116,78</u> 43,33	4495	1385	<u>4</u> 1	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>14,52</u> 0,01
		Разом прямі витрати					749901	70287	<u>61575</u> 22419		<u>687,32</u> 165,32
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					92706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74988				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					824889				

		Всього за кошторисом					824889				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					852,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92706				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ТІЛО ТРУБИ			
1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	30,44	
2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	30,44	
3	Улаштування щебеневої підготовки	м3	5,53	
4	Улаштування збірних фундаментів під ланки труби кількість: 2,16+13,44	м3	15,6	
5	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,25 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	14,04	
6	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	135,58	
7	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової	м2	13,84	
8	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	м3	14,53	
9	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи /до 20 м/	м3	14,53	
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	13,84	
	УЛАШТУВАННЯ ОГОЛОВКІВ			
11	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	71,8	
12	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	71,8	
13	Улаштування щебеневої підготовки	м3	11,8	
14	Улаштування щебеневої підготовки зі щебеню фр. 20-40мм	м3	1,6	
15	Спорудження оголовків одноочкових круглих труб отвором 1,25 м кількість: 4,96+2,4	м3	7,36	

1	2	3	4	5
16	Улаштування гідроізоляції проїзної частини залізничних мостів: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	м2	72	
17	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової	м2	1,2	
18	Заповнення швів цементним розчином М200	м3	0,2	
19	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	м3	51,24	
20	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи /до 20 м/	м3	51,24	
21	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	48,8	
	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	****укоси****			
22	Укріплення укосів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	29,12	
23	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	м2	-29,12	
24	Установлення арматурних сіток кількість: 64/1000	т	0,064	
	****русло****			
	*** вхідне русло ***			
25	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	3	
26	Укріплення русла вхідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	м2	17,1	
27	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	м2	-17,1	
28	Монолітний бетон упорів	м3	0,7	
	*** вихідне русло ***			
29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	3	
30	Укріплення русла вихідного оголовка монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	м2	6	
31	При укріпленні монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	м2	6	
32	Монолітний бетон упорів	м3	0,4	
33	Установлення арматурних сіток кількість: (37,6+13,2)/1000	т	0,0508	
	****влаштування кінця укріплення****			
34	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	17,82	
35	Улаштування щебеневої підготовки	м3	2,268	
36	Укріплення закінчення монолітним бетоном В-20	м3	2,754	
37	Установлення арматурних сіток кількість: 50,22/1000	т	0,05022	
38	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	м3	3,04	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	687,32	102,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	165,32	135,59			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	852,64				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,37364	407,24			
10	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0079	449,17			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,084654	682,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,0379	626,51			
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	64,202	725,54			
14	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,90307	889,18			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,78748	354,42			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	11,18838	406,06			
17	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,85752	475,47			
18	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,09592	1090,33			
19	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,46039	1205,44			
20	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,368064	1500,42			
21	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,12405	87,63			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,07836	865,42			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	16,7003814				
24	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,0843232				
25	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,788216				
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1897272				
27	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,411441				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
28	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,067464	21578,63	21005,82	149,70	423,11
29	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,93411	23292,28	22685,87	149,70	456,71
30	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,0041776	62304,73	60933,37	149,70	1221,66
31	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,004135	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
32	+С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,1639882	24981,22	24341,69	149,70	489,83
33	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,418508	43419,31	42418,25	149,70	851,36
34	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0255868	49911,66	48783,30	149,70	978,66
35	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,12608	2380,69	2329,26	4,75	46,68
36	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004951	82491,55	80724,37	149,70	1617,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,1338552	56237,93	54985,53	149,70	1102,70
38	C111-1564	Гідроізол	м2	33,088	71,70	69,86	0,43	1,41
39	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,012032	73169,39	71585,00	149,70	1434,69
40	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,1079416	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
41	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	48,184	77,07	75,41	0,15	1,51
42	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1,26079	12,85	12,37	0,23	0,25
43	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0010135	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
44	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,039324	4645,36	4343,42	210,85	91,09
45	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,14776	6620,87	6245,64	245,41	129,82
46	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,046216	8309,88	7901,53	245,41	162,94
47	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0555398	10272,51	9825,68	245,41	201,42
48	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,008919	3279,91	2951,70	263,90	64,31
49	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,044176	6552,36	6178,47	245,41	128,48
50	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,16502	29265,20	28541,67	149,70	573,83
51	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,16502	10298,50	10298,50	-	-
52	C142-10-2	Вода	м3	7,862594	84,02	84,02	-	-
53	+C1415-7936 варіант 18	Лекальний блок фундаменту №6	м3	2,16	10428,80	4988,90	5235,41	204,49
54	+C1415-7936 варіант 19	Лекальний блок фундаменту №7	м3	13,44	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
55	+C1415-7936 варіант 20	Ланки круглих залізобетонних труб ЗК5.100 діам.1,25 м	м3	14,04	15101,05	9569,54	5235,41	296,10
56	+C1415-7936 варіант 21	Відкосна стінка №5 Л (П)	м3	4,96	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
57	+C1415-7936 варіант 22	Портальна стінка №11	м3	2,4	10373,01	4934,21	5235,41	203,39
58	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	31,749	988,03	225,94	742,72	19,37
59	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3,0704	1011,79	249,23	742,72	19,84
60	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,43703	2969,17	2551,67	359,28	58,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,5704	4395,97	3950,49	359,28	86,20
62	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,376	1938,61	1541,32	359,28	38,01
63	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,7096	2997,82	2579,76	359,28	58,78
64	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,974	3254,27	2831,18	359,28	63,81
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат								
65	С1999-9003	Бензин	кг	0,0422	62,42	62,42		
66	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7961	8,4163	8,4163		
67	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,035	157,85	157,85		
68	С1999-9009	Дрова	м3	2,2546	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Штучні споруди

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 03-01-06
на влаштування з.б водоперепускної труби отв. 1,25м, ПК1+13,25 на розв'язці кільцевого типу (з'їзд на Рогачів)

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			824889	-		824889	852,64	92706		100,00
				824889	-		824889	852,64	92706		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на : Дорожній одяг

Кошторисна вартість172633,541 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість17,61694 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата2050,933 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	04-01-01	на влаштування дорожнього одягу +	159751,702	-	159751,702	9,53262	1149,742	-
2	04-01-02	на влаштування присипних узбіч	4460,14	-	4460,14	2,01398	221,281	-
3	04-01-03	на скиди води з проїзної частини	8421,699	-	8421,699	6,07034	679,91	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	172633,541	-	172633,541	17,61694	2050,933	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування дорожнього одягу +	<u>5,04365</u> 494,987	-	<u>4,48897</u> 654,755	-	-	<u>9,53262</u> 1149,742	-	<u>9,53262</u> 1149,742
04-01-02	влаштування присипних узбіч	<u>1,14125</u> 105,834	-	<u>0,87273</u> 115,447	-	-	<u>2,01398</u> 221,281	-	<u>2,01398</u> 221,281
04-01-03	скиди води з проїзної частини	<u>4,08811</u> 406,036	-	<u>1,98223</u> 273,874	-	-	<u>6,07034</u> 679,91	-	<u>6,07034</u> 679,91
-	Разом :	<u>10,27301</u> 1006,857	-	<u>7,34393</u> 1044,076	-	-	<u>17,61694</u> 2050,933	-	<u>17,61694</u> 2050,933

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-01**Дорожній одяг**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	10273,01	98,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7343,93	142,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	17616,94				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	110,15963	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1125,12945	682,50			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	13,82073	889,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	40,89683	354,42			
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	78,60138	1326,52			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	56,38428	472,67			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,02379	808,06			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,59058	87,63			
17	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	17,650046	1703,82			
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	73,7860266	1066,98			
19	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	362,34535	1156,49			
20	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	185,853353	1537,80			
21	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	29,7327	1485,43			
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	233,13021	493,26			
23	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	505,8758	791,52			
24	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	321,9270635	1033,02			
25	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	32,99107	1031,32			
26	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	29,64054	1024,99			
27	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	526,40215	991,59			
28	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	574,06995	1273,66			
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	119,805129	865,42			
30	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	285,05831	998,44			
31	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	228,464917	2001,39			
32	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	200,79752	889,07			
33	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	17534,15	10,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	81,79366				
35	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,40144				
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,90324				
37	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	16,24095				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
38	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,019686	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
39	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0099395	49911,66	48783,30	149,70	978,66
40	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,60023	2380,69	2329,26	4,75	46,68
41	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	7,5072	48311,71	47214,72	149,70	947,29
42	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	6,0023	12,85	12,37	0,23	0,25
43	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004825	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
44	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	6,156	1037,68	1014,23	3,10	20,35
45	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	39,468889	26958,09	26300,00	129,50	528,59
46	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	31,1329393	31272,90	30530,21	129,50	613,19
47	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,18721	4645,36	4343,42	210,85	91,09
48	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,22002	8309,88	7901,53	245,41	162,94
49	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,26441	10272,51	9825,68	245,41	201,42
50	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,04246	3279,91	2951,70	263,90	64,31
51	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	2,321594	9042,00	8619,30	245,41	177,29
52	С142-10-2	Вода	м3	2543,88855	84,02	84,02	-	-
53	+&С1411-100-ЛОТ	Блок бетонний Б-1-22-75	шт	3128	1501,07	926,42	545,22	29,43
54	+&С1411-101-ЛОТ варіант 1	Блок бетонний Б-2-22-40	шт	114	286,37	170,00	110,75	5,62
55	+&С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	242	810,86	508,00	286,96	15,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&C1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	474	559,38	476,67	71,74	10,97
57	+&C1411-104-ЛОТ	Блок бетонний Б-8	шт	162	980,92	95,83	865,86	19,23
58	+&C1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	35	815,35	376,50	422,86	15,99
59	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	370,05	988,03	225,94	742,72	19,37
60	+C1421-9603	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	8836,386024	2439,66	2171,67	220,15	47,84
61	+C1421-9603	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	4204,50497	1025,98	229,38	776,48	20,12
62	+C1421-9603	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	9685,26	792,01	-	776,48	15,53
63	+C1421-9835	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	4747,379313	5442,05	5205,84	129,50	106,71
64	+C1421-9835	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	5525,423004	5144,54	4914,17	129,50	100,87
65	+C1421-9853	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	9275,653007	4710,62	4488,75	129,50	92,37
66	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9296,485	657,53	114,61	530,03	12,89
67	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8262,1	540,63	-	530,03	10,60
68	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,686	3770,97	3337,75	359,28	73,94
69	+C1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	7,0794	3915,69	3479,63	359,28	76,78
70	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	65,791827	2443,93	2066,67	329,34	47,92
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
71	C1999-9003	Бензин	кг	0,2007	62,42	62,42		
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,79	8,4163	8,4163		
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1664	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на влаштування дорожнього одягу +
Дорожній одяг

Основа:	Кошторисна вартість	159751,702 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	9,53262 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1149,742 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 1									
1	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	159,6235	<u>10351.68</u> 1409,86	<u>8521.72</u> 1353,12	1652371	225047	<u>1360267</u> 215990	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>2359.24</u> 1495,02
2	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 17558,585-8262,1	м3	9296,485	<u>657.53</u> -	<u>-</u> -	6112718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	8262,1	<u>540.63</u> -	<u>-</u> -	4466739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	42,04827	<u>13943.23</u> 2446,75	<u>10614.27</u> 1757,29	586289	102882	<u>446312</u> 73891	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>1078.54</u> 533,42
5	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/	1000 м2	42,04827	<u>4595.71</u> -	<u>4057.98</u> 587,23	193242	-	<u>170631</u> 24692	<u>-</u> 4,4000	<u>-</u> 185,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-9603 варіант 2	H1=8 Готова щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 6391,33704+4255,284924-9685,26	м3	961,361964	<u>1025,98</u> -	<u>-</u> -	986338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1421-9603 варіант 3	H14=1 Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	9685,26	<u>792,01</u> -	<u>-</u> -	7670823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1421-9603 варіант 2 на кут укосу	H14=1 Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	115,12	<u>1025,98</u> -	<u>-</u> -	118111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ДБ2-11-8	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	40,72972	<u>568296,64</u> 924,48	<u>12632,54</u> 2651,93	23146563	37654	<u>514520</u> 108012	<u>8,2300</u> 17,2781	<u>335,21</u> 703,73
10	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	1000 м2	-40,72972	<u>30825,66</u> -	<u>-</u> -	-1255521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1421-9603 варіант 1 на кут укосу	H14=1 Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	112,08	<u>2439,66</u> -	<u>-</u> -	273437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	1 т	26,610549	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	11335	-	<u>11335</u> 2057	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 14,9
13	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	39,1555221	<u>26958,09</u> -	<u>-</u> -	1055558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	38,01507	<u>1141969,07</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	43412034	45606	<u>388536</u> 77968	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>447,82</u> 527,28
15	С1421-9853 варіант 1 на кут укосу	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 19,39*2,4 Н14=1	т	46,536	<u>4710,62</u> -	- -	219213	-	- -	- -	- -
16	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	3,778238	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	1609	-	<u>1609</u> 292	- 0,5600	- 2,12
17	С1111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	#####	<u>31272,90</u> -	- -	486805	-	- -	- -	- -
18	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	37,78238	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	24051735	41517	<u>374465</u> 75423	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>407,67</u> 510,32
19	ДБ2-1-10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/ Н1=2	1000 м2	37,78238	<u>124503,98</u> 6,11	- -	4704057	231	- -	0,0600 -	2,27 -
20	С1421-9835 варіант 3 на кут укосу	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 кількість: 6,98*2,4 Н14=1	т	16,752	<u>5144,54</u> -	- -	86181	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ДБ2-3-9	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І. БНД 70/100 асфальтоукладачем, при середній товщині 0,17 м, при ширині укладання 9 м кількість: 0,17*2,3	100 м	1,0445565	<u>486866,39</u> 432,82	<u>2573,52</u> 545,57	508559	452	<u>2688</u> 570	<u>4,2500</u> 3,6020	<u>4,44</u> 3,76
26	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,26715	<u>701192,29</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	187324	294	<u>2648</u> 533	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>2,88</u> 3,61
		Разом прямі витрати					695883	746	<u>5336</u> 1103		<u>7,32</u> 7,37
		зокрема:					689801				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1849				
		всього заробітна плата, грн.					69588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					765471				

		Всього за розділом 2					765471				
		Разом прямі витрати					145228874	494987	<u>3647156</u> 654755		<u>5043,65</u> 4488,97
		зокрема:					141086731				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1149742				
		всього заробітна плата, грн.					14522828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					159751702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					159751702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9532,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1149742				

Склав

Ольга Ступій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування дорожнього одягу +

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування шару основи з піску	м3	15962,35	
2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	42048,27	
3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/	м2	42048,27	
4	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	40729,72	
5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	м2	-40729,72	
6	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	т	26,610549	
7	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної сумішіАСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	38015,07	
8	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	3,778238	
9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	37782,38	

1	2	3	4	5
10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/	м2	37782,38	
11	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	3,758848	
12	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші ЩМА-20 на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	37588,48	
13	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б. НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при середній товщині 0,17 м, при ширині укладання 9 м кількість: 0,17*2,3	т	104,45565	
14	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	267,15	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на влаштування дорожнього одягу +

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	5043,65	98,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4488,97	145,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,9				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9532,62				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	17,650046	1703,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	362,34535	1156,49			
11	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	185,853353	1537,80			
12	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	29,7327	1485,43			
13	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	505,8758	791,52			
14	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	321,9270635	1033,02			
15	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	32,99107	1031,32			
16	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	526,40215	991,59			
17	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	517,18014	1273,66			
18	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	285,05831	998,44			
19	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	228,464917	2001,39			
20	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	200,79752	889,07			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
21	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	39,468889	26958,09	26300,00	129,50	528,59
22	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	31,1329393	31272,90	30530,21	129,50	613,19
23	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	2,321594	9042,00	8619,30	245,41	177,29
24	С142-10-2	Вода	м3	1907,88452	84,02	84,02	-	-
25	+С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	8836,386024	2439,66	2171,67	220,15	47,84
26	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	1076,481964	1025,98	229,38	776,48	20,12
27	+С1421-9603 варіант 3	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	9685,26	792,01	-	776,48	15,53
28	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	4747,379313	5442,05	5205,84	129,50	106,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	5525,423004	5144,54	4914,17	129,50	100,87
30	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	9275,653007	4710,62	4488,75	129,50	92,37
31	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9296,485	657,53	114,61	530,03	12,89
32	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	8262,1	540,63	-	530,03	10,60

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Дорожній одяг

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 04-01-01
на влаштування дорожнього одягу +

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТИП 1			158986231	-		158986231	9517,93	1147893		99,52
2	Дорожній одяг на перехідних ділянках			765471	-		765471	14,69	1849		0,48
	Всього по кошторису			159751702	-		159751702	9532,62	1149742		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірів _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02
на влаштування присипних узбіч
Дорожній одяг

Основа:	Кошторисна вартість	4460,140 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,01398 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	221,281 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	100,771	1034,69 -	1034,69 303,29	104267	-	104267 30563	- 2,3400	- 235,8			
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: R2(10077,1*1,74)	т	17534,15	10,36 -	10,36 -	181654	-	181654 -	- -	- -			
3	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	9,161	3986,56 -	3986,56 580,77	36521	-	36521 5320	- 3,8499	- 35,27			
4	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	9,161	3922,87 -	3922,87 571,49	35937	-	35937 5235	- 3,7884	- 34,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насіпах кількість: 1/2	1000м3	4,5805	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	128553	7853	<u>82215</u> 14087	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>95</u> 123,5
		Разом прямі витрати					486932	7853	<u>440594</u> 55205		<u>95</u> 429,28
		зокрема:					38485				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63058				
		всього заробітна плата, грн.					48764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					535696				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.									

		Всього за розділом 1					535696				
6	КБ27-21-1	Розділ 2. Укріплення узбіч <i>Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7, за товщини шару 10 см</i>	1000м2	21,02166	<u>143979,32</u> 4660,96	<u>11508,70</u> 2836,01	3026684	97981	<u>241932</u> 59618	<u>49,7700</u> 20,8346	<u>1046,25</u> 437,98
7	КБ27-21-2	<i>Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27- 21-1 /до 12 см/</i>	1000м2	21,02166	<u>25735,01</u> -	<u>173,08</u> 29,66	540993	-	<u>3638</u> 624	<u>-</u> 0,2600	<u>-</u> 5,47
		Н1=2									
		Разом прямі витрати					3567677	97981	<u>245570</u> 60242		<u>1046,25</u> 443,45
		зокрема:					3224126				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158223				
		всього заробітна плата, грн.					356767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3924444				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.									

		Всього за розділом 2					3924444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					4054609	105834	<u>686164</u> 115447		<u>1141,25</u> 872,73
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3262611				
		всього заробітна плата, грн.					221281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					405531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4460140				

		Всього за кошторисом					4460140				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2013,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					221281				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування присипних узбіч

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	10077,1	
2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: R2(10077,1*1,74)	т	17534,15	
3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	9161	
4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	9161	
5	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	м3	4580,5	
6	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7, за товщини шару 10 см	м2	21021,66	
7	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С-7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1 /до 12 см/	м2	21021,66	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02
на влаштування присипних узбіч

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1141,25	92,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	872,73	132,28			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2013,98				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ206-250-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	78,60138	1326,52			
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	73,7860266	1066,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	233,13021	493,26			
12	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	29,64054	1024,99			
13	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	56,88981	1273,66			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	119,805129	865,42			
15	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	17534,15	10,36			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
16	С142-10-2	Вода	м3	634,63194	84,02	84,02	-	-
17	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	3128,02301	1025,98	229,38	776,48	20,12

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Дорожній одяг

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 04-01-02
на влаштування присипних узбіч

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земляні роботи			535696	-		535696	524,28	63058		12,01
2	Укріплення узбіч			3924444	-		3924444	1489,7	158223		87,99
	Всього по кошторису			4460140	-		4460140	2013,98	221281		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірів _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-03
на скиди води з проїзної частини
Дорожній одяг

Основа:	Кошторисна вартість	8421,699 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	6,07034 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	679,910 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-5-1	Розділ 1. Влаштування бетонного лотку вздовж кромки проїзної частини	100 м	31,28	<u>45393,01</u>	<u>20406,69</u>	1419893	258350	<u>638321</u>	<u>82,1000</u>	<u>2568,09</u>
		<i>Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій</i>			8259,26	6468,14			202323	47,0930	1473,07
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	297,16	<u>988,03</u>	-	293603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1411-100-ЛОТ	Блок бетонний Б-1-22-75	шт	3128	<u>1501,07</u>	-	4695347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ30-5-1	Омоноличування стиків бетоном В15	100 м3	0,051	<u>543454,60</u>	<u>63969,63</u>	27716	2348	<u>3262</u>	<u>420,7500</u>	<u>21,46</u>
					46046,88	20081,09			1024	143,3412	7,31
		Разом прямі витрати					6436559	260698	<u>641583</u>		<u>2589,55</u>
									203347		1480,38
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5534278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,79	<u>22852,52</u> 22852,52	<u>-</u> -	18053	18053	<u>-</u> -	261,8000	206,82
10	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	22,571	<u>4803,49</u> 1379,93	<u>3412,32</u> 1072,10	108420	31146	<u>77019</u> 24198	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>305,84</u> 172,7
11	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	13,54	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	13378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	474	<u>559,38</u> -	<u>-</u> -	265146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ30-5-1	Омонолічування стиків бетоном В15	100 м3	0,0223	<u>543454,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	12119	1027	<u>1427</u> 448	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>9,38</u> 3,2
		Разом прямі витрати					417116	50226	<u>78446</u> 24646		<u>522,04</u> 175,9
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288444				
		всього заробітна плата, грн.					74872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					458829				

		Всього за розділом 3					458829				
		Розділ 4. Гасник швидкості у підніжжя насипу									
14	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,319	<u>22852,52</u> 22852,52	<u>-</u> -	7290	7290	<u>-</u> -	261,8000	83,51
15	КБ27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гасител ь	35	<u>4453,56</u> 1736,68	<u>2716,88</u> 850,00	155875	60784	<u>95091</u> 29750	<u>17,8800</u> 5,9860	<u>625,8</u> 209,51
16	& С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	102	<u>810,86</u> -	<u>-</u> -	82708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1411-104-ЛОТ	Блок бетонний Б-8	шт	162	<u>980,92</u> -	<u>-</u> -	158909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	35	<u>815,35</u> -	<u>-</u> -	28537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	15,55	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	15364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ30-5-1	Омоноличування стиків бетоном В15	100 м3	0,119	<u>543454,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	64671	5480	<u>7612</u> 2390	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>50,07</u> 17,06
21	КБ30-5-1	Розтікач з монолітного бетону В15	100 м3	0,0007	<u>543454,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	380	32	<u>45</u> 14	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>0,29</u> 0,1
22	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід кількість: 30,5/0,5	1000м2	0,061	<u>315,14</u> -	<u>315,14</u> 74,30	19	-	<u>19</u> 5	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> 0,03
		Разом прямі витрати					513753	73586	<u>102767</u> 32159		<u>759,67</u> 226,7
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337400				
		всього заробітна плата, грн.					105745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					565129				

		Всього за розділом 4					565129				
		Разом прямі витрати					7656080	406036	<u>866267</u> 273874		<u>4088,11</u> 1982,23
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6383777				
		всього заробітна плата, грн.					679910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					765619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					8421699				

		Всього за кошторисом					8421699				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6070,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					679910				

Склав

Ольга Ступій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

скиди води з проїзної частини

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	3128	
2	Омонолічування стиків бетоном В15	м3	5,1	
3	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі кількість: 4,33+11,06	м3	15,39	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	79	
5	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	225,71	
6	Омонолічування стиків бетоном В15	м3	2,23	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	31,9	
8	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	35	
9	Омонолічування стиків бетоном В15	м3	11,9	
10	Розтікач з монолітного бетону В15	м3	0,07	
11	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід кількість: 30,5/0,5	м2	61	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-03
на скиди води з проїзної частини

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	4088,11	99,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1982,23	138,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6070,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	110,15963	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1125,12945	682,50			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	13,82073	889,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	40,89683	354,42			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	56,38428	472,67			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,02379	808,06			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,59058	87,63			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	81,79366				
17	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,40144				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,90324				
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	16,24095				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
20	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,019686	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
21	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0099395	49911,66	48783,30	149,70	978,66
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,60023	2380,69	2329,26	4,75	46,68
23	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	7,5072	48311,71	47214,72	149,70	947,29
24	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	6,0023	12,85	12,37	0,23	0,25
25	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004825	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
26	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	6,156	1037,68	1014,23	3,10	20,35
27	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,18721	4645,36	4343,42	210,85	91,09
28	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,22002	8309,88	7901,53	245,41	162,94
29	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,26441	10272,51	9825,68	245,41	201,42
30	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,04246	3279,91	2951,70	263,90	64,31
31	С142-10-2	Вода	м3	1,37209	84,02	84,02	-	-
32	+&С1411-100-ЛОТ	Блок бетонний Б-1-22-75	шт	3128	1501,07	926,42	545,22	29,43
33	+&С1411-101-ЛОТ варіант 1	Блок бетонний Б-2-22-40	шт	114	286,37	170,00	110,75	5,62
34	+&С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	242	810,86	508,00	286,96	15,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	474	559,38	476,67	71,74	10,97
36	+&C1411-104-ЛОТ	Блок бетонний Б-8	шт	162	980,92	95,83	865,86	19,23
37	+&C1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	35	815,35	376,50	422,86	15,99
38	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	370,05	988,03	225,94	742,72	19,37
39	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,686	3770,97	3337,75	359,28	73,94
40	+C1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	7,0794	3915,69	3479,63	359,28	76,78
41	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	65,791827	2443,93	2066,67	329,34	47,92
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
42	C1999-9003	Бензин	кг	0,2007	62,42	62,42		
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,79	8,4163	8,4163		
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1664	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Дорожній одяг

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 04-01-03
на скиди води з проїзної частини

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Влаштування бетонного лотку вздовж кромки проїзної частини			7080223	-		7080223	4069,93	464045		84,07
2	Водоскиди на узбіччі			317518	-		317518	316,1	35248		3,77
3	Лотки телескопічні на укосі			458829	-		458829	697,94	74872		5,45
4	Гасник швидкості у підніжжя насипу			565129	-		565129	986,37	105745		6,71
	Всього по кошторису			8421699	-		8421699	6070,34	679910		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на : Будівлі та споруди транспортної служби

Кошторисна вартість4028,345 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,91159 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата309,070 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	05-01-01	на улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди	1073,891	-	1073,891	1,23503	138,077	-
2	05-01-02	на влаштування під'їзду до туалету	132,576	-	132,576	0,08656	8,522	-
3	05-01-03	на влаштування автобусних зупинок	1671,441	-	1671,441	0,67931	69,826	-
4	05-01-04	на влаштування тротуарів	551,997	-	551,997	0,50264	49,205	-
5	05-01-05	на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди	598,44	-	598,44	0,40805	43,44	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4028,345	-	4028,345	2,91159	309,07	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди	<u>1,00777</u> 108,526	<u>-</u> -	<u>0,22726</u> 29,551	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,23503</u> 138,077	<u>-</u> -	<u>1,23503</u> 138,077
05-01-02	улаштування під'їзду до туалету	<u>0,08321</u> 8,027	<u>-</u> -	<u>0,00335</u> 0,495	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08656</u> 8,522	<u>-</u> -	<u>0,08656</u> 8,522
05-01-03	улаштування автобусних зупинок	<u>0,54410</u> 52,646	<u>-</u> -	<u>0,13521</u> 17,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,67931</u> 69,826	<u>-</u> -	<u>0,67931</u> 69,826
05-01-04	улаштування тротуарів	<u>0,49265</u> 47,98	<u>-</u> -	<u>0,00999</u> 1,225	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,50264</u> 49,205	<u>-</u> -	<u>0,50264</u> 49,205
05-01-05	улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди	<u>0,36522</u> 38,427	<u>-</u> -	<u>0,04283</u> 5,013	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,40805</u> 43,44	<u>-</u> -	<u>0,40805</u> 43,44
-	Разом :	<u>2,49295</u> 255,606	<u>-</u> -	<u>0,41864</u> 53,464	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,91159</u> 309,07	<u>-</u> -	<u>2,91159</u> 309,07

Склав _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 05-01

Будівлі та споруди транспортної служби

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2492,95	102,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	418,64	127,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2911,59				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	60,01291	407,24			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,2038	371,61			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,89237	438,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,667475	682,50			
13	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,36277	887,22			
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	23,157404	626,51			
15	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	50,07443	725,54			
16	КБМ202-1801	Крани стрілові на рейковому ході, вантажопідйомність 50-100 т	маш. год	1,3065	1885,29			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1509	556,34			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,636	409,42			
19	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,49902	481,57			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,05609	144,46			
21	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,10649	89,02			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,38708	58,35			
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02178	78,17			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,7825	354,42			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,03024	406,06			
26	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,49776	518,81			
27	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,00645	679,66			
28	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,10098	809,26			
29	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,40155	615,09			
30	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04653	808,06			
31	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,77885	951,61			
32	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	3,30796	27,35			
33	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	8,30797	120,87			
34	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,26982	130,92			
35	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,3	114,30			
36	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,136296	1703,82			
37	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,07425	1066,98			
38	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,254175	1156,49			
39	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,575785	1537,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,201663	1485,43			
41	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,9682	791,52			
42	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,52844	1033,02			
43	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,22376	1031,32			
44	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	3,56298	991,59			
45	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,7901	1273,66			
46	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,1396	80,65			
47	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	14,7868	81,96			
48	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,22058	865,42			
49	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,540785	998,44			
50	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	1,927525	2001,39			
51	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	1,361913	889,07			
52	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00624	450,77			
53	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,24585	118,98			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
54	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	8,4171				
55	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,491865				
56	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,8891907				
57	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	1,32025				
58	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,59524				
59	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,2129808				
60	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,365235				
61	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,255684				
62	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,5296632				
63	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,043795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
64	+C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,000343	7114,21	6825,02	149,70	139,49
65	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,08856	23682,74	23068,67	149,70	464,37
66	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0067353	42227,69	41250,00	149,70	827,99
67	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,000815	22872,72	22274,54	149,70	448,48
68	+C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0028575	124501,70	121910,79	149,70	2441,21
69	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000399	103782,59	101597,94	149,70	2034,95
70	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00027	86624,78	84776,55	149,70	1698,53
71	+C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0002396	100350,15	98232,80	149,70	1967,65
72	+C111-161	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,2x20 мм	т	0,0000164	86784,67	84933,31	149,70	1701,66
73	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0004247	61177,10	59827,85	149,70	1199,55
74	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001761	64094,11	62687,66	149,70	1256,75
75	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0020826	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
76	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0001776	59012,17	57705,37	149,70	1157,10
77	+C111-193	Цвяхи толеві круглі 2,5x32 мм	т	0,0001348	56033,93	54785,53	149,70	1098,70
78	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0141493	8480,74	8164,75	149,70	166,29
79	C111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,0013803	57786,85	55979,10	674,67	1133,08
80	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,025273	11889,25	11506,43	149,70	233,12
81	+&C111-270-1 варіант 1	Тактильна плитка напрямна з конусоподібними рифами	м2	49,68	1645,39	1611,11	2,02	32,26
82	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000091	239711,45	234861,53	149,70	4700,22
83	+C111-311	Каболка	т	0,0003	160949,02	157643,46	149,70	3155,86
84	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,18476	15,70	8,75	6,64	0,31
85	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012	201332,03	197234,64	149,70	3947,69
86	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000205	62808,94	61427,69	149,70	1231,55
87	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0623996	103693,94	101511,03	149,70	2033,21
88	+C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000051	24981,22	24341,69	149,70	489,83
89	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,783336	28477,99	27769,90	149,70	558,39
90	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0321	29,62	28,83	0,21	0,58
91	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0022189	175102,55	171519,47	149,70	3433,38
92	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00354	49911,66	48783,30	149,70	978,66
93	+C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0011811	44845,83	43816,80	149,70	879,33
94	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00024	81588,06	79838,59	149,70	1599,77
95	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000027	36986,12	36111,20	149,70	725,22
96	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00087054	55994,32	54746,69	149,70	1097,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00004316	39944,65	39011,72	149,70	783,23
98	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01155	47497,14	46416,12	149,70	931,32
99	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	334,52	327,81	0,15	6,56
100	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	211,071	30,71	28,75	1,36	0,60
101	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,02072	33,66	32,06	0,94	0,66
102	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	27,72	66,50	64,52	0,68	1,30
103	C111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	102,378	70,31	68,20	0,73	1,38
104	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	52,992	106,48	102,38	2,01	2,09
105	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,08895	367,24	359,69	0,35	7,20
106	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	6	1483,17	1453,45	0,64	29,08
107	C111-906	Залізні вироби для віконних блоків з роздільними подвійними рамами, одноступчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	6	230,14	225,36	0,27	4,51
108	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,001485	31282,61	30519,53	149,70	613,38
109	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001761	32462,45	32071,09	149,70	241,66
110	C111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка М5	м2	2,7927	188,68	180,39	4,59	3,70
111	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000009	79290,22	77585,81	149,70	1554,71
112	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000204	63939,42	62536,01	149,70	1253,71
113	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00036594	58413,73	57118,66	149,70	1145,37
114	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000363	112557,26	110200,55	149,70	2207,01
115	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00057156	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
116	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0000908	57957,38	56671,26	149,70	1136,42
117	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,03999	54867,95	53642,41	149,70	1075,84
118	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,31686	22260,57	21674,39	149,70	436,48
119	+C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,003678	9900,63	9556,80	149,70	194,13
120	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0024453	26364,83	25698,17	149,70	516,96
121	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,68779	334,87	328,24	0,06	6,57
122	+C111-1608	Дрантя	кг	1,28215	25,39	24,74	0,15	0,50
123	+C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,024147	309435,49	303218,43	149,70	6067,36
124	+C111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	174,41	170,84	0,15	3,42
125	+&C111-1644-1	Клей поліуретановий двохкомпонентний	кг	55,2	127,65	125,00	0,15	2,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00061	34230,87	33409,98	149,70	671,19
127	+С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,03638148	208663,94	204422,79	149,70	4091,45
128	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	106,31	104,08	0,15	2,08
129	+С111-1672-1	Емаль	т	0,00141804	180104,39	176423,23	149,70	3531,46
130	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	7,2	77,07	75,41	0,15	1,51
131	+С111-1708-1	Клоччя	кг	8,90527	77,47	75,80	0,15	1,52
132	С111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,2223	5825,45	5699,99	11,24	114,22
133	С111-1757	Рядно	м2	13,4352	92,36	90,39	0,16	1,81
134	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	16,35606	77,80	75,89	0,38	1,53
135	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,79488	1702,43	1668,97	0,08	33,38
136	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00552	51334,05	50802,21	149,70	382,14
137	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000041	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
138	+С111-1850	Кріпильні вироби	т	0,00189	490318,25	480554,47	149,70	9614,08
	варіант 1							
139	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,001139	39665,41	38737,96	149,70	777,75
140	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0000613	39665,41	38737,96	149,70	777,75
141	+С111-1865	Закріпки металеві	кг	4,27838	69,77	68,25	0,15	1,37
142	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1731114	16427,51	15955,70	149,70	322,11
143	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,2845375	26958,09	26300,00	129,50	528,59
	варіант 1							
144	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШМ-50	т	0,22763	31272,90	30530,21	129,50	613,19
	варіант 2							
145	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,000435	4645,36	4343,42	210,85	91,09
146	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0000935	7986,88	7584,86	245,41	156,61
147	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0007776	9969,39	9528,50	245,41	195,48
148	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,35433	8309,88	7901,53	245,41	162,94
149	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0098928	8301,47	7893,29	245,41	162,77
150	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,000528	3279,91	2951,70	263,90	64,31
151	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,24288	6412,28	6041,14	245,41	125,73
152	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,04572	7772,49	7374,68	245,41	152,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,011843	7946,77	7545,54	245,41	155,82
154	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,035395	4912,10	4570,37	245,41	96,32
155	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00381	4771,92	4432,94	245,41	93,57
156	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,421946	9042,00	8619,30	245,41	177,29
157	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	3017,85	2932,50	26,18	59,17
158	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000363	98079,45	97199,63	149,70	730,12
159	+С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,11046	85948,58	85159,06	149,70	639,82
160	С123-3 варіант 2	Фрамуга індивідуальна ІД-2 розміром 0,78х0,585	м2	1,38	3110,62	3039,31	10,32	60,99
161	С123-3 варіант 3	Фрамуга індивідуальна ІД-4 розміром 1,044х0,585	м2	1,83	3110,62	3039,31	10,32	60,99
162	+С123-199 варіант 1	Блоки дверні індивідуальні ІД-1 розміром 2,085х0,78	м2	4,878	2154,16	2091,70	20,22	42,24
163	+С123-199 варіант 2	Блоки дверні індивідуальні ІД-3 розміром 2,085х1,044	м2	6,531	2154,16	2091,70	20,22	42,24
164	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,51822	646,48	627,74	6,06	12,68
165	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1188	893,37	867,20	8,65	17,52
166	С123-528	Штапики	пм	23,4651	46,63	45,50	0,22	0,91
167	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,08403	29265,20	28541,67	149,70	573,83
168	+С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0033	31602,69	30833,33	149,70	619,66
169	+С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,075	45016,26	43983,89	149,70	882,67
170	+С124-63 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,09075	18763,44	18245,83	149,70	367,91
171	+С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,70992	6972,03	6685,62	149,70	136,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідливою полочкою	шт	3	5251,09	5138,18	9,95	102,96
173	C142-10-2	Вода	м3	26,95007	84,02	84,02	-	-
174	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000028133	117132,69	114161,30	674,67	2296,72
175	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	160012,56	156152,20	722,86	3137,50
176	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,005363	5515,58	4855,92	551,51	108,15
177	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000054	71508,17	69431,38	674,67	1402,12
178	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0017374	183735,96	179538,94	594,35	3602,67
179	+C1411-5 варіант 4	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	7,23	8996,82	3786,36	5034,05	176,41
180	+&C1411-101- ПОР	Стаціонарний опорний поручень	шт	3	725,19	708,33	2,64	14,22
181	+&C1411-101- ПОР варіант 1	Консольно-відкидний настінний поручень	шт	3	1022,69	1000,00	2,64	20,05
182	+C1412-607	(Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина до 2,5 м, об'єм до 0,5 м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5	м3	3,9	16125,05	10774,82	5034,05	316,18
183	+C1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т	м2	51,84	6136,64	1671,95	4344,36	120,33
184	+C1413-2557 варіант 1	Панелі стінові зовнішні із бетону В15, F150-200, W4,6, зведена товщина 10 см, маса до 5 т	м2	160,98	2464,85	827,73	1588,79	48,33
185	+C1414-7841 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина до 3 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т	м2	45,276	1578,31	983,55	563,81	30,95
186	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	370	221,79	172,71	44,73	4,35
187	+C1416-8686	Камені бортові, БР300.45.18	шт	63	3132,82	1733,00	1338,39	61,43
188	+C1416-8686 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	118	485,73	330,83	145,38	9,52
189	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	40,62	1072,56	308,81	742,72	21,03
190	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	9,1425	988,03	225,94	742,72	19,37
191	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,2448	1011,79	249,23	742,72	19,84
192	+C1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	59,17275	2439,66	2171,67	220,15	47,84
193	+C1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	172,20617	1025,98	229,38	776,48	20,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	34,558875	5442,05	5205,84	129,50	106,71
195	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	40,27725	5144,54	4914,17	129,50	100,87
196	+С1421-9835 варіант 4	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100	т	11,9168	4892,09	4666,67	129,50	95,92
197	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	50,27512	5183,93	4952,78	129,50	101,65
198	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	66,3	4710,62	4488,75	129,50	92,37
199	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	60,775	657,53	114,61	530,03	12,89
200	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,0765	2729,25	2316,46	359,28	53,51
201	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,41649	3770,97	3337,75	359,28	73,94
202	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	38,156	2969,17	2551,67	359,28	58,22
203	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,14688	2863,76	2448,33	359,28	56,15
204	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,20869	4130,87	3690,59	359,28	81,00
205	+С1424-11671	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0495	5886,34	5411,64	359,28	115,42
206	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,281844	2443,93	2066,67	329,34	47,92
207	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,928098	2997,82	2579,76	359,28	58,78
208	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,19032	3254,27	2831,18	359,28	63,81
209	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,01641	2613,71	2203,18	359,28	51,25
210	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,785884	2524,78	2115,99	359,28	49,51
211	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,073445	10886,77	10658,33	14,97	213,47
212	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,001697	679,44	656,03	10,09	13,32
213	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000012	40311,81	39054,19	467,19	790,43
214	С1545-248	Скоби будівельні	кг	6	44,47	43,16	0,44	0,87
215	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,055493	76,86	65,41	9,94	1,51
216	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0294	33973,43	32612,24	695,04	666,15
217	+К582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	15	283,94	43,00	235,37	5,57
218	+К582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	18	393,18	43,00	342,47	7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	+K585521- Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	9593,19	6435,00	2970,09	188,10
220	+K585521- Л044 варіант 2	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6182,57	3645,00	2416,34	121,23
221	+K585521- Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6602,55	3503,00	2970,09	129,46
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
222	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	146,764	8,30941	8,30941		
223	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8571	157,85	157,85		
224	C1999-9009	Дрова	м3	0,0307	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,048	<u>6360,14</u> 778,10	<u>403,43</u> 125,26	305	37	<u>19</u> 6	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,39</u> 0,05
6	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т, розмір 0,6х0,3х0,58	100шт	0,27	<u>30182,81</u> 9510,72	<u>20672,09</u> 8279,65	8149	2568	<u>5581</u> 2236	<u>94,5400</u> 61,6842	<u>25,53</u> 16,65
7	С1411-5 варіант 4 ФБС 9.3.6Т	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	0,45	<u>8996,82</u> -	<u>-</u> -	4049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ7-1-2	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т. розмір 2,7х0,3х0,58	100шт	0,27	<u>40918,48</u> 12183,12	<u>28735,36</u> 11381,03	11048	3289	<u>7759</u> 3073	<u>119,6300</u> 86,6694	<u>32,3</u> 23,4
9	С1411-5 варіант 4 ФБС 24.3.6Т	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	1,23	<u>8996,82</u> -	<u>-</u> -	11066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ВИГРІБ	100м2	0,369	<u>9352,64</u> 3666,24	<u>-</u> -	3451	1353	<u>-</u> -	33,5000 -	12,36 -
11	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	3	<u>1538,80</u> 224,76	<u>156,80</u> 55,40	4616	674	<u>470</u> 166	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>7,2</u> 1,5
12	КБ7-31-2	Установлення плит днища	100м3	0,0177	<u>181782,35</u> 45383,72	<u>129748,37</u> 47847,33	3218	803	<u>2297</u> 847	<u>434,7100</u> 386,2719	<u>7,69</u> 6,84
13	К585521-Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>6602,55</u> -	<u>-</u> -	19808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-31-2	Установлення кілець діаметром більше 1000 мм кількість: 0,59*2	100м3	0,0354	<u>181782,35</u> 45383,72	<u>129748,37</u> 47847,33	6435	1607	<u>4593</u> 1694	<u>434,7100</u> 386,2719	<u>15,39</u> 13,67
15	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>9593,19</u> -	<u>-</u> -	57559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ7-31-2	Установлення плит перекриття вигрібу	100м3	0,0165	<u>181782,35</u> 45383,72	<u>129748,37</u> 47847,33	2999	749	<u>2141</u> 789	<u>434,7100</u> 386,2719	<u>7,17</u> 6,37
17	К585521-Л044 варіант 2	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>6182,57</u> -	<u>-</u> -	18548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	3	<u>3270,95</u> 208,47	<u>25,08</u> 14,46	9813	625	<u>75</u> 43	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>6,3</u> 0,4
19	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,0429	<u>12930,05</u> 3508,56	<u>10,11</u> 8,86	555	151	<u>-</u> -	31,7000 0,0777	1,36 -
20	КБ6-1-16	ПІДЛОГА ТА СТІНИ Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,033	<u>428403,82</u> 25399,91	<u>11277,92</u> 4027,90	14137	838	<u>372</u> 133	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,23</u> 1,08
21	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,075	<u>29265,20</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,075	<u>45016,26</u> -	<u>-</u> -	3376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ7-16-1	Установлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при висоті будівель до 25 м	100шт	0,33	<u>228966,48</u> 91700,60	<u>114589,37</u> 42220,69	75559	30261	<u>37814</u> 13933	<u>816,3500</u> 316,6905	<u>269,4</u> 104,51
24	С1413-2557 варіант 1	Панелі стінові зовнішні із бетону В15, F150-200, W4,6, зведена товщина 10 см, маса до 5 т	м2	160,98	<u>2464,85</u> -	<u>-</u> -	396792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,6098	<u>16869,39</u> 11883,55	<u>184,60</u> 146,65	27156	19130	<u>297</u> 236	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>162,98</u> 2,45
26	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці (за два рази) Н1=2	100м2	1,6098	<u>31782,21</u> 16111,01	<u>2,89</u> 2,53	51163	25936	<u>5</u> 4	<u>154,3200</u> 0,0222	<u>248,42</u> 0,04
27	КБ10-26-1	ВІКНА ТА ДВЕРІ Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: R3(1,626+2,177)	100м2	0,11409	<u>34122,40</u> 14754,74	<u>8056,92</u> 3297,30	3893	1683	<u>919</u> 376	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>15,93</u> 2,68
28	С123-199 варіант 1	Блоки дверні індивідуальні ІД-1 розміром 2,085x0,78 кількість: R3(2,085*0,78)	м2	4,878	<u>2154,16</u> -	<u>-</u> -	10508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С123-199 варіант 2	Блоки дверні індивідуальні ІД-3 розміром 2,085x1,044 кількість: R3(2,085*1,044)	м2	6,531	<u>2154,16</u> -	<u>-</u> -	14069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	6	<u>1483,17</u> -	<u>-</u> -	8899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ10-33-1	Конопачення дверних коробок клоччям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,11409	<u>7746,09</u> 5544,58	<u>-</u> -	884	633	<u>-</u> -	56,5600	6,45
32	КБ15-175-2	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	100м2	0,11409	<u>16540,99</u> 13020,77	<u>1,44</u> 1,27	1887	1486	<u>-</u> -	124,7200	14,23
33	КБ10-18-3	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,0321	<u>72550,60</u> 37089,11	<u>5306,54</u> 2171,71	2329	1191	<u>170</u> 70	<u>364,1900</u> 15,5001	<u>11,69</u> 0,5
34	С123-3 варіант 2	Фрамуга індивідуальна ІД-2 розміром 0,78х0,585	м2	1,38	<u>3110,62</u> -	<u>-</u> -	4293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С123-3 варіант 3	Фрамуга індивідуальна ІД-4 розміром 1,044х0,585	м2	1,83	<u>3110,62</u> -	<u>-</u> -	5692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-906	Залізні вироби для віконних блоків з роздільними подвійними рамами, одностулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	6	<u>230,14</u> -	<u>-</u> -	1381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-201-5	Скління віконним склом дерев'яних фрамуг з однією рамою	100м2	0,0321	<u>58453,87</u> 5111,28	<u>14,45</u> 12,66	1876	164	<u>-</u> -	52,1400	1,67
38	КБ15-175-3	Фарбування емаллю по дереву заповнень віконних прорізів з підготовленням поверхні	100м2	0,0321	<u>20498,24</u> 16945,16	<u>1,44</u> 1,27	658	544	<u>-</u> -	162,3100	5,21
39	КБ7-44-10	ПЕРЕКРИТТЯ Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,33	<u>8763,49</u> 2158,88	<u>5993,63</u> 2371,86	2892	712	<u>1978</u> 783	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>7,08</u> 6,75
40	К582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	15	<u>283,94</u> -	<u>-</u> -	4259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	К582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	18	<u>393,18</u> -	<u>-</u> -	7077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ7-3-4	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,33	<u>147461,35</u> 23161,14	<u>31016,21</u> 11591,85	48662	7643	<u>10235</u> 3825	<u>221,8500</u> 91,3911	<u>73,21</u> 30,16
43	С1414-7841 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина до 3 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т	м2	45,276	<u>1578,31</u> -	<u>-</u> -	71460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ12-22-1	ПОКРІВЛЯ Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,453	<u>10712,66</u> 3401,74	<u>2252,67</u> 812,43	4853	1541	<u>1020</u> 368	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>17,39</u> 2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ12-1-1	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,453	<u>44218,16</u> 2494,33	<u>607,84</u> 227,68	20031	1130	<u>275</u> 103	<u>23,0700</u> 1,8076	<u>10,45</u> 0,82
		САНТЕХПРИБОРИ									
46	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>6766,59</u> 3984,71	<u>458,55</u> 171,25	2030	1195	<u>138</u> 51	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>10,92</u> 0,46
47	С130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитюю поличкою	шт	3	<u>5251,09</u> -	<u>-</u> -	15753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: опорний поручень, консольно-відкидний настінний поручень.	10шт	0,6	<u>539,29</u> 508,02	<u>-</u> -	324	305	<u>-</u> -	4,5900 -	2,75 -
49	& С1411-101-ПОР	Стаціонарний опорний поручень	шт	3	<u>725,19</u> -	<u>-</u> -	2176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1411-101-ПОР варіант 1	Консольно-відкидний настінний поручень	шт	3	<u>1022,69</u> -	<u>-</u> -	3068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					976261	108526	<u>79190</u> 29551		<u>1007,77</u> 227,26
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					788545				
		всього заробітна плата, грн.					138077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97630				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1073891				

		Всього за кошторисом					1073891				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1235,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138077				

Склав

Ольга Ступій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ			
1	Розроблення ґрунту в відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 кількість: 26,2-2,62	м3	70,74	
2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,86	
3	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 кількість: 26,2-2,62	м3	70,74	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	29,31	
	ФУНДАМЕНТИ			
5	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	4,8	
6	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т, розмір 0,6х0,3х0,58	шт	27	
7	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т. розмір 2,7х0,3х0,58	шт	27	
8	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	36,9	
	ВИГРІБ			
9	Улаштування основи щебеневої	м3	3	
10	Установлення плит днища	м3	1,77	
11	Установлення кілець діаметром більше 1000 мм кількість: 0,59*2	м3	3,54	
12	Установлення плит перекриття вигрібу	м3	1,65	
13	Установлення люка	шт	3	
14	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	4,29	

1	2	3	4	5
	ПІДЛОГА ТА СТІНИ			
15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,3	
16	Установлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при висоті будівель до 25 м	шт	33	
17	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	160,98	
18	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці (за два рази)	м2	160,98	
	ВІКНА ТА ДВЕРІ			
19	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: R3(1,626+2,177)	м2	11,409	
20	Конопачення дверних коробок ключчям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	11,409	
21	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	м2	11,409	
22	Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	м2	3,21	
23	Скління віконним склом дерев'яних фрамуг з однією рамою	м2	3,21	
24	Фарбування емаллю по дереву заповнень віконних прорізів з підготовленням поверхні	м2	3,21	
	ПЕРЕКРИТТЯ			
25	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	33	
26	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	33	
	ПОКРІВЛЯ			
27	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	45,3	
28	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	м2	45,3	
	САНТЕХПРИБОРИ			
29	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	3	
30	Установлення гарнітури туалетної: опорний поручень, консольно-відкидний настіінний поручень.	шт	6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1007,77	107,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	227,26	130,03			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1235,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	51,130008	407,24			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,1959	371,61			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,67353	438,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,80292	682,50			
13	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,36277	887,22			
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	23,1346	626,51			
15	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	48,4737	725,54			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00867	556,34			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,24	409,42			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,03987	144,46			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,2812	58,35			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,05	354,42			
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,03024	406,06			
22	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,00645	679,66			
23	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,40155	615,09			
24	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,77885	951,61			
25	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,63986	27,35			
26	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,26982	130,92			
27	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,3	114,30			
28	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00624	450,77			
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,24585	118,98			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальнонавиробничих витрат</u>								
30	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,5787				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,6897				
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,13024				
33	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,255684				
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,363				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
35	+С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,000343	7114,21	6825,02	149,70	139,49
36	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,08856	23682,74	23068,67	149,70	464,37
37	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0067353	42227,69	41250,00	149,70	827,99
38	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,000815	22872,72	22274,54	149,70	448,48
39	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00027	86624,78	84776,55	149,70	1698,53
40	+С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0002396	100350,15	98232,80	149,70	1967,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+С111-161	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,2х20 мм	т	0,0000164	86784,67	84933,31	149,70	1701,66
42	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000056	61177,10	59827,85	149,70	1199,55
43	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0005662	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
44	+С111-193	Цвяхи толеві круглі 2,5х32 мм	т	0,0001348	56033,93	54785,53	149,70	1098,70
45	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0069457	8480,74	8164,75	149,70	166,29
46	С111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,0013803	57786,85	55979,10	674,67	1133,08
47	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00033	11889,25	11506,43	149,70	233,12
48	+С111-311	Каболка	т	0,0003	160949,02	157643,46	149,70	3155,86
49	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00012	201332,03	197234,64	149,70	3947,69
50	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000205	62808,94	61427,69	149,70	1231,55
51	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,05924064	103693,94	101511,03	149,70	2033,21
52	+С111-587	Масло індустрийне І-20А	т	0,000051	24981,22	24341,69	149,70	489,83
53	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,322536	28477,99	27769,90	149,70	558,39
54	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0321	29,62	28,83	0,21	0,58
55	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0006475	175102,55	171519,47	149,70	3433,38
56	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00354	49911,66	48783,30	149,70	978,66
57	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000858	55994,32	54746,69	149,70	1097,93
58	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01155	47497,14	46416,12	149,70	931,32
59	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	334,52	327,81	0,15	6,56
60	+С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	52,095	30,71	28,75	1,36	0,60
61	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1,9932	33,66	32,06	0,94	0,66
62	С111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	27,72	66,50	64,52	0,68	1,30
63	С111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А	м2	102,378	70,31	68,20	0,73	1,38
64	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	6	1483,17	1453,45	0,64	29,08
65	С111-906	Залізні вироби для віконних блоків з роздільними подвійними рамами, одностулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	6	230,14	225,36	0,27	4,51
66	+С111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,001485	31282,61	30519,53	149,70	613,38
67	С111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка М5	м2	2,7927	188,68	180,39	4,59	3,70
68	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000009	79290,22	77585,81	149,70	1554,71
69	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000204	63939,42	62536,01	149,70	1253,71
70	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00036594	58413,73	57118,66	149,70	1145,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000528	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
72	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0396	54867,95	53642,41	149,70	1075,84
73	+С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,002695	9900,63	9556,80	149,70	194,13
74	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0024453	26364,83	25698,17	149,70	516,96
75	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,03895	334,87	328,24	0,06	6,57
76	+С111-1608	Дрантя	кг	1,21247	25,39	24,74	0,15	0,50
77	+С111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,024147	309435,49	303218,43	149,70	6067,36
78	+С111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	174,41	170,84	0,15	3,42
79	+С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,03638148	208663,94	204422,79	149,70	4091,45
80	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	106,31	104,08	0,15	2,08
81	+С111-1672-1	Емаль	т	0,00141804	180104,39	176423,23	149,70	3531,46
82	+С111-1708-1	Ключчя	кг	8,90527	77,47	75,80	0,15	1,52
83	С111-1757	Рядно	м2	13,431	92,36	90,39	0,16	1,81
84	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	15,80361	77,80	75,89	0,38	1,53
85	+С111-1865	Закріпки металеві	кг	4,27838	69,77	68,25	0,15	1,37
86	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1699652	16427,51	15955,70	149,70	322,11
87	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,009127	8301,47	7893,29	245,41	162,77
88	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,24288	6412,28	6041,14	245,41	125,73
89	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00132	7946,77	7545,54	245,41	155,82
90	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	3017,85	2932,50	26,18	59,17
91	+С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,1089	85948,58	85159,06	149,70	639,82
92	С123-3 варіант 2	Фрамуга індивідуальна ІД-2 розміром 0,78х0,585	м2	1,38	3110,62	3039,31	10,32	60,99
93	С123-3 варіант 3	Фрамуга індивідуальна ІД-4 розміром 1,044х0,585	м2	1,83	3110,62	3039,31	10,32	60,99
94	+С123-199 варіант 1	Блоки дверні індивідуальні ІД-1 розміром 2,085х0,78	м2	4,878	2154,16	2091,70	20,22	42,24
95	+С123-199 варіант 2	Блоки дверні індивідуальні ІД-3 розміром 2,085х1,044	м2	6,531	2154,16	2091,70	20,22	42,24
96	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1188	893,37	867,20	8,65	17,52
97	С123-528	Штапики	пм	23,4651	46,63	45,50	0,22	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,075	29265,20	28541,67	149,70	573,83
99	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0033	31602,69	30833,33	149,70	619,66
100	+C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,075	45016,26	43983,89	149,70	882,67
101	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитюю поличкою	шт	3	5251,09	5138,18	9,95	102,96
102	C142-10-2	Вода	м3	4,08213	84,02	84,02	-	-
103	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	160012,56	156152,20	722,86	3137,50
104	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,005363	5515,58	4855,92	551,51	108,15
105	+C1411-5 варіант 4	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	1,68	8996,82	3786,36	5034,05	176,41
106	+&C1411-101- ПОР	Стаціонарний опорний поручень	шт	3	725,19	708,33	2,64	14,22
107	+&C1411-101- ПОР варіант 1	Консольно-відкидний настінний поручень	шт	3	1022,69	1000,00	2,64	20,05
108	+C1413-2557 варіант 1	Панелі стінові зовнішні із бетону В15, F150-200, W4,6, зведена товщина 10 см, маса до 5 т	м2	160,98	2464,85	827,73	1588,79	48,33
109	+C1414-7841 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина до 3 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т	м2	45,276	1578,31	983,55	563,81	30,95
110	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,45	988,03	225,94	742,72	19,37
111	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,2448	1011,79	249,23	742,72	19,84
112	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,3495	3770,97	3337,75	359,28	73,94
113	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,181	4130,87	3690,59	359,28	81,00
114	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,22482	2443,93	2066,67	329,34	47,92
115	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,69309	2997,82	2579,76	359,28	58,78
116	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,01641	2613,71	2203,18	359,28	51,25
117	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,042522	2524,78	2115,99	359,28	49,51
118	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000012	40311,81	39054,19	467,19	790,43
119	C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	44,47	43,16	0,44	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+K582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	15	283,94	43,00	235,37	5,57
121	+K582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	18	393,18	43,00	342,47	7,71
122	+K585521- Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	9593,19	6435,00	2970,09	188,10
123	+K585521- Л044 варіант 2	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6182,57	3645,00	2416,34	121,23
124	+K585521- Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	6602,55	3503,00	2970,09	129,46
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
125	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	61,6299	8,4163	8,4163		
126	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7909	157,85	157,85		
127	C1999-9009	Дрова	м3	0,0307	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Будівлі та споруди транспортної служби

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-01
на улаштування туалету на 2 вічка - 3 споруди

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			1073891	-		1073891	1235,03	138077		100,00
				1073891	-		1073891	1235,03	138077		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ2-1-3	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	0,098	<u>621677,15</u> 2833,19	<u>13773,79</u> 3035,70	60924	278	<u>1350</u> 297	<u>27,8200</u> 19,5670	<u>2,73</u> 1,92
5	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	69	<u>342,51</u> 108,82	<u>-</u> -	23633	7509	<u>-</u> -	<u>1,1300</u> -	<u>77,97</u> -
6	С1416-8684 варіант 1	Каміні бортові, БР100.20.8	шт	69	<u>221,79</u> -	<u>-</u> -	15304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					120525	8027	<u>2569</u> 495		<u>83,21</u> 3,35
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109929				
		всього заробітна плата, грн.					8522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					132576				

		Всього за кошторисом					132576				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					86,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8522				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування під'їзду до туалету

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	м2	98	
2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	98	
3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/	м2	98	
4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	м2	98	
5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	69	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02
на влаштування під'їзду до туалету

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	83,21	96,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,35	147,89			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	86,56				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,00784	1703,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,35476	1537,80			
11	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,61054	791,52			
12	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,2107	1033,02			
13	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,44688	991,59			
14	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,24892	998,44			
15	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	0,3087	2001,39			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
16	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0414	9042,00	8619,30	245,41	177,29
17	С142-10-2	Вода	м3	1,2642	84,02	84,02	-	-
18	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	69	221,79	172,71	44,73	4,35
19	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	4,14	1072,56	308,81	742,72	21,03
20	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	18,6151	1025,98	229,38	776,48	20,12
21	+С1421-9835 варіант 4	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100	т	11,9168	4892,09	4666,67	129,50	95,92
22	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,795	2969,17	2551,67	359,28	58,22
23	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01725	2443,93	2066,67	329,34	47,92
24	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0294	33973,43	32612,24	695,04	666,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Будівлі та споруди транспортної служби

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-02
на влаштування під'їзду до туалету

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			132576	-		132576	86,56	8522		100,00
				132576	-		132576	86,56	8522		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЗУПИНКОВИЙ МАЙДАНЧИК									
1	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	0,5525	<u>82679,98</u> 1409,86	<u>8521,72</u> 1353,12	45681	779	<u>4708</u> 748	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>8,17</u> 5,17
2	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,27625	<u>169892,19</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	46933	676	<u>2932</u> 485	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>7,09</u> 3,5
3	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/ Н1=8	1000 м2	0,27625	<u>108424,88</u> -	<u>4057,98</u> 587,23	29952	-	<u>1121</u> 162	<u>-</u> 4,4000	<u>-</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ2-11-8	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,27625	<u>568296,64</u> 924,48	<u>12632,54</u> 2651,93	156992	255	<u>3490</u> 733	<u>8,2300</u> 17,2781	<u>2,27</u> 4,77
5	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	1000 м2	-0,27625	<u>30825,66</u> -	<u>-</u> -	-8516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	1 м	0,193375	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	82	-	<u>82</u> 15	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,11
7	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	0,2845375	<u>26958,09</u> -	<u>-</u> -	7671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,27625	<u>1141969,07</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	315469	331	<u>2823</u> 567	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>3,25</u> 3,83
9	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,027625	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	12	-	<u>12</u> 2	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,02
10	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,113815	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	3559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,27625	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	175857	304	<u>2738</u> 551	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>2,98</u> 3,73
12	ДБ2-1-10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/ Н1=2	1000 м2	0,27625	<u>124503,98</u> 6,11	<u>-</u> -	34394	2	<u>-</u> -	<u>0,0600</u> -	<u>0,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,027625	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	12	-	<u>12</u> 2	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,02
14	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,113815	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	3559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші ЦМА-20 на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,27625	<u>691810,42</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	191113	304	<u>2738</u> 551	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>2,98</u> 3,73
16	ДБ2-13-6	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	189	<u>366,95</u> 124,23	<u>-</u> -	69354	23479	<u>-</u> -	<u>1,2900</u> -	<u>243,81</u> -
17	С1416-8686	Камені бортові, БР300.45.18	шт	63	<u>3132,82</u> -	<u>-</u> -	197368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					1269492	26130	<u>20656</u> 3816		<u>270,57</u> 26,1
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1222706				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					103,06				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					12616				
		всього заробітна плата, грн.					42562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1396440				

		Всього за розділом 1					1396440				
		Розділ 2. ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАЙДАНЧИКА									
18	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	1,2	<u>19541,72</u> 2428,25	<u>1393,51</u> 344,43	23450	2914	<u>1672</u> 413	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>30</u> 3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	100 м2	1,2	<u>39474,15</u> 895,77	<u>229,49</u> 11,82	47369	1075	<u>275</u> 14	<u>8,6900</u> 0,1120	<u>10,43</u> 0,13
20	ДБ2-57-2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/ Н1=2	100 м2	1,2	<u>12468,79</u> 131,04	<u>-</u> -	14963	157	<u>-</u> -	1,3200 -	1,58 -
21	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	72	<u>342,51</u> 108,82	<u>-</u> -	24661	7835	<u>-</u> -	1,1300 -	81,36 -
22	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	72	<u>221,79</u> -	<u>-</u> -	15969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати							126412	11981	<u>1947</u> 427		<u>123,37</u> 3,46
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112484				
всього заробітна плата, грн.							12408				
Загальновиробничі витрати, грн.							12641				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							139053				

Всього за розділом 2							139053				
Розділ 3. ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНОЇ ДОРІЖКИ											
23	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	0,9	<u>19541,72</u> 2428,25	<u>1393,51</u> 344,43	17588	2185	<u>1254</u> 310	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>22,5</u> 2,49
24	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	100 м2	0,9	<u>39474,15</u> 895,77	<u>229,49</u> 11,82	35527	806	<u>207</u> 11	<u>8,6900</u> 0,1120	<u>7,82</u> 0,1
25	ДБ2-57-2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/	100 м2	0,9	<u>12468,79</u> 131,04	<u>-</u> -	11222	118	<u>-</u> -	1,3200 -	1,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ДБ2-13-5	Н1=2 Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	105	<u>342,51</u> 108,82	- -	35964	11426	- -	1,1300 -	118,65 -
27	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	105	<u>221,79</u> -	- -	23288	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					123589	14535	<u>1461</u> 321		<u>150,16</u> 2,59
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107593				
		всього заробітна плата, грн.					14856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					135948				

		Всього за розділом 3					135948				
		Разом прямі витрати					1519493	52646	<u>24064</u> 4564		<u>544,1</u> 32,15
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1442783				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					103,06				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					12616				
		всього заробітна плата, грн.					69826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1671441				

		Всього за кошторисом					1671441				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					679,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69826				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування автобусних зупинок

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування шару основи з піску	м3	55,25	
2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	276,25	
3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/	м2	276,25	
4	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	276,25	
5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	м2	-276,25	
6	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	т	0,193375	
7	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	276,25	
8	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,027625	
9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	276,25	
10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/	м2	276,25	

1	2	3	4	5
11	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,027625	
12	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші ЦМА-20 на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	276,25	
13	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	189	
14	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	120	
15	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	м2	120	
16	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/	м2	120	
17	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	72	
18	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	90	
19	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	м2	90	
20	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/	м2	90	
21	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	105	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-03
на влаштування автобусних зупинок

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	544,1	96,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	135,21	127,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	679,31				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,982	481,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,12846	1703,82			
11	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,254175	1156,49			
12	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,221025	1537,80			
13	КБМ212-802-ДР	Котки напівпрічипні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,201663	1485,43			
14	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,06734	791,52			
15	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,31774	1033,02			
16	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,22376	1031,32			
17	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	3,1161	991,59			
18	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,7901	1273,66			
19	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	5,88	81,96			
20	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,846525	998,44			
21	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	1,618825	2001,39			
22	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	1,361913	889,07			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
23	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	0,525				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
24	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,126	22260,57	21674,39	149,70	436,48
25	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0,2845375	26958,09	26300,00	129,50	528,59
26	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	0,22763	31272,90	30530,21	129,50	613,19
27	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	0,235346	9042,00	8619,30	245,41	177,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	C142-10-2	Вода	м3	12,23838	84,02	84,02	-	-
29	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	177	221,79	172,71	44,73	4,35
30	+C1416-8686	Камені бортові, БР300.45.18	шт	63	3132,82	1733,00	1338,39	61,43
31	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	21,96	1072,56	308,81	742,72	21,03
32	+C1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	59,17275	2439,66	2171,67	220,15	47,84
33	+C1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	101,9505	1025,98	229,38	776,48	20,12
34	+C1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	34,558875	5442,05	5205,84	129,50	106,71
35	+C1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	40,27725	5144,54	4914,17	129,50	100,87
36	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	19,992	5183,93	4952,78	129,50	101,65
37	+C1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	66,3	4710,62	4488,75	129,50	92,37
38	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	60,775	657,53	114,61	530,03	12,89
39	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	20,697	2969,17	2551,67	359,28	58,22
40	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,10095	2443,93	2066,67	329,34	47,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Будівлі та споруди транспортної служби

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-03
на влаштування автобусних зупинок

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗУПИНКОВИЙ МАЙДАНЧИК			1396440	-		1396440	399,73	42562		83,55
2	ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАЙДАНЧИКА			139053	-		139053	126,83	12408		8,32
3	ВЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНОЇ ДОРІЖКИ			135948	-		135948	152,75	14856		8,13
	Всього по кошторису			1671441	-		1671441	679,31	69826		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-04
на влаштування тротуарів
Будівлі та споруди транспортної служби

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

551,997 тис. грн.
0,50264 тис.люд.год.
49,205 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБ2-13-6	Розділ 1. Влаштування тротуарів Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	118	366,95 124,23	- -	43300	14659	- -	1,2900 -	152,22 -			
2	С1416-8686 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	118	485,73 -	- -	57316	-	- -	- -	- -			
3	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	3,181	19541,72 2428,25	1393,51 344,43	62162	7724	4433 1096	25,0000 2,7710	79,53 8,81			
4	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	100 м2	3,181	39474,15 895,77	229,49 11,82	125567	2849	730 38	8,6900 0,1120	27,64 0,36			
5	ДБ2-57-2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/	100 м2	3,181	12468,79 131,04	- -	39663	417	- -	1,3200 -	4,2 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ2-13-5	Н1=2 Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	124	<u>342,51</u> 108,82	- -	42471	13494	- -	1,1300 -	140,12 -
7	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	124	<u>221,79</u> -	- -	27502	-	- -	- -	- -
8	КБ27-21-5	УКРІПЛЕННЯ УЗБІЧЧЯ Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	1000м2	0,27202	<u>15410,45</u> 12471,02	- -	4192	3392	- -	139,7000 -	38 -
		Разом прямі витрати					402173	42535	<u>5163</u> 1134		<u>441,71</u> 9,17
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн.					354475 43669 40217 - - 442390				

		Всього за розділом 1					442390				
9	КБ27-65-6	Розділ 2. Влаштування тактильних смуг (плитка 30x30 см) в два ряди Улаштування поліуретанової еластичної тактильної плитки на клеєвій основі кількість: 552*0,09	1000 м2	0,04968	<u>218472,24</u> 109592,61	<u>11716,02</u> 1837,29	10854	5445	<u>582</u> 91	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>50,94</u> 0,82
10	& С111-270-1 варіант 1	Тактильна плитка напрямна з конусоподібними рифами кількість: 552*0,09	м2	49,68	<u>1645,39</u> -	- -	81743	-	- -	- -	- -
11	& С111-1644-1	Клей поліуретановий двохкомпонентний	кг	55,2	<u>127,65</u> -	- -	7046	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					99643	5445	<u>582</u> 91		<u>50,94</u> 0,82
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					93616 5536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 2					9964 - - 109607 109607				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					501816 448091 49205 50181 - - 551997 551997	47980	<u>5745</u> 1225		<u>492,65</u> 9,99
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					502,64 49205				

Склав _____ Ольга Ступій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування тротуарів

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	118	
2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	318,1	
3	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	м2	318,1	
4	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/	м2	318,1	
5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	124	
	УКРІПЛЕННЯ УЗБІЧЧЯ			
6	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	м2	272,02	
7	Улаштування поліуретанової еластичної тактильної плитки на клеєвій основі кількість: 552*0,09	м2	49,68	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-04
на влаштування тротуарів

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	492,65	97,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,99	122,58			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	502,64				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06309	407,24			
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1396	556,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,51702	481,57			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,10649	89,02			
13	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,29032	791,52			
14	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,1396	80,65			
15	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	8,9068	81,96			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,22058	865,42			
17	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,44534	998,44			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
18	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	0,79525				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,2129808				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
20	+&C111-270-1 варіант 1	Тактильна плитка напрямна з конусоподібними рифами	м2	49,68	1645,39	1611,11	2,02	32,26
21	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,19086	22260,57	21674,39	149,70	436,48
22	+&C111-1644-1	Клей поліуретановий двокомпонентний	кг	55,2	127,65	125,00	0,15	2,50
23	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,79488	1702,43	1668,97	0,08	33,38
24	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,1452	9042,00	8619,30	245,41	177,29
25	C142-10-2	Вода	м3	5,9134	84,02	84,02	-	-
26	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	124	221,79	172,71	44,73	4,35
27	+C1416-8686 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	118	485,73	330,83	145,38	9,52
28	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	14,52	1072,56	308,81	742,72	21,03
29	+C1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	51,64057	1025,98	229,38	776,48	20,12
30	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	30,28312	5183,93	4952,78	129,50	101,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,664	2969,17	2551,67	359,28	58,22
32	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0664	2443,93	2066,67	329,34	47,92
33	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,073445	10886,77	10658,33	14,97	213,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8639	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Будівлі та споруди транспортної служби

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-04
на влаштування тротуарів

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Влаштування тротуарів			442390	-		442390	450,88	43669		80,14
2	Влаштування тактильних смуг (плитка 30х30 см) в два ряди			109607	-		109607	51,76	5536		19,86
	Всього по кошторису			551997	-		551997	502,64	49205		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірів _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-05
на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди
Будівлі та споруди транспортної служби

Основа:	Кошторисна вартість	598,440 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,40805 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	43,440 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд
	Вимірник одиничної вартості	1,00 шт
	Показник одиничної вартості	598440,00 грн.

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	22371,88	21520,24	268	10	258	9,5400	0,11
					851,64	7410,40			89	58,9016	0,71
2	КБ1-145-9	Планування дна котловану механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,0495	14835,83	4010,94	734	536	198	123,0800	6,09
					10824,89	887,89			44	6,3762	0,32
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	4,95	402,57	156,80	1993	1113	776	2,4000	11,88
					224,76	55,40			274	0,5009	2,48
4	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,65*1,15	м3	5,6925	988,03	-	5624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ7-1-4	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів ПО-1 4800х3200х120 при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій більше 3,5 т	100шт	0,03	92632,68	66898,78	2779	772	2007	243,6000	7,31
					25733,90	25080,01			752	199,9962	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1411-5 варіант 4	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону B15	м3	5,55	<u>8996,82</u> -	<u>-</u> -	49932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ7-48-5	Установлення блоків зовнішніх стін ПС-1 та ПС-2 розміром 2400х2400х120 масою до 2,5 т кількість: 1+1	100шт	0,06	<u>84834,92</u> 30730,14	<u>40155,98</u> 16306,00	5090	1844	<u>2409</u> 978	<u>294,3500</u> 138,7646	<u>17,66</u> 8,33
8	C1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т кількість: 5,76*2	м2	34,56	<u>6136,64</u> -	<u>-</u> -	212082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ7-48-5	Установлення блоків зовнішніх стін ПС-3 розміром 2400х2400х120 масою до 2,5 т	100шт	0,03	<u>84834,92</u> 30730,14	<u>40155,98</u> 16306,00	2545	922	<u>1205</u> 489	<u>294,3500</u> 138,7646	<u>8,83</u> 4,16
10	C1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т	м2	17,28	<u>6136,64</u> -	<u>-</u> -	106041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ7-37-2	Укладання плит покриття ПП-1 4800х3200х120	100м3	0,039	<u>163353,04</u> 32626,91	<u>74713,70</u> 17710,91	6371	1272	<u>2914</u> 691	<u>308,8500</u> 140,1240	<u>12,05</u> 5,46
12	C1412-607	(Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина до 2,5 м, об'єм до 0,5 м3, маса до 5 т, клас бетону B22,5	м3	3,9	<u>16125,05</u> -	<u>-</u> -	62888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,36	<u>11278,03</u> 2423,12	<u>1638,00</u> 512,14	4060	872	<u>590</u> 184	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>8,36</u> 1,3
14	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементним розчином М-100 товщиною 15 мм (стічна призма)	100м2	0,4608	<u>9865,20</u> 3401,74	<u>2252,67</u> 812,43	4546	1568	<u>1038</u> 374	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>17,69</u> 2,98
15	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементним розчином М-100 на кожний 1 мм зміни товщини Н1=5	100м2	0,4608	<u>1737,06</u> 62,03	<u>146,14</u> 52,93	800	29	<u>67</u> 24	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,32</u> 0,19
16	КБ12-2-1	Улаштування водоізоляційного ковра чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,4608	<u>57254,88</u> 3254,41	<u>797,71</u> 298,16	26383	1500	<u>368</u> 137	<u>30,1000</u> 2,3651	<u>13,87</u> 1,09
17	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,2006	<u>17060,49</u> 9558,32	<u>687,75</u> 586,30	20483	11476	<u>826</u> 704	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>103,68</u> 7,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,2595	<u>18930,72</u> 11353,19	<u>687,75</u> 586,30	4913	2946	<u>178</u> 152	<u>101,0700</u> 6,0883	<u>26,23</u> 1,58
19	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	1,2006	<u>1953,60</u> 1556,60	<u>1,44</u> 1,27	2345	1869	<u>2</u> 2	<u>14,9100</u> 0,0111	<u>17,9</u> 0,01
20	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,2595	<u>2406,46</u> 1984,64	<u>1,44</u> 1,27	624	515	<u>-</u> -	<u>19,0100</u> 0,0111	<u>4,93</u> -
21	КБ12-13-2	Встановлення декоративного фризу з профнастилу з висотою профілю 35мм	100м2	0,24	<u>2072,83</u> 758,75	<u>8,14</u> 2,94	497	182	<u>2</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0266	<u>1,86</u> 0,01
22	КБ9-41-2	Каркас та закріплення фризу із сталі ВСТЗ КП кількість: 30,25/1000 УЛАШТУВАННЯ ЛАВИ	1m	0,09075	<u>22177,74</u> 1531,81	<u>1467,05</u> 441,51	2013	139	<u>133</u> 40	<u>13,8400</u> 3,4038	<u>1,26</u> 0,31
23	КБ6-16-1	Улаштування бетонних опор лавок	100м3	0,00144	<u>896469,50</u> 276311,27	<u>56313,37</u> 24222,77	1291	398	<u>81</u> 35	<u>2713,1900</u> 195,4672	<u>3,91</u> 0,28
24	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	1 м3	0,381	<u>14423,25</u> 3423,47	<u>-</u> -	5495	1304	<u>-</u> -	<u>35,5500</u> -	<u>13,54</u> -
25	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,34692	<u>31742,32</u> 24116,40	<u>279,83</u> 87,49	11012	8366	<u>97</u> 30	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>80,14</u> 0,21
26	С111-1850 варіант 1	Кріпильні вироби кількість: 0,63/1000	т	0,00189	<u>490318,25</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-163-3	Просте фарбування колером олійним по дереву (за 2рази) Н1=2 УСТАНОВЛЕННЯ УРНИ	100м2	0,081	<u>15257,76</u> 7364,38	<u>2,89</u> 2,53	1236	597	<u>-</u> -	<u>70,5400</u> 0,0222	<u>5,71</u> -
28	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,00075	<u>385612,08</u> 47298,57	<u>19129,36</u> 7817,64	289	35	<u>14</u> 6	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>0,35</u> 0,04
29	КБ6-18-7	Улаштування балок із жорсткою арматурою при висоті балок до 900 мм	100м3	0,00066	<u>631048,65</u> 135768,53	<u>29059,36</u> 10844,16	416	90	<u>19</u> 7	<u>1285,2000</u> 87,6156	<u>0,85</u> 0,06
30	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00903	<u>29265,20</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,003	<u>31742,32</u> 24116,40	<u>279,83</u> 87,49	95	72	<u>1</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>0,69</u> -
		Разом прямі витрати					544036	38427	<u>13183</u> 5013		<u>365,22</u> 42,83
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					492426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					43440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54404				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					598440				

		Всього за кошторисом					598440				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					408,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43440				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	12	
2	Планування дна котловану механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	49,5	
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	4,95	
4	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів ПО-1 4800х3200х120 при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій більше 3,5 т	шт	3	
5	Установлення блоків зовнішніх стін ПС-1 та ПС-2 розміром 2400х2400х120 масою до 2,5 т кількість: 1+1	шт	6	
6	Установлення блоків зовнішніх стін ПС-3 розміром 2400х2400х120 масою до 2,5 т	шт	3	
7	Укладання плит покриття ПП-1 4800х3200х120	м3	3,9	
8	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,36	
9	Улаштування вирівнюючих стяжок цементним розчином М-100 товщиною 15 мм (стічна призма)	м2	46,08	
10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементним розчином М-100 на кожний 1 мм зміни товщини	м2	46,08	
11	Улаштування водоізоляційного ковра чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	м2	46,08	
12	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	120,06	
13	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	25,95	
14	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	120,06	
15	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	25,95	
16	Встановлення декоративного фризу з профнастилу з висотою профілю 35мм	м2	24	

1	2	3	4	5
17	Каркас та закріплення фризу із сталі ВСТЗ КП кількість: 30,25/1000 УЛАШТУВАННЯ ЛАВИ	т	0,09075	
18	Улаштування бетонних опор лавок	м3	0,144	
19	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,381	
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,34692	
21	Просте фарбування колером олійним по дереву (за 2рази) УСТАНОВЛЕННЯ УРНИ	м2	8,1	
22	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,075	
23	Улаштування балок із жорсткою арматурою при висоті балок до 900 мм	м3	0,066	
24	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-05
на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	365,22	105,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,83	117,10			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	408,05				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,81981	407,24			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,007896	371,61			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,21884	438,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,86456	682,50			
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,0228	626,51			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,60073	725,54			
15	КБМ202-1801	Крани стрілові на рейковому ході, вантажопідйомність 50-100 т	маш. год	1,3065	1885,29			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00263	556,34			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,396	409,42			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01622	144,46			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,10588	58,35			
20	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02178	78,17			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,7325	354,42			
22	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,49776	518,81			
23	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,10098	809,26			
24	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04653	808,06			
25	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,6681	27,35			
26	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	8,30797	120,87			
27	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,07425	1066,98			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,8384				
29	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,491865				
30	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,1994907				
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,465				
32	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,365235				
33	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1666632				
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,043795				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
35	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0028575	124501,70	121910,79	149,70	2441,21
36	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000399	103782,59	101597,94	149,70	2034,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0003686	61177,10	59827,85	149,70	1199,55
38	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0001761	64094,11	62687,66	149,70	1256,75
39	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0015164	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
40	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0001776	59012,17	57705,37	149,70	1157,10
41	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0072036	8480,74	8164,75	149,70	166,29
42	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,024943	11889,25	11506,43	149,70	233,12
43	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000091	239711,45	234861,53	149,70	4700,22
44	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,18476	15,70	8,75	6,64	0,31
45	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,003159	103693,94	101511,03	149,70	2033,21
46	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,4608	28477,99	27769,90	149,70	558,39
47	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0015714	175102,55	171519,47	149,70	3433,38
48	+С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0011811	44845,83	43816,80	149,70	879,33
49	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00024	81588,06	79838,59	149,70	1599,77
50	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000027	36986,12	36111,20	149,70	725,22
51	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000125	55994,32	54746,69	149,70	1097,93
52	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00004316	39944,65	39011,72	149,70	783,23
53	+С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	158,976	30,71	28,75	1,36	0,60
54	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	2,02752	33,66	32,06	0,94	0,66
55	С111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	52,992	106,48	102,38	2,01	2,09
56	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,08895	367,24	359,69	0,35	7,20
57	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001761	32462,45	32071,09	149,70	241,66
58	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000363	112557,26	110200,55	149,70	2207,01
59	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0000436	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
60	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0000908	57957,38	56671,26	149,70	1136,42
61	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,00039	54867,95	53642,41	149,70	1075,84
62	+С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000983	9900,63	9556,80	149,70	194,13
63	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,64884	334,87	328,24	0,06	6,57
64	+С111-1608	Дрантя	кг	0,06968	25,39	24,74	0,15	0,50
65	+С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,00061	34230,87	33409,98	149,70	671,19
66	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	7,2	77,07	75,41	0,15	1,51
67	С111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,2223	5825,45	5699,99	11,24	114,22
68	С111-1757	Рядно	м2	0,0042	92,36	90,39	0,16	1,81
69	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,55245	77,80	75,89	0,38	1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	+С111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00552	51334,05	50802,21	149,70	382,14
71	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000041	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
72	+С111-1850 варіант 1	Кріпильні вироби	т	0,00189	490318,25	480554,47	149,70	9614,08
73	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,001139	39665,41	38737,96	149,70	777,75
74	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0000613	39665,41	38737,96	149,70	777,75
75	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,003146	16427,51	15955,70	149,70	322,11
76	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,000435	4645,36	4343,42	210,85	91,09
77	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0000935	7986,88	7584,86	245,41	156,61
78	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0007776	9969,39	9528,50	245,41	195,48
79	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,35433	8309,88	7901,53	245,41	162,94
80	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000766	8301,47	7893,29	245,41	162,77
81	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,000528	3279,91	2951,70	263,90	64,31
82	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,04572	7772,49	7374,68	245,41	152,40
83	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,010523	7946,77	7545,54	245,41	155,82
84	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,035395	4912,10	4570,37	245,41	96,32
85	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00381	4771,92	4432,94	245,41	93,57
86	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000363	98079,45	97199,63	149,70	730,12
87	+С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00156	85948,58	85159,06	149,70	639,82
88	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,51822	646,48	627,74	6,06	12,68
89	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00903	29265,20	28541,67	149,70	573,83
90	+С124-63 варіант 1	Сталеві конструкції	т	0,09075	18763,44	18245,83	149,70	367,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,70992	6972,03	6685,62	149,70	136,71
92	C142-10-2	Вода	м3	3,45196	84,02	84,02	-	-
93	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000028133	117132,69	114161,30	674,67	2296,72
94	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000054	71508,17	69431,38	674,67	1402,12
95	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0017374	183735,96	179538,94	594,35	3602,67
96	+C1411-5 варіант 4	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	5,55	8996,82	3786,36	5034,05	176,41
97	+C1412-607	(Ригелі)(прогони)(балки) для перекриттів прямокутні, довжина до 2,5 м, об'єм до 0,5 м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5	м3	3,9	16125,05	10774,82	5034,05	316,18
98	+C1413-943	Елементи зовнішніх стін одношарові із легкого бетону щільністю 1000 кг/м3, товщина 20 см, маса до 5 т	м2	51,84	6136,64	1671,95	4344,36	120,33
99	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,6925	988,03	225,94	742,72	19,37
100	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,0765	2729,25	2316,46	359,28	53,51
101	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,06699	3770,97	3337,75	359,28	73,94
102	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,14688	2863,76	2448,33	359,28	56,15
103	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02769	4130,87	3690,59	359,28	81,00
104	+C1424-11671	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0495	5886,34	5411,64	359,28	115,42
105	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,872424	2443,93	2066,67	329,34	47,92
106	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,235008	2997,82	2579,76	359,28	58,78
107	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,19032	3254,27	2831,18	359,28	63,81
108	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,743362	2524,78	2115,99	359,28	49,51
109	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,001697	679,44	656,03	10,09	13,32
110	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,055493	76,86	65,41	9,94	1,51
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
111	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	83,2702	8,4163	8,4163		
112	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0661	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав	Ольга Стулій
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	В'ячеслав Кот
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Будівлі та споруди транспортної служби

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 05-01-05
на улаштування автопавільйонів "Тип 7" - 3 споруди

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			598440	-		598440	408,05	43440		100,00
				598440	-		598440	408,05	43440		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість4051,585 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,65181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата69,508 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	06-01-01	на влаштування земляного полотна	52,286	-	52,286	0,07317	8,827	-
2	06-01-02	на влаштування дорожнього одягу	3652,237	-	3652,237	0,19718	23,787	-
3	06-01-03	на влаштування присипних узбіч на примиканнях	9,09	-	9,09	0,04673	4,291	-
4	06-01-04	на влаштування тротуарів	337,972	-	337,972	0,33473	32,603	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4051,585	-	4051,585	0,65181	69,508	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування земляного полотна	<u>0,01176</u> 0,97	- -	<u>0,06141</u> 7,857	- -	- -	<u>0,07317</u> 8,827	- -	<u>0,07317</u> 8,827
06-01-02	влаштування дорожнього одягу	<u>0,10375</u> 10,21	- -	<u>0,09343</u> 13,577	- -	- -	<u>0,19718</u> 23,787	- -	<u>0,19718</u> 23,787
06-01-03	влаштування присипних узбіч на примиканнях	<u>0,04359</u> 3,886	- -	<u>0,00314</u> 0,405	- -	- -	<u>0,04673</u> 4,291	- -	<u>0,04673</u> 4,291
06-01-04	влаштування тротуарів	<u>0,32819</u> 31,795	- -	<u>0,00654</u> 0,808	- -	- -	<u>0,33473</u> 32,603	- -	<u>0,33473</u> 32,603
-	Разом :	<u>0,48729</u> 46,861	- -	<u>0,16452</u> 22,647	- -	- -	<u>0,65181</u> 69,508	- -	<u>0,65181</u> 69,508

Склав _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01

Пересічення та примикання

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	487,29	96,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	164,52	137,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	651,81				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,22127	481,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	11,09556	809,26			
11	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	8,03272	1326,52			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3108	615,09			
13	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,329399	1177,28			
14	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,79784	1500,42			
15	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,38044	1703,82			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,373646	1066,98			
17	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,72552	1156,49			
18	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	5,868495	1537,80			
19	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,521205	1485,43			
20	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	15,53506	791,52			
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,34169	613,33			
22	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,882958	1033,02			
23	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,578324	1031,32			
24	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,65777	991,59			
25	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,79646	1287,81			
26	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	7,73119	1273,66			
27	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	6,3518	81,96			
28	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	13,346875	865,42			
29	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,34288	998,44			
30	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	5,19703	2001,39			
31	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	3,51992	889,07			
32	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	2,0202	50,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	281,7918	5,18			
34	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	700,21638	10,36			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
35	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	0,567125				
36	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,74592				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
37	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,13611	22260,57	21674,39	149,70	436,48
38	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0,692222	26958,09	26300,00	129,50	528,59
39	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	0,854347	31272,90	30530,21	129,50	613,19
40	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,164297	9042,00	8619,30	245,41	177,29
41	С142-10-2	Вода	м3	75,81312	84,02	84,02	-	-
42	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	106	221,79	172,71	44,73	4,35
43	+С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	100	485,73	330,83	145,38	9,52
44	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	12,36	1072,56	308,81	742,72	21,03
45	+С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	154,124516	2439,66	2171,67	220,15	47,84
46	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	285,57597	1025,98	229,38	776,48	20,12
47	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	83,836458	5442,05	5205,84	129,50	106,71
48	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	152,581518	5144,54	4914,17	129,50	100,87
49	+С1421-9835 варіант 5	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65	т	29,890496	5144,54	4914,17	129,50	100,87
50	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	21,59612	5183,93	4952,78	129,50	101,65
51	+С1421-9849 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100	т	58,9944	4722,09	4500,00	129,50	92,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	161,5584	4710,62	4488,75	129,50	92,37
53	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	180,532	657,53	114,61	530,03	12,89
54	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,63	2969,17	2551,67	359,28	58,22
55	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0565	2443,93	2066,67	329,34	47,92
56	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,166855	10886,77	10658,33	14,97	213,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
57	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0149	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01
на влаштування земляного полотна
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	52,286 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07317 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,827 тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи Н14=1	100 м3	3,1623	<u>705,20</u> -	<u>705,20</u> 99,43	2230	-	<u>2230</u> 314	<u>-</u> 0,7097	<u>-</u> 2,24
6	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,28748	<u>3986,56</u> -	<u>3986,56</u> 580,77	1146	-	<u>1146</u> 167	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 1,11
7	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,28748	<u>3922,87</u> -	<u>3922,87</u> 571,49	1128	-	<u>1128</u> 164	<u>-</u> 3,7884	<u>-</u> 1,09
8	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	0,14374	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	4034	246	<u>2580</u> 442	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>2,98</u> 3,88
9	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	1000 м2	0,74705	<u>369,07</u> -	<u>369,07</u> 52,50	276	-	<u>276</u> 39	<u>-</u> 0,3480	<u>-</u> 0,26
10	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,3069	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	318	-	<u>318</u> 93	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 0,72
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 30,69*1,2	т	36,828	<u>5,18</u> -	<u>5,18</u> -	191	-	<u>191</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	1,4614	<u>3278,18</u> -	<u>2983,48</u> 743,59	4791	-	<u>4360</u> 1087	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 8,16
13	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,4614	<u>3178,71</u> 223,18	<u>2527,03</u> 433,01	4645	326	<u>3693</u> 633	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>3,95</u> 5,55
		Разом прямі витрати					25116	572	<u>22279</u> 4088		<u>6,93</u> 31,87
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2265				
		всього заробітна плата, грн.					4660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					27629				

		Всього за відділом 1					27629				
		<u>Відділ 2. Примикання на ПК 11+81,33, праворуч</u>									
		ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО									
14	ДБ1-23-1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	100 м3	2,9439	<u>1565,29</u> -	<u>1565,29</u> 458,82	4608	-	<u>4608</u> 1351	<u>-</u> 3,5400	<u>-</u> 10,42
15	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	353,268	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	3660	-	<u>3660</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		**** влаштування виїмки ****									
16	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,4114	<u>1830,60</u> -	<u>1830,60</u> 536,59	753	-	<u>753</u> 221	<u>-</u> 4,1400	<u>-</u> 1,7
17	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	75,2862	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	780	-	<u>780</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		**** досипка земполотна ****									
18	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	100 м3	0,3981	<u>705,20</u> -	<u>705,20</u> 99,43	281	-	<u>281</u> 40	<u>-</u> 0,7097	<u>-</u> 0,28
		Н14=1									
19	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,03619	<u>3986,56</u> -	<u>3986,56</u> 580,77	144	-	<u>144</u> 21	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 0,14
20	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	1000 м3	0,03619	<u>3922,87</u> -	<u>3922,87</u> 571,49	142	-	<u>142</u> 21	<u>-</u> 3,7884	<u>-</u> 0,14
		Н1=4									
21	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	1000м3	0,018095	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	508	31	<u>325</u> 56	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,38</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	1000 м2	0,3211	<u>369,07</u> -	<u>369,07</u> 52,50	119	-	<u>119</u> 17	<u>-</u> 0,3480	<u>-</u> 0,11
23	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшеvim, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,3458	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	358	-	<u>358</u> 105	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 0,81
24	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 34,58*1,2	т	41,496	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	430	-	<u>430</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	1,6466	<u>3278,18</u> -	<u>2983,48</u> 743,59	5398	-	<u>4913</u> 1224	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 9,2
26	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,6466	<u>3178,71</u> 223,18	<u>2527,03</u> 433,01	5234	367	<u>4161</u> 713	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>4,45</u> 6,25
		Разом прямі витрати					22415	398	<u>20674</u> 3769		<u>4,83</u> 29,54
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1343				
		всього заробітна плата, грн.					4167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					24657				

		Всього за відділом 2					24657				
		Разом прямі витрати					47531	970	<u>42953</u> 7857		<u>11,76</u> 61,41
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3608				
		всього заробітна плата, грн.					8827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					52286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					52286				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8827				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування земляного полотна

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО			
1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	м3	93,92	
2	Перевезення ґрунту до 2 км **** влаштування виїмки ****	т	112,704	
3	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	133,86	
4	Перевезення ґрунту до 1 км **** досипка земполотна ****	т	244,9638	
5	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	м3	316,23	
6	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	287,48	
7	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	287,48	
8	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	м3	143,74	
9	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	м2	747,05	
10	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	30,69	
11	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 30,69*1,2	т	36,828	
12	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	м2	146,14	
13	Полив посівів трав водою	м2	146,14	
	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО			
14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	м3	294,39	
15	Перевезення ґрунту до 2 км **** влаштування виїмки ****	т	353,268	

1	2	3	4	5
16	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	41,14	
17	Перевезення ґрунту до 2 км **** досипка земполотна ****	т	75,2862	
18	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	м3	39,81	
19	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	36,19	
20	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	36,19	
21	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	м3	18,095	
22	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	м2	321,1	
23	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	34,58	
24	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 34,58*1,2	т	41,496	
25	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	м2	164,66	
26	Полив посівів трав водою	м2	164,66	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на влаштування земляного полотна

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	11,76	82,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,41	127,94			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	73,17				
		Середній розряд робіт	розряд	1,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	11,09556	809,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	7,506164	1326,52			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3108	615,09			
12	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,673388	1500,42			
13	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,256356	1537,80			
14	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,0099907	1273,66			
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	12,431818	865,42			
16	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	2,0202	50,63			
17	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	281,7918	5,18			
18	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	582,7542	10,36			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
19	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,74592				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	С142-10-2	Вода	м3	32,0343	84,02	84,02	-	-
21	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,083916	10886,77	10658,33	14,97	213,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0149	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Пересічення та примикання

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-01
на влаштування земляного полотна

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			52286	-		52286	73,17	8827		100,00
				52286	-		52286	73,17	8827		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-02
на влаштування дорожнього одягу
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3652,237 тис. грн.
0,19718 тис.люд.год.
23,787 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Примикання на ПК 9+05,57, ліворуч</u>												
		Розділ 1. ТИП 1												
1	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	1,1587	<u>82679,98</u>	<u>8521,72</u>	95801	1634	<u>9874</u>	<u>14,7800</u>	<u>17,13</u>			
					1409,86	1353,12			1568	9,3659	10,85			
2	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,56444	<u>169892,19</u>	<u>10614,27</u>	95894	1381	<u>5991</u>	<u>25,6500</u>	<u>14,48</u>			
					2446,75	1757,29			992	12,6859	7,16			
3	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/	1000 м2	0,56444	<u>108424,88</u>	<u>4057,98</u>	61199	-	<u>2290</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	587,23			331	4,4000	2,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=8									
4	C1421-9603 варіант 2 на кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	1,49	<u>1025,98</u> -	<u>-</u> -	1529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		H14=1									
5	ДБ2-11-8	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,55176	<u>568296,64</u> 924,48	<u>12632,54</u> 2651,93	313563	510	<u>6970</u> 1463	<u>8,2300</u> 17,2781	<u>4,54</u> 9,53
6	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	1000 м2	-0,55176	<u>30825,66</u> -	<u>-</u> -	-17008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1421-9603 варіант 1 на кут укосу	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	1,08	<u>2439,66</u> -	<u>-</u> -	2635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		H14=1									
8	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	1 т	0,367948	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	157	-	<u>157</u> 28	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,21
9	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	0,5414092	<u>26958,09</u> -	<u>-</u> -	14595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,52564	<u>1141969,07</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	600265	631	<u>5372</u> 1078	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>6,19</u> 7,29
11	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 т	0,052564	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	22	-	<u>22</u> 4	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,08605	<u>169892,19</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	14619	211	<u>913</u> 151	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>2,21</u> 1,09
18	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/ Н1=3	1000 м2	0,08605	<u>40659,33</u> -	<u>1521,74</u> 220,21	3499	-	<u>131</u> 19	<u>-</u> 1,6500	<u>-</u> 0,14
19	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,08088	<u>169892,19</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	13741	198	<u>858</u> 142	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>2,07</u> 1,03
20	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/ Н1=3	1000 м2	0,08088	<u>40659,33</u> -	<u>1521,74</u> 220,21	3289	-	<u>123</u> 18	<u>-</u> 1,6500	<u>-</u> 0,13
21	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером Н14=1	100м3	0,0464	<u>140567,21</u> 1633,08	<u>9072,51</u> 1556,95	6522	76	<u>421</u> 72	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>0,79</u> 0,51
22	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,04639	<u>1144721,87</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	53104	56	<u>474</u> 95	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>0,55</u> 0,64
23	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,004639	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	2	-	<u>2</u> -	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> -
24	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,01911268	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,04639	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	29531	51	<u>460</u> 93	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>0,5</u> 0,63
		Разом прямі витрати					124905	592	<u>3382</u> 590		<u>6,12</u> 4,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120931				
		всього заробітна плата, грн.					1182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					137395				

		Всього за розділом 2					137395				
Розділ 3. ТИП 3 (підсилення)											
26	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером	100м3	0,19942	<u>140567,21</u> 1633,08	<u>9072,51</u> 1556,95	28032	326	<u>1809</u> 310	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>3,41</u> 2,19
27	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,19942	<u>1144721,87</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	228280	239	<u>2038</u> 409	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>2,35</u> 2,77
28	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,019942	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	8	-	<u>8</u> 2	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,01
29	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,08216104	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	2569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,19942	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	126948	219	<u>1976</u> 398	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>2,15</u> 2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					385837	784	<u>5831</u> 1119		<u>7,91</u> 7,66
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379222				
		всього заробітна плата, грн.					1903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					424421				

		Всього за розділом 3					424421				
		Разом прямі витрати					2461574	6691	<u>50309</u> 9271		<u>67,74</u> 63,58
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2404574				
		всього заробітна плата, грн.					15962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					246155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2707729				

		Всього за відділом 1					2707729				
		<u>Відділ 2. Примикання на ПК 11+81,33,</u> <u>праворуч</u>									
		Розділ 1. ТИП 1									
31	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	0,4825	<u>82679,98</u> 1409,86	<u>8521,72</u> 1353,12	39893	680	<u>4112</u> 653	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>7,13</u> 4,52
		H14=1									
32	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,16989	<u>169892,19</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	28863	416	<u>1803</u> 299	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>4,36</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/ Н1=8	1000 м2	0,16989	<u>108424,88</u> -	<u>4057,98</u> 587,23	18420	-	<u>689</u> 100	<u>-</u> 4,4000	<u>-</u> 0,75
34	С1421-9603 варіант 2 на кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7 Н14=1	м3	0,9	<u>1025,98</u> -	<u>-</u> -	923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	ДБ2-11-8	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,16222	<u>568296,64</u> 924,48	<u>12632,54</u> 2651,93	92189	150	<u>2049</u> 430	<u>8,2300</u> 17,2781	<u>1,34</u> 2,8
36	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	1000 м2	-0,16222	<u>30825,66</u> -	<u>-</u> -	-5001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1421-9603 варіант 1 на кут укосу	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20 Н14=1	м3	0,11	<u>2439,66</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	1 т	0,102494	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	44	-	<u>44</u> 8	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,06
39	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	0,1508126	<u>26958,09</u> -	<u>-</u> -	4066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,14642	<u>1141969,07</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	167207	176	<u>1496</u> 300	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>1,72</u> 2,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1421-9853 варіант 1 на кут укосу	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 0,11*2,4 Н14=1	т	0,264	<u>4710,62</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,014507	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	6	-	<u>6</u> 1	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,01
43	С1111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,05976884	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	1869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,14507	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	92350	159	<u>1438</u> 290	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>1,57</u> 1,96
45	ДБ2-1-10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/ Н1=2	1000 м2	0,14507	<u>124503,98</u> 6,11	<u>-</u> -	18062	1	<u>-</u> -	0,0600 -	0,01 -
46	С1421-9835 варіант 3 на кут укосу	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100 кількість: 0,03*2,4 Н14=1	т	0,072	<u>5144,54</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,014394	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	6	-	<u>6</u> 1	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,01
48	С1111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	0,05930328	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	1855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі, комплексно модифікованому полімерною та адгезійною добавкою, марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,14394	<u>701192,29</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	100930	158	<u>1427</u> 287	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>1,55</u> 1,94
50	С1421-9835 варіант 2 на кут укосу	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 кількість: 0,03*2,4 Н14=1	т	0,072	<u>5442,05</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					563956	1740	<u>13070</u> 2369		<u>17,68</u> 16,24
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549146				
		всього заробітна плата, грн.					4109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					620351				

		Всього за розділом 1					620351				
		Розділ 2. Тип 5 (новий)									
51	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,525	<u>13943,23</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	7320	1285	<u>5572</u> 923	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>13,47</u> 6,66
52	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/ Н1=3	1000 м2	0,525	<u>1723,39</u> -	<u>1521,74</u> 220,21	905	-	<u>799</u> 116	<u>-</u> 1,6500	<u>-</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,45	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	286464	494	<u>4460</u> 898	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>4,86</u> 6,08
		Разом прямі витрати					294689	1779	<u>10831</u> 1937		<u>18,33</u> 13,61
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282079				
		всього заробітна плата, грн.					3716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					324157				

		Всього за розділом 2					324157				
		Разом прямі витрати					858645	3519	<u>23901</u> 4306		<u>36,01</u> 29,85
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					831225				
		всього заробітна плата, грн.					7825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					944508				

		Всього за відділом 2					944508				
		Разом прямі витрати					3320219	10210	<u>74210</u> 13577		<u>103,75</u> 93,43
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3235799				
		всього заробітна плата, грн.					23787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3652237				

		Всього за кошторисом					3652237				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					197,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23787				

Склав

Н.В.Мальфанова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В.Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування дорожнього одягу

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування шару основи з піску	м3	115,87	
2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	564,44	
3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/	м2	564,44	
4	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	551,76	
5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	м2	-551,76	
6	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	т	0,367948	
7	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	525,64	
8	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,052564	
9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	525,64	
10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/	м2	525,64	

1	2	3	4	5
11	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі, комплексно модифікованому полімерною та адгезійною добавкою, марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	525,64	
12	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	86,05	
13	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/	м2	86,05	
14	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	80,88	
15	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/	м2	80,88	
16	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером	м3	4,64	
17	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	46,39	
18	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,004639	
19	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	46,39	
20	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером	м3	19,942	
21	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	199,42	
22	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,019942	
23	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	199,42	
24	Улаштування шару основи з піску	м3	48,25	
25	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	169,89	
26	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/	м2	169,89	
27	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	162,22	
28	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	м2	-162,22	

1	2	3	4	5
29	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	т	0,102494	
30	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	146,42	
31	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,014507	
32	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	145,07	
33	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/	м2	145,07	
34	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,014394	
35	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі, комплексно модифікованому полімерною та адгезійною добавкою, марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	143,94	
36	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	525	
37	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/	м2	525	
38	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	450	

Склав

Н.В.Мальфанова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В.Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
на влаштування дорожнього одягу

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	103,75	98,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	93,43	145,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	197,18				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,329399	1177,28			
10	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,38044	1703,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,373646	1066,98			
12	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,72552	1156,49			
13	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	5,61214	1537,80			
14	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,521205	1485,43			
15	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	13,901737	791,52			
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,34169	613,33			
17	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,882958	1033,02			
18	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,578324	1031,32			
19	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,65777	991,59			
20	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,79646	1287,81			
21	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,31749	1273,66			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2409	865,42			
23	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,02529	998,44			
24	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	5,19703	2001,39			
25	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	3,51992	889,07			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
26	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0,692222	26958,09	26300,00	129,50	528,59
27	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	0,854347	31272,90	30530,21	129,50	613,19
28	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	0,040697	9042,00	8619,30	245,41	177,29
29	С142-10-2	Вода	м3	38,25982	84,02	84,02	-	-
30	+С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	154,124516	2439,66	2171,67	220,15	47,84
31	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	251,00403	1025,98	229,38	776,48	20,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	83,836458	5442,05	5205,84	129,50	106,71
33	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	152,581518	5144,54	4914,17	129,50	100,87
34	+С1421-9835 варіант 5	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65	т	29,890496	5144,54	4914,17	129,50	100,87
35	+С1421-9849 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100	т	58,9944	4722,09	4500,00	129,50	92,59
36	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	161,5584	4710,62	4488,75	129,50	92,37
37	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	180,532	657,53	114,61	530,03	12,89

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Н.В.Мальфанова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В.В.Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Пересічення та примикання

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-02
на влаштування дорожнього одягу

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТИП 1			2145913	-		2145913	105,46	12877		58,75
2	ТИП 3 (розширення)			137395	-		137395	10,29	1182		3,76
3	ТИП 3 (підсилення)			424421	-		424421	15,57	1903		11,62
4	ТИП 1			620351	-		620351	33,92	4109		16,99
5	Тип 5 (новий)			324157	-		324157	31,94	3716		8,88
	Всього по кошторису			3652237	-		3652237	197,18	23787		100

Склав _____ Н.В.Мальфанова

Перевірив _____ В.В.Кот

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2 **** укріплення узбіч ****	1000м3	0,012485	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	350	21	<u>224</u> 38	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,26</u> 0,34
6	КБ27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	1000м2	0,17502	<u>15410,45</u> 12471,02	- -	2697	2183	- -	139,7000 -	24,45 -
		Разом прямі витрати					4024	2204	<u>1201</u> 150		<u>24,71</u> 1,17
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 1					619 2354 403 - - 4427				
							4427				
		Розділ 2. Примикання на ПК 11+81,33, праворуч **** земроботи ****									
7	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,4004	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	414	-	<u>414</u> 121	- 2,3400	- 0,94
8	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	69,6696	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	722	-	<u>722</u> -	- -	- -
9	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,04004	<u>3986,56</u> -	<u>3986,56</u> 580,77	160	-	<u>160</u> 23	- 3,8499	- 0,15
10	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1- 7-1 /до 8-ми проходів/ Н1=4	1000 м3	0,04004	<u>3922,87</u> -	<u>3922,87</u> 571,49	157	-	<u>157</u> 23	- 3,7884	- 0,15
11	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2 **** укріплення узбіч ****	1000м3	0,02002	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	562	34	<u>359</u> 62	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,42</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	1000м2	0,13216	<u>15410,45</u> 12471,02	-	2037	1648	-	139,7000	18,46
13	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт І групи	100 м3	0,2648	<u>705,20</u> -	<u>705,20</u> 99,43	187	-	<u>187</u> 26	- 0,7097	- 0,19
		Разом прямі витрати					4239	1682	<u>1999</u> 255		<u>18,88</u> 1,97
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					558				
		всього заробітна плата, грн.					1937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4663				

		Всього за розділом 2					4663				
		Разом прямі витрати					8263	3886	<u>3200</u> 405		<u>43,59</u> 3,14
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1177				
		всього заробітна плата, грн.					4291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					9090				

		Всього за кошторисом					9090				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					46,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4291				

Склав

Ольга Ступій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування присипних узбіч на примиканнях

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	**** земроботи ****			
1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	27,467	
2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 1,74*1,1	т	47,79258	
3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	24,97	
4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	24,97	
5	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах кількість: 1/2	м3	12,485	
	**** укріплення узбіч ****			
6	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	м2	175,02	
	**** земроботи ****			
7	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	40,04	
8	Перевезення ґрунту до 2 км	т	69,6696	
9	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	40,04	
10	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	40,04	
11	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах кількість: 1/2	м3	20,02	
	**** укріплення узбіч ****			
12	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	м2	132,16	
13	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт І групи	м3	26,48	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03
на влаштування присипних узбіч на примиканнях

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	43,59	89,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,14	129,26			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	46,73				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ206-250-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	0,526555	1326,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,12446	1500,42			
11	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,40371	1273,66			
12	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,674154	865,42			
13	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	117,46218	10,36			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
14	С142-10-2	Вода	м3	3,2505	84,02	84,02	-	-
15	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0829386	10886,77	10658,33	14,97	213,47

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Пересічення та примикання

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-03
на влаштування присипних узбіч на примиканнях

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Примикання на ПК 9+05,57, ліворуч			4427	-		4427	25,88	2354		48,70
2	Примикання на ПК 11+81,33, праворуч			4663	-		4663	20,85	1937		51,30
	Всього по кошторису			9090	-		9090	46,73	4291		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-04
на влаштування тротуарів
Пересічення та примикання

Основа:	Кошторисна вартість	337,972 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,33473 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	32,603 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-13-6	**** встановлення бортового каменю **** Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	100	<u>366,95</u> 124,23	<u>-</u> -	36695	12423	<u>-</u> -	1,2900 -	129 -
2	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	100	<u>485,73</u> -	<u>-</u> -	48573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	ДБ2-55-1	**** тротуари **** Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	2,2685	<u>19541,72</u> 2428,25	<u>1393,51</u> 344,43	44330	5508	<u>3161</u> 781	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>56,71</u> 6,29
4	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	100 м2	2,2685	<u>39474,15</u> 895,77	<u>229,49</u> 11,82	89547	2032	<u>521</u> 27	<u>8,6900</u> 0,1120	<u>19,71</u> 0,25
5	ДБ2-57-2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/	100 м2	2,2685	<u>12468,79</u> 131,04	<u>-</u> -	28285	297	<u>-</u> -	1,3200 -	2,99 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ2-13-5	Н1=2 **** встановлення бортового каменю **** Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	106	<u>342,51</u> 108,82	<u>-</u> -	36306	11535	<u>-</u> -	1,1300 -	119,78 -
7	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	106	<u>221,79</u> -	<u>-</u> -	23510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					307246	31795	<u>3682</u> 808		<u>328,19</u> 6,54
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271769				
		всього заробітна плата, грн.					32603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					337972				

		Всього за кошторисом					337972				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					334,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32603				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування тротуарів

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	**** встановлення бортового каменю ****			
1	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	100	
	**** тротуари ****			
2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	м2	226,85	
3	Улаштування асфальтобетонного покриття типу Г марки І на БНД 70/100 пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	м2	226,85	
4	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 /до 4-х см/	м2	226,85	
	**** встановлення бортового каменю ****			
5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	106	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-04
на влаштування тротуарів

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	328,19	96,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,54	123,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	334,73				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,22127	481,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,63332	791,52			
11	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	6,3518	81,96			
12	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,31759	998,44			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
13	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	0,567125				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
14	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,13611	22260,57	21674,39	149,70	436,48
15	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	0,1236	9042,00	8619,30	245,41	177,29
16	С142-10-2	Вода	м3	2,2685	84,02	84,02	-	-
17	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	106	221,79	172,71	44,73	4,35
18	+С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	100	485,73	330,83	145,38	9,52
19	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	12,36	1072,56	308,81	742,72	21,03
20	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	34,57194	1025,98	229,38	776,48	20,12
21	+С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	21,59612	5183,93	4952,78	129,50	101,65
22	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,63	2969,17	2551,67	359,28	58,22
23	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0565	2443,93	2066,67	329,34	47,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Пересічення та примикання

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-04
на влаштування тротуарів

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			337972	-		337972	334,73	32603		100,00
				337972	-		337972	334,73	32603		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на : Кільцева розв'язка+

Кошторисна вартість38026,752 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість5,64957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата624,654 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	06-02-01	на влаштування земляного полотна	770,347	-	770,347	1,06089	125,744	-
2	06-02-02	на влаштування дорожнього одягу+	36819,162	-	36819,162	4,02156	434,215	-
3	06-02-03	на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці	266,731	-	266,731	0,29512	35,507	-
4	06-02-04	на влаштування скидів води	170,512	-	170,512	0,27200	29,188	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	38026,752	-	38026,752	5,64957	624,654	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	влаштування земляного полотна	<u>0,20243</u> 16,732	-	<u>0,85846</u> 109,012	-	-	<u>1,06089</u> 125,744	-	<u>1,06089</u> 125,744
06-02-02	влаштування дорожнього одягу+	<u>3,10271</u> 300,7	-	<u>0,91885</u> 133,515	-	-	<u>4,02156</u> 434,215	-	<u>4,02156</u> 434,215
06-02-03	влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці	<u>0,07348</u> 6,504	-	<u>0,22164</u> 29,003	-	-	<u>0,29512</u> 35,507	-	<u>0,29512</u> 35,507
06-02-04	влаштування скидів води	<u>0,20907</u> 20,352	-	<u>0,06293</u> 8,836	-	-	<u>0,27200</u> 29,188	-	<u>0,27200</u> 29,188
-	Разом :	<u>3,58769</u> 344,288	-	<u>2,06188</u> 280,366	-	-	<u>5,64957</u> 624,654	-	<u>5,64957</u> 624,654

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-02

Кільцева розв'язка+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	3587,69	95,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2061,88	135,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5649,57				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,65845	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,67459	682,50			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,8383	889,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,66885	354,42			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,4424	406,06			
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	196,29502	809,26			
15	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	111,288164	1326,52			
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,8011	472,67			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,49846	615,09			
18	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,935856	1177,28			
19	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,970472	1500,42			
20	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,16402	87,63			
21	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	3,49931	1703,82			
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	15,21457	1066,98			
23	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	55,02831	1156,49			
24	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	55,65104	1537,80			
25	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	5,197673	1485,43			
26	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	122,297801	791,52			
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,97078	613,33			
28	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	70,7645	1033,02			
29	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	5,76728	1031,32			
30	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	8,04324	1024,99			
31	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	111,52158	991,59			
32	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,26282	1287,81			
33	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	134,692417	1273,66			
34	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	254,92578	865,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	63,33674	998,44			
36	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	47,316823	2001,39			
37	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	35,10209	889,07			
38	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	35,73999	50,63			
39	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2784,3399	5,18			
40	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	18389,7924	10,36			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,2221101				
42	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	13,196304				
43	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,111488				
44	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,250848				
45	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,51044				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
46	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0054672	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
47	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0027604	49911,66	48783,30	149,70	978,66
48	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,166696	2380,69	2329,26	4,75	46,68
49	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1,66696	12,85	12,37	0,23	0,25
50	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00134	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
51	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,632	1037,68	1014,23	3,10	20,35
52	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	7,0991205	26958,09	26300,00	129,50	528,59
53	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	8,7572213	31272,90	30530,21	129,50	613,19
54	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,051992	4645,36	4343,42	210,85	91,09
55	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,061104	8309,88	7901,53	245,41	162,94
56	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,073432	10272,51	9825,68	245,41	201,42
57	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,011792	3279,91	2951,70	263,90	64,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	1,367046	9042,00	8619,30	245,41	177,29
59	С142-10-2	Вода	м3	1129,76207	84,02	84,02	-	-
60	+&С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	50	810,86	508,00	286,96	15,90
61	+&С1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	40	559,38	476,67	71,74	10,97
62	+&С1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	5	815,35	376,50	422,86	15,99
63	+С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	1602	485,73	330,83	145,38	9,52
64	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	96,12	1072,56	308,81	742,72	21,03
65	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,86423	988,03	225,94	742,72	19,37
66	+С1421-9601 варіант 1	Готова щебенево-піщана суміш С-5	м3	556,735125	1031,61	234,90	776,48	20,23
67	+С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	1532,61542	2439,66	2171,67	220,15	47,84
68	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	2564,060494	1025,98	229,38	776,48	20,12
69	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	862,232985	5442,05	5205,84	129,50	106,71
70	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	1004,90463	5144,54	4914,17	129,50	100,87
71	+С1421-9835 варіант 4	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100	т	19,842688	4892,09	4666,67	129,50	95,92
72	+С1421-9835 варіант 5	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65	т	298,161984	5144,54	4914,17	129,50	100,87
73	+С1421-9849 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100	т	588,4776	4722,09	4500,00	129,50	92,59
74	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	1654,164	4710,62	4488,75	129,50	92,37
75	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2666,56995	657,53	114,61	530,03	12,89
76	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,4672	3770,97	3337,75	359,28	73,94
77	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	92,916	2969,17	2551,67	359,28	58,22
78	+С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	0,7268	3915,69	3479,63	359,28	76,78
79	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,489363	2443,93	2066,67	329,34	47,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,4845842	10886,77	10658,33	14,97	213,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
81	C1999-9003	Бензин	кг	0,0557	62,42	62,42		
82	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0525	8,4163	8,4163		
83	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3101	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-01
на влаштування земляного полотна
Кільцева розв'язка+

Основа:	Кошторисна вартість	770,347 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,06089 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	125,744 тис. грн.
	Середній розряд робіт	1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-1	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт І групи	100 м3	14,8194	1565,29 -	1565,29 458,82	23197	-	23197 6799	- 3,5400	- 52,46
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1778,328	10,36 -	10,36 -	18423	-	18423 -	- -	- -
3	ДБ1-23-1	**** зрізка існуючого узбіччя **** Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт І групи	100 м3	7,6433	1565,29 -	1565,29 458,82	11964	-	11964 3507	- 3,5400	- 27,06
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1398,7239	5,18 -	5,18 -	7245	-	7245 -	- -	- -
5	ДБ1-22-1	**** досипка земполотна **** Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт І групи	100 м3	8,4076	705,20 -	705,20 99,43	5929	-	5929 836	- 0,7097	- 5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н14=1									
6	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,019676	<u>3986,56</u> -	<u>3986,56</u> 580,77	78	-	<u>78</u> 11	- 3,8499	- 0,08
7	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 3-х проходів/	1000 м3	-0,019676	<u>980,72</u> -	<u>980,72</u> 142,87	-19	-	<u>-19</u> -3	- 0,9471	- -0,02
8	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	49,6088	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	51330	-	<u>51330</u> 15046	- 2,3400	- 116,08
9	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	8631,9312	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	89427	-	<u>89427</u> -	- -	- -
10	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	5,20474	<u>3986,56</u> -	<u>3986,56</u> 580,77	20749	-	<u>20749</u> 3023	- 3,8499	- 20,04
11	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	1000 м3	5,20474	<u>3922,87</u> -	<u>3922,87</u> 571,49	20418	-	<u>20418</u> 2974	- 3,7884	- 19,72
		Н1=4									
12	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах кількість: 1/2	1000м3	2,60237	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	73036	4461	<u>46709</u> 8004	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>53,97</u> 70,17
13	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	1000 м2	11,76495	<u>369,07</u> -	<u>369,07</u> 52,50	4342	-	<u>4342</u> 618	- 0,3480	- 4,09
14	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	11,5468	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	11947	-	<u>11947</u> 3502	- 2,3400	- 27,02
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1154,68*1,2	т	1385,616	<u>5,18</u> -	<u>5,18</u> -	7177	-	<u>7177</u> -	- -	- -
16	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	54,9846	<u>3278,18</u> -	<u>2983,48</u> 743,59	180249	-	<u>164045</u> 40886	- 5,5847	- 307,07
17	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	54,9846	<u>3178,71</u> 223,18	<u>2527,03</u> 433,01	174780	12271	<u>138948</u> 23809	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>148,46</u> 208,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					700272	16732	<u>621909</u> 109012		<u>202,43</u> 858,46
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61631				
		всього заробітна плата, грн.					125744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					770347				

		Всього за кошторисом					770347				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1060,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125744				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування земляного полотна

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО			
1	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	м3	1481,94	
2	Перевезення ґрунту до 2 км **** зрізка існуючого узбіччя ****	т	1778,328	
3	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	м3	764,33	
4	Перевезення ґрунту до 1 км **** досипка земполотна ****	т	1398,7239	
5	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	м3	840,76	
6	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	19,676	
7	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 3-х проходів/	м3	-19,676	
8	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	4960,88	
9	Перевезення ґрунту до 2 км	т	8631,9312	
10	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	5204,74	
11	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	5204,74	
12	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1/2	м3	2602,37	
13	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи **** укріплення укосів ****	м2	11764,95	
14	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	1154,68	
15	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1154,68*1,2	т	1385,616	

1	2	3	4	5
16	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	м2	5498,46	
17	Полив посівів трав водою	м2	5498,46	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на влаштування земляного полотна

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	202,43	82,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	858,46	126,99			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1060,89				
		Середній розряд робіт	розряд	1,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	196,29502	809,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	74,207354	1326,52			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,49846	615,09			
12	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,951572	1500,42			
13	КБМ212-203-ДР	Автогрейдері важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,823588	1537,80			
14	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	32,36787	1273,66			
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	214,528186	865,42			
16	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	35,73999	50,63			
17	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2784,3399	5,18			
18	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	10410,2592	10,36			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
19	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	13,196304				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	С142-10-2	Вода	м3	540,65846	84,02	84,02	-	-
21	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,4845842	10886,77	10658,33	14,97	213,47
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2639	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Кільцева розв'язка+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-02-01
на влаштування земляного полотна

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			770347	-		770347	1060,89	125744		100,00
				770347	-		770347	1060,89	125744		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-02
на влаштування дорожнього одягу+
Кільцева розв'язка+

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36819,162 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,02156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	434,215 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 1									
1	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	11,56582	<u>82679,98</u> 1409,86	<u>8521,72</u> 1353,12	956262	16306	<u>98561</u> 15650	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>170,94</u> 108,32
2	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	5,78291	<u>169892,19</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	982471	14149	<u>61381</u> 10162	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>148,33</u> 73,36
3	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/ Н1=8	1000 м2	5,78291	<u>108424,88</u> -	<u>4057,98</u> 587,23	627011	-	<u>23467</u> 3396	<u>-</u> 4,4000	<u>-</u> 25,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1421-9603 варіант 2 на кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7 Н14=1	м3	10,36	<u>1025,98</u> -	<u>-</u> -	10629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	ДБ2-11-8	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	5,69482	<u>568296,64</u> 924,48	<u>12632,54</u> 2651,93	3236347	5265	<u>71940</u> 15102	<u>8,2300</u> 17,2781	<u>46,87</u> 98,4
6	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	1000 м2	-5,69482	<u>30825,66</u> -	<u>-</u> -	-175547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1421-9603 варіант 1 на кут укосу	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20 Н14=1	м3	7,49	<u>2439,66</u> -	<u>-</u> -	18273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	1 м	3,877552	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	1652	-	<u>1652</u> 300	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 2,17
9	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	5,7055408	<u>26958,09</u> -	<u>-</u> -	153810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	5,53936	<u>1141969,07</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	6325778	6645	<u>56616</u> 11361	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>65,25</u> 76,83
11	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,553936	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	236	-	<u>236</u> 43	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,31
12	C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	2,28221632	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	71372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І а бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	5,53936	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	3526279	6087	<u>54901</u> 11058	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>59,77</u> 74,82
14	ДБ2-1-10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/ Н1=2	1000 м2	5,53936	<u>124503,98</u> 6,11	- -	689672	34	- -	0,0600 -	0,33 -
15	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	2,28221632	<u>31272,90</u> -	- -	71372	-	- -	- -	- -
16	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	5,53936	<u>701192,29</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	3884157	6087	<u>54901</u> 11058	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>59,77</u> 74,82
		Разом прямі витрати					20379774	54573	<u>423655</u> 78130		<u>551,26</u> 534,47
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19901546				
		всього заробітна плата, грн.					132703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2037977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					22417751				

		Всього за розділом 1					22417751				
		Розділ 2. ТИП 2 (розширення)									
17	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску кількість: 5070,29*0,25	100 м3	12,675725	<u>82679,98</u> 1409,86	<u>8521,72</u> 1353,12	1048029	17871	<u>108019</u> 17152	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>187,35</u> 118,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ДБ2-52-1	Н14=1 Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	1,46625	<u>170747,95</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	250359	3588	<u>15563</u> 2577	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>37,61</u> 18,6
19	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 30 см/	1000 м2	1,46625	<u>245237,95</u> -	<u>9130,46</u> 1321,27	359580	-	<u>13388</u> 1937	<u>-</u> 9,9000	<u>-</u> 14,52
20	ДБ2-11-8	Н1=18 Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	1,42528	<u>568296,64</u> 924,48	<u>12632,54</u> 2651,93	809982	1318	<u>18005</u> 3780	<u>8,2300</u> 17,2781	<u>11,73</u> 24,63
21	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	1000 м2	-1,42528	<u>30825,66</u> -	<u>-</u> -	-43935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	1 м	0,947093	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	403	-	<u>403</u> 73	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,53
23	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 кількість: 1,03/1000	т	1,3935797	<u>26958,09</u> -	<u>-</u> -	37568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	1,35299	<u>1141969,07</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	1545073	1623	<u>13828</u> 2775	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>15,94</u> 18,77
25	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,135299	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	58	-	<u>58</u> 10	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,08

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	2,64182	<u>169892,19</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	448825	6464	<u>28041</u> 4642	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>67,76</u> 33,51
32	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/ Н1=3	1000 м2	2,64182	<u>40659,33</u> -	<u>1521,74</u> 220,21	107415	-	<u>4020</u> 582	<u>-</u> 1,6500	<u>-</u> 4,36
33	С1421-9603 варіант 2 кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7 Н14=1	м3	4,93	<u>1025,98</u> -	<u>-</u> -	5058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	2,57855	<u>169892,19</u> 2446,75	<u>10614,27</u> 1757,29	438076	6309	<u>27369</u> 4531	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>66,14</u> 32,71
35	ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/ Н1=3	1000 м2	2,57855	<u>40659,33</u> -	<u>1521,74</u> 220,21	104842	-	<u>3924</u> 568	<u>-</u> 1,6500	<u>-</u> 4,25
36	С1421-9603 варіант 2 кут укосу	Готова щебенево-піщана суміш С-7 Н14=1	м3	4,93	<u>1025,98</u> -	<u>-</u> -	5058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	ДБ2-2-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	2,45199	<u>1144721,87</u> 1199,68	<u>10220,59</u> 2050,98	2806847	2942	<u>25061</u> 5029	<u>11,7800</u> 13,8702	<u>28,88</u> 34,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ДБ2-44-1	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	1 м	0,245199	<u>425,96</u> -	<u>425,96</u> 77,30	104	-	<u>104</u> 19	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,14
39	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50 кількість: 0,4*1,03/1000	т	1,01021988	<u>31272,90</u> -	<u>-</u> -	31593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	2,45199	<u>636586,02</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	1560903	2694	<u>24302</u> 4895	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>26,46</u> 33,12
		Разом прямі витрати					5508721	18409	<u>112821</u> 20266		<u>189,24</u> 142,1
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5377491				
		всього заробітна плата, грн.					38675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					550871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					6059592				

		Всього за розділом 3					6059592				
41	КБ27-12-4	Розділ 4. ТИП 5 Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером Н14=1	100м3	0,6984	<u>140567,21</u> 1633,08	<u>9072,51</u> 1556,95	98172	1141	<u>6336</u> 1087	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>11,96</u> 7,69
42	ДБ2-1-9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м Н14=1	1000 м2	0,16318	<u>605888,10</u> 1098,85	<u>9911,11</u> 1996,26	98869	179	<u>1617</u> 326	<u>10,7900</u> 13,5068	<u>1,76</u> 2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ДБ2-13-6	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	1602	<u>366,95</u> 124,23	- -	587854	199016	- -	1,2900 -	2066,58 -
44	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	1602	<u>485,73</u> -	- -	778139	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1563034	200336	<u>7953</u> 1413		<u>2080,3</u> 9,89
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1354745				
		всього заробітна плата, грн.					201749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1719340				

		Всього за розділом 4					1719340				
		Разом прямі витрати					33471966	300700	<u>740513</u> 133515		<u>3102,71</u> 918,85
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32430753				
		всього заробітна плата, грн.					434215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3347196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					36819162				

		Всього за кошторисом					36819162				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4021,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					434215				

Склав

Ольга Ступій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування дорожнього одягу+

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування шару основи з піску	м3	1156,582	
2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	5782,91	
3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 20 см/	м2	5782,91	
4	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	5694,82	
5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	м2	-5694,82	
6	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	т	3,877552	
7	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	5539,36	
8	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,553936	
9	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І а бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	5539,36	
10	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/	м2	5539,36	

1	2	3	4	5
11	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	5539,36	
12	Улаштування шару основи з піску кількість: 5070,29*0,25	м3	1267,5725	
13	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	1466,25	
14	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 30 см/	м2	1466,25	
15	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	1425,28	
16	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС.Кр.Ц.М20, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 17 см/	м2	-1425,28	
17	Розлив бітумної емульсії (ЕКШ-50) 1,0 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(1-0,3)	т	0,947093	
18	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	1352,99	
19	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0, 3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,135299	
20	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	1352,99	
21	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНДА 70/100 асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 6 см/	м2	1352,99	
22	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	1352,99	
23	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	2641,82	
24	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/	м2	2641,82	
25	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	2578,55	
26	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати /до 15 см/	м2	2578,55	
27	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	2451,99	

1	2	3	4	5
28	Розлив бітумної емульсії (ЕКШМ-50) 0,4 л/м2 автогудронатором місткістю 10000 л /за вирахуванням 0,3 л/м2, врахованого в нормі/ кількість: 1/1000*(0,4-0,3)	т	0,245199	
29	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ .Др.Щ.А.НП.І на БМКП 70/100-65 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	2451,99	
30	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером	м3	69,84	
31	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ .Др.Щ.А.НП.І на БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	м2	163,18	
32	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	1602	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-02
на влаштування дорожнього одягу+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	3102,71	96,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	918,85	145,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4021,56				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,935856	1177,28			
10	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	3,49931	1703,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,06157	1066,98			
12	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	55,02831	1156,49			
13	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	52,827453	1537,80			
14	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	5,197673	1485,43			
15	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	122,297801	791,52			
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,97078	613,33			
17	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	70,7645	1033,02			
18	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	5,76728	1031,32			
19	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	111,52158	991,59			
20	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,26282	1287,81			
21	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	78,54261	1273,66			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,68443	865,42			
23	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	63,33674	998,44			
24	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	47,316823	2001,39			
25	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	35,10209	889,07			
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
26	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	7,0991205	26958,09	26300,00	129,50	528,59
27	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-50	т	8,7572213	31272,90	30530,21	129,50	613,19
28	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	1,367046	9042,00	8619,30	245,41	177,29
29	С142-10-2	Вода	м3	397,45708	84,02	84,02	-	-
30	+С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	1602	485,73	330,83	145,38	9,52
31	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	96,12	1072,56	308,81	742,72	21,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С1421-9601 варіант 1	Готова щебенево-піщана суміш С-5	м3	556,735125	1031,61	234,90	776,48	20,23
33	+С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш. ЩПС.Кр.Ц.М20	м3	1532,61542	2439,66	2171,67	220,15	47,84
34	+С1421-9603 варіант 2	Готова щебенево-піщана суміш С-7	м3	2564,060494	1025,98	229,38	776,48	20,12
35	+С1421-9835 варіант 2	Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі марки БМКП 70/100-65	т	862,232985	5442,05	5205,84	129,50	106,71
36	+С1421-9835 варіант 3	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі, модифікованому адгезійною добавкою БНДА 70/100	т	1004,90463	5144,54	4914,17	129,50	100,87
37	+С1421-9835 варіант 4	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100	т	19,842688	4892,09	4666,67	129,50	95,92
38	+С1421-9835 варіант 5	АСГ.Др.Щ.А.НП.І на бітумі БМКП 70/100-65	т	298,161984	5144,54	4914,17	129,50	100,87
39	+С1421-9849 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 70/100	т	588,4776	4722,09	4500,00	129,50	92,59
40	+С1421-9853 варіант 1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100	т	1654,164	4710,62	4488,75	129,50	92,37
41	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2666,56995	657,53	114,61	530,03	12,89
42	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	92,916	2969,17	2551,67	359,28	58,22
43	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4806	2443,93	2066,67	329,34	47,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Кільцева розв'язка+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-02-02
на влаштування дорожнього одягу+

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТИП 1			22417751	-		22417751	1085,73	132703		60,88
2	ТИП 2 (розширення)			6622479	-		6622479	514,3	61088		17,99
3	ТИП 3 (розширення)			6059592	-		6059592	331,34	38675		16,46
4	ТИП 5			1719340	-		1719340	2090,19	201749		4,67
	Всього по кошторису			36819162	-		36819162	4021,56	434215		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-03
на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці
Кільцева розв'язка+

Основа:	Кошторисна вартість	266,731 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29512 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	35,507 тис. грн.
	Середній розряд робіт	1,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ5-6-5	**** земроботи **** Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	42,1258	1034,69 -	1034,69 303,29	43587	-	43587 12776	- 2,3400	- 98,57
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	7329,8892	10,36 -	10,36 -	75938	-	75938 -	- -	- -
3	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	3,82962	3986,56 -	3986,56 580,77	15267	-	15267 2224	- 3,8499	- 14,74
4	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	1000 м3	3,82962	3922,87 -	3922,87 571,49	15023	-	15023 2189	- 3,7884	- 14,51
5	КБ1-135-1	Н1=4 Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах кількість: 1/2	1000м3	1,91481	28065,18 1714,37	17948,81 3075,53	53739	3283	34369 5889	20,7400 26,9620	39,71 51,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ5-6-5	**** укріплення узбіч **** Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	5,4137	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	5602	-	<u>5602</u> 1642	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 12,67
7	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	649,644	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	6730	-	<u>6730</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ27-21-3	Укріплення узбіч рослинним шаром ґрунту Н14=1	1000м2	2,57796	<u>10305,30</u> 1249,61	<u>9055,69</u> 1661,28	26567	3221	<u>23346</u> 4283	<u>13,1000</u> 11,4525	<u>33,77</u> 29,52
		Разом прямі витрати					242453	6504	<u>219862</u> 29003		<u>73,48</u> 221,64
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					16087 35507 24278 - - 266731				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					295,12 35507				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	**** земроботи ****			
1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	4212,58	
2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	7329,8892	
3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	3829,62	
4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /до 8-ми проходів/	м3	3829,62	
5	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах кількість: 1/2	м3	1914,81	
	**** укріплення узбіч ****			
6	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	541,37	
7	Перевезення ґрунту до 2 км	т	649,644	
8	Укріплення узбіч рослинним шаром ґрунту	м2	2577,96	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-03
на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	73,48	88,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,9				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	221,64	130,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	295,12				
		Середній розряд робіт	розряд	1,9				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ206-250-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	37,08081	1326,52			
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	14,153	1066,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	8,04324	1024,99			
12	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	23,78194	1273,66			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	39,71316	865,42			
14	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	7979,5332	10,36			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
15	С142-10-2	Вода	м3	191,481	84,02	84,02	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Кільцева розв'язка+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-02-03
на влаштування присипних узбіч на кільцевій розв'язці

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			266731	-		266731	295,12	35507		100,00
				266731	-		266731	295,12	35507		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-02-04
на влаштування скидів води
Кільцева розв'язка+

Основа:	Кошторисна вартість	170,512 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,272 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	29,188 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-7-1	ВОДОСКИДИ НА УЗБІЧЧІ Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	1,58	<u>6446,37</u> 1398,71	<u>2824,65</u> 891,61	10185	2210	<u>4463</u> 1409	<u>14,0900</u> 6,4488	<u>22,26</u> 10,19
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,429	<u>988,03</u> -	<u>-</u> -	3388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	20	<u>810,86</u> -	<u>-</u> -	16217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої підготовки під лоток: 6м3-3,429м3 кількість: 6-3,429	100 м3	0,02571	<u>172743,66</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	4441	791	<u>120</u> 37	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>8,44</u> 0,34
5	КБ30-5-1	Монолитний бетон лотка, В15	100 м3	0,0165	<u>543454,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	8967	760	<u>1055</u> 331	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>6,94</u> 2,37
6	КБ1-164-2	ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПІЧНІ НА УКОСІ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,067	<u>22852,52</u> 22852,52	<u>-</u> -	1531	1531	<u>-</u> -	261,8000 -	17,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	1,905	<u>4803,49</u> 1379,93	<u>3412,32</u> 1072,10	9151	2629	<u>6500</u> 2042	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>25,81</u> 14,58
8	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,524	<u>988,03</u> -	- -	1506	-	- -	- -	- -
9	& С1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	40	<u>559,38</u> -	- -	22375	-	- -	- -	- -
10	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої підготовки під лоток: 2,11м3-1,524м3 кількість: 2,11-1,524	100 м3	0,00586	<u>172743,66</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	1012	180	<u>27</u> 8	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,92</u> 0,08
11	КБ30-5-1	Омоноличування стиків бетоном В15	100 м3	0,0019	<u>543454,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	1033	87	<u>122</u> 38	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>0,8</u> 0,27
12	КБ1-164-2	ГАСНИК ШВИДКОСТІ У ПІДНІЖЖЯ НАСИПУ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,072	<u>22852,52</u> 22852,52	- -	1645	1645	- -	261,8000 -	18,85 -
13	КБ30-5-1	Монолітний бетон В-15 (дно гасника)	100 м3	0,035	<u>543454,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	19021	1612	<u>2239</u> 703	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>14,73</u> 5,02
14	КБ27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гасител ь	5	<u>4453,56</u> 1736,68	<u>2716,88</u> 850,00	22268	8683	<u>13585</u> 4250	<u>17,8800</u> 5,9860	<u>89,4</u> 29,93
15	& С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	30	<u>810,86</u> -	- -	24326	-	- -	- -	- -
16	& С1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	5	<u>815,35</u> -	- -	4077	-	- -	- -	- -
17	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,55	<u>988,03</u> -	- -	2519	-	- -	- -	- -
18	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої підготовки під лоток: 3,25м3-2,55м3 кількість: 3,25-2,55	100 м3	0,007	<u>172743,66</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	1209	215	<u>33</u> 10	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>2,3</u> 0,09
19	КБ30-5-1	Розтікач з монолітного бетону В15	100 м3	0,0002	<u>543454,60</u> 46046,88	<u>63969,63</u> 20081,09	109	9	<u>13</u> 4	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>0,08</u> 0,03
20	ДБ1-22-4	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт І групи	100 м3	0,07	<u>405,11</u> -	<u>405,11</u> 57,12	28	-	<u>28</u> 4	- 0,4077	- 0,03
		Разом прямі витрати					155008	20352	<u>28185</u> 8836		<u>209,07</u> 62,93
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106471				
		всього заробітна плата, грн.					29188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					15504 - - 170512 170512				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					272 29188				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування скидів води

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВОДОСКИДИ НА УЗБІЧЧІ			
1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	м3	1,58	
2	Улаштування щебеневої підготовки під лоток: 6м3-3, 429м3 кількість: 6-3,429	м3	2,571	
3	Монолитний бетон лотка, В15	м3	1,65	
	ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПІЧНІ НА УКОСІ			
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,7	
5	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	19,05	
6	Улаштування щебеневої підготовки під лоток: 2,11м3-1, 524м3 кількість: 2,11-1,524	м3	0,586	
7	Омонолічування стиків бетоном В15	м3	0,19	
	ГАСНИК ШВИДКОСТІ У ПІДНІЖЖЯ НАСИПУ			
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7,2	
9	Монолітний бетон В-15 (дно гасника)	м3	3,5	
10	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	5	
11	Улаштування щебеневої підготовки під лоток: 3,25м3-2, 55м3 кількість: 3,25-2,55	м3	0,7	
12	Розтікач з монолітного бетону В15	м3	0,02	
13	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт І групи	м3	7	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-04
на влаштування скидів води

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	209,07	97,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	62,93	140,45			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	272				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,65845	407,24			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,67459	682,50			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,8383	889,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,66885	354,42			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,4424	406,06			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,8011	472,67			
15	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,0189	1500,42			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,16402	87,63			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,2221101				
18	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,111488				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,250848				
20	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,51044				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
21	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0054672	60854,94	59512,01	149,70	1193,23
22	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0027604	49911,66	48783,30	149,70	978,66
23	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,166696	2380,69	2329,26	4,75	46,68
24	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1,66696	12,85	12,37	0,23	0,25
25	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00134	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
26	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,632	1037,68	1014,23	3,10	20,35
27	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,051992	4645,36	4343,42	210,85	91,09
28	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,061104	8309,88	7901,53	245,41	162,94
29	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,073432	10272,51	9825,68	245,41	201,42
30	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,011792	3279,91	2951,70	263,90	64,31
31	С142-10-2	Вода	м3	0,16553	84,02	84,02	-	-
32	+&С1411-102-ЛОТ	Блок бетонний Б-5	шт	50	810,86	508,00	286,96	15,90
33	+&С1411-103-ЛОТ	Блок бетонний Б-6	шт	40	559,38	476,67	71,74	10,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C1411-105-ЛОТ	Блок бетонний Б-9	шт	5	815,35	376,50	422,86	15,99
35	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,86423	988,03	225,94	742,72	19,37
36	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,4672	3770,97	3337,75	359,28	73,94
37	+C1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	0,7268	3915,69	3479,63	359,28	76,78
38	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,008763	2443,93	2066,67	329,34	47,92
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
39	C1999-9003	Бензин	кг	0,0557	62,42	62,42		
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0525	8,4163	8,4163		
41	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0462	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Кільцева розв'язка+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-02-04
на влаштування скидів води

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			170512	-		170512	272	29188		100,00
				170512	-		170512	272	29188		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на : Облаштування та обстановка дороги+

Кошторисна вартість6726,902 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість5,79139 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата615,569 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	07-01-01	на влаштування дорожньої розмітки+	3124,241	-	3124,241	0,54753	60,491	-
2	07-01-02	на установлення дорожніх знаків+	1256,072	-	1256,072	0,19686	21,331	-
3	07-01-03	на влаштування огороження+	2346,589	-	2346,589	5,04700	533,747	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	6726,902	-	6726,902	5,79139	615,569	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування дорожньої розмітки+	<u>0,32717</u> 32,4	-	<u>0,22036</u> 28,091	-	-	<u>0,54753</u> 60,491	-	<u>0,54753</u> 60,491
07-01-02	установлення дорожніх знаків+	<u>0,12252</u> 12,016	-	<u>0,07434</u> 9,315	-	-	<u>0,19686</u> 21,331	-	<u>0,19686</u> 21,331
07-01-03	влаштування огороження+	<u>3,64611</u> 361,767	-	<u>1,40089</u> 171,98	-	-	<u>5,04700</u> 533,747	-	<u>5,04700</u> 533,747
-	Разом :	<u>4,09580</u> 406,183	-	<u>1,69559</u> 209,386	-	-	<u>5,79139</u> 615,569	-	<u>5,79139</u> 615,569

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01

Облаштування та обстановка дороги+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	4095,8	99,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1695,59	123,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5791,39				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,3362	422,22			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,71794	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	331,7918	842,14			
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,5151	626,51			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07584	556,34			
14	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	20,19906	158,56			
15	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	355,2072	403,34			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,4648	57,31			
17	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	2,4024	1326,52			
18	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,8172	1500,42			
19	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	355,2072	489,60			
20	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,32532	1066,98			
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,59412	1024,99			
22	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	31,3362	765,73			
23	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	65,30492	280,78			
24	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,9844	998,44			
25	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	21,13	597,17			
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,4648	17,58			
27	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	563,64	10,36			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,07584				
29	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	3,61424				
30	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	20,19906				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору	т	0,038019	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
32	+С111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору	т	0,032433	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
33	+С111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору	т	0,001596	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
34	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0096	49911,66	48783,30	149,70	978,66
35	+&С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних	м2	140,86	3128,87	3028,83	38,69	61,35
36	+&С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	29	1446,24	1428,70	6,77	10,77
37	+&С113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.25	шт	14	902,43	888,94	6,77	6,72
38	+&С113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.35	шт	5	1260,66	1244,51	6,77	9,38
39	+&С113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.40	шт	5	1652,20	1633,13	6,77	12,30
40	+&С113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.45	шт	14	2385,27	2360,74	6,77	17,76
41	+&С113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.35	шт	3	1856,72	1836,13	6,77	13,82
42	+&С113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.45	шт	5	5285,20	5239,09	6,77	39,34
43	+&С113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.30	шт	4	1081,55	1066,73	6,77	8,05
44	+&С113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.55	шт	18	6458,18	6403,33	6,77	48,08
45	+&С113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 6.55	шт	3	6458,18	6403,33	6,77	48,08
46	+&С113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М)	шт	3	1507,27	1489,28	6,77	11,22
47	+С115-126 варіант 2	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 900х600 мм, вагою 8,04 кг	100шт	0,03	169363,77	165537,50	505,41	3320,86
48	+С115-126 варіант 4	Щитки дорожніх знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5,21 кг	100шт	0,25	227236,02	222275,00	505,41	4455,61
49	+С115-126 варіант 6	Щитки дорожніх знаків оцинкованих квадратних розмір 700х700 мм, вагою 7,3 кг	100шт	0,46	163078,02	159375,00	505,41	3197,61
50	+С115-126 варіант 7	Щитки дорожніх знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,22	155491,77	151937,50	505,41	3048,86
51	+С115-126 варіант 10	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050х700 мм, вагою 10,94 кг	100шт	0,13	196240,77	191887,50	505,41	3847,86
52	+С115-126 варіант 14	Таблички дорожніх знаків прямокутних розмір 350х700 мм, вагою 3,65 кг	100шт	0,07	107590,02	104975,00	505,41	2109,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+С115-126 варіант 15	Щитки дорожніх знаків прямокутних оцинкованих розмір 200х300 мм, вагою 0,9 кг	100шт	0,08	19051,98	18173,00	505,41	373,57
54	+С115-126 варіант 21	Щитки дорожніх знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,01	116260,02	113475,00	505,41	2279,61
55	+С115-126 варіант 22	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500х2250 мм, вагою 16,7 кг	100шт	0,05	291105,02	284891,67	505,41	5707,94
56	+С115-126 варіант 23	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500х570 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,08	126375,02	123391,67	505,41	2477,94
57	+С115-126 варіант 24	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 550х700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,02	119457,80	116610,08	505,41	2342,31
58	+С115-126 варіант 25	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 250х700 мм, вагою 2,6 кг	100шт	0,02	54580,19	53004,58	505,41	1070,20
59	+С121-296 варіант 1	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	13,041	82765,89	81812,17	337,60	616,12
60	+С121-296 варіант 2	Огородження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	126,126	340,13	-	337,60	2,53
61	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,030336	71508,17	69431,38	674,67	1402,12
62	+С1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3	м3	1,62	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
63	+С1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
64	+С1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
65	+С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1	1072,56	308,81	742,72	21,03
66	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1	1104,62	340,24	742,72	21,66
67	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	381,81	-	374,32	7,49
68	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	5	1011,79	249,23	742,72	19,84
69	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6	3516,08	3087,86	359,28	68,94
70	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7	4583,77	4134,61	359,28	89,88
71	С1546-52	Нітроемаль	т	0,033076	176875,42	172732,60	674,67	3468,15
72	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,745363	67926,24	66000,00	594,35	1331,89
73	С1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	125	252,45	246,35	1,15	4,95
74	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик /білого кольору/	т	13,87559944	160803,00	157500,00	150,00	3153,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/	т	1,8997	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
76	+С1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик /жовтого кольору/	т	0,01952	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
77	+&С1633- 502ВД	Затверджувач для холодних пластиків	т	0,37120273	383068,01	375000,00	556,87	7511,14
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
78	С1999-9003	Бензин	кг	3,9757	62,42	62,42		
79	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,5685	8,4163	8,4163		
80	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0008	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на влаштування дорожньої розмітки+
Облаштування та обстановка дороги+

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3124,241 тис. грн.
0,54753 тис.люд.год.
60,491 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБЗ-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	1 км	16,538	<u>734,11</u> 380,36	<u>-</u> -	12141	6290	<u>-</u> -	3,8800 -	64,17 -			
2	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1	1 км	0,412	<u>103369,63</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	42588	252	<u>1025</u> 396	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>2,57</u> 3,1			
3	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1, шириною 15 см	1 км	1,61	<u>153504,52</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	247142	985	<u>4004</u> 1547	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>10,05</u> 12,12			
		Н6=1,5												
4	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.2	1 км	0,686	<u>103374,57</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	70915	420	<u>1706</u> 659	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>4,28</u> 5,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБЗ-12-1	Н6=0,5 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.2, шириною 15 см	1 км	8,567	<u>153511,92</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	1315137	5241	<u>21304</u> 8234	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>53,46</u> 64,48
6	ДБЗ-12-1	Н6=0,75 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.3, шириною 15 см	1 км	0,28	<u>303923,98</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	85099	171	<u>696</u> 269	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>1,75</u> 2,11
7	ДБЗ-12-1	Н6=1,5 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.5, шириною 15 см	1 км	2,548	<u>53237,22</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	135648	1559	<u>6336</u> 2449	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>15,9</u> 19,18
8	ДБЗ-12-1	Н6=1,5 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.6, шириною 15 см	1 км	0,431	<u>103374,57</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	44554	264	<u>1072</u> 414	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>2,69</u> 3,24
9	ДБЗ-12-1	Н6=1,5 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.7	1 км	0,55	<u>53245,45</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	29285	336	<u>1368</u> 529	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>3,43</u> 4,14
10	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.8	1 км	1,437	<u>52905,82</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	76026	879	<u>3574</u> 1381	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>8,97</u> 10,82
11	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.11, шириною 10 см	1 км	0,059	<u>170224,38</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	10043	36	<u>147</u> 57	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>0,37</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення білого кольору по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.13, 1.14.1 - 1.14.3, 1.16.1, 1.16.2, 1.18; 1.19; 1.20 кількість: 9,8+20+67+113,2+8,8+33,3+57,58+8,58	10 м2	31,826	<u>12797,87</u> 181,36	<u>263,54</u> 152,57	407305	5772	<u>8387</u> 4856	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>58,88</u> 38,18
13	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення червоного кольору по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.2	10 м2	6,7	<u>12797,87</u> 181,36	<u>263,54</u> 152,57	85746	1215	<u>1766</u> 1022	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>12,4</u> 8,04
14	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення жовтого кольору по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.17.1 **** вертикальна розмітка ****	10 м2	0,32	<u>12797,87</u> 181,36	<u>263,54</u> 152,57	4095	58	<u>84</u> 49	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>0,59</u> 0,38
15	КБ13-21-6	Вертикальна розмітка	100м2	3,792	<u>1031,51</u> 391,27	<u>67,95</u> 8,87	3911	1484	<u>258</u> 34	<u>3,1100</u> 0,0804	<u>11,79</u> 0,3
16	С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору кількість: (200,1/100*0,019)	т	0,038019	<u>66561,41</u> -	<u>-</u> -	2531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору кількість: 8,4/100*0,019	т	0,001596	<u>66561,41</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору кількість: 170,7/100*0,019 **** шумові смуги ****	т	0,032433	<u>66561,41</u> -	<u>-</u> -	2159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ДБЗ-13-2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії - шумові смуги	10 м2	12,12	<u>1474,86</u> 613,67	<u>847,89</u> 511,10	17875	7438	<u>10276</u> 6195	<u>6,2600</u> 4,0158	<u>75,87</u> 48,67
20	С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/ кількість: R3(121,2*12,3/1000)	т	1,491	<u>160803,00</u> -	<u>-</u> -	239757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1633-502ВД	Затверджувач для холодних пластиків кількість: R4(1,491*0,01)	т	0,0149	<u>383068,01</u> -	<u>-</u> -	5708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки кількість: R3(121,2*0,0003)	т	0,036	<u>67926,24</u> -	<u>-</u> -	2445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					2840216	32400	<u>62003</u> 28091		<u>327,17</u> 220,36
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2745813				
		всього заробітна плата, грн.					60491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3124241				

		Всього за кошторисом					3124241				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					547,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60491				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування дорожньої розмітки+

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	16,538	
2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1	км	0,412	
3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1, шириною 15 см	км	1,61	
4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.2	км	0,686	
5	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.2, шириною 15 см	км	8,567	
6	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.3, шириною 15 см	км	0,28	
7	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.5, шириною 15 см	км	2,548	
8	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.6, шириною 15 см	км	0,431	
9	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.7	км	0,55	
10	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.8	км	1,437	
11	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.11, шириною 10 см	км	0,059	

1	2	3	4	5
12	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення білого кольору по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.13, 1.14.1 - 1.14.3, 1.16.1, 1.16.2, 1.18; 1.19; 1.20 кількість: 9,8+20+67+113,2+8,8+33,3+57,58+8,58	м2	318,26	
13	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення червоного кольору по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.2	м2	67	
14	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення жовтого кольору по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.17.1 **** вертикальна розмітка ****	м2	3,2	
15	Вертикальна розмітка **** шумові смуги ****	м2	379,2	
16	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії - шумові смуги	м2	121,2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на влаштування дорожньої розмітки+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	327,17	99,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	220,36	127,47			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	547,53				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,3362	422,22			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07584	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07584	556,34			
12	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	20,19906	158,56			
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,4648	57,31			
14	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	31,3362	765,73			
15	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	65,30492	280,78			
16	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,9844	998,44			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,4648	17,58			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,07584				
19	КБМ205-900-ДР	Повітрودувка	маш. год	3,61424				
20	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	20,19906				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
21	+С111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, білого кольору	т	0,038019	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
22	+С111-485 варіант 2	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, чорного кольору	т	0,032433	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
23	+С111-485 варіант 3	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, червоного кольору	т	0,001596	66561,41	65106,58	149,70	1305,13
24	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,030336	71508,17	69431,38	674,67	1402,12
25	С1546-52	Нітроемаль	т	0,033076	176875,42	172732,60	674,67	3468,15
26	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,745363	67926,24	66000,00	594,35	1331,89
27	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик /білого кольору/	т	13,87559944	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
28	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик /червоного кольору/	т	1,8997	160803,00	157500,00	150,00	3153,00
29	+С1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик /жовтого кольору/	т	0,01952	160803,00	157500,00	150,00	3153,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+&C1633-502ВД	Затверджувач для холодних пластиків	т	0,37120273	383068,01	375000,00	556,87	7511,14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
31	C1999-9003	Бензин	кг	3,9757	62,42	62,42		
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,5685	8,4163	8,4163		
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0008	157,85	157,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Облаштування та обстановка дороги+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-01
на влаштування дорожньої розмітки+

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			3124241	-		3124241	547,53	60491		100,00
				3124241	-		3124241	547,53	60491		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02
на установлення дорожніх знаків+
Облаштування та обстановка дороги+

Основа:	Кошторисна вартість	1256,072 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,19686 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	21,331 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, одnobічних	1 знак	17	<u>278,67</u> 70,58	<u>125,41</u> 32,79	4737	1200	<u>2132</u> 557	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>12,24</u> 4,75
2	КБ27-52-9	Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано, одnobічних	1 знак	6	<u>560,35</u> 138,22	<u>256,78</u> 67,13	3362	829	<u>1541</u> 403	<u>1,4100</u> 0,5719	<u>8,46</u> 3,43
3	КБ27-52-8	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних кількість: 38+7+5	1 знак	50	<u>303,18</u> 95,09	<u>125,41</u> 32,79	15159	4755	<u>6271</u> 1640	<u>0,9700</u> 0,2793	<u>48,5</u> 13,97
4	ДБ3-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі кількість: 7+5*2+3	1 щит	20	<u>77,34</u> 53,38	- -	1547	1068	<u>-</u> -	0,5700 -	11,4 -
5	КБ27-52-11	Установлення дорожніх знаків на трьох стояках під час копання ям механізовано, одnobічних **** Щитки дорожніх знаків ****	1 знак	7	<u>831,18</u> 200,96	<u>382,19</u> 99,92	5818	1407	<u>2675</u> 699	<u>2,0500</u> 0,8512	<u>14,35</u> 5,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C115-126 варіант 21	Щитки дорожніх знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,01	<u>116260,02</u> -	-	1163	-	-	-	-
7	C115-126 варіант 22	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500x2250 мм, вагою 16,7 кг кількість: 4+1	100шт	0,05	<u>291105,02</u> -	-	14555	-	-	-	-
8	C115-126 варіант 23	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500x570 мм, вагою 4,2 кг кількість: 4+4	100шт	0,08	<u>126375,02</u> -	-	10110	-	-	-	-
9	C115-126 варіант 4	Щитки дорожніх знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5, 21 кг кількість: 12+11+2	100шт	0,25	<u>227236,02</u> -	-	56809	-	-	-	-
10	C115-126 варіант 6	Щитки дорожніх знаків оцинкованих квадратних розмір 700x700 мм, вагою 7,3 кг	100шт	0,46	<u>163078,02</u> -	-	75016	-	-	-	-
11	C115-126 варіант 7	Щитки дорожніх знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,22	<u>155491,77</u> -	-	34208	-	-	-	-
12	C115-126 варіант 10	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050x700 мм, вагою 10, 94 кг кількість: 3+10	100шт	0,13	<u>196240,77</u> -	-	25511	-	-	-	-
13	C115-126 варіант 2	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 900x600 мм, вагою 8,04 кг	100шт	0,03	<u>169363,77</u> -	-	5081	-	-	-	-
14	C115-126 варіант 14	Таблички дорожніх знаків прямокутних розмір 350x700 мм, вагою 3,65 кг	100шт	0,07	<u>107590,02</u> -	-	7531	-	-	-	-
15	C115-126 варіант 15	Щитки дорожніх знаків прямокутних оцинкованих розмір 200x300 мм, вагою 0,9 кг	100шт	0,08	<u>19051,98</u> -	-	1524	-	-	-	-
16	C115-126 варіант 24	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 550x700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,02	<u>119457,80</u> -	-	2389	-	-	-	-
17	C115-126 варіант 25	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 250x700 мм, вагою 2,6 кг ***** ДЗІП ****	100шт	0,02	<u>54580,19</u> -	-	1092	-	-	-	-
18	& C111- 827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних кількість: 6,5*3,5+5*3,5*5+6,5*4,5+2*0,68 **** Опори ****	м2	140,86	<u>3128,87</u> -	-	440733	-	-	-	-
19	& C113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.25	шт	14	<u>902,43</u> -	-	12634	-	-	-	-
20	& C113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.30	шт	4	<u>1081,55</u> -	-	4326	-	-	-	-
21	& C113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.35	шт	5	<u>1260,66</u> -	-	6303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	29	<u>1446,24</u> -	-	41941	-	-	-	-
23	& C113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.40	шт	5	<u>1652,20</u> -	-	8261	-	-	-	-
24	& C113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.35	шт	3	<u>1856,72</u> -	-	5570	-	-	-	-
25	& C113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.45	шт	14	<u>2385,27</u> -	-	33394	-	-	-	-
26	& C113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.45	шт	5	<u>5285,20</u> -	-	26426	-	-	-	-
27	& C113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.55	шт	18	<u>6458,18</u> -	-	116247	-	-	-	-
28	& C113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 6.55	шт	3	<u>6458,18</u> -	-	19375	-	-	-	-
29	& C113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М) **** Фундаменти ****	шт	3	<u>1507,27</u> -	-	4522	-	-	-	-
30	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,18	<u>30182,81</u> 9510,72	<u>20672,09</u> 8279,65	5433	1712	<u>3721</u> 1490	<u>94,5400</u> 61,6842	<u>17,02</u> 11,1
31	C1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	<u>10071,53</u> -	-	79767	-	-	-	-
32	КБ7-1-2	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т кількість: 2+3	100шт	0,05	<u>40918,48</u> 12183,12	<u>28735,36</u> 11381,03	2046	609	<u>1437</u> 569	<u>119,6300</u> 86,6694	<u>5,98</u> 4,33
33	C1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	<u>10071,53</u> -	-	7050	-	-	-	-
34	C1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3 ***** Присипні берми *****	м3	1,62	<u>10071,53</u> -	-	16316	-	-	-	-
35	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	3,08	<u>1034,69</u> -	<u>1034,69</u> 303,29	3187	-	<u>3187</u> 934	- 2,3400	- 7,21
36	C311-2 у насип	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 308*1,83	т	563,64	<u>10,36</u> -	<u>10,36</u> -	5839	-	<u>5839</u> -	- -	- -
37	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	3,08	<u>885,25</u> -	<u>885,25</u> 124,82	2727	-	<u>2727</u> 384	- 0,8909	- 2,74
38	КБ27-21-4	Укріплення берм щебенем від розбирання	1000м2	0,37333	<u>9331,11</u> 1166,62	<u>8164,49</u> 1489,93	3484	436	<u>3048</u> 556	<u>12,2300</u> 10,2437	<u>4,57</u> 3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1	<u>1072,56</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -
40	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1	<u>1104,62</u> -	- -	1105	-	- -	- -	- -
41	C1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	<u>381,81</u> -	- -	28510	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1141881	12016	<u>32578</u> 7232		<u>122,52</u> 57,31
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1097287				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					17,03				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2083				
		всього заробітна плата, грн.					21331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1256072				

		Всього за кошторисом					1256072				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					196,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21331				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

установлення дорожніх знаків+

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, одnobічних	знак	17	
2	Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано, одnobічних	знак	6	
3	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних кількість: 38+7+5	знак	50	
4	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі кількість: 7+5*2+3	щит	20	
5	Установлення дорожніх знаків на трьох стояках під час копання ям механізовано, одnobічних **** Щитки дорожніх знаків **** ***** ДЗІП ***** **** Опори **** **** Фундаменти ****	знак	7	
6	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	шт	18	
7	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т кількість: 2+3 ***** Присипні берми *****	шт	5	
8	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	308	
9	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 308*1,83	т	563,64	
10	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	м3	308	
11	Укріплення бERM щебенем від розбирання	м2	373,33	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на установлення дорожніх знаків+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	122,52	98,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	74,34	125,34			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	196,86				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,6421	407,24			
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,5151	626,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	2,4024	1326,52			
12	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,8172	1500,42			
13	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,32532	1066,98			
14	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,59412	1024,99			
15	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	21,13	597,17			
16	+С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	563,64	10,36			
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
17	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0096	49911,66	48783,30	149,70	978,66
18	+&С111-827Щ варіант 1	Щитки оцинкованих дорожніх знаків індивідуальних	м2	140,86	3128,87	3028,83	38,69	61,35
19	+&С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.35	шт	29	1446,24	1428,70	6,77	10,77
20	+&С113-42-1 варіант 1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.25	шт	14	902,43	888,94	6,77	6,72
21	+&С113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.35	шт	5	1260,66	1244,51	6,77	9,38
22	+&С113-42-1 варіант 3	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.40	шт	5	1652,20	1633,13	6,77	12,30
23	+&С113-42-1 варіант 5	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.45	шт	14	2385,27	2360,74	6,77	17,76
24	+&С113-42-1 варіант 10	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.35	шт	3	1856,72	1836,13	6,77	13,82
25	+&С113-42-1 варіант 12	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.45	шт	5	5285,20	5239,09	6,77	39,34
26	+&С113-42-1 варіант 13	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.30	шт	4	1081,55	1066,73	6,77	8,05
27	+&С113-42-1 варіант 14	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.55	шт	18	6458,18	6403,33	6,77	48,08
28	+&С113-42-1 варіант 15	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 6.55	шт	3	6458,18	6403,33	6,77	48,08
29	+&С113-42-1 варіант 16	Консольні опори ОКС-3 (Комплект консолі L = 3М)	шт	3	1507,27	1489,28	6,77	11,22
30	+С115-126 варіант 2	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 900х600 мм, вагою 8,04 кг	100шт	0,03	169363,77	165537,50	505,41	3320,86
31	+С115-126 варіант 4	Щитки дорожніх знаків оцинкованих трикутних розмір сторони 900 мм, вагою 5,21 кг	100шт	0,25	227236,02	222275,00	505,41	4455,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С115-126 варіант 6	Щитки дорожніх знаків оцинкованих квадратних розмір 700х700 мм, вагою 7,3 кг	100шт	0,46	163078,02	159375,00	505,41	3197,61
33	+С115-126 варіант 7	Щитки дорожніх знаків оцинкованих круглих діаметр 700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,22	155491,77	151937,50	505,41	3048,86
34	+С115-126 варіант 10	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 1050х700 мм, вагою 10,94 кг	100шт	0,13	196240,77	191887,50	505,41	3847,86
35	+С115-126 варіант 14	Таблички дорожніх знаків прямокутних розмір 350х700 мм, вагою 3,65 кг	100шт	0,07	107590,02	104975,00	505,41	2109,61
36	+С115-126 варіант 15	Щитки дорожніх знаків прямокутних оцинкованих розмір 200х300 мм, вагою 0,9 кг	100шт	0,08	19051,98	18173,00	505,41	373,57
37	+С115-126 варіант 21	Щитки дорожніх знаків трикутних розмір сторони 700 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,01	116260,02	113475,00	505,41	2279,61
38	+С115-126 варіант 22	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500х2250 мм, вагою 16,7 кг	100шт	0,05	291105,02	284891,67	505,41	5707,94
39	+С115-126 варіант 23	Щитки дорожніх знаків прямокутних розмір сторони 500х570 мм, вагою 4,2 кг	100шт	0,08	126375,02	123391,67	505,41	2477,94
40	+С115-126 варіант 24	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 550х700 мм, вагою 5,7 кг	100шт	0,02	119457,80	116610,08	505,41	2342,31
41	+С115-126 варіант 25	Щитки дорожніх знаків оцинкованих прямокутних розмір 250х700 мм, вагою 2,6 кг	100шт	0,02	54580,19	53004,58	505,41	1070,20
42	+С1411-5 варіант 3	Блоки фундаментні Ф3	м3	1,62	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
43	+С1411-5 варіант 5	Блоки фундаментні Ф-2	м3	7,92	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
44	+С1411-5 варіант 6	Блоки фундаментні Ф1	м3	0,7	10071,53	4840,00	5034,05	197,48
45	+С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1	1072,56	308,81	742,72	21,03
46	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1	1104,62	340,24	742,72	21,66
47	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь від розбирання	м3	74,67	381,81	-	374,32	7,49
48	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	5	1011,79	249,23	742,72	19,84
49	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7	4583,77	4134,61	359,28	89,88

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Облаштування та обстановка дороги+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-02
на установлення дорожніх знаків+

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			1256072	-		1256072	196,86	21331		100,00
				1256072	-		1256072	196,86	21331		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03
на влаштування огороження+
Облаштування та обстановка дороги+

Основа:	Кошторисна вартість	2346,589 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	5,047 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	533,747 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-32-2	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огороження 11ДО - 2,0.280/1,0 установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м	100 м	44,18	<u>21364,90</u> 7861,19	<u>13503,71</u> 3892,71	943901	347307	<u>596594</u> 171980	<u>79,1900</u> 31,7087	<u>3498,61</u> 1400,89
2	С121-296 варіант 1	Огороження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0 кількість: 139,167-126,126	т	13,041	<u>82765,89</u> -	-	1079350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С121-296 варіант 2	Огороження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	126,126	<u>340,13</u> -	-	42899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	ДБЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 ст	125	<u>536,90</u> 115,68	-	67113	14460	<u>-</u> -	1,1800	147,5
		Разом прямі витрати					2133263	361767	<u>596594</u> 171980		<u>3646,11</u> 1400,89
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1174902				
		всього заробітна плата, грн.					533747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					213326 - - 2346589 2346589				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5047 533747				

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

влаштування огородження+

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огородження 11ДО - 2,0.280/1,0 установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м	м	4418	
2	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	125	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на влаштування огороження+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	3646,11	99,22			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1400,89	122,76			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5047				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	331,7918	842,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	355,2072	403,34			
11	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	355,2072	489,60			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
12	+С121-296 варіант 1	Огороження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	13,041	82765,89	81812,17	337,60	616,12
13	+С121-296 варіант 2	Огороження бар'єрне дорожнє із оцинкованої сталі 11ДО - 2,0.280/1,0	т	126,126	340,13	-	337,60	2,53
14	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6	3516,08	3087,86	359,28	68,94
15	С1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	125	252,45	246,35	1,15	4,95

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Облаштування та обстановка дороги+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-03
на влаштування огороження+

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			2346589	-		2346589	5047	533747		100,00
				2346589	-		2346589	5047	533747		100

Склав _____ Ольга Стулій

Перевірив _____ В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на : Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість	2136,911 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,92649 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	283,010 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	07-02-01	на зовнішнє освітлення	2136,911	-	2136,911	2,92649	283,01	-
-	-	Всього:	2136,911	-	2136,911	2,92649	283,01	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	зовнішнє освітлення	<u>1,96179</u> 176,439	<u>0,71173</u> 74,843	<u>0,25297</u> 31,728	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,92649</u> 283,01	<u>-</u> -	<u>2,92649</u> 283,01
-	Разом :	<u>1,96179</u> 176,439	<u>0,71173</u> 74,843	<u>0,25297</u> 31,728	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,92649</u> 283,01	<u>-</u> -	<u>2,92649</u> 283,01

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-02**Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1961,79	89,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	711,73	105,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	252,97	125,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2926,49				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,9884	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	18,4442	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+КБМ201-12 варіант 8	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,996	447,24			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,339	426,13			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,3234	702,26			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,184	409,42			
15	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	25,304	563,50			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	26,6689	973,14			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,4	344,73			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,3544	58,35			
19	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,76	152,38			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,644	354,42			
21	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	0,6039	46,48			
22	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	21,46	827,88			
23	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	5,4351	951,50			
24	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,77	726,68			
25	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	28,776	1330,25			
26	+С331-1-7 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 35 км	т	14,15	398,26			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
27	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,094				
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,608				
29	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	50,3515				
30	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	50,3515				
31	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,099				
32	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,5805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,288				
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
34	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,000225	101906,81	99758,94	149,70	1998,17
35	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000687	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
36	+С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00115	74544,13	72932,78	149,70	1461,65
37	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0012	62808,94	61427,69	149,70	1231,55
38	+С111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна	т	0,0018	103693,94	101511,03	149,70	2033,21
39	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,002525	163478,83	160123,66	149,70	3205,47
40	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0312	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
41	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000006	55994,32	54746,69	149,70	1097,93
42	+С111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,00048	31282,61	30519,53	149,70	613,38
43	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0101	34440,58	34034,50	149,70	256,38
44	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000073	3665,68	3444,10	149,70	71,88
45	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0372	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
46	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,003786	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
47	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,001386	26364,83	25698,17	149,70	516,96
48	+С111-1608	Дрантя	кг	0,3322	25,39	24,74	0,15	0,50
49	+С111-1631	Замазка захисна	кг	3,51	174,41	170,84	0,15	3,42
50	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00111	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
51	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0081	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
52	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	955,32	936,44	0,15	18,73
53	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	1,886	77,07	75,41	0,15	1,51
54	+С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	1130	7,65	7,50	-	0,15
55	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,3909	34603,56	34196,27	149,70	257,59
56	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00792	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
57	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0069	9126,84	8702,47	245,41	178,96
58	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,014	2023,69	1773,16	210,85	39,68
59	С112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	9	28,90	27,81	0,52	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,312	117,53	115,99	0,67	0,87
61	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,936	226,25	223,24	1,33	1,68
62	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	27,6	149,87	147,54	1,21	1,12
63	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	31,746	291,59	286,79	2,63	2,17
64	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	50	134,16	127,75	3,78	2,63
65	+C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	20	16,10	15,69	0,09	0,32
66	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0,76	944,52	893,99	32,01	18,52
67	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	16	525,14	513,64	1,20	10,30
68	C115-131	Прокладки гумові для дерев'яних шпал, тип рейок Р65	1000шт	0,008	169168,31	165626,49	224,79	3317,03
69	+C118-63 варіант 2	АВ Іп=2А	шт	23	109,10	106,73	0,23	2,14
70	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,00496	86733,54	85938,18	149,70	645,66
71	+C130-87 варіант 4	Щит обліку ВП	шт	1	13281,17	12993,04	27,71	260,42
72	+C130-87 варіант 5	Шафа управління зовнішнім освітленням РП	шт	1	12779,28	12501,00	27,71	250,57
73	C142-10-2	Вода	м3	0,575	84,02	84,02	-	-
74	+C157-407 варіант 2	Самонесучий ізолюваний провід, марка СИП-5, переріз 4x25 мм2	1000м	0,61	102206,63	100000,00	202,58	2004,05
75	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002147	57807,15	56270,93	402,75	1133,47
76	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,081688	31760,75	30988,29	149,70	622,76
77	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,101	30341,86	29597,22	149,70	594,94
78	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	14,4	25,81	25,26	0,04	0,51
79	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,976	57,26	56,11	0,03	1,12
80	+C1110-192 варіант 7	Оголовник W1R0,5	шт	23	2720,82	2666,68	0,79	53,35
81	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0016	47904,84	46290,86	674,67	939,31
82	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00046	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
83	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02218	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
84	+C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000272	215849,64	211467,59	149,70	4232,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+C1411-300 варіант 3	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0,48т	шт	23	12545,32	10065,09	2234,24	245,99
86	+C1416-8535 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-2	шт	11	7677,22	5500,00	2026,69	150,53
87	+C1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	5	9882,43	6500,00	3188,66	193,77
88	+C1416-8668 варіант 3	Опори освітлення металева оцинкована вис.10м	шт	23	17239,83	16883,33	18,46	338,04
89	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,3225	924,04	163,20	742,72	18,12
90	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,265	657,53	114,61	530,03	12,89
91	+C1515-25 варіант 3	Коробка з'єднувальна на 1 АВ	шт	23	526,29	515,16	0,81	10,32
92	+C1515-25 варіант 4	Клемна колодка КК	шт	23	261,09	255,16	0,81	5,12
93	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00928	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
94	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00023	932130,10	913538,00	315,04	18277,06
95	+C1530-120 варіант 2	Труби вініпластова, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6	4653,26	4552,90	9,12	91,24
96	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	1,4	183,07	179,26	0,22	3,59
97	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0002	760790,72	745418,14	455,11	14917,47
98	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,89714	249,83	244,80	0,13	4,90
99	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,048	192,87	188,82	0,27	3,78
100	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,244	1861,27	1824,41	0,36	36,50
101	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,08	135,34	132,58	0,11	2,65
102	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,3468	1325,42	1259,56	39,87	25,99
103	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,05296	30,96	30,13	0,22	0,61
104	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,372	62,49	61,20	0,06	1,23
105	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,2	911,18	892,78	0,53	17,87
106	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12176	907,55	889,25	0,50	17,80
107	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	6,4	34,25	33,35	0,23	0,67
108	+C1545-132 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,08	1067,03	1045,82	0,29	20,92
109	+C1545-133 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 25-8-7а	100шт	0,08	1397,87	1370,01	0,45	27,41
110	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0408	2685,57	2631,30	1,61	52,66
111	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,23	453,40	444,07	0,44	8,89
112	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,23094	20,90	20,45	0,04	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,616	257,82	251,43	1,33	5,06
114	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,144	2126,16	2080,04	4,43	41,69
115	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	50,36	49,10	0,27	0,99
116	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,69	1635,62	1601,53	2,02	32,07
117	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,622	827,69	811,27	0,19	16,23
118	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,153	414,34	403,80	2,42	8,12
119	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,008	255901,67	250440,96	443,03	5017,68
120	+C1545-280	Хомут кріплення	шт	10	19,70	15,81	3,50	0,39
	варіант 2							
121	+C1545-407	Затискач анкерний [натяжний] 4x16-25	шт	18	415,65	407,16	0,34	8,15
	варіант 2							
122	+C1545-413	Зажим підвісний універсальний 4x16	шт	10	919,97	901,80	0,13	18,04
	варіант 2							
123	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2]	шт	6	927,27	908,43	0,66	18,18
	варіант 1	СІП [[2,5]6-35 мм2]						
124	+C1545-457	Гак	шт	28	148,29	145,09	0,29	2,91
	варіант 2							
125	+C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 ІF 207	м	56	76,55	75,00	0,05	1,50
	варіант 1							
126	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	56	19,40	19,01	0,01	0,38
127	+C1545-494-1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ETITEC A 280/5	шт	6	904,34	886,61	-	17,73
	варіант 1							
128	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,28	511,75	501,16	0,56	10,03
129	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00023	248290,39	242747,28	674,67	4868,44
130	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0004	278750,01	272609,65	674,67	5465,69
131	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,005725	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
132	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00183	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
133	C1546-83	Тавот	кг	9,888	50,58	48,97	0,62	0,99
134	+C1547-4	Світильник світлодіодний вуличний ДТУ18У-120-001 У1	шт	23	10705,98	10495,42	0,64	209,92
	варіант 3							
135	+C1551-30-СП	Труба сталева кругла ВГП ДУ 50x3 мм	м	45	348,83	340,53	1,46	6,84
	варіант 2							
136	+15093-28022	Кабель 4x16мм2 АВБ6ШВ	1000м	1,13	102417,58	100010,26	399,13	2008,19
	варіант 2							
137	+15093-33033	4-ти жильний кабель напругою до 1000в перерізом 4x25мм2 АВВГ	1000м	0,015	102055,39	100026,11	28,19	2001,09
	варіант 2							
138	+15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,23	27604,10	27017,33	45,51	541,26
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
139	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	97,1666	8,4163	8,4163		
140	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1605	157,85	157,85		
141	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,007	144,59	144,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-02-01
на зовнішнє освітлення
Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення

Основа:	Кошторисна вартість	2136,911 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,92649 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	283,010 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. ПЛі-0,38кВ										
1	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	16	<u>2541,08</u> 505,09	<u>1450,35</u> 386,29	40657	8081	<u>23206</u> 6181	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>78,4</u> 48,36	
2	КБ33-110-3	Підвішування тросів [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії]	1 км	0,61	<u>17771,44</u> 6392,88	<u>11285,17</u> 2429,55	10841	3900	<u>6884</u> 1482	<u>57,7600</u> 20,9226	<u>35,23</u> 12,76	
3	КМ8-82-1	Монтаж затискачів	100 шт	0,34	<u>8908,66</u> 7083,52	<u>180,37</u> 56,29	3029	2408	<u>61</u> 19	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>21,76</u> 0,15	
4	КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	1компл.	2	<u>1181,80</u> 713,90	<u>154,75</u> 55,94	2364	1428	<u>310</u> 112	<u>7,0100</u> 0,5054	<u>14,02</u> 1,01	
5	С331-1-7 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 35 км кількість: 11*0,75+5*1,18	т	14,15	<u>398,26</u> -	<u>398,26</u> -	5635	-	<u>5635</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6	С1416-8535 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-2	шт	11	<u>7677,22</u> -	<u>-</u> -	84449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	5	<u>9882,43</u> -	- -	49412	-	- -	- -	- -
8	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 090*0,4*0,25	100м3	0,09	<u>17510,37</u> 17510,37	- -	1576	1576	- -	200,6000 -	18,05 -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	<u>12934,19</u> 12934,19	- -	1164	1164	- -	150,4500 -	13,54 -
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм кількість: 6*3	10 шт	1,8	<u>8065,20</u> 1210,94	<u>3898,14</u> 731,64	14517	2180	<u>7017</u> 1317	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>20,16</u> 11,14
11	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 5*3*6	100 м	0,9	<u>6567,28</u> 2767,87	<u>468,89</u> 82,71	5911	2491	<u>422</u> 74	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>23,04</u> 0,6
12	КМ8-289-2	Заземлення одиночне опори залізобетонної	шт	4	<u>1510,96</u> 531,26	- -	6044	2125	- -	4,8000 -	19,2 -
13	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 6*10	1м шин	60	<u>227,94</u> 29,17	<u>77,09</u> 4,05	13676	1750	<u>4625</u> 243	<u>0,2900</u> 0,0366	<u>17,4</u> 2,2
14	C157-407 варіант 2	Самонесучий ізольований провід, марка СИП-5, переріз 4x25 мм2	1000м	0,61	<u>102206,63</u> -	- -	62346	-	- -	- -	- -
15	C1545-407 варіант 2	Затискач анкерний [натяжний] 4x16-25	шт	18	<u>415,65</u> -	- -	7482	-	- -	- -	- -
16	C1545-413 варіант 2	Зажим підвісний універсальний 4x16	шт	10	<u>919,97</u> -	- -	9200	-	- -	- -	- -
17	C1545-413-20 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	6	<u>927,27</u> -	- -	5564	-	- -	- -	- -
18	C1545-494-1 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ETITEC A 280/5	шт	6	<u>904,34</u> -	- -	5426	-	- -	- -	- -
19	C1545-457 варіант 2	Гак	шт	28	<u>148,29</u> -	- -	4152	-	- -	- -	- -
20	C1545-488-1 варіант 1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 ІF 207	м	56	<u>76,55</u> -	- -	4287	-	- -	- -	- -
21	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	56	<u>19,40</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
22	C1545-280 варіант 2	Хомут кріплення	шт	10	<u>19,70</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
23	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>25101,62</u> 4202,10	<u>13158,89</u> 3250,34	2510	420	<u>1316</u> 325	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>4,23</u> 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	10	<u>16,10</u>	-	161	-	-	-	-
25	C1545-133 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 25-8-7а	100шт	0,08	<u>1397,87</u>	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					341798	27523	<u>49476</u> 9753		<u>265,03</u> 79,22
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					264799				
		всього заробітна плата, грн.					37276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					375978				

		Всього за розділом 1					375978				
		Розділ 2. Щит обліку ВП									
26	KM8-102-1	Монтаж щита обліку ВП	шафа	1	<u>5275,62</u>	<u>1344,92</u>	5276	2302	<u>1345</u>	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
					2302,14	420,22			420	3,2994	3,3
27	C130-87 варіант 4	Щит обліку ВП	шт	1	<u>13281,17</u>	-	13281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>25101,62</u>	<u>13158,89</u>	2510	420	<u>1316</u>	<u>42,3300</u>	<u>4,23</u>
					4202,10	3250,34			325	29,9834	3
29	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	10	<u>16,10</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>10373,03</u>	<u>4687,02</u>	1556	363	<u>703</u>	<u>22,4000</u>	<u>3,36</u>
					2421,89	1239,98			186	11,1815	1,68
31	15093-33033 варіант 2	4-ти жильний кабель напругою до 1000в перерізом 4x25мм2 АВВГ	1000м	0,015	<u>102055,39</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					24315	3085	<u>3364</u> 931		<u>28,39</u> 7,98
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17866				
		всього заробітна плата, грн.					4016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 2					2432 - - 26747 26747				
		Розділ 3. Шафи управління РП									
32	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	5275,62 2302,14	1344,92 420,22	5276	2302	1345 420	20,8000 3,2994	20,8 3,3
33	С130-87 варіант 5	Шафа управління зовнішнім освітленням РП	шт	1	12779,28 -	- -	12779	-	- -	- -	- -
34	КМ8-409-2	Труба вініпластова, діаметр до 50 мм	100 м	0,04	30244,72 4745,11	19651,91 4897,85	1210	190	786 196	47,8000 45,0698	1,91 1,8
35	С1530-120 варіант 2	Труби вініпластова, зовнішній діаметр 50 мм	10м	0,4	4653,26 -	- -	1861	-	- -	- -	- -
36	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 45*0,4*0,25	100м3	0,045	17510,37 17510,37	- -	788	788	- -	200,6000 -	9,03 -
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	12934,19 12934,19	- -	582	582	- -	150,4500 -	6,77 -
38	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	8065,20 1210,94	3898,14 731,64	7259	1090	3508 658	11,2000 6,1915	10,08 5,57
39	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 5*9	100 м	0,45	6567,28 2767,87	468,89 82,71	2955	1246	211 37	25,6000 0,6639	11,52 0,3
40	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2	227,94 29,17	77,09 4,05	456	58	154 8	0,2900 0,0366	0,58 0,07
		Разом прямі витрати					33166	6256	6004 1319		60,69 11,04
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20906				
		всього заробітна плата, грн.					7575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					36484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 3					36484				
		Розділ 4. Опори освітлення									
41	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної кількість: 0,05*23	1 м3	1,15	<u>1066,87</u> 215,40	<u>107,18</u> 37,99	1227	248	<u>123</u> 44	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>2,65</u> 0,39
42	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої кількість: 0,05*23	1 м3	1,15	<u>1465,21</u> 224,76	<u>156,80</u> 55,40	1685	258	<u>180</u> 64	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,76</u> 0,58
43	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	23	<u>1025,73</u> 197,32	<u>510,58</u> 118,33	23592	4538	<u>11743</u> 2722	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>43,47</u> 21,53
44	С1411-300 варіант 3	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0, 48т	шт	23	<u>12545,32</u> -	<u>-</u> -	288542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1416-8668 варіант 3	Опори освітлення металева оцинкована вис. 10м	шт	23	<u>17239,83</u> -	<u>-</u> -	396516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ33-115-2	Установлення світильників зовнішнього освітлення	1 шт	23	<u>1547,24</u> 331,92	<u>1163,22</u> 273,87	35587	7634	<u>26754</u> 6299	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>74,06</u> 46,72
47	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний вуличний ДТУ18У-120-001 У1	шт	23	<u>10705,98</u> -	<u>-</u> -	246237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С1110-192 варіант 7	Оголовник W1R0,5	шт	23	<u>2720,82</u> -	<u>-</u> -	62579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	23	<u>672,00</u> 627,39	<u>-</u> -	15456	14430	<u>-</u> -	6,4000	147,2
50	С1515-25 варіант 3	Коробка з'єднувальна на 1 АВ	шт	23	<u>526,29</u> -	<u>-</u> -	12105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С1515-25 варіант 4	Клемна колодка КК	шт	23	<u>261,09</u> -	<u>-</u> -	6005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С118-63 варіант 2	АВ Ін=2А	шт	23	<u>109,10</u> -	<u>-</u> -	2509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					1092040	27108	<u>38800</u> 9129		<u>270,14</u> 69,22
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1026132				
		всього заробітна плата, грн.					36237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1201245				

		Всього за розділом 4					1201245				
		Розділ 5. Монтаж кабелю									
53	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг кількість: 1130-120	100 м	10,1	<u>4701,75</u> 1902,91	<u>643,72</u> 201,13	47488	19219	<u>6502</u> 2031	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>177,76</u> 15,95
54	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	<u>3592,58</u> 1729,92	<u>578,19</u> 194,99	4311	2076	<u>694</u> 234	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>19,2</u> 1,85
55	15093-35103 варіант 2	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,23	<u>27604,10</u> -	<u>-</u> -	6349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	15093-28022 варіант 2	Кабель 4x16мм2 АВБ6ШВ	1000м	1,13	<u>102417,58</u> -	<u>-</u> -	115732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С1545-132 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,08	<u>1067,03</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів кількість: 1130*0,8*0,45	100м3	4,068	<u>22763,49</u> 22763,49	<u>-</u> -	92602	92602	<u>-</u> -	260,7800 -	1060,85 -
59	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	4,068	<u>12934,19</u> 12934,19	<u>-</u> -	52616	52616	<u>-</u> -	150,4500 -	612,03 -
60	КБ34-113-1 тех.ч. п.1.3.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м /поблизу діючих кабелів/	1перехід	4	<u>13648,81</u> 3173,13	<u>8715,80</u> 1242,39	54595	12693	<u>34863</u> 4970	<u>25,9200</u> 9,4349	<u>103,68</u> 37,74
61	КБ34-113-2 тех.ч. п.1.3.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м /поблизу діючих кабелів/	1перехід	1	<u>5666,02</u> 1292,76	<u>3416,08</u> 486,94	5666	1293	<u>3416</u> 487	<u>10,5600</u> 3,6979	<u>10,56</u> 3,7
62	С1551-30-СП варіант 2	Труба сталевая круглая ВГП ДУ 50х3 мм кількість: 3*10+1*15	м	45	<u>348,83</u> -	<u>-</u> -	15697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ8-409-2	Труба вініпластова, діаметр до 50 мм	100 м	0,56	<u>30244,72</u> 4745,11	<u>19651,91</u> 4897,85	16937	2657	<u>11005</u> 2743	<u>47,8000</u> 45,0698	<u>26,77</u> 25,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1530-120 варіант 2	Труби вініпластова, зовнішній діаметр 50 мм	10м	5,6	<u>4653,26</u>	-	26058	-	-	-	-
65	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	11,3	<u>401,46</u> 367,61	<u>33,85</u> 11,62	4536	4154	<u>382</u> 131	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>38,42</u> 1,03
66	C111-1721- 11A варіант 3	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	1130	<u>7,65</u> -	- -	8645	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					451317	187310	<u>56862</u> 10596		<u>2049,27</u> 85,51
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207145				
		всього заробітна плата, грн.					197906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					496457				

		Всього за розділом 5					496457				
		Разом прямі витрати					1942636	251282	<u>154506</u> 31728		<u>2673,52</u> 252,97
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1536848				
		всього заробітна плата, грн.					283010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2136911				

		Всього за кошторисом					2136911				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2926,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					283010				

Склав

Столярчук Ю.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Фещук Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

зовнішнє освітлення

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг
Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	16	
2	Підвішування тросів [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії]	км	0,61	
3	Монтаж затискачів	шт	34	
4	Установлення розрядників вручну	компл.	2	
5	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 35 км кількість: 11*0,75+5*1,18	т	14,15	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 090*0,4*0,25	м3	9	
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	9	
8	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм кількість: 6*3	шт	18	
9	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 5*3*6	м	90	
10	Заземлення одиночне опори залізобетонної	шт	4	
11	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ кількість: 6*10	м шин	60	
12	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	10	
13	Монтаж щита обліку ВП	шафа	1	
14	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	10	
15	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	15	
16	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
17	Труба вініпластова, діаметр до 50 мм	м	4	
18	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 45*0,4*0,25	м3	4,5	

1	2	3	4	5
19	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,5	
20	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	9	
21	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 5*9	м	45	
22	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2	
23	Улаштування основи під фундаменти піщаної кількість: 0,05*23	м3	1,15	
24	Улаштування основи під фундаменти щебеневої кількість: 0,05*23	м3	1,15	
25	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	23	
26	Установлення світильників зовнішнього освітлення	шт	23	
27	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	23	
28	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг кількість: 1130-120	м	1010	
29	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	120	
30	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів кількість: 1130*0,8*0,45	м3	406,8	
31	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	406,8	
32	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м /поблизу діючих кабелів/	перехід	4	
33	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м /поблизу діючих кабелів/	перехід	1	
34	Труба вініпластова, діаметр до 50 мм	м	56	
35	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	1130	

Склав

Столярчук Ю.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Фещук Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на зовнішнє освітлення

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1961,79	89,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	711,73	105,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	252,97	125,43			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2926,49				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,9884	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	18,4442	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+КБМ201-12 варіант 8	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,996	447,24			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,339	426,13			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,3234	702,26			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,184	409,42			
15	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	25,304	563,50			
16	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	26,6689	973,14			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,4	344,73			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,3544	58,35			
19	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,76	152,38			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,644	354,42			
21	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	0,6039	46,48			
22	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	21,46	827,88			
23	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	5,4351	951,50			
24	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,77	726,68			
25	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	28,776	1330,25			
26	+С331-1-7 варіант 1	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м автотягачами на відстань 35 км	т	14,15	398,26			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
27	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,094				
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,608				
29	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	50,3515				
30	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	50,3515				
31	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,099				
32	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,5805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,288				
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
34	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,000225	101906,81	99758,94	149,70	1998,17
35	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000687	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
36	+С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00115	74544,13	72932,78	149,70	1461,65
37	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0012	62808,94	61427,69	149,70	1231,55
38	+С111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна	т	0,0018	103693,94	101511,03	149,70	2033,21
39	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,002525	163478,83	160123,66	149,70	3205,47
40	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0312	99355,04	97257,20	149,70	1948,14
41	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000006	55994,32	54746,69	149,70	1097,93
42	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00048	31282,61	30519,53	149,70	613,38
43	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0101	34440,58	34034,50	149,70	256,38
44	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000073	3665,68	3444,10	149,70	71,88
45	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0372	55677,87	54436,45	149,70	1091,72
46	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,003786	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
47	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,001386	26364,83	25698,17	149,70	516,96
48	+С111-1608	Дрантя	кг	0,3322	25,39	24,74	0,15	0,50
49	+С111-1631	Замазка захисна	кг	3,51	174,41	170,84	0,15	3,42
50	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00111	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
51	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0081	53091,45	51900,74	149,70	1041,01
52	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	955,32	936,44	0,15	18,73
53	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	1,886	77,07	75,41	0,15	1,51
54	+С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!"	м	1130	7,65	7,50	-	0,15
55	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,3909	34603,56	34196,27	149,70	257,59
56	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00792	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
57	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт	м3	0,0069	9126,84	8702,47	245,41	178,96
58	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,014	2023,69	1773,16	210,85	39,68
59	С112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	9	28,90	27,81	0,52	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,312	117,53	115,99	0,67	0,87
61	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,936	226,25	223,24	1,33	1,68
62	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	27,6	149,87	147,54	1,21	1,12
63	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	31,746	291,59	286,79	2,63	2,17
64	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	50	134,16	127,75	3,78	2,63
65	+C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	20	16,10	15,69	0,09	0,32
66	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0,76	944,52	893,99	32,01	18,52
67	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	16	525,14	513,64	1,20	10,30
68	C115-131	Прокладки гумові для дерев'яних шпал, тип рейок Р65	1000шт	0,008	169168,31	165626,49	224,79	3317,03
69	+C118-63 варіант 2	АВ Іп=2А	шт	23	109,10	106,73	0,23	2,14
70	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,00496	86733,54	85938,18	149,70	645,66
71	+C130-87 варіант 4	Щит обліку ВП	шт	1	13281,17	12993,04	27,71	260,42
72	+C130-87 варіант 5	Шафа управління зовнішнім освітленням РП	шт	1	12779,28	12501,00	27,71	250,57
73	C142-10-2	Вода	м3	0,575	84,02	84,02	-	-
74	+C157-407 варіант 2	Самонесучий ізолюваний провід, марка СИП-5, переріз 4x25 мм2	1000м	0,61	102206,63	100000,00	202,58	2004,05
75	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002147	57807,15	56270,93	402,75	1133,47
76	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,081688	31760,75	30988,29	149,70	622,76
77	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,101	30341,86	29597,22	149,70	594,94
78	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	14,4	25,81	25,26	0,04	0,51
79	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,976	57,26	56,11	0,03	1,12
80	+C1110-192 варіант 7	Оголовник W1R0,5	шт	23	2720,82	2666,68	0,79	53,35
81	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0016	47904,84	46290,86	674,67	939,31
82	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00046	347649,61	340306,83	526,12	6816,66
83	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02218	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
84	+C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000272	215849,64	211467,59	149,70	4232,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+C1411-300 варіант 3	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0,48т	шт	23	12545,32	10065,09	2234,24	245,99
86	+C1416-8535 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-2	шт	11	7677,22	5500,00	2026,69	150,53
87	+C1416-8537 варіант 2	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	5	9882,43	6500,00	3188,66	193,77
88	+C1416-8668 варіант 3	Опори освітлення металева оцинкована вис.10м	шт	23	17239,83	16883,33	18,46	338,04
89	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,3225	924,04	163,20	742,72	18,12
90	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,265	657,53	114,61	530,03	12,89
91	+C1515-25 варіант 3	Коробка з'єднувальна на 1 АВ	шт	23	526,29	515,16	0,81	10,32
92	+C1515-25 варіант 4	Клемна колодка КК	шт	23	261,09	255,16	0,81	5,12
93	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00928	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
94	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00023	932130,10	913538,00	315,04	18277,06
95	+C1530-120 варіант 2	Труби вініпластова, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6	4653,26	4552,90	9,12	91,24
96	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	1,4	183,07	179,26	0,22	3,59
97	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0002	760790,72	745418,14	455,11	14917,47
98	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,89714	249,83	244,80	0,13	4,90
99	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,048	192,87	188,82	0,27	3,78
100	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,244	1861,27	1824,41	0,36	36,50
101	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,08	135,34	132,58	0,11	2,65
102	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,3468	1325,42	1259,56	39,87	25,99
103	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,05296	30,96	30,13	0,22	0,61
104	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,372	62,49	61,20	0,06	1,23
105	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,2	911,18	892,78	0,53	17,87
106	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12176	907,55	889,25	0,50	17,80
107	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	6,4	34,25	33,35	0,23	0,67
108	+C1545-132 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,08	1067,03	1045,82	0,29	20,92
109	+C1545-133 варіант 2	Наконечники алюмінієві для опресування 25-8-7а	100шт	0,08	1397,87	1370,01	0,45	27,41
110	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0408	2685,57	2631,30	1,61	52,66
111	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,23	453,40	444,07	0,44	8,89
112	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,23094	20,90	20,45	0,04	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,616	257,82	251,43	1,33	5,06
114	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,144	2126,16	2080,04	4,43	41,69
115	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	50,36	49,10	0,27	0,99
116	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,69	1635,62	1601,53	2,02	32,07
117	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,622	827,69	811,27	0,19	16,23
118	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,153	414,34	403,80	2,42	8,12
119	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,008	255901,67	250440,96	443,03	5017,68
120	+C1545-280	Хомут кріплення	шт	10	19,70	15,81	3,50	0,39
	варіант 2							
121	+C1545-407	Затискач анкерний [натяжний] 4x16-25	шт	18	415,65	407,16	0,34	8,15
	варіант 2							
122	+C1545-413	Зажим підвісний універсальний 4x16	шт	10	919,97	901,80	0,13	18,04
	варіант 2							
123	+C1545-413-20	Затискач проколюючий ізоляцію ТТД 151 F СІП [25-95 мм2]	шт	6	927,27	908,43	0,66	18,18
	варіант 1	СІП [[2,5]6-35 мм2]						
124	+C1545-457	Гак	шт	28	148,29	145,09	0,29	2,91
	варіант 2							
125	+C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 ІF 207	м	56	76,55	75,00	0,05	1,50
	варіант 1							
126	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	56	19,40	19,01	0,01	0,38
127	+C1545-494-1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ЕТІТЕС А 280/5	шт	6	904,34	886,61	-	17,73
	варіант 1							
128	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,28	511,75	501,16	0,56	10,03
129	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00023	248290,39	242747,28	674,67	4868,44
130	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0004	278750,01	272609,65	674,67	5465,69
131	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,005725	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
132	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00183	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
133	C1546-83	Тавот	кг	9,888	50,58	48,97	0,62	0,99
134	+C1547-4	Світильник світлодіодний вуличний ДТУ18У-120-001 У1	шт	23	10705,98	10495,42	0,64	209,92
	варіант 3							
135	+C1551-30-СП	Труба сталева кругла ВГП ДУ 50x3 мм	м	45	348,83	340,53	1,46	6,84
	варіант 2							
136	+15093-28022	Кабель 4x16мм2 АВБ6ШВ	1000м	1,13	102417,58	100010,26	399,13	2008,19
	варіант 2							
137	+15093-33033	4-ти жильний кабель напругою до 1000в перерізом 4x25мм2 АВВГ	1000м	0,015	102055,39	100026,11	28,19	2001,09
	варіант 2							
138	+15093-35103	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,23	27604,10	27017,33	45,51	541,26
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
139	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	97,1666	8,4163	8,4163		
140	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1605	157,85	157,85		
141	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,007	144,59	144,59		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав

Столярчук Ю.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Фещук Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.1 Зовнішнє електроосвітлення

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-02-01
на зовнішнє освітлення

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЛі-0,38кВ			375978	-		375978	344,25	37276		17,59
2	Щит обліку ВП			26747	-		26747	36,37	4016		1,25
3	Шафи управління РП			36484	-		36484	71,73	7575		1,71
4	Опори освітлення			1201245	-		1201245	339,36	36237		56,22
5	Монтаж кабелю			496457	-		496457	2134,78	197906		23,23
	Всього по кошторису			2136911	-		2136911	2926,49	283010		100

Склав _____ Столярчук Ю.Ф.

Перевірив _____ Фещук Т.В.

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на : Том 6.1 Автономне електроосвітлення+

Кошторисна вартість371,922 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,48990 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата53,658 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2025 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	07-03-01	на автономне освітлення	305,409	66,513	371,922	0,48990	53,658	-
-	-	Всього:	305,409	66,513	371,922	0,48990	53,658	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ольга Стулій

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В'ячеслав Кот

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	автономне освітлення	<u>0,01022</u> 1,059	<u>0,44768</u> 48,756	<u>0,03200</u> 3,843	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,48990</u> 53,658	<u>-</u> -	<u>0,48990</u> 53,658
-	Разом :	<u>0,01022</u> 1,059	<u>0,44768</u> 48,756	<u>0,03200</u> 3,843	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,48990</u> 53,658	<u>-</u> -	<u>0,48990</u> 53,658

Склад _____

Ольга Стулій

Перевірів _____

В'ячеслав Кот

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-03

Том 6.1 Автономне електроосвітлення+

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	10,22	103,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	447,68	108,91			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32	120,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	489,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Дорожні машини та механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,608	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,538	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+КБМ201-12 варіант 7	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,34	447,24			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,006	702,26			
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,278	164,15			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,98	563,50			
15	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,24	973,14			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,204	144,46			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,216	58,35			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,56	827,88			
19	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,7	726,68			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,92	6,60			
21	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,32	213,94			
22	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,32	216,12			
23	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,32	126,75			
24	КБМ233-1601	Насос вакуумний, подача 3,6 м3/хв	маш. год	80,72	57,68			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,72				
26	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,2				
27	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,2				
28	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,496				
29	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	0,592				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
30	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00082	103782,59	101597,94	149,70	2034,95
31	С111-113	Бязь сурова	10м2	1,438	563,32	550,53	1,74	11,05
32	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000628	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
33	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0026	62808,94	61427,69	149,70	1231,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00074	77410,91	75743,35	149,70	1517,86
35	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000106	100725,95	98601,23	149,70	1975,02
36	+C111-624	Натр їдкий [сода каустична] технічний, марка ГР	т	0,001	62035,87	60669,78	149,70	1216,39
37	+C111-809	Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм	т	0,00556	191200,19	187301,47	149,70	3749,02
38	+C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00072	28906,56	28541,67	149,70	215,19
39	+C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0012	5365,91	5111,00	149,70	105,21
40	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00008	79290,22	77585,81	149,70	1554,71
41	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00021	112557,26	110200,55	149,70	2207,01
42	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00148	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
43	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00012	26364,83	25698,17	149,70	516,96
44	+C111-1608	Дрантя	кг	14	25,39	24,74	0,15	0,50
45	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000648	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
46	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,92	955,32	936,44	0,15	18,73
47	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,062	77,07	75,41	0,15	1,51
48	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01228	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
49	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт	м3	0,0006	9126,84	8702,47	245,41	178,96
50	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,4	149,87	147,54	1,21	1,12
51	+C113-82 варіант 1	МС-4 трійник РV-ZH203	10шт	0,2	668,30	654,59	0,61	13,10
52	+C113-2311 варіант 2	Труби гофровані діам. 25 мм	м	20	16,16	15,08	0,76	0,32
53	+C117-1 варіант 2	Клемні колодки	шт	2	872,31	854,80	0,41	17,10
54	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	104520,79	103593,02	149,70	778,07
55	+C126-1292 варіант 3	Сонячна панель монокристал Sunpower P19-405W	шт	4	9629,87	9543,44	14,74	71,69
56	+C126-1292 варіант 4	Вандалозахист	шт	2	4995,37	4943,44	14,74	37,19
57	+C130-87 варіант 6	Шафа для керування автономним освітленням	шт	2	13095,63	12811,14	27,71	256,78
58	C1110-89	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 1300 мм, тип ККП-1-1300	шт	4	741,70	725,33	1,83	14,54
59	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000452	57807,15	56270,93	402,75	1133,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C1110-192 варіант 3	Кронштейн під світильник	шт	2	2210,82	2166,68	0,79	43,35
61	+C1110-192 варіант 4	Кронштейн під сонячну панель	шт	2	1853,25	1816,12	0,79	36,34
62	+C1110-192 варіант 8	ОПН LVA 280B-FL	шт	2	2057,25	2016,12	0,79	40,34
63	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,004456	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
64	+C1411-300 варіант 2	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0,48т	шт	2	9383,32	6965,09	2234,24	183,99
65	+C1416-8668 варіант 4	Опора оцинкована кругла ОВОГ 8/220/103 вис.8м	шт	2	12768,83	12500,00	18,46	250,37
66	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,008	2165,10	1763,37	359,28	42,45
67	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00064	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
68	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00072	1206109,04	1182144,80	315,04	23649,20
69	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0002	760790,72	745418,14	455,11	14917,47
70	C1542-18	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	т	0,166	13842,71	12741,33	829,95	271,43
71	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,85544	249,83	244,80	0,13	4,90
72	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,032	192,87	188,82	0,27	3,78
73	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0816	824,89	808,36	0,36	16,17
74	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,18	1861,27	1824,41	0,36	36,50
75	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,04416	30,96	30,13	0,22	0,61
76	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,006	7071,61	6932,50	0,45	138,66
77	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,2	911,18	892,78	0,53	17,87
78	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12288	907,55	889,25	0,50	17,80
79	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4808	2685,57	2631,30	1,61	52,66
80	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,7952	20,90	20,45	0,04	0,41
81	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,18	125,60	121,81	1,33	2,46
82	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	15,6	50,36	49,10	0,27	0,99
83	+C1545-189 варіант 1	Кабель мідний одножильний напругою до 1000В, перер.1х4 мм2 Solar cable	1000м	0,04	47435,59	46500,00	5,48	930,11
84	+C1545-189 варіант 3	Кабель мідний одножильний напругою до 1000В, перер. 1х16 мм2 ПВЗ-16	1000м	0,005	104045,59	102000,00	5,48	2040,11
85	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06	1635,62	1601,53	2,02	32,07
86	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00862	255901,67	250440,96	443,03	5017,68
87	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	175437,33	171381,61	615,77	3439,95
88	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,34	711,89	108,93	589,00	13,96
89	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001	174008,21	169921,61	674,67	3411,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0004	278750,01	272609,65	674,67	5465,69
91	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	322794,63	315790,65	674,67	6329,31
92	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,3	214,54	209,71	0,62	4,21
93	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0004	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
94	C1546-65	Пропан	т	0,028	69442,07	67233,91	846,55	1361,61
95	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,00002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
96	C1546-83	Тавот	кг	6,592	50,58	48,97	0,62	0,99
97	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	870,19	852,59	0,54	17,06
98	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний вуличний ДСТУ05У-80-1-564-У1	шт	2	6345,05	6220,00	0,64	124,41
99	+C1547-7 варіант 1	Контроллер заряду акумуляторної батареї, EPRC10-EC	шт	2	1021,35	1000,80	0,52	20,03
100	+C1547-7 варіант 4	Контроллер управління світлофором (зарядний пристрій)	шт	2	2876,73	2819,80	0,52	56,41
101	+C1547-7 варіант 5	реле часу REV302	шт	2	4591,35	4500,80	0,52	90,03
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	416	8,4163	8,4163	-	-
103	+1504-7001 варіант 1	Конектор MC-4 PV-ZH202	шт	2	260,33	255,00	0,23	5,10
104	+1507-5067 варіант 2	Світлофор "Перехід" (мигаючий жовтий)	шт	2	7094,77	6955,00	0,66	139,11
105	+15093-38172 варіант 2	Кабель мідний марки ВВГнгд, перер. 3x4 мм2	1000м	0,035	97305,88	95000,00	397,92	1907,96
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
106	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,5606	8,4163	8,4163		
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,064	157,85	157,85		
108	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,064	144,59	144,59		
IV. Обладнання								
109	+1511-2015 варіант 2	Акумуляторна батарея LOGICPOWER LP-GL-12-120Ah	шт	4	16628,32	16000,00	480,00	148,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
17-2/18

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-03-01
на автономне освітлення
Том 6.1 Автономне електроосвітлення+

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

371,922 тис. грн.
0,4899 тис.люд.год.
53,658 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Розділ 1. Освітлення аварійно-небезпечних пішохідних переходів										
1	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	2	<u>1025,73</u> 197,32	<u>510,58</u> 118,33	2051	395	<u>1021</u> 237	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>3,78</u> 1,87	
2	С1411-300 варіант 2	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0, 48т	шт	2	<u>9383,32</u> -	<u>-</u> -	18767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
3	С1416-8668 варіант 4	Опора оцинкована кругла ОВОГ 8/220/103 вис.8м	шт	2	<u>12768,83</u> -	<u>-</u> -	25538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
4	КБ33-115-2	Установлення світильників зовнішнього освітлення	1 шт	2	<u>1547,24</u> 331,92	<u>1163,22</u> 273,87	3094	664	<u>2326</u> 548	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>6,44</u> 4,06	
5	С1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний вуличний ДСТУ05У-80-1-564-У1	шт	2	<u>6345,05</u> -	<u>-</u> -	12690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6	КМ8-15-1	Монтаж ОПН	комплект	2	<u>3752,61</u> 1947,97	<u>1120,03</u> 307,65	7505	3896	<u>2240</u> 615	<u>17,6000</u> 2,6444	<u>35,2</u> 5,29	
7	С1110-192 варіант 8	ОПН LVA 280B-FL	шт	2	<u>2057,25</u> -	<u>-</u> -	4115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ34-108-3	Установлення кронштейна під світильник	1 шт	2	<u>926,61</u> 165,96	- -	1853	332	- -	1,6100	3,22
9	C1110-192 варіант 3	Кронштейн під світильник	шт	2	<u>2210,82</u> -	- -	4422	-	- -	- -	- -
10	КБ34-108-3	Установлення кронштейна під сонячну панель	1 шт	2	<u>926,61</u> 165,96	- -	1853	332	- -	1,6100	3,22
11	C1110-192 варіант 4	Кронштейн під сонячну панель	шт	2	<u>1853,25</u> -	- -	3707	-	- -	- -	- -
12	КМ8-105-1	Монтаж сонячної панелі	шт	4	<u>4199,81</u> 3187,58	<u>299,57</u> 96,97	16799	12750	<u>1198</u> 388	<u>28,8000</u> 0,7614	<u>115,2</u> 3,05
13	C126-1292 варіант 3	Сонячна панель монокристал Sunpower P19-405W	шт	4	<u>9629,87</u> -	- -	38519	-	- -	- -	- -
14	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>9564,85</u> 6208,25	<u>2118,33</u> 1094,58	1913	1242	<u>424</u> 219	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>11,48</u> 2
15	C113-2311 варіант 2	Труби гофровані діам. 25 мм	м	20	<u>16,16</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
16	КМ8-641-1	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24	шт	2	<u>3859,80</u> 2932,99	<u>32,69</u> 7,58	7720	5866	<u>65</u> 15	<u>28,8000</u> 0,0600	<u>57,6</u> 0,12
17	C117-1 варіант 2	Клемні колодки	шт	2	<u>872,31</u> -	- -	1745	-	- -	- -	- -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>3592,58</u> 1729,92	<u>578,19</u> 194,99	2874	1384	<u>463</u> 156	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>12,8</u> 1,23
19	C1545-189 варіант 1	Кабель мідний одножильний напругою до 1000В, перер.1х4 мм2 Solar cable	1000м	0,04	<u>47435,59</u> -	- -	1897	-	- -	- -	- -
20	C1545-189 варіант 3	Кабель мідний одножильний напругою до 1000В, перер.1х16 мм2 ПВЗ-16	1000м	0,005	<u>104045,59</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
21	15093-38172 варіант 2	Кабель мідний марки ВВГнгд, перер. 3х4 мм2	1000м	0,035	<u>97305,88</u> -	- -	3406	-	- -	- -	- -
22	КМ8-543-2	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	2	<u>1440,29</u> 354,18	<u>818,10</u> 202,80	2881	708	<u>1636</u> 406	<u>3,2000</u> 1,8707	<u>6,4</u> 3,74
23	1507-5067 варіант 2	Світлофор "Перехід" (мигаючий жовтий)	шт	2	<u>7094,77</u> -	- -	14190	-	- -	- -	- -
24	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	<u>5275,62</u> 2302,14	<u>1344,92</u> 420,22	10551	4604	<u>2690</u> 840	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>41,6</u> 6,6
25	C130-87 варіант 6	Шафа для керування автономним освітленням	шт	2	<u>13095,63</u> -	- -	26191	-	- -	- -	- -
26	КМ8-121-15	Монтаж акумулятора гелевого	шт	4	<u>7021,81</u> 3010,50	<u>1163,98</u> 59,33	28087	12042	<u>4656</u> 237	<u>27,2000</u> 0,6054	<u>108,8</u> 2,42
27	1511-2015 варіант 2	Акумуляторна батарея LOGICPOWER LP-GL-12-120Ah	шт	4	<u>16000,00</u> -	- -	64000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-535-1	Контролер заряду	шт	2	<u>688,85</u> 531,26	<u>30,34</u> 7,50	1378	1063	<u>61</u> 15	<u>4,8000</u> 0,0601	<u>9,6</u> 0,12
29	C1547-7 варіант 1	Контроллер заряду акумуляторної батареї, EPRC10-EC	шт	2	<u>1021,35</u> -	- -	2043	-	- -	- -	- -
30	C113-82 варіант 1	МС-4 трійник PV-ZH203	10шт	0,2	<u>668,30</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
31	1504-7001 варіант 1	Конектор МС-4 PV-ZH202	шт	2	<u>260,33</u> -	- -	521	-	- -	- -	- -
32	КМ8-317-4	Монтаж реле часу	шт	2	<u>1721,21</u> 1690,24	<u>30,97</u> 10,45	3442	3380	<u>62</u> 21	<u>16,0000</u> 0,0825	<u>32</u> 0,17
33	C1547-7 варіант 5	реле часу REV302	шт	2	<u>4591,35</u> -	- -	9183	-	- -	- -	- -
34	КМ8-535-1	Контролер управління світлофором	шт	2	<u>688,85</u> 531,26	<u>30,34</u> 7,50	1378	1063	<u>61</u> 15	<u>4,8000</u> 0,0601	<u>9,6</u> 0,12
35	C1547-7 варіант 4	Контроллер управління світлофором (зарядний пристрій)	шт	2	<u>2876,73</u> -	- -	5753	-	- -	- -	- -
36	КМ8-305-1	Монтаж вандалозахисту	шт	2	<u>306,26</u> 47,05	<u>259,21</u> 65,65	613	94	<u>519</u> 131	<u>0,4800</u> 0,6072	<u>0,96</u> 1,21
37	C126-1292 варіант 4	Вандалозахист	шт	2	<u>4995,37</u> -	- -	9991	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					341647	49815	<u>17422</u> 3843		<u>457,9</u> 32
		Разом обладнання, грн.					64000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2513				
		Всього обладнання, грн.					66513				
		Разом дорожні роботи та послуги, грн.					277647				
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210410				
		всього заробітна плата, грн.					53658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					305409				

		Всього за розділом 1					371922				
		Разом прямі витрати					341647	49815	<u>17422</u> 3843		<u>457,9</u> 32
		Разом обладнання, грн.					64000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2513				
		Всього обладнання, грн.					66513				
		Разом дорожні роботи та послуги, грн.					277647				
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210410				
		всього заробітна плата, грн.					53658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					305409				

		Всього за кошторисом					371922				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					489,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53658				

Склав _____ Столярчук Ю.Ф.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Фещук Т.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба автомобільних доріг у Рівненській області

«__» _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання дорожніх робіт та/або послуг і витрат

автономне освітлення

(найменування автомобільної дороги, об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складено на підставі

Особливі умови виконання робіт/надання послуг

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування дорожніх робіт та послуг	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	2	
2	Установлення світильників зовнішнього освітлення	шт	2	
3	Монтаж ОПН	комплект	2	
4	Установлення кронштейна під світильник	шт	2	
5	Установлення кронштейна під сонячну панель	шт	2	
6	Монтаж сонячної панелі	шт	4	
7	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	20	
8	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24	шт	2	
9	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	80	
10	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	2	
11	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	
12	Монтаж акумулятора гелевого	шт	4	
13	Контролер заряду	шт	2	
14	Монтаж реле часу	шт	2	
15	Контролер управління світлофором	шт	2	
16	Монтаж вандалозахисту	шт	2	

Склав

Столярчук Ю.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Фещук Т.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на автономне освітлення

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	10,22	103,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	447,68	108,91			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32	120,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	489,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,608	330,23			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,538	407,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+КБМ201-12 варіант 7	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,34	447,24			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,006	702,26			
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,278	164,15			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,98	563,50			
15	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,24	973,14			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,204	144,46			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,216	58,35			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,56	827,88			
19	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,7	726,68			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,92	6,60			
21	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,32	213,94			
22	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,32	216,12			
23	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,32	126,75			
24	КБМ233-1601	Насос вакуумний, подача 3,6 м3/хв	маш. год	80,72	57,68			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,72				
26	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,2				
27	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,2				
28	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,496				
29	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	0,592				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
30	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00082	103782,59	101597,94	149,70	2034,95
31	С111-113	Бязь сурова	10м2	1,438	563,32	550,53	1,74	11,05
32	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000628	487286,71	477582,37	149,70	9554,64
33	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0026	62808,94	61427,69	149,70	1231,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00074	77410,91	75743,35	149,70	1517,86
35	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000106	100725,95	98601,23	149,70	1975,02
36	+C111-624	Натр їдкий [сода каустична] технічний, марка ГР	т	0,001	62035,87	60669,78	149,70	1216,39
37	+C111-809	Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм	т	0,00556	191200,19	187301,47	149,70	3749,02
38	+C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00072	28906,56	28541,67	149,70	215,19
39	+C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0012	5365,91	5111,00	149,70	105,21
40	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00008	79290,22	77585,81	149,70	1554,71
41	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00021	112557,26	110200,55	149,70	2207,01
42	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00148	60321,58	58989,10	149,70	1182,78
43	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00012	26364,83	25698,17	149,70	516,96
44	+C111-1608	Дрантя	кг	14	25,39	24,74	0,15	0,50
45	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000648	85492,69	83666,66	149,70	1676,33
46	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,92	955,32	936,44	0,15	18,73
47	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,062	77,07	75,41	0,15	1,51
48	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01228	120644,02	118128,75	149,70	2365,57
49	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт	м3	0,0006	9126,84	8702,47	245,41	178,96
50	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,4	149,87	147,54	1,21	1,12
51	+C113-82 варіант 1	МС-4 трійник РV-ZH203	10шт	0,2	668,30	654,59	0,61	13,10
52	+C113-2311 варіант 2	Труби гофровані діам. 25 мм	м	20	16,16	15,08	0,76	0,32
53	+C117-1 варіант 2	Клемні колодки	шт	2	872,31	854,80	0,41	17,10
54	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	104520,79	103593,02	149,70	778,07
55	+C126-1292 варіант 3	Сонячна панель монокристал Sunpower P19-405W	шт	4	9629,87	9543,44	14,74	71,69
56	+C126-1292 варіант 4	Вандалозахист	шт	2	4995,37	4943,44	14,74	37,19
57	+C130-87 варіант 6	Шафа для керування автономним освітленням	шт	2	13095,63	12811,14	27,71	256,78
58	C1110-89	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 1300 мм, тип ККП-1-1300	шт	4	741,70	725,33	1,83	14,54
59	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000452	57807,15	56270,93	402,75	1133,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C1110-192 варіант 3	Кронштейн під світильник	шт	2	2210,82	2166,68	0,79	43,35
61	+C1110-192 варіант 4	Кронштейн під сонячну панель	шт	2	1853,25	1816,12	0,79	36,34
62	+C1110-192 варіант 8	ОПН LVA 280B-FL	шт	2	2057,25	2016,12	0,79	40,34
63	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,004456	157267,08	154033,71	149,70	3083,67
64	+C1411-300 варіант 2	Збірні залізобетонні фундаменти для опор освітлення FP6 (F-200\43) 430*430*2000 0,48т	шт	2	9383,32	6965,09	2234,24	183,99
65	+C1416-8668 варіант 4	Опора оцинкована кругла ОВОГ 8/220/103 вис.8м	шт	2	12768,83	12500,00	18,46	250,37
66	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,008	2165,10	1763,37	359,28	42,45
67	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00064	350830,23	343636,17	315,04	6879,02
68	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00072	1206109,04	1182144,80	315,04	23649,20
69	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0002	760790,72	745418,14	455,11	14917,47
70	C1542-18	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	т	0,166	13842,71	12741,33	829,95	271,43
71	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,85544	249,83	244,80	0,13	4,90
72	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,032	192,87	188,82	0,27	3,78
73	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0816	824,89	808,36	0,36	16,17
74	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,18	1861,27	1824,41	0,36	36,50
75	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,04416	30,96	30,13	0,22	0,61
76	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,006	7071,61	6932,50	0,45	138,66
77	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,2	911,18	892,78	0,53	17,87
78	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12288	907,55	889,25	0,50	17,80
79	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4808	2685,57	2631,30	1,61	52,66
80	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,7952	20,90	20,45	0,04	0,41
81	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,18	125,60	121,81	1,33	2,46
82	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	15,6	50,36	49,10	0,27	0,99
83	+C1545-189 варіант 1	Кабель мідний одножильний напругою до 1000В, перер.1х4 мм2 Solar cable	1000м	0,04	47435,59	46500,00	5,48	930,11
84	+C1545-189 варіант 3	Кабель мідний одножильний напругою до 1000В, перер. 1х16 мм2 ПВЗ-16	1000м	0,005	104045,59	102000,00	5,48	2040,11
85	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06	1635,62	1601,53	2,02	32,07
86	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00862	255901,67	250440,96	443,03	5017,68
87	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	175437,33	171381,61	615,77	3439,95
88	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,34	711,89	108,93	589,00	13,96
89	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001	174008,21	169921,61	674,67	3411,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0004	278750,01	272609,65	674,67	5465,69
91	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	322794,63	315790,65	674,67	6329,31
92	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,3	214,54	209,71	0,62	4,21
93	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0004	861107,24	843687,33	535,45	16884,46
94	C1546-65	Пропан	т	0,028	69442,07	67233,91	846,55	1361,61
95	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,00002	145226,85	141709,95	669,31	2847,59
96	C1546-83	Тавот	кг	6,592	50,58	48,97	0,62	0,99
97	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	870,19	852,59	0,54	17,06
98	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний вуличний ДСТУ05У-80-1-564-У1	шт	2	6345,05	6220,00	0,64	124,41
99	+C1547-7 варіант 1	Контроллер заряду акумуляторної батареї, EPRC10-EC	шт	2	1021,35	1000,80	0,52	20,03
100	+C1547-7 варіант 4	Контроллер управління світлофором (зарядний пристрій)	шт	2	2876,73	2819,80	0,52	56,41
101	+C1547-7 варіант 5	реле часу REV302	шт	2	4591,35	4500,80	0,52	90,03
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	416	8,4163	8,4163	-	-
103	+1504-7001 варіант 1	Конектор MC-4 PV-ZH202	шт	2	260,33	255,00	0,23	5,10
104	+1507-5067 варіант 2	Світлофор "Перехід" (мигаючий жовтий)	шт	2	7094,77	6955,00	0,66	139,11
105	+15093-38172 варіант 2	Кабель мідний марки ВВГнгд, перер. 3х4 мм2	1000м	0,035	97305,88	95000,00	397,92	1907,96
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
106	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,5606	8,4163	8,4163		
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,064	157,85	157,85		
108	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,064	144,59	144,59		
IV. Обладнання								
109	+1511-2015 варіант 2	Акумуляторна батарея LOGICPOWER LP-GL-12-120Ah	шт	4	16628,32	16000,00	480,00	148,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 червня 2025 р.

Склав _____ Столярчук Ю.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Фещук Т.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/-Ходоси-Кустин-/Н-25/ на ділянці км 4+426-км 8+426, Рівненська область
Том 6.1 Автономне електроосвітлення+

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-03-01
на автономне освітлення

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розділ 1. Освітлення аварійно-небезпечних пішохідних переходів			305409	66513		371922	489,9	53658		100,00
	Всього по кошторису			305409	66513		371922	489,9	53658		100

Склав _____ Столярчук Ю.Ф.

Перевірив _____ Фещук Т.В.