

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
 на демонтажні роботи**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:
 креслення (специфікації) № ПР188-03-23-АБ

Кошторисна вартість 217,606 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,89886 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 150,109 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4632	3835,69	-	1777	1777	-	53,6160	24,83
					3835,69	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,24	17856,48	1551,04	4286	3909	372	221,2440	53,1
					16287,98	458,24			110	4,8265	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ10-96-2 К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,084	<u>21911,00</u> 20392,37	<u>1510,18</u> 379,19	1841	1713	<u>127</u> 32	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>19,1</u> 0,28
4	& С123-198- 5-М (зворотні матеріали)	Блоки дверні алюмінієві засклені (зворотні матеріали)	м2	2,52	<u>3160,00</u> -	- -	7963	-	- -	- -	- -
5	& С123-246- 4 (зворотні матеріали)	Блоки дверні металеві (зворотні матеріали)	м2	5,88	<u>3300,00</u> -	- -	19404	-	- -	- -	- -
6	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1008	<u>5137,79</u> 4932,18	<u>205,61</u> 175,59	518	497	<u>21</u> 18	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>6,88</u> 0,2
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>15571,34</u> 14097,94	<u>1456,17</u> 430,22	934	846	<u>87</u> 26	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>11,49</u> 0,27
8	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,388	<u>7801,57</u> 6442,70	<u>1358,87</u> 399,01	10829	8942	<u>1887</u> 554	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>123,75</u> 6,39
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	12,69	<u>4960,33</u> 4457,55	<u>502,78</u> 148,54	62947	56566	<u>6381</u> 1885	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>806,02</u> 19,85
10	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок б=120мм	1 м3	6,576	<u>755,04</u> 678,78	<u>76,26</u> 41,28	4965	4464	<u>501</u> 271	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>63,6</u> 2,98
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,19	<u>17189,54</u> 9069,91	<u>8119,63</u> 2344,29	3266	1723	<u>1543</u> 445	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>22,36</u> 5,07
12	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення проїому)	1 м3	0,12	<u>1862,28</u> 1553,97	<u>308,31</u> 91,09	223	186	<u>37</u> 11	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>2,53</u> 0,12
13	КР7-2-8	Розбирання цементобетонних покриттів підлог	100м2	2,933	<u>6316,23</u> 4705,59	<u>1610,64</u> 451,06	18526	13801	<u>4725</u> 1323	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>179,08</u> 15,48
14	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (в перегородки б=120мм)	1 м3	0,228	<u>1862,28</u> 1553,97	<u>308,31</u> 91,09	425	354	<u>71</u> 21	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>4,81</u> 0,22
15	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,9609	<u>3141,26</u> 3141,26	- -	21866	21866	- -	<u>44,7600</u> -	<u>311,57</u> -
16	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14182,54</u> 13581,28	<u>601,26</u> 187,74	142	136	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
17	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	77,673	<u>127,90</u> -	<u>127,90</u> 15,49	9934	-	<u>9934</u> 1203	- 0,1610	- 12,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					142479	116780	<u>25692</u> 5901		<u>1630,88</u> 64,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					142479	7			122681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75127 203,43 27428 217606				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					27367				
		Всього по розділу 1					217606				
		Разом прямі витрати по кошторису					142479	116780	<u>25692</u> 5901		<u>1630,88</u> 64,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142479 7 122681 75127 203,43 27428 217606				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					27367				
		Всього по кошторису					217606				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1898,86 150109				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
 на загальнобудівельні роботи**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:	Кошторисна вартість	2851,244 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	9,17722 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	825,770 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
1	КБ6-1-22 К=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,062	<u>375251,94</u> 50416,62	<u>15196,06</u> 5242,36	23266	3126	<u>942</u> 325	<u>629,7354</u> 54,0561	<u>39,04</u> 3,35
2	С111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1695	<u>36869,78</u> -	<u>-</u> -	6249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,095	<u>53201,08</u> 2558,61	-	5054	243	-	<u>31,1760</u>	<u>2,96</u>		
4	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,671	<u>72957,36</u> 26316,07	<u>524,52</u> 447,93	48954	17658	<u>352</u> 301	<u>313,2120</u> 4,9950	<u>210,17</u> 3,35		
5	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,05971	<u>40006,31</u>	-	2389	-	-	-	-		
6	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0746	<u>478889,00</u> 85650,11	<u>7403,42</u> 6322,38	35725	6389	<u>552</u> 472	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>79,81</u> 5,26		
7	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,06264	<u>11192,84</u> 10092,64	<u>1100,20</u> 266,78	701	632	<u>69</u> 17	<u>122,9760</u> 2,3856	<u>7,7</u> 0,15		
8	С111-1171	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06264	<u>36858,47</u>	-	2309	-	-	-	-		
9	К582821-559 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ГБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,29	шт	1	<u>155,38</u>	-	155	-	-	-	-		
10	К582821-561 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ГБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,55	шт	6	<u>186,71</u>	-	1120	-	-	-	-		
Разом прями витрати по розділу 1							125922	28048	<u>1915</u> 1115		<u>339,68</u> 12,11		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							125922	95959	29163	16454	42,22	5692	142376
Всього по розділу 1							142376						
Розділ 2. Підлоги													
11	КБ11-29-2 К=1,15	ТИП1 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6216	<u>21337,67</u> 19125,56	<u>57,91</u> 49,45	13263	11888	<u>36</u> 31	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>141,5</u> 0,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	323,232	<u>28,05</u>	-	9067	-	-	-	-
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,221	<u>71,91</u>	-	2029	-	-	-	-
14	& C111-879-1	Хрестики для плитки	шт	449	<u>0,20</u>	-	90	-	-	-	-
15	& C111-283-1-1	Плитки керамічні для підлог	м2	63,4032	<u>585,47</u>	-	37121	-	-	-	-
16	XB4-1-1 K=1,15	Улаштування гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit CL51": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,6216	<u>80260,03</u> 3332,43	-	49890	2071	-	<u>40,1304</u>	<u>24,95</u>
17	KP7-17-2	Улаштування цементно-пінополістерольної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6216	<u>17860,10</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	11102	3695	<u>93</u> 79	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>47,94</u> 0,89
18	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-пінополістерольної стяжки додавати 20мм	100м2	0,6216	<u>12695,96</u> 799,06	<u>156,66</u> 133,78	7892	497	<u>97</u> 83	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>6,44</u> 0,93
19	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6216	<u>3697,97</u> 3665,80	<u>32,17</u> 27,47	2299	2279	<u>20</u> 17	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>28,12</u> 0,19
20	& C114-1-У-1	Еструдовані пінополістерольні плити 1200x550x50мм	м2	63,4032	<u>221,54</u>	-	14046	-	-	-	-
21	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,6216	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	25350	17258	<u>24</u> 21	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>187,04</u> 0,23
22	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (під чаші "Генуя") [суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм] ТИП2	100 м3	0,0295	<u>661053,32</u> 60194,34	<u>60041,45</u> 14563,55	19501	1776	<u>1771</u> 430	<u>788,4000</u> 130,2661	<u>23,26</u> 3,84
23	KB11-39-3 K=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,7312	<u>15089,00</u> 8122,13	<u>12,87</u> 10,99	11033	5939	<u>9</u> 8	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>70,68</u> 0,09
24	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,624	<u>92,33</u>	-	1350	-	-	-	-
25	& C1630-471-9-7	Клей універсальний Thomsit УК-400	кг	22,37472	<u>278,50</u>	-	6231	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C130-1156-4-7 варіант 1	Лінолеум TARKETT 2,0 (34 клас)	м2	74,5824	<u>926,27</u>	-	69083	-	-	-	-
27	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,7312	<u>6842,71</u> 6774,92	<u>32,17</u> 27,47	5003	4954	<u>24</u> 20	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>64,28</u> 0,22
28	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,624	<u>92,33</u>	-	1350	-	-	-	-
29	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	535,2384	<u>49,47</u>	-	26478	-	-	-	-
30	КР7-17-2	Улаштування цементно-пінополістерольної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,7312	<u>17860,10</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	13059	4346	<u>109</u> 93	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>56,39</u> 1,04
31	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-пінополістерольної стяжки додавати 20мм	100м2	0,7312	<u>12695,96</u> 799,06	<u>156,66</u> 133,78	9283	584	<u>115</u> 98	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>7,58</u> 1,09
32	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,7312	<u>3697,97</u> 3665,80	<u>32,17</u> 27,47	2704	2680	<u>24</u> 20	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>33,08</u> 0,22
33	& C114-1-U-1	Еструдовані пінополістерольні плити 1200х550х50мм	м2	74,5824	<u>221,54</u>	-	16523	-	-	-	-
34	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,4652	<u>13605,08</u> 6597,81	<u>149,66</u> 127,81	6329	3069	<u>70</u> 59	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>39,82</u> 0,66
35	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,266	<u>12945,68</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	3444	1581	<u>40</u> 34	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>20,51</u> 0,38
36	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,7312	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	29820	20301	<u>29</u> 24	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>220,02</u> 0,27
37	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,65	<u>9701,55</u> 1565,21	<u>2,80</u> 2,39	6306	1017	<u>2</u> 2	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>11,52</u> 0,02
38	КБ13-22-1 К=1,15 К=2	Фарбування поверхонь підлоги акриловою фарбою АК-11 за 2 рази	100м2	2,2654	<u>5775,84</u> 948,56	<u>228,69</u> 17,17	13085	2149	<u>518</u> 39	<u>9,9912</u> 0,1987	<u>22,63</u> 0,45
39	ПР11-1359	Шліфування бетонних або металоцементних основ мозаїчно-шліфувальною машиною, площа підлоги понад 20 м2	100 м2	2,2654	<u>3344,68</u> 171,98	<u>254,22</u> 66,51	7577	390	<u>576</u> 151	<u>2,2320</u> 0,7172	<u>5,06</u> 1,62
40	КР7-17-2	Улаштування цементно-пінополістерольної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,2654	<u>17860,10</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	40460	13465	<u>339</u> 290	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>174,72</u> 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-пінополістірольної стяжки додавати 20мм	100м2	2,2654	<u>12695,96</u> 799,06	<u>156,66</u> 133,78	28761	1810	<u>355</u> 303	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>23,49</u> 3,38
42	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,2654	<u>3697,97</u> 3665,80	<u>32,17</u> 27,47	8377	8305	<u>72</u> 62	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>102,49</u> 0,69
43	& C114-1-У-1	Еструдовані пінополістерольні плити 1200x550x50мм	м2	231,0708	<u>221,54</u> -	<u>-</u> -	51191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,2654	<u>16105,90</u> 5887,53	<u>149,66</u> 127,81	36486	13338	<u>339</u> 290	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>173,06</u> 3,23
45	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (+80мм)	100м2	2,2654	<u>43750,81</u> 2974,29	<u>626,63</u> 535,13	99113	6738	<u>1420</u> 1212	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>87,43</u> 13,52
46	КБ11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,6254	<u>1848,87</u> 1645,85	<u>82,03</u> 70,06	4854	4321	<u>215</u> 184	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>58,69</u> 2,05
47	& C111-1859-6 варіант 1	Сітка армуюча 100x100, діаметр дроту 4мм	м2	288,794	<u>168,62</u> -	<u>-</u> -	48696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	1019	<u>10,28</u> -	<u>-</u> -	10475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	2,2654	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	92389	62897	<u>89</u> 76	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>681,66</u> 0,84
50	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного ТИП4	м3	11,327	<u>1357,71</u> 423,58	<u>218,51</u> 58,05	15379	4798	<u>2475</u> 658	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>62,25</u> 7,53
51	КБ13-22-1 K=1,15 K=2	Фарбування поверхонь підлоги акриловою фарбою АК-11 за 2 рази	100м2	0,4171	<u>5775,84</u> 948,56	<u>228,69</u> 17,17	2409	396	<u>95</u> 7	<u>9,9912</u> 0,1987	<u>4,17</u> 0,08
52	ПР11-1359	Шліфування бетонних або металоцементних основ мозаїчно-шліфувальною машиною, площа підлоги понад 20 м2	100 м2	0,4171	<u>3344,68</u> 171,98	<u>254,22</u> 66,51	1395	72	<u>106</u> 28	<u>2,2320</u> 0,7172	<u>0,93</u> 0,3
53	KP7-17-2	Улаштування цементно-пінополістірольної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,4171	<u>17860,10</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	7449	2479	<u>62</u> 53	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>32,17</u> 0,59
54	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-пінополістірольної стяжки додавати 20мм	100м2	0,4171	<u>12695,96</u> 799,06	<u>156,66</u> 133,78	5295	333	<u>65</u> 56	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>4,32</u> 0,62
55	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,4171	<u>16105,90</u> 5887,53	<u>149,66</u> 127,81	6718	2456	<u>62</u> 53	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>31,86</u> 0,59
56	KP7-17-10 K=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (+80мм)	100м2	0,4171	<u>43750,81</u> 2974,29	<u>626,63</u> 535,13	18248	1241	<u>261</u> 223	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>16,1</u> 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4171	<u>1848,87</u> 1645,85	<u>82,03</u> 70,06	771	686	<u>34</u> 29	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>9,32</u> 0,33
58	& С111-1859-6 варіант 1	Сітка армуюча 100х100, діаметр дроту 4мм	м2	45,881	<u>168,62</u> -	- -	7736	-	- -	- -	- -
59	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	188	<u>10,28</u> -	- -	1933	-	- -	- -	- -
60	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,4171	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	17010	11580	<u>16</u> 14	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>125,51</u> 0,16
61	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного ТИП5	м3	2,0855	<u>1357,71</u> 423,58	<u>218,51</u> 58,05	2832	883	<u>456</u> 121	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>11,46</u> 1,39
62	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2308	<u>21337,67</u> 19125,56	<u>57,91</u> 49,45	4925	4414	<u>13</u> 11	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>52,54</u> 0,13
63	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	120,016	<u>28,05</u> -	- -	3366	-	- -	- -	- -
64	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,478	<u>71,91</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
65	& С111-879-1	Хрестики для плитки	шт	167	<u>0,20</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
66	& С111-283-1-1	Плитки керамічні для підлог	м2	23,5416	<u>585,47</u> -	- -	13783	-	- -	- -	- -
67	КР7-17-2	Улаштування цементно-пінополістірольної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2308	<u>17860,10</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	4122	1372	<u>35</u> 29	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>17,8</u> 0,33
68	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-пінополістірольної стяжки додавати 20мм	100м2	0,2308	<u>12695,96</u> 799,06	<u>156,66</u> 133,78	2930	184	<u>36</u> 31	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>2,39</u> 0,34
69	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2308	<u>3697,97</u> 3665,80	<u>32,17</u> 27,47	853	846	<u>7</u> 6	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>10,44</u> 0,07
70	& С114-1-У-1	Еструдовані пінополістерольні плити 1200х550х50мм	м2	23,5416	<u>221,54</u> -	- -	5215	-	- -	- -	- -
71	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,2308	<u>16105,90</u> 5887,53	<u>149,66</u> 127,81	3717	1359	<u>35</u> 29	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>17,63</u> 0,33
72	КР7-17-10 К=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (+80мм)	100м2	0,2308	<u>43750,81</u> 2974,29	<u>626,63</u> 535,13	10098	686	<u>145</u> 124	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>8,91</u> 1,38
73	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2308	<u>1848,87</u> 1645,85	<u>82,03</u> 70,06	427	380	<u>19</u> 16	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>5,16</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-1859-6 варіант 1	Сітка армуюча 100x100, діаметр дроту 4мм	м2	25,388	<u>168,62</u> -	- -	4281	-	- -	- -	- -
75	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	104	<u>10,28</u> -	- -	1069	-	- -	- -	- -
76	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,2308	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	9413	6408	<u>9</u> 8	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>69,45</u> 0,09
77	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного ТИП6	м3	1,154	<u>1357,71</u> 423,58	<u>218,51</u> 58,05	1567	489	<u>252</u> 67	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>6,34</u> 0,77
78	KB13-22-1 K=1,15 K=2	Фарбування поверхонь підлоги акриловою фарбою АК-11 за 2 рази	100м2	0,5755	<u>5775,84</u> 948,56	<u>228,69</u> 17,17	3324	546	<u>132</u> 10	<u>9,9912</u> 0,1987	<u>5,75</u> 0,11
79	PP11-1359	Шліфування бетонних або металоцементних основ мозаїчно-шліфувальною машиною, площа підлоги понад 20 м2	100 м2	0,5755	<u>3344,68</u> 171,98	<u>254,22</u> 66,51	1925	99	<u>146</u> 38	<u>2,2320</u> 0,7172	<u>1,28</u> 0,41
80	KP7-17-2	Улаштування цементно-пінополістірольної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,5755	<u>17860,10</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	10278	3421	<u>86</u> 74	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>44,38</u> 0,82
81	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-пінополістірольної стяжки додавати 20мм	100м2	0,5755	<u>12695,96</u> 799,06	<u>156,66</u> 133,78	7307	460	<u>90</u> 77	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>5,97</u> 0,86
82	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом ТИП7	100м2	0,5755	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	23470	15978	<u>23</u> 19	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>173,17</u> 0,21
83	KB11-15-1 K=1,15	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 30 (М 400) крупність заповнювача 10-20 мм	100м2	1,0596	<u>23847,26</u> 6142,93	<u>225,19</u> 192,31	25269	6509	<u>239</u> 204	<u>78,7152</u> 2,1445	<u>83,41</u> 2,27
84	KB11-15-2 K=2 K=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів бетон важкий В 30 (М 400) крупність заповнювача 10-20 мм	100м2	1,0596	<u>6196,15</u> 353,24	<u>77,21</u> 65,94	6565	374	<u>82</u> 70	<u>4,5264</u> 0,7353	<u>4,8</u> 0,78
85	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом ТИП8	100м2	1,0596	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	43213	29419	<u>41</u> 35	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>318,83</u> 0,4
86	KB13-22-1 K=1,15 K=2	Фарбування поверхонь підлоги акриловою фарбою АК-11 за 2 рази	100м2	0,88	<u>5775,84</u> 948,56	<u>228,69</u> 17,17	5083	835	<u>201</u> 15	<u>9,9912</u> 0,1987	<u>8,79</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	ПР11-1359	Шліфування бетонних або металоцементних основ мозаїчно-шліфувальною машиною, площа підлоги понад 20 м2	100 м2	0,88	<u>3344,68</u> 171,98	<u>254,22</u> 66,51	2943	151	<u>224</u> 59	<u>2,2320</u> 0,7172	<u>1,96</u> 0,63
88	КР7-17-2	Улаштування цементно-пінополістірольної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,88	<u>17860,10</u> 5943,95	<u>149,66</u> 127,81	15717	5231	<u>132</u> 112	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>67,87</u> 1,25
89	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно--пінополістірольної стяжки додавати 20мм	100м2	0,88	<u>12695,96</u> 799,06	<u>156,66</u> 133,78	11172	703	<u>138</u> 118	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>9,12</u> 1,31
90	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,88	<u>3697,97</u> 3665,80	<u>32,17</u> 27,47	3254	3226	<u>28</u> 24	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>39,81</u> 0,27
91	& С114-1-У-1	Еструдовані пінополістерольні плити 1200х550х50мм	м2	89,76	<u>221,54</u> -	<u>-</u> -	19885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом ТИП9	100м2	0,88	<u>40782,48</u> 27764,04	<u>39,16</u> 33,45	35889	24432	<u>34</u> 29	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>264,79</u> 0,33
93	КР9-7-2	Ремонт бетонних східців	100шт	0,36	<u>19330,23</u> 15627,34	<u>61,54</u> 52,56	6959	5626	<u>22</u> 19	<u>179,6040</u> 0,5861	<u>64,66</u> 0,21
94	КБ13-22-1 К=1,15 К=2	Фарбування поверхонь підлоги акриловою фарбою АК-11 за 2 рази	100м2	0,25	<u>5775,84</u> 948,56	<u>228,69</u> 17,17	1444	237	<u>57</u> 4	<u>9,9912</u> 0,1987	<u>2,5</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 2							1218534	335657	<u>12244</u> 6096		<u>3898,2</u> 67,2
Разом будівельні роботи, грн.							1218534				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							870633				
всього заробітна плата, грн.							341753				
Загальновиробничі витрати, грн.							188229				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							474,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63957				
Всього будівельні роботи, грн.							1406763				

Всього по розділу 2							1406763				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛЯ									
95	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5599	<u>10654,90</u> 2877,70	<u>1,40</u> 1,19	5966	1611	<u>1</u> 1	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>19,63</u> 0,01
96	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,198	<u>92,33</u> -	<u>-</u> -	1034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТІНИ									
97	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	14,1062	<u>53141,53</u> 16605,34	<u>232,19</u> 198,28	749625	234238	<u>3275</u> 2797	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>2820,79</u> 31,19
98	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,41	<u>9674,17</u> 2579,30	<u>1,40</u> 1,19	120056	32009	<u>17</u> 15	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>390,02</u> 0,17
99	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	248,2	<u>92,33</u> -	<u>-</u> -	22916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KB15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,7442	<u>31689,37</u> 29644,32	<u>54,69</u> 46,70	55273	51706	<u>95</u> 81	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>615,4</u> 0,91
101	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	906,984	<u>28,05</u> -	<u>-</u> -	25441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	79,012	<u>71,91</u> -	<u>-</u> -	5682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C111-879-1	Хрестики для плитки	шт	1259	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	176,1642	<u>762,10</u> -	<u>-</u> -	134255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1120500	319564	<u>3388</u> 2894		<u>3845,84</u> 32,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1120500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					797548				
		всього заробітна плата, грн.					322458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					465,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62747				
		Всього будівельні роботи, грн.					1302105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						1302105				
		Разом прямі витрати по кошторису						2464956	683269	<u>17547</u>		<u>8083,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2464956		10105		111,59
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1764140				
		всього заробітна плата, грн.						693374				
		Загальновиробничі витрати, грн.						386288				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						981,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						132396				
		Всього будівельні роботи, грн.						2851244				

		Всього по кошторису						2851244				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						9177,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						825770				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на прорізи, перегородки**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 732,099 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,42417 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 38,502 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Прорізи									
1	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,1806	34084,36	2157,40	6156	5261	390	324,8796	58,67
					29131,95	541,70			98	4,8438	0,87
2	& С12-1288-ИНБ2 варіант 1	Дверні блоки металеві 2100x900мм посилені протипожежні	м2	2,1	6132,32	-	12878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С12-1288-ИНБ2 варіант 2	Дверні блоки металеві 2100x900мм утеплені, протударні	м2	5,67	<u>6234,32</u>	-	35349	-	-	-	-
4	& С12-1288-ИНБ3 варіант 1	Дверні блоки металеві 2100x1000мм утеплені, протиударні	м2	10,5	<u>6438,32</u>	-	67602	-	-	-	-
5	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,09	<u>12980,85</u>	-	1168	1168	-	<u>134,8800</u>	<u>12,14</u>
6	& С111-950-ИНБ1 варіант 1	Замок для вхідних дверей з ручкою	шт	9	<u>707,94</u>	-	6371	-	-	-	-
7	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,1365	<u>20736,11</u>	<u>9127,45</u>	2830	1571	<u>1246</u>	<u>135,3918</u>	<u>18,48</u>
					11508,30	2291,80			313	20,4930	2,8
8	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100м2	0,2436	<u>16174,24</u>	<u>6794,88</u>	3940	2265	<u>1655</u>	<u>109,4064</u>	<u>26,65</u>
					9299,54	1706,12			416	15,2559	3,72
9	& С11-38-ИНБ варіант 1	Монтажна піна	л	6,249	<u>477,29</u>	-	2983	-	-	-	-
10	& С11-1849-ИНБ1 варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 150мм	шт	150	<u>6,43</u>	-	965	-	-	-	-
11	& С123-199-ИНБ1 варіант 1	Блоки дверні з металопластику з ручкою та замком	м2	38,01	<u>8382,45</u>	-	318617	-	-	-	-
12	КР5-9-1	ПЕРЕГОРОДКИ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ (ЕКРАНИ) Улаштування металопластикових перегородок у санвузлах	100 м2	0,3444	<u>22595,02</u>	-	7782	5279	-	<u>193,8360</u>	<u>66,76</u>
					15328,55	-			-	-	-
13	& С12-1288-ИНБ варіант 1	Металопластикові перегородки з вмонтованими дверями (4шт)	м2	34,44	<u>6326,31</u>	-	217878	-	-	-	-
14	& С111-953-ИНБ1 варіант 1	Ручка з защелкою	шт	4	<u>316,35</u>	-	1265	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					685784	15544	<u>3291</u>		<u>182,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					685784		827		7,39
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					666949				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16371 9033 22,81 3074 694817				
		----- Всього по розділу 1					694817				
		Розділ 2. Оздоблення внутрішніх укосів									
15	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,297	<u>61447,97</u> 45033,00	<u>1443,67</u> 615,58	18250	13375	<u>429</u> 183	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>157,35</u> 1,98
16	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,235	<u>9674,17</u> 2579,30	<u>1,40</u> 1,19	2273	606	- -	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>7,39</u> -
17	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,062	<u>31689,37</u> 29644,32	<u>54,69</u> 46,70	1965	1838	<u>3</u> 3	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>21,88</u> 0,03
18	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	32,24	<u>28,05</u> -	- -	904	-	- -	- -	- -
19	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,809	<u>71,91</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
20	& C111-879-1	Хрестики для плитки	шт	45	<u>0,20</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
21	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	6,262	<u>762,10</u> -	- -	4772	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28375	15819	<u>432</u> 186		<u>186,62</u> 2,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28375 12124 16005 8908 22,64 3052 37283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					37283				
		Разом прямі витрати по кошторису					714159	31363	<u>3723</u>		<u>369,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					714159		1013		9,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					679073				
		всього заробітна плата, грн.					32376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17940				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6126				
		Всього будівельні роботи, грн.					732099				

		Всього по кошторису					732099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					424,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38502				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на сантехнічні роботи**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 447,932 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,77512 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 70,208 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6129,04 5996,96	- -	5394	5277	- -	67,9080 -	59,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,6	<u>6405,06</u> 6258,71	-	10248	10014	-	<u>70,8720</u>	<u>113,4</u>
3	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,38	<u>7073,18</u> 6905,14	-	2688	2624	-	<u>78,1920</u>	<u>29,71</u>
4	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>7554,96</u> 7353,40	-	453	441	-	<u>83,2680</u>	<u>5</u>
5	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм (з фасонними виробами)	м	88	<u>69,44</u>	-	6111	-	-	-	-
6	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм (з фасонними виробами)	м	160	<u>108,27</u>	-	17323	-	-	-	-
7	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм (з фасонними виробами)	м	38	<u>183,83</u>	-	6986	-	-	-	-
8	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм (з фасонними виробами)	м	6	<u>306,39</u>	-	1838	-	-	-	-
9	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>5,48</u>	-	77	-	-	-	-
10	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>8,51</u>	-	153	-	-	-	-
11	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>17,51</u>	-	105	-	-	-	-
12	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>28,86</u>	-	115	-	-	-	-
13	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>380,48</u>	-	761	-	-	-	-
14	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	2	<u>187,37</u>	-	375	-	-	-	-
15	C113-1776	Перехід редукаційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	<u>6,38</u>	-	51	-	-	-	-
16	C113-1778	Перехід редукаційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>7,73</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C113-2154-9	Термостатичний елемент RA-2991 (термоголовка)	шт	22	<u>791,29</u>	-	17408	-	-	-	-
38	& C113-2154-14	Запірно-вимірювальний клапан dn20 Danfoss ASV-M	шт	4	<u>1843,42</u>	-	7374	-	-	-	-
39	варіант 1 & C113-2154-13	Danfoss ASV-P Автоматичний балансувальний клапан DN20	шт	4	<u>6263,28</u>	-	25053	-	-	-	-
40	варіант 1 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,92	<u>6039,71</u>	-	17636	11330	-	<u>47,2800</u>	<u>138,06</u>
41	варіант 1 & C1530-145-6	Ізоляція K-Flex PE 20/20мм	м	89,936	<u>56,60</u>	-	5090	-	-	-	-
42	варіант 2 & C1530-145-6	Ізоляція K-Flex PE 25/20мм	м	163,52	<u>66,79</u>	-	10922	-	-	-	-
43	варіант 3 & C1530-145-6	Ізоляція K-Flex PE 32/20мм	м	38,836	<u>79,18</u>	-	3075	-	-	-	-
44	варіант 4 & C1530-145-6	Ізоляція K-Flex PE 40/20мм	м	6,132	<u>91,88</u>	-	563	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							241284	34427	<u>151</u>		<u>402,49</u>
Разом будівельні роботи, грн.							241284		36		0,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							206706				
всього заробітна плата, грн.							34463				
Загальновиробничі витрати, грн.							18064				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5461				
Всього будівельні роботи, грн.							259348				

Всього по розділу 1							259348				
Розділ 2. Каналізація											
45	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>7105,91</u>	<u>6,99</u>	2487	2479	<u>2</u>	<u>78,9840</u>	<u>27,64</u>
					<u>7082,50</u>	<u>5,97</u>			<u>2</u>	<u>0,0666</u>	<u>0,02</u>
46	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>6878,19</u>	<u>12,59</u>	1651	1632	<u>3</u>	<u>75,8280</u>	<u>18,2</u>
					<u>6799,50</u>	<u>10,75</u>			<u>3</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	35	<u>21,61</u>	-	756	-	-	-	-
48	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	24	<u>57,28</u>	-	1375	-	-	-	-
49	C130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,005	<u>123041,77</u>	-	615	-	-	-	-
50	C130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,005	<u>123093,72</u>	-	615	-	-	-	-
51	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний із поліпропілену НЛ діам. 110 мм	шт	2	<u>1232,24</u>	-	2464	-	-	-	-
52	C113-2299 варіант 1	Клапан повітряний із поліпропілену НЛ діам. 50 мм	шт	1	<u>1129,22</u>	-	1129	-	-	-	-
53	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>35,08</u>	-	105	-	-	-	-
54	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	<u>39,02</u>	-	195	-	-	-	-
55	C113-1478 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>208,59</u>	-	626	-	-	-	-
56	C113-2290 варіант 1	Прочистка діам. 50 мм	шт	5	<u>17,00</u>	-	85	-	-	-	-
57	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>40,30</u>	-	40	-	-	-	-
58	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	9	<u>15,13</u>	-	136	-	-	-	-
59	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	15	<u>37,59</u>	-	564	-	-	-	-
60	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>27,55</u>	-	28	-	-	-	-
61	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>9,19</u>	-	18	-	-	-	-
62	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>14,72</u>	-	44	-	-	-	-
63	KP15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,9	<u>3302,78</u>	<u>11,19</u>	2973	2642	<u>10</u>	<u>33.7320</u>	<u>30,36</u>
					2935,02	9,56			9	0,1066	0,1
64	C130-652	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600x450x150 мм	комплект	9	<u>3711,24</u>	-	33401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	9	<u>695,85</u>	-	6263	-	-	-	-
66	& C188888-4-2 варіант 1	Дюбель розпірний 10x100мм	шт	36	<u>28,56</u>	-	1028	-	-	-	-
67	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3617,26</u>	<u>11,19</u>	362	307	<u>1</u>	<u>35,3040</u>	<u>3,53</u>
68	C130-487 варіант 1	Мийки керамічна з однією чашею	шт	1	<u>3071,80</u>	<u>9,56</u>	3062	-	<u>1</u>	<u>0,1066</u>	<u>0,01</u>
69	& C188888-4-2 варіант 1	Дюбель розпірний 10x100мм	шт	4	<u>28,56</u>	-	114	-	-	-	-
70	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1459,85</u>	-	146	140	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
71	C130-628 варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	1	<u>1398,83</u>	-	1689	-	-	-	-
72	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>5808,57</u>	<u>25,18</u>	581	432	<u>3</u>	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
73	C130-901 варіант 1	Унітаз "Компакт" з сидінням, кришкою та кріпленням	шт	1	<u>4322,49</u>	<u>21,50</u>	4395	-	<u>2</u>	<u>0,2398</u>	<u>0,02</u>
74	KP15-34-4	Унітаз "Компакт" з сидінням, кришкою та кріпленням	шт	1	<u>4395,15</u>	-	4395	-	-	-	-
74	KP15-34-4	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,8	<u>12361,16</u>	<u>25,18</u>	9889	4868	<u>20</u>	<u>72,4200</u>	<u>57,94</u>
75	& C130-532-1	Унітаз підлоговий (чаша "Генуя" в комплектуючими)	шт	8	<u>6084,73</u>	<u>21,50</u>	22865	-	<u>17</u>	<u>0,2398</u>	<u>0,19</u>
76	C130-34 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою високорозміщувані	комплект	8	<u>2858,13</u>	-	5183	-	-	-	-
77	KM35-151-4	Монтаж гідроакумулятора для запасу води	шт	1	<u>647,91</u>	-	11230	4284	<u>2786</u>	<u>50,4000</u>	<u>50,4</u>
					<u>4284,00</u>	<u>612,44</u>			<u>612</u>	<u>7,0390</u>	<u>7,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					116114	16784	<u>2825</u>		<u>194,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116114		<u>646</u>		<u>7,41</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96505				
		всього заробітна плата, грн.					17430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2659				
		Всього будівельні роботи, грн.					125075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	


		Всього по розділу 2						125075				
		Розділ 3. Водопровід										
78	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	<u>6129,04</u> 5996,96	- -	3984	3898	- -	<u>67,9080</u> -	<u>44,14</u> -	
79	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>6405,06</u> 6258,71	- -	897	876	- -	<u>70,8720</u> -	<u>9,92</u> -	
80	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,56	<u>7073,18</u> 6905,14	- -	3961	3867	- -	<u>78,1920</u> -	<u>43,79</u> -	
81	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм (з фасонними частинами)	м	65	<u>153,08</u> -	- -	9950	-	- -	- -	- -	
82	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм (з фасонними частинами)	м	14	<u>255,15</u> -	- -	3572	-	- -	- -	- -	
83	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм з (фасонними частинами)	м	56	<u>408,23</u> -	- -	22861	-	- -	- -	- -	
84	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	14	<u>495,96</u> -	- -	6943	-	- -	- -	- -	
85	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	2	<u>549,28</u> -	- -	1099	-	- -	- -	- -	
86	C1630-1434 варіант 1	Крани кульові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2	<u>2222,86</u> -	- -	4446	-	- -	- -	- -	
87	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	65	<u>4,93</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -	
88	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	14	<u>5,93</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -	
89	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	56	<u>6,74</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -	
90	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	1	<u>165,61</u> 143,82	<u>19,29</u> 0,84	166	144	<u>19</u> 1	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01	
91	& C1630-103-1	Фільтр магнітний муфтовий, латунь діаметром 15 мм	шт	1	<u>195,76</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					58855	8785	<u>19</u>		<u>99,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					58855		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50051				
		всього заробітна плата, грн.					8786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4653				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1409				
		Всього будівельні роботи, грн.					63508				

		Всього по розділу 3					63508				
		Разом прямі витрати по кошторису					416253	59996	<u>2995</u>		<u>696,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					416253		683		7,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353262				
		всього заробітна плата, грн.					60679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31679				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9529				
		Всього будівельні роботи, грн.					447932				

		Всього по кошторису					447932				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					775,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70208				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
 на зовнішню каналізацію**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,716 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,11165 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 9,482 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
1	KP20-23-1	Пробивання отворів в побутових фундаментах	шт	2	<u>943,15</u>	<u>192,75</u>	1886	686	<u>386</u>	<u>4,5300</u>	<u>9,06</u>
					342,92	55,03			110	0,6490	1,3
2	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0825	<u>7204,12</u>	<u>6829,36</u>	594	31	<u>563</u>	<u>5,3400</u>	<u>0,44</u>
					374,76	1782,46			147	19,3180	1,59
3	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,5	<u>958,84</u>	<u>138,34</u>	479	61	<u>69</u>	<u>1,6600</u>	<u>0,83</u>
					122,21	40,87			20	0,4305	0,22
4	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,1	<u>4513,26</u>	<u>1405,87</u>	451	300	<u>141</u>	<u>35,7000</u>	<u>3,57</u>
					2999,51	436,98			44	5,2440	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	10,1	<u>173,60</u>	-	1753	-	-	-	-
6	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	<u>3120,16</u>	<u>138,21</u>	6240	5085	<u>276</u>	<u>30,9800</u>	<u>61,96</u>
7	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходження трубопроводу у фундаментах	100шт	0,02	<u>10477,48</u>	<u>18,65</u>	210	162	-	<u>110,0500</u>	<u>2,2</u>
8	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>13362,27</u>	-	1069	1069	-	<u>190,4000</u>	<u>15,23</u>
9	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,08	<u>8715,94</u>	<u>7091,30</u>	697	130	<u>567</u>	<u>21,0800</u>	<u>1,69</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1624,64</u>	<u>2010,72</u>		13379	7524	<u>2002</u>	<u>94,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						13379		557	6,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						3853			
		всього заробітна плата, грн.						8081			
		Загальновиробничі витрати, грн.						4337			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						10,38			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1401			
		Всього будівельні роботи, грн.						17716			
		Всього по кошторису						17716			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						111,65			
		Кошторисна заробітна плата, грн.						9482			

Склав

Шудра Н.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Леденчук В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на вентиляцію**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:	Кошторисна вартість	824,458 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,92961 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	166,353 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	90	52,89	-	4760	4760	-	0,7320	65,88
					52,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С130-1112 варіант 1 (зворотні матеріали)	Повітроводи з листової сталі (зворотні матеріали)	м2	90	<u>282,39</u>	-	25415	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							4760	4760	-	-	<u>65,88</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4760 4760 2834 6,92 932 7594				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							25415				
Всього по розділу 1							7594				
Розділ 2. П1.1, П1.2, П1.3											
3	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном (ERV-4)	шт	3	<u>1131,15</u> 1064,12	<u>15,72</u> 3,81	3393	3192	<u>47</u> 11	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>34,09</u> 0,1
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (рами монтажної)	1т	0,0039	<u>16272,46</u> 10382,26	<u>4852,16</u> 706,19	63	40	<u>19</u> 3	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>0,42</u> 0,02
5 &	С121-785-1	Металокопункції опорної рами К-РМ-4	шт	3	<u>871,95</u>	-	2616	-	-	-	-
6	КБ20-41-1 К=1,15	Установлення віброізоляторів	10шт	0,3	<u>959,99</u> 778,35	<u>10,29</u> 3,19	288	234	<u>3</u> 1	<u>8,6802</u> 0,0367	<u>2,6</u> 0,01
7	С130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів КІV	шт	3	<u>826,37</u>	-	2479	-	-	-	-
8	КБ19-7-3 К=1,15	Установлення противибухового пристрою К-УЗС-8	шт	1	<u>3675,96</u> 2507,40	<u>107,99</u> 33,54	3676	2507	<u>108</u> 34	<u>29,1456</u> 0,3854	<u>29,15</u> 0,39
9	КБ20-13-6 К=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>316,41</u> 240,85	<u>15,43</u> 4,79	316	241	<u>15</u> 5	<u>3,0084</u> 0,0551	<u>3,01</u> 0,06
10	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,16956	<u>86067,29</u> 22633,64	<u>125,58</u> 81,85	14594	3838	<u>21</u> 14	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>48,53</u> 0,16
11	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 640 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,096	<u>101797,32</u> 28570,34	<u>125,58</u> 81,85	9773	2743	<u>12</u> 8	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>34,68</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05	<u>99386,01</u> 26159,03	<u>125,58</u> 81,85	4969	1308	<u>6</u> 4	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>16,54</u> 0,05	
13	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,263	<u>100152,92</u> 22633,64	<u>125,58</u> 81,85	26340	5953	<u>33</u> 22	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>75,27</u> 0,25	
14	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,63	<u>94887,34</u> 17030,99	<u>61,85</u> 40,31	59779	10730	<u>39</u> 25	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>135,68</u> 0,29	
15	& C1545-250-1	З'єднувач м'який COM - ERV-4-A	шт	3	<u>226,47</u> -	-	679	-	-	-	-	
16	& 15102-24040-1	Контрфланець FOR- ERV-4-ZS	шт	3	<u>815,10</u> -	-	2445	-	-	-	-	
17	KB20-13-5 K=1,15	Установлення клапанів надлишкового тиску периметром до 1000 мм	клапан	6	<u>250,70</u> 193,34	<u>10,29</u> 3,19	1504	1160	<u>62</u> 19	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>14,49</u> 0,22	
18	KP15-127-7	Установлення клапанів герметичних ГК-600	шт	2	<u>476,47</u> 272,38	<u>55,46</u> 2,40	953	545	<u>111</u> 5	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>5,9</u> 0,06	
19	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,22	<u>3128,66</u> 3068,62	-	688	675	-	<u>39,8160</u> -	<u>8,76</u> -	
20	& C188888-20-9	Решітка припливно-витяжна дверна MB450	шт	3	<u>183,70</u> -	-	551	-	-	-	-	
21	& C188888-20-9 варіант 1	Решітка припливно-витяжна дверна MB450/2	шт	3	<u>278,56</u> -	-	836	-	-	-	-	
22	& C130-603-2	ґрати регулювальні вентиляційні, ОРГ 300x200 мм	шт	2	<u>685,65</u> -	-	1371	-	-	-	-	
23	& C130-603-3	ґрати регулювальні вентиляційні, ОРГ 300x150 мм	шт	12	<u>560,12</u> -	-	6721	-	-	-	-	
24	& C130-603-4	ґрати регулювальні вентиляційні, ОРГ 400x200 мм	шт	2	<u>779,52</u> -	-	1559	-	-	-	-	
25	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,91	<u>22480,66</u> 8566,01	<u>10444,22</u> 3739,93	20457	7795	<u>9504</u> 3403	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>92,78</u> 40,04	
26	& C188888-54-9	Мінвата фольгрована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	93	<u>361,74</u> -	-	33642	-	-	-	-	
27	& C1545-181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,7462	<u>77,16</u> -	-	58	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						199750	40961	<u>9980</u> 3554		<u>501,9</u> 41,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						199750				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						148809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44515 24122 55,48 7480 223872				
		----- Всього по розділу 2					223872				
		Розділ 3. В1									
28	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (AeroStar SVF 50-30)	шт	1	<u>1131,15</u> 1064,12	<u>15,72</u> 3,81	1131	1064	<u>16</u> 4	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>11,36</u> 0,03
29	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>1093,91</u> 1067,30	<u>10,29</u> 3,19	328	320	<u>3</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>4,05</u> 0,01
30	& C1545-250-2	Гнучка вставка SF150-30	шт	2	<u>833,58</u> -	<u>-</u> -	1667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KB20-26-5 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу SMN перерізом 500х300 мм	шт	1	<u>6319,35</u> 341,39	<u>25,71</u> 7,98	6319	341	<u>26</u> 8	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>4,26</u> 0,09
32	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,04	<u>99386,01</u> 26159,03	<u>125,58</u> 81,85	3975	1046	<u>5</u> 3	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>13,23</u> 0,04
33	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,468	<u>100152,92</u> 22633,64	<u>125,58</u> 81,85	46872	10593	<u>59</u> 38	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>133,95</u> 0,44
34	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,04	<u>3128,66</u> 3068,62	<u>-</u> -	125	123	<u>-</u> -	<u>39,8160</u> -	<u>1,59</u> -
35	& C130-603-2	ґрати регульовальні вентиляційні, ОРГ 300х200 мм	шт	4	<u>685,65</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB19-7-3 K=1,15	Установлення противибухового пристрою K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2	шт	1	<u>3675,96</u> 2507,40	<u>107,99</u> 33,54	3676	2507	<u>108</u> 34	<u>29,1456</u> 0,3854	<u>29,15</u> 0,39
37	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,08	<u>22480,66</u> 8566,01	<u>10444,22</u> 3739,93	1798	685	<u>836</u> 299	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>8,16</u> 3,52
38	& C188888-54-9	Мінвата фольгована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	8,5	<u>361,74</u> -	<u>-</u> -	3075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,066	<u>77,16</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71714	16679	<u>1053</u> 387		<u>205,75</u> 4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71714 53982 17066 9440 21,95 2960 81154					

		Всього по розділу 3					81154					
Розділ 4. В-2												
40	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (AeroStar RV125L)	шт	1	<u>1131,15</u> 1064,12	<u>15,72</u> 3,81	1131	1064	<u>16</u> 4	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>11,36</u> 0,03	
41	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	<u>1093,91</u> 1067,30	<u>10,29</u> 3,19	26	26	- -	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>0,32</u> -	
42	& C1545-250-3	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>477,72</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -	
43	KB20-25-1 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу RMN 125/1	шт	1	<u>2456,19</u> 204,39	<u>15,43</u> 4,79	2456	204	<u>15</u> 5	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>2,55</u> 0,06	
44	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0756	<u>99200,32</u> 28570,34	<u>125,58</u> 81,85	7500	2160	<u>9</u> 6	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>27,31</u> 0,07	
45	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,02	<u>3128,66</u> 3068,62	- -	63	61	- -	<u>39,8160</u> -	<u>0,8</u> -	
46	& C130-603-5	ґрати регульовальні вентиляційні, ОРГ 250x150 мм	шт	2	<u>528,43</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -	
47	KB19-7-3 K=1,15	Установлення противибухового пристрою K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2	шт	1	<u>3675,96</u> 2507,40	<u>107,99</u> 33,54	3676	2507	<u>108</u> 34	<u>29,1456</u> 0,3854	<u>29,15</u> 0,39	
48	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	<u>22480,66</u> 8566,01	<u>10444,22</u> 3739,93	1124	428	<u>522</u> 187	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>5,1</u> 2,2	
49	& C188888-54-9	Мінвата фольгована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	5,5	<u>361,74</u> -	- -	1990	-	- -	- -	- -	
50	& C1545-181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,041	<u>77,16</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					19981	6450	<u>670</u> 236		<u>76,59</u> 2,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19981 12861 6686 3609 8,25 1113 23590				
		----- Всього по розділу 4					23590				
		Розділ 5. В3									
51	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (AeroStar RV125L)	шт	1	<u>1131,15</u> 1064,12	<u>15,72</u> 3,81	1131	1064	<u>16</u> 4	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>11,36</u> 0,03
52	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	<u>1093,91</u> 1067,30	<u>10,29</u> 3,19	26	26	- -	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>0,32</u> -
53	& C1545-250-3	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>477,72</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -
54	KB20-25-1 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу RMN 125/1	шт	1	<u>2456,19</u> 204,39	<u>15,43</u> 4,79	2456	204	<u>15</u> 5	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>2,55</u> 0,06
55	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,06048	<u>99200,32</u> 28570,34	<u>125,58</u> 81,85	6000	1728	<u>8</u> 5	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>21,85</u> 0,06
56	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,02	<u>3128,66</u> 3068,62	- -	63	61	- -	<u>39,8160</u> -	<u>0,8</u> -
57	& C130-603-5	ґрати регульовальні вентиляційні, ОРГ 250х150 мм	шт	2	<u>528,43</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -
58	KB19-7-3 K=1,15	Установлення противбухового пристрою K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2	шт	1	<u>3675,96</u> 2507,40	<u>107,99</u> 33,54	3676	2507	<u>108</u> 34	<u>29,1456</u> 0,3854	<u>29,15</u> 0,39
59	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	<u>22480,66</u> 8566,01	<u>10444,22</u> 3739,93	1124	428	<u>522</u> 187	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>5,1</u> 2,2
60	& C188888-54-9	Мінвата фольгована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	5,5	<u>361,74</u> -	- -	1990	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1545-181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,041	77,16	-	3	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							18481	6018	669 235		71,13 2,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							18481				
-----							11794				
							6253				
							3365				
							7,67				
							1035				
							21846				

Всього по розділу 5							21846				
Розділ 6. В4											
62	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (AeroStar SVF 50-30)	шт	1	1131,15 1064,12	15,72 3,81	1131	1064	16 4	11,3640 0,0341	11,36 0,03
63	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	1093,91 1067,30	10,29 3,19	328	320	3 1	13,4964 0,0367	4,05 0,01
64	& С1545-250-2	Гнучка вставка SF150-30	шт	2	833,58	-	1667	-	-	-	-
65	KB20-26-5 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу SMN перерізом 500x300 мм	шт	1	6319,35 341,39	25,71 7,98	6319	341	26 8	4,2642 0,0918	4,26 0,09
66	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 640 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,112	101797,32 28570,34	125,58 81,85	11401	3200	14 9	361,2840 0,9407	40,46 0,11
67	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,081	99386,01 26159,03	125,58 81,85	8050	2119	10 7	330,7920 0,9407	26,79 0,08
68	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,52	100152,92 22633,64	125,58 81,85	52080	11769	65 43	286,2120 0,9407	148,83 0,49
69	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,14	3128,66 3068,62	-	438	430	-	39,8160	5,57
70	& С130-603-5	ґрати регульовальні вентиляційні, ОРГ 250x150 мм	шт	1	528,43	-	528	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C130-603-2	Грати регулювальні вентиляційні, ОРГ 300x200 мм	шт	8	<u>685,65</u>	-	5485	-	-	-	-
72	& C130-603-4	Грати регулювальні вентиляційні, ОРГ 400x200 мм	шт	5	<u>779,52</u>	-	3898	-	-	-	-
73	КБ19-7-3 К=1,15	Установлення противибухового пристрою К-MZS з монтажною коробкою К-MZ-2	шт	1	<u>3675,96</u>	<u>107,99</u>	3676	2507	<u>108</u>	<u>29,1456</u>	<u>29,15</u>
74	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,08	<u>22480,66</u>	<u>10444,22</u>	1798	685	<u>836</u>	<u>101,9520</u>	<u>8,16</u>
75	& C188888-54-9	Мінвата фольгирована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	8,5	<u>361,74</u>	-	3075	-	-	-	-
76	& C1545-181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,066	<u>77,16</u>	-	5	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							99879	22435	<u>1078</u>		<u>278,63</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							99879		<u>405</u>		<u>4,72</u>
Всього по розділу 6							112582				
Розділ 7. В5											
77	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (AeroStar RV 200 L)	шт	1	<u>1131,15</u>	<u>15,72</u>	1131	1064	<u>16</u>	<u>11,3640</u>	<u>11,36</u>
78	КБ20-29-1 К=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	<u>1093,91</u>	<u>10,29</u>	69	67	<u>1</u>	<u>13,4964</u>	<u>0,85</u>
79	& C1545-250-4	Гнучка вставка RFI 200	шт	2	<u>572,58</u>	-	1145	-	-	-	-
80	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу RMN 200/1,0	шт	1	<u>2861,02</u>	<u>13,42</u>	2861	178	<u>13</u>	<u>2,2200</u>	<u>2,22</u>
81	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 640 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1444	<u>101797,32</u>	<u>125,58</u>	14700	4126	<u>18</u>	<u>361,2840</u>	<u>52,17</u>
					28570,34	81,85			4	0,0479	0,05
									12	0,9407	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,246	<u>99386,01</u> 26159,03	<u>125,58</u> 81,85	24449	6435	<u>31</u> 20	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>81,37</u> 0,23	
83	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,05	<u>3128,66</u> 3068,62	- -	156	153	- -	<u>39,8160</u> -	<u>1,99</u> -	
84	& C130-603-6	ґрати регулювальні вентиляційні, ОРГ 150x100 мм	шт	1	<u>466,24</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -	
85	& C130-603-5	ґрати регулювальні вентиляційні, ОРГ 250x150 мм	шт	2	<u>528,43</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -	
86	& C130-603-7	ґрати регулювальні вентиляційні, ОРГ 200x100 мм	шт	2	<u>493,71</u> -	- -	987	-	- -	- -	- -	
87	KB19-7-3 K=1,15	Установлення противибухового пристрою K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2	шт	1	<u>3675,96</u> 2507,40	<u>107,99</u> 33,54	3676	2507	<u>108</u> 34	<u>29,1456</u> 0,3854	<u>29,15</u> 0,39	
88	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,058	<u>22480,66</u> 8566,01	<u>10444,22</u> 3739,93	1304	497	<u>606</u> 217	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>5,91</u> 2,55	
89	& C188888-54-9	Мінвата фольгрована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	6,2	<u>361,74</u> -	- -	2243	-	- -	- -	- -	
90	& C1545-181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,048	<u>77,16</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 7							54248	15027	<u>793</u> 291		<u>185,02</u> 3,39	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							54248					

Всього по розділу 7							62722					
Розділ 8. В6												
91	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (AeroStar RV 315L)	шт	1	<u>1131,15</u> 1064,12	<u>15,72</u> 3,81	1131	1064	<u>16</u> 4	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>11,36</u> 0,03	
92	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,156	<u>1093,91</u> 1067,30	<u>10,29</u> 3,19	171	166	<u>2</u> -	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>2,11</u> 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1545-250-5	Гнучка вставка RFI 315	шт	2	<u>906,76</u>	-	1814	-	-	-	-
94	KB20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу RMN 315/1,0	шт	1	<u>4015,65</u> 251,71	<u>22,36</u> 6,94	4016	252	<u>22</u> 7	<u>3,1440</u> 0,0798	<u>3,14</u> 0,08
95	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 640 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0656	<u>101797,32</u> 28570,34	<u>125,58</u> 81,85	6678	1874	<u>8</u> 5	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>23,7</u> 0,06
96	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,333	<u>99386,01</u> 26159,03	<u>125,58</u> 81,85	33096	8711	<u>42</u> 27	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>110,15</u> 0,31
97	KP7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,09	<u>3128,66</u> 3068,62	-	282	276	-	<u>39,8160</u>	<u>3,58</u>
98	& C130-603-8	ґрати регульовальні вентиляційні, ОРГ 200x150 мм	шт	9	<u>572,29</u>	-	5151	-	-	-	-
99	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,058	<u>22480,66</u> 8566,01	<u>10444,22</u> 3739,93	1304	497	<u>606</u> 217	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>5,91</u> 2,55
100	& C188888-54-9	Мінвата фольгирована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	6,2	<u>361,74</u>	-	2243	-	-	-	-
101	& C1545-181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,048	<u>77,16</u>	-	4	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							55890	12840	<u>696</u> 260		<u>159,95</u> 3,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							55890				63184
Всього по розділу 8							63184				
Розділ 9. В7											
102	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (AeroStar RV 160L)	шт	1	<u>1131,15</u> 1064,12	<u>15,72</u> 3,81	1131	1064	<u>16</u> 4	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>11,36</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ20-29-1 К=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	<u>1093,91</u> 1067,30	<u>10,29</u> 3,19	44	43	-	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>0,54</u> -
104	& С1545- 250-6	Гнучка вставка RFI 160	шт	2	<u>477,72</u> -	-	955	-	-	-	-
105	КБ20-25-8	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу Aerostar RFI 160	шт	1	<u>2836,23</u> 177,73	<u>13,42</u> 4,17	2836	178	<u>13</u> 4	<u>2,2200</u> 0,0479	<u>2,22</u> 0,05
106	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 640 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2748	<u>101797,32</u> 28570,34	<u>125,58</u> 81,85	27974	7851	<u>35</u> 22	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>99,28</u> 0,26
107	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,05	<u>3128,66</u> 3068,62	-	156	153	-	<u>39,8160</u> -	<u>1,99</u> -
108	& С130-603- 6	Грати регульовальні вентиляційні, ОРГ 150x100 мм	шт	4	<u>466,24</u> -	-	1865	-	-	-	-
109	& С130-603- 7	Грати регульовальні вентиляційні, ОРГ 200x100 мм	шт	1	<u>493,71</u> -	-	494	-	-	-	-
110	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,04	<u>22480,66</u> 8566,01	<u>10444,22</u> 3739,93	899	343	<u>418</u> 150	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>4,08</u> 1,76
111	& С188888- 54-9	Мінвата фольгрована Rockwool Lamella Mat ALU 40 мм	м2	5,2	<u>361,74</u> -	-	1881	-	-	-	-
112	& С1545- 181-1 варіант 1	Пряжки бандажні	кг	0,033	<u>77,16</u> -	-	3	-	-	-	-
113	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>875,12</u> 773,10	-	1750	1546	-	<u>9,4200</u> -	<u>18,84</u> -
114	& С1630- 575-2	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-1А- 160/Е160	шт	2	<u>1677,05</u> -	-	3354	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							43342	11178	<u>482</u> 180	<u>138,31</u> 2,1	
Разом будівельні роботи, грн.							43342				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31682				
всього заробітна плата, грн.							11358				
Загальновиробничі витрати, грн.							6302				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1981				
Всього будівельні роботи, грн.							49644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 9						49644				
		Розділ 10. Кріплення										
115	& C111-121-1	Гайки шестигранні, Bis ISO4032 M8 мм	шт	600	1,63	-	978	-	-	-	-	
116	& C111-1846-1	WCS1N Анкер-шуруп для бетону внутр.різба M8/10 7.5x35мм	шт	260	45,62	-	11861	-	-	-	-	
117	& C111-1381-1	Bis Шпилька метрична M8x1000мм NL	шт	130	62,23	-	8090	-	-	-	-	
118	& C1545-204-1	Bis RrapidRail Профіль монтажний 27x18x1, 2 2м тип WMO	шт	50	471,55	-	23578	-	-	-	-	
119	& C1545-204-2	Bis RrapidRail Профіль монтажний 30x30x2 6м тип WM2	шт	48	2221,76	-	106644	-	-	-	-	
120	& C111-1870-1	Bis Шайба 8,5/25мм WM0-35	шт	520	6,78	-	3526	-	-	-	-	
121	& C111-826-4	Bis гумовий профіль WM0-30м	м	73	323,17	-	23591	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 10						178268	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						178268				
		Всього будівельні роботи, грн.						178268				

		Всього по розділу 10						178268				
		Разом прямі витрати по кошторису						746313	136348	15421		1683,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						746313		5548		65
		Всього будівельні роботи, грн.						824458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					25415				
		Всього по кошторису					824458				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1929,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					166353				


Склав



Шудра Н.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Леденчук В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки К"КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання сантехнічного устаткування

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 712,763 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1808-4022-1	ГІДРОАКУМУЛЯТОР ВЕРТИКАЛЬНИЙ REFLEX REFIX DE 600; (маса=0,29)	шт	1	323571,00	323571
2	& 2308-1087-1	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-4 з електродвигуном; (маса=0,043)	шт	3	45777,00	137331
3	& 2308-1087-2	Вентилятор каналний AeroStar SVF 50-30/25-4E; (маса=0,0225)	шт	2	22730,80	45462
4	& 2308-1087-3	Вентилятор каналний AeroStar RV125L; (маса=0,0032)	шт	2	4688,40	9377
5	& 2308-1087-4	Вентилятор каналний AeroStar RV200L; (маса=0,0052)	шт	1	8528,00	8528
6	& 2308-1087-5	Вентилятор каналний AeroStar RV 315L; (маса=0,007)	шт	1	8060,00	8060
7	& 2308-1087-6	Вентилятор каналний AeroStar RV 160L; (маса=0,0044)	шт	1	5860,80	5861
8	& 1503-1249-1 варіант 1	Пристрій противибуховий K-UZS-8; (маса=0,08)	шт	1	13000,00	13000
9	& 1503-1249-2	Пристрій противибуховий K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2; (маса=0,007)	шт	5	5994,00	29970
10	& 2308-6007-1	Клапан прямокутний витратомір-відсікач K-BB-3; (маса=0,009)	шт	1	9762,00	9762
11	& 1504-13061-1	Предфільтр ПФП-1000; (маса=0,055)	шт	6	8000,00	48000
12	& 2308-6055-1	Клапан герметичний вентиляційний з ручним приводом ГК-600; (маса=0,05)	шт	2	9500,00	19000
13	& 2308-6057-1	Клапан надмірного тиску КИД-425x425; (маса=0,0091)	шт	6	4710,00	28260
		Разом				686182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26581
		Всього по кошторису				712763

Склав _____ Шудра Н.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Леденчук В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:	Кошторисна вартість	667,185 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,87277 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	162,529 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Електротехнічне обладнання									
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (щит ЩО1, ЩАО, ЩВ, АВР)	шт	4	<u>434,80</u> 302,94	<u>18,81</u> 12,15	1739	1212	<u>75</u> 49	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>14,26</u> 0,54
2	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	44	<u>361,11</u> 167,06	<u>25,89</u> 4,75	15889	7351	<u>1139</u> 209	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>84,48</u> 2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	<u>593,72</u> 292,35	<u>25,89</u> 4,75	2375	1169	<u>104</u> 19	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>13,44</u> 0,2
Разом прямі витрати по розділу 1							20003	9732	<u>1318</u> 277		<u>112,18</u> 2,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							20003				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8953				
всього заробітна плата, грн.							10009				
Загальновиробничі витрати, грн.							5075				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1506				
Всього будівельні роботи, грн.							25078				
Всього по розділу 1							25078				
Розділ 2. Освітлення											
4	КР17-11-11	Монтаж світильників накладних 600x600, 36 Вт, 4100К	100шт	1,46	<u>38417,76</u> 37472,88	<u>370,66</u> 316,54	56090	54710	<u>541</u> 462	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>683,37</u> 5,15
5	& С1547-7-1-И варіант 1	Світильник растровий 600x600 36Вт, 4100К	шт	146	<u>1530,46</u> -	<u>-</u> -	223447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-17-12 К=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,24	<u>15335,08</u> 14117,64	<u>845,20</u> 250,97	3680	3388	<u>203</u> 60	<u>157,4400</u> 2,9507	<u>37,79</u> 0,71
7	& С1547-7-1 варіант 1	Світильник евакуаційний з надписом "Вихід"	шт	3	<u>382,96</u> -	<u>-</u> -	1149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1547-4-21 варіант 1	Світильник евакуаційний без напису	шт	21	<u>918,09</u> -	<u>-</u> -	19280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							303646	58098	<u>744</u> 522		<u>721,16</u> 5,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							303646				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							244804				
всього заробітна плата, грн.							58620				
Загальновиробничі витрати, грн.							30969				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					334615				

		Всього по розділу 2					334615				
		Розділ 3. Проводи та кабелі									
9	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	10,4	<u>8895,61</u> 1958,40	<u>4531,02</u> 976,66	92514	20367	<u>47123</u> 10157	<u>23,0400</u> 11,2926	<u>239,62</u> 117,44
10	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,4	<u>10053,96</u> 2284,80	<u>5353,80</u> 1169,78	44237	10053	<u>23557</u> 5147	<u>26,8800</u> 13,4178	<u>118,27</u> 59,04
11	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,5	<u>11387,48</u> 2611,20	<u>6338,38</u> 1395,96	5694	1306	<u>3169</u> 698	<u>30,7200</u> 15,9377	<u>15,36</u> 7,97
12	& 15096-11011-3	Кабель силовий з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією і полівінілхлорідного пластикату що не поширює горіння, з низким димоутворенням на напругу 1кВ, перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,44	<u>38779,66</u> -	- -	17063	-	- -	- -	- -
13	& 15096-11011-4	Кабель силовий з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією і полівінілхлорідного пластикату що не поширює горіння, з низким димоутворенням на напругу 1кВ, перерізом 3х1,5мм2	1000м	0,83	<u>24271,70</u> -	- -	20146	-	- -	- -	- -
14	& 15093-35102-1 варіант 1	Трижильний кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю пожежостійкий 30хвл. Е130, 660В, перерізом 3х1,5мм2 (N)НХН FE 180/Е30	1000м	0,21	<u>54465,65</u> -	- -	11438	-	- -	- -	- -
15	& 15093-6024-1	Кабель силовий з мідними струмопровідними жилами, з ізоляцією і полівінілхлорідного пластикату що не поширює горіння, з низким димоутворенням на напругу 1кВ, перерізом 5х10 мм2	1000м	0,05	<u>298661,11</u> -	- -	14933	-	- -	- -	- -
16	КБ21-31-3 К=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,5	<u>4093,19</u> 3624,21	- -	2047	1812	- -	<u>44,1600</u> -	<u>22,08</u> -
17	& С100-1504-3	Розподільна коробка 100х100х50 IP55	шт	50	<u>105,12</u> -	- -	5256	-	- -	- -	- -
18	КР17-12-2	УСТАНОВОЧНІ ВИРОБИ Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,25	<u>3295,18</u> 3260,99	- -	824	815	- -	<u>42,3120</u> -	<u>10,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>3503,26</u> 3469,07	-	70	69	-	<u>45,0120</u>	<u>0,9</u>
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,48	<u>3303,36</u> 3274,86	-	1586	1572	-	<u>42,4920</u>	<u>20,4</u>
21	& C1547-6-1-М	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-но клавішний	шт	25	<u>102,16</u>	-	2554	-	-	-	-
22	& C1547-6-2-М	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-во клавішний	шт	2	<u>112,36</u>	-	225	-	-	-	-
23	& C100-290-2	Розетка 220В, 2Р+N, біла, із заземленням, із захисною кришкою IP44	шт	48	<u>142,86</u>	-	6857	-	-	-	-
24	& C1512-1-ИНБ	Коробка установочна ПВХ 60	шт	75	<u>8,18</u>	-	614	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								226058	35994	<u>73849</u> 16002	<u>427,21</u> 184,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								226058			
								116215			
								51996			
								26679			
								59,33			
								8000			
								252737			
Всього по розділу 3								252737			
Розділ 4. Заземлення											
25	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,95	<u>7338,87</u> 2284,80	<u>587,77</u> 114,13	6972	2171	<u>558</u> 108	<u>26,8800</u> 1,1597	<u>25,54</u> 1,1
26	KM8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	1,5	<u>7869,09</u> 1142,40	<u>4336,82</u> 657,31	11804	1714	<u>6505</u> 986	<u>13,4400</u> 7,0998	<u>20,16</u> 10,65
27	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом ПВ-3 1x16 мм ²	100 м	0,3	<u>9568,57</u> 6364,80	<u>59,29</u> 16,42	2871	1909	<u>18</u> 5	<u>74,8800</u> 0,1650	<u>22,46</u> 0,05
28	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 16 мм ²	1000м	0,03	<u>45858,08</u>	-	1376	-	-	-	-
29	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м ³	0,21	<u>25340,59</u> 25340,59	-	5322	5322	-	<u>361,0800</u>	<u>75,83</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,21	<u>16034,73</u> 16034,73	-	3367	3367	-	<u>228,4800</u>	<u>47,98</u>	
31	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,21	<u>10459,12</u> 1949,56	<u>8509,56</u> 2412,86	2196	409	<u>1787</u> 507	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>5,31</u> 5,96	
32	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,05	<u>25727,99</u> 25727,99	-	1286	1286	-	<u>366,6000</u>	<u>18,33</u>	
33	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0075	<u>180596,72</u> 3412,19	<u>37651,01</u> 7721,14	1354	26	<u>282</u> 58	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>0,35</u> 0,54	
34	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	5	<u>719,16</u> 142,34	-	3596	712	-	<u>1,8000</u>	<u>9</u>	
35	KP18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	5	<u>718,70</u> 103,44	-	3594	517	-	<u>1,3080</u>	<u>6,54</u>	
Разом прямі витрати по розділу 4							43738	17433	<u>9150</u> 1664		<u>231,5</u> 18,3	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							43738					

Всього по розділу 4							54755					
Разом прямі витрати по кошторису							593445	121257	<u>85061</u> 18465		<u>1492,05</u> 211,57	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							593445					
							387127					
							139722					
							73740					
							169,15					
							22807					
							667185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						667185				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1872,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						162529				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП
"КНП Вознесеньська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м.
Вознесеньськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання обладнання для електромонтажу

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесеньська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м.
Вознесеньськ Миколаївської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 31,480 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2039-1 варіант 1	Щит накладний що Schneider Electric Pragma 2 ряди 18 модулів; (маса=0, 0014)	шт	1	3285,60	3286
2	1517-1351-3 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=40А "В" чотиреполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	787,80	788
3	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=16А "В". Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	12	124,00	1488
4	1517-1351-1 варіант 2	Вимикач автоматичний Ін=16А "В". Одноблоковий, диференційний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	1200,00	9600
5	& 1517-2039-2	Щит, що вбудовується Schneider Electric Pragma 1 ряд 18 модулів; (маса=0, 0009)	шт	1	1388,00	1388
6	1517-1351-3 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=40А "В" чотиреполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	787,80	788
7	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=16А "В". Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	10	124,00	1240
8	1517-1351-1 варіант 2	Вимикач автоматичний Ін=16А "В". Одноблоковий, диференційний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	1200,00	2400
9	& 1517-2039-2	Щит, що вбудовується Schneider Electric Pragma 1 ряд 18 модулів; (маса=0, 0009)	шт	1	1388,00	1388
10	1517-1351-3 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=40А "В" чотиреполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	787,80	788
11	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=16А "В". Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	124,00	1116

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1517-2131-2	Щит АВР 300-100 на 3 вводи; (маса=0,003)	шт	1	5000,00	5000
13	1517-1351-3 варіант 2	Вимикач автоматичний Ін=63А "В" триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	771,80	772
14	1517-1351-1 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=16А "В". Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	124,00	248
		Разом				30290
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1190
		Всього по кошторису				31480

Склав _____ Шудра Н.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Леденчук В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на монтаж системи пожежної сигналізації

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:

креслення (специфікації) № ПР188-03-23-СПЗ

Кошторисна вартість

297,225 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,07507 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

94,632 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Монтаж устаткування пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (на 8 шлейфів Тірас-8П)	шт	1	3751,87 3624,21	1,97 0,24	3752	3624	2 -	44,1600 0,0031	44,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ10-172-4	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці стояка (модуль МРЛ-2,1; МРЛ-2,2; комунікатор МЦА-GSM)	шт	4	<u>381,78</u> 295,95	<u>85,83</u> 18,87	1527	1184	<u>343</u> 75	<u>3,8400</u> 0,2168	<u>15,36</u> 0,87
3	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ Тірас)	шт	2	<u>191,76</u> 147,97	<u>7,67</u> 0,93	384	296	<u>15</u> 2	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>3,84</u> 0,02
4	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий, адресний (СПД-2 Тірас)	шт	24	<u>351,17</u> 295,95	<u>1,97</u> 0,24	8428	7103	<u>47</u> 6	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>92,16</u> 0,07
5	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (СПР Тірас)	шт	17	<u>340,07</u> 208,82	<u>18,43</u> 3,59	5781	3550	<u>313</u> 61	<u>2,4000</u> 0,0366	<u>40,8</u> 0,62
6	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] "Вихід"	шт	12	<u>353,23</u> 334,12	-	4239	4009	-	<u>3,8400</u> -	<u>46,08</u> -
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	4	<u>353,23</u> 334,12	-	1413	1336	-	<u>3,8400</u> -	<u>15,36</u> -
8	КМ10-683-10	Пристрій оптичної сигналізації, виносний світлодіод ВПОС	шт	26	<u>592,49</u> 334,12	-	15405	8687	-	<u>3,8400</u> -	<u>99,84</u> -
9	КМ8-126-1	Акумулятор одноелементний	шт	1	<u>1165,92</u> 102,00	<u>7,18</u> 2,57	1166	102	<u>7</u> 3	<u>1,2000</u> 0,0302	<u>1,2</u> 0,03
10	КР17-13-1	Монтаж шафи ВВП	1 шафа	1	<u>1541,44</u> 1278,34	<u>179,89</u> 7,79	1541	1278	<u>180</u> 8	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
11	& 1503-1270-1	Шафа ВВП	шт	1	<u>1592,27</u> -	-	1592	-	-	-	-
12	КМ20-2-31	Монтаж приладів у наземних релейних шафах [випрямлячів], кількість виводів від 4 до 25	10 шт	0,1	<u>7431,41</u> 7086,34	-	743	709	-	<u>76,8000</u> -	<u>7,68</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1								45971	31878	<u>907</u> 155	<u>380,74</u> 1,7
Разом будівельні роботи, грн.								45971			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								13186			
всього заробітна плата, грн.								32033			
Загальновиробничі витрати, грн.								15131			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								31,25			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								4213			
Всього будівельні роботи, грн.								61102			

Всього по розділу 1								61102			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 2. Монтажні роботи та вироби										
13	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	9,4	<u>7426,16</u> 3268,45	<u>3267,41</u> 736,38	69806	30723	<u>30714</u> 6922	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>369,98</u> 79,31	
14	& С1545-89-1	Короб пластиковий для електропроводки 25х25х2000 з кришкою	шт	470	<u>133,99</u> -	<u>-</u> -	62975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
15	КБ21-13-1 К=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	9,4	<u>1950,61</u> 638,52	<u>1229,28</u> 266,46	18336	6002	<u>11555</u> 2505	<u>7,5120</u> 3,1159	<u>70,61</u> 29,29	
16	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>23253,14</u> 3964,12	<u>14886,56</u> 3066,30	11627	1982	<u>7443</u> 1533	<u>50,7960</u> 35,9801	<u>25,4</u> 17,99	
17	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ ПВХ 25 мм	м	50	<u>22,52</u> -	<u>-</u> -	1126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
18	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,05	<u>9711,43</u> 6492,30	<u>275,39</u> 136,65	486	325	<u>14</u> 7	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>3,82</u> 0,08	
19	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>76,15</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,55	<u>1028,75</u> 902,77	<u>11,19</u> 9,56	566	497	<u>6</u> 5	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>6,36</u> 0,06	
		Разом прямі витрати по розділу 2					165303	39529	<u>49732</u> 10972		<u>476,17</u> 126,73	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165303	76042	50501	26121	58,48	7885
		Всього по розділу 2					191424					
		Розділ 3. Кабелі та дроти										
21	С152-51 варіант 1	Кабелі з гнучкими мідними жилами КОРкНс FRHF FE180/Ек90 3х2,5 мм ²	1000м	0,00515	<u>75610,32</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	С152-48 варіант 1	Кабелі з гнучкими мідними жилами ПСРкН FRHF FE180/Ек30 4х0,5 мм ²	1000м	0,5253	<u>23528,72</u> -	<u>-</u> -	12360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	С152-51 варіант 2	Кабелі з гнучкими мідними жилами КОРкНс FRHF FE180/Ек30 4х1,5 мм2	1000м	0,4841	<u>57229,92</u>	-	27705	-	-	-	-	
24	& С1545-44- 5-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом SMK 6х60 мм	шт	2520	<u>1,64</u>	-	4133	-	-	-	-	
25	15095-1083	Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВ2	1000м	0,005	<u>22480,66</u>	-	112	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3								44699	-	-	-	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								44699				
Всього будівельні роботи, грн.								44699				

Всього по розділу 3								44699				
Разом прямі витрати по кошторису								255973	71407	<u>50639</u>		<u>856,91</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.								255973		11127		128,43
Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								133927				
Всього будівельні роботи, грн.								297225				


Всього по кошторису								297225				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								1075,07				
Кошторисна заробітна плата, грн.								94632				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП
"КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м.
Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання устаткування системи ПС

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м.
Вознесенськ Миколаївської області

Основа: креслення (специфікації) № ПР188-03-23-СПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 82,999 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30046 варіант 1	Прилад пожежної сигналізації на 8 шлейфів "Тірас-8П"; (маса=0,003)	шт	1	7133,00	7133
2	& 1504-15225-2	Модуль МРЛ-2.1; (маса=0,0003)	шт	2	606,00	1212
3	& 1504-15225-3	Модуль МРЛ-2.2; (маса=0,0003)	шт	1	1242,00	1242
4	& 1504-15225-4	Комунікатор МЦА-GSM; (маса=0,0005)	шт	1	9844,00	9844
5	& 1602-30073-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний автоматичний тепловий, адресний СПТ Тірас; (маса=0,00012)	шт	3	942,00	2826
6	& 1602-30073-2 варіант 1	Сповіщувач димовий пожежний, адресний СПД2 Тірас; (маса=0,00012)	шт	27	990,00	26730
7	& 1504-18091-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР Тірас; (маса=0,00012)	шт	19	625,00	11875
8	& 1507-2021-1 варіант 1	Пристрій (табло) світловий, вказівник "Вихід"; (маса=0,0002)	шт	12	310,00	3720
9	& 1507-2021-1 варіант 2	Світлозвуковий сигнальний пристрій ОС3-2 "ПОЖЕЖА"; (маса=0,0002)	шт	4	1176,00	4704

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1511-4006-1 варіант 1	Акумулятор одноелементний (12в. 18 А/г); (маса=0,00204)	шт	1	1550,00	1550
11	& 1516-7042-1	Випрямляч стабілізований КВ-24м; (маса=0,015)	шт	1	1900,00	1900
12	& 1507-2021-2	Пристрій оптичної сигналізації, виносний світлодіод ВПОС; (маса=0,0005)	шт	26	282,00	7332
		Разом				80068
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2931
		Всього по кошторису				82999

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Шудра Н.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на автоматичну газову сигналізацію

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,909 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,14273 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 12,511 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Газову сигналізацію									
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (Блок управління "Ватра 1-03.14" 220В/50Гц)	шт	1	1467,80 835,30	- -	1468	835	- -	9,6000 -	9,6 -
2	КМ8-818-1	Датчик пропану (бутану) ДП-14 12В, IP66	шт	4	248,50 9,08	35,57 9,85	994	36	142 39	0,1200 0,0990	0,48 0,4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ10-668-2	Оповіщувач світло-звуковий "Піонер 4" 12В IP53	шт	4	351,17 295,95	1,97 0,24	1405	1184	8 1	3,8400 0,0031	15,36 0,01
4	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,56	7426,16 3268,45	3267,41 736,38	11585	5099	5097 1149	39,3600 8,4370	61,4 13,16
5	& С1545-89-2	Короб пластиковий для електропроводки 40х40х2000 з кришкою	шт	78	263,33	-	20540	-	-	-	-
6	КБ21-13-1 К=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,73	1950,61 638,52	1229,28 266,46	3375	1105	2127 461	7,5120 3,1159	13 5,39
7	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	23253,14 3964,12	14886,56 3066,30	2325	396	1489 307	50,7960 35,9801	5,08 3,6
8	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ ПВХ 20 мм	м	10	20,48	-	205	-	-	-	-
9	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,02	9711,43 6492,30	275,39 136,65	194	130	6 3	76,3800 1,5257	1,53 0,03
10	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	76,15	-	152	-	-	-	-
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,12	1028,75 902,77	11,19 9,56	123	108	1 1	11,5680 0,1066	1,39 0,01
12	15093-35113 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 3х2,5-1 мм2 ВВГнгд	1000м	0,00515	41599,44	-	214	-	-	-	-
13	15096-11221 варіант 1	Кабель перерізом 5.1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,09	54015,68	-	4861	-	-	-	-
14	15096-11211 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5мм2 КВВГнгд	1000м	0,09	50049,53	-	4504	-	-	-	-
15	& С1545-44-5-1 варіант 2	Дюбель з ударним шурупом SMK 6х40 мм	шт	260	1,64	-	426	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							52371	8893	8870 1961		107,84 22,6
Разом будівельні роботи, грн.							52371				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34608				
всього заробітна плата, грн.							10854				
Загальновиробничі витрати, грн.							5538				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1657				
Всього будівельні роботи, грн.							57909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						57909				
		Разом прямі витрати по кошторису						52371	8893	<u>8870</u>		<u>107,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						52371		1961		22,6
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						34608				
		всього заробітна плата, грн.						10854				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5538				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						12,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1657				
		Всього будівельні роботи, грн.						57909				

		Всього по кошторису						57909				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						142,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						12511				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП
"КНП Вознесеньська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м.
Вознесеньск Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування для автоматичної газової сигналізації

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесеньська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м.
Вознесеньск Миколаївської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 29,238 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-1029-1	Блок управління "ВАТРА 1-03.14" 220В/50Гц; (маса=0,0039)	шт	1	10740,00	10740
2	& 1504-15404-1	Датчик пропану (бутану) ДП-14 12В, IP66; (маса=0,002)	шт	4	4050,00	16200
3	& 1602-30045-1	Оповіщувач світло-звуковий "Піонер 4" 12В IP53; (маса=0,00004)	шт	4	428,00	1712
		Разом				28652
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				586
		Всього по кошторису				29238

Склав

Шудра Н.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Леденчук В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на ганки В1, Вг1, козирок Кр1

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа: Кошторисна вартість 469,043 тис. грн.
 креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,235 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 111,434 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. ГАНКИ									
		Розділ 1. Ганок -Г1									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,01995	42619,33	26481,86	850	322	528	229,9440	4,59
					16137,47	6572,95			131	74,6017	1,49
2	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,675	8644,94	8195,23	5835	304	5531	6,4080	4,33
					449,71	2138,95			1444	23,1816	15,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	1,3	<u>3141,11</u> 804,61	<u>2336,50</u> 668,42	4083	1046	<u>3037</u> 869	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>13,57</u> 10,18
4	KB46-34-5	Розбирання дрібноблочних стін	м3	7,5	<u>1148,68</u> 849,49	<u>299,19</u> 85,99	8615	6371	<u>2244</u> 645	<u>11,3280</u> 1,0164	<u>84,96</u> 7,62
5	KB6-1-1 K=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,021	<u>526640,91</u> 15310,46	<u>3422,01</u> 1435,29	11059	322	<u>72</u> 30	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>4,37</u> 0,31
6	KB6-1-22 K=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,047	<u>375251,94</u> 50416,62	<u>15196,06</u> 5242,36	17637	2370	<u>714</u> 246	<u>629,7354</u> 54,0561	<u>29,6</u> 2,54
7	C111-1780 варіант 1	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 10А400	т	0,18819	<u>44140,89</u> -	-	8307	-	-	-	-
8	KP2-14-1	Улаштування бетонних стін і стін підвалів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,121	<u>599377,21</u> 48421,63	<u>19291,70</u> 4682,51	72525	5859	<u>2334</u> 567	<u>612,3120</u> 41,9114	<u>74,09</u> 5,07
9	KB6-1-19 K=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору -східців	100м3	0,016	<u>383681,26</u> 48848,72	<u>22155,43</u> 7347,86	6139	782	<u>354</u> 118	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>9,3</u> 1,21
10	KB6-1-16 K=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0175	<u>542522,17</u> 27555,52	<u>12345,65</u> 4369,27	9494	482	<u>216</u> 76	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>6,02</u> 0,79
11	C111-1780 варіант 2	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 8А240	т	0,17894	<u>49240,89</u> -	-	8811	-	-	-	-
12	KP19-26-5	Теплоізоляція виробами з пінополістіролу насухо	м3	0,175	<u>1654,27</u> 1653,42	-	289	289	-	<u>19,4520</u> -	<u>3,4</u> -
13	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні	м2	3,57	<u>291,15</u> -	-	1039	-	-	-	-
14	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,374	<u>16034,73</u> 16034,73	-	5997	5997	-	<u>228,4800</u> -	<u>85,45</u> -
15	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,374	<u>10459,12</u> 1949,56	<u>8509,56</u> 2412,86	3912	729	<u>3183</u> 902	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>9,46</u> 10,62
16	KP16-5-1	Укладання труб азбестоцементних водопровідних ВТ-6 діаметром 100 мм із з'єднанням труб азбестоцементними муфтами	100м	0,03	<u>18826,37</u> 4950,51	<u>138,63</u> 43,05	565	149	<u>4</u> 1	<u>59,6160</u> 0,4948	<u>1,79</u> 0,01
17	KB8-2-2 K=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,4	<u>1919,37</u> 243,83	<u>210,15</u> 60,11	768	98	<u>84</u> 24	<u>3,3120</u> 0,6912	<u>1,32</u> 0,28
18	KB6-11-7 K=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг-(ЗД-1)	т	0,04044	<u>73385,35</u> 26162,27	<u>378,01</u> 94,91	2968	1058	<u>15</u> 4	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>12,89</u> 0,03
19	KB11-15-7 K=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,223	<u>11052,98</u> 10245,19	<u>430,96</u> 106,13	2465	2285	<u>96</u> 24	<u>124,8348</u> 1,2486	<u>27,84</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ХБ4-1-1 К=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit CR 65": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,315	<u>23124,03</u> 3332,43	- -	7284	1050	- -	<u>40,1304</u> -	<u>12,64</u> -
21	КР11-41-1	Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,315	<u>18783,72</u> 12836,23	<u>138,47</u> 118,25	5917	4043	<u>44</u> 37	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>43,82</u> 0,42
22	ХБ4-11-3 К=1,15	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	100 м2	0,315	<u>81004,22</u> 9736,34	- -	25516	3067	- -	<u>99,8292</u> -	<u>31,45</u> -
23	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0272	<u>180596,72</u> 3412,19	<u>37651,01</u> 7721,14	4912	93	<u>1024</u> 210	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>1,27</u> 1,95
24	КР18-46-3	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	0,272	<u>45478,15</u> 1689,39	<u>734,84</u> 189,07	12370	460	<u>200</u> 51	<u>19,4160</u> 1,7971	<u>5,28</u> 0,49
25	КР18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	0,273	<u>33552,16</u> 1689,39	<u>734,84</u> 189,07	9160	461	<u>201</u> 52	<u>19,4160</u> 1,7971	<u>5,3</u> 0,49
26	КБ9-73-2	Виготовлення огороження	т	0,04797	<u>27854,34</u> 20047,10	<u>7136,48</u> 552,05	1336	962	<u>342</u> 26	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>11,05</u> 0,28
27	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х100х8 мм	т	0, 0026606	<u>33049,73</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
28	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0, 0012508	<u>35790,38</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
29	& С111- 1831-98 варіант 1	Труба 42х2,2 мм	т	0, 0469368	<u>39166,95</u> -	- -	1838	-	- -	- -	- -
30	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,04797	<u>10394,24</u> 5617,73	<u>4341,47</u> 714,18	499	269	<u>208</u> 34	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>2,76</u> 0,31
31	& С188888- 17-2	Анкер розпірний М8, L=100	шт	16	<u>12,55</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
32	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,031	<u>1480,87</u> 634,84	<u>114,34</u> 8,58	46	20	<u>4</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ13-26-6 К=1,15 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,031	<u>4721,60</u> 948,56	<u>168,88</u> 19,23	146	29	<u>5</u> 1	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,31</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					240716	38917	<u>20440</u> 5492		<u>487,06</u> 60,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					240716	181359 44409 25335 65,49 8831			266051
		Всього по розділу 1					266051				
		Розділ 2. Внутрішній ганок Вг1									
34	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,008	<u>25340,59</u> 25340,59	- -	203	203	- -	<u>361,0800</u> -	<u>2,89</u> -
35	КР2-14-1	Улаштування бетонних стін [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,016	<u>599377,21</u> 48421,63	<u>19291,70</u> 4682,51	9590	775	<u>309</u> 75	<u>612,3120</u> 41,9114	<u>9,8</u> 0,67
36	КБ6-1-19 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору -східців	100м3	0,0017	<u>383681,26</u> 48848,72	<u>22155,43</u> 7347,86	652	83	<u>38</u> 12	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>0,99</u> 0,13
37	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0168	<u>542522,17</u> 27555,52	<u>12345,65</u> 4369,27	9114	463	<u>207</u> 73	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>5,78</u> 0,76
38	С111-1780 варіант 2	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 8А240	т	0,1216	<u>49240,89</u> -	- -	5988	-	- -	- -	- -
39	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0227	<u>16034,73</u> 16034,73	- -	364	364	- -	<u>228,4800</u> -	<u>5,19</u> -
40	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0227	<u>10459,12</u> 1949,56	<u>8509,56</u> 2412,86	237	44	<u>193</u> 55	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,57</u> 0,64
41	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонну	1 м3	3,3	<u>3141,11</u> 804,61	<u>2336,50</u> 668,42	10366	2655	<u>7711</u> 2206	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>34,45</u> 25,85
42	КР9-15-1 к дем.=0,8	Демонтаж східців по косоурах	100м2	0,018	<u>66540,31</u> 46450,43	<u>20089,88</u> 7006,39	1198	836	<u>362</u> 126	<u>580,1952</u> 77,1170	<u>10,44</u> 1,39
43	КБ9-73-2	ОГОРОЖА Виготовлення огороження	т	0,07111	<u>27854,34</u> 20047,10	<u>7136,48</u> 552,05	1981	1426	<u>507</u> 39	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>16,38</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100x100x8 мм	т	0, 0133136	<u>33049,73</u> -	- -	440	-	- -	- -	- -
45	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0, 0020776	<u>35790,38</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
46	& C111- 1831-98 варіант 1	Труба 42x2,2 мм	т	0, 0599854	<u>39166,95</u> -	- -	2349	-	- -	- -	- -
47	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,07111	<u>10394,24</u> 5617,73	<u>4341,47</u> 714,18	739	399	<u>309</u> 51	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>4,1</u> 0,46
48	& C188888- 17-2	Анкер розпірний М8, L=100	шт	80	<u>12,55</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
49	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,048	<u>1480,87</u> 634,84	<u>114,34</u> 8,58	71	30	<u>5</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,32</u> -
50	КБ13-26-6 К=1,15 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,048	<u>4721,60</u> 948,56	<u>168,88</u> 19,23	227	46	<u>8</u> 1	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,48</u> 0,01
51	C311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	56,16813	<u>127,90</u> -	<u>127,90</u> 15,49	7184	-	<u>7184</u> 870	- 0,1610	- 9,04
Разом прямі витрати по розділу 2							51781	7324	<u>16833</u> 3508		<u>91,39</u> 39,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51781				57889
Всього по розділу 2							57889				
Разом прямі витрати по відділу 1							292497	46241	<u>37273</u> 9000		<u>578,45</u> 99,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							292497				
							208983				
							55241				
							31444				
							81,17				
							10944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					323941				

		Всього по відділу 1					323941				
		Відділ 2. КОЗИРЬОК ДО ГАНКУ №1									
52	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, балки, ферми] БАЛКИ Б1	т	0,80982	<u>24599,57</u> 15202,39	<u>8502,22</u> 1393,27	19921	12311	<u>6885</u> 1128	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>141,49</u> 10,5
53	& С111-1831-2	Профтруба 80x80x4 мм	т	0,1775	<u>36950,45</u> -	- -	6559	-	- -	- -	- -
54	& С111-1831-2	СТІЙКИ Ст1-Ст6 Профтруба 80x80x4 мм	т	0,39187	<u>36950,45</u> -	- -	14480	-	- -	- -	- -
55	& С1110-169-1	Сталь штабова 120x120x8 мм	т	0,02229	<u>33049,73</u> -	- -	737	-	- -	- -	- -
56	& С113-3-3 варіант 1	ФЕРМИ Ф-1 Профтруба 40x40x3 мм	т	0,2365	<u>36950,45</u> -	- -	8739	-	- -	- -	- -
57	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, стійки, ферми)	1т	0,80982	<u>16272,46</u> 10382,26	<u>4852,16</u> 706,19	13178	8408	<u>3929</u> 572	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>86,21</u> 5,17
58	КБ9-75-2	Виготовлення зв'язок, кронштейнів та ін.	т	0,0641	<u>24984,02</u> 17952,00	<u>6315,68</u> 483,01	1601	1151	<u>405</u> 31	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>13,54</u> 0,32
59	& С111-1831-4 варіант 1	Профтруба 20x20x2 мм	т	0,005088	<u>36950,45</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
60	С1110-169 варіант 2	Сталь штабова 100x85x6 мм	т	0,002332	<u>34069,73</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
61	& С113-3-3 варіант 1	Профтруба 40x40x3 мм	т	0,060526	<u>36950,45</u> -	- -	2236	-	- -	- -	- -
62	КБ9-24-1 К=1,15	Монтаж зв'язок, кронштейнів з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів при висоті будівлі до 25 м	т	0,0641	<u>15582,28</u> 9865,39	<u>5431,96</u> 1753,98	999	632	<u>348</u> 112	<u>124,7520</u> 16,2807	<u>8</u> 1,04
63	КБ6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0186	<u>73385,35</u> 26162,27	<u>378,01</u> 94,91	1365	487	<u>7</u> 2	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>5,93</u> 0,02
64	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [обрешітки та каркасу козирків]	т	0,2822	<u>24599,57</u> 15202,39	<u>8502,22</u> 1393,27	6942	4290	<u>2399</u> 393	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>49,31</u> 3,66
65	& С113-3-3 варіант 1	Профтруба 40x40x3 мм	т	0,29123	<u>36950,45</u> -	- -	10761	-	- -	- -	- -
66	КР20-12-1	Монтаж обрешітки, каркасу козирків	1т	0,2822	<u>16272,46</u> 10382,26	<u>4852,16</u> 706,19	4592	2930	<u>1369</u> 199	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>30,04</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ9-42-1 Н2,5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,577	<u>11210,62</u> 5535,09	<u>4588,59</u> 1357,87	6469	3194	<u>2648</u> 783	<u>69,9936</u> 12,8720	<u>40,39</u> 7,43
68	& С111-1807-9 варіант 1	Профнастил ПС20-1000-06 з композитним покриттям	м2	50,161	<u>228,16</u> -	- -	11445	-	- -	- -	- -
69	& С111-1807-1-1 варіант 1	Профнастил ПК20-1000-0,6 з композитним покриттям	м2	9,27	<u>226,00</u> -	- -	2095	-	- -	- -	- -
70	& С111-1478-9 варіант 1	Шурупи саморізи 5x40мм	шт	610	<u>1,22</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
71	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,098	<u>2226,06</u> 2166,48	<u>15,50</u> 13,89	218	212	<u>2</u> 1	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>2,68</u> 0,02
72	& С111-953-П8	Відлив із тонколистової сталі б=0,6 з композитним покриттям L200x110 мм	м	9,8	<u>113,16</u> -	- -	1109	-	- -	- -	- -
73	КР8-41-2	Навішування водостічних труб і відливів з готових елементів	100м	0,172	<u>8739,36</u> 5646,72	- -	1503	971	- -	<u>66,4320</u> -	<u>11,43</u> -
74	& С1545-89-1-1 варіант 1	Водостічний желоб Д=75мм	м	10,088	<u>127,30</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
75	& С111-1798-4-4Н варіант 1	Труба водостічна Д=75мм	м	7,8	<u>121,21</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -
76	& С130-1156-3-4С варіант 1	Поворотне водостічне коліно Д=75 мм	шт	6	<u>260,21</u> -	- -	1561	-	- -	- -	- -
77	& С130-1156-1-Л варіант 1	Воронки водостічні Д=75мм	шт	2	<u>250,04</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
78	С113-1885 варіант 1	Кріплення для водостічних труб діам. 75 мм	шт	10	<u>136,76</u> -	- -	1368	-	- -	- -	- -
79	& С121-792-1	Кронштейни для жолоба ПХВ	шт	10	<u>62,51</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
80	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,367	<u>1480,87</u> 634,84	<u>114,34</u> 8,58	543	233	<u>42</u> 3	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>2,42</u> 0,04
81	КБ13-26-6 К=1,15, К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,367	<u>4721,60</u> 948,56	<u>168,88</u> 19,23	1733	348	<u>62</u> 7	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>3,67</u> 0,08
		Разом прямі витрати по відділу 2					124519	35167	<u>18096</u> 3231		<u>395,11</u> 30,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					124519				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71256 38398 20583 50,8 6851 145102					
		----- Всього по відділу 2					145102					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					417016 417016 280239 93639 52027 131,97 17795 469043	81408	<u>55369</u> 12231		<u>973,56</u> 129,47	
		----- Всього по кошторису					469043					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1235 111434					

Склав

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірив

_____ 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.