

Будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах: Будівництво вул.Марсельська від вул.Бочарова до вул.Одеська в с.Ліски Одеського району Одеської області
2053

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на дорожнє покриття
Дорожнє покриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1865,19334 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,74661 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляне полотно												
1	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту для дорожнього корита бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 кількість: 60+20	1000м3	0,08	<u>9117,63</u>	<u>9117,63</u> - 1483,86	729,41	-	<u>729,41</u> 118,71	-	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 1,22
2	КБ1-24-14 Н1=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до загальних 50 м переміщення у насип) Н1=4	1000м3	0,06	<u>28848,87</u>	<u>28848,87</u> - 4695,05	1730,93	-	<u>1730,93</u> 281,70	-	<u>-</u> 48,3648	<u>-</u> 2,9
3	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до загальних 20 м переміщення у відвал)	1000м3	0,02	<u>7212,22</u>	<u>7212,22</u> - 1173,76	144,24	-	<u>144,24</u> 23,48	-	<u>-</u> 12,0912	<u>-</u> 0,24

5_СД_ЛК1_02-01-01

4	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (в зосередженому кар'єру)	1000м3	0,19	<u>39049,92</u> 1004,64	<u>37935,94</u> 6498,19	7419,48	190,88	<u>7207,83</u> 1234,66	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>3,18</u> 13,48
5	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	332,5	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 33,84	87530,63	-	<u>87530,63</u> 11251,80	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 136,66
6	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту з дорожнього корита та кар'єру причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,25	<u>18730,91</u> -	<u>18730,91</u> 3095,29	4682,73	-	<u>4682,73</u> 773,82	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 8,01
7	КБ1-130-8 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до загальних 6 проходів)	1000м3	0,25	<u>8383,47</u> -	<u>8383,47</u> 1598,88	2095,87	-	<u>2095,87</u> 399,72	<u>-</u> 17,2530	<u>-</u> 4,31
8	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 250/2	1000м3	0,125	<u>18086,73</u> 1153,14	<u>16933,59</u> 2068,82	2260,84	144,14	<u>2116,70</u> 258,60	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>2,59</u> 3,37
9	КБ1-145-12	Планування верху земляного полотна == Присипні узбіччя ==	1000м2	1,2	<u>6921,26</u> 2903,66	<u>4017,60</u> 565,77	8305,51	3484,39	<u>4821,12</u> 678,92	<u>47,4300</u> 5,9586	<u>56,92</u> 7,15
10	КБ1-24-6	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	<u>9117,63</u> -	<u>9117,63</u> 1483,86	182,35	-	<u>182,35</u> 29,68	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 0,31
11	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до загальних 20 м переміщення з тимчасового відвалу)	1000м3	0,02	<u>7212,22</u> -	<u>7212,22</u> 1173,76	144,24	-	<u>144,24</u> 23,48	<u>-</u> 12,0912	<u>-</u> 0,24
12	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту з тимчасового відвалу причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,02	<u>18730,91</u> -	<u>18730,91</u> 3095,29	374,62	-	<u>374,62</u> 61,91	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 0,64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-130-8 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до загальних 6 проходів)	1000м3	0,02	<u>8383,47</u> -	<u>8383,47</u> 1598,88	167,67	-	<u>167,67</u> 31,98	<u>-</u> 17,2530	<u>-</u> 0,35

		H1=5												
14	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 20/2	1000м3	0,01	<u>18086,73</u> 1153,14	<u>16933,59</u> 2068,82	180,87	11,53	<u>169,34</u> 20,69	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,21</u> 0,27			
15	КБ1-145-12	Планування узбіччя механізованим способом	1000м2	0,485	<u>6921,26</u> 2903,66	<u>4017,60</u> 565,77	3356,81	1408,28	<u>1948,53</u> 274,40	<u>47,4300</u> 5,9586	<u>23</u> 2,89			
16	КБ27-21-4	== Укріплення == Укріплення узбіччя щебнем фр. 10-20 мм товщиною 0,10 м	1000м2	0,485	<u>8892,21</u> 784,68	<u>8107,53</u> 1002,19	4312,72	380,57	<u>3932,15</u> 486,06	<u>12,2300</u> 10,2437	<u>5,93</u> 4,97			
17	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше кількість: 485x0,1x1,15	м3	55,775	<u>2863,99</u> -	<u>-</u> -	159739,04	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
Разом прями витрати по розділу 1							283357,96	5619,79	<u>117978,36</u> 15949,61		<u>91,83</u> 187,01			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							283357,96		159759,81	21569,40	11914,44	33,62	3875,40	295272,40

Всього по розділу 1							295272,40							
Розділ 2. Дорожній одяг, тип А														
18	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,155	<u>11744,43</u> 1645,70	<u>10098,73</u> 1617,57	13564,82	1900,78	<u>11664,04</u> 1868,29	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>29,63</u> 20,03			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19	КБ27-15-2 H1=2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до загальної товщини шару 17 см) H1=2	1000м2	1,155	<u>407,81</u> -	<u>407,81</u> 53,79	471,02	-	<u>471,02</u> 62,13	<u>-</u> 0,6136	<u>-</u> 0,71			
20	& С1421-9656-8	Готова піщано-щебенева суміш С 7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	247,401	<u>2810,90</u> -	<u>-</u> -	695419,47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

5_СД_ЛК1_02-01-01

21	варіант 1 КБ27-27-1	кількість: 1,155х(189+12,6х2) Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,96	<u>23565,33</u> 956,26	<u>11941,64</u> 1416,46	22622,72	918,01	<u>11463,97</u> 1359,80	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>13,4</u> 14,25	
22	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норми 27-27-1 (до загальної товщини шару 6 см) Н1=2	1000 м2	0,96	<u>4,11</u> 4,11	<u>-</u> -	3,95	3,95	<u>-</u> -	<u>0,0600</u> -	<u>0,06</u> -	
23	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 кількість: 0,96х(121,6+12,1х2)	т	139,968	<u>5960,15</u> -	<u>-</u> -	834230,28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 2							1566312,2 6	2822,74	<u>23599,03</u> 3290,22		<u>43,09</u> 34,99	
Разом будівельні роботи, грн.							1566312,2 6					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1539890,4 9					
всього заробітна плата, грн.							6112,96					
Загальновиробничі витрати, грн.							3608,68					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,3					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1188,85					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					1569920,9 4					
		- - - - -										
		Всього по розділу 2					1569920,9 4					
Разом прямі витрати по кошторису							1849670,2 2	8442,53	<u>141577,39</u> 19239,83		<u>134,92</u> 222	
Разом будівельні роботи, грн.							1849670,2 2					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1699650,3					

	всього заробітна плата, грн.	0			
	Загальновиробничі витрати, грн.	27682,36			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	15523,12			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	43,92			
	Всього будівельні роботи, грн.	5064,25			
		1865193,3			
		4			

	Всього по кошторису	1865193,3			
		4			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	400,84			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	32746,61			

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП _____ Борецька Л.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]