

Реконструкція Новопразької ЗШ І-ІІІ ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування 5/2025 - Нова Прага

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на вентиляція (залишкові роботи)
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,775 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0034 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція. Система В-9											
1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з ПВХ, діаметром до 200 мм	100м2	0,0059	<u>28951.33</u>	-	171	155	-	<u>261.8000</u>	<u>1.54</u>
2	С113-1454	Повітровод ПВХ діам. 200 мм	м	3	<u>933.70</u>	-	2801	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С113-1452	Повітровод ПВХ діам. 125 мм	м	1	<u>427.92</u>	-	428	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С113-1467-1	Коліно ПВХ діам. 125 мм	шт	5	<u>226.29</u>	-	1131	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С113-1475	Редукція ПВХ діам.200/150 мм	шт	1	<u>136.29</u>	-	136	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	С113-1885	Тримач каналу ПВХ діам. 200 мм	шт	8	<u>132.47</u>	-	1060	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С113-1885	Тримач каналу ПВХ діам. 125 мм	шт	6	<u>96.06</u>	-	576	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					6303	155	-		1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					6303		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6148				
		всього заробітна плата, грн.					155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28				
		Всього будівельні роботи, грн.					6387				

		Всього по розділу 1					6387				
		Розділ 2. Вентиляція. Система В-10									
8	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з ПВХ, діаметром до 200 мм	100м2	0,0059	<u>28951,33</u>	-	171	155	-	<u>261.8000</u>	<u>1,54</u>
					26337,08	-			-	-	-
9	С113-1454 варіант 1	Повітровод ПВХ діам. 200 мм	м	3	<u>933,70</u>	-	2801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С113-1452 варіант 1	Повітровод ПВХ діам. 125 мм	м	1	<u>427,92</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С113-1467-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 125 мм	шт	5	<u>226,29</u>	-	1131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С113-1475 варіант 3	Редукція ПВХ діам.200/150 мм	шт	1	<u>136,29</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С113-1885 варіант 1	Тримач каналу ПВХ діам. 200 мм	шт	8	<u>132,47</u>	-	1060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С113-1885 варіант 2	Тримач каналу ПВХ діам. 125 мм	шт	6	<u>96,06</u>	-	576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6303	155	-		1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					6303		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6148				
		всього заробітна плата, грн.					155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6387				
		Всього по розділу 2					6387				
		Разом прямі витрати по кошторису					12606	310	-		<u>3.08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12606		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12296				
		всього заробітна плата, грн.					310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56				
		Всього будівельні роботи, грн.					12775				
		Всього по кошторису					12775				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					366				

Склав _____ Л.І.Стеценко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]