

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : 1 ПК - ремонт (реставраційний) фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"; (ремонтні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	4569,359 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,27620 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1762,257 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на ремонт фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"	4251,365		4251,365	16,10350	1743,699	-
2	02-01-02	на зовнішнє освітлення фасаду	317,994		317,994	0,17270	18,558	-
		Всього:	4569,359		4569,359	16,27620	1762,257	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	ремонт фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"	<u>14.13540</u> 1439,871	-	<u>0.25129</u> 25,866	<u>0.00216</u> 0,25	-	<u>14.38885</u> 1465,987	<u>1.71465</u> 277,712	<u>16.10350</u> 1743,699
02-01-02	зовнішнє освітлення фасаду	-	<u>0.13912</u> 14,16	<u>0.01831</u> 1,925	-	-	<u>0.15743</u> 16,085	<u>0.01527</u> 2,473	<u>0.17270</u> 18,558
	Разом :	<u>14.13540</u> 1439,871	<u>0.13912</u> 14,16	<u>0.26960</u> 27,791	<u>0.00216</u> 0,25	-	<u>14.54628</u> 1482,072	<u>1.72992</u> 280,185	<u>16.27620</u> 1762,257

Склав



Світлана КУРІБЛО

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Реставрація фасадних поверхонь									
1	KP11-51-1	Очищення гладкої цегляної поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань від бруду, залишків фарби, шпаклівок : гладкі поверхні, поверхні укосів прямолінійних та криволінійних (80% від загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: $r2((1032,65+(27,46+95,32))\times 0,8)$	100м2	9,2434	<u>7445,24</u> 3045,18	<u>4319,06</u> 1398,68	68819	28148	<u>39923</u> 12929	<u>31.2840</u> 13,7069	<u>289,17</u> 126,7
2	KB10-34-22	Дорозчищення цегляних поверхонь гладких в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань: гладкі поверхні, поверхні укосів прямолінійних та криволінійних (20% від загальної площі) кількість: $r2((1032,65+(27,46+95,32))\times 0,2)$	1 м2	231,09	<u>99,99</u> 99,99	- -	23107	23107	- -	<u>1,0800</u> -	<u>249,58</u> -
3	KP11-51-3	Очищення профільованих поверхонь фасада піскоструменевим апаратом з землі та риштувань: декор цегляний, пілястри цегляні рустовані (80% від загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: $r2((414,56+56,34+60,45)\times 0,8)$	100м2	4,2508	<u>9232,32</u> 3690,03	<u>5461,29</u> 1768,58	39245	15686	<u>23215</u> 7518	<u>37,4280</u> 17,3318	<u>159,1</u> 73,67
4	KB10-34-23	Дорозчищення цегляних поверхонь профільованих середньої складності в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань: декор цегляний, пілястри рустовані (20% від загальної площі) кількість: $r2((414,56+56,34+60,45)\times 0,2)$	1 м2	106,27	<u>338,64</u> 338,64	- -	35987	35987	- -	<u>3,2400</u> -	<u>344,31</u> -
5	ПР13-10016-1	Промивання цегляних поверхонь фасадів з землі та риштувань (100% площі фасаду) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1,3) кількість: $r2(924,18+425,08+231,05+106,27)$	100 м2	16,8658	<u>2203,79</u> 1803,82	<u>364,18</u> 81,76	37169	30423	<u>6142</u> 1379	<u>16,5120</u> 0,7267	<u>278,49</u> 12,26
6	KP3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2(ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.2)	10 м2	0,21	<u>13296,35</u> 7645,06	<u>728,27</u> 336,08	2792	1605	<u>153</u> 71	<u>77,5440</u> 3,0236	<u>16,28</u> 0,63
7	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 6,3х0,05	кг	0,315	<u>113,33</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1425-11689	5% від ваги цементу Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 кількість: 0,21х0,24	м3	0,0504	<u>2381,37</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
9	KP20-19-1	5% від ваги цементу Антисептування водними сумішами стін в місцях замощення (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 3.1) кількість: r2(135,6+91,2+8,5)	100м2	2,353	<u>1094,35</u> <u>1090,98</u>	- -	2575	2567	- -	<u>11,4840</u> -	<u>27,02</u> -
10	& C111-223-1 варіант 1	Антисептичний препарат «ІЗОЦИД Wood protection» кількість: r2(235,3х0,025)	л	5,88	<u>510,53</u> -	- -	3002	-	- -	- -	- -
11	KP20-19-1	Гербицидна обробка стін (згідно технології в місцях біоуражень) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 3.1.5)	100м2	0,7178	<u>1094,35</u> <u>1090,98</u>	- -	786	783	- -	<u>11,4840</u> -	<u>8,24</u> -
12	& C111-231-8	Гербіцид "Раундап" кількість: r2(0,0175х71,78)	л	1,26	<u>697,45</u> -	- -	879	-	- -	- -	- -
13	KP12-27-1	ПЛОЩИНИ З ЦЕГЛИ-1686,58 м2+39м2 (стовпч) =1725,58м2 Закріплення поверхні цегляної кладки (100% загальної площі+39 м2 стовпчики парпетної огорожі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п.4.3.1) кількість: r2((924,18+425,08+231,05+106,27)+(2,6х15))	100м2	17,2558	<u>1147,45</u> <u>926,54</u>	<u>179,28</u> <u>57,77</u>	19800	15988	<u>3094</u> <u>997</u>	<u>10,0080</u> <u>0,5658</u>	<u>172,7</u> <u>9,76</u>
14	& C1632-304 варіант 1	Грунтовка-укріплювач KEIM Fixativ кількість: r2(0,0625х1725,58)	л	107,85	<u>590,53</u> -	- -	63689	-	- -	- -	- -
15	KB10-28-1	Фарбування поверхонь гладких (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 4.3.3) кількість: r2(935,97+95,32+27,46+39)	1 м2	1097,75	<u>129,27</u> <u>129,19</u>	- -	141906	141818	- -	<u>1,2360</u> -	<u>1356,82</u> -
16	KB10-28-2	Фарбування поверхонь фасаду профільовані цегляні поверхні декору (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 4.3.3) кількість: r2(373,85+162,86+56,34+60,45)	1 м2	653,5	<u>436,56</u> <u>436,48</u>	- -	285292	285240	- -	<u>4,1760</u> -	<u>2729,02</u> -
17	& C111-1656-1-И варіант 1	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 80) кількість: r2(0,2х(373,85)+0,25х(373,85))	кг	168,23	<u>867,87</u> -	- -	146002	-	- -	- -	- -
18	& C111-1656-1-И варіант 2	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 45) кількість: r2((0,2х(1097,75+162,86+56,34+60,45)+0,25х(1097,75+162,89+56,34+60,45)))	кг	619,84	<u>867,87</u> -	- -	537941	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1632-29-2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: $r2(0,02 \times (1154,09 + 597,16))$ ШТУКАТУРНІ ПОВЕРХНІ 1-ГО ПОВЕРХУ-331,15м2	л	35,03	<u>674,73</u> -	- -	23636	-	- -	- -	- -
20	KP12-27-1	Закріплення розчищених від штукатурки місць перед нанесенням штукатурних шарів (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 4.3.1, п. 6.2.3.1) кількість: $r2(((184,9 \times 0,2) + (90,1 \times 1,5 \times 0,2) + ((42,9 + 67,6) \times 0,2 \times 0,3)))$	100м2	0,7064	<u>1147,45</u> 926,54	<u>179,28</u> 57,77	811	655	<u>127</u> 41	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>7,07</u> 0,4
21	& C1632-304 варіант 1	Грунтовка-укріплювач KEIM Fixativ кількість: $r2(0,0625 \times 70,64)$	л	4,42	<u>590,53</u> -	- -	2610	-	- -	- -	- -
22	KP12-27-1	Грунтовка дороблених місць розчином (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 6.2.3.2) кількість: $r2(36,98 + 27,03 + 6,63)$	100м2	0,7064	<u>1147,45</u> 926,54	<u>179,28</u> 57,77	811	655	<u>127</u> 41	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>7,07</u> 0,4
23	& C111-223-9 варіант 1	Розчин на основі кремнієвої кислоти KEIM Aetzfluessigkeit (очисник) кількість: $r2(0,07 \times 70,64)$	л	4,94	<u>867,64</u> -	- -	4286	-	- -	- -	- -
24	KP12-27-7 к=2	Шпаклювання(вирівнювання поверхонь) простих фасадів під фарбування з землі та риштувань за два рази (100% площі) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 6.2.3.3) кількість: $r2(184,9 + (42,9 + 67,6) \times 0,2)$	100м2	2,07	<u>8145,12</u> 7590,08	- -	16860	15711	- -	<u>81,9840</u> -	<u>169,71</u> -
25	KP12-27-10 к=2	Н1=2 Шпаклювання декору під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань за два рази (100% площі) кількість: $90,1 \times 1,5$	100м2	1,3515	<u>9659,08</u> 9104,04	- -	13054	12304	- -	<u>95,8320</u> -	<u>129,52</u> -
26	& C111-1380-6	Н1=2 Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: $r2(1,5 \times 2 \times (207 + 135,15))$	кг	1026,45	<u>100,49</u> -	- -	103148	-	- -	- -	- -
27	KB10-28-1	Фарбування поверхонь гладких (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 6.2.3.5, п. 6.2.3.4) кількість: $r2((184,9 + (42,9 + 67,6) \times 0,2))$	1 м2	207	<u>129,27</u> 129,19	- -	26759	26742	- -	<u>1,2360</u> -	<u>255,85</u> -
28	KB10-28-2	Фарбування декоративних елементів кількість: $90,1 \times 1,5$	1 м2	135,15	<u>436,56</u> 436,48	- -	59001	58990	- -	<u>4,1760</u> -	<u>564,39</u> -
29	& C1550-30-2 варіант 1	Грунт з армуючим волокном KEIM Contact-plus кількість: $r2((0,400 - 0,050) \times (207 + 135,15))$	кг	119,75	<u>589,97</u> -	- -	70649	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1632-1-Г варіант 1	KEIM Spezial -Fixativ-універсальний силікатний ґрунт -розбавник кількість: $r2(0,05 \times (207+135,15))$	л	17,11	<u>578,61</u>	-	9900	-	-	-	-
31	& С111- 1656-1-И варіант 1	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 80) кількість: $0,45 \times (14,85)$	кг	6,6825	<u>867,87</u>	-	5800	-	-	-	-
32	& С111- 1656-1-И варіант 2	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 45) кількість: $0,45 \times (260,5)$	кг	117,225	<u>867,87</u>	-	101736	-	-	-	-
33	& С111- 1656-1-И варіант 3	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 25) кількість: $0,45 \times (66,8)$	кг	30,06	<u>880,54</u>	-	26469	-	-	-	-
34	С1632-29- 2-8 варіант 1	Ґрунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: $r2(0,05 \times (207+135,15))$	л	17,11	<u>674,73</u>	-	11545	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					1886222	696409	<u>72781</u> 22976		<u>6764,34</u> 223,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1886222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1117032				
		всього заробітна плата, грн.					719385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					385482				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					828,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134267				
		Всього будівельні роботи, грн.					2271704				

		-									
		Всього по розділу 1					2271704				
		Розділ 2. Архітектурно-ліпний декор (ТВР т.3, кн.4 розд1, п. 5.2)									
		=== обсяг 0,45 м2 (п.47 ВОР), висота по розцінці 300 мм, тоді $0,45/0,3=1,5$ м.п. == === п.5.3.2, Т.3 Кн.4 ===									
35	КР12-27-4	Закріплення декору до реставрації водним розчином Аксилату 1:5 (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 5.3.2)	100м2	2,001	<u>1439,40</u> 1187,88	<u>209,89</u> 67,63	2880	2377	<u>420</u> 135	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>25,02</u> 1,33
36	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: $0,2 \times 200,1/5$	кг	8,004	<u>113,33</u>	-	907	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання декору (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 5.3.2) Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2,001	<u>13815,45</u> 13662,56	<u>7,54</u> 6,60	27645	27339	<u>15</u> 13	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>277,3</u> 0,12
38	КБ15-182-3 к=3,к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н1=3 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2,001	<u>9317,09</u> 9294,67	<u>16,96</u> 14,85	18643	18599	<u>34</u> 30	<u>88,9272</u> 0,1379	<u>177,94</u> 0,28
39	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 0,2х200,1/5	кг	8,004	<u>113,33</u> -	-	907	-	-	-	-
40	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка СЕ-78 кількість: 0,9х4х200,1	кг	720,36	<u>25,30</u> -	-	18225	-	-	-	-
41	КВ10-28-2	Фарбування ліпного декору (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 5.3.4)	1 м2	200,1	<u>436,56</u> 436,48	-	87356	87340	-	<u>4,1760</u> -	<u>835,62</u> -
42	& С1632-29- 2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,25х(200,1)	л	50,025	<u>674,73</u> -	-	33753	-	-	-	-
43	& С111- 1656-1-И варіант 1	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 80) кількість: 0,2х200,1+0,25х200,1	кг	90,045	<u>867,87</u> -	-	78147	-	-	-	-
44	& С1632-29- 2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,02х200,1	л	4,002	<u>674,73</u> -	-	2700	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					271163	135655	<u>469</u> 178		<u>1315,88</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					271163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135039				
		всього заробітна плата, грн.					135833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25610				
		Всього будівельні роботи, грн.					344286				

		-									
		Всього по розділу 2					344286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С111-2009-17 варіант 1	Мінеральний антикорозійний захист KEIM Concretal МКН кількість: г2(0,18х1,13)	кг	0,2	<u>327,06</u>	-	65	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					161513	38014	<u>304</u> 277		<u>403,25</u> 2,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161513				
		-----					123195				
							38291				
							21699				
							48,71				
							7888				
							183212				
		Всього по розділу 3					183212				
		Розділ 4. Балкони (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8)									
57	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні балконів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (100% площі) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.1)	100м2	0,9875	<u>7445,24</u> 3045,18	<u>4319,06</u> 1398,68	7352	3007	<u>4265</u> 1381	<u>31,2840</u> 13,7069	<u>30,89</u> 13,54
58	КР12-27-1	Грунтування поверхонь сумішю Siltek Pro Beton Contact (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.1)	100м2	0,9875	<u>1147,45</u> 926,54	<u>179,28</u> 57,77	1133	915	<u>177</u> 57	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>9,88</u> 0,56
59	& С111-225-3 варіант 1	Грунтовка Siltek Pro Beton Contact кількість: 98,75*0,3	л	29,625	<u>77,33</u> -	-	2291	-	-	-	-
60	КР7-17-1	Вирівнювання поверхні розчином (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.1)	100м2	0,4362	<u>13736,72</u> 7925,59	<u>175,38</u> 153,53	5992	3457	<u>77</u> 67	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>37,34</u> 0,62
61	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 0,889ж6	кг	5,334	<u>113,33</u> -	-	605	-	-	-	-
62	КР7-31-2	Улаштування галтелі на межі "стіна- підлога" (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.1)	100м	0,272	<u>2566,43</u> 1730,85	<u>11,47</u> 10,04	698	471	<u>3</u> 3	<u>16,5600</u> 0,0932	<u>4,5</u> 0,03
63	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 0,0816ж6	кг	0,4896	<u>113,33</u> -	-	55	-	-	-	-
64	КБ7-57-1 к=1,15	Приклеювання стрічки гідроізоляційної на межі "стіна-підлога" (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.2)	100м шва	0,272	<u>1270,84</u> 1248,98	<u>21,86</u> 7,67	346	340	<u>6</u> 2	<u>12,6684</u> 0,0734	<u>3,45</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C111-1692-3 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Клей Adesilex PG4 фірми MAPEI кількість: 0,12x27,2x1,63 Витрати: 1,63кг/м2-1 мм	кг	5,32032	<u>180,73</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -
66	& C111-1716-6-2Ф варіант 1	Стрічка ізолююча Mareband кількість: 27,2x1,075 Витрати: 1,05-1,1мп	м	29,24	<u>72,77</u> -	- -	2128	-	- -	- -	- -
67	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляції матеріалом MAPelastik с заведення на стіну (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.2)	100м2	1,0703	<u>4201,02</u> 4187,91	<u>13,11</u> 11,48	4496	4482	<u>14</u> 12	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>42,88</u> 0,11
68	& C111-1692-3 варіант 2	Мастика гідроізоляційна MAPelastik фірми "MAPEI" кількість: 1,7x2x107,03 Витрати: 1,7 кг/м2-1 шар === заміна норми на PH8-31-1 ===	кг	363,902	<u>113,43</u> -	- -	41277	-	- -	- -	- -
69	KP8-31-1	Укладання армувальної сітки із скловолокна «FibreglassMesh» (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.1)	100м2	1,0703	<u>855,64</u> 757,75	<u>13,07</u> 11,91	916	811	<u>14</u> 13	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>9,17</u> 0,13
70	C111-1715 варіант 1	Армувальна сітка із скловолокна "FibreglassMesh" кількість: 1,1x107,03 Витрати: 1,1 м2	м2	117,733	<u>20,94</u> -	- -	2465	-	- -	- -	- -
71	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.1)	100м2	0,4362	<u>13736,72</u> 7925,59	<u>175,38</u> 153,53	5992	3457	<u>77</u> 67	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>37,34</u> 0,62
72	KP7-17-9 к=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,4362	<u>5060,55</u> 719,90	<u>137,68</u> 120,53	2207	314	<u>60</u> 53	<u>7,7760</u> 1,1189	<u>3,39</u> 0,49
73	KB11-29-2 к=1,15	H1=3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4362	<u>24007,04</u> 22974,80	<u>67,86</u> 59,40	10472	10022	<u>30</u> 26	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>99,29</u> 0,24
74	C111-283 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Плитки керамограніт морозостійка кількість: 43,62x1,02	м2	44,4924	<u>400,42</u> -	- -	17816	-	- -	- -	- -
75	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	226,82	<u>6,79</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,8	<u>60,08</u>	-	1190	-	-	-	-
77	C1545-19 варіант 1	Хрестики для плитки	100шт	3,15	<u>8,18</u>	-	26	-	-	-	-
78	KP11-50-2	НИЖНЯ ЧАСТИНА ПЛИТ (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.2.3) Відбивання штукатурки по нижньої поверхні балкона, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 28,49+26,64	100м2	0,5513	<u>5887,08</u> 5354,40	<u>532,68</u> 178,44	3246	2952	<u>294</u> 98	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>35,02</u> 0,86
79	KP11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь нижньої поверхні балкону	100м2	0,5513	<u>18281,04</u> 18115,49	<u>165,55</u> 144,92	10078	9987	<u>91</u> 80	<u>170,7720</u> 1,3453	<u>94,15</u> 0,74
80	& C111-1643-1-1М варіант 2	Матеріал Disbocret 502 protek plus кількість: 1,8х55,13	кг	99,234	<u>97,08</u>	-	9634	-	-	-	-
81	& C111-1643-1-1М варіант 1	Матеріал Disbocret 504 Feinmoertel кількість: 1,8х55,13	кг	99,234	<u>138,89</u>	-	13783	-	-	-	-
82	KP11-32-2	Оббивання поверхонь стель сіткою	100м2	0,5513	<u>749,63</u> 736,44	<u>1,64</u> 1,43	413	406	<u>1</u> 1	<u>8,7360</u> 0,0133	<u>4,82</u> 0,01
83	C111-1715 варіант 1	Армувальна сітка із скловолокна "FibreglassMesh" кількість: 1,05х55,13	м2	57,8865	<u>20,94</u>	-	1212	-	-	-	-
84	KP12-27-7	Шпаклювання(вирівнювання поверхонь) простих фасадів під фарбування з землі та риштувань (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.2.2)	100м2	0,5513	<u>4072,56</u> 3795,04	-	2245	2092	-	<u>40,9920</u>	<u>22,6</u>
85	& C111-1380-6	Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: 1,2х2х55,13	кг	132,312	<u>100,49</u>	-	13296	-	-	-	-
86	KB10-28-1	Фарбування поверхонь плити	1 м2	55,13	<u>129,27</u> 129,19	-	7127	7122	-	<u>1,2360</u>	<u>68,14</u>
87	& C111-1656-1-И варіант 2	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 45) кількість: 0,2х(55,13)+0,25х(55,13)	кг	24,8085	<u>867,87</u>	-	21531	-	-	-	-
88	& C1632-29-2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,02х(55,13)	л	1,1026	<u>674,73</u>	-	744	-	-	-	-
89	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань балконів до кам'яних стін	100м	0,272	<u>2684,34</u> 2602,62	<u>18,30</u> 16,68	730	708	<u>5</u> 5	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>7,45</u> 0,05
90	& C119-386-3 варіант 5	Сталь покрівельна товщ. 0,5 мм полімерізована кількість: 27,2х0,2х1,1	м2	5,984	<u>550,34</u>	-	3293	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1630-114 варіант 1	Кріплення	кг	34,54	<u>130,96</u>	-	4523	-	-	-	-
92	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі карнизних зв'язів балконів	100м	0,2908	<u>4716,54</u> 4704,78	<u>11,76</u> 10,72	1372	1368	<u>4</u> 3	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>14,4</u> 0,03
93	С1630-114 варіант 1	Кріплення	кг	46,53	<u>130,96</u>	-	6094	-	-	-	-
94	& С119-386- 3 варіант 5	Сталь покрівельна товщ. 0,5 мм полімерізована кількість: 29,08х0,25х1,1 Огородження балконів	м2	7,997	<u>550,34</u>	-	4401	-	-	-	-
95	КР9-5-1	Розбирання металевих огорожі балконів	100м	0,52	<u>8123,86</u> 7443,49	<u>512,57</u> 171,70	4224	3871	<u>267</u> 89	<u>82,6320</u> 1,5055	<u>42,97</u> 0,78
		=== К=2,5 на розгорнуту поверхню + виправлення обсягу 140,5 на 52х2,5=130,0 м2=== === виправлення обсягу 56,224м2 на 52, 0м2 ===									
96	КВ7-7-9	Рестаурація металевих ґрат, огорож, воріт і хвіртки складних, додавання нового матеріалу до 10%	1 м2	52	<u>1825,17</u> 1634,71	-	94909	85005	-	<u>12,5400</u>	<u>652,08</u>
97	КВ7-9-1	Установка відреставрованих і відтворених ґрат і огорож на місце, маса огорож і ґрат до 50 кг	1 м2	52	<u>159,49</u> 152,52	-	8293	7931	-	<u>1,3560</u>	<u>70,51</u>
98	КБ13-44-8 к=1,15	Протравлювання металевих поверхонь з урахуванням розгорнутої поверхні к=1 кількість: 52х1	м2	52	<u>114,00</u> 112,67	-	5928	5859	-	<u>1,0902</u>	<u>56,69</u>
99	КР12-54-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,52	<u>14461,74</u> 14457,24	<u>1,64</u> 1,43	7520	7518	<u>1</u> 1	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>76,25</u> 0,01
100	& С111-359- 10Г варіант 1	Ґрунтівка Міхон 992 кількість: г2(52/13)	кг	4	<u>186,17</u>	-	745	-	-	-	-
101	& С111-388- 1-Л варіант 1	Фарба MASTER 30 Садолін кількість: г2(52/9)	кг	5,78	<u>551,33</u>	-	3187	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					338487	162095	<u>5386</u> 1958		<u>1423,21</u> 18,84
		Разом будівельні роботи, грн.					338487				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164053 83208 171,19 27726 421695					
		----- -										
		Всього по розділу 4					421695					
		Розділ 5. Заповнення прорізів										
		ВІКНА										
102	КБ10-20-1 к=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж) кількість: г3(1,125x0,4)x2	100м2	0,009	<u>20806,67</u> 19484,43	<u>1255,72</u> 862,72	187	175	<u>11</u> 8	<u>183,6768</u> 7,7827	<u>1,65</u> 0,07	
103	КБ10-20-3 к=0,8	Н1=0,8 Н6=0 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 (демонтаж - 6 шт) кількість: г2((2,265x1,130)x6)	100м2	0,1536	<u>12589,32</u> 11721,66	<u>835,90</u> 574,29	1934	1800	<u>128</u> 88	<u>108,8160</u> 5,1807	<u>16,71</u> 0,8	
104	КБ10-20-1 к=1,15	Н1=0,8 Н6=0 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,009	<u>29990,22</u> 28008,88	<u>1805,10</u> 1240,17	270	252	<u>16</u> 11	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>2,38</u> 0,1	
105	& С1550-38- 1-И варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Піна монтажна кількість: 0,9x0,562	л	0,5058	<u>202,40</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -	
106	& С111-В-2- Р	Герметик силіконовий* кількість: 0,9x0,17	кг	0,153	<u>214,58</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -	
107	& С111-136- 1-Э варіант 1	Дюбель 100x10 мм кількість: 0,9x8,33	шт	7,497	<u>3,36</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2	100м2	0,1536	18123,17 16849,89	1201,60 825,54	2784	2588	185 127	156,4230 7,4473	24,03 1,14
109	& С1550-38-1-И варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Піна монтажна кількість: 15,36х0,2945	л	4,52352	202,40 -	- -	916	-	- -	- -	- -
110	& С111-В-2-Р	Герметик силіконовий* кількість: 15,36х0,1178	кг	1,809408	214,58 -	- -	388	-	- -	- -	- -
111	& С111-136-1-Э варіант 1	Дюбель 100х10 мм кількість: 15,36х3,89	шт	59,7504	3,36 -	- -	201	-	- -	- -	- -
112	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові профіль REHAU Euro 60 с двокамерним склопакетом*4-10-4-10-4и (Glastrosch) та фурнітура Maco Multi Matic кількість: 0,9+15,36	м2	16,26	4920,51 -	- -	80007	-	- -	- -	- -
113	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,084	4347,80 4132,27	215,53 148,08	365	347	18 12	43,4976 1,3358	3,65 0,11
114	С123-395 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Дошки підвіконні ПВХ кількість: 8,4х1,02	м	8,568	260,06 -	- -	2228	-	- -	- -	- -
115	& С1550-38-1-И варіант 1	Піна монтажна кількість: 8,4х0,1388	л	1,16592	202,40 -	- -	236	-	- -	- -	- -
116	КР6-19-4	ДВЕРІ Площа дверного заклеєного полотна 2,3 м2, площа фрамуги з широкою стулкою-0,5 м2 Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця	шт	1	531,23 499,19	- -	531	499	- -	4,7760 -	4,78 -
117	КР6-17-5	Ремонт широких дверних коробок в кам'яних стінах без знімання полотен	10 шт	0,1	28414,53 21920,19	- -	2841	2192	- -	225,1920 -	22,52 -
118	КР6-31-2	Очищення дверних блоків від фарби методом випалу паяльною лампою кількість: 2,8х1,8	1 м2	5,04	465,43 445,86	- -	2346	2247	- -	4,0800 -	20,56 -
119	КР12-68-1	Суцільна шпаклієка дверей	100м2	0,0504	5102,09 4408,29	- -	257	222	- -	47,6160 -	2,4 -
120	С111-2009-3 варіант 1	Шпаклієка по дереву	кг	6,05	61,71 -	- -	373	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	KP12-47-10	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 2 рази кількість: 2,8х1,8 ===== ГРАТИ ВІКОННІ =====	100м2	0,0504	<u>9012,60</u> 5631,87	<u>1,64</u> 1,43	454	284	- -	<u>46,7880</u> 0,0133	<u>2,36</u> -
122	KP20-12-1 к=0,7	Демонтаж віконних решіток кількість: г3((57,7-15-27,7)х18/1000) Н1=0,7 Н6=0	1m	0,27	<u>12227,11</u> 8731,09	<u>3496,02</u> 593,84	3301	2357	<u>944</u> 160	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>20,12</u> 1,21
123	KP6-31-1	Очищення металевої поверхні від олійної фарби методом випалу паяльною лампою кількість: г3(57,7-15-27,7)х1	1 м2	15	<u>442,28</u> 424,88	- -	6634	6373	- -	<u>3,8880</u> -	<u>58,32</u> -
124	KP18-70-2	Середній ремонт металевих огорож (додавання нового матеріалу до 10%) кількість: г3(57,7-15-27,7)х1х0,1	м2	1,5	<u>1709,16</u> 1109,03	<u>37,95</u> 1,97	2564	1664	<u>57</u> 3	<u>11,5320</u> 0,0187	<u>17,3</u> 0,03
125	KP20-12-1	Установлення віконних решіток кількість: г3((57,7-15-27,7)х18/1000)	1m	0,27	<u>14658,22</u> 12472,98	<u>2051,89</u> 31,13	3958	3368	<u>554</u> 8	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>28,74</u> 0,08
126	КБ13-44-8 к=1,15	Протравлювання металевих поверхонь кількість: г2(57,7-15-27,7)х1 Н2=1,15 Н5=1,15	м2	15	<u>114,00</u> 112,67	- -	1710	1690	- -	<u>1,0902</u> -	<u>16,35</u> -
127	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Фарбування металевої решітки) кількість: г2(57,7-15-27,7)х1	100м2	0,15	<u>14461,74</u> 14457,24	<u>1,64</u> 1,43	2169	2169	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>22</u> -
128	& С111-359-10Г варіант 1	Ґрунтівка Міхон 992 кількість: г3(0,07688х15)	кг	1,153	<u>186,17</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
129	& С111-388-1-Л варіант 1	Фарба MASTER 30 Садолін кількість: г3(0,11106х15) === ВОРОТА ===	кг	1,666	<u>551,33</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
130	КВ7-9-13 к=0,7	Розбирання воріт Н1=0,7 Н6=0	м2	8	<u>167,24</u> 167,24	- -	1338	1338	- -	<u>1,4868</u> -	<u>11,89</u> -
131	КВ7-9-13	Установлення відтворених воріт і хвірток на місце, маса виробу до 150 кг	м2	8	<u>238,91</u> 238,91	- -	1911	1911	- -	<u>2,1240</u> -	<u>16,99</u> -
132	С121-257 варіант 1	Ворота ковані в проїзді пофарбовані	шт	1	<u>142112,47</u> -	- -	142112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					263309	31476	1913 417		292,75 3,54
		Разом будівельні роботи, грн.					263309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229920				
		всього заробітна плата, грн.					31893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5671				
		Всього будівельні роботи, грн.					279948				

		-									
		Всього по розділу 5					279948				
		Розділ 6. Різні роботи									
133	KB21-1-1	Влаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів кількість: г2(865+1161+90)	1 м2	2116	199,88 123,88	- -	422946	262130	- -	1,2960 -	2742,34 -
134	KB21-1-2	Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт з реставрації кладок і обробки фасадів кількість: г2(865+1161+90)	1 м2	2116	53,91 53,91	- -	114074	114074	- -	0,5640 -	1193,42 -
135	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,05263	4154,45 334,84	3819,61 1137,89	219	18	201 60	3,9720 10,2648	0,21 0,54
136	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,263	301,14 -	301,14 47,52	1585	-	1585 250	- 0,4110	- 2,16
		Разом прямі витрати по розділу 6					538824	376222	1786 310		3935,97 2,7
		Разом будівельні роботи, грн.					538824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160816				
		всього заробітна плата, грн.					376532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211694				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					472,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76550				
		Всього будівельні роботи, грн.					750518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 6					750518				
		Разом прямі витрати по кошторису					3459518	1439871	82639 26116		14135,4 253,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3459518				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1937008				
		всього заробітна плата, грн.					1465987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					791847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1714,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277712				
		Всього будівельні роботи, грн.					4251365				
		----- -									
		Всього по кошторису					4251365				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16103,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1743699				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 1)
23-054/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на зовнішнє освітлення фасаду

1 ПК - ремонт (реставраційний) фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"; (ремонтні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 317,994 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1727 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,558 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Зовнішнє освітлення фасаду									
1	КР17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання (підсвітка фасаду) кількість: 10+8+10+4	100шт	0,32	26921,39 17807,41	- -	8615	5698	- -	165,3120	52,9
2	1507-1005 варіант 1	Світильник світлодіодний TUBUS LED 10(24) 3000К, 13 Вт	шт	10	7196,44 -	- -	71964	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1507-1006 варіант 2	Світильник світлодіодний TUBUS LED 18 (24) 3000K, 22 Вт	шт	8	<u>7390,68</u>	-	59125	-	-	-	-
4	1507-1006 варіант 1	Світильник світлодіодний TUBUS LED 25 (40) 3000K, 30 Вт	шт	10	<u>9411,31</u>	-	94113	-	-	-	-
5	1507-1006 варіант 3	Світильник світлодіодний KAMPI LED 30 black 4000K, 34 Вт	шт	4	<u>8986,35</u>	-	35945	-	-	-	-
6	KM8-399-1	Стрічка світлодіодна	100 м	0,65	<u>2125,95</u> 588,10	<u>1492,80</u> 362,07	1382	382	<u>970</u> 235	<u>5,7600</u> 3,5350	<u>3,74</u> 2,3
7	& C111- 1721-11Б-В1 варіант 1	Світлодіодна LED стрічка LED STRIP Flexline 120/9.6/500 3000K/IP67 Стандарт БІЛА, 9,6 Вт	м	65	<u>54,25</u>	-	3526	-	-	-	-
8	KM8-396-5	Профіль для світлодіодної стрічки кількість: 2,5x20	100 м	0,5	<u>20819,32</u> 6273,02	<u>13171,52</u> 3351,33	10410	3137	<u>6586</u> 1676	<u>61,4400</u> 31,7684	<u>30,72</u> 15,88
9	& 2405- 1730-В3 варіант 1	Профіль PROFILE S03 (anod profile + clear diffuser 2500mm), ДхШхВ 2500x24x10 мм	шт	20	<u>69,75</u>	-	1395	-	-	-	-
10	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,2	<u>2674,81</u> 2160,36	-	3210	2592	-	<u>22,4640</u>	<u>26,96</u>
11	C113-17 варіант 1	Гофрована труба з нерозповсюджуючого горіння поліаміду д12мм, IP66	м	120	<u>51,44</u>	-	6173	-	-	-	-
12	C111-1867 варіант 1	Тримач з кришкою д7-17мм	шт	100	<u>35,55</u>	-	3555	-	-	-	-
13	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,2	<u>1212,40</u> 1084,50	<u>13,11</u> 11,48	1455	1301	<u>16</u> 14	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>13,88</u> 0,13
14	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3	<u>3647,29</u> 3499,05	-	1094	1050	-	<u>36,3840</u>	<u>10,92</u>
15	& 15093- 35013-В2- 2Ю варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 3x1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,15	<u>34882,39</u>	-	5232	-	-	-	-
16	& 2405- 1730-В4 варіант 1	Розподільна коробка IP65 85x85	шт	30	<u>48,46</u>	-	1454	-	-	-	-
17	& 2405- 1730-В4 варіант 2	Розподільна коробка IP65 100x100	шт	10	<u>111,90</u>	-	1119	-	-	-	-
18	C188888-4 варіант 1	Дюбель(потай) с шурупом ударного типу 6x60	шт	50	<u>0,68</u>	-	34	-	-	-	-
19	C188888-8 варіант 1	Дюбель(потай) с шурупом ударного типу 6x40	шт	270	<u>0,68</u>	-	184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					309985	14160	7572 1925		139,12 18,31
		Разом будівельні роботи, грн.					309985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288253				
		всього заробітна плата, грн.					16085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8009				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2473				
		Всього будівельні роботи, грн.					317994				

		-									
		Всього по розділу 1					317994				
		Разом прямі витрати по кошторису					309985	14160	7572 1925		139,12 18,31
		Разом будівельні роботи, грн.					309985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					288253				
		всього заробітна плата, грн.					16085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8009				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2473				
		Всього будівельні роботи, грн.					317994				

		-									
		Всього по кошторису					317994				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					172,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18558				

Склав _____ Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоблевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. XIX ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : 1 ПК - ремонт (реставраційний) фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"; (реставраційні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	2645,258 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,05855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1380,047 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на ремонт фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"	2645,258		2645,258	10,05855	1380,047	-
		Всього:	2645,258		2645,258	10,05855	1380,047	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	ремонт фасадів в осях "1-10", "М-А", "11-1"	<u>8,98088</u>	-	-	-	-	<u>8,98088</u>	<u>1,07767</u>	<u>10,05855</u>
		1205,491	-	-	-	-	1205,491	174,556	1380,047
	Разом :	<u>8,98088</u>	-	-	-	-	<u>8,98088</u>	<u>1,07767</u>	<u>10,05855</u>
		1205,491	-	-	-	-	1205,491	174,556	1380,047

Склав



Світлана КУРІБЛО

Перевіряв



Олексій МУРАВЛЬОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Реставрація фасадних поверхонь									
1	КВ3-25-6	Реставрація карнизів пам'ятника, фігурні карнизи, вид цегли - стандартна (цегляний декор карнизних площин) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п.2) кількість: 0,4+0,1	1 м2	0,5	<u>5246.50</u> 3556,21	-	2623	1778	-	<u>29,5440</u> -	<u>14,77</u> -
2	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 7,5х0,05 5% від ваги цементу	кг	0,375	<u>113.33</u> -	-	42	-	-	-	-
3	КВ3-16-2	Розшиття швів у старих кладках звичайним кладочним розчином, вид розшиття - увігнуте *(в карнизних частинах-20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.2) кількість: г2((414,56)х0,2)	1 м2	82,91	<u>92.03</u> 82,33	-	7630	6826	-	<u>0,6840</u> -	<u>56,71</u> -
4	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: г2(74,62х0,05)	кг	3,73	<u>113.33</u> -	-	423	-	-	-	-
5	КВ3-18-2	Обмазування цегли, пошкодженої насічкою або такої, що має дрібні каверни (доробка сколів цегли-20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 4.3.2) кількість: г2(1686,58х0,2)	1 м2	337,32	<u>261.28</u> 260,88	-	88135	88000	-	<u>2,4960</u> -	<u>841,95</u> -
6	& С111-1380-6	Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: г2(1,2х2х1686,58)	кг	4047,79	<u>100.49</u> -	-	406762	-	-	-	-
7	КВ3-16-1	Влаштування декоративного накладного валика (100% площі цегляних поверхонь) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 8.1.1) кількість: г2(491,12+307,23) Н6=0	1 м2	798,35	<u>102.56</u> 102,56	-	81879	81879	-	<u>0,8520</u> -	<u>680,19</u> -
8	& С111-1380-6	Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: 1,2х2х798,35 ШТУКАТУРНІ ПОВЕРХНІ 1-ГО ПОВЕРХУ-331,15м2	кг	1916,04	<u>100.49</u> -	-	192543	-	-	-	-
9	КВ8-8-1	Реставрація штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином (20% від загальної площі) кількість: г2(184,9х0,2)	м2	36,98	<u>368.31</u> 367,13	-	13620	13576	-	<u>3,2640</u> -	<u>120,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C111-2009-17 варіант 2	Реставраційна суміш «KEIM Universalputz» з зерном 1, 3 мм. кількість: г2(1,1х36,98х30)	кг	1220,34	<u>101,60</u> -	- -	123987	-	- -	- -	- -
11	KB8-8-2	Реставрація штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином; стовпи, пілястри, колони і криволінійні поверхні" (20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 6.2.3.1) кількість: 90,1х1,5х0,2	м2	27,03	<u>535,68</u> 534,50	- -	14479	14448	- -	<u>4,7520</u> -	<u>128,45</u> -
12	& C111-2009-17 варіант 2	Реставраційна суміш «KEIM Universalputz» з зерном 1, 3 мм. кількість: 1,1х27,03х30	кг	891,99	<u>101,60</u> -	- -	90626	-	- -	- -	- -
13	KB8-8-5	Реставрація штукатурки фасадів по цегляних поверхнях вапняно-цементним розчином; віконні чверті (30% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 6.2.3.2) кількість: (42,9+67,6)х0,2х0,3	м2	6,63	<u>948,88</u> 947,53	- -	6291	6282	- -	<u>8,4240</u> -	<u>55,85</u> -
14	& C111-2009-17 варіант 2	Реставраційна суміш «KEIM Universalputz» з зерном 1, 3 мм. кількість: 1,1х6,63х30	кг	218,79	<u>101,60</u> -	- -	22229	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1051269	212789	-	-	<u>1898,62</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1051269				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							838480				
всього заробітна плата, грн.							212789				
Загальновиробничі витрати, грн.							109348				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							227,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36901				
Всього будівельні роботи, грн.							1160617				

-											
Всього по розділу 1							1160617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Архітектурно-ліпний декор (ТВР т.3, кн.4 розд1, п. 5.2)									
15	KB12-1-12	Розчищення ліпного декору, категорія складності поверхні – IV (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 5.1.2, 5.3.1) кількість: 87х2,3	1 м2	200,1	<u>2475,62</u> 2474,36	- -	495372	495119	- -	<u>17,6400</u> -	<u>3529,76</u> -
16	& С1632-29-29 варіант 1	Змивка Azur кількість: 200,1х0,35	кг	70,035	<u>490,18</u> -	- -	34330	-	- -	- -	- -
17	KB12-18-16	Виготовлення форм погонних рельєфних і опуклих деталей, клейова форма, орнамент складний, висота по обгину до 300 мм (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 5.2)	форма	1	<u>213,93</u> 212,33	- -	214	212	- -	<u>1,7640</u> -	<u>1,76</u> -
18	С1633-61ВД варіант 1	Сілікон === обсяг 0,45 м2 (п.47 ВОР), висота по розцінці 300 мм, тоді 0,45/0,3=1,5 м.п. ==	кг	5	<u>493,54</u> -	- -	2468	-	- -	- -	- -
19	KB12-28-4	Відливання погонних деталей рельєфних і опуклих, орнамент простий і середньої складності, висота деталей [для опуклих - по обгину] до 300 мм (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 5.2)	1 м	1,5	<u>73,85</u> 71,49	- -	111	107	- -	<u>0,6840</u> -	<u>1,03</u> -
20	& С111-219-10	Гіпсові в'язучі Г-7 кількість: 0,17х1,5	кг	0,255	<u>2,13</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	KB12-37-10	Установка погонних деталей, орнамент складний, висота деталі [випуклих деталей по обгину] до 300 мм === п.5.3.2, Т.3 Кн.4 ===	м	1,5	<u>206,95</u> 176,22	- -	310	264	- -	<u>1,4640</u> -	<u>2,2</u> -
22	KB12-48-1	Укріплення архітектурно-ліпного декору шляхом установлення кляммерів, скоб, анкерів і заставних деталей (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 5.3.2)	1деталь	5	<u>41,25</u> 39,00	- -	206	195	- -	<u>0,3240</u> -	<u>1,62</u> -
23	KB12-4-2	Рубання і підбір цілих деталей і фрагментів деталей при розмірі тих, що підбираються до 12 см2	фрагмент	6	<u>174,34</u> 174,34	- -	1046	1046	- -	<u>1,6680</u> -	<u>10,01</u> -
24	KB12-5-2	Склеювання фрагментів деталей, підібраних зі збережених, а також відлитих знову при розмірі склеюваних фрагментів до 12 см2	фрагмент	6	<u>108,78</u> 106,61	- -	653	640	- -	<u>1,0200</u> -	<u>6,12</u> -
25	KB12-3-11	Догіпсування. Категорія складності - IV, втрати до 20%	1 м2	200,1	<u>2476,31</u> 2474,36	- -	495510	495119	- -	<u>17,6400</u> -	<u>3529,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С111-219-10	Гіпсові в'яжучі Г-7 кількість: 0,3х200,1	кг	60,03	2,13	-	128	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1030349	992702	-		7082,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1030349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37647				
		всього заробітна плата, грн.					992702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					454293				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					849,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137655				
		Всього будівельні роботи, грн.					1484642				

		-									
		Всього по розділу 2					1484642				
		Разом прямі витрати по кошторису					2081618	1205491	-		8980,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2081618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					876127				
		всього заробітна плата, грн.					1205491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1077,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174556				
		Всього будівельні роботи, грн.					2645258				

		-									
		Всього по кошторису					2645258				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10058,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1380047				


Склав



Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : 2 ПК – ремонт (реставраційний) фасадів Внутрішнього двору, в осях "В-К", "5-8" та Внутрішньо-го двору (малого), в осях "К-М", "13-17";
(ремонтні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	2831,368 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,84971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	962,794 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на ремонт фасадів в осях "10-1", "В-К", "5-24", "К-В", "Н-В", "М-К", "17-13", "К-М", підпірна стіна в осях "13-17"	2831,368	-	2831,368	8,84971	962,794	-
		Всього:	2831,368		2831,368	8,84971	962,794	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	ремонт фасадів в осях "10-1", "В-К", "5-24", "К-В", "Н-В", "М-К", "17-13", "К-М", підпірна стіна в осях "13-17"	<u>7,61861</u> 780,546	-	<u>0,28971</u> 29,923	<u>0,00326</u> 0,377	-	<u>7,91158</u> 810,846	<u>0,93813</u> 151,948	<u>8,84971</u> 962,794
	Разом :	<u>7,61861</u> 780,546	-	<u>0,28971</u> 29,923	<u>0,00326</u> 0,377	-	<u>7,91158</u> 810,846	<u>0,93813</u> 151,948	<u>8,84971</u> 962,794

Склав



Світлана КУРІБЛО

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розчищення поверхонь									
		РЕСТАВРАЦІЯ ЦЕГЛЯНИХ ПЛОЩИН -									
		1758,44 м2									
1	KP11-51-2	Очищення гладкої цегляної поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з люльок від бруду, залишків фарби, шпаклівок (80% від загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: (1285,3)х0,8	100м2	10,2824	<u>9023,22</u> 3690,03	<u>5184,66</u> 1679,00	92780	37942	<u>53311</u> 17264	<u>37,4280</u> 16,4539	<u>384,85</u> 169,19
2	KB10-34-22 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Дорозчищення цегляних поверхонь в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань: гладкі поверхні, (20% від загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: (1285,3)х0,2	1 м2	257,06	<u>119,98</u> 119,98	- -	30842	30842	- -	<u>1,2960</u> -	<u>333,15</u> -
3	KP11-51-4	H2=1,2 Очищення поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з люльок, декор цегляний (80% від загальної площі) з урахування к-та розгортки 1,5 (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: (376,5)х0,8	100м2	3,012	<u>11152,63</u> 4431,82	<u>6554,44</u> 2122,59	33592	13349	<u>19742</u> 6393	<u>44,9520</u> 20,8010	<u>135,4</u> 62,65
4	KB10-34-23 к=1,2 до витрат труда, т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Дорозчищення цегляних поверхонь профільованих середньої складності в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань: декор цегляний (20% від загальної площі) з урахування к-та розгортки 1,5 (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: (376,5)х0,2	1 м2	75,3	<u>406,37</u> 406,37	- -	30600	30600	- -	<u>3,8880</u> -	<u>292,77</u> -
5	KP11-51-2	H2=1,2 Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з люльок від бруду, залишків фарби, шпаклівок - поверхні укосів прямолінійних та криволінійних (80% від загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: (12,4+84,24)х0,8	100м2	0,77312	<u>9023,22</u> 3690,03	<u>5184,66</u> 1679,00	6976	2853	<u>4008</u> 1298	<u>37,4280</u> 16,4539	<u>28,94</u> 12,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	КВ10-34-22 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Дорозчищення цегляних поверхонь в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань: поверхні укосів прямолінійних та криволінійних (20% від загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: (12,4+84,24)х0,2	1 м2	19,328	<u>119,98</u> 119,98	- -	2319	2319	- -	<u>1,2960</u> -	<u>25,05</u> -		
7	ПР13- 10016-1	Н2=1,2 Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1,3) кількість: 1285,3+376,5++12,4+84,24	100 м2	17,5844	<u>2203,79</u> 1803,82	<u>364,18</u> 81,76	38752	31719	<u>6404</u> 1438	<u>16,5120</u> 0,7267	<u>290,35</u> 12,78		
		Разом прямі витрати по розділу 1					235861	149624	<u>83465</u> 26393		<u>1490,51</u> 257,34		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235861	2772	176017	93831	199,74	32351	329692
		----- -											
		Всього по розділу 1					329692						
		Розділ 2. Реставрація кладки, декору											
8	КР3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 2)	10 м2	0,27	<u>13296,35</u> 7645,06	<u>728,27</u> 336,08	3590	2064	<u>197</u> 91	<u>77,5440</u> 3,0236	<u>20,94</u> 0,82		
9	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 8,1х0,05	кг	0,405	<u>113,33</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -		
10	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М75 кількість: 2,7х0,24	м3	0,648	<u>2381,37</u> -	- -	1543	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п.3.1)	100м2	2,513	<u>1094,35</u> 1090,98	-	2750	2742	-	<u>11,4840</u>	<u>28,86</u>
12 & С111-223-1	варіант 1	Антисептичний препарат «ІЗОЦИД Wood protection» кількість: 251,3х0,025	л	6,2825	<u>510,53</u> -	-	3207	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11136	4806	<u>197</u> 91		<u>49,8</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11136		6133 4897 2734 6,07 984		13870
		----- -									
		Всього по розділу 2					13870				
		Розділ 3. Оздоблення стін									
		ПЛОЩИНИ З ЦЕГЛИ -1758,44 м2									
13	КР20-19-1	Гербицидна обробка стін . (ТВР т.3, кн.4 розд 3, п. 3.1.5)	100м2	0,2114	<u>1094,35</u> 1090,98	-	231	231	-	<u>11,4840</u>	<u>2,43</u>
14 & С111-231-8		Гербицид "Раундап" кількість: 0,0175х21,14	л	0,36995	<u>697,45</u> -	-	258	-	-	-	-
15	КР12-27-3	Закріплення поверхні цегляної кладки з люльок (100% площі) . (ТВР т.3, кн.4 розд 6, п. 6.2.3.1) кількість: (1285,3+376,5+12,4+84,24)	100м2	17,5844	<u>1802,68</u> 1503,13	<u>218,64</u> 70,45	31699	26432	<u>3845</u> 1239	<u>16,2360</u> 0,6900	<u>285,5</u> 12,13
16 & С1632-304	варіант 1	Грунтовка-укріплювач КЕІМ Fixativ кількість: 0,0625х1758,44	л	109,9025	<u>590,53</u> -	-	64901	-	-	-	-
17	КВ10-28-1 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Фарбування поверхонь гладких (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.1) кількість: г3((1390,89-118)+(27,85+12,4+84,24))	1 м2	1397,38	<u>155,10</u> 155,02	-	216734	216622	-	<u>1,4832</u>	<u>2072,59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KB10-28-2 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	H2=1,2 Фарбування поверхонь фасаду профільовані цегляні поверхн декору (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.1) кількість: г3(382,72-6,15)	1 м2	376,57	<u>523,85</u> 523,77	- -	197266	197236	- -	<u>5,0112</u> -	<u>1887,07</u> -
19	& C111- 1656-1-И варіант 2	H2=1,2 Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 45) кількість: 0,45х(1397,38+376,5-27,85)	кг	785,7135	<u>867,87</u> -	- -	681897	-	- -	- -	- -
20	& C111- 1656-1-И варіант 3	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 25) кількість: 0,45х(27,85)	кг	12,5325	<u>880,54</u> -	- -	11035	-	- -	- -	- -
21	& C1632-29- 2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,02х(1397,38+376,5)	л	35,4776	<u>674,73</u> -	- -	23938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1227959	440521	<u>3845</u> 1239		<u>4247,59</u> 12,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1227959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					783593				
		всього заробітна плата, грн.					441760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					237011				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					511,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82796				
		Всього будівельні роботи, грн.					1464970				

		-									
		Всього по розділу 3					1464970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 4. Гідроізоляція та накриття виступаючих горизонтальних елементів фасадних площин (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 7)											
22	КР8-35-1	Вирівнювання поверхонь розчином	100м2	0,5602	<u>8153,05</u> 7884,24	<u>256,18</u> 233,51	4567	4417	<u>144</u> 131	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>46,49</u> 1,34		
23	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 кількість: г2(3,06х0,5602)	м3	1,71	<u>2381,37</u> -	-	4072	-	-	-	-		
24	КР7-18-3	Улаштування гідроізоляційного захисту виступаючих частин	100м2	0,5602	<u>4201,02</u> 4187,91	<u>13,11</u> 11,48	2353	2346	<u>7</u> 6	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>22,45</u> 0,06		
25	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,5602	<u>1290,13</u> 1286,85	<u>3,28</u> 2,87	723	721	<u>2</u> 2	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>6,9</u> 0,01		
26	& С111-80-6 варіант 1	Мінеральна гідроізоляція Liakor LS кількість: 56,02х5	кг	280,1	<u>28,88</u> -	-	8089	-	-	-	-		
		Разом прями витрати по розділу 4					19804	7484	<u>153</u> 139		<u>75,84</u> 1,41		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19804	12167	7623	4209	9,27	1501	24013
		----- -											
		Всього по розділу 4					24013						
		Розділ 5. Металеве покриття карнизів та відливів											
27	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,436	<u>1484,09</u> 1454,68	-	3615	3544	-	<u>17,2560</u> -	<u>42,04</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР8-40-4 к=1,15 до витрат труда т.ч п.3.1.4 при роботі з люльок	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,436	<u>5422,26</u> 5410,50	<u>11,76</u> 10,72	13209	13180	<u>29</u> 26	<u>56,9526</u> 0,1102	<u>138,74</u> 0,27
29	& С111- 1797-2-1С варіант 1	Н2=1,15 Сталь листова RANNILA з поліесторовим покриттям PURAL, товщина 0,6 мм кількість: 60,95*1,01	м2	61,5595	<u>630,99</u> -	-	38843	-	-	-	-
30	& С111- 1624-5-3Б варіант 1	Клейова маса ENKOLIT® (Энколит) кількість: 1,3х60,95	кг	79,235	<u>275,01</u> -	-	21790	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							77457	16724	<u>29</u> 26		<u>180,78</u> 0,27
Разом будівельні роботи, грн.							77457				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60704				
всього заробітна плата, грн.							16750				
Загальновиробничі витрати, грн.							9601				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3519				
Всього будівельні роботи, грн.							87058				

Всього по розділу 5							87058				
31	КР11-50-2	Розділ 6. Оздоблення підпірної стіни в вісях 13-17 (Н=7,94 мп) Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (100% загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 1)	100м2	1,18	<u>5887,08</u> 5354,40	<u>532,68</u> 178,44	6947	6318	<u>629</u> 211	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>74,95</u> 1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KB10-34-23 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Розчищення поверхонь цегляних профільованих середньої складності, фарбування масляне, що легко видаляється (карниз цегляний)(100% загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1) кількість: 4,1х1,5	1 м2	6,15	<u>406,37</u> 406,37	- -	2499	2499	- -	<u>3,8880</u> -	<u>23,91</u> -
33	KP12-27-9	H2=1,2 Вирівнювання нерівностей та заглиблень в кладці з люльок (20% загальної площі) (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 4.4.1) кількість: 118х0,2	100м2	0,236	<u>6488,71</u> 6104,73	- -	1531	1441	- -	<u>65,9400</u> -	<u>15,56</u> -
34	KP12-27-12	Те саме, на карнизі кількість: 6,15х0,2	100м2	0,0123	<u>7451,73</u> 7054,32	- -	92	87	- -	<u>74,2560</u> -	<u>0,91</u> -
35	& C111- 1894-5 варіант 1	Суміш ремонтно- сануюча Keim Porosan Ausgleichsputz кількість: 5х(23,6+1,23)	кг	124,15	<u>88,53</u> -	- -	10991	-	- -	- -	- -
36	KP11-41-1	Виконання сануючої системи на поверхні підпірної стінки (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 4.4.1)	100м2	1,18	<u>15598,02</u> 15421,01	<u>162,27</u> 142,05	18406	18197	<u>191</u> 168	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>164,16</u> 1,56
37	KP11-41-6	Те саме, на карниз	100м2	0,0615	<u>94541,59</u> 93645,08	<u>837,57</u> 733,20	5814	5759	<u>52</u> 45	<u>799,2240</u> 6,8065	<u>49,15</u> 0,42
38	& C111- 1894-3 варіант 1	Суміш адгезійно-сануюча KEIM Porosan Trass-Zementputz кількість: 5,0х(118+6,15)	кг	620,75	<u>79,50</u> -	- -	49350	-	- -	- -	- -
39	& C111- 1894-4 варіант 1	Штукатурка сануюча KEIM Porosan-Trass- Sanierputz NP кількість: 5х(118+6,15)	кг	620,75	<u>103,40</u> -	- -	64186	-	- -	- -	- -
40	& C111- 1894-5 варіант 1	Суміш ремонтно- сануюча Keim Porosan Ausgleichsputz кількість: 5х(118+6,15)	кг	620,75	<u>88,53</u> -	- -	54955	-	- -	- -	- -
41	& C111- 1894-4 варіант 2	Штукатурка сануюча KEIM Porosan- Sanierputz кількість: 10х(118+6,15)	кг	1241,5	<u>103,40</u> -	- -	128371	-	- -	- -	- -
42	KP3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.2.1) кількість: 118х0,1	10 м2	1,18	<u>13849,88</u> 7645,06	<u>728,27</u> 336,08	16343	9021	<u>859</u> 397	<u>77,5440</u> 3,0236	<u>91,5</u> 3,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 35,4х0,05	кг	1,77	<u>113,33</u> -	-	201	-	-	-	-
44	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін (ТВР т.3 кн.4 розд.1, п.3.1)	100м2	1,18	<u>1094,35</u> 1090,98	-	1291	1287	-	<u>11,4840</u>	<u>13,55</u>
45	& C111-223-1 варіант 1	Антисептичний препарат «IZOЦИД Wood protection» кількість: 118х0,025	л	2,95	<u>510,53</u> -	-	1506	-	-	-	-
46	KP12-27-1	Грунтування поверхонь . (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 3.1.1)	100м2	1,18	<u>1147,45</u> 926,54	<u>179,28</u> 57,77	1354	1093	<u>212</u> 68	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>11,81</u> 0,67
47	& C1550-53-4 варіант 1	Грунтівка Liakor TG кількість: 118х0,2	кг	23,6	<u>47,78</u> -	-	1128	-	-	-	-
48	KP2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції . (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 3.1.4)	100 м2	1,18	<u>19098,47</u> 19089,00	-	22536	22525	-	<u>193,6200</u>	<u>228,47</u>
49	& C111-80-6 варіант 1	Мінеральна гідроізоляція Liakor LS кількість: 118х2	кг	236	<u>28,88</u> -	-	6816	-	-	-	-
50	& C111-80-6 варіант 2	Мінеральна гідроізоляція Liakor LS 2. кількість: 118х3,75	кг	442,5	<u>105,58</u> -	-	46717	-	-	-	-
51	KP12-27-9	Шпаклювання простих фасадів під фарбування з люльок (100% площі) . (ТВР т.3, кн.4 розд 1, п. 6.2.2)	100м2	1,18	<u>6488,71</u> 6104,73	-	7657	7204	-	<u>65,9400</u>	<u>77,81</u>
52	KP12-27-12	Шпаклювання складних фасадів під фарбування (карниз) (100% площі) кількість: 4,1х1,5	100м2	0,0615	<u>7451,73</u> 7054,32	-	458	434	-	<u>74,2560</u>	<u>4,57</u>
53	& C111-1380-6	Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: 1,2х2х(118+6,15)	кг	297,96	<u>100,49</u> -	-	29942	-	-	-	-
54	KP12-27-3	Обробка простих фасадів під фарбування з люльок	100м2	1,18	<u>1802,68</u> 1503,13	<u>218,64</u> 70,45	2127	1774	<u>258</u> 83	<u>16,2360</u> 0,6900	<u>19,16</u> 0,81
55	KP12-27-6	Те саме, карниз кількість: 4,1х1,5	100м2	0,0615	<u>2225,35</u> 1881,00	<u>253,62</u> 81,72	137	116	<u>16</u> 5	<u>19,8000</u> 0,8004	<u>1,22</u> 0,05
56	& C111-223-9 варіант 1	Розчин на основі кремнієвої кислоти KEIM Aetzfluessigkeit (очисник) кількість: 0,07х(118+6,15)	л	8,6905	<u>867,64</u> -	-	7540	-	-	-	-
57	KP12-53-6	Фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.1)	100м2	1,18	<u>2549,58</u> 2490,92	-	3009	2939	-	<u>23,8320</u>	<u>28,12</u>
58	KP12-53-6 тех.ч. п.1.1.15 к=1,25	Фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні [складних фасадів](декоративний карниз) (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.1) кількість: 4,1х1,5	100м2	0,0615	<u>3186,98</u> 3113,65	-	196	191	-	<u>29,7900</u>	<u>1,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1550-30-2 варіант 1	Грунт з армуючим волокном KEIM Contact-plus кількість: (0,400-0,050)х(118+6,15)	кг	43,4525	<u>589,97</u> -	- -	25636	-	- -	- -	- -
60	& C1632-1-Г варіант 1	KEIM Spezial -Fixativ-універсальний силікатний грунт -розбавник кількість: 0,05х(118+6,15)	л	6,2075	<u>578,61</u> -	- -	3592	-	- -	- -	- -
61	& C111-1656-1-И варіант 2	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 45) кількість: 0,45х(118+6,15)	кг	55,8675	<u>867,87</u> -	- -	48486	-	- -	- -	- -
62	& C1632-29-2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,05х(118+6,15)	л	6,2075	<u>674,73</u> -	- -	4188	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							574002	80885	<u>2217</u> 977		<u>806,68</u> 8,93
Разом будівельні роботи, грн.							574002				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							490900				
всього заробітна плата, грн.							81862				
Загальновиробничі витрати, грн.							44745				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15854				
Всього будівельні роботи, грн.							618747				

-											
Всього по розділу 6							618747				
Розділ 7. Реставрація стелі проїзду											
63	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від олійної, перхлорвінілової фарби (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 1)	100м2	0,52	<u>5448,48</u> 5448,48	- -	2833	2833	- -	<u>64,6320</u> -	<u>33,61</u> -
64	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стелі (100% поверхні) (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 3.1)	100м2	0,52	<u>1094,35</u> 1090,98	- -	569	567	- -	<u>11,4840</u> -	<u>5,97</u> -
65	& C111-223-1 варіант 1	Антисептичний препарат «IZOЦИД Wood protection» кількість: (52)х0,025	л	1,3	<u>510,53</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
66	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 6.2.3.1)	100м2	0,52	<u>1147,45</u> 926,54	<u>179,28</u> 57,77	597	482	<u>93</u> 30	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>5,2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С1632-304 варіант 1	Грунтовка-укріплювач KEIM Fixativ кількість: 0,0625x(52)	л	3,25	<u>590,53</u>	-	1919	-	-	-	-
68	KP12-49-2	Фарбування стелі проїзду (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.1)	100м2	0,52	<u>3518,80</u> 3456,96	<u>1,64</u> 1,43	1830	1798	<u>1</u> 1	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>18,23</u> 0,01
69	& С111- 1656-1-И варіант 2	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 45) кількість: 0,2x(52)+0,25x(52)	кг	23,4	<u>867,87</u>	-	20308	-	-	-	-
70	& С1632-29- 2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,02x(52)	л	1,04	<u>674,73</u>	-	702	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							29422	5680	<u>94</u> 31		<u>63,01</u> 0,3
Разом будівельні роботи, грн.							29422				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23648				
всього заробітна плата, грн.							5711				
Загальновиробничі витрати, грн.							3324				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1231				
Всього будівельні роботи, грн.							32746				

-											
Всього по розділу 7							32746				
Розділ 8. Грати віконні (ТВР т.3, кн.1, розд.9)											
===== ГРАТИ ВІКОННІ =====											
71	KP20-12-1 к=0,7	Демонтаж віконних решіток кількість: г3(27,7x18/1000)	1т	0,499	<u>12227,11</u> 8731,09	<u>3496,02</u> 593,84	6101	4357	<u>1744</u> 296	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>37,18</u> 2,23
Н1=0,7 Н6=0											
72	KP6-31-1	Очищення віконних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою	1 м2	27,7	<u>442,28</u> 424,88	-	12251	11769	-	<u>3,8880</u>	<u>107,7</u>
73	KP18-70-2	Середній ремонт металевих огорож (додавання нового матеріалу до 10%) кількість: г3(27,7)x1x0,1	м2	2,77	<u>1709,16</u> 1109,03	<u>37,95</u> 1,97	4734	3072	<u>105</u> 5	<u>11,5320</u> 0,0187	<u>31,94</u> 0,05
74	KP20-12-1	Установлення віконних решіток кількість: г3((27,7)x18/1000)	1т	0,499	<u>14658,22</u> 12472,98	<u>2051,89</u> 31,13	7314	6224	<u>1024</u> 16	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>53,12</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ13-44-8 к=1,15	Протравлювання металевих поверхонь кількість: г2(27,7)х1	м2	27,7	<u>114,00</u> 112,67	- -	3158	3121	- -	<u>1,0902</u> -	<u>30,2</u> -
76	КР12-54-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Фарбування металевої решітки) кількість: г2(27,7)х1	100м2	0,277	<u>14461,74</u> 14457,24	<u>1,64</u> 1,43	4006	4005	- -	<u>146.6400</u> 0,0133	<u>40.62</u> -
77	& С111-359- 10Г варіант 1	Ґрунтівка Міхон 992 кількість: г3(0,07688х27,7)	кг	2,13	<u>186,17</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
78	& С111-388- 1-Л варіант 1	Фарба MASTER 30 Садолін кількість: г3(0,11106х27,7)	кг	3,076	<u>551,33</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							39657	32548	<u>2873</u> 317		<u>300,76</u> 2,43
Разом будівельні роботи, грн.							39657				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4236				
всього заробітна плата, грн.							32865				
Загальновиробничі витрати, грн.							16982				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5731				
Всього будівельні роботи, грн.							56639				

-											
Всього по розділу 8							56639				
Розділ 9. Козирки та драбини (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 9)											
79	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі піддашків з листової сталі	100м2	0,102	<u>1718,05</u> 1676,22	<u>41,83</u> 38,12	175	171	4 4	<u>19.8840</u> 0,3917	<u>2,03</u> 0,04
80	КР20-12-1 к=0,7	Демонтаж металевих елементів козирків	1т	0,15	<u>12227,11</u> 8731,09	<u>3496,02</u> 593,84	1834	1310	524 89	<u>74.5164</u> 4,4666	<u>11,18</u> 0,67
81	КР20-12-1	Н1=0,7 Н6=0 Монтаж металевих елементів піддашків	1т	0,17364	<u>18100,54</u> 12472,98	<u>4994,32</u> 848,34	3143	2166	867 147	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>18,48</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9473 5004 10,62 1721 32604					
		----- -										
		Всього по розділу 9					32604					
		Розділ 10. Заповнення прорізів										
		ВІКНА										
96	КБ10-20-2 κ=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 (демонтаж) кількість: $r2((1,3536 \times 2) + (1,9092 \times 2) + (1,8034 \times 2))$	100м2	0,1013	<u>16507,47</u> 15459,97	<u>1004,58</u> 690,18	1672	1566	<u>102</u> 70	<u>143,5200</u> 6,2262	<u>14,54</u> 0,63	
		Н1=0,8 Н6=0										
97	КБ10-20-3 κ=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 (демонтаж) кількість: $r2((2,5654 \times 3) + (2,3541 + 2,3128))$	100м2	0,1236	<u>12589,32</u> 11721,66	<u>835,90</u> 574,29	1556	1449	<u>103</u> 71	<u>108,8160</u> 5,1807	<u>13,45</u> 0,64	
		Н1=0,8 Н6=0										
98	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 кількість: $r2((1,3536 \times 2) + (1,9092 \times 2) + (1,8034 \times 2))$	100м2	0,1013	<u>23768,12</u> 22223,71	<u>1444,08</u> 992,13	2408	2251	<u>146</u> 101	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>20,9</u> 0,91	
		Н2=1,15 Н5=1,15										
99	& С1550-38-1-И варіант 1	Піна монтажна кількість: $r2(37,5 \times 0,1013)$	л	3,8	<u>202,40</u> -	-	769	-	-	-	-	
100	& С111-В-2-Р	Герметик силіконовий* кількість: $r2(15 \times 0,1013)$	кг	1,52	<u>214,58</u> -	-	326	-	-	-	-	
101	& С111-136-1-Э варіант 1	Дюбель 100х10 мм кількість: $r0(505 \times 0,1013)$	шт	51	<u>3,36</u> -	-	171	-	-	-	-	
102	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 кількість: $r2((2,5654 \times 3) + (2,3541 + 2,3128))$	100м2	0,1236	<u>18123,17</u> 16849,89	<u>1201,60</u> 825,54	2240	2083	<u>149</u> 102	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>19,33</u> 0,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1550-38-1-И варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Піна монтажна кількість: r2(29,45x0,1236)	л	3,64	<u>202,40</u>	-	737	-	-	-	-
104	& C111-B-2-P	Герметик силіконовий* кількість: r2(11,78x0,1236)	кг	1,46	<u>214,58</u>	-	313	-	-	-	-
105	& C111-136-1-Э варіант 1	Дюбель 100x10 мм кількість: r0(389x0,1236)	шт	48	<u>3,36</u>	-	161	-	-	-	-
106	C123-1 варіант 1	Блокі віконні металопластикові профіль REHAU Euro 60 с двокамерним склопакетом"4-10-4-10-4и (Glastrosch) та фурнітура Masco Multi Matic кількість: 10,13+12,36	м2	22,49	<u>4920,51</u>	-	110662	-	-	-	-
107	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,121	<u>4347,80</u> 4132,27	<u>215,53</u> 148,08	526	500	<u>26</u> 18	<u>43.4976</u> 1,3358	<u>5,26</u> 0,16
108	C123-395 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Дошки підвіконні ПВХ кількість: 12,1x1,02	м	12,342	<u>260,06</u>	-	3210	-	-	-	-
109	& C1550-38-1-И варіант 1	Піна монтажна кількість: 12,1x0,1388	л	1,67948	<u>202,40</u>	-	340	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					125091	7849	<u>526</u> 362		<u>73,48</u> 3,26
		Разом будівельні роботи, грн.					125091				
		в тому числі:					116716				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8211				
		всього заробітна плата, грн.					4329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,21				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1492				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129420				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		-									
		Всього по розділу 10					129420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Різні роботи									
110	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	3	<u>605,80</u> 605,80	-	1817	1817	-	<u>5,7960</u> -	<u>17,39</u> -
111	KP20-6-4	Пересування підвісних люльок по горизонталі на скатній покрівлі з парапетами та ґратами з кріпленням через слухове вікно	10 шт	8,1	<u>2884,75</u> 2884,75	-	23366	23366	-	<u>27,6000</u> -	<u>223,56</u> -
112	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,07938	<u>4154,45</u> 334,84	<u>3819,61</u> 1137,89	330	27	<u>303</u> 90	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,32</u> 0,81
113	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	7,938	<u>301,14</u> -	<u>301,14</u> 47,52	2390	-	<u>2390</u> 377	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,26
		Разом прямі витрати по розділу 11					27903	25210	<u>2693</u> 467		<u>241,27</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					27903				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13705				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4768				
		Всього будівельні роботи, грн.					41608				

		Всього по розділу 11					41608				
		Разом прямі витрати по кошторису					2395892	780546	<u>97549</u> 30300		<u>7618,61</u> 292,97
		Разом будівельні роботи, грн.					2395892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1517797				
		всього заробітна плата, грн.					810846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					435476				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					938,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					151948				
		Всього будівельні роботи, грн.					2831368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						2831368				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						8849,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						962794				

Склад


 _____ Світлана КУРІБЛО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ Олексій МУРАВЛЬОВ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : 2 ПК– ремонт (реставраційний) фасадів Внутрішнього двору, в осях "В-К", "5-8" та Внутрішньо-го двору (малого), в осях "К-М", "13-17";
(реставраційні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 610,578 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19620 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 135,399 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на ремонт фасадів в осях "10-1", "В-К", "5-24", "К-В", "Н-В", "М-К", "17-13", "К-М", підпірна стіна в осях "13-17"	610,578		610,578	1,19620	135,399	-
		Всього:	610,578		610,578	1,19620	135,399	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	ремонт фасадів в осях "10-1", "В-К", "5-24", "К-В", "Н-В", "М-К", "17-13", "К-М", підпірна стіна в осях "13-17"	<u>1,06803</u> 114,643	-	-	-	-	<u>1,06803</u> 114,643	<u>0,12817</u> 20,756	<u>1,19620</u> 135,399
	Разом :	<u>1,06803</u> 114,643	-	-	-	-	<u>1,06803</u> 114,643	<u>0,12817</u> 20,756	<u>1,19620</u> 135,399

Склав



Світлана КУРІБЛО

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування)
23-054/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на ремонт фасадів в осях "10-1", "В-К", "5-24", "К-В", "Н-В", "М-К", "17-13", "К-М", підпірна стіна в осях "13-17"

2 ПК– ремонт (реставраційний) фасадів Внутрішнього двору, в осях "В-К", "5-8" та Внутрішньо-го двору (малого), в осях "К-М", "13-17";
(реставраційні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 610,578 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 135,399 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Розчищення поверхонь									
		РЕСТАВРАЦІЯ ЦЕГЛЯНИХ ПЛОЩИН - 1758,44 м2									
		Разом прями витрати по розділу 1					-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Реставрація кладки, декору									
1	КВ3-25-6	Реставрація карнизів пам'ятника, фігурні карнизи, вид цегли - стандартна (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 2)	1 м2	2	<u>5246,50</u> 3556,21	- -	10493	7112	- -	<u>29,5440</u> -	<u>59,09</u> -
2	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 30х0,05	кг	1,5	<u>113,33</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
3	КВ3-16-2	Розшиття швів у старих кладках звичайним кладочним розчином, вид розшиття - увігнуте *(в карнизних частинах) (20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 2.2) кількість: 367,82х0,2	1 м2	73,564	<u>92,03</u> 82,33	- -	6770	6057	- -	<u>0,6840</u> -	<u>50,32</u> -
4	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 73,56х0,05	кг	3,678	<u>113,33</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					17850	13169	- -		<u>109,41</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17850 4681 13169 6512 13,13 2126 24362				
		----- -									
		Всього по розділу 2					24362				
		Розділ 3. Оздоблення стін									
5	КВ3-18-2	Обмазування цегли, пошкодженої насічкою або такої, що має дрібні каверни (доробка сколів цегли-20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.2) кількість: 1758,64х0,2	1 м2	351,728	<u>261,28</u> 260,88	- -	91899	91759	- -	<u>2,4960</u> -	<u>877,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1380-6	Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: 1,2x2x1758,44	кг	4220,256	<u>100,49</u>	-	424094	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					515993	91759	-	-	<u>877,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					515993 424234 91759 49014 105,35 17062 565007				
		----- -									
		Всього по розділу 3					565007				
7	KB3-16-2	Розділ 4. Оздоблення підпірної стіни в вісях 13-17 (H=7,94 мп) <i>Розширення та заповнення швів матеріалом Liakor PLB. (ТБР т.3, кн.4 розд 1, п. 3.1.1)</i>	1 м2	118	<u>83,34</u> 82,33	-	9834	9715	-	<u>0,6840</u>	<u>80,71</u>
8	& C111-1692-1 варіант 1	Безусадковий матеріал Liakor PLS кількість: 1,9x1 18	кг	224,2	<u>29,31</u>	-	6571	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					16405	9715	-	-	<u>80,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16405 6690 9715 4804 9,69 1568 21209				
		----- -									
		Всього по розділу 4					21209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					550248	114643	-		1068,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					550248				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					435605				
		всього заробітна плата, грн.					114643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60330				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20756				
		Всього будівельні роботи, грн.					610578				

		-									
		Всього по кошторису					610578				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1196,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135399				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 3)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : 3 ПК – ремонт (реставраційний) фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"; (ремонтні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	762,927 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,71516 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	295,160 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-05-01	на ремонт фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"	762,927		762,927	2,71516	295,16	-
		Всього:	762,927		762,927	2,71516	295,16	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-01	ремонт фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"	<u>2,31312</u> 236,856	- -	<u>0,11523</u> 11,858	<u>0,00027</u> 0,031	- -	<u>2,42862</u> 248,745	<u>0,28654</u> 46,415	<u>2,71516</u> 295,16
	Разом :	<u>2,31312</u> 236,856	- -	<u>0,11523</u> 11,858	<u>0,00027</u> 0,031	- -	<u>2,42862</u> 248,745	<u>0,28654</u> 46,415	<u>2,71516</u> 295,16

Склав



Світлана КУРІБЛО

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Реставрація фасадних поверхонь									
		РЕСТАВРАЦІЯ ЦЕГЛЯНИХ ПОВЕРХОНЬ-760,38 м2									
1	КР11-51-2	Очищення гладкої цегляної поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з люльок від бруду, залишків фарби, шпаклівок (80% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.1) кількість: (681,1)х0,8	100м2	5,4488	<u>9023,22</u> 3690,03	<u>5184,66</u> 1679,00	49166	20106	<u>28250</u> 9149	<u>37,4280</u> 16,4539	<u>203,94</u> 89,65
2	КВ10-34-22 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Дорозчищення цегляних поверхонь в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань: гладкі поверхні, (20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.1.) кількість: (681,1)х0,2	1 м2	136,22	<u>119,98</u> 119,98	- -	16344	16344	- -	<u>1,2960</u> -	<u>176,54</u> -
3	КР11-51-4	H2=1,2 Очищення поверхні декору цегляного фасаду піскоструменевим апаратом з люльок від бруду, залишків фарби, шпаклівок (80% від загальної площі) з урахуванням к-та розгортки декору 1,5 (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.1) кількість: ((56,4))х0,8	100м2	0,4512	<u>11152,63</u> 4431,82	<u>6554,44</u> 2122,59	5032	2000	<u>2957</u> 958	<u>44,9520</u> 20,8010	<u>20,28</u> 9,39
4	КВ10-34-23 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Дорозчищення цегляних поверхонь декору профільованих середньої складності в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань(20% від загальної площі) з урахуванням к-та розгортки декору 1,5 (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.1) кількість: ((56,4))х0,2 H2=1,2	1 м2	11,28	<u>406,37</u> 406,37	- -	4584	4584	- -	<u>3,8880</u> -	<u>43,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР11-51-2	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з люльок від бруду, залишків фарби, шпаклівок, поверхні укосів криволінійних та прямолінійних(80% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.1) кількість: (0,98+21,9)*0,8	100м2	0,18304	<u>9023,22</u> 3690,03	<u>5184,66</u> 1679,00	1652	675	<u>949</u> 307	<u>37,4280</u> 16,4539	<u>6,85</u> 3,01
6	КВ10-34-22 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Дорозчищення цегляних поверхонь в важкодоступних місцях та в місцях особливо міцних пофарбувань: поверхні укосів прямолінійних та криволінійних (20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.1.) кількість: (0,98+21,9)*0,2 Н2=1,2	1 м2	4,576	<u>119,98</u> 119,98	- -	549	549	- -	<u>1,2960</u> -	<u>5,93</u> -
7	ПР13-10016-1	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь (ТВР т. 3, кн.4 розд. 1, п. 1,3) кількість: 681,1+56,4+0,98+21,9	100 м2	7,6038	<u>2203,79</u> 1803,82	<u>364,18</u> 81,76	16757	13716	<u>2769</u> 622	<u>16,5120</u> 0,7267	<u>125,55</u> 5,53
8	КР3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.2.1)	10 м2	0,24	<u>13296,35</u> 7645,06	<u>728,27</u> 336,08	3191	1835	<u>175</u> 81	<u>77,5440</u> 3,0236	<u>18,61</u> 0,73
9	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 7,2х0,05	кг	0,36	<u>113,33</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
10	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 кількість: 0,24х0,24 ІН"СКТУВАННЯ ТРИЩИН (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.2.2)	м3	0,0576	<u>2381,37</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
11	КР20-27-1	Свердлення отворів в стінах в дрібних та волосяних тріщинах для установлення ін"екційних трубок, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>1004,50</u> 985,42	- -	201	197	- -	<u>10,6440</u> -	<u>2,13</u> -
12	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін в місцях замокання (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.3.1)	100м2	0,673	<u>1094,35</u> 1090,98	- -	736	734	- -	<u>11,4840</u> -	<u>7,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-223-1 варіант 1	Антисептичний препарат «IZOЦИД Wood protection» кількість: 67,3x0,025	л	1,6825	<u>510,53</u>	-	859	-	-	-	-
14	KP20-19-1	Гербицидна обробка стін (ТВР т.3, кн.4 розд.3, п.3.1.5)	100м2	0,0922	<u>1094,35</u> 1090,98	-	101	101	-	<u>11,4840</u>	<u>1,06</u>
15	& C111-231-8	Гербицид "Раундап" кількість: 0,0175x9,22	л	0,16135	<u>697,45</u>	-	113	-	-	-	-
16	KP12-27-3	ОЗДОБЛЕННЯ ПЛОЩИН З ЦЕГЛИ-760,38м2 Закріплення поверхні цегляної кладки (100% площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.6.2.3.1) кількість: 681,1+56,4+0,98+21,9	100м2	7,6038	<u>1802,68</u> 1503,13	<u>218,64</u> 70,45	13707	11429	<u>1662</u> 536	<u>16,2360</u> 0,6900	<u>123,46</u> 5,25
17	& C1632-304 варіант 1	Грунтовка-укріплювач KEIM Fixativ кількість: 0,0625x760,38	л	47,52375	<u>590,53</u>	-	28064	-	-	-	-
18	KB10-28-1 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	Фарбування поверхонь гладких (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.1) кількість: 681,1+(4,9+109,5)X0,2	1 м2	703,98	<u>155,10</u> 155,02	-	109187	109131	-	<u>1,4832</u>	<u>1044,14</u>
19	KB10-28-2 к=1,2 до витрат труда т.ч. табл.1, п.1.3.2 при роботі з люльок	H2=1,2 Фарбування поверхонь фасаду профільовані цегляні поверхні декору (ТВР т.3, кн.4 розд.1 п. 4.3.1) кількість: 24,66+31,74	1 м2	56,4	<u>523,85</u> 523,77	-	29545	29541	-	<u>5,0112</u>	<u>282,63</u>
20	& C111-1656-1-И варіант 2	H2=1,2 Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 45) кількість: 0,2x(703,98+31,74)+0,25x(703,98+31,74)	кг	331,074	<u>867,87</u>	-	287329	-	-	-	-
21	& C111-1656-1-И варіант 1	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 80) кількість: 0,2x(24,66)+0,25x(24,66)	кг	11,097	<u>867,87</u>	-	9631	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1632-29-2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,02х(760,38)	л	15,2076	<u>674,73</u> -	- -	10261	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					587187	210942	<u>36762</u> 11653		<u>2062,71</u> 113,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					587187 339483 222595 119417 256,82 41598 706604				
		----- -									
		Всього по розділу 1					706604				
		Розділ 2. Гідроізоляція та накриття виступаючих горизонтальних елементів фасадних площин									
23	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (ТВР т.3, кн.4 розд.7)	100м	0,456	<u>1484,09</u> 1454,68	- -	677	663	- -	<u>17,2560</u> -	<u>7,87</u> -
24	KP8-35-1	Вирівнювання поверхонь розчином (ТВР т.3, кн.4 розд.7)	100м2	0,091	<u>8153,05</u> 7884,24	<u>256,18</u> 233,51	742	717	<u>23</u> 21	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>7,55</u> 0,22
25	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М75 кількість: 3,06х0,091	м3	0,27846	<u>2381,37</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
26	KP7-18-3	Улаштування гідроізоляційного захисту виступаючих частин (ТВР т.3, кн.4 розд.7 п.7.2)	100м2	0,091	<u>4201,02</u> 4187,91	<u>13,11</u> 11,48	382	381	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>3,65</u> 0,01
27	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,091	<u>1290,13</u> 1286,85	<u>3,28</u> 2,87	117	117	- -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>1,12</u> -
28	& C111-80-6 варіант 1	Мінеральна гідроізоляція Liakor LS кількість: 9,1х5	кг	45,5	<u>28,88</u> -	- -	1314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР8-40-4 к=1,15 до витрат труда т.ч п.3.1.4 при роботі з люльок	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (ТВР т.3, кн.4 розд.7 п.7.3)	100м	0,456	<u>5422,26</u> 5410,50	<u>11,76</u> 10,72	2473	2467	<u>6</u> 5	<u>56,9526</u> 0,1102	<u>25,97</u> 0,05
30	& С111- 1797-2-1С варіант 1	Н2=1,15 Сталь листовая RANNILA з поліесторовим покриттям PURAL, товщина 0,6 мм кількість: 11,4*1,01	м2	11,514	<u>630,99</u> -	- -	7265	-	- -	- -	- -
31	& С111- 1624-5-3Б варіант 1	Клейова маса ENKOLIT® (Энколит) кількість: 1,3х11,4	кг	14,82	<u>275,01</u> -	- -	4076	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							17709	4345	<u>30</u> 27		<u>46,16</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн.							17709				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13334				
всього заробітна плата, грн.							4372				
Загальновиробничі витрати, грн.							2481				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							903				
Всього будівельні роботи, грн.							20190				

Всього по розділу 2							20190				
Розділ 3. Грати віконні (ТВР т.3, кн.4 розд.9)											
32	КР20-12-1 к=0,7	Демонтаж віконних решіток кількість: 15х18/1000	1м	0,27	<u>12227,11</u> 8731,09	<u>3496,02</u> 593,84	3301	2357	<u>944</u> 160	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>20,12</u> 1,21
33	КР20-38-1	Н1=0,7 Н6=0 Очищення конструкцій віконних блоків металевими щітками	м2	15	<u>31,87</u> 28,32	- -	478	425	- -	<u>0,3360</u> -	<u>5,04</u> -
34	КР18-70-2	Середній ремонт металевих огорож (додавання нового матеріалу 10%)	м2	1,5	<u>1167,90</u> 1109,03	<u>37,95</u> 1,97	1752	1664	<u>57</u> 3	<u>11,5320</u> 0,0187	<u>17,3</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР20-12-1	Установлення віконних решіток	1m	0,27	<u>15158,11</u> 12472,98	<u>2051,89</u> 31,13	4093	3368	<u>554</u> 8	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>28,74</u> 0,08
36	КБ13-44-8 к=1,15	Протравлювання металевих поверхонь кількість: 15x1	м2	15	<u>114,00</u> 112,67	- -	1710	1690	- -	<u>1,0902</u> -	<u>16,35</u> -
37	КР12-54-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Фарбування металевої решітки) кількість: г2(15x1)	100м2	0,15	<u>14461,74</u> 14457,24	<u>1,64</u> 1,43	2169	2169	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>22</u> -
38	& С111-359- 10Г варіант 1	Ґрунтівка Міхон 992 кількість: г3(15/18)	кг	0,833	<u>186,17</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
39	& С111-388- 1-Л варіант 1	Фарба MASTER 30 Садолін кількість: г2(15/9)	кг	1,67	<u>551,33</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							14579	11673	<u>1555</u> 171		<u>109,55</u> 1,32
Разом будівельні роботи, грн.							14579				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1351				
всього заробітна плата, грн.							11844				
Загальновиробничі витрати, грн.							6132				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2067				
Всього будівельні роботи, грн.							20711				

-											
Всього по розділу 3							20711				
Розділ 4. Різні роботи											
40	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	3	<u>605,80</u> 605,80	- -	1817	1817	- -	<u>5,7960</u> -	<u>17,39</u> -
41	КР20-6-4	Пересування підвісних люльок по горизонталі на скатній покрівлі з парапетами та ґратами з кріпленням через слухове вікно	10 шт	2,8	<u>2884,75</u> 2884,75	- -	8077	8077	- -	<u>27,6000</u> -	<u>77,28</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00651	<u>4154,45</u> 334,84	<u>3819,61</u> 1137,89	27	2	<u>25</u> 7	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,03</u> 0,07
43	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,651	<u>301,14</u> -	<u>301,14</u> 47,52	196	-	<u>196</u> 31	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 4					10117	9896	<u>221</u> 38		<u>94,7</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					10117				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5306				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1847				
		Всього будівельні роботи, грн.					15423				

		-									
		Всього по розділу 4					15423				
		Разом прямі витрати по кошторису					629592	236856	<u>38568</u> 11889		<u>2313,12</u> 115,5
		Разом будівельні роботи, грн.					629592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354168				
		всього заробітна плата, грн.					248745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133335				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					286,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46415				
		Всього будівельні роботи, грн.					762927				

		-									
		Всього по кошторису					762927				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2715,16				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					295160				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 3)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : 3 ПК– ремонт (реставраційний) фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"; (реставраційні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	113,147 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50337 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,322 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-06-01	на ремонт фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"	113,147		113,147	0,50337	55,322	-
		Всього:	113,147		113,147	0,50337	55,322	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-06-01	ремонт фасадів в осях "А-М", "24-17", "13-11"	<u>0.44943</u> 46,587	- -	- -	- -	- -	<u>0.44943</u> 46,587	<u>0.05394</u> 8,735	<u>0.50337</u> 55,322
	Разом :	<u>0.44943</u> 46,587	- -	- -	- -	- -	<u>0.44943</u> 46,587	<u>0.05394</u> 8,735	<u>0.50337</u> 55,322

Склав



Світлана КУРІБЛО

Перевірив



Олексій МУРАВЛЬОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Реставрація фасадних поверхонь									
		ІН'ЄКТУВАННЯ ТРІЩИН (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.2.2)									
1	КВ3-16-2	Розшиття швів у старих кладках звичайним кладочним розчином, вид розшиття - увігнуте *(в карнизних частинах-20% від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.2.2) кількість: (56,4)х0,2	1 м2	11,28	<u>92,03</u> 82,33	- -	1038	929	- -	<u>0,6840</u> -	<u>7,72</u> -
2	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 11,28х0,05	кг	0,564	<u>113,33</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
3	КВ3-14-2	Зачеканення тріщин	10м	2,48	<u>876,05</u> 646,41	- -	2173	1603	- -	<u>7,1760</u> -	<u>17,8</u> -
4	КВ3-14-3	Установка пакерів	10роз-к	5	<u>173,07</u> 154,58	- -	865	773	- -	<u>1,7160</u> -	<u>8,58</u> -
5	& С111- 1846-3-1П	Пакер кількість: 50/4	шт	12,5	<u>277,45</u> -	- -	3468	-	- -	- -	- -
6	КВ3-14-4	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.2.2) кількість: 24,8х6	50л	2,976	<u>1301,46</u> 1212,37	- -	3873	3608	- -	<u>12,0120</u> -	<u>35,75</u> -
7	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 44,64х0,05	кг	2,232	<u>113,33</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
8	КВ3-18-2	Обмазування цегли, пошкодженої насічкою або такої, що має дрібні каверни (доробка сколів цегли-20%від загальної площі) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.4.3.2) кількість: 760,38х0,2	1 м2	152,076	<u>261,28</u> 260,88	- -	39734	39674	- -	<u>2,4960</u> -	<u>379,58</u> -
9	& С111- 1380-6	Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: 1,2х2х(152,076)	кг	364,9824	<u>100,49</u> -	- -	36677	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					88145	46587	-		<u>449,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					88145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41558				
		всього заробітна плата, грн.					46587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25002 53,94 8735 113147					
		----- -										
		Всього по розділу 1					113147					
		Разом прями витрати по кошторису					88145	46587	-			449,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88145 41558 46587 25002 53,94 8735 113147		-			-
		----- -										
		Всього по кошторису					113147					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					503,37 55322					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 4)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : 4 ПК– зовнішня гідроізоляція та сануюче оштукатурення стін підвалу будівлі, горизонтальна гідроізоляція підлоги приміщення підвалу, відновлення благоустрою прилеглої території; (ремонтні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	9445,753 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,23791 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2196,752 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-07-01	гідроізоляцію горизонтальну і вертикальну підвальних приміщень, що контактують з землею, та виконання сануючого штукатурення приміщень підвалу	<u>18,59101</u> 1787,673	- -	<u>0,29301</u> 31,457	<u>0,07838</u> 9,063	- -	<u>18,96240</u> 1828,193	<u>2,27551</u> 368,559	<u>21,23791</u> 2196,752
	Разом :	<u>18,59101</u> 1787,673	- -	<u>0,29301</u> 31,457	<u>0,07838</u> 9,063	- -	<u>18,96240</u> 1828,193	<u>2,27551</u> 368,559	<u>21,23791</u> 2196,752

Склав



Світлана КУРІБЛО

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідроізоляція стін , щоконтактує с землею (ТВР т.3, кн.4 розд.2,п.3)									
		РЕМОНТ СТІН									
1	КР3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.2.1.) кількість: (1442,6-118)х0,1	10 м2	13,246	<u>13849,88</u> 7645,06	<u>728,27</u> 336,08	183456	101266	<u>9647</u> 4452	<u>77,5440</u> 3,0236	<u>1027,15</u> 40,05
2	С1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 397,38х0,05 ІН"ЄКТУВАННЯ ТРІЩІН	кг	19,869	<u>113,33</u> -	- -	2252	-	- -	- -	- -
3	КР20-27-1	Свердлення отворів в стінах в дрібних тріщинах для установлення ін"екційних трубок, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,28	<u>1004,50</u> 985,42	- -	281	276	- -	<u>10,6440</u> -	<u>2,98</u> -
4	С111-1773 варіант 1	Бур, діаметр 20 мм кількість: 28х0,125/40	шт	0,0875	<u>375,47</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
5	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.2) кількість: 1442,6-118	100м2	13,246	<u>1094,35</u> 1090,98	- -	14496	14451	- -	<u>11,4840</u> -	<u>152,12</u> -
6 &	С111-223-1 варіант 1	Антисептичний препарат «ІЗОЦИД Wood protection» кількість: (1442,6-118)х0,025	л	33,115	<u>510,53</u> -	- -	16906	-	- -	- -	- -
7	КР12-27-1	Грунтування поверхонь (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.2) кількість: 1442,6-118	100м2	13,246	<u>1147,45</u> 926,54	<u>179,28</u> 57,77	15199	12273	<u>2375</u> 765	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>132,57</u> 7,49
8 &	С1550-53-4 варіант 1	Грунтівка Liakor TG кількість: (1442,6-118)х0,2	кг	264,92	<u>47,78</u> -	- -	12658	-	- -	- -	- -
9	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.3) кількість: 1442,6-118	100 м2	13,246	<u>19098,47</u> 19089,00	- -	252978	252853	- -	<u>193,6200</u> -	<u>2564,69</u> -
10 &	С111-80-6 варіант 1	Мінеральна гідроізоляція Liakor LS кількість: (1442,6-118)х2	кг	2649,2	<u>28,88</u> -	- -	76509	-	- -	- -	- -
11 &	С111-80-6 варіант 2	Мінеральна гідроізоляція Liakor LS 2. кількість: (1442,6-118)х3,75	кг	4967,25	<u>105,58</u> -	- -	524422	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1099190	381119	<u>12022</u> 5217		<u>3879,51</u> 47,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1099190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					706049 386336 213622 471,24 76327 1312812					
		----- -										
		Всього по розділу 1					1312812					
		Розділ 2. Гідроізоляція підлог підвалу (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3)										
		ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЛОГИ										
12	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,828	<u>10452,24</u> 10310,82	<u>141,42</u> 37,41	50463	49781	<u>682</u> 181	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>537,7</u> 1,61	
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог та основ кількість: 969,6-482,8	100м2	4,868	<u>7353,94</u> 5652,56	<u>1701,38</u> 541,80	35799	27517	<u>8282</u> 2637	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>297,22</u> 25,69	
14	KP7-17-1	Вирівнювання поверхонь розчином	100м2	9,696	<u>13736,72</u> 7925,59	<u>175,38</u> 153,53	133191	76847	<u>1700</u> 1489	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>830,06</u> 13,82	
15	C1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040	кг	463,91	<u>113,33</u> -	- -	52575	-	- -	- -	- -	
16	KP7-31-2	Улаштування галтелі на межі "стіна-підлога" (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.5)	100м	5,477	<u>1742,32</u> 1730,85	<u>11,47</u> 10,04	9543	9480	<u>63</u> 55	<u>16,5600</u> 0,0932	<u>90,7</u> 0,51	
17	& C111-1692-1 варіант 1	Безусадковий матеріал Liakor PLS кількість: 1,9x547,7x0,1	кг	104,063	<u>29,31</u> -	- -	3050	-	- -	- -	- -	
18	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.5)	100м2	9,656	<u>4201,02</u> 4187,91	<u>13,11</u> 11,48	40565	40438	<u>127</u> 111	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>386,9</u> 1,03	
19	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	9,656	<u>1290,13</u> 1286,85	<u>3,28</u> 2,87	12457	12426	<u>31</u> 28	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>118,88</u> 0,26	
20	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Liakor BP 3. кількість: 0,0375x965,6	л	36,21	<u>64,89</u> -	- -	2350	-	- -	- -	- -	
21	& C1113-33-3 варіант 1	Гідроізоляція LIAKOR B2K® на бітумній основі. кількість: 965,6x4,5	кг	4345,2	<u>103,44</u> -	- -	449467	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР8-31-1	Улаштування покриття пароізоляції з плівки насухо без промазування кромки (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.6)	100м2	9,656	<u>1541,65</u> 1515,51	<u>26,14</u> 23,83	14886	14634	<u>252</u> 230	<u>17,1360</u> 0,2448	<u>165,47</u> 2,36
		Н1=2									
23	С111-1720	Плівка поліетиленова кількість: 965,6х1,1х2	м2	2124,32	<u>19,47</u> -	- -	41361	-	- -	- -	- -
24	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	9,656	<u>7917,89</u> 7704,51	<u>175,38</u> 153,53	76455	74395	<u>1693</u> 1482	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>803,57</u> 13,76
25	КР7-17-10 κ=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 100 мм	100м2	9,656	<u>4307,16</u> 3572,85	<u>734,31</u> 642,81	41590	34499	<u>7091</u> 6207	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>372,64</u> 57,62
		Н1=16									
26	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 19,68+78,79	м3	98,47	<u>3494,07</u> -	- -	344061	-	- -	- -	- -
27	КБ11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	9,656	<u>2212,32</u> 1977,16	<u>96,13</u> 84,15	21362	19091	<u>928</u> 813	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>215,87</u> 7,54
		Н2=1,15 Н5=1,15									
28	С111-872 варіант 1	Сітка ВР-5 з чарункою 100х100 мм. кількість: 965,6х1,1	м2	1062,16	<u>215,02</u> -	- -	228386	-	- -	- -	- -
29	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,828	<u>24007,04</u> 22974,80	<u>67,86</u> 59,40	115906	110922	<u>328</u> 287	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>1099</u> 2,66
		Н2=1,15 Н5=1,15									
30	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги кількість: 482,8х1,02	м2	492,456	<u>305,99</u> -	- -	150687	-	- -	- -	- -
31	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 482,8*5,2	кг	2510,56	<u>6,79</u> -	- -	17047	-	- -	- -	- -
32	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 45,4*4,828	кг	219,1912	<u>60,08</u> -	- -	13169	-	- -	- -	- -
33	С1545-19 варіант 1	Хрестики для плитки кількість: 482,8*7,2	100шт	34,7616	<u>8,18</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1854654	470030	<u>21177</u> 13520		<u>4918,01</u> 126,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C111-1894-4 варіант 1	Штукатурка сануюча KEIM Porosan-Trass-Sanieputz NP кількість: 5х(1252,9)	кг	6264,5	<u>103,40</u> -	- -	647749	-	- -	- -	- -
42	& C111-1894-5 варіант 1	Суміш ремонтно-сануюча Keim Porosan Ausgleichsputz кількість: 5х(1252,9)	кг	6264,5	<u>88,53</u> -	- -	554596	-	- -	- -	- -
43	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	12,529	<u>7762,11</u> 7655,58	<u>91,79</u> 80,35	97251	95917	<u>1150</u> 1007	<u>76.7400</u> 0,7459	<u>961,48</u> 9,35
44	& C111-1894-4 варіант 2	Штукатурка сануюча KEIM Porosan-Sanieputz кількість: 10х(1252,9)	кг	12529	<u>103,40</u> -	- -	1295499	-	- -	- -	- -
45	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	12,529	<u>9240,33</u> 9088,42	<u>6,56</u> 5,74	115772	113869	<u>82</u> 72	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>1154,97</u> 0,67
46	& C111-1380-6	Шпаклівка KEIM Universalputz Fein кількість: 1,2х2х(1252,9)	кг	3006,96	<u>100,49</u> -	- -	302169	-	- -	- -	- -
47	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	12,529	<u>858,35</u> 818,38	- -	10754	10253	- -	<u>9.7080</u> -	<u>121,63</u> -
48	& C111-223-9 варіант 1	Розчин на основі кремнієвої кислоти KEIM Aetzfluessigkeit (очисник) кількість: 0,07х(1252,9)	л	87,703	<u>867,64</u> -	- -	76095	-	- -	- -	- -
49	КР12-49-5	Поліпшене фарбування, підготовлених під фарбування (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.4.3.2)	100м2	12,529	<u>5242,07</u> 5185,44	<u>1,64</u> 1,43	65678	64968	<u>21</u> 18	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>658,98</u> 0,17
50	& C1550-30-2 варіант 1	Грунт з армуючим волокном KEIM Contact-plus кількість: (0,400-0,050)х(1252,9)	кг	438,515	<u>589,97</u> -	- -	258711	-	- -	- -	- -
51	& C1632-1-Г варіант 1	KEIM Spezial-Fixativ-універсальний силікатний грунт-розбавник кількість: 0,05х(1252,9)	л	62,645	<u>578,61</u> -	- -	36247	-	- -	- -	- -
52	& C111-1656-1-И варіант 1	Золь-силікатна фарба KEIM Soldalit (група 2) (Amber 80) кількість: 0,45х(1252,9)	кг	563,805	<u>867,87</u> -	- -	489309	-	- -	- -	- -
53	& C1632-29-2-8 варіант 1	Грунт-розбавник KEIM Soldalit-Fixativ кількість: 0,05х(1252,9)	л	62,645	<u>674,73</u> -	- -	42268	-	- -	- -	- -
		ТИП1-41,6м2, довжина 83,2 мп									
		Разом прямі витрати по розділу 3					4973780	635766	<u>22708</u> 9544		<u>6563,35</u> 90,08
		Разом будівельні роботи, грн.					4973780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4315306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-1773 варіант 1	Бур, діаметр 20 мм	шт	108	<u>375,47</u> -	- -	40551	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 4					358019	277738	<u>140</u> 45		<u>2995,76</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					358019 80141 277783 159026 359,55 58235 517045				
		----- -									
		Всього по розділу 4					517045				
		Розділ 5. Перекладка вимощення підлоги підвалу для влаштування гідроізоляції в осях 1-10 - 24,8 м2, в осях М-А -16,8 м2									
62	KP18-49-1 к=0,8	Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (демонтаж для повторного використання)	100м2	0,416	<u>11968,95</u> 11744,28	<u>224,67</u> 72,18	4979	4886	<u>93</u> 30	<u>115,0272</u> 0,6339	<u>47,85</u> 0,26
63	KP18-1-7	Н1=0,8 Н6=0 Розбирання бетонних основ кількість: 41,6х0,15	100м3	0,0624	<u>42536,47</u> 12923,19	<u>29613,28</u> 8223,45	2654	806	<u>1848</u> 513	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>9,57</u> 4,68
64	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,416	<u>1593,26</u> 1013,80	<u>570,20</u> 162,00	663	422	<u>237</u> 67	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>4,64</u> 0,63
65	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 5,1х0,416	м3	2,1216	<u>1444,30</u> -	- -	3064	-	- -	- -	- -
66	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки Н1=1,15 Н6=1,15	100м3	0,0416	<u>42284,68</u> 18392,51	<u>3711,05</u> 1724,33	1759	765	<u>154</u> 72	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>8,65</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,02*4,16	м3	4,2432	<u>2678,07</u>	-	11364	-	-	-	-
68	KP7-31-2 застос.	Улаштування галтелі на межі "стіна-підлога"	100м	0,832	<u>2566,43</u> 1730,85	<u>11,47</u> 10,04	2135	1440	<u>10</u> 8	<u>16,5600</u> 0,0932	<u>13,78</u> 0,08
69	C1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 103,5х0,05 Витрати: 5% від ваги цементу	кг	5,175	<u>113,33</u>	-	586	-	-	-	-
70	KP2-6-1	Улаштування гідроізоляції с заведенням на стіни до рівня мостіння (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.5) кількість: 41,6+83,2х0,315	100 м2	0,67808	<u>8221,23</u> 8211,76	-	5575	5568	-	<u>83,2920</u>	<u>56,48</u>
71	& C111-80-6 варіант 1	Мінеральна гідроізоляція Liakor LS кількість: 67,8х5 Витрати:5кг/м2	кг	339	<u>28,88</u>	-	9790	-	-	-	-
72	KB27-29-1 к=1,15	Армування шарів геотекстилем с заведенням на стіну кількість: 41,6+83,2х0,315	1000 м2	0,067808	<u>283,63</u> 283,63	-	19	19	-	<u>3,0636</u>	<u>0,21</u>
73	& C111-217-4 варіант 1	Геотекстиль Тураг SF56 кількість: 67,8х1,034	м2	70,1052	<u>37,17</u>	-	2606	-	-	-	-
74	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,416	<u>7205,57</u> 4828,51	<u>2292,86</u> 559,81	2998	2009	<u>954</u> 233	<u>52,6440</u> 4,6254	<u>21,9</u> 1,92
75	KP18-47-2 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	0,416	<u>862,90</u> 862,90	-	359	359	-	<u>9,4080</u>	<u>3,91</u>
76	C1421-9606	Н1=8 Готова піщано-щебенева суміш Н7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000 кількість: 41,6х0,2х1,25	м3	10,4	<u>898,30</u>	-	9342	-	-	-	-
77	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (від розбирання та 10%нових) (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.8.1.3)	100м2	0,416	<u>15066,43</u> 14680,35	<u>280,83</u> 90,22	6268	6107	<u>117</u> 38	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>59,81</u> 0,33
78	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] кількість: 41,6х0,1	м2	4,16	<u>420,09</u>	-	1748	-	-	-	-
79	C1421-9601 варіант 1	Гарцовка РЦГ М100 Ж-1	м3	2,65	<u>2278,66</u>	-	6038	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,90714	<u>4154,45</u> 334,84	<u>3819,61</u> 1137,89	7923	639	<u>7284</u> 2170	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>7,58</u> 19,58
81	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	190,714	<u>301,14</u> -	<u>301,14</u> 47,52	57432	-	<u>57432</u> 9063	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 78,38
		Разом прямі витрати по розділу 5					137302	23020	<u>68129</u> 12194		<u>234,38</u> 106,47
		Разом будівельні роботи, грн.					137302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46153				
		всього заробітна плата, грн.					35214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6625				
		Всього будівельні роботи, грн.					156236				

		-									
		Всього по розділу 5					156236				
		Разом прямі витрати по кошторису					8422945	1787673	<u>124176</u> 40520		<u>18591,01</u> 371,39
		Разом будівельні роботи, грн.					8422945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6511096				
		всього заробітна плата, грн.					1828193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1022808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2275,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368559				
		Всього будівельні роботи, грн.					9445753				


		-									
		Всього по кошторису					9445753				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					21237,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2196752					

Склав


Світлана КУРІБЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Олексій МУРАВЛЬОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв;
"Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 4)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : 4 ПК– зовнішня гідроізоляція та сануюче оштукатурення стін підвалу будівлі, горизонтальна гідроізоляція підлоги приміщення підвалу, відновлення благоустрою прилеглої території; (реставраційні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	1836,617 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,91281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	436,730 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-08-01	на гідроізоляцію горизонтальну і вертикальну підвальних приміщень, що контактують з землею, та виконання сануючого штукатурення приміщень підвалу	1836,617	-	1836,617	3,91281	436,73	-
		Всього:	1836,617		1836,617	3,91281	436,73	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



Світлана КУРІБЛО

Олексій МУРАВЛЬОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-08-01	гідроізоляцію горизонтальну і вертикальну підвальних приміщень, що контактують з землею, та виконання сануючого штукатурення приміщень підвалу	<u>3,49358</u> 368,835	- -	- -	- -	- -	<u>3,49358</u> 368,835	<u>0,41923</u> 67,895	<u>3,91281</u> 436,73
	Разом :	<u>3,49358</u> 368,835	- -	- -	- -	- -	<u>3,49358</u> 368,835	<u>0,41923</u> 67,895	<u>3,91281</u> 436,73

Склад



Світлана КУРІБЛО

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідроізоляція стін , що контактує с землею (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3)									
		РЕМОНТ СТІН									
1	KB3-14-4	Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм (ТВР т.3, кн.4 розд.1, п.8.1.2) кількість: 22х6	50л	2,64	<u>1301,46</u> 1212,37	- -	3436	3201	- -	<u>12,0120</u> -	<u>31,71</u> -
2	C1632-1 варіант 1	Аксилат Д 2040 кількість: 39,2х0,05	кг	1,96	<u>113,33</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
3	& C111- 1846-3-1П	Пакер кількість: 55/4	шт	13,75	<u>277,45</u> -	- -	3815	-	- -	- -	- -
4	KB3-16-2	<i>Розшиття та заповнення швів матеріалом Liakor PLB. (ТВР т.3, кн.4 розд.2, п.3.1.5)</i> кількість: 1442,6-118	1 м2	1324,6	<u>83,34</u> 82,33	- -	110392	109054	- -	<u>0,6840</u> -	<u>906,03</u> -
5	& C111- 1692-1 варіант 1	Безусадковий матеріал Liakor PLS кількість: 1,9х(1442,6-118)	кг	2516,74	<u>29,31</u> -	- -	73766	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					191631	112255	- -		<u>937,74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					191631				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79376				
		всього заробітна плата, грн.					112255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55678				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18220				
		Всього будівельні роботи, грн.					247309				

		Всього по розділу 1					247309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Влаштування відсічної(протикапілярної) гідроізоляції (ТБР т.3,кн.4 розд.2, п.2) В осях 1-10 , М-А - 24,3м2; В осях 10-1,В-К, 11-24, К-А, Н-В, М-К,17-13, К-М - 29,3 м2; в осях А-М, 24-17,13-11 -24,3 м2.									
		ЗОВНІШНІ СТІНИ									
6	KB3-16-2	Розшиття та заповнення швів матеріалом Liakor PLB згідно технології (ТБР т.3, кн.4 розд.2, п.2.1.2)	1 м2	77,9	<u>83,34</u> 82,33	- -	6492	6414	- -	<u>0,6840</u> -	<u>53,28</u> -
7 & C111-1692-1	Безусадковий матеріал Liakor PLS кількість: 1,9x77,9	варіант 1	кг	148,01	<u>29,31</u> -	- -	4338	-	- -	- -	- -
8	KB3-14-3	Закладання шомполів в пробурені отвори застос.	10роз-к	129,8	<u>154,58</u> 154,58	- -	20064	20064	- -	<u>1,7160</u> -	<u>222,74</u> -
9 & C111-91-6-В2	Шомпул	варіант 1	шт	1298	<u>66,33</u> -	- -	86096	-	- -	- -	- -
10	KB3-14-4	Виконання відсічної гідроізоляції матеріалом LIAKOR IS (ТБР т.3, кн.4 розд.2, п.2.6) кількість: 94x31,5+165,5x24,5+2474	50л	189,795	<u>1213,84</u> 1212,37	- -	230381	230102	- -	<u>12,0120</u> -	<u>2279,82</u> -
11 & C111-1846-3-1П	Пакер кількість: 5190/4		шт	1297,5	<u>277,45</u> -	- -	359991	-	- -	- -	- -
12 & C111-1626-1-И	Матеріал для ін'єктування порожнин в кладці LIAKOR ISB кількість: г2(2474x20/12)	варіант 1	кг	4123,33	<u>29,59</u> -	- -	122009	-	- -	- -	- -
13 & C111-1626-1-И	Матеріал для виконання відсічної гідроізоляції LIAKOR IS кількість: (94x31,5+165,5x24,5)x1,081	варіант 2	кг	7584,02575	<u>80,70</u> -	- -	612031	-	- -	- -	- -
14 & C111-1626-1-И	Матеріал для ін'єктування порожнин в кладці LIAKOR ISB кількість: 0,05x5190	варіант 1	кг	259,5	<u>29,59</u> -	- -	7679	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					1449081	256580	- -		<u>2555,84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1449081				
							1192501				
							256580				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140229 306,7 49675 1589310				
		----- -									
		Всього по розділу 2					1589310				
		Розділ 3. Перекладка вимощення підлоги підвалу для влаштування гідроізоляції в осях 1-10 - 24,8 м2, в осях М-А -16,8 м2									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-	-	-
		----- -									
		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					1640712	368835	-		3493,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1640712 1271877 368835 195905 419,23 67895 1836617		- -		- -
		----- -									
		Всього по кошторису					1836617				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3912,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						436730				

Склав


 _____ Світлана КУРІБЛО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 _____ Олексій МУРАВЛЬОВ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09

на будівництво : 5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель

Кошторисна вартість об'єкта	5058,777 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,19126 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	630,398 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-09-01	на ремонт (реставраційний) покрівель	4459,649	-	4459,649	5,41549	549,227	-
2	02-09-02	на освітлення горища	129,4	-	129,4	0,22223	23,834	-
3	02-09-03	на придбання електрообладнання	-	3,462	3,462	-	-	-
4	02-09-04	на блискавкозахист	154,765	-	154,765	0,23509	25,234	-
5	02-09-05	на придбання устаткування блискавкозахисту	-	2,176	2,176	-	-	-
6	02-09-06	на антикригова система покрівлі	112,142	-	112,142	0,31845	32,103	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	02-09-07	на придбання обладнання антикригової системи	-	197,183	197,183	-	-	-
		Всього:	4855,956	202,821	5058,777	6,19126	630,398	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :			21,898	-	-	-



Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛІОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-09


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-09-01	ремонт (реставраційний) покрівель	4,71588 443,061	- -	0,09873 10,05	0,02604 3,011	- -	4,84065 456,122	0,57484 93,105	5,41549 549,227
02-09-02	освітлення горища	0,00308 0,285	0,19659 20,053	0,00287 0,308	- -	- -	0,20254 20,646	0,01969 3,188	0,22223 23,834
02-09-03	придбання електрообладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-09-04	блискавкозахист	- -	0,21428 21,865	0,00002 0,002	- -	- -	0,21430 21,867	0,02079 3,367	0,23509 25,234
02-09-05	придбання устаткування блискавкозахисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-09-06	антикригова система покрівлі	- -	0,28966 27,473	0,00067 0,073	- -	- -	0,29033 27,546	0,02812 4,557	0,31845 32,103
02-09-07	придбання обладнання антикригової системи	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	4,71896 443,346	0,70053 69,391	0,10229 10,433	0,02604 3,011	- -	5,54782 526,181	0,64344 104,217	6,19126 630,398

Склад



Світлана КУРІБЛО

Перевірив



Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. XIX ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)
23-054/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01 на
ремонт (реставраційний) покрівель
5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4459,649 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,41549 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 549,227 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі кількість: 1612,1+35,2-570,3-810	100м2	2,67	<u>1431,70</u> 1396,85	<u>34,85</u> 31,77	3823	3730	<u>93</u> 85	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>44,24</u> 0,87
2	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання 8,50м2) кількість: 191,75+40,1+8,5	100м2	2,4035	<u>2353,94</u> 2319,09	<u>34,85</u> 31,77	5658	5574	<u>84</u> 76	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>66,12</u> 0,78
3	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (парапетів) кількість: г2(15*0,52+23,3*0,64)	100м2	0,2271	<u>1431,70</u> 1396,85	<u>34,85</u> 31,77	325	317	<u>8</u> 7	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>3,76</u> 0,07
4	КР8-5-1	Розбирання парапетних ґрат кількість: 243,6-3	100м	2,406	<u>2113,48</u> 2067,73	<u>45,75</u> 41,70	5085	4975	<u>110</u> 100	<u>23,3800</u> 0,4284	<u>56,25</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних кількість: 1612,1-570,3-810	100м2	2,318	<u>2887,55</u> 2798,24	<u>89,31</u> 81,41	6693	6486	<u>207</u> 189	<u>31,6400</u> 0,8364	<u>73,34</u> 1,94
6	КР8-37-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо кількість: 1612,1-1562	100м2	0,501	<u>2901,01</u> 2794,70	<u>106,31</u> 96,90	1453	1400	<u>53</u> 49	<u>31,6000</u> 0,9955	<u>15,83</u> 0,5
7	КР8-31-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки кількість: 1612,1-1562	100м2	0,501	<u>513,88</u> 505,17	<u>8,71</u> 7,94	257	253	<u>4</u> 4	<u>5,7120</u> 0,0816	<u>2,86</u> 0,04
8	КР8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двохстих покрівлях кількість: 6-3	100шт	0,03	<u>38091,38</u> 37770,07	<u>321,31</u> 292,88	1143	1133	<u>10</u> 9	<u>427,0700</u> 3,0090	<u>12,81</u> 0,09
9	КР8-3-3	Розбирання слухових вікон напівкруглих та трикутних кількість: 2-1	100шт	0,01	<u>22513,53</u> 22248,85	<u>264,68</u> 241,25	225	222	<u>3</u> 2	<u>251,5700</u> 2,4786	<u>2,52</u> 0,02
10	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	5,16	<u>1542,39</u> 1542,39	- -	7959	7959	- -	<u>17,4400</u> -	<u>89,99</u> -
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,19	<u>16238,73</u> 9079,32	<u>7159,41</u> 2346,63	3085	1725	<u>1360</u> 446	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>18,63</u> 4,22
12	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: $r2(((4,03*267)+(4,03*22,71)+(1621+1822))/1000)$	т	4,61	<u>4750,00</u> -	- -	21898	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					35706	33774	<u>1932</u> 967		<u>386,35</u> 9,56
		Разом будівельні роботи, грн.					35706				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20557				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7694				
		Всього будівельні роботи, грн.					56263				

		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					21898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					56263				
		Розділ 2. Ремонт покрівлі									
		ПОКРІВЛЯ З РУБЕРОЇДУ									
13	КР12-66-1	Грунтування по цеглі стін (в місцях примикання)	100м2	0,232	<u>681,99</u> 681,99	-	158	158	-	<u>8,0900</u>	<u>1,88</u>
14	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(23,2*0,09)	л	2,09	<u>42,18</u> -	-	88	-	-	-	-
15	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,232	<u>8297,01</u> 5985,30	-	1925	1389	-	<u>64,6500</u>	<u>15</u>
16	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,575	<u>15189,62</u> 6570,20	<u>213,48</u> 194,59	8734	3778	<u>123</u> 112	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>39,77</u> 1,15
17	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод (улаштування обмежувального бруса)	м3	0,29	<u>2225,73</u> 2175,63	<u>50,10</u> 45,67	645	631	<u>14</u> 13	<u>23,5000</u> 0,4692	<u>6,82</u> 0,14
18	& С111-Ц21 варіант 2	Брус 150х150 мм кількість: г3(0,15х0,15х12,89х1,05)	м3	0,305	<u>12153,39</u> -	-	3707	-	-	-	-
19	& С111- 1846-21 варіант 1	Анкер М10х300	шт	44	<u>80,58</u> -	-	3546	-	-	-	-
20	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: г2(((0,15х4х12,89)х0,02))	кг	0,15	<u>288,77</u> -	-	43	-	-	-	-
21	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,9175	<u>2286,80</u> 2165,90	<u>120,90</u> 110,20	4385	4153	<u>232</u> 211	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>46,96</u> 2,17
22	& С111-79-1	Праймер бітумно-каучуковий ОРЕОЛ-1, R-32 кількість: г2(0,3х191,75)	кг	57,53	<u>88,30</u> -	-	5080	-	-	-	-
23	& С114-97-2	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу, товщина 100 мм кількість: г2(1,9175х103)	м2	197,5	<u>365,99</u> -	-	72283	-	-	-	-
24	& С111- 1646-4	Піна-клей Ceresit СТ 84 Express Plus 850 мл	шт	5	<u>323,44</u> -	-	1617	-	-	-	-
25	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,9175	<u>1641,42</u> 1432,73	<u>69,66</u> 60,98	3147	2747	<u>134</u> 117	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>31,06</u> 1,09
26	& С111-874- 4	Сітка зварна оцинкована Вр-1,100х100х2 кількість: г2(1,9175х110)	м2	210,93	<u>49,47</u> -	-	10435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР8-38-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном кількість: r2(191,75*0,06)	м3	11,51	<u>757,88</u> 616,28	<u>141,60</u> 129,06	8723	7093	<u>1630</u> 1485	<u>7,1000</u> 1,3260	<u>81,72</u> 15,26
28	С1424-11647	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача 10-20 мм кількість: r2(191,75*0,06*1,04)	м3	11,97	<u>3408,02</u> -	- -	40794	-	- -	- -	- -
29	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	1,9175	<u>4000,69</u> 3387,68	<u>55,55</u> 50,63	7671	6496	<u>107</u> 97	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>63,62</u> 1
30	& С111-79-1	Праймер бітумно-каучуковий ОРЕОЛ-1, R-32 кількість: r2(0,3x191,75)	кг	57,53	<u>88,30</u> -	- -	5080	-	- -	- -	- -
31	& С111-859-2	Руберойд наплавлений для нижніх шарів Swetondale Біполь ЕПП 3,0 кількість: r2(113x1,9175)	м2	216,68	<u>85,21</u> -	- -	18463	-	- -	- -	- -
32	& С111-859-1	Руберойд наплавлений для верхніх шарів Swetondale Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий кількість: r2(115x1,9175)	м2	220,51	<u>97,05</u> -	- -	21400	-	- -	- -	- -
33	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,579	<u>10200,14</u> 9697,46	<u>191,70</u> 174,73	5906	5615	<u>111</u> 101	<u>94,9800</u> 1,7952	<u>54,99</u> 1,04
34	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,29	<u>2747,04</u> -	- -	797	-	- -	- -	- -
35	& С111-79-1	Праймер бітумно-каучуковий ОРЕОЛ-1, R-32 кількість: r2(0,3x57,9)	кг	17,37	<u>88,30</u> -	- -	1534	-	- -	- -	- -
36	& С111-859-2	Руберойд наплавлений для нижніх шарів Swetondale Біполь ЕПП 3,0 кількість: r2(72x0,579)	м2	41,69	<u>85,21</u> -	- -	3552	-	- -	- -	- -
37	& С111-859-1	Руберойд наплавлений для верхніх шарів Swetondale Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий кількість: r2(46x0,579)	м2	26,63	<u>97,05</u> -	- -	2584	-	- -	- -	- -
38	& С119-386-3 варіант 5	Сталь покрівельна товщ. 0,5 мм полімерізована кількість: r2(((0,3x12,89+0,68x12,89+0,34x58+0,15x58)x1,07))	м2	43,93	<u>550,34</u> -	- -	24176	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1479-1-3	Саморіз покрівельний 4,8х35	100шт.	2,6	<u>156,45</u>	-	407	-	-	-	-
40	& C111-1613-2-10	Герметик поліуретановий, Belife кількість: r2(0,025х141,78)	л	3,54	<u>689,03</u>	-	2439	-	-	-	-
41	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів, ширина 250 мм. (вікна та галерея)	100м	0,34	<u>3930,45</u> 3920,65	<u>9,80</u> 8,94	1336	1333	<u>3</u> 3	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>14,03</u> 0,03
42	& C119-386-3 варіант 5	Сталь покрівельна товщ. 0,5 мм полімерізована кількість: r2(34х0,25х1,07)	м2	9,1	<u>550,34</u>	-	5008	-	-	-	-
43	& C111-1479-1-3	Саморіз покрівельний 4,8х35 кількість: r0(353х0,34) СУПУТНІ РОБОТИ (для виконання примикань до стіни)	100шт.	1,2	<u>156,45</u>	-	188	-	-	-	-
44	КБ20-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (зовнішній блок спліт-системи)	шт	1	<u>376,20</u> 292,55	<u>82,14</u> 27,94	376	293	<u>82</u> 28	<u>3,2760</u> 0,2588	<u>3,28</u> 0,26
45	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (зовнішній блок спліт-системи раніше демонтований)	шт	1	<u>1103,50</u> 731,37	<u>205,35</u> 69,85	1104	731	<u>205</u> 70	<u>8,1900</u> 0,6469	<u>8,19</u> 0,65
46	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів ежекційних (кондиціонер - зовнішній блок)	10шт	0,2	<u>1391,74</u> 1391,74	-	278	278	-	<u>12,9200</u>	<u>2,58</u>
47	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних (кондиціонер - зовнішній блок раніше демонтований)	10шт	0,2	<u>3479,36</u> 3479,36	-	696	696	-	<u>32,3000</u>	<u>6,46</u>
48	КР19-18-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 76 мм рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 40 мм (діаметр 60мм, азбестоцементна тканина)	100м	0,06	<u>2898,75</u> 2898,75	-	174	174	-	<u>30,9200</u>	<u>1,86</u>
49	& C111-18-1	Азбестоцементна тканина кількість: r2(5,251/10х6)	м2	3,15	<u>255,96</u>	-	806	-	-	-	-
50	КР15-32-12	Установлення прохідного елемента Solar Нуора	10к-т	0,2	<u>1573,69</u> 1539,92	-	315	308	-	<u>14,9000</u>	<u>2,98</u>
51	& C170-2-9-7	Прохідний елемент Solar Нуора	шт	2	<u>2415,96</u>	-	4832	-	-	-	-
52	КР8-30-3	ПОКРІВЛЯ ФАЛЬЦЕВА Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами кількість: 1572-500	100м2	10,72	<u>9123,08</u> 9059,44	<u>18,52</u> 16,88	97799	97117	<u>199</u> 181	<u>91,8900</u> 0,1734	<u>985,06</u> 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С119-386-3 варіант 5	Сталь покрівельна товщ. 0,5 мм полімерізована кількість: 1572x1,346-673	м2	1442,912	<u>550,34</u> -	-	794092	-	-	-	-
54	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів кількість: 51,8-31	100м	0,208	<u>7743,09</u> 7228,55	<u>23,96</u> 21,84	1611	1504	<u>5</u> 5	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>15,83</u> 0,05
55	& С119-386-3 варіант 5	Сталь покрівельна товщ. 0,5 мм полімерізована кількість: 20,8x1,1	м2	22,88	<u>550,34</u> -	-	12592	-	-	-	-
56	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	15,72	<u>7252,52</u> 6986,76	<u>265,76</u> 242,24	114010	109832	<u>4178</u> 3808	<u>79,0000</u> 2,4888	<u>1241,88</u> 39,12
57	& С114-4-У-33	Н1=2 Плити теплоізоляційні IZOVAT 100 кількість: 1572*0,2*1,02	м3	320,688	<u>2820,23</u> -	-	904414	-	-	-	-
58	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	15,72	<u>642,35</u> 631,46	<u>10,89</u> 9,93	10098	9927	<u>171</u> 156	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>112,24</u> 1,6
59	С111-1715 варіант 4	Плівка паробар'єр R110 Juta кількість: 1,15x1572	м2	1807,8	<u>40,31</u> -	-	72872	-	-	-	-
60	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (підпокрівельна мембрана Delta Ruf) кількість: г2(((1643,1-40,1-31,0)-1370))	100м2	2,02	<u>642,35</u> 631,46	<u>10,89</u> 9,93	1298	1276	<u>22</u> 20	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>14,42</u> 0,21
61	С111-1715 варіант 3	Підпокрівельна мембрана Delta Ruf кількість: 1,15*202	м2	232,3	<u>185,84</u> -	-	43171	-	-	-	-
62	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон кількість: 8-3	шт	5	<u>3820,24</u> 1023,01	<u>10,89</u> 9,93	19101	5115	<u>54</u> 50	<u>11,0500</u> 0,1020	<u>55,25</u> 0,51
63	С123-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові профіль RENAU Euro 60 с двокамерним склопакетом"4-10-4-10-4и (Glastrosch) та фурнігура Масо Multi Matic (Вік-7-Вік-10) кількість: (5,28) ВОГНЕЗАХИСНА ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ	м2	5,28	<u>4400,31</u> -	-	23234	-	-	-	-
64	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів кількість: г3(31,61-27,61+0,775)	м3	4,775	<u>124,45</u> 124,45	-	594	594	-	<u>1,3100</u>	<u>6,26</u>
65	С1113-299 варіант 1	Вогнезахисний матеріал для деревини ЕНДОТЕРМ 400201 кількість: г2((401,85-351)+(22,74x0,298))	кг	57,63	<u>188,41</u> -	-	10858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах кількість: г2(3315,89-2815,89+163,43)	100м2	6,6343	<u>459,80</u> 459,80	-	3050	3050	-	<u>4,8400</u>	<u>32,11</u>
67	С1113-299 варіант 1	Вогнезахисний матеріал для деревини ЕНДОТЕРМ 400201 кількість: г2((988,14-839,14)+(163,43х0,298)) ВОГНЕЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ СТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ в вісях К-В/1-5 та А-В/5-8	кг	197,7	<u>188,41</u>	-	37249	-	-	-	-
68	КБ13-16-6 к=2; к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2,103	<u>2955,12</u> 1271,02	<u>184,36</u> 14,01	6215	2673	<u>388</u> 29	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>23,12</u> 0,28
69	КБ13-72-1 к=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття ЕНДОТЕРМ 400202 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2,103	<u>1477,25</u> 1454,77	<u>20,57</u> 0,80	3107	3059	<u>43</u> 2	<u>14,2485</u> 0,0076	<u>29,96</u> 0,02
70	КБ13-72-3 к=3;к=1,15	На кожний наступний шар нанесення покриття додавати до норми 13-72-1 (до 4 шарів) Н1=3 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2,103	<u>2568,92</u> 2564,34	-	5402	5393	-	<u>25,1160</u>	<u>52,82</u>
71	& С1113-286-3 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ 400202 кількість: 210,3х1,86 ДЕРЕВ'ЯНІ ЕЛЕМЕНТИ ДАХУ	кг	391,158	<u>202,84</u>	-	79342	-	-	-	-
72	КР8-1-5	Розбирання балок, крокв зі стояками та підкосами з брусів кількість: 981,5-810+40,1	100м2	2,116	<u>4136,94</u> 4065,05	<u>71,89</u> 65,52	8754	8602	<u>152</u> 139	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>90,54</u> 1,42
73	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів кількість: 981,5-810	100м2	1,715	<u>1056,69</u> 1009,85	<u>46,84</u> 42,69	1812	1732	<u>80</u> 73	<u>10,6300</u> 0,4386	<u>18,23</u> 0,75
74	КР8-24-2	Укладання підтримуючої балки по дерев'яним стійкам (200*200 мм)	м3	0,48	<u>4138,29</u> 2175,63	<u>50,10</u> 45,67	1986	1044	<u>24</u> 22	<u>23,5000</u> 0,4692	<u>11,28</u> 0,23
75	& С111-Ц21 варіант 1	Балка 200х200 мм	м3	0,5	<u>12153,39</u>	-	6077	-	-	-	-
76	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини	кг	0,19	<u>288,77</u>	-	55	-	-	-	-
77	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод кількість: 3,67-2,8+0,1	м3	0,97	<u>4138,29</u> 2175,63	<u>50,10</u> 45,67	4014	2110	<u>49</u> 44	<u>23,5000</u> 0,4692	<u>22,8</u> 0,46
78	& С111-Ц21 варіант 9	Балка 150х150 мм кількість: 3,85-3,01	м3	0,84	<u>12153,39</u>	-	10209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С111-Ц21 варіант 10	Балка100х100 мм кількість: 0,1*1,05	м3	0,105	<u>12153,39</u>	-	1276	-	-	-	-
80	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: r2(((1,96-1,533+(0,1х4х10,02х0, 02))))	кг	0,51	<u>288,77</u>	-	147	-	-	-	-
81	КР8-24-2	Улаштування прогонів кількість: r3((0,15х0,15х11,27)+(0,05х0, 05х6))	м3	0,269	<u>4138,29</u> 2175,63	<u>50,10</u> 45,67	1113	585	<u>13</u> 12	<u>23.5000</u> 0,4692	<u>6.32</u> 0,13
82	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: r2((0,15х4х11,27х0,02)+(0, 05х4х6х0,02))	кг	0,16	<u>288,77</u>	-	46	-	-	-	-
83	КР8-24-1	Улаштування крокв з бруса 150х150 мм кількість: r2(17,23-12,86+0,39)	м3	4,76	<u>5825,61</u> 3718,01	<u>55,55</u> 50,63	27730	17698	<u>264</u> 241	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>191.16</u> 2,48
84	& С111-Ц21 варіант 3	Брус 200х50 мм кількість: 18,09-13,503	м3	4,587	<u>12153,39</u>	-	55748	-	-	-	-
85	& С111-Ц21 варіант 5	Брус 150х50 мм кількість: r2(0,05х0,15х51,9х1,05)	м3	0,41	<u>12153,39</u>	-	4983	-	-	-	-
86	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: r2((((17,23-12,86)+(0,05+0, 15)х2х51,9х0,02)))	кг	4,79	<u>288,77</u>	-	1383	-	-	-	-
87	КБ10-53-2	Укладання по фермах контррейок кількість: r2(((5,365-4,395)+(0,05х0,05х203, 1)))	м3	1,48	<u>2260,10</u> 2210,60	-	3345	3272	-	<u>21.1500</u>	<u>31.3</u>
88	С112-26 варіант 1	Бруски обрізні 50 мм* 50 мм кількість: r3(((6,29-5,274)+(0,05х0,05х203,1)))	м3	1,524	<u>12140,57</u>	-	18502	-	-	-	-
89	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: r2(((9,588-8,04)+(0,05х4х203,1х0, 02)))	кг	2,36	<u>288,77</u>	-	681	-	-	-	-
90	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі кількість: 991,7-810	100м2	1,817	<u>3328,15</u> 2787,98	<u>55,55</u> 50,63	6047	5066	<u>101</u> 92	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>56.24</u> 0,95
91	С112-52 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 120 мм, товщина 25 мм кількість: r2(15,75408-12,4)	м3	3,35	<u>12140,57</u>	-	40671	-	-	-	-
92	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,1	<u>4460,38</u> 4157,19	<u>76,24</u> 69,50	446	416	<u>8</u> 7	<u>46.1500</u> 0,7140	<u>4.62</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С112-52 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 120 мм, товщина 25 мм кількість: $r2(0,12 \times 0,025 \times 67 \times 1,05)$	м3	0,21	<u>12140,57</u> -	-	2550	-	-	-	-
94	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах кількість: $r2(1562-1380+10)$	100м2	1,92	<u>637,45</u> 637,45	-	1224	1224	-	<u>6,7100</u>	<u>12,88</u>
95	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: $r2(((56,73-48)+((0,12+0,025) \times 2 \times 67 \times 0,02)))$	кг	9,12	<u>288,77</u> -	-	2634	-	-	-	-
96	КР8-24-1	ПІДСИЛЕННЯ МАУЕРЛАТУ (стійки під мауерлат - 3шт.), покрівля №1 Улаштування крокв з бруса 150х150 мм кількість: $r3(0,15 \times 0,15 \times 1 \times 3)$	м3	0,068	<u>3905,85</u> 3718,01	<u>55,55</u> 50,63	266	253	<u>4</u> 3	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>2,73</u> 0,04
97	& С111-Ц21 варіант 2	Брус 150х150 мм кількість: $r3(0,15 \times 0,15 \times 1 \times 3 \times 1,05)$	м3	0,071	<u>12153,39</u> -	-	863	-	-	-	-
98	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: $r3(0,15 \times 4 \times 1 \times 3 \times 0,02)$	кг	0,036	<u>288,77</u> -	-	10	-	-	-	-
99	& С1545- 205-1-1К варіант 1	Куттик перфорований підсилений 100х100х90х2 мм кількість: 4х3	шт	12	<u>31,49</u> -	-	378	-	-	-	-
100	& С111-115- 20 варіант 1	Саморіз 4,8х60 кількість: 16*3	шт	48	<u>3,34</u> -	-	160	-	-	-	-
101	КР3-30-3	ВУЗЛИ ПЕРЕОПИРАННЯ КРОКВ- 4 шт. (покрівля №1) Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м кількість: 0,3*4	1 м3	1,2	<u>7656,34</u> 1341,29	-	9188	1610	-	<u>12,1000</u>	<u>14,52</u>
102	КБ10-53-2	Укладання по фермах прогонів із брусів кількість: $r3(0,2 \times 0,05 \times 1,3 \times 4)$	м3	0,052	<u>2323,27</u> 2210,60	<u>63,17</u> 18,14	121	115	<u>3</u> 1	<u>21,1500</u> 0,1350	<u>1,1</u> 0,01
103	& С111-Ц21 варіант 3	Брус 200х50 мм кількість: $r3(0,052 \times 1,05)$	м3	0,055	<u>12153,39</u> -	-	668	-	-	-	-
104	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: $r3(((0,05+0,2) \times 2 \times 1,3 \times 4 \times 0,02))$	кг	0,052	<u>288,77</u> -	-	15	-	-	-	-
105	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: $r3(12,25 \times 0,16 \times 6 \times 4 / 1000)$	т	0,047	<u>37638,90</u> -	-	1769	-	-	-	-
106	& С111- 1848-Б-8	Болти М8х65 кількість: 18*4	шт	72	<u>8,08</u> -	-	582	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& С111-1848-Г-8	Гайки М8 кількість: 18х4	шт	72	<u>1,53</u> -	-	110	-	-	-	-
108	& С111-1848-Ш-8 варіант 1	Шайби d8 збільшена кількість: 36х4	шт	144	<u>1,44</u> -	-	207	-	-	-	-
109	КР9-18-2	ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ - 2шт. (покрівля №3) Улаштування дерев'яних сходів без підшивання кількість: 0,75*0,75*2	м2	1,125	<u>781,99</u> 775,54	-	880	872	-	<u>7,4200</u>	<u>8,35</u>
110	& С111-Ц21 варіант 7	Дошка 50х100 мм кількість: 0,05*1,05	м3	0,0525	<u>12153,39</u> -	-	638	-	-	-	-
111	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами драбин кількість: г3(0,75х0,75х2)	100м2	0,01125	<u>637,45</u> 637,45	-	7	7	-	<u>6,7100</u>	<u>0,08</u>
112	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: г3(((0,45+0,42)х2х0,02))	кг	0,035	<u>288,77</u> -	-	10	-	-	-	-
113	КБ10-15-1 к=1,15	ХОДОВІ МОСТКИ (покрівля № 3) Укладання ходових дошок	100м	0,427	<u>595,15</u> 576,24	-	254	246	-	<u>6,3365</u>	<u>2,71</u>
114	С112-56 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 35 мм кількість: г3(34,2х0,035х1,05)	м3	1,257	<u>12140,57</u> -	-	15261	-	-	-	-
115	& С111-Ц21 варіант 8	Брус 70*150 мм кількість: г3(0,07х0,15х85,4х1,05)	м3	0,942	<u>12153,39</u> -	-	11448	-	-	-	-
116	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами - ходові містки кількість: г1(42,7х0,8)	100м2	0,342	<u>637,45</u> 637,45	-	218	218	-	<u>6,7100</u>	<u>2,29</u>
117	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: г3(((34,2х2х0,02)+((0,07+0,15)х2х85,4х0,02)))	кг	2,12	<u>288,77</u> -	-	612	-	-	-	-
118	& С111-1865М-2 варіант 1	Пластина перфорована 60х120 мм	шт	172	<u>16,87</u> -	-	2902	-	-	-	-
119	& С111-115-18-1М	Саморіз 4,2х16мм	шт	344	<u>0,64</u> -	-	220	-	-	-	-
120	& С111-115-20 варіант 2	Саморіз 4,8х70	шт	344	<u>3,68</u> -	-	1266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРИТТЯ З МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ (покрівля № 7)									
121	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,401	<u>13323,60</u> 13274,31	<u>46,65</u> 6,68	5343	5323	<u>19</u> 3	<u>143.3820</u> 0,0719	<u>57,5</u> 0,03
		H2=1,15 H5=1,15									
122	& С111-Ц21 варіант 11	Брус 50*30 мм кількість: г3(0,05x0,03x38,3x1,05)	м3	0,06	<u>12153,39</u>	-	729	-	-	-	-
123	& С111-Ц21 варіант 12	Брус 75*20 мм кількість: г3(0,075x0,02x5,73x1,05)	м3	0,009	<u>12153,39</u>	-	109	-	-	-	-
124	& С111-Ц21 варіант 13	Кобилка 50*25 мм кількість: г3(0,05x0,025x13,56x1,05)	м3	0,018	<u>12153,39</u>	-	219	-	-	-	-
125	С111-233-2 варіант 1	Концентрат Lignofix антисептик для деревини кількість: г3((((((0,05+0,03)x2x38,3)+(0, 075+0,02)x2x5,73)+(0,05+0,025)x2x13,56)x0, 02))))	кг	0,185	<u>288,77</u>	-	53	-	-	-	-
126	& С111- 1795-4 варіант 1	Металочерепиця ARAD кількість: г2(40,1*1,15)	м2	46,12	<u>494,37</u>	-	22800	-	-	-	-
127	С113-1478 варіант 1	Аератор точковий діам. 110 мм	шт	2	<u>1077,27</u>	-	2155	-	-	-	-
128	& С111- 1797-8 варіант 2	Планка карнизна з оцинкованої сталі кількість: г2(5,7x1,07)	п.м	6,1	<u>130,07</u>	-	793	-	-	-	-
129	& С111- 1859-14	Софіт кількість: г2(3x1,07)	м2	3,21	<u>274,69</u>	-	882	-	-	-	-
130	& С111- 1859-15	F-профіль кількість: г2(5,7x1,07)	м	6,1	<u>54,37</u>	-	332	-	-	-	-
131	& С111- 1859-16	Фінішний профіль кількість: г2(5,7x1,07)	м	6,1	<u>65,59</u>	-	400	-	-	-	-
132	& С111- 1859-17	J-фаска кількість: г2(5,7x1,07)	м	6,1	<u>61,51</u>	-	375	-	-	-	-
133	& С111- 1859-13 варіант 1	Єндова планка, ширина 650 мм кількість: г2(17,4x1,07)	п.м.	18,62	<u>561,31</u>	-	10452	-	-	-	-
134	& С111- 1479-1-5	Саморіз М4,8x35	100шт.	0,34	<u>177,93</u>	-	60	-	-	-	-
135	& С111- 1479-1-6	Саморіз М4,8x127	100шт.	6	<u>161,85</u>	-	971	-	-	-	-
136	& С111- 1479-1-7	Саморіз М4,2x76	100шт.	0,3	<u>109,99</u>	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C111-1479-1-8	Саморіз TORX 4,8x20	100шт.	0,16	<u>161,66</u>	-	26	-	-	-	-
138	& C111-1846-B6 варіант 1	Анкер HSA M12 125/110/75	шт	12	<u>122,45</u>	-	1469	-	-	-	-
139	& C111-175-1	Цвяхи будівельні 5,0x120 мм	шт	54	<u>1,48</u>	-	80	-	-	-	-
140	& C111-1613-2-10	Герметик поліуретановий, Belife	л	0,3	<u>689,03</u>	-	207	-	-	-	-
141	& C111-1678-B4 варіант 1	Стрічка герметизувальна ширина 50 мм	м	17,4	<u>2,02</u>	-	35	-	-	-	-
142	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (підпокрівельна мембрана Delta Ruf)	100м2	0,401	<u>642,35</u> 631,46	<u>10,89</u> 9,93	258	253	<u>5</u> 4	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,86</u> 0,04
143	C111-1715 варіант 3	Підпокрівельна мембрана Delta Ruf кількість: 40,1*1,15 Утеплення по перекриттю	м2	46,115	<u>185,84</u>	-	8570	-	-	-	-
144	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,31	<u>3626,26</u> 3493,38	<u>132,88</u> 121,12	1124	1083	<u>41</u> 38	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>12,25</u> 0,39
145	& C114-4-У-Щ варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщина 260 мми кількість: г2(31x0,26x1,03)	м3	8,3	<u>3450,62</u>	-	28640	-	-	-	-
146	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок(паробар'єр R110 Juta)	100м2	0,31	<u>642,35</u> 631,46	<u>10,89</u> 9,93	199	196	<u>3</u> 3	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,21</u> 0,03
147	C111-1715 варіант 4	Плівка паробар'єр R110 Juta кількість: 1,15x31	м2	35,65	<u>40,31</u>	-	1437	-	-	-	-
148	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (підпокрівельна мембрана Delta Ruf)	100м2	0,31	<u>642,35</u> 631,46	<u>10,89</u> 9,93	199	196	<u>3</u> 3	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,21</u> 0,03
149	C111-1715 варіант 3	Підпокрівельна мембрана Delta Ruf кількість: 31*1,1	м2	34,1	<u>185,84</u>	-	6337	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2858314	327534	<u>8470</u> 7173		<u>3504,33</u> 73,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2858314				2522310 334707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					189636 424,86 68814 3047950				
		----- -									
		Всього по розділу 2					3047950				
		Розділ 3. Водовідна система									
150	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів кількість: 12+10,6	100м	0,226	<u>5652,26</u> 5652,26	- -	1277	1277	- -	<u>55,3600</u> -	<u>12,51</u> -
151	С113-142 варіант 1	Жолоб водостічний металевий з полімерним покриттям, діаметр 100 мм кількість: 22,6*1,04	м	23,504	<u>261,17</u> -	- -	6139	-	- -	- -	- -
152	С113-1883 варіант 1	Заглушка жолоба металева з полімерним покриттям для труб діаметром 100 мм	шт	6	<u>83,31</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
153	С113-1884 варіант 1	З'єднувач жолоба металевий з полімерним покриттям для жолоба діаметром 100 мм	шт	8	<u>109,43</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
154	С113-1885 варіант 1	Тримач жолоба металевий з полімерним покриттям для жолоба діаметром 100 мм	шт	28	<u>94,64</u> -	- -	2650	-	- -	- -	- -
155	С1115-931 варіант 1	Воронки металеві з полімерним покриттям, водоприймач, діаметр 100 мм	шт	34	<u>194,59</u> -	- -	6616	-	- -	- -	- -
156	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів кількість: 168*3+22,5	100м	5,265	<u>5652,26</u> 5652,26	- -	29759	29759	- -	<u>55,3600</u> -	<u>291,47</u> -
157	С1115-931 варіант 3	Коліна металеві з полімерним покриттям діаметр 100 мм	шт	138	<u>231,31</u> -	- -	31921	-	- -	- -	- -
158	С113-142 варіант 2	Труби водостічна металева з полімерним покриттям, діаметр 100 мм кількість: 526,5*1,04	м	547,56	<u>242,63</u> -	- -	132854	-	- -	- -	- -
159	С113-1878 варіант 1	Тримач водостічної труби метал для труб діаметром 100 мм	шт	125	<u>76,25</u> -	- -	9531	-	- -	- -	- -
160	С1115-931 варіант 2	Злив металевий з полімерним покриттям, діаметр 100 мм	шт	34	<u>215,39</u> -	- -	7323	-	- -	- -	- -
161	С113-1880 варіант 1	Поворот жолоба внутрішній 90 °, діаметр 100 мм	шт	1	<u>469,28</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розбирання водовідвідних лотків									
162	ПВ1-1-2	Демонтаж водовідвідних лотків PolіMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,656	<u>3333,00</u> 3333,00	-	2186	2186	-	<u>35,5520</u> -	<u>23,32</u> -
		H2=0,8 H5=0,8									
163	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (зі збереженням матеріалу)	100м2	0,42	<u>9974,12</u> 9786,90	<u>187,22</u> 60,15	4189	4110	<u>79</u> 25	<u>95,8560</u> 0,5282	<u>40,26</u> 0,22
164	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0168	<u>25753,65</u> 25753,65	-	433	433	-	<u>305,5000</u> -	<u>5,13</u> -
165	КР18-1-4	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ (10,01 м3 зі збереженням матеріалу) кількість: 12,6+6,93	100м3	0,1953	<u>11284,28</u> 2373,89	<u>8910,39</u> 1689,89	2204	464	<u>1740</u> 330	<u>28,1600</u> 13,1907	<u>5,5</u> 2,58
166	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів (зі збереженням матеріалу)	100м	0,02	<u>10051,51</u> 8600,29	<u>1451,22</u> 432,33	201	172	<u>29</u> 9	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>2,04</u> 0,08
167	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,204	<u>3462,04</u> 279,03	<u>3183,01</u> 948,24	706	57	<u>649</u> 193	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,68</u> 1,75
168	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: г1(18,94+65,6*0,022) Перекладка тротуарної плитки (Тип1)	т	20,4	<u>301,14</u> -	<u>301,14</u> 47,52	6143	-	<u>6143</u> 969	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,38
169	КР18-26-7	Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	0,485	<u>3150,12</u> 464,81	<u>2601,11</u> 625,84	1528	225	<u>1262</u> 304	<u>5,1600</u> 4,8946	<u>2,5</u> 2,37
170	С1421-9459 варіант 1	Щебінь від демонтажу	м3	4,58	-	-	-	-	-	-	-
171	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 кількість: 9,166-4,58	м3	4,586	<u>1166,06</u> -	-	5348	-	-	-	-
172	КР18-26-6	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	0,485	<u>4953,30</u> 805,32	<u>4021,68</u> 972,92	2402	391	<u>1951</u> 472	<u>8,9400</u> 7,6444	<u>4,34</u> 3,71
173	КР18-26-8 К=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7 (до 10 см) Н1=5	100м2	-0,4850	<u>197,84</u> -	<u>155,74</u> 29,31	-96	-	<u>-76</u> -14	<u>-</u> 0,2640	<u>-</u> -0,130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C1421-9459 варіант 1	Щебінь від демонтажу	м3	3,06	-	-	-	-	-	-	-
175	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	3,06	<u>1455,29</u>	-	4453	-	-	-	-
176	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів моцнення [ФЭМ] кількість: 10+38,5	100м2	0,485	<u>12572,90</u> 12233,62	<u>234,03</u> 75,19	6098	5933	<u>114</u> 36	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>58,11</u> 0,32
177	C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна кількість: 2,425*1,1	м3	2,6675	<u>2188,89</u>	-	5839	-	-	-	-
178	& C1426- 11776-3 варіант 2	Плитки для тротуарів ФЕМ "Старе місто", товщина 60 мм (від демонтажу)	м2	42	-	-	-	-	-	-	-
179	& C1426- 11776-3 варіант 1	Плитки для тротуарів ФЕМ "Старе місто", товщина 60 мм кількість: (48,5-42)*1,01	м2	6,565	<u>488,65</u>	-	3208	-	-	-	-
180	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2	<u>278,80</u> 120,04	-	558	240	-	<u>1,3200</u>	<u>2,64</u>
181	& C1416- 8685-БК2 варіант 1	Бортовий камінь БР100.20.8 (від демонтажу)	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
182	KP1-27-2	Влаштування водовідвідних потків Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	0,989	<u>278,19</u> 278,19	-	275	275	-	<u>3,3000</u>	<u>3,26</u>
183	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 кількість: 0,989/0,35	1000 м2	0, 00282571 4	<u>18099,39</u> 18099,39	-	51	51	-	<u>195,5000</u>	<u>0,55</u>
184	KP18-26-5	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2] кількість: 3,516/0,1	100м2	0,3516	<u>5068,07</u> 805,32	<u>4136,45</u> 1009,20	1782	283	<u>1454</u> 355	<u>8,9400</u> 7,9106	<u>3,14</u> 2,78
185	KP18-26-8 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7 (до 10 см)	100м2	-0,35160	<u>197,84</u> -	<u>155,74</u> 29,31	-70	-	<u>-55</u> -10	<u>0,2640</u>	<u>-0,090</u>
186	C1421-9459 варіант 1	Н1=5 Щебінь від демонтажу	м3	2,37	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	2,37	<u>1166,06</u>	-	2764	-	-	-	-
188	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,698	<u>1362,66</u>	<u>191,82</u>	951	296	<u>134</u>	<u>4,5800</u>	<u>3,2</u>
					424,02	58,10			41	0,5537	0,39
189	PВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,82	<u>4166,25</u>	-	3416	3416	-	<u>44,4400</u>	<u>36,44</u>
					4166,25	-			-	-	-
190	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,722	<u>2678,07</u>	-	15324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C113-1489 варіант 2	Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN150 Н150 підсилений С250	шт	82	<u>1484,82</u>	-	121755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C113-1490 варіант 2	Решітка водоприймальна Basic РВ-15.19.100-ОС штампована стальна оцинкована кл.А 22101	шт	82	<u>1351,46</u>	-	110820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	& C111-196-1-1Ш варіант 1	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт	23	<u>475,23</u>	-	10930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	& C111-1867-1 варіант 1	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 40мм для лотків бетонних DN150	шт	164	<u>105,13</u>	-	17241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& C113-2110-23 варіант 1	Заглушка для лотка полімербетонного Base DN150 Н150 полімербетонна	шт	3	<u>206,63</u>	-	620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					561173	49568	<u>13424</u>		<u>495,09</u>
									2710		22,36
		Разом будівельні роботи, грн.					561173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					498181				
		всього заробітна плата, грн.					52278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9806				
		Всього будівельні роботи, грн.					589302				

		-									
		Всього по розділу 3					589302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Заміна парапетної огорожі									
196	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	2,436	<u>2237,89</u> 1904,76	<u>160,19</u> 58,86	5452	4640	<u>390</u> 143	<u>19,3200</u> 0,6008	<u>47,06</u> 1,46
197	& С111-1755-1-1Ж варіант 1	Грати огороження металеві парапетні складного малюнку	пм	103,5	<u>4331,10</u> -	- -	448269	-	- -	- -	- -
198	& С111-1755-9-1Н варіант 1	Грати огороження металеві художні простого малюнку	пм	140,1	<u>1485,01</u> -	- -	208050	-	- -	- -	- -
199	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази кількість: 7,71+91,59	100м2	0,993	<u>12050,56</u> 12047,70	- -	11966	11963	- -	<u>122,2000</u> -	<u>121,34</u> -
200	& С111-359-10Г варіант 1	Ґрунтівка Міхон 992 кількість: г2(0,5946+7,045384615)	кг	7,64	<u>186,17</u> -	- -	1422	-	- -	- -	- -
201	& С111-388-1-Л варіант 1	Фарба MASTER 30 Садолін кількість: г2(0,853+10,176666)	кг	11,03	<u>551,33</u> -	- -	6081	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					681240	16603	<u>390</u> 143		<u>168,4</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					681240 664247 16746 9248 20,38 3302 690488				
		----- -									
		Всього по розділу 4					690488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Відновлення стовпчиків та стіни парапетної огорожі									
202	КР3-30-3	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м кількість: 0,3*8	1 м3	2,4	<u>7656,34</u> 1341,29	- -	18375	3219	- -	<u>12,1000</u> -	<u>29,04</u> -
203	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (стіна парапетної огорожі)	100 м3	0,019	<u>706082,80</u> 86587,82	- -	13416	1645	- -	<u>889,5400</u> -	<u>16,9</u> -
204	КБ12-15-1 к=1,15	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: 0,6*12	100м2	0,072	<u>15133,59</u> 14138,82	<u>217,92</u> 62,57	1090	1018	<u>16</u> 5	<u>152,7200</u> 0,4658	<u>11</u> 0,03
205	& С119-386-3 варіант 5	Н2=1,15 Н5=1,15 Сталь покрівельна товщ. 0,5 мм полімерізована кількість: г2(0,6х12х1,1)	м2	7,92	<u>550,34</u> -	- -	4359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					37240	5882	<u>16</u> 5		<u>56,94</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37240				31342 5887 3165 6,83 1106 40405
		----- -									
		Всього по розділу 5					40405				
		Розділ 6. Улаштування додаткових вертикальних вязей для покрівлі № 4									
206	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1482	<u>19598,32</u> 15218,11	<u>2706,25</u> 114,39	2904	2255	<u>401</u> 17	<u>145,6000</u> 1,0920	<u>21,58</u> 0,16
207	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая товщ. 10 мм, С255, 200х200	т	0,0324	<u>32013,70</u> -	- -	1037	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С111-1804 варіант 2	Кутик 75х6, С255	т	0,1205	<u>33524,95</u>	-	4040	-	-	-	-
209	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1482	<u>12237,41</u> 10394,15	<u>1709,91</u> 25,94	1814	1540	<u>253</u> 4	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>13,15</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 6					9795	3795	<u>654</u> 21		<u>34,73</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9795 5346 3816 1989 4,19 679 11784				
		----- -									
		Всього по розділу 6					11784				
		Розділ 7. Сміття									
210	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: г2(65,416-23,94225+1,5)	1 т	42,97	<u>137,41</u> 137,41	-	5905	5905	-	<u>1,6300</u>	<u>70,04</u>
211	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: г2(65,416-23,94225+1,5)	т	42,97	<u>301,14</u> -	<u>301,14</u> 47,52	12940	-	<u>12940</u> 2042	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 17,66
		Разом прямі витрати по розділу 7					18845	5905	<u>12940</u> 2042		<u>70,04</u> 17,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18845 7947 4612 10,52 1704 23457				
		----- -									
		Всього по розділу 7					23457				
		Разом прямі витрати по кошторису					4202313	443061	<u>37826</u> 13061		<u>4715,88</u> 124,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4202313 3721426 456122 257336 574,84 93105 4459649				
		----- - Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- -					21898				
		Всього по кошторису					4459649				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5415,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					549227				

Склав

Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

""Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)

23-054/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-02 на освітлення горища
5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,400 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,834 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>238,57</u> 167,23	<u>5,27</u> 0,27	477	334	<u>11</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0026	<u>3,2</u> 0,01
2	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,34	<u>9176,87</u> 8768,41	<u>120,03</u> 6,22	3120	2981	<u>41</u> 2	<u>81,4000</u> 0,0592	<u>27,68</u> 0,02
3	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях кількість: 68+130+25	100м	2,23	<u>8798,23</u> 6498,67	<u>252,44</u> 136,82	19620	14492	<u>563</u> 305	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>141,94</u> 2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби кількість: 223+7	100м	2,3	<u>1017,68</u> 903,75	- -	2341	2079	- -	<u>9,6400</u> -	<u>22,17</u> -
5	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>837,08</u> 821,18	- -	67	66	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,71</u> -
6	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	<u>1261,47</u> 1238,72	- -	101	99	- -	<u>13,3800</u> -	<u>1,07</u> -
7	КР20-27-3 к=3	Н1=2 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 50 мм)	100шт	0,08	<u>1524,02</u> 1499,80	- -	122	120	- -	<u>16,2000</u> -	<u>1,3</u> -
8	КМ10-309-2	Н1=3 Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>172,90</u> 167,23	- -	173	167	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							26021	20338	<u>615</u> 308		<u>199,67</u> 2,87
Разом будівельні роботи, грн.							26021				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5068				
всього заробітна плата, грн.							20646				
Загальновиробничі витрати, грн.							10296				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3188				
Всього будівельні роботи, грн.							36317				

-											
Всього по розділу 1							36317				
Розділ 2. Матеріали											
9	1507-1002 варіант 1	Світильник світлодіодний LED, 8 Вт, підвіс на гак, IP54	шт	5	<u>248,29</u> -	- -	1241	-	- -	- -	- -
10	1507-1003 варіант 1	Світильник світлодіодний LED, 12 Вт, підвіс на гак, IP54	шт	10	<u>420,98</u> -	- -	4210	-	- -	- -	- -
11	1507-1004 варіант 1	Світильник світлодіодний LED, 22 Вт, підвіс на гак, IP54	шт	19	<u>469,05</u> -	- -	8912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1504-17157 варіант 1	Коробка протяжна, алюмінієва, пофарбована, 3 введення, 118x67x42 мм, M16x1,5 кількість: 11+17+4	шт	32	<u>445.75</u> -	- -	14264	-	- -	- -	- -
13	& 15093- 35013-B2- 2Ю варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 3x1, 5мм2 ВВГнг-LS кількість: 380-150	1000м	0,23	<u>34882.39</u> -	- -	8023	-	- -	- -	- -
14	C113-37 варіант 1	Труба сталевая оцинкована жорстка, д16мм кількість: 1,02*(68+130+25)	м	227,46	<u>155.93</u> -	- -	35468	-	- -	- -	- -
15	1504-17158 варіант 1	Муфта труба-коробка, д16 мм, IP66, M16x1, 5 мм, нікельована латунь кількість: 21+51+12	шт	84	<u>147.75</u> -	- -	12411	-	- -	- -	- -
16	1504-17159 варіант 1	Сталевий хомут для труб, д16 мм (3/8 "), оцинкована сталь кількість: 75+120+30	шт	225	<u>30.41</u> -	- -	6842	-	- -	- -	- -
17	& C111- 1381-B4 варіант 1	Повідець заземлення L= 1000мм, з двома наконечниками кількість: 10+20+10	шт	40	<u>25.95</u> -	- -	1038	-	- -	- -	- -
18	& C113- 1940-B1 варіант 1	Хомут заземлення для труб (Тип Б), д13-20 мм, оцинкована сталь	шт	30	<u>22.47</u> -	- -	674	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					93083	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					93083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93083				
		Всього будівельні роботи, грн.					93083				

		Всього по розділу 2					93083				
		Разом прямі витрати по кошторису					119104	20338	<u>615</u> 308		<u>199.67</u> 2,87
		Разом будівельні роботи, грн.					119104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98151				
		всього заробітна плата, грн.					20646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3188				
		Всього будівельні роботи, грн.					129400				

		-									
		Всього по кошторису					129400				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					222,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23834				


Склав



Світлана КУРІБЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Олексій МУРАВЛЬОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)

23-054/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-03 на
придбання електрообладнання
5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,462 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач, Ін=10А, 1Р, хар. В	шт	2	433,98	-	868	-	-	-	-
2	1504-4088 варіант 2	Сутінкочутливе реле у комплекті з датчиком та дротами, 16А, 230В	шт	1	2557,50	-	2558	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							3426	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							3426				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							36				
Всього устаткування, грн.							3462				

Всього по кошторису							3462				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав


 _____ Світлана КУРІБЛО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ Олексій МУРАВЛЬОВ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)

23-054/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-04 на
блискавкозахист
5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 154,765 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23509 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,234 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,24	<u>3403,90</u> 2777,12	<u>188,15</u> 9,74	817	667	<u>45</u> 2	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>6,53</u> 0,02
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,72	<u>3291,86</u> 2915,98	- -	2370	2100	- -	<u>28,5600</u> -	<u>20,56</u> -
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ=1,1	Н2=1,05 Н3=1,05 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,84	<u>3430,71</u> 3054,83	- -	2882	2566	- -	<u>29,9200</u> -	<u>25,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМВ-472-8 т.ч. п.1.4 κ=1,25	Н2=1,1 Н3=1,1 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	4,57	<u>3847,28</u> 3471,40	- -	17582	15864	- -	<u>34.0000</u> -	<u>155,38</u> -
5	КМВ-80-1	Н2=1,25 Н3=1,25 Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (монтаж обмежувача імпульсних перенапруг Ін=30 кА, ОПС1-В ЗР)	шт	1	<u>167,23</u> 167,23	- -	167	167	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1,6</u> -
6 &	С1545-491-1	Запобіжник-роє'єднувач з індикацією	шт	1	<u>285,62</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
7 &	С1545-491-3-С	Плавка вставка циліндрична Ін=25А, ПВЦ 10*38 32А	уп.	1	<u>97,95</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
8 &	С111-796-1 варіант 1	Дріт круглий оцинкований, діаметр 8 мм	м	637	<u>81,02</u> -	- -	51610	-	- -	- -	- -
9	2405-1932 варіант 1	Кутовий коньєовий тримач дроту DKC	шт	300	<u>95,40</u> -	- -	28620	-	- -	- -	- -
10	2405-1933 варіант 1	Фасадний тримач дроту DKC	шт	150	<u>143,55</u> -	- -	21533	-	- -	- -	- -
11 &	1504-17118-3 варіант 1	З'єднувач універсальний DKC	шт	30	<u>167,56</u> -	- -	5027	-	- -	- -	- -
12 &	1504-17118-3 варіант 2	Контрольний з'єднувач	шт	12	<u>61,37</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
13	КБ21-31-3	Установлення пластикового корпусу	100шт	0,12	<u>4172,33</u> 4172,33	- -	501	501	- -	<u>42,3200</u> -	<u>5,08</u> -
14 &	1504-17118-3 варіант 3	Н3=1,15 Н97=1,15 Н113=1,15 Пластиковий корпус для контрольного фасадного з'єднання DKC	шт	12	<u>948,77</u> -	- -	11385	-	- -	- -	- -
15	С1545-43 варіант 1	Саморіз 5x50з дюбелем V8	100шт	1,5	<u>170,42</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					143870	21865	<u>45</u> 2		<u>214,28</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					143870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121960 21867 10895 20,79 3367 154765				
		----- -									
		Всього по розділу 1					154765				
		Разом прямі витрати по кошторису					143870	21865	<u>45</u> 2		<u>214.28</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					143870 121960 21867 10895 20,79 3367 154765				
		----- -									
		Всього по кошторису					154765				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					235,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25234				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболевський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)

23-054/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-05
на придбання устаткування блискавкозахисту
5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,176 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-4088 варіант 1	Обмежувачі імпульсних перенапруг Ін=30 кА, ОПС1-В ЗР	шт	1	2150,00	-	2150	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					2150	-	-		
		Разом устаткування, грн.					2150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26				
		Всього устаткування, грн.					2176				

		Всього по кошторису					2176				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)

23-054/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-06
на антикригова система покрівлі
5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 112,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31845 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,103 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КР17-5-1	Прокладання нагрівального кабелю кількість: 770+70	100м	8,4	<u>2054,41</u> 1911,56	-	17257	16057	-	<u>20,3900</u> -	<u>171,28</u> -
2	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги кількість: 300+20	100м	3,2	<u>2312,79</u> 1800,30	-	7401	5761	-	<u>18,7200</u> -	<u>59,9</u> -
3	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,6	<u>1028,61</u> 903,75	<u>10,93</u> 9,57	1646	1446	<u>17</u> 15	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>15,42</u> 0,14
4	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби кількість: 140+20	100м	1,6	<u>1583,20</u> 1431,56	<u>23,22</u> 20,33	2533	2290	<u>37</u> 33	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>24,43</u> 0,3
5	КР17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,4	<u>848,99</u> 710,63	<u>23,22</u> 20,33	340	284	<u>9</u> 8	<u>7,5800</u> 0,1887	<u>3,03</u> 0,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-2	Контактор 3Р Ін=40А та УЗО кількість: 1+4	шт	5	<u>446,53</u> 292,66	<u>19,17</u> 3,47	2233	1463	<u>96</u> 17	<u>2.8000</u> 0,0295	<u>14</u> 0,15
7	КМ11-31-1	Монтаж терморегулятора програмного	шт	1	<u>117,82</u> 86,18	- -	118	86	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0,8</u> -
8	КМ11-31-1	Монтаж датчика покрівлі	шт	1	<u>117,82</u> 86,18	- -	118	86	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0,8</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							31646	27473	<u>159</u> 73		<u>289.66</u> 0,67
Разом будівельні роботи, грн.							31646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4014				
всього заробітна плата, грн.							27546				
Загальновиробничі витрати, грн.							14266				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4557				
Всього будівельні роботи, грн.							45912				

-											
Всього по розділу 1							45912				
Розділ 2. Матеріали											
9 &	С111-1678-29	Трос для водостічної труби кількість: 28+4	м	32	<u>39,60</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
10	290220-2201	Кліпса для водостічної труби кількість: 450+40	шт	490	<u>12,24</u> -	- -	5998	-	- -	- -	- -
11	290220-2201	Тросовий підвіс кількість: 28+4	шт	32	<u>112,20</u> -	- -	3590	-	- -	- -	- -
12	С113-73	Кріплення нагрівального кабелю(монтажний майданчик) кількість: 350+20	10шт	37	<u>66,68</u> -	- -	2467	-	- -	- -	- -
13	& 15093-35033-В1-34	Кабель напругою до 660в перерізом 3х4мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,2	<u>75720,49</u> -	- -	15144	-	- -	- -	- -
14	& 15093-35023-В2-1М	Кабель напругою до 660в перерізом 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,16	<u>48244,85</u> -	- -	7719	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 2405-1730-B4 варіант 1	Розподільна коробка IP65 85x85 кількість: 11+3	шт	14	<u>48,46</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -
16	C113-17 варіант 2	Гофрована труба з нерозповсюджуючого горіння поліаміду д25мм, IP66 кількість: 300+20	м	320	<u>64,84</u> -	- -	20749	-	- -	- -	- -
17	C111-1867 варіант 2	Тримач з кришкою д25 мм	шт	320	<u>21,44</u> -	- -	6861	-	- -	- -	- -
18	1504-17158 варіант 2	Муфта розбірна з'єднувальна кількість: 11+3	шт	14	<u>125,47</u> -	- -	1757	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					66230	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66230 66230 66230				
		----- -									
		Всього по розділу 2					66230				
		Разом прями витрати по кошторису					97876	27473	<u>159</u> 73		<u>289,66</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97876 70244 27546 14266 28,12 4557 112142				
		----- -									
		Всього по кошторису					112142				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					318,45				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32103				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ

"Будинок прибутковий, в якому містилася чоловіча гімназія № 8, де навчався артист балету С. Лифар, викладали професори: Титов Ф.І., історик, Артоболовський В.М., зоолог та ін. 1897-1899 роки; 1915-1919 роки; 1950-ті роки" - пам'ятка історії місцевого значення, ох. № 485-Кв; "Гімназія, кін. ХІХ ст." - пам'ятка архітектури місцевого значення, ох. № 240. Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 5 (Коригування) (черга будівництва 5)

23-054/ПКД-ІК

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-07 на
придбання обладнання антикригової системи
5 ПК - ремонт (реставраційний) покрівель**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 197,183 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "26 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати		на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1704-10041 варіант 1	Датчик покрівлі температури	шт	1	7752.50	-	7753	-	-	-	-
2	1704-10040 варіант 1	Терморегулятор ETR/F-1447A	шт	1	6975.00	-	6975	-	-	-	-
3	1503-7001 варіант 1	Контактор, 3P, Ін=40А	шт	1	1768.30	-	1768	-	-	-	-
4	1503-7004 варіант 1	Пристрій захисного відключення 1P+ N Ін=32А, Ід=30мА	шт	4	790.00	-	3160	-	-	-	-
5	1503-11061 варіант 1	Кабель саморегулюючий, нагріваючий 30 Вт/м, 220~240 В, максимальна довжина лінії 70м кількість: 11+1	шт	12	14583.00	-	174996	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							194652	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							194652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2534				
		Всього устаткування, грн.					197186				

		-									
		Всього по кошторису					197183				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій МУРАВЛЬОВ