

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 45,508 тис.грн.      |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,14822 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 18,265 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат            | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |        | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|       |                                             |                                        | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього |                                          |                                       |                              |
| 1     | 2                                           | 3                                      | 4                             | 5                                 | 6      | 7                                        | 8                                     | 9                            |
| 1     | 01-01-01/ГП                                 | на підготовчі роботи за кресленнями ГП | 45,508                        | -                                 | 45,508 | 0,14822                                  | 18,265                                | -                            |
| ---   | -----                                       | Всього:                                | 45,508                        | -                                 | 45,508 | 0,14822                                  | 18,265                                | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів   | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                     | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                     | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 1                           | 2                                   | 3/4                           | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                    | 15/16                      | 17/18                    |
| 01-01-01/ГП                 | підготовчі роботи за кресленнями ГП | <u>0.08916</u><br>9,292       | <u>-</u><br>-        | <u>0.01755</u><br>2,429                                 | <u>0.02464</u><br>3,341                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.13135</u><br>15,062 | <u>0.01687</u><br>3,203    | <u>0.14822</u><br>18,265 |
|                             | Разом :                             | <u>0.08916</u><br>9,292       | <u>-</u><br>-        | <u>0.01755</u><br>2,429                                 | <u>0.02464</u><br>3,341                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.13135</u><br>15,062 | <u>0.01687</u><br>3,203    | <u>0.14822</u><br>18,265 |

Склав \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірів \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01/ГП**  
**на підготовчі роботи за кресленнями ГП**  
**Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ГП

Кошторисна вартість 45,508 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,14822 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 18,265 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                              |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтаж а/бетонного покриття проїзду 60 м2</b> |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КБ27-67-4                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних      | 100 м3         | 0,042     | <u>24624,94</u>        | <u>3080,87</u>                | 1034                    | 905              | <u>129</u>                    | <u>203.9000</u>                    | <u>8.56</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 21544,07               | 770,88                        |                         |                  | 32                            | 5,7128                             | 0,24         |
| 2       | КБ27-67-2                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих             | 100 м3         | 0,12      | <u>6639,86</u>         | <u>4823,43</u>                | 797                     | 218              | <u>579</u>                    | <u>18.3700</u>                     | <u>2.2</u>   |
|         |                            |                                                              |                |           | 1816,43                | 1089,60                       |                         |                  | 131                           | 7,3821                             | 0,89         |
|         |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                             |                |           |                        |                               | 1831                    | 1123             | <u>708</u>                    |                                    | <u>10.76</u> |
|         |                            |                                                              |                |           |                        |                               |                         |                  | 163                           |                                    | 1,13         |
|         |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                |                |           |                        |                               | 1831                    |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | в тому числі:                                                |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | всього заробітна плата, грн.                                 |                |           |                        |                               | 1286                    |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                              |                |           |                        |                               | 777                     |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.       |                |           |                        |                               | 1,57                    |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.          |                |           |                        |                               | 298                     |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                        |                |           |                        |                               | <b>2608</b>             |                  |                               |                                    |              |

| 1 | 2         | 3                                                              | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                  | 11                        | 12                   |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|   |           | -----                                                          |        |        |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                     |        |        |                             |                           | <b>2608</b>  |      |                     |                           |                      |
|   |           | <b>Розділ 2. Демонтаж покриття вимощення та доріжок 221 м2</b> |        |        |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
| 3 | КБ27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних        | 100 м3 | 0,1105 | <u>24624,94</u><br>21544,07 | <u>3080,87</u><br>770,88  | 2721         | 2381 | <u>340</u><br>85    | <u>203.9000</u><br>5,7128 | <u>22,53</u><br>0,63 |
| 4 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих               | 100 м3 | 0,3315 | <u>6639,86</u><br>1816,43   | <u>4823,43</u><br>1089,60 | 2201         | 602  | <u>1599</u><br>361  | <u>18.3700</u><br>7,3821  | <u>6,09</u><br>2,45  |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 2                               |        |        |                             |                           | 4922         | 2983 | <u>1939</u><br>446  |                           | <u>28,62</u><br>3,08 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                  |        |        |                             |                           | 4922         |      |                     |                           |                      |
|   |           | в тому числі:                                                  |        |        |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                   |        |        |                             |                           | 3429         |      |                     |                           |                      |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                |        |        |                             |                           | 2071         |      |                     |                           |                      |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.         |        |        |                             |                           | 4,19         |      |                     |                           |                      |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |        |        |                             |                           | 795          |      |                     |                           |                      |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |        |        |                             |                           | <b>6993</b>  |      |                     |                           |                      |
|   |           | -----                                                          |        |        |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                     |        |        |                             |                           | <b>6993</b>  |      |                     |                           |                      |
|   |           | <b>Розділ 3. Демонтаж бордюру 91 м</b>                         |        |        |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
| 5 | КБ27-68-1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі                 | 100 м  | 0,91   | <u>8439,32</u><br>4532,81   | <u>3906,51</u><br>1298,15 | 7680         | 4125 | <u>3555</u><br>1181 | <u>42.9000</u><br>9,9840  | <u>39,04</u><br>9,09 |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 3                               |        |        |                             |                           | 7680         | 4125 | <u>3555</u><br>1181 |                           | <u>39,04</u><br>9,09 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                  |        |        |                             |                           | 7680         |      |                     |                           |                      |
|   |           | в тому числі:                                                  |        |        |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                   |        |        |                             |                           | 5306         |      |                     |                           |                      |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                |        |        |                             |                           | 3168         |      |                     |                           |                      |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.         |        |        |                             |                           | 6,35         |      |                     |                           |                      |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |        |        |                             |                           | 1207         |      |                     |                           |                      |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |        |        |                             |                           | <b>10848</b> |      |                     |                           |                      |
|   |           | -----                                                          |        |        |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 3</b>                                     |        |        |                             |                           | <b>10848</b> |      |                     |                           |                      |



| 1 | 2         | 3                                                                                              | 4     | 5     | 6                        | 7                        | 8             | 9    | 10                   | 11                      | 12                    |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |           | <b>Розділ 4. Вивіз сміття 110т</b>                                                             |       |       |                          |                          |               |      |                      |                         |                       |
| 6 | KP20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 1,045 | <u>2363.63</u><br>167,11 | <u>2196.52</u><br>611,63 | 2470          | 175  | <u>2295</u><br>639   | <u>1.6900</u><br>4,0635 | <u>1.77</u><br>4,25   |
| 7 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну                                                                     | 1 т   | 5,5   | <u>161.17</u><br>161,17  | <u>-</u><br>-            | 886           | 886  | <u>-</u><br>-        | <u>1.6300</u><br>-      | <u>8.97</u><br>-      |
| 8 | C311-15-M | Перевезення сміття до 15 км                                                                    | т     | 110   | <u>173.79</u><br>-       | <u>173.79</u><br>30,37   | 19117         | -    | <u>19117</u><br>3341 | <u>-</u><br>0,2240      | <u>-</u><br>24,64     |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                               |       |       |                          |                          | 22473         | 1061 | <u>21412</u><br>3980 |                         | <u>10.74</u><br>28,89 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |       |                          |                          | 22473         |      |                      |                         |                       |
|   |           | в тому числі:                                                                                  |       |       |                          |                          |               |      |                      |                         |                       |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |       |                          |                          | 5041          |      |                      |                         |                       |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |       |       |                          |                          | 2586          |      |                      |                         |                       |
|   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |       |       |                          |                          | 4,76          |      |                      |                         |                       |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |       |       |                          |                          | 903           |      |                      |                         |                       |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |       |       |                          |                          | <b>25059</b>  |      |                      |                         |                       |
|   |           | -----                                                                                          |       |       |                          |                          |               |      |                      |                         |                       |
|   |           | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                     |       |       |                          |                          | <b>25059</b>  |      |                      |                         |                       |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                               |       |       |                          |                          | 36906         | 9292 | <u>27614</u><br>5770 |                         | <u>89.16</u><br>42,19 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |       |                          |                          | 36906         |      |                      |                         |                       |
|   |           | в тому числі:                                                                                  |       |       |                          |                          |               |      |                      |                         |                       |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |       |                          |                          | 15062         |      |                      |                         |                       |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |       |       |                          |                          | 8602          |      |                      |                         |                       |
|   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |       |       |                          |                          | 16,87         |      |                      |                         |                       |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |       |       |                          |                          | 3203          |      |                      |                         |                       |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |       |       |                          |                          | <b>45508</b>  |      |                      |                         |                       |
|   |           | -----                                                                                          |       |       |                          |                          |               |      |                      |                         |                       |
|   |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                     |       |       |                          |                          | <b>45508</b>  |      |                      |                         |                       |
|   |           | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                       |       |       |                          |                          | <b>148,22</b> |      |                      |                         |                       |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 18265 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 174,425 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,47413 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 59,419 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат            | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                        | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                      | 4                             | 5                                              | 6       | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 01-02-<br>01/ГП                                             | на підготовчі роботи за кресленнями ГП | 174,425                       | -                                              | 174,425 | 0,47413                                                | 59,419                                             | -                                  |
| ---      | -----                                                       | Всього:                                | 174,425                       | -                                              | 174,425 | 0,47413                                                | 59,419                                             | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-02**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів   | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                     | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                     | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 1                           | 2                                   | 3/4                           | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                    | 15/16                      | 17/18                    |
| 01-02-01/ГП                 | підготовчі роботи за кресленнями ГП | <u>0.25496</u><br>26,288      | <u>-</u><br>-        | <u>0.04279</u><br>6,321                                 | <u>0.12320</u><br>16,704                           | <u>-</u><br>-                | <u>0.42095</u><br>49,313 | <u>0.05318</u><br>10,106   | <u>0.47413</u><br>59,419 |
|                             | Разом :                             | <u>0.25496</u><br>26,288      | <u>-</u><br>-        | <u>0.04279</u><br>6,321                                 | <u>0.12320</u><br>16,704                           | <u>-</u><br>-                | <u>0.42095</u><br>49,313 | <u>0.05318</u><br>10,106   | <u>0.47413</u><br>59,419 |

Склав \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірів \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01/ГП**  
**на підготовчі роботи за кресленнями ГП**  
**Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 174,425 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,47413 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 59,419 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтаж а/бетонного покриття проїзду 180 м2</b> |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КБ27-67-4                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних       | 100 м3         | 0,126     | <u>24624.94</u>        | <u>3080.87</u>                | 3103                    | 2715             | <u>388</u>                    | <u>203.9000</u>                    | <u>25.69</u> |
|         |                            |                                                               |                |           | 21544,07               | 770,88                        |                         |                  | 97                            | 5,7128                             | 0,72         |
| 2       | КБ27-67-2                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих              | 100 м3         | 0,36      | <u>6639.86</u>         | <u>4823.43</u>                | 2390                    | 654              | <u>1736</u>                   | <u>18.3700</u>                     | <u>6.61</u>  |
|         |                            |                                                               |                |           | 1816,43                | 1089,60                       |                         |                  | 392                           | 7,3821                             | 2,66         |
|         |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                              |                |           |                        |                               | 5493                    | 3369             | <u>2124</u>                   |                                    | <u>32.3</u>  |
|         |                            |                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  | 489                           |                                    | 3,38         |
|         |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                 |                |           |                        |                               | 5493                    |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | в тому числі:                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | всього заробітна плата, грн.                                  |                |           |                        |                               | 3858                    |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                               |                |           |                        |                               | 2331                    |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |                |           |                        |                               | 4,71                    |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |                |           |                        |                               | 894                     |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |                |           |                        |                               | <b>7824</b>             |                  |                               |                                    |              |

| 1 | 2         | 3                                                                                              | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                     | 11                        | 12                     |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|   |           | -----                                                                                          |        |        |                             |                           |              |       |                        |                           |                        |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                     |        |        |                             |                           | <b>7824</b>  |       |                        |                           |                        |
|   |           | <b>Розділ 2. Демонтаж покриття вимощення та доріжок 1305 м2</b>                                |        |        |                             |                           |              |       |                        |                           |                        |
| 3 | КБ27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних                                        | 100 м3 | 0,6525 | <u>24624,94</u><br>21544,07 | <u>3080,87</u><br>770,88  | 16068        | 14058 | <u>2010</u><br>503     | <u>203.9000</u><br>5,7128 | <u>133,04</u><br>3,73  |
| 4 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих                                               | 100 м3 | 1,9575 | <u>6639,86</u><br>1816,43   | <u>4823,43</u><br>1089,60 | 12998        | 3556  | <u>9442</u><br>2133    | <u>18.3700</u><br>7,3821  | <u>35,96</u><br>14,45  |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                               |        |        |                             |                           | 29066        | 17614 | <u>11452</u><br>2636   |                           | <u>169</u><br>18,18    |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |        |        |                             |                           | 29066        |       |                        |                           |                        |
|   |           | в тому числі:                                                                                  |        |        |                             |                           |              |       |                        |                           |                        |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                   |        |        |                             |                           | 20250        |       |                        |                           |                        |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |        |        |                             |                           | 12232        |       |                        |                           |                        |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |        |        |                             |                           | 24,7         |       |                        |                           |                        |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |        |        |                             |                           | 4694         |       |                        |                           |                        |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |        |        |                             |                           | <b>41298</b> |       |                        |                           |                        |
|   |           | -----                                                                                          |        |        |                             |                           |              |       |                        |                           |                        |
|   |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                     |        |        |                             |                           | <b>41298</b> |       |                        |                           |                        |
|   |           | <b>Розділ 3. Вивіз сміття 550т</b>                                                             |        |        |                             |                           |              |       |                        |                           |                        |
| 5 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т  | 5,225  | <u>2363,63</u><br>167,11    | <u>2196,52</u><br>611,63  | 12350        | 873   | <u>11477</u><br>3196   | <u>1.6900</u><br>4,0635   | <u>8,83</u><br>21,23   |
| 6 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну                                                                     | 1 т    | 27,5   | <u>161,17</u><br>161,17     | <u>-</u><br>-             | 4432         | 4432  | <u>-</u><br>-          | <u>1.6300</u><br>-        | <u>44,83</u><br>-      |
| 7 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км                                                                    | т      | 550    | <u>173,79</u><br>-          | <u>173,79</u><br>30,37    | 95585        | -     | <u>95585</u><br>16704  | <u>-</u><br>0,2240        | <u>-</u><br>123,2      |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                               |        |        |                             |                           | 112367       | 5305  | <u>107062</u><br>19900 |                           | <u>53,66</u><br>144,43 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |        |        |                             |                           | 112367       |       |                        |                           |                        |
|   |           | в тому числі:                                                                                  |        |        |                             |                           |              |       |                        |                           |                        |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                   |        |        |                             |                           | 25205        |       |                        |                           |                        |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |        |        |                             |                           | 12937        |       |                        |                           |                        |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |        |        |                             |                           | 23,77        |       |                        |                           |                        |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |        |        |                             |                           | 4518         |       |                        |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10            | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|---------------|----|---------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>125304</b> |       |               |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |               |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>125304</b> |       |               |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 146926        | 26288 | <u>120638</u> |    | <u>254,96</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |               |       | <u>23025</u>  |    | <u>165,99</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 146926        |       |               |    |               |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |               |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 49313         |       |               |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 27499         |       |               |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 53,18         |       |               |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 10106         |       |               |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>174425</b> |       |               |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |               |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>174425</b> |       |               |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>474,13</b> |       |               |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>59419</b>  |       |               |    |               |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Кошторисна вартість об'єкта 272197,334 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 443,09381 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 55219,170 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                           | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |            | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                       | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього     |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                     | 4                             | 5                                              | 6          | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-01-01/АР                                                 | на демонтажні роботи                                  | 7500,04                       | -                                              | 7500,04    | 45,28257                                               | 5215,348                                           | -                                  |
| 2        | 02-01-02/АР                                                 | на архітектурно-будівельні рішення                    | 147610,456                    | -                                              | 147610,456 | 211,97523                                              | 27027,684                                          | -                                  |
| 3        | 02-01-03/КБ                                                 | на конструкції залізобетонні                          | 7120,833                      | -                                              | 7120,833   | 22,02383                                               | 2853,607                                           | -                                  |
| 4        | 02-01-04/АР                                                 | на монтаж ліфтів                                      | 976,686                       | -                                              | 976,686    | 5,38662                                                | 681,285                                            | -                                  |
| 5        | 02-01-05/АР                                                 | на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів | -                             | 4452,233                                       | 4452,233   | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 6        | 02-01-06/ЗДІ                                                | на пристрої та засоби для МГН                         | 3364,1                        | -                                              | 3364,1     | 1,65327                                                | 211,614                                            | -                                  |
| 7        | 02-01-07/ВК                                                 | на водопровід та каналізацію                          | 12478,539                     | 1020,75                                        | 13499,289  | 18,45107                                               | 2305,879                                           | -                                  |
| 8        | 02-01-08/ОВ                                                 | на опалення                                           | 12690,766                     | -                                              | 12690,766  | 13,84371                                               | 1769,055                                           | -                                  |
| 9        | 02-01-09/ОВ                                                 | на придбання устаткування обладнання опалення         | -                             | 289,931                                        | 289,931    | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 10       | 02-01-010/ОВ                                                | на вентиляцію                                         | 19482,957                     | -                                              | 19482,957  | 40,09074                                               | 4817,618                                           | -                                  |
| 11       | 02-01-011/ОВ                                                | на придбання устаткування обладнання вентиляції       | -                             | 10055,454                                      | 10055,454  | -                                                      | -                                                  | -                                  |



| 1  | 2                | 3                                                                                                               | 4         | 5        | 6         | 7        | 8        | 9 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---|
| 12 | 02-01-012/ЛГ     | на мережі лікувальних газів                                                                                     | 1478,059  | 244,852  | 1722,911  | 3,43011  | 448,526  | - |
| 13 | 02-01-013/ЕТР    | на монтаж магістральних мереж                                                                                   | 7616,569  | -        | 7616,569  | 13,71504 | 1722,557 | - |
| 14 | 02-01-014/ЕТР    | на придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж                                              | -         | 6144,454 | 6144,454  | -        | -        | - |
| 15 | 02-01-015/ЕТР    | на монтаж мереж опалення                                                                                        | 1851,322  | -        | 1851,322  | 1,77439  | 212,729  | - |
| 16 | 02-01-016/ЕТР    | на монтаж мереж технологічног обладнання                                                                        | 1106,658  | -        | 1106,658  | 0,50336  | 63,802   | - |
| 17 | 02-01-017/ЕТР    | на монтаж мереж вентиляції                                                                                      | 740,693   | -        | 740,693   | 0,82119  | 102,523  | - |
| 18 | 02-01-018/ЕТР    | на придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції                                                 | -         | 73,895   | 73,895    | -        | -        | - |
| 19 | 02-01-019/ЕТР    | на монтаж мереж освітлення                                                                                      | 11485,567 | -        | 11485,567 | 17,06109 | 2050,111 | - |
| 20 | 02-01-020/ЕТР    | на монтаж розеткових мереж                                                                                      | 617,32    | -        | 617,32    | 1,17712  | 137,458  | - |
| 21 | 02-01-021/ЕТР    | на придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових                                   | -         | 32,537   | 32,537    | -        | -        | - |
| 22 | 02-01-022/ЕТР    | на монтаж захистного заземлення                                                                                 | 1158,217  | -        | 1158,217  | 3,81146  | 480,831  | - |
| 23 | 02-01-023/СПС-СО | на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей                        | 5736,868  | -        | 5736,868  | 26,68193 | 3222,941 | - |
| 24 | 02-01-024/СПС-СО | на придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | -         | 985,499  | 985,499   | -        | -        | - |
| 25 | 02-01-025/АСПГ   | на автоматична система пожежогасіння серверної                                                                  | 26,654    | -        | 26,654    | 0,14220  | 16,838   | - |
| 26 | 02-01-026/АСПГ   | на придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння серверної                                          | -         | 31,699   | 31,699    | -        | -        | - |
| 27 | 02-01-027/АСПЗ   | на автоматика систем протипожежного захисту                                                                     | 759,32    | -        | 759,32    | 3,73826  | 471,056  | - |
| 28 | 02-01-028/АСПЗ   | на придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту                                             | -         | 159,991  | 159,991   | -        | -        | - |
| 29 | 02-01-029/СБЗ    | на система блискавкозахисту                                                                                     | 19,708    | -        | 19,708    | 0,03057  | 3,775    | - |
| 30 | 02-01-030/СБЗ    | на придбання устаткування системи блискавкозахисту                                                              | -         | 54,64    | 54,64     | -        | -        | - |
| 31 | 02-01-031/СПДЗ   | на система протидимного захисту                                                                                 | 356,977   | -        | 356,977   | 0,42713  | 51,939   | - |

| 1   | 2             | 3                                                                           | 4          | 5         | 6          | 7         | 8        | 9 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---|
| 32  | 02-01-032/СКМ | на структуровані кабельні мережі                                            | 2329,04    | -         | 2329,04    | 7,00570   | 862,645  | - |
| 33  | 02-01-033/СКМ | на придбання устаткування структуровані кабельні мережі                     | -          | 423,449   | 423,449    | -         | -        | - |
| 34  | 02-01-034/ВС  | на відеоспостереження                                                       | 624,694    | -         | 624,694    | 2,83312   | 344,491  | - |
| 35  | 02-01-035/ВС  | на придбання устаткування відеоспостереження                                | -          | 770,133   | 770,133    | -         | -        | - |
| 36  | 02-01-036/ОС4 | на охоронна сигналізація                                                    | 248,242    | -         | 248,242    | 1,23410   | 144,858  | - |
| 37  | 02-01-037/ОС4 | на придбання устаткування охоронна сигналізація                             | -          | 77,532    | 77,532     | -         | -        | - |
| --- | -----         | Всього:                                                                     | 247380,285 | 24817,049 | 272197,334 | 443,09381 | 55219,17 | - |
| --- | -----         | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -          | -         | 171,832    | -         | -        | - |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                  | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники      | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати           | Загально-виробничі витрати  | Разом кошторисні витрати      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                             |                                                    | Трудовісність, тис. люд.год.  |                           |                                                         |                                                    |                              |                               |                             |                               |
|                             |                                                    | Заробітна плата, тис. грн.    |                           |                                                         |                                                    |                              |                               |                             |                               |
|                             |                                                    | 3/4                           | 5/6                       | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                         | 15/16                       | 17/18                         |
| 02-01-01/АР                 | демонтажні роботи                                  | <u>37.88485</u><br>3974,155   | <u>-</u><br>-             | <u>2.04698</u><br>251,759                               | <u>0.49913</u><br>67,681                           | <u>-</u><br>-                | <u>40.43096</u><br>4293,595   | <u>4.85161</u><br>921,753   | <u>45.28257</u><br>5215,348   |
| 02-01-02/АР                 | архітектурно-будівельні рішення                    | <u>186.64541</u><br>22421,919 | <u>-</u><br>-             | <u>3.10011</u><br>382,352                               | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>189.74552</u><br>22804,271 | <u>22.22971</u><br>4223,413 | <u>211.97523</u><br>27027,684 |
| 02-01-03/КБ                 | конструкції залізобетонні                          | <u>18.70724</u><br>2268,625   | <u>-</u><br>-             | <u>0.95988</u><br>137,227                               | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>19.66712</u><br>2405,852   | <u>2.35671</u><br>447,755   | <u>22.02383</u><br>2853,607   |
| 02-01-04/АР                 | монтаж ліфтів                                      | <u>-</u><br>-                 | <u>4.52732</u><br>542,191 | <u>0.46492</u><br>64,165                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>4.99224</u><br>606,356     | <u>0.39438</u><br>74,929    | <u>5.38662</u><br>681,285     |
| 02-01-05/АР                 | придбання устаткування придбання обладнання ліфтів | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-01-06/ЗДІ                | пристрої та засоби для МГН                         | <u>1.46449</u><br>176,692     | <u>0.01143</u><br>1,289   | <u>0.00093</u><br>0,118                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.47685</u><br>178,099     | <u>0.17642</u><br>33,515    | <u>1.65327</u><br>211,614     |
| 02-01-07/ВК                 | водопровід та каналізацію                          | <u>12.21381</u><br>1485,028   | <u>3.61600</u><br>392,75  | <u>1.01746</u><br>123,385                               | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>16.84727</u><br>2001,163   | <u>1.60380</u><br>304,716   | <u>18.45107</u><br>2305,879   |
| 02-01-08/ОВ                 | опалення                                           | <u>9.65739</u><br>1179,694    | <u>1.01825</u><br>122,231 | <u>1.89241</u><br>224,766                               | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>12.56805</u><br>1526,691   | <u>1.27566</u><br>242,364   | <u>13.84371</u><br>1769,055   |
| 02-01-09/ОВ                 | придбання устаткування обладнання опалення         | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-01-010/ОВ                | вентиляцію                                         | <u>35.25770</u><br>3978,776   | <u>0.73396</u><br>87,176  | <u>0.40355</u><br>49,567                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>36.39521</u><br>4115,519   | <u>3.69553</u><br>702,099   | <u>40.09074</u><br>4817,618   |
| 02-01-011/ОВ                | придбання устаткування обладнання вентиляції       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-01-012/ЛГ                | мережі лікувальних газів                           | <u>0.62341</u><br>88,349      | <u>2.25552</u><br>273,732 | <u>0.28254</u><br>35,41                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>3.16147</u><br>397,491     | <u>0.26864</u><br>51,035    | <u>3.43011</u><br>448,526     |

| 1                        | 2                                                                                                                        | 3/4           | 5/6                         | 7/8                       | 9/10          | 11/12               | 13/14                       | 15/16                     | 17/18                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-01-013/E<br>ТР        | монтаж магістральних мереж                                                                                               | <u>-</u><br>- | <u>11,82816</u><br>1409,836 | <u>0,68686</u><br>84,726  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>12,51502</u><br>1494,562 | <u>1,20002</u><br>227,995 | <u>13,71504</u><br>1722,557 |
| 02-01-014/E<br>ТР        | придбання устаткування<br>придбання обладнання<br>магістральних мереж                                                    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-015/E<br>ТР        | монтаж мереж опалення                                                                                                    | <u>-</u><br>- | <u>1,56640</u><br>176,042   | <u>0,05109</u><br>6,878   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1,61749</u><br>182,92    | <u>0,15690</u><br>29,809  | <u>1,77439</u><br>212,729   |
| 02-01-016/E<br>ТР        | монтаж мереж технологічног<br>обладнання                                                                                 | <u>-</u><br>- | <u>0,43960</u><br>52,647    | <u>0,01925</u><br>2,699   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0,45885</u><br>55,346    | <u>0,04451</u><br>8,456   | <u>0,50336</u><br>63,802    |
| 02-01-017/E<br>ТР        | монтаж мереж вентиляції                                                                                                  | <u>-</u><br>- | <u>0,70911</u><br>83,45     | <u>0,03948</u><br>5,277   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0,74859</u><br>88,727    | <u>0,07260</u><br>13,796  | <u>0,82119</u><br>102,523   |
| 02-01-018/E<br>ТР        | придбання устаткування<br>придбання обладнання мереж<br>вентиляції                                                       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-019/E<br>ТР        | монтаж мереж освітлення                                                                                                  | <u>-</u><br>- | <u>14,82222</u><br>1665,27  | <u>0,73028</u><br>98,223  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>15,55250</u><br>1763,493 | <u>1,50859</u><br>286,618 | <u>17,06109</u><br>2050,111 |
| 02-01-020/E<br>ТР        | монтаж розеткових мереж                                                                                                  | <u>-</u><br>- | <u>1,04813</u><br>114,426   | <u>0,02491</u><br>3,258   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1,07304</u><br>117,684   | <u>0,10408</u><br>19,774  | <u>1,17712</u><br>137,458   |
| 02-01-021/E<br>ТР        | придбання устаткування<br>придбання обладнання мереж<br>освітлення та розеткових                                         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-022/E<br>ТР        | монтаж захистного заземлення                                                                                             | <u>-</u><br>- | <u>3,43541</u><br>411,432   | <u>0,03904</u><br>5,369   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>3,47445</u><br>416,801   | <u>0,33701</u><br>64,03   | <u>3,81146</u><br>480,831   |
| 02-01-023/С<br>ПС-<br>СО | системи пожежної сигналізації,<br>оповіщення про пожежу та<br>управління евакуюванням<br>людей                           | <u>-</u><br>- | <u>22,49645</u><br>2552,346 | <u>1,82733</u><br>224,888 | <u>-</u><br>- | <u>0,08900</u><br>- | <u>24,41278</u><br>2791,826 | <u>2,26915</u><br>431,115 | <u>26,68193</u><br>3222,941 |
| 02-01-024/С<br>ПС-<br>СО | придбання устаткування<br>системи пожежної сигналізації,<br>оповіщення про пожежу та<br>управління евакуюванням<br>людей | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-025/А<br>СПГ       | автоматична система<br>пожежогасіння серверної                                                                           | <u>-</u><br>- | <u>0,12789</u><br>14,341    | <u>0,00330</u><br>0,409   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0,13119</u><br>14,75     | <u>0,01101</u><br>2,088   | <u>0,14220</u><br>16,838    |

| 1           | 2                                                                | 3/4            | 5/6            | 7/8            | 9/10 | 11/12          | 13/14          | 15/16          | 17/18          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02-01-026/A | придбання устаткування автоматичної системи СПГ                  | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| 02-01-027/A | автоматика систем протипожежного захисту                         | -              | <u>2.87458</u> | <u>0.37203</u> | -    | <u>0.17800</u> | <u>3.42461</u> | <u>0.31365</u> | <u>3.73826</u> |
| СПЗ         |                                                                  | -              | 336,666        | 45,625         | -    | -              | 411,476        | 59,58          | 471,056        |
| 02-01-028/A | придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| СПЗ         |                                                                  | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| 02-01-029/C | система блискавкозахисту                                         | <u>0.00659</u> | <u>0.01857</u> | <u>0.00259</u> | -    | -              | <u>0.02775</u> | <u>0.00282</u> | <u>0.03057</u> |
| БЗ          |                                                                  | 0,654          | 2,236          | 0,351          | -    | -              | 3,241          | 0,534          | 3,775          |
| 02-01-030/C | придбання устаткування системи блискавкозахисту                  | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| БЗ          |                                                                  | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| 02-01-031/C | система протидимного захисту                                     | <u>0.34822</u> | <u>0.00400</u> | <u>0.03570</u> | -    | -              | <u>0.38792</u> | <u>0.03921</u> | <u>0.42713</u> |
| ПДЗ         |                                                                  | 39,605         | 0,506          | 4,381          | -    | -              | 44,492         | 7,447          | 51,939         |
| 02-01-032/C | структуровані кабельні мережі                                    | -              | <u>6.27079</u> | <u>0.13383</u> | -    | -              | <u>6.40462</u> | <u>0.60108</u> | <u>7.00570</u> |
| КМ          |                                                                  | -              | 730,39         | 18,057         | -    | -              | 748,447        | 114,198        | 862,645        |
| 02-01-033/C | придбання устаткування структуровані кабельні мережі             | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| КМ          |                                                                  | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| 02-01-034/B | відеоспостереження                                               | -              | <u>2.55412</u> | <u>0.03899</u> | -    | -              | <u>2.59311</u> | <u>0.24001</u> | <u>2.83312</u> |
| С           |                                                                  | -              | 293,748        | 5,145          | -    | -              | 298,893        | 45,598         | 344,491        |
| 02-01-035/B | придбання устаткування відеоспостереження                        | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| С           |                                                                  | -              | -              | -              | -    | -              | -              | -              | -              |
| 02-01-036/O | охоронна сигналізація                                            | -              | <u>1.12029</u> | <u>0.01259</u> | -    | -              | <u>1.13288</u> | <u>0.10122</u> | <u>1.23410</u> |
| С4          |                                                                  | -              | 123,97         | 1,658          | -    | -              | 125,628        | 19,23          | 144,858        |

| 1             | 2                                            | 3/4                           | 5/6                         | 7/8                         | 9/10                     | 11/12               | 13/14                         | 15/16                       | 17/18                        |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 02-01-037/ОС4 | придбання устаткування охоронна сигналізація | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
|               | Разом :                                      | <u>302,80911</u><br>35613,497 | <u>81,47820</u><br>9386,675 | <u>14,18605</u><br>1775,693 | <u>0,49913</u><br>67,681 | <u>0,26700</u><br>- | <u>399,23949</u><br>46887,323 | <u>43,85432</u><br>8331,847 | <u>443,09381</u><br>55219,17 |

Склад \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірив \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР

на демонтажні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:

креслення (специфікації ) № 21-3760-АР

Кошторисна вартість

7500,040 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

45,28257 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5215,348 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                          |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|         |                            |                                                                                           |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                          |
|         |                            |                                                                                           |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                          |
|         |                            |                                                                                           |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                   |
| 1       | 2                          | 3                                                                                         | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                       |
|         |                            | ПРОРІЗИ                                                                                   |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                          |
| 1       | КБ46-44-1                  | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                  | 100м2          | 14,0167   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24      | 410408                  | 392944           | <u>17013</u><br>6605          | <u>272.8900</u><br>3,8437          | <u>3825.02</u><br>53,88  |
| 2       | КБ9-45-1<br>к дем.=0,7     | (Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях | т              | 9,13075   | <u>40244.63</u><br>32954,88 | <u>7273.56</u><br>2353,01     | 367464                  | 300903           | <u>66413</u><br>21485         | <u>268.8000</u><br>15,5749         | <u>2454.35</u><br>142,21 |
| 3       | КР8-4-1                    | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі            | 100м           | 9,639     | <u>1446.39</u><br>1421,89   | <u>-</u><br>-                 | 13942                   | 13706            | <u>-</u><br>-                 | <u>14.3800</u><br>-                | <u>138.61</u><br>-       |
| 4       | КБ46-44-3                  | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                                          | 100м2          | 12,7036   | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24      | 212106                  | 196278           | <u>15419</u><br>5986          | <u>150.4000</u><br>3,8437          | <u>1910.62</u><br>48,83  |
| 5       | КБ9-53-2<br>к дем.=0,7     | (Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі                | т              | 0,4536    | <u>6066.78</u><br>5667,53   | <u>337.47</u><br>102,22       | 2752                    | 2571             | <u>153</u><br>46              | <u>52.1920</u><br>0,8336           | <u>23.67</u><br>0,38     |
| 6       | КБ10-96-2<br>к дем.=0,7    | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен         | 100м2          | 2,3996    | <u>22034.54</u><br>20821,72 | <u>1206.70</u><br>387,14      | 52874                   | 49964            | <u>2896</u><br>929            | <u>164.7940</u><br>2,4570          | <u>395.44</u><br>5,9     |

| 1  | 2                                 | 3                                                                            | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                      | 11                        | 12                       |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7  | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                      | т     | 19,723  | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 84887  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|    |                                   | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ                                                         |       |         |                             |                           |        |        |                         |                           |                          |
| 8  | КБ46-38-1                         | Розбирання обштукатурених щитових і<br>дощатих одношарових перегородок       | 100м2 | 0,6233  | <u>7390.74</u><br>6196,45   | <u>1163.37</u><br>451,68  | 4607   | 3862   | <u>725</u><br>282       | <u>64.5800</u><br>3,6841  | <u>40.25</u><br>2,3      |
| 9  | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                              | м3    | 183,37  | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 326151 | 242212 | <u>83939</u><br>30417   | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>2147.26</u><br>255,16 |
| 10 | КБ46-27-3                         | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли                                   | м3    | 30,43   | <u>2852.82</u><br>1997,01   | <u>855.81</u><br>310,12   | 86811  | 60769  | <u>26042</u><br>9437    | <u>17.4900</u><br>2,6015  | <u>532.22</u><br>79,16   |
| 11 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з поверхонь<br>цегляних стін і стелі                   | 100м2 | 199,78  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98     | 753496 | 743747 | <u>9749</u><br>3792     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>7521.72</u><br>28,35  |
| 12 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних<br>глазурованих плиток<br>СТЕЛЯ     | 100м2 | 63,9915 | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49  | 565227 | 484062 | <u>81165</u><br>29979   | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>4754.57</u><br>245,45 |
| 13 | КР12-65-13                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін<br>від вапняної фарби<br>ПІДЛОГА   | 100м2 | 199,78  | <u>2904.11</u><br>2904,11   | <u>-</u><br>-             | 580183 | 580183 | <u>-</u><br>-           | <u>29.3700</u><br>-       | <u>5867.54</u><br>-      |
| 14 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних<br>плиток                           | 100м2 | 19,4842 | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58    | 198768 | 196366 | <u>2402</u><br>713      | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1808.33</u><br>5,4    |
| 15 | КР7-2-8                           | Розбирання цементних покриттів підлог                                        | 100м2 | 21,599  | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61  | 151646 | 119336 | <u>32310</u><br>11439   | <u>50.8800</u><br>4,3986  | <u>1098.96</u><br>95,01  |
| 16 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та<br>реліну<br>СХОДОВІ КЛІТИНИ      | 100м2 | 66,7058 | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96     | 122089 | 118726 | <u>3363</u><br>998      | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>1200.7</u><br>7,56    |
| 17 | КБ7-60-3<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої<br>огорожі з поручнями із полівінілхлориду | 100м  | 1,602   | <u>7663.40</u><br>6941,29   | <u>722.11</u><br>212,23   | 12277  | 11120  | <u>1157</u><br>340      | <u>57.9600</u><br>1,7308  | <u>92.85</u><br>2,77     |
| 18 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних<br>плиток                           | 100м2 | 4,886   | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58    | 49844  | 49242  | <u>602</u><br>179       | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>453.47</u><br>1,35    |
| 19 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                      | т     | 2,884   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 12413  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|    |                                   | ГАНКИ                                                                        |       |         |                             |                           |        |        |                         |                           |                          |
| 20 | КБ46-34-3                         | Розбирання фундаментів залізобетонних                                        | м3    | 69,2    | <u>8542.21</u><br>4197,73   | <u>4259.14</u><br>1543,37 | 591121 | 290483 | <u>294732</u><br>106801 | <u>36.3000</u><br>12,9470 | <u>2511.96</u><br>895,93 |



| 1                                                | 2                                 | 3                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8       | 9       | 10                       | 11                        | 12                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 21                                               | КБ46-34-4                         | Розбирання цегляних стін                                                                                                     | м3    | 1        | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 1779    | 1321    | <u>458</u><br>166        | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>11,71</u><br>1,39       |
| 22                                               | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                                        | 100м  | 0,11     | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83   | 629     | 555     | <u>74</u><br>21          | <u>42,1260</u><br>1,5725  | <u>4,63</u><br>0,17        |
| 23                                               | ПР9-7020-1                        | Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,05 т, демонтаж без застосування електрозварювання / 5 м2 | т     | 0,075    | <u>6877.01</u><br>5654,55   | <u>986.23</u><br>343,87   | 516     | 424     | <u>74</u><br>26          | <u>45,7200</u><br>2,4369  | <u>3,43</u><br>0,18        |
| 24                                               | КБ9-53-2<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі                                                   | т     | 0,27     | <u>6066.78</u><br>5667,53   | <u>337.47</u><br>102,22   | 1638    | 1530    | <u>91</u><br>28          | <u>52,1920</u><br>0,8336  | <u>14,09</u><br>0,23       |
| 25                                               | КБ46-34-3                         | Розбирання фундаментів залізобетонних / залишки з/б каркасу переходу                                                         | м3    | 4        | <u>8542.21</u><br>4197,73   | <u>4259.14</u><br>1543,37 | 34169   | 16791   | <u>17037</u><br>6173     | <u>36,3000</u><br>12,9470 | <u>145,2</u><br>51,79      |
| 26                                               | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                                      | т     | 0,543    | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2337    | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| ПОКРІВЛЯ                                         |                                   |                                                                                                                              |       |          |                             |                           |         |         |                          |                           |                            |
| 27                                               | КБ46-40-1                         | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів                                                                          | 100м2 | 17,0595  | <u>2579.41</u><br>2346,42   | <u>226.79</u><br>88,05    | 44003   | 40029   | <u>3869</u><br>1502      | <u>23,7300</u><br>0,7182  | <u>404,82</u><br>12,25     |
| 28                                               | КБ12-15-1<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі / покриття ВШ   | 100м2 | 0,2101   | <u>10260.22</u><br>10094,53 | <u>165.69</u><br>54,94    | 2156    | 2121    | <u>35</u><br>12          | <u>92,9600</u><br>0,3673  | <u>19,53</u><br>0,08       |
| 29                                               | КБ7-53-11<br>к дем.=0,8           | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т                         | 100шт | 2,54     | <u>15715.43</u><br>13816,67 | <u>1898.76</u><br>792,25  | 39917   | 35094   | <u>4823</u><br>2012      | <u>119,4800</u><br>6,2790 | <u>303,48</u><br>15,95     |
| 30                                               | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                                      | т     | 0,1      | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 430     | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 31                                               | КР20-40-1                         | Навантаження сміття вручну                                                                                                   | 1 т   | 100,33   | <u>161.17</u><br>161,17     | <u>-</u><br>-             | 16170   | 16170   | <u>-</u><br>-            | <u>1,6300</u><br>-        | <u>163,54</u><br>-         |
| 32                                               | КР20-41-1                         | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                              | 100 т | 11,14108 | <u>3674.27</u><br>327,29    | <u>3346.98</u><br>1112,22 | 40935   | 3646    | <u>37289</u><br>12391    | <u>3,3100</u><br>8,5540   | <u>36,88</u><br>95,3       |
| 33                                               | С311-30-М                         | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                  | т     | 1214,438 | <u>309.35</u><br>-          | <u>309.35</u><br>55,73    | 375686  | -       | <u>375686</u><br>67681   | <u>-</u><br>0,4110        | <u>-</u><br>499,13         |
| Разом прямі витрати по кошторису                 |                                   |                                                                                                                              |       |          |                             |                           | 5059364 | 3974155 | <u>1077516</u><br>319440 |                           | <u>37884,85</u><br>2546,11 |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                                   |                                                                                                                              |       |          |                             |                           | 5059364 |         |                          |                           |                            |
| в тому числі:                                    |                                   |                                                                                                                              |       |          |                             |                           | 7693    |         |                          |                           |                            |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                                   |                                                                                                                              |       |          |                             |                           | 4293595 |         |                          |                           |                            |
| всього заробітна плата, грн.                     |                                   |                                                                                                                              |       |          |                             |                           |         |         |                          |                           |                            |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 2440676<br>4851,61<br>921753<br><b>7500040</b> |   |    |    |    |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                            |   |   |   |   | 100067                                         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>7500040</b>                                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>45282,57</b><br><b>5215348</b>              |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР

на архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-АР

Кошторисна вартість 147610,456 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 211,97523 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 27027,684 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                        |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|         |                            |                                                                                                     |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                        |
|         |                            |                                                                                                     |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                        |
|         |                            |                                                                                                     |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                 |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                   | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                     |
|         |                            | <b>Розділ 1. Стіни, перегородки</b>                                                                 |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
|         |                            | Тип 1                                                                                               |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
| 1       | КБ8-6-3                    | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2          | 5,373     | <u>83671.74</u><br>25186,29 | <u>1511.07</u><br>798,11      | 449568                  | 135326           | <u>8119</u><br>4288           | <u>212.7400</u><br>5,8072          | <u>1143.05</u><br>31,2 |
| 2       | С111-1780<br>варіант 2     | Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм                                                                      | т              | 0,4835    | <u>51280.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-                 | 24794                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
| 3       | С124-2                     | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                         | т              | 0,0124    | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-                 | 399                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                              | Тип 2                                                                                                                                                                               |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 4  | КБ10-94-4                    | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 10,6914 | <u>52481,21</u><br>47421,11 | <u>622,50</u><br>448,36 | 561098 | 506998 | <u>6655</u><br>4794 | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>4282,44</u><br>36,87 |
| 5  | & С114-277-1                 | Утеплювач "ТЕХНОЛАЙТ" Екстра, 300 кг/м3, т=100 мм                                                                                                                                   | м2    | 1069,14 | <u>235,21</u><br>-          | -<br>-                  | 251472 | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 6  | & С111-741-Б1                | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                              | м2    | 2245,19 | <u>203,73</u><br>-          | -<br>-                  | 457401 | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 7  | & С111-741-Б                 | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 2245,19 | <u>182,55</u><br>-          | -<br>-                  | 409859 | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 8  | С111-1896<br>варіант 1       | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 1165,36 | <u>14,92</u><br>-           | -<br>-                  | 17387  | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 9  | & С111-1682-2<br>варіант 1   | Стрічка армуюча                                                                                                                                                                     | м     | 3635,08 | <u>5,66</u><br>-            | -<br>-                  | 20575  | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 10 | & С1544-89-1-7Щ              | Скlostрічка для зароблення стиків                                                                                                                                                   | м     | 2138,28 | <u>1,00</u><br>-            | -<br>-                  | 2138   | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 11 | & С111-1682-3-Л<br>варіант 1 | Стрічка ущільнююча звукоізоляційна                                                                                                                                                  | м     | 1539,56 | <u>7,74</u><br>-            | -<br>-                  | 11916  | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 12 | & С111-1481-5<br>варіант 1   | Саморіз 3,5х35                                                                                                                                                                      | шт    | 54858   | <u>0,46</u><br>-            | -<br>-                  | 25235  | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 13 | & С111-150-10<br>варіант 2   | Дюбель для кріплення профіля 4х100мм                                                                                                                                                | шт    | 2673    | <u>0,80</u><br>-            | -<br>-                  | 2138   | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 14 | & С126-1306-А<br>варіант 3   | Профіль напрямний UW-50                                                                                                                                                             | м     | 887,39  | <u>45,07</u><br>-           | -<br>-                  | 39995  | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 15 | & С126-1306-Б<br>варіант 3   | Профіль стійковий CW-50                                                                                                                                                             | м     | 2576,63 | <u>57,41</u><br>-           | -<br>-                  | 147924 | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 16 | & С111-150-У<br>варіант 1    | Самонарізний гвинт 3,5Х9,5                                                                                                                                                          | шт.   | 6490    | <u>0,29</u><br>-            | -<br>-                  | 1882   | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                              | Тип 3                                                                                                                                                                               |       |        |                             |                         |         |        |                      |                           |                         |
| 17 | КБ10-94-4                    | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,3911 | <u>52481,21</u><br>47421,11 | <u>622,50</u><br>448,36 | 20525   | 18546  | <u>243</u><br>175    | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>156,66</u><br>1,35   |
| 18 | & С114-277-1                 | Утеплювач "ТЕХНОЛАЙТ" Екстра, 300 кг/м3, т=100 мм                                                                                                                                   | м2    | 39,11  | <u>235,21</u><br>-          | -<br>-                  | 9199    | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 19 | & С111-741-9<br>варіант 1    | Листи гіпсокартонні вогнестійкі ГКЛО, "Титан", т=12,5мм                                                                                                                             | м2    | 82,13  | <u>219,10</u><br>-          | -<br>-                  | 17995   | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 20 | & С111-741-Б                 | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 82,13  | <u>182,55</u><br>-          | -<br>-                  | 14993   | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 21 | С111-1896<br>варіант 1       | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 42,63  | <u>14,92</u><br>-           | -<br>-                  | 636     | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 22 | & С111-1682-2<br>варіант 1   | Стрічка армуюча                                                                                                                                                                     | м     | 132,97 | <u>5,66</u><br>-            | -<br>-                  | 753     | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 23 | & С1544-89-1-7Щ              | Скlostрічка для зароблення стиків                                                                                                                                                   | м     | 78,22  | <u>1,00</u><br>-            | -<br>-                  | 78      | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 24 | & С111-1682-3-Л<br>варіант 1 | Стрічка ущільнююча звукоізоляційна                                                                                                                                                  | м     | 56,32  | <u>7,74</u><br>-            | -<br>-                  | 436     | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 25 | & С111-1481-5<br>варіант 1   | Саморіз 3,5х35                                                                                                                                                                      | шт    | 2007   | <u>0,46</u><br>-            | -<br>-                  | 923     | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 26 | & С111-150-10<br>варіант 2   | Дюбель для кріплення профіля 4х100мм                                                                                                                                                | шт    | 98     | <u>0,80</u><br>-            | -<br>-                  | 78      | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 27 | & С126-1306-А<br>варіант 3   | Профіль напрямний UW-50                                                                                                                                                             | м     | 32,46  | <u>45,07</u><br>-           | -<br>-                  | 1463    | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 28 | & С126-1306-Б<br>варіант 3   | Профіль стійковий CW-50                                                                                                                                                             | м     | 94,26  | <u>57,41</u><br>-           | -<br>-                  | 5411    | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 29 | & С111-150-У<br>варіант 1    | Самонарізний гвинт 3,5Х9,5                                                                                                                                                          | шт.   | 237    | <u>0,29</u><br>-            | -<br>-                  | 69      | -      | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                  |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                    |       |        |                             |                         | 2496340 | 660870 | <u>15017</u><br>9257 |                           | <u>5582,15</u><br>69,42 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8                                                                            | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                           | 2496340<br>1820453<br>670127<br>357487<br>678,19<br>128849<br><b>2853827</b> |       |                     |                           |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                             |                           |                                                                              |       |                     |                           |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                             |                           | <b>2853827</b>                                                               |       |                     |                           |                        |
|    |                          | <b>Розділ 2. Перемички</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                             |                           |                                                                              |       |                     |                           |                        |
| 30 | КБ7-44-10                | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100шт | 0,44    | <u>9076.63</u><br>2391,29   | <u>6005.97</u><br>2627,42 | 3994                                                                         | 1052  | <u>2643</u><br>1156 | <u>21.4600</u><br>20,4483 | <u>9.44</u><br>9       |
| 31 | К582821-692<br>варіант 1 | Перемички з/б марки 8ПБ13-1 серія 1,038.1-1 вип.4(Ф313)                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 44      | <u>132.83</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5845                                                                         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 32 | КР3-45-1                 | Улаштування перемичок із металевих балок / ПМ1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 т   | 2,54644 | <u>28433.58</u><br>20398,40 | <u>1061.57</u><br>381,57  | 72404                                                                        | 51943 | <u>2703</u><br>972  | <u>196.6300</u><br>3,1488 | <u>500.71</u><br>8,02  |
| 33 | С121-782<br>варіант 1    | Металеві конструкції                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т     | 2,54644 | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 192201                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 34 | КБ13-16-6                | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,757   | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 1109                                                                         | 491   | <u>65</u><br>7      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>3.62</u><br>0,05    |
| 35 | КБ13-26-6<br>к=2         | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,757   | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 3622                                                                         | 733   | <u>97</u><br>15     | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>5.48</u><br>0,12    |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                             |                           | 279175                                                                       | 54219 | <u>5508</u><br>2150 |                           | <u>519.25</u><br>17,19 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                           | 279175<br>219448<br>56369<br>32168<br>64,07<br>12172<br><b>311343</b>        |       |                     |                           |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                             |                           |                                                                              |       |                     |                           |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                             |                           | <b>311343</b>                                                                |       |                     |                           |                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                               | 4      | 5       | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 3. Покрівля (АР-26)</b>                                                                               |        |         |                             |                           |         |        |                       |                            |                          |
|    |                             | Покрівля основної будівлі та прибудови (в цегляній кладці) -1214,0 м2 +197,4 м2                                 |        |         |                             |                           |         |        |                       |                            |                          |
| 36 | КБ12-22-1                   | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                  | 100м2  | 13,824  | <u>10483.77</u><br>3767,98  | <u>2282.41</u><br>899,96  | 144928  | 52089  | <u>31552</u><br>12441 | <u>38.3900</u><br>6,4686   | <u>530.7</u><br>89,42    |
| 37 | КБ12-22-2<br>к=10           | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т= 5 мм                         | 100м2  | -13,824 | <u>3211.33</u><br>137,41    | <u>302.11</u><br>117,26   | -44393  | -1900  | <u>-4176</u><br>-1621 | <u>1.4000</u><br>0,8380    | <u>-19.35</u><br>-11,58  |
| 38 | КБ12-19-1                   | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном                                                                | м3     | 179,71  | <u>4222.08</u><br>555,00    | <u>316.73</u><br>117,91   | 758750  | 99739  | <u>56920</u><br>21190 | <u>5.7400</u><br>0,8446    | <u>1031.54</u><br>151,78 |
| 39 | КР8-32-4                    | Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | 100м2  | 13,824  | <u>3234.25</u><br>2720,95   | <u>35.31</u><br>32,61     | 44710   | 37614  | <u>488</u><br>451     | <u>22.7200</u><br>0,2856   | <u>314.08</u><br>3,95    |
| 40 | & С111-1625-1<br>варіант 1  | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                 | кг     | 483,84  | <u>76.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 37086   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 41 | & С111-1692-1<br>варіант 1  | Пароізоляція "Біполь ЕПП"                                                                                       | м2     | 1520,64 | <u>71.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 109167  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 42 | КБ12-18-5<br>к=3            | Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо                                 | 100м2  | 13,824  | <u>20656.73</u><br>14894,03 | <u>5762.70</u><br>2339,35 | 285559  | 205895 | <u>79664</u><br>32339 | <u>142.2000</u><br>16,7679 | <u>1965.77</u><br>231,8  |
| 43 | & С114-97-1М3<br>варіант 11 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=220 мм                       | м3     | 313,25  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1255882 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 44 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                     | 10 м2  | 138,24  | <u>580.88</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 80301   | 22182  | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-         | <u>199.07</u><br>-       |
| 45 | С111-1720<br>варіант 1      | Плівка поліетиленова                                                                                            | м2     | 1589,76 | <u>27.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 43909   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 46 | КБ12-22-1                   | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                  | 100м2  | 13,824  | <u>10499.38</u><br>3767,98  | <u>2282.41</u><br>899,96  | 145143  | 52089  | <u>31552</u><br>12441 | <u>38.3900</u><br>6,4686   | <u>530.7</u><br>89,42    |
| 47 | КБ12-22-2<br>К=35           | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=50 мм                         | 100м2  | 13,824  | <u>11276.08</u><br>480,94   | <u>1057.39</u><br>410,42  | 155881  | 6649   | <u>14617</u><br>5674  | <u>4.9000</u><br>2,9330    | <u>67.74</u><br>40,55    |
| 48 | КБ11-11-18                  | Армування стяжки дрютяною сіткою                                                                                | 100м2  | 13,824  | <u>2025.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52     | 28004   | 23232  | <u>1109</u><br>989    | <u>16.2000</u><br>0,5661   | <u>223.95</u><br>7,83    |
| 49 | С111-872<br>варіант 2       | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100                                                                   | м2     | 1520,64 | <u>189.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 287918  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 50 | РС1-2-1                     | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику                                            | 100 м2 | 13,824  | <u>8920.66</u><br>631,17    | <u>15.13</u><br>13,98     | 123319  | 8725   | <u>209</u><br>193     | <u>5.7400</u><br>0,1224    | <u>79.35</u><br>1,69     |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                           | 7                      | 8              | 9      | 10                     | 11                        | 12                      |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 51 | PC1-2-3                    | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                                                                                                                                                    | 100 м2 | 14,114 | <u>69975.20</u><br>3842,61  | <u>124.66</u><br>90,55 | 987630         | 54235  | <u>1759</u><br>1278    | <u>32.8400</u><br>0,7932  | <u>463.5</u><br>11,2    |
| 52 | & C111-1867-1<br>варіант 1 | Телескопічні кріплення типу "Рокс"                                                                                                                                                                                     | шт     | 5646   | <u>5.09</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 28738          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                            | Вентшахти, парапет                                                                                                                                                                                                     |        |        |                             |                        |                |        |                        |                           |                         |
| 53 | KB8-5-1                    | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м                                                                                                                                        | 1 м3   | 12,1   | <u>5517.11</u><br>936,28    | <u>159.25</u><br>84,11 | 66757          | 11329  | <u>1927</u><br>1018    | <u>8.2000</u><br>0,6120   | <u>99.22</u><br>7,41    |
| 54 | XB4-8-1<br>1,15            | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 2,0591 | <u>65093.35</u><br>38219,57 | <u>-</u><br>-          | 134034         | 78698  | <u>-</u><br>-          | <u>293.9515</u><br>-      | <u>605.28</u><br>-      |
| 55 | & C114-97-1М3<br>варіант 8 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                               | м3     | 11,33  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 45424          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 56 | & C1545-142-2<br>варіант 2 | Тарілчастий фасадний дюбель, 100 мм                                                                                                                                                                                    | шт     | 1030   | <u>4.93</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 5078           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 57 | KB12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі                                                                                                                      | 100м2  | 1,7736 | <u>14800.79</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49 | 26251          | 25577  | <u>420</u><br>139      | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>235.53</u><br>0,93   |
| 58 | & C111-1801-2<br>варіант 1 | Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям                                                                                                                                                             | м2     | 177,36 | <u>358.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 63516          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 59 | & C111-1367-4<br>варіант 1 | Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8х35 мм                                                                                                                                                      | шт     | 1062   | <u>1.59</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 1689           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                       |        |        |                             |                        | 4815281        | 676153 | <u>216041</u><br>86532 |                           | <u>6327.08</u><br>624,4 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                          |        |        |                             |                        | 4815281        |        |                        |                           |                         |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                          |        |        |                             |                        |                |        |                        |                           |                         |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                       |        |        |                             |                        | 3923087        |        |                        |                           |                         |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                           |        |        |                             |                        | 762685         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                        |        |        |                             |                        | 423979         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                 |        |        |                             |                        | 828,61         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                    |        |        |                             |                        | 157428         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |                             |                        | <b>5239260</b> |        |                        |                           |                         |



| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                                           | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8              | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                                                                            | -----                                                                                                       |       |        |                            |                           |                |      |                   |                           |                      |
|    |                                                                            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                  |       |        |                            |                           | <b>5239260</b> |      |                   |                           |                      |
|    |                                                                            | <b>Розділ 4. Водостічна система Ruukki</b>                                                                  |       |        |                            |                           |                |      |                   |                           |                      |
| 60 | КР8-41-2                                                                   | Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів                                   | 100м  | 0,06   | <u>6629,91</u><br>6629,91  | -                         | 398            | 398  | -                 | <u>55.3600</u>            | <u>3.32</u>          |
| 61 | & С130-1098-1-Й<br>варіант 1                                               | Труба водостічна Ruukki , 125/90                                                                            | м     | 6,24   | <u>242,51</u><br>-         | -                         | 1513           | -    | -                 | -                         | -                    |
| 62 | & С130-1098-10<br>варіант 3                                                | Водоприймальна воронка                                                                                      | шт    | 2      | <u>480,17</u><br>-         | -                         | 960            | -    | -                 | -                         | -                    |
| 63 | & С130-1098-10<br>варіант 2                                                | Воронка ULTRA парасетна, 110 мм                                                                             | шт    | 2      | <u>736,19</u><br>-         | -                         | 1472           | -    | -                 | -                         | -                    |
| 64 | & С111-839-10<br>варіант 1                                                 | Відвід Ruukki, 125/90                                                                                       | шт    | 2      | <u>222,70</u><br>-         | -                         | 445            | -    | -                 | -                         | -                    |
| 65 | & С113-1-5403<br>варіант 1                                                 | Хомут універсальний для труби 125/90 Ruukki                                                                 | шт    | 6      | <u>73,28</u><br>-          | -                         | 440            | -    | -                 | -                         | -                    |
| 66 | & С111-1361-2                                                              | Дюбель для хомути труби Ruukki 125/90                                                                       | шт    | 6      | <u>60,44</u><br>-          | -                         | 363            | -    | -                 | -                         | -                    |
| 67 | КБ12-17-1                                                                  | Обгородження покрівель перилами                                                                             | 100 м | 0,6    | <u>22821,04</u><br>1895,04 | <u>421,88</u><br>146,51   | 13693          | 1137 | <u>253</u><br>88  | <u>16.8000</u><br>1,0396  | <u>10.08</u><br>0,62 |
| 68 | КБ9-29-1                                                                   | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею                                            | т     | 0,0935 | <u>12374,59</u><br>5537,70 | <u>6237,47</u><br>2437,26 | 1157           | 518  | <u>583</u><br>228 | <u>46.2400</u><br>16,0249 | <u>4.32</u><br>1,5   |
| 69 | С121-650                                                                   | Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи                                                     | т     | 0,0935 | <u>79561,60</u><br>-       | -                         | 7439           | -    | -                 | -                         | -                    |
| 70 | КБ13-16-6<br>тех.ч.<br>п.1.3.16<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1<br>к(мат)=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /        | 100м2 | 0,58   | <u>1611,74</u><br>712,98   | <u>93,96</u><br>9,66      | 935            | 414  | <u>54</u><br>6    | <u>5.2580</u><br>0,0792   | <u>3.05</u><br>0,05  |
| 71 | КБ13-26-6<br>тех.ч.<br>п.1.3.16<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1<br>к(мат)=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази | 100м2 | 0,58   | <u>5263,04</u><br>1065,34  | <u>140,90</u><br>21,62    | 3053           | 618  | <u>82</u><br>13   | <u>7.9640</u><br>0,1769   | <u>4.62</u><br>0,1   |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                               | 4        | 5        | 6                           | 7                         | 8            | 9      | 10                    | 11                        | 12                      |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                |          |          |                             |                           | 31868        | 3085   | <u>972</u><br>335     |                           | <u>25.39</u><br>2,27    |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |          |          |                             |                           | 31868        |        |                       |                           |                         |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                   |          |          |                             |                           |              |        |                       |                           |                         |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |          |          |                             |                           | 27811        |        |                       |                           |                         |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |          |          |                             |                           | 3420         |        |                       |                           |                         |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |          |          |                             |                           | 1717         |        |                       |                           |                         |
|    |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                            |          |          |                             |                           | 3,06         |        |                       |                           |                         |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |          |          |                             |                           | 582          |        |                       |                           |                         |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |          |          |                             |                           | <b>33585</b> |        |                       |                           |                         |
|    |                            | -----                                                                                                           |          |          |                             |                           |              |        |                       |                           |                         |
|    |                            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                      |          |          |                             |                           | <b>33585</b> |        |                       |                           |                         |
|    |                            | <b>Розділ 5. Прорізи (АР-28)</b>                                                                                |          |          |                             |                           |              |        |                       |                           |                         |
|    |                            | ДВЕРІ                                                                                                           |          |          |                             |                           |              |        |                       |                           |                         |
|    |                            | Дверні блоки металеві зовнішні, Д-1...Д4                                                                        |          |          |                             |                           |              |        |                       |                           |                         |
| 72 | КБ10-96-2                  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                          | 100м2    | 0,1626   | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 5369         | 4837   | <u>280</u><br>90      | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>38.28</u><br>0,57    |
| 73 | & С121-1251-1<br>варіант 4 | Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, індивідуального виготовлення                                          | м2       | 16,26    | <u>6958.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 113144       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 74 | С111-888                   | Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, двопольних                                                 | комплект | 3        | <u>1438.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4314         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 75 | С111-887                   | Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, однопольних                                                | комплект | 3        | <u>956.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2870         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                            | Дверні блоки протипожежні, Д-21...Д-28                                                                          |          |          |                             |                           |              |        |                       |                           |                         |
| 76 | КБ10-96-2                  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                          | 100м2    | 2,273    | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 75047        | 67611  | <u>3918</u><br>1257   | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>535.11</u><br>7,98   |
| 77 | & С123-1200-3<br>варіант 1 | Дверні блоки протипожежні, індивідуального виготовлення                                                         | м2       | 227,3    | <u>8912.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2025804      | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                            | Дверні блоки з алюмінієвого профілю, Д-5...Д-20                                                                 |          |          |                             |                           |              |        |                       |                           |                         |
| 78 | КБ10-28-2                  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2    | 11,43696 | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 171346       | 108589 | <u>62096</u><br>19922 | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>906.72</u><br>126,44 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8        | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 79 | КБ10-28-3                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                         | 100м2 | 1,827   | <u>12237.97</u><br>7171,23  | <u>5024.23</u><br>1611,91 | 22359    | 13102  | <u>9179</u><br>2945  | <u>59.8800</u><br>10,2300 | <u>109.4</u><br>18,69   |
| 80 | & С121-1250-1-1<br>варіант 5 | Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті).                   | м2    | 269,64  | <u>12831.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 3459918  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 81 | & С121-1250-1-1<br>варіант 7 | Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення (в комплекті)                              | м2    | 1056,76 | <u>12831.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 13559943 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 82 | & С1545-44-1-4Щ              | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                             | шт    | 4626    | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 30670    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 83 | С1550-38<br>варіант 1        | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>ВІКНА<br>Вікна металопластикові, ОК-1...ОК-9                                 | балон | 265     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 72705    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 84 | КБ10-20-1                    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,0168  | <u>25430.30</u><br>23807,19 | <u>1463.41</u><br>1054,04 | 427      | 400    | <u>25</u><br>18      | <u>191.3300</u><br>8,1070 | <u>3.21</u><br>0,14     |
| 85 | КБ10-20-2                    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,5251  | <u>20148.09</u><br>18889,33 | <u>1170.73</u><br>843,24  | 10580    | 9919   | <u>615</u><br>443    | <u>149.5000</u><br>6,4856 | <u>78.5</u><br>3,41     |
| 86 | КБ10-20-4                    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 13,3848 | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05   | 157290   | 146574 | <u>10203</u><br>7349 | <u>86.6700</u><br>4,2229  | <u>1160.06</u><br>56,52 |
| 87 | & С123-1201-3<br>варіант 2   | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт                    | м2    | 1392,67 | <u>5997.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 8352093  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 88 | & С1545-44-1-4Щ              | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                             | шт    | 4000    | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 26520    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 89 | & С111-1613-4                | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                 | л     | 139,33  | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 36514    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 90 | С1550-38<br>варіант 1        | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 411     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 112762   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 91 | КБ10-25-3                    | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                          | 100м  | 8,493   | <u>3687.01</u><br>3512,27   | <u>174.74</u><br>125,86   | 31314    | 29830  | <u>1484</u><br>1069  | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>267.7</u><br>8,22    |
| 92 | & С123-392-3<br>варіант 4    | Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм                                                                                               | м     | 866,286 | <u>305.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 264295   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8       | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 93  | C1550-38<br>варіант 1          | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна<br>Вікна металопластикові, О-1...О-5                                                  | балон | 157    | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 43075   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 94  | КБ10-20-1                      | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 1 м2 з металопластику<br>в кам'яних стінах житлових і громадських<br>будівель     | 100м2 | 0,0867 | <u>25430.30</u><br>23807,19 | <u>1463.41</u><br>1054,04 | 2205    | 2064  | <u>127</u><br>91    | <u>191.3300</u><br>8,1070 | <u>16.59</u><br>0,7    |
| 95  | КБ10-20-2                      | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 2 м2 з металопластику<br>в кам'яних стінах житлових і громадських<br>будівель     | 100м2 | 0,0138 | <u>20148.09</u><br>18889,33 | <u>1170.73</u><br>843,24  | 278     | 261   | <u>16</u><br>12     | <u>149.5000</u><br>6,4856 | <u>2.06</u><br>0,09    |
| 96  | & C1545-44-<br>1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                                      | шт    | 79     | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 524     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 97  | & C111-<br>1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                          | л     | 1,68   | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 440     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 98  | C1550-38<br>варіант 1          | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна                                                                                       | балон | 7      | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1921    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 99  | & C123-<br>1201-3<br>варіант 2 | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного<br>профілю, із заповненням склопакетом<br>опором теплопередачі R=0 ,9 м2K/Вт                       | м2    | 10,06  | <u>5997.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 60332   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 100 | КБ10-25-3                      | Установлення пластикових підвіконних<br>дошок                                                                                                | 100м  | 0,116  | <u>3687.01</u><br>3512,27   | <u>174.74</u><br>125,86   | 428     | 407   | <u>21</u><br>15     | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>3.66</u><br>0,11    |
| 101 | & C123-392-<br>3<br>варіант 5  | Дошки підвіконні пластикові, В=300 мм                                                                                                        | м     | 10,965 | <u>223.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2451    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 102 | C1550-38<br>варіант 1          | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна<br>Вітражі з алюмінієвого профілю, В-1...В-5                                          | балон | 2      | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 549     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 103 | КБ10-20-4                      | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею більше 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах житлових<br>і громадських будівель | 100м2 | 4,1466 | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05   | 48728   | 45408 | <u>3161</u><br>2277 | <u>86.6700</u><br>4,2229  | <u>359.39</u><br>17,51 |
| 104 | & C121-<br>1250-1<br>варіант 1 | Вітражні системи внутрішні з алюмінієвої<br>стійчно-ригельної системи, з порошковим<br>покриттям, індивідуального виготовлення               | м2    | 414,66 | <u>12732.51</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5279663 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 105 | & C1545-44-<br>1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                                      | шт    | 1153   | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 7644    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 106 | & C111-<br>1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                          | л     | 40,637 | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10650   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                    | 4        | 5      | 6                         | 7                       | 8               | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 107 | C1550-38<br>варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна                                                               | балон    | 119    | <u>274.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 32649           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 108 | КБ10-25-3             | Установлення пластикових підвіконних<br>дошок                                                                        | 100м     | 1,35   | <u>3687.01</u><br>3512,27 | <u>174.74</u><br>125,86 | 4977            | 4742   | <u>235</u><br>170     | <u>31.5200</u><br>0,9680 | <u>42.55</u><br>1,31     |
| 109 | & C123-392-<br>3      | Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм                                                                                | м        | 137,7  | <u>305.09</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 42011           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 110 | C1550-38<br>варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна                                                               | балон    | 25     | <u>274.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 6859            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                     |          |        |                           |                         | 34080668        | 433744 | <u>91360</u><br>35658 |                          | <u>3523.23</u><br>241,69 |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                        |          |        |                           |                         | 34080668        |        |                       |                          |                          |
|     |                       | в тому числі:                                                                                                        |          |        |                           |                         |                 |        |                       |                          |                          |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                     |          |        |                           |                         | 33555564        |        |                       |                          |                          |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                         |          |        |                           |                         | 469402          |        |                       |                          |                          |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                      |          |        |                           |                         | 243508          |        |                       |                          |                          |
|     |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                               |          |        |                           |                         | 451,78          |        |                       |                          |                          |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                  |          |        |                           |                         | 85836           |        |                       |                          |                          |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                |          |        |                           |                         | <b>34324176</b> |        |                       |                          |                          |
|     |                       | -----                                                                                                                |          |        |                           |                         |                 |        |                       |                          |                          |
|     |                       | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                           |          |        |                           |                         | <b>34324176</b> |        |                       |                          |                          |
|     |                       | <b>Розділ 6. Зовнішнє оздоблення</b>                                                                                 |          |        |                           |                         |                 |        |                       |                          |                          |
| 111 | КБ8-36-1              | Установлення і розбирання зовнішніх<br>інвентарних риштувань трубчастих висотою<br>до 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп | 69,062 | <u>9150.02</u><br>4994,38 | <u>-</u><br>-           | 631919          | 344922 | <u>-</u><br>-         | <u>45.4200</u><br>-      | <u>3136.8</u><br>-       |
| 112 | КБ8-36-4<br>Н1=4      | Додавати на кожні наступні 4 м висоти<br>зовнішніх інвентарних риштувань<br>трубчастих до 32 м<br>АР-4               | 100м2 вп | 69,062 | <u>2995.31</u><br>2995,31 | <u>-</u><br>-           | 206862          | 206862 | <u>-</u><br>-         | <u>27.2400</u><br>-      | <u>1881.25</u><br>-      |
| 113 | КБ14-34-1             | Тип 1 (6641,6 м2)<br>Покриття плівкою стін і покрівель                                                               | 100м2    | 66,416 | <u>2074.81</u><br>2015,67 | <u>8.40</u><br>3,26     | 137801          | 133873 | <u>558</u><br>217     | <u>19.4300</u><br>0,0266 | <u>1290.46</u><br>1,77   |
| 114 | & C114-188-<br>3-ИЦ   | Вітробар'єрна плівка                                                                                                 | м2       | 8302   | <u>25.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 208463          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8        | 9       | 10                    | 11                        | 12                      |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 115 | КБ15-50-2                  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                                                                                     | 100м2  | 66,416   | <u>9996.51</u><br>6457,80   | <u>191.95</u><br>169,19 | 663928   | 428901  | <u>12749</u><br>11237 | <u>57.2500</u><br>1,5840  | <u>3802.32</u><br>105,2 |
| 116 | МТ1-1-3                    | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм                                                                                                                  | 100 м2 | 66,416   | <u>23339.75</u><br>17473,50 | <u>-</u><br>-           | 1550133  | 1160520 | <u>-</u><br>-         | <u>136.3200</u><br>-      | <u>9053.83</u><br>-     |
| 117 | & С114-97-40<br>варіант 3  | Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, т=100мм                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 13947,36 | <u>244.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3409014  | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 118 | С188888-56<br>варіант 1    | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                                                                 | 100шт  | 332,08   | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 261523   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 119 | КБ15-80-4                  | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 66,416   | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76 | 1102597  | 1073430 | <u>22403</u><br>10146 | <u>126.0900</u><br>1,1436 | <u>8374.39</u><br>75,95 |
| 120 | & С111-1803-1<br>варіант 2 | Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.<br>Тип 2 (264,6 м2)                                                                                                                                                  | м2     | 7837,088 | <u>1954.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 15317824 | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 121 | КБ15-50-2                  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                                                                                     | 100м2  | 2,646    | <u>9996.51</u><br>6457,80   | <u>191.95</u><br>169,19 | 26451    | 17087   | <u>508</u><br>448     | <u>57.2500</u><br>1,5840  | <u>151.48</u><br>4,19   |
| 122 | ХБ4-3-1                    | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску | 100 м2 | 2,646    | <u>142891.92</u><br>2937,71 | <u>-</u><br>-           | 378092   | 7773    | <u>-</u><br>-         | <u>24.5300</u><br>-       | <u>64.91</u><br>-       |
| 123 | ХБ4-9-1                    | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм                                            | 100 м2 | 2,646    | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-           | 88741    | 83404   | <u>-</u><br>-         | <u>242.4300</u><br>-      | <u>641.47</u><br>-      |
| 124 | С1550-26                   | Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пенополістиролу                                                                                                                                                                                                      | балон  | 26       | <u>391.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10188    | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 125 | & С114-97-1М3<br>варіант 9 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм                                                                                                                                                                          | м3     | 34,93    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 140041   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 126 | C188888-56<br>варіант 1          | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                                                                                   | 100шт  | 21,38   | <u>787.53</u>               | -                       | 16837  | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -                           | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 127 | C1550-24                         | Розчинова суміш Ceresit CT 85 про для<br>приклеювання та захисту<br>пінополістирольних плит                                                                                                                                                                                          | кг     | 1479,6  | <u>13.88</u>                | -                       | 20537  | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -                           | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 128 | C1550-25<br>варіант 1            | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем<br>утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                                                                               | м2     | 304,29  | <u>59.18</u>                | -                       | 18008  | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -                           | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 129 | КБ15-25-2                        | Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                                                                                                                                    | 100м2  | 2,646   | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 99877  | 80091 | <u>141</u><br>126 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>676.5</u><br>1     |
| 130 | C111-2000-7<br>варіант 1         | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                                                                                 | кг     | 1375,92 | <u>27.71</u>                | -                       | 38127  | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -                           | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 131 | & C111-283-<br>3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300x300 мм                                                                                                                                                                                                                                                   | м2     | 267,25  | <u>641.57</u>               | -                       | 171460 | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -                           | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 132 | КБ12-15-1                        | Улаштування дрібних покриттів<br>[брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі                                                                                                                                                                               | 100м2  | 2,224   | <u>14657.46</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49  | 32598  | 32072 | <u>526</u><br>175 | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>295.35</u><br>1,17 |
| 133 | & C111-<br>1797-2-ИФ             | Фартух із оцинкованої сталі НЦ-1, т=0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                           | м      | 222,4   | <u>84.57</u>                | -                       | 18808  | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -                           | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 134 | & C1545-42-<br>4                 | Дюбель-цвях 6x60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 667     | <u>0.66</u>                 | -                       | 440    | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -                           | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 135 | КБ15-50-2                        | Тип 3 (228,75 м2)<br>Суцільне вирівнювання бетонних<br>поверхонь стін [одношарове<br>штукатурення] цементним розчином,<br>товщина шару 10 мм                                                                                                                                         | 100м2  | 2,2875  | <u>9996.51</u><br>6457,80   | <u>191.95</u><br>169,19 | 22867  | 14772 | <u>439</u><br>387 | <u>57.2500</u><br>1,5840  | <u>130.96</u><br>3,62 |
| 136 | ХБ4-3-1                          | Улаштування обмазувальної гідроізоляції<br>двокомпонентною бітумно-полімерною<br>еластичною мастикою в два шари,<br>загальною товщиною сухого шару 3 мм по<br>підготовленій вертикальній поверхні для<br>захисту конструкцій від періодичного та<br>постійного впливу води без тиску | 100 м2 | 2,2875  | <u>142891.92</u><br>2937,71 | -                       | 326865 | 6720  | -                 | <u>24.5300</u>            | <u>56.11</u>          |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                             | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |
| 137 | ХБ4-9-1                          | Улаштування теплоізоляції вертикальних<br>будівельних конструкцій з дрібноштучних<br>стінових матеріалів із застосуванням<br>системи утеплення CERESIT ППС [без<br>опорядження] при товщині<br>мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм                                               | 100 м2 | 2,2875  | <u>33537.69</u><br>31520,75 | -                       | 76717  | 72104 | -                 | <u>242.4300</u>           | <u>554.56</u>         |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                             | -                       |        |       | -                 | -                         | -                     |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 138 | C1550-26                    | Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пенополістиролу                                                                                                                                                                                                                           | балон  | 23     | <u>391.86</u><br>-          | -                       | 9013   | -      | -                   | -                        | -                      |
| 139 | & C114-97-1M3<br>варіант 10 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=100 мм                                                                                                                                                                                               | м3     | 25,16  | <u>4009.20</u><br>-         | -                       | 100871 | -      | -                   | -                        | -                      |
| 140 | C188888-56<br>варіант 1     | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 18,48  | <u>787.53</u><br>-          | -                       | 14554  | -      | -                   | -                        | -                      |
| 141 | C1550-24                    | Розчинова суміш Ceresit CT 85 про для приклеювання та захисту пінополістирольних плит                                                                                                                                                                                                   | кг     | 1372,5 | <u>13.88</u><br>-           | -                       | 19050  | -      | -                   | -                        | -                      |
| 142 | C1550-25<br>варіант 1       | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                                                                                     | м2     | 263,06 | <u>59.18</u><br>-           | -                       | 15568  | -      | -                   | -                        | -                      |
| 143 | ХБ4-3-1                     | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску<br>Тип 4 (1056,7 м2) | 100 м2 | 2,2875 | <u>142891.92</u><br>2937,71 | -                       | 326865 | 6720   | -                   | <u>24.5300</u><br>-      | <u>56.11</u><br>-      |
| 144 | КБ15-50-4                   | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                                                                                                         | 100м2  | 10,567 | <u>11538.01</u><br>7623,02  | <u>216.56</u><br>190,87 | 121922 | 80552  | <u>2288</u><br>2017 | <u>67.5800</u><br>1,7873 | <u>714.12</u><br>18,89 |
| 145 | МТ1-1-3                     | Утеплення конструкцій з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з рихтувань, товщина утеплювача 200 мм                                                                                                                                              | 100 м2 | 10,567 | <u>23339.75</u><br>17473,50 | -                       | 246631 | 184642 | -                   | <u>136.3200</u><br>-     | <u>1440.49</u><br>-    |
| 146 | & C114-97-1M3<br>варіант 10 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=100 мм                                                                                                                                                                                               | м3     | 110,95 | <u>4009.20</u><br>-         | -                       | 444821 | -      | -                   | -                        | -                      |
| 147 | C188888-56<br>варіант 1     | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 53,36  | <u>787.53</u><br>-          | -                       | 42023  | -      | -                   | -                        | -                      |
| 148 | ХБ4-14-1                    | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС                                                                                                                 | 100 м2 | 10,567 | <u>19828.57</u><br>7129,54  | -                       | 209528 | 75338  | -                   | <u>58.8100</u><br>-      | <u>621.45</u><br>-     |



| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                            | УКОСИ                                                                                                                                                                                                      |        |         |                             |                         |         |        |                     |                          |                        |
| 149 | КБ14-34-1                  | Покриття плівкою стін і покрівель                                                                                                                                                                          | 100м2  | 6,804   | <u>2074.81</u><br>2015,67   | <u>8.40</u><br>3,26     | 14117   | 13715  | <u>57</u><br>22     | <u>19.4300</u><br>0,0266 | <u>132.2</u><br>0,18   |
| 150 | & С114-188-3-ИЦ            | Вітробар'єрна плівка                                                                                                                                                                                       | м2     | 850,5   | <u>25.11</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 21356   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 151 | КБ15-50-2                  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                             | 100м2  | 6,804   | <u>9996.51</u><br>6457,80   | <u>191.95</u><br>169,19 | 68016   | 43939  | <u>1306</u><br>1151 | <u>57.2500</u><br>1,5840 | <u>389.53</u><br>10,78 |
| 152 | МТ1-1-3                    | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм                                                          | 100 м2 | 6,804   | <u>23339.75</u><br>17473,50 | <u>-</u><br>-           | 158804  | 118890 | <u>-</u><br>-       | <u>136.3200</u><br>-     | <u>927.52</u><br>-     |
| 153 | & С114-97-1М3<br>варіант 8 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                   | м3     | 35,721  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 143213  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 154 | С188888-56<br>варіант 1    | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                         | 100шт  | 34,02   | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 26792   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 155 | КБ15-80-6                  | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю з риштувань                                                                                                                                   | 100 м2 | 6,804   | <u>16322.14</u><br>16264,12 | <u>-</u><br>-           | 111056  | 110661 | <u>-</u><br>-       | <u>132.6600</u><br>-     | <u>902.62</u><br>-     |
| 156 | & С111-1803-1<br>варіант 2 | Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.<br>СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                            | м2     | 802,872 | <u>1954.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1569237 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 157 | КБ15-185-2                 | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                          | 100м2  | 0,386   | <u>2812.48</u><br>2812,48   | <u>-</u><br>-           | 1086    | 1086   | <u>-</u><br>-       | <u>25.9000</u><br>-      | <u>10</u><br>-         |
| 158 | С1550-25<br>варіант 1      | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 44,39   | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2627    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 159 | ХБ4-10-7                   | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2, 0 мм | 100 м2 | 0,386   | <u>52648.05</u><br>10572,49 | <u>-</u><br>-           | 20322   | 4081   | <u>-</u><br>-       | <u>76.9300</u><br>-      | <u>29.69</u><br>-      |
| 160 | КБ15-158-3                 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                 | 100м2  | 0,232   | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40     | 263     | 263    | <u>-</u><br>-       | <u>9.2300</u><br>0,0111  | <u>2.14</u><br>-       |
| 161 | & С111-1626-5<br>варіант 1 | Фасадна фарба "Caparol".                                                                                                                                                                                   | л      | 9,28    | <u>232.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2156    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 162 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                         | 100м2 | 0,16     | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68    | 5632   | 4843  | <u>9</u><br>8       | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>40.91</u><br>0,06   |
| 163 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                             | кг    | 83,2     | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 2305   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 164 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                               | м2    | 16,16    | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 10368  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 165 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки<br><br>ВИМОЩЕННЯ                                                                                                        | шт    | 116      | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 30     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 166 | КБ111-1-2                    | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                        | 100м2 | 3,841    | <u>8223.98</u><br>861,89    | <u>437.10</u><br>138,75  | 31588  | 3311  | <u>1679</u><br>533  | <u>8.0800</u><br>1,1053   | <u>31.04</u><br>4,25   |
| 167 | КБ27-17-3                    | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см                                                                                                     | 100м2 | 3,841    | <u>28600.66</u><br>3115,52  | <u>1520.57</u><br>495,93 | 109855 | 11967 | <u>5841</u><br>1905 | <u>28.9600</u><br>3,5998  | <u>111.24</u><br>13,83 |
| 168 | КБ27-17-4<br>к=2             | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до т=10 см                                       | 100м2 | -3,841   | <u>3596.72</u><br>-         | <u>168.15</u><br>55,93   | -13815 | -     | <u>-646</u><br>-215 | <u>-</u><br>0,4210        | <u>-</u><br>-1,62      |
| 169 | КБ111-2-9                    | Улаштування підстилаючих бетонних шарів                                                                                                                          | м3    | 57,615   | <u>4247.90</u><br>605,93    | <u>6.00</u><br>1,70      | 244743 | 34911 | <u>346</u><br>98    | <u>5.5800</u><br>0,0139   | <u>321.49</u><br>0,8   |
| 170 | КБ111-11-18                  | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                                 | 100м2 | 3,841    | <u>2025.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52    | 7781   | 6455  | <u>308</u><br>275   | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>62.22</u><br>2,17   |
| 171 | & С111-1712-1<br>варіант 1   | Сітка дротяна 5Вр1, 100х100 мм                                                                                                                                   | м2    | 422,51   | <u>205.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 86627  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 172 | КБ27-22-1                    | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см                                          | 100м2 | 3,841    | <u>3838.83</u><br>1866,31   | <u>-</u><br>-            | 14745  | 7168  | <u>-</u><br>-       | <u>15.9500</u><br>-       | <u>61.26</u><br>-      |
| 173 | КБ27-22-2<br>к=2             | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до т=4 см   | 100м2 | 3,841    | <u>603.79</u><br>603,79     | <u>-</u><br>-            | 2319   | 2319  | <u>-</u><br>-       | <u>5.1000</u><br>-        | <u>19.59</u><br>-      |
| 174 | С1421-9835<br>варіант 1      | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т     | 36,71996 | <u>5208.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 191258 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8               | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 175 | КБ27-66-4                     | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                                | 100 м | 2,1122 | <u>25722.20</u><br>8822,94  | <u>714.59</u><br>229,26   | 54330           | 18636   | <u>1509</u><br>484    | <u>81.2500</u><br>1,4550  | <u>171.62</u><br>3,07     |
| 176 | & С1416-8684-2-АН             | Камені бортові, БР100.20.8                                                                                                                | м     | 211,22 | <u>169.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 35785           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                          |       |        |                             |                           | 29450160        | 4392028 | <u>50021</u><br>29014 |                           | <u>36155.63</u><br>245,31 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                             |       |        |                             |                           | 29450160        |         |                       |                           |                           |
|     |                               | в тому числі:                                                                                                                             |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                          |       |        |                             |                           | 25008111        |         |                       |                           |                           |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                              |       |        |                             |                           | 4421042         |         |                       |                           |                           |
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                           |       |        |                             |                           | 2328693         |         |                       |                           |                           |
|     |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                    |       |        |                             |                           | 4372,68         |         |                       |                           |                           |
|     |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                       |       |        |                             |                           | 830756          |         |                       |                           |                           |
|     |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                     |       |        |                             |                           | <b>31778853</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                               | -----                                                                                                                                     |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                               | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                |       |        |                             |                           | <b>31778853</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                               | <b>Розділ 7. Козирки К-1, К-2</b>                                                                                                         |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
| 177 | КБ9-24-1                      | К-1 (4 шт)<br>Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т     | 0,164  | <u>14846.60</u><br>10073,27 | <u>4456.09</u><br>1790,88 | 2435            | 1652    | <u>731</u><br>294     | <u>90.4000</u><br>11,7976 | <u>14.83</u><br>1,93      |
| 178 | С121-782<br>варіант 1         | Металеві конструкції                                                                                                                      | т     | 0,164  | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 12378           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 179 | & С111-1847-1                 | Анкер М10, L=500 мм                                                                                                                       | шт    | 40     | <u>45.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1806            | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 180 | КБ9-42-1                      | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                           | 100м2 | 0,148  | <u>10543.35</u><br>5651,73  | <u>3727.54</u><br>1386,44 | 1560            | 836     | <u>552</u><br>205     | <u>50.7200</u><br>9,3275  | <u>7.51</u><br>1,38       |
| 181 | & С111-1827-2<br>варіант 1    | Профлист з полімерним покриттям, ПК44, т=0,55 мм                                                                                          | м2    | 15,54  | <u>365.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5672            | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 182 | & С111-1720-3-19<br>варіант 1 | Кутик декоративний                                                                                                                        | м     | 22     | <u>30.52</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 671             | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                         | 4     | 5         | 6                           | 7                         | 8            | 9      | 10                 | 11                        | 12                     |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 183 | КБ9-24-1                      | К-2 (5 шт)<br>Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т     | 0,155     | <u>14846.60</u><br>10073,27 | <u>4456.09</u><br>1790,88 | 2301         | 1561   | <u>691</u><br>278  | <u>90.4000</u><br>11,7976 | <u>14.01</u><br>1,83   |
| 184 | С121-782<br>варіант 1         | Металеві конструкції                                                                                                                      | т     | 0,155     | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 11699        | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 185 | & С111-1847-1                 | Анкер М10, L=500 мм                                                                                                                       | шт    | 40        | <u>45.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1806         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 186 | КБ9-42-1                      | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                           | 100м2 | 0,12      | <u>10543.35</u><br>5651,73  | <u>3727.54</u><br>1386,44 | 1265         | 678    | <u>447</u><br>166  | <u>50.7200</u><br>9,3275  | <u>6.09</u><br>1,12    |
| 187 | & С111-1827-2<br>варіант 1    | Профлист з полімерним покриттям, ПК44, т=0,55 мм                                                                                          | м2    | 12,6      | <u>365.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4599         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 188 | & С111-1720-3-13<br>варіант 1 | Кутик декоративний                                                                                                                        | м     | 22        | <u>30.52</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 671          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                          |       |           |                             |                           | 46863        | 4727   | <u>2421</u><br>943 |                           | <u>42.44</u><br>6,26   |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                             |       |           |                             |                           | 46863        |        |                    |                           |                        |
|     |                               | в тому числі:                                                                                                                             |       |           |                             |                           |              |        |                    |                           |                        |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                          |       |           |                             |                           | 39715        |        |                    |                           |                        |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                              |       |           |                             |                           | 5670         |        |                    |                           |                        |
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                           |       |           |                             |                           | 3057         |        |                    |                           |                        |
|     |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                    |       |           |                             |                           | 5,84         |        |                    |                           |                        |
|     |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                       |       |           |                             |                           | 1110         |        |                    |                           |                        |
|     |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                     |       |           |                             |                           | <b>49920</b> |        |                    |                           |                        |
|     |                               | -----                                                                                                                                     |       |           |                             |                           |              |        |                    |                           |                        |
|     |                               | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                |       |           |                             |                           | <b>49920</b> |        |                    |                           |                        |
|     |                               | <b>Розділ 8. Внутрішнє опорядження</b>                                                                                                    |       |           |                             |                           |              |        |                    |                           |                        |
|     |                               | <b>СТЕЛЯ</b>                                                                                                                              |       |           |                             |                           |              |        |                    |                           |                        |
| 189 | КБ15-76-1                     | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                       | 100м2 | 34,7463   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21       | 563451       | 562328 | <u>164</u><br>146  | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>4862.74</u><br>1,16 |
| 190 | & С1110-172-4<br>варіант 2    | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"                                                                            | пм    | 3300,8985 | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 183464       | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                            | 4      | 5          | 6                                  | 7                            | 8       | 9      | 10                         | 11                               | 12                             |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------|------------------------------|---------|--------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 191 | & C126-1211-3<br>варіант 2    | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                                      | шт.    | 6601,797   | <u>39.61</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 261497  | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 192 | & C126-1211-4<br>варіант 2    | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                                      | шт.    | 3300,8985  | <u>20.17</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 66579   | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 193 | & C126-1211-1<br>варіант 2    | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                          | п.м.   | 3752,6004  | <u>30.13</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 113066  | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 194 | & C111-136-6                  | Дюбель монтажний 6/42                                                                                        | шт     | 10319,6511 | <u>0.68</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                | 7017    | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 195 | & C111-1859-2<br>варіант 2    | Підвіс для профілів із затискачем                                                                            | шт     | 2779,704   | <u>12.96</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 36025   | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 196 | & C126-1300-8-1<br>варіант 2  | Тяга підвісу                                                                                                 | шт     | 2779,704   | <u>7.88</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                | 21904   | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 197 | КБ15-76-2                     | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                      | 100м2  | 34,7463    | <u>1948.30</u><br><u>1940.44</u>   | <u>7.86</u><br><u>7.01</u>   | 67696   | 67423  | <u>273</u><br><u>244</u>   | <u>16.7800</u><br><u>0,0555</u>  | <u>583.04</u><br><u>1,93</u>   |
| 198 | & C126-1095-3<br>варіант 5    | Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600x600x13 мм                                                        | м2     | 3504,71    | <u>322.12</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 1128937 | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 199 | & C126-1095-3<br>варіант 4    | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм                                                      | м2     | 143,65     | <u>375.89</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 53997   | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 200 | КБ15-64-1                     | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                       | 100м2  | 45,5664    | <u>20577.25</u><br><u>20446,34</u> | <u>77.06</u><br><u>68,72</u> | 937631  | 931666 | <u>3511</u><br><u>3131</u> | <u>164.3200</u><br><u>0,5439</u> | <u>7487.47</u><br><u>24,78</u> |
| 201 | КБ15-66-1                     | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 45,5664    | <u>18530.96</u><br><u>17992,66</u> | <u>33.02</u><br><u>29,45</u> | 844389  | 819861 | <u>1505</u><br><u>1342</u> | <u>136.3700</u><br><u>0,2331</u> | <u>6213.89</u><br><u>10,62</u> |
| 202 | C126-1316<br>варіант 2        | Профілі UD 28/27                                                                                             | м      | 4100,976   | <u>27.76</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 113843  | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 203 | C126-1315<br>варіант 2        | Профілі CD 60/27                                                                                             | м      | 11619,432  | <u>40.27</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 467915  | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 204 | & C126-1211-1-МН<br>варіант 2 | З'єднувач краб                                                                                               | шт     | 9113,28    | <u>10.06</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 91680   | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |
| 205 | & C126-1211-2<br>варіант 1    | Підвіс в комплекті                                                                                           | шт     | 4556,64    | <u>9.23</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                | 42058   | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                     | 4      | 5              | 6                           | 7                     | 8       | 9       | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 206 | & C126-1211-3-МО<br>варіант 1 | З'єднувач однорівневий                                                                                                                | шт     | 7746,288       | <u>8.65</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 67005   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 207 | C188888-8                     | Дюбель-шурупи 6x40мм                                                                                                                  | шт     | 9113,28        | <u>0.60</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 5468    | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 208 | & C111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5x25 мм                                                                                                                     | шт     | 95689,44       | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 47845   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 209 | & C111-1850-4-РЕ<br>варіант 1 | Саморіз 3,5x9,5 мм                                                                                                                    | шт     | 72906,24       | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 21872   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 210 | & C111-1678-1-МП<br>варіант 1 | Стрічка армувальна для швів                                                                                                           | м      | 4556,64        | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 25791   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 211 | C111-1896<br>варіант 1        | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                  | кг     | 1626,<br>72048 | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 24271   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 212 | & C111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                | м2     | 4784,472       | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 974717  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 213 | ПР15-5556                     | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону                                  | 100 м2 | 45,5664        | <u>12155.85</u><br>12096,03 | <u>58.29</u><br>25,65 | 553898  | 551173  | <u>2656</u><br>1169 | <u>108.6200</u><br>0,2142 | <u>4949.42</u><br>9,76 |
| 214 | C1555-154<br>варіант 5        | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                | кг     | 455,664        | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 15479   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 215 | & C1113-1196-1<br>варіант 1   | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                             | кг     | 8201,952       | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 101212  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 216 | КБ15-179-6                    | <i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> | 100м2  | 45,5664        | <u>5041.48</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40   | 229722  | 226053  | <u>72</u><br>64     | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>1954.8</u><br>0,51  |
| 217 | C1555-154<br>варіант 5        | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                | кг     | 455,664        | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 15479   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 218 | & C1550-251-1<br>варіант 1    | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                             | кг     | 1366,992       | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 610704  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                               | СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1125,9 м2                                                                                                |        |                |                             |                       |         |         |                     |                           |                        |
| 219 | КБ26-32-3                     | <i>Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу</i>                            | 1 м3   | 225,18         | <u>4957.03</u><br>4950,88   | <u>-</u><br>-         | 1116224 | 1114839 | <u>-</u><br>-       | <u>41.3400</u><br>-       | <u>9308.94</u><br>-    |
| 220 | C111-2011-7                   | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro                                                    | кг     | 13510,8        | <u>15.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 213876  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 221 | & C114-277-2                | Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3, т=200 мм                                                                                      | м2     | 1125,9  | <u>405.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 456665 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 222 | & C111-1017-1               | Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою LMX (LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260                                | шт     | 9007    | <u>8.93</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 80433  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 223 | ПР15-5555                   | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                                  | 100 м2 | 11,259  | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65   | 141652 | 140979 | <u>656</u><br>289     | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>1265.96</u><br>2,41   |
| 224 | C1555-154<br>варіант 4      | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                             | кг     | 225,18  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8386   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 225 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                            | кг     | 2026,62 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 25008  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 226 | КБ15-179-6                  | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ | 100м2  | 11,259  | <u>18311.25</u><br>4960,96  | <u>1.57</u><br>1,40     | 206166 | 55855  | <u>18</u><br>16       | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>483.01</u><br>0,12    |
| 227 | КБ15-36-1                   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом                                              | 100м2  | 80,886  | <u>10523.59</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 851211 | 812212 | <u>38381</u><br>31961 | <u>77.2300</u><br>3,7044  | <u>6246.83</u><br>299,63 |
| 228 | & C111-1891-2<br>варіант 1  | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                                 | кг     | 68753,1 | <u>13.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 921979 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 229 | КБ15-56-3                   | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази          | 100 м2 | 80,886  | <u>5035.50</u><br>4845,15   | <u>4.72</u><br>4,21     | 407301 | 391905 | <u>382</u><br>341     | <u>39.5200</u><br>0,0333  | <u>3196.61</u><br>2,69   |
| 230 | C1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                               | кг     | 808,86  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 27477  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 231 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                            | кг     | 7279,74 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 89832  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 232 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування        | 100м2  | 80,886  | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 362428 | 356468 | <u>127</u><br>113     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>3082.57</u><br>0,9    |
| 233 | C1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                               | кг     | 808,86  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 27477  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 234 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 2426,58  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1084075 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 235 | КБ15-56-3                   | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 1,9263   | <u>5035.50</u><br>4845,15   | <u>4.72</u><br>4,21     | 9700    | 9333  | <u>9</u><br>8       | <u>39.5200</u><br>0,0333 | <u>76.13</u><br>0,06   |
| 236 | C1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 19,263   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 654     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 237 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 173,367  | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2139    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 238 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 1,9263   | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 8631    | 8489  | <u>3</u><br>3       | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>73.41</u><br>0,02   |
| 239 | C1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 19,263   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 654     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 240 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 57,789   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 25817   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 241 | КБ15-36-1                   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом                                       | 100м2  | 2,9381   | <u>10523.59</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 30919   | 29503 | <u>1394</u><br>1161 | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>226.91</u><br>10,88 |
| 242 | & C111-1891-2<br>варіант 1  | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                          | кг     | 2497,385 | <u>13.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 33490   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 243 | КБ15-56-3                   | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 2,9381   | <u>5035.50</u><br>4845,15   | <u>4.72</u><br>4,21     | 14795   | 14236 | <u>14</u><br>12     | <u>39.5200</u><br>0,0333 | <u>116.11</u><br>0,1   |
| 244 | C1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 29,381   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 998     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 245 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 264,429  | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3263    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 246 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                               | 100м2  | 2,9381   | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 37919   | 24366 | <u>37</u><br>33     | <u>70.0500</u><br>0,0888 | <u>205.81</u><br>0,26  |
| 247 | C1555-154<br>варіант 4      | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                      | кг     | 88,143   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3282    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |



| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 248 | C111-561<br>варіант 11          | Лінолеум комерційний, тип Forbo Grabo<br>Mugavue, т=1,5 мм                                                                             | м2     | 299,69   | <u>936.01</u><br>-          | -<br>-                  | 280513  | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 249 | C1550-37<br>варіант 3           | Клей , 522 Forbo                                                                                                                       | кг     | 88,14    | <u>233.14</u><br>-          | -<br>-                  | 20549   | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 250 | КБ15-56-3                       | Безпіддане накриття поверхонь стін<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 0,309    | <u>5035.50</u><br>4845,15   | <u>4.72</u><br>4,21     | 1556    | 1497    | <u>1</u><br>1         | <u>39.5200</u><br>0,0333 | <u>12.21</u><br>0,01     |
| 251 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенґрунд"                                                                                                 | кг     | 3,09     | <u>33.97</u><br>-           | -<br>-                  | 105     | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 252 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                              | кг     | 27,81    | <u>12.34</u><br>-           | -<br>-                  | 343     | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 253 | КБ11-39-3                       | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на<br>клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                                     | 100м2  | 0,309    | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 3988    | 2563    | <u>4</u><br>3         | <u>70.0500</u><br>0,0888 | <u>21.65</u><br>0,03     |
| 254 | C1555-154<br>варіант 4          | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                                                                               | кг     | 9,27     | <u>37.24</u><br>-           | -<br>-                  | 345     | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 255 | C111-561<br>варіант 11          | Лінолеум комерційний, тип Forbo Grabo<br>Mugavue, т=1,5 мм                                                                             | м2     | 31,52    | <u>936.01</u><br>-          | -<br>-                  | 29503   | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 256 | C1550-37<br>варіант 3           | Клей , 522 Forbo                                                                                                                       | кг     | 9,27     | <u>233.14</u><br>-          | -<br>-                  | 2161    | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 257 | КБ15-36-1                       | Поліпшене штукатурення цементно-<br>вапняним розчином по каменю стін<br>механізованим способом                                         | 100м2  | 103,0444 | <u>10523.59</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 1084397 | 1034714 | <u>48896</u><br>40717 | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>7958.12</u><br>381,72 |
| 258 | & C111-<br>1891-2<br>варіант 1  | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                                   | кг     | 87587,74 | <u>13.41</u><br>-           | -<br>-                  | 1174552 | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 259 | КБ15-56-3                       | Безпіддане накриття поверхонь стін<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 103,0444 | <u>5035.50</u><br>4845,15   | <u>4.72</u><br>4,21     | 518880  | 499266  | <u>486</u><br>434     | <u>39.5200</u><br>0,0333 | <u>4072.31</u><br>3,43   |
| 260 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенґрунд"                                                                                                 | кг     | 1030,444 | <u>33.97</u><br>-           | -<br>-                  | 35004   | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 261 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                              | кг     | 9273,996 | <u>12.34</u><br>-           | -<br>-                  | 114441  | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 262 | КБ15-179-5                      | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 103,0444 | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 461714  | 454121  | <u>162</u><br>144     | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>3927.02</u><br>1,14   |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                             | 4      | 5             | 6                           | 7                     | 8       | 9       | 10                  | 11                        | 12                       |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 263 | C1555-154<br>варіант 5           | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 1030,444      | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 35004   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 264 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 3091,332      | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1381053 | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 265 | KB15-56-3                        | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази   | 100 м2 | 9,9726        | <u>5035.50</u><br>4845,15   | <u>4.72</u><br>4,21   | 50217   | 48319   | <u>47</u><br>42     | <u>39.5200</u><br>0,0333  | <u>394.12</u><br>0,33    |
| 266 | C1555-154<br>варіант 5           | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 99,726        | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3388    | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 267 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1  | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 897,534       | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 11076   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 268 | KB15-179-5                       | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 9,9726        | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40   | 44685   | 43950   | <u>16</u><br>14     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>380.06</u><br>0,11    |
| 269 | C1555-154<br>варіант 5           | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 99,726        | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3388    | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 270 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 299,178       | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 133658  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|     |                                  | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки) + панелі                                              |        |               |                             |                       |         |         |                     |                           |                          |
| 271 | KB15-25-2                        | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт      | 100м2  | 72,1797       | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 2277322 | 2184791 | <u>3859</u><br>3442 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>18454.18</u><br>27,24 |
| 272 | & C111-<br>1625-3<br>варіант 1   | Праймер 3296 Mapei                                                                                                            | кг     | 1443,594      | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 383693  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 273 | & C111-<br>2111-2<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                              | кг     | 21653,91      | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 599380  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 274 | & C111-283-<br>6-ІТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                         | м2     | 7290,<br>1497 | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 4305344 | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8               | 9        | 10                     | 11                       | 12                        |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 275 | КБ15-36-1                   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом                                       | 100м2  | 23,657   | <u>10523.59</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 248957          | 237550   | <u>11225</u><br>9348   | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>1827.03</u><br>87,63   |
| 276 | & С111-1891-2<br>варіант 1  | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                          | кг     | 20108,45 | <u>13.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 269654          | -        | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 277 | КБ15-56-3                   | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази   | 100 м2 | 23,657   | <u>5035.50</u><br>4845,15   | <u>4.72</u><br>4,21     | 119125          | 114622   | <u>112</u><br>100      | <u>39.5200</u><br>0,0333 | <u>934.92</u><br>0,79     |
| 278 | С1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 236,57   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8036            | -        | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 279 | & С1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 2129,13  | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 26273           | -        | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 280 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 23,657   | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 106001          | 104257   | <u>37</u><br>33        | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>901.57</u><br>0,26     |
| 281 | С1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 236,57   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8036            | -        | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 282 | & С1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 709,71   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 317063          | -        | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                              |        |          |                             |                         | 27946467        | 10842339 | <u>114047</u><br>94311 |                          | <u>89216.84</u><br>868,52 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |        |          |                             |                         | 27946467        |          |                        |                          |                           |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                 |        |          |                             |                         |                 |          |                        |                          |                           |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |        |          |                             |                         | 16990081        |          |                        |                          |                           |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |        |          |                             |                         | 10936650        |          |                        |                          |                           |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |        |          |                             |                         | 5637224         |          |                        |                          |                           |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |        |          |                             |                         | 10350,35        |          |                        |                          |                           |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |        |          |                             |                         | 1966460         |          |                        |                          |                           |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |        |          |                             |                         | <b>33583691</b> |          |                        |                          |                           |
|     |                             | -----                                                                                                                         |        |          |                             |                         |                 |          |                        |                          |                           |
|     |                             | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                    |        |          |                             |                         | <b>33583691</b> |          |                        |                          |                           |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6                           | 7                     | 8       | 9       | 10                  | 11                        | 12                       |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|     |                               | <b>Розділ 9. Укоси внутрішні (АР-35)</b>                                                                                                                            |        |          |                             |                       |         |         |                     |                           |                          |
| 283 | КБ15-63-3                     | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2  | 25,8057  | <u>63043.52</u><br>54285,08 | <u>61.33</u><br>54,69 | 1626882 | 1400864 | <u>1583</u><br>1411 | <u>436.2700</u><br>0,4329 | <u>11258.25</u><br>11,17 |
| 284 | & С111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                              | м2     | 2709,6   | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 552013  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 285 | С126-1316<br>варіант 2        | Профілі UD 28/27                                                                                                                                                    | м      | 8593,3   | <u>27.76</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 238550  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 286 | С126-1315<br>варіант 2        | Профілі CD 60/27                                                                                                                                                    | м      | 11819,01 | <u>40.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 475952  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 287 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                  | шт     | 43018    | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 12905   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 288 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                   | шт     | 118268   | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 59134   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 289 | & С111-136-4-1                | Дюбель 6х40                                                                                                                                                         | шт     | 30967    | <u>0.49</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 15174   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 290 | & С111-150-9-2                | Дюбель 6х60                                                                                                                                                         | шт     | 7174     | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 4735    | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 291 | & С111-1720-4-ІР<br>варіант 1 | Кутики зовнішні SANPOL DK-40, довж. 2,7 м                                                                                                                           | шт     | 300      | <u>48.31</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 14493   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 292 | ПР15-5554                     | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону                                                       | 100 м2 | 25,8057  | <u>9436.42</u><br>9376,60   | <u>58.29</u><br>25,65 | 243513  | 241970  | <u>1504</u><br>662  | <u>84.2000</u><br>0,2142  | <u>2172.84</u><br>5,53   |
| 293 | С1555-154<br>варіант 5        | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                                              | кг     | 258,057  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 8766    | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 294 | & С1113-1196-1<br>варіант 1   | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                           | кг     | 4645,026 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 57320   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 295 | КБ15-179-6                    | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                      | 100м2  | 25,8057  | <u>5041.48</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40   | 130099  | 128021  | <u>41</u><br>36     | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>1107.06</u><br>0,29   |
| 296 | С1555-154<br>варіант 5        | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                                              | кг     | 258,057  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 8766    | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                               | 4     | 5        | 6                          | 7                       | 8              | 9       | 10                  | 11                       | 12                       |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 297 | & C1550-251-1<br>варіант 1    | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                       | кг    | 774,171  | <u>446.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 345861         | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                |       |          |                            |                         | 3794163        | 1770855 | <u>3128</u><br>2109 |                          | <u>14538.15</u><br>16,99 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |       |          |                            |                         | 3794163        |         |                     |                          |                          |
|     |                               | в тому числі:                                                                                                   |       |          |                            |                         |                |         |                     |                          |                          |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |       |          |                            |                         | 2020180        |         |                     |                          |                          |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |       |          |                            |                         | 1772964        |         |                     |                          |                          |
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |       |          |                            |                         | 911937         |         |                     |                          |                          |
|     |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |       |          |                            |                         | 1676,91        |         |                     |                          |                          |
|     |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |       |          |                            |                         | 318595         |         |                     |                          |                          |
|     |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |       |          |                            |                         | <b>4706100</b> |         |                     |                          |                          |
|     |                               | -----                                                                                                           |       |          |                            |                         |                |         |                     |                          |                          |
|     |                               | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                      |       |          |                            |                         | <b>4706100</b> |         |                     |                          |                          |
|     |                               | <b>Розділ 10. Підлоги</b>                                                                                       |       |          |                            |                         |                |         |                     |                          |                          |
| 298 | КБ12-21-1                     | ТИП 1 (1125,9 м2) - підвал<br>грунтування основ із бетону або розчину<br>під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 11,259   | <u>810.78</u><br>785,58    | <u>25.20</u><br>9,78    | 9129           | 8845    | <u>284</u><br>110   | <u>7.0500</u><br>0,0798  | <u>79.38</u><br>0,9      |
| 299 | & C111-1625-1<br>варіант 1    | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                 | кг    | 394,07   | <u>76.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 30205          | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 300 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із<br>наплавлюваних матеріалів у два шари                                           | 100м2 | 11,259   | <u>3982.37</u><br>2610,77  | <u>415.62</u><br>168,75 | 44838          | 29395   | <u>4679</u><br>1900 | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>245.45</u><br>13,62   |
| 301 | & C111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                     | м2    | 2567,052 | <u>77.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 199460         | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 302 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих, т=50 мм   | 100м2 | 11,259   | <u>3729.03</u><br>3697,58  | <u>31.45</u><br>28,05   | 41985          | 41631   | <u>354</u><br>316   | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>369.07</u><br>2,5     |
| 303 | & C114-97-1М3<br>варіант 8    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=50 мм                  | м3    | 57,4     | <u>4009.20</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 230128         | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 304 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм                                                                  | 100м2 | 11,259   | <u>12870.61</u><br>6108,19 | <u>146.25</u><br>130,42 | 144910         | 68772   | <u>1647</u><br>1468 | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>633.32</u><br>11,62   |
| 305 | КБ11-11-2<br>К=6              | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм                               | 100м2 | 11,259   | <u>11237.02</u><br>1224,90 | <u>226.45</u><br>201,95 | 126518         | 13791   | <u>2550</u><br>2274 | <u>11.2800</u><br>1,5984 | <u>127</u><br>18         |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                       | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 306 | КБ11-15-7                     | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                       | 100м2 | 11,259  | <u>11093.74</u><br>10460,79 | <u>343.74</u><br>108,36 | 124904 | 117778 | <u>3870</u><br>1220 | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>1018.49</u><br>10,19 |
| 307 | КБ13-13-5                     | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь                                                                         | 100м2 | 11,259  | <u>1414.71</u><br>892,25    | <u>85.42</u><br>8,78    | 15928  | 10046  | <u>962</u><br>99    | <u>6.6700</u><br>0,0720  | <u>75.1</u><br>0,81     |
| 308 | & С111-1622-3                 | Грунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                                           | л     | 168,885 | <u>16.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2727   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 309 | КБ13-21-2                     | Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю                                                     | 100м2 | 11,259  | <u>817.47</u><br>691,59     | <u>95.61</u><br>12,11   | 9204   | 7787   | <u>1076</u><br>136  | <u>5.1700</u><br>0,0992  | <u>58.21</u><br>1,12    |
| 310 | & С1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                                             | кг    | 337,77  | <u>184.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 62471  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 311 | КБ12-21-1                     | ТИП 2 (1034 м2) - технічний поверх<br>грунтування основ із бетону або розчину<br>під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 10,34   | <u>810.78</u><br>785,58     | <u>25.20</u><br>9,78    | 8383   | 8123   | <u>260</u><br>101   | <u>7.0500</u><br>0,0798  | <u>72.9</u><br>0,83     |
| 312 | & С111-1625-1<br>варіант 1    | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                         | кг    | 361,9   | <u>76.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 27740  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 313 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із наплавлених матеріалів у два шари                                                        | 100м2 | 10,34   | <u>3982.37</u><br>2610,77   | <u>415.62</u><br>168,75 | 41178  | 26995  | <u>4298</u><br>1745 | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>225.41</u><br>12,51  |
| 314 | & С111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                             | м2    | 2357,52 | <u>77.70</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 183179 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 315 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих                    | 100м2 | 10,34   | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 38558  | 38233  | <u>325</u><br>290   | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>338.95</u><br>2,3    |
| 316 | & С114-97-1М3<br>варіант 6    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                          | м3    | 210,9   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 845540 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 317 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм                                                                          | 100м2 | 10,34   | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 133082 | 63159  | <u>1512</u><br>1349 | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>581.63</u><br>10,67  |
| 318 | КБ11-11-2<br>K=6              | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм                                       | 100м2 | 10,34   | <u>11237.02</u><br>1224,90  | <u>226.45</u><br>201,95 | 116191 | 12665  | <u>2341</u><br>2088 | <u>11.2800</u><br>1,5984 | <u>116.64</u><br>16,53  |
| 319 | КБ11-15-7                     | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                       | 100м2 | 10,34   | <u>11093.74</u><br>10460,79 | <u>343.74</u><br>108,36 | 114709 | 108165 | <u>3554</u><br>1120 | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>935.36</u><br>9,36   |
| 320 | КБ13-13-5                     | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь                                                                         | 100м2 | 10,34   | <u>1414.71</u><br>892,25    | <u>85.42</u><br>8,78    | 14628  | 9226   | <u>883</u><br>91    | <u>6.6700</u><br>0,0720  | <u>68.97</u><br>0,74    |
| 321 | & С111-1622-3                 | Грунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                                           | л     | 155,1   | <u>16.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2505   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 322 | КБ13-21-2                     | Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю                                                     | 100м2 | 10,34   | <u>817.47</u><br>691,59     | <u>95.61</u><br>12,11   | 8453   | 7151   | <u>989</u><br>125   | <u>5.1700</u><br>0,0992  | <u>53.46</u><br>1,03    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 323 | & C1550-51-1<br>варіант 1   | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                                                                                                                                | кг      | 310,2  | <u>184.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 57371  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 324 | КБ11-11-7                   | ТИП 3 (957,3 м2)<br>Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм                                                                                                                                        | 100м2   | 9,573  | <u>14517.97</u><br>7720,75  | <u>146.25</u><br>130,42 | 138981 | 73911  | <u>1400</u><br>1249 | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>680.64</u><br>9,88  |
| 325 | КБ11-11-8<br>κ=10           | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=70 мм                                                                                                                         | 100м2   | 9,573  | <u>18416.38</u><br>1650,57  | <u>377.42</u><br>336,58 | 176300 | 15801  | <u>3613</u><br>3222 | <u>15.2000</u><br>2,6640  | <u>145.51</u><br>25,5  |
| 326 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                | 100м2   | 9,573  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 123210 | 58474  | <u>1400</u><br>1249 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>538.48</u><br>9,88  |
| 327 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                                                                                                                             | 100м2   | 9,573  | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 71715  | 7817   | <u>1445</u><br>1289 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>71.99</u><br>10,2   |
| 328 | ХБ4-1-1                     | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2  | 9,573  | <u>14122.04</u><br>3402,65  | <u>-</u><br>-           | 135190 | 32574  | <u>-</u><br>-       | <u>29.0800</u><br>-       | <u>278.38</u><br>-     |
| 329 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                     | 100м2   | 9,573  | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 198063 | 186946 | <u>542</u><br>483   | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>1579.07</u><br>3,83 |
| 330 | & C111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм                                                                                                                                                       | м2      | 976,45 | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 646381 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 331 | C111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг      | 3829,2 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 106107 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 332 | C111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                                                                                                     | кг      | 434,61 | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 48142  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 333 | & C111-1381-6<br>варіант 1  | Хрестики для плитки                                                                                                                                                                                        | 1000 шт | 6,912  | <u>23.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 160    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 334 | КБ11-11-7                   | ТИП 4 (991.12 м2)<br>Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм                                                                                                                                       | 100м2   | 9,912  | <u>14517.97</u><br>7720,75  | <u>146.25</u><br>130,42 | 143902 | 76528  | <u>1450</u><br>1293 | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>704.74</u><br>10,23 |
| 335 | КБ11-11-8<br>κ=10           | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=70 мм                                                                                                                         | 100м2   | 9,912  | <u>18416.38</u><br>1650,57  | <u>377.42</u><br>336,58 | 182543 | 16360  | <u>3741</u><br>3336 | <u>15.2000</u><br>2,6640  | <u>150.66</u><br>26,41 |
| 336 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                | 100м2   | 9,912  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 127573 | 60544  | <u>1450</u><br>1293 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>557.55</u><br>10,23 |
| 337 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                                                                                                                             | 100м2   | 9,912  | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 74254  | 8094   | <u>1496</u><br>1334 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>74.54</u><br>10,56  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                      | 4       | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                    | 11                        | 12                      |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 338 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2   | 9,912   | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 205076  | 193566 | <u>561</u><br>500     | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>1634.98</u><br>3,96  |
| 339 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                   | м2      | 1011,02 | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 669265  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 340 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                   | кг      | 3964,8  | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 109865  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 341 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                 | кг      | 450     | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 49847   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 342 | & С111-1381-6<br>варіант 1  | Хрестики для плитки                                                                                                    | 1000 шт | 7,156   | <u>23.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 166     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 343 | КБ11-11-7                   | ТИП 5 (3778,45 м2)<br>Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм                                                | 100м2   | 37,7845 | <u>14517.97</u><br>7720,75  | <u>146.25</u><br>130,42 | 548554  | 291725 | <u>5526</u><br>4928   | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>2686.48</u><br>39    |
| 344 | КБ11-11-8<br>к=10           | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=70 мм                                   | 100м2   | 37,7845 | <u>18416.38</u><br>1650,57  | <u>377.42</u><br>336,58 | 695854  | 62366  | <u>14261</u><br>12718 | <u>15.2000</u><br>2,6640  | <u>574.32</u><br>100,66 |
| 345 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                            | 100м2   | 37,7845 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 486310  | 230795 | <u>5526</u><br>4928   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>2125.38</u><br>39    |
| 346 | КБ11-11-2<br>К=6            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм                                         | 100м2   | 37,7845 | <u>11237.02</u><br>1224,90  | <u>226.45</u><br>201,95 | 424585  | 46282  | <u>8556</u><br>7631   | <u>11.2800</u><br>1,5984  | <u>426.21</u><br>60,39  |
| 347 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                        | 100м2   | 37,7845 | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 487642  | 313355 | <u>475</u><br>424     | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>2646.8</u><br>3,36   |
| 348 | & С1550-40-2<br>варіант 3   | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                                        | кг      | 226,71  | <u>407.64</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 92416   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 349 | С1550-40<br>варіант 2       | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу                              | кг      | 1322,46 | <u>231.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 305832  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 350 | С111-561<br>варіант 7       | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.<br>ТИП 6 (2822,82 м2)                                                   | м2      | 3854,02 | <u>725.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2796824 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 351 | КБ11-11-7                   | Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм                                                                      | 100м2   | 28,2282 | <u>14517.97</u><br>7720,75  | <u>146.25</u><br>130,42 | 409816  | 217943 | <u>4128</u><br>3682   | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>2007.03</u><br>29,14 |
| 352 | КБ11-11-8<br>к=10           | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=70 мм                                   | 100м2   | 28,2282 | <u>18416.38</u><br>1650,57  | <u>377.42</u><br>336,58 | 519861  | 46593  | <u>10654</u><br>9501  | <u>15.2000</u><br>2,6640  | <u>429.07</u><br>75,2   |
| 353 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                            | 100м2   | 28,2282 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 363314  | 172423 | <u>4128</u><br>3682   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>1587.84</u><br>29,14 |



| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8        | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 354 | КБ11-11-2<br>К=6,2               | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних до т=51 мм                                                                | 100м2 | 28,2282  | <u>11611,58</u><br>1265,73  | <u>234,00</u><br>208,68   | 327774   | 35729  | <u>6605</u><br>5891   | <u>11.6560</u><br>1,6517   | <u>329.03</u><br>46,62   |
| 355 | КБ11-23-2                        | Улаштування покриттів безшовних<br>епоксидних товщиною до 5 мм                                                                                   | 100м2 | 28,2282  | <u>17879,42</u><br>16278,23 | <u>1331,18</u><br>1221,90 | 504704   | 459505 | <u>37577</u><br>34492 | <u>109.8100</u><br>11,2528 | <u>3099.74</u><br>317,65 |
| 356 | C1550-61<br>варіант 3            | Пісок кварцевий фракція 0,5 мм                                                                                                                   | кг    | 2822,82  | <u>25,82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 72885    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 357 | & C111-<br>1173-2<br>варіант 1   | Грунтовка Primer SN                                                                                                                              | кг    | 1975,974 | <u>426,16</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 842081   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 358 | & C111-<br>2008-5-1<br>варіант 2 | Двокомпонентне епоксидне покриття<br>MAPEFLOOR SYSTEM 33                                                                                         | кг    | 5645,64  | <u>2148,83</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 12131521 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 359 | C1550-61<br>варіант 4            | Пісок кварцевий фракція 0,25 мм                                                                                                                  | кг    | 5645,64  | <u>25,82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 145770   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 360 | КБ11-11-7                        | ТИП 7 (69,31 м2)<br>Улаштування стяжок легкогобетонних<br>товщиною 20 мм                                                                         | 100м2 | 0,6931   | <u>14517,97</u><br>7720,75  | <u>146,25</u><br>130,42   | 10062    | 5351   | <u>101</u><br>90      | <u>71.1000</u><br>1,0323   | <u>49.28</u><br>0,72     |
| 361 | КБ11-11-8<br>κ=10                | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини легкогобетонних стяжок до<br>т=70 мм                                                       | 100м2 | 0,6931   | <u>18416,38</u><br>1650,57  | <u>377,42</u><br>336,58   | 12764    | 1144   | <u>262</u><br>233     | <u>15.2000</u><br>2,6640   | <u>10.54</u><br>1,85     |
| 362 | КБ11-11-1                        | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм                                                                                                   | 100м2 | 0,6931   | <u>12870,61</u><br>6108,19  | <u>146,25</u><br>130,42   | 8921     | 4234   | <u>101</u><br>90      | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>38.99</u><br>0,72     |
| 363 | КБ11-11-2<br>К=6,6               | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних до т=53 мм                                                                | 100м2 | 0,6931   | <u>12360,71</u><br>1347,38  | <u>249,10</u><br>222,14   | 8567     | 934    | <u>173</u><br>154     | <u>12.4080</u><br>1,7582   | <u>8.6</u><br>1,22       |
| 364 | КБ11-39-3                        | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на<br>клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                                               | 100м2 | 0,6931   | <u>12905,87</u><br>8293,22  | <u>12,58</u><br>11,22     | 8945     | 5748   | <u>9</u><br>8         | <u>70.0500</u><br>0,0888   | <u>48.55</u><br>0,06     |
| 365 | & C1110-<br>170-2Й<br>варіант 2  | Смуга мідна Forbo 801 EL                                                                                                                         | м     | 21,2     | <u>40,21</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 852      | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 366 | & C1550-40-<br>2<br>варіант 3    | Дисперсійна грунтовка Forbo 050                                                                                                                  | кг    | 10,4     | <u>407,64</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4239     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 367 | C1550-40<br>варіант 2            | Універсальний клей Thomsit UK 400 для<br>ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ,<br>латексу                                                  | кг    | 24,26    | <u>231,26</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5610     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 368 | C111-561<br>варіант 9            | Лінолеум комерційний, клас зносостійкості<br>43, струмопровідний, Forbo "Sphera EC", 2<br>мм.                                                    | м2    | 70,7     | <u>1113,29</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 78710    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 369 | КБ11-29-2                        | ТИП 8 (488,6 м2)<br>Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 4,886    | <u>20689,71</u><br>19528,43 | <u>56,61</u><br>50,49     | 101090   | 95416  | <u>277</u><br>247     | <u>164.9500</u><br>0,3996  | <u>805.95</u><br>1,95    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                      | 4       | 5       | 6                           | 7                       | 8        | 9       | 10                      | 11                        | 12                        |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 370 | & C111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                   | м2      | 498,37  | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 329906   | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 371 | C111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                   | кг      | 1954,4  | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 54156    | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 372 | C111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                 | кг      | 221,82  | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 24571    | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 373 | & C111-1381-6<br>варіант 1  | Хрестики для плитки                                                                                                    | 1000 шт | 3,528   | <u>23.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 82       | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 374 | КБ11-11-1                   | ТИП 9 (143,4 м2)<br>Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                        | 100м2   | 1,434   | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 18456    | 8759    | <u>210</u><br>187       | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>80.66</u><br>1,48      |
| 375 | КБ11-11-2<br>К=2            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм                                         | 100м2   | 1,434   | <u>3745.67</u><br>408,30    | <u>75.48</u><br>67,32   | 5371     | 586     | <u>108</u><br>97        | <u>3.7600</u><br>0,5328   | <u>5.39</u><br>0,76       |
| 376 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2   | 1,434   | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 29669    | 28004   | <u>81</u><br>72         | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>236.54</u><br>0,57     |
| 377 | & C111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                   | м2      | 146,27  | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 96826    | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 378 | C111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                   | кг      | 573,6   | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 15894    | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 379 | C111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                 | кг      | 65,1    | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7211     | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 380 | & C111-1381-6<br>варіант 1  | Хрестики для плитки                                                                                                    | 1000 шт | 1,035   | <u>23.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 24       | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 381 | КБ11-42-5                   | ПЛІНТУС (АР-34)<br>Улаштування плінтусів із плиток керамічних                                                          | 100м    | 26,434  | <u>16095.49</u><br>3618,72  | <u>17.30</u><br>15,43   | 425468   | 95657   | <u>457</u><br>408       | <u>29.8500</u><br>0,1221  | <u>789.05</u><br>3,23     |
| 382 | КБ11-43-3                   | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                    | 100м    | 53,5265 | <u>7177.04</u><br>1512,88   | <u>3.15</u><br>2,80     | 384162   | 80979   | <u>169</u><br>150       | <u>12.3400</u><br>0,0222  | <u>660.52</u><br>1,19     |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                      |         |         |                             |                         | 28627963 | 3505905 | <u>146066</u><br>119293 |                           | <u>30061.85</u><br>987,32 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                          |         |         |                             |                         | 28627963 |         |                         |                           |                           |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                          |         |         |                             |                         | 24975992 |         |                         |                           |                           |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                       |         |         |                             |                         | 3625198  |         |                         |                           |                           |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                           |         |         |                             |                         |          |         |                         |                           |                           |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8                                               | 9     | 10                  | 11                          | 12                    |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                               |                             | 1948668<br>3717,33<br>706256<br><b>30576631</b> |       |                     |                             |                       |
|     |                            | -----                                                                                                                                                                                   |       |         |                               |                             |                                                 |       |                     |                             |                       |
|     |                            | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                                                                             |       |         |                               |                             | <b>30576631</b>                                 |       |                     |                             |                       |
|     |                            | <b>Розділ 11. Інші роботи (АР-34, 35)</b>                                                                                                                                               |       |         |                               |                             |                                                 |       |                     |                             |                       |
| 383 | КБ11-43-3                  | Улаштування поручнів полівінілхлоридних на шурупах                                                                                                                                      | 100м  | 18,12   | <u>1522.05</u><br>1512,88     | <u>3.15</u><br>2,80         | 27580                                           | 27413 | <u>57</u><br>51     | <u>12.3400</u><br>0,0222    | <u>223.6</u><br>0,4   |
| 384 | & С111-825-1<br>варіант 3  | Відбійник суміщений з поручнем SANPOL WG-201(в комплекті)                                                                                                                               | м     | 1830,12 | <u>1443.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 2641504                                         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 385 | КБ11-43-3                  | Улаштування кутових накладок на шурупах                                                                                                                                                 | 100м  | 8,1     | <u>1522.05</u><br>1512,88     | <u>3.15</u><br>2,80         | 12329                                           | 12254 | <u>26</u><br>23     | <u>12.3400</u><br>0,0222    | <u>99.95</u><br>0,18  |
| 386 | & С114-1097-2<br>варіант 1 | Накладка кутова, т=3 мм, довжина 3000 мм (в комплекті)                                                                                                                                  | м     | 818,1   | <u>202.97</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 166050                                          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 387 | КБ11-43-3                  | СХІДЦІ, ПЛОЩАДКИ та ПРОСТУПИ ГАНКІВ<br>Улаштування антиковзних гумових накладок та кутиків на шурупах                                                                                   | 100м  | 1,3     | <u>1522.05</u><br>1512,88     | <u>3.15</u><br>2,80         | 1979                                            | 1967  | <u>4</u><br>4       | <u>12.3400</u><br>0,0222    | <u>16.04</u><br>0,03  |
| 388 | & С114-1097-3<br>варіант 1 | Накладка кутова, гумова (в комплекті)                                                                                                                                                   | м     | 45,45   | <u>98.32</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | 4469                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 389 | & С114-1097-4<br>варіант 1 | Накладка антиковзна гумова (в комплекті)                                                                                                                                                | м     | 85,85   | <u>136.67</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 11733                                           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 390 | КБ6-1-16                   | ГАНКИ №1, №2, №3<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/                                                  | 100м3 | 0,0796  | <u>372966.68</u><br>28133,45  | <u>10241.60</u><br>4461,62  | 29688                                           | 2239  | <u>815</u><br>355   | <u>249.4100</u><br>32,7235  | <u>19.85</u><br>2,6   |
| 391 | КБ6-13-3                   | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм                              | 100м3 | 0,1194  | <u>523279.35</u><br>121490,11 | <u>29090.31</u><br>13402,01 | 62480                                           | 14506 | <u>3473</u><br>1600 | <u>1077.0400</u><br>97,8795 | <u>128.6</u><br>11,69 |
| 392 | & С111-870-10<br>варіант 2 | Сітка для армування, Ф10 А400, чар. 150х150 мм                                                                                                                                          | т     | 1,1267  | <u>51280.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 57778                                           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                            | 3                                                                                        | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8              | 9        | 10                      | 11                       | 12                          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 393 | КБ46-22-1                    | Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3            | м3   | 0,7   | <u>7233.77</u><br>2621,36 | <u>134.40</u><br>52,18  | 5064           | 1835     | <u>94</u><br>37         | <u>24.1400</u><br>0,4256 | <u>16.9</u><br>0,3          |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 11                                                        |      |       |                           |                         | 3020654        | 60214    | <u>4469</u><br>2070     |                          | <u>504.94</u><br>15,2       |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |       |                           |                         | 3020654        |          |                         |                          |                             |
|     |                              | в тому числі:                                                                            |      |       |                           |                         |                |          |                         |                          |                             |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |      |       |                           |                         | 2955971        |          |                         |                          |                             |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                             |      |       |                           |                         | 62284          |          |                         |                          |                             |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |      |       |                           |                         | 33043          |          |                         |                          |                             |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |      |       |                           |                         | 62,41          |          |                         |                          |                             |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |      |       |                           |                         | 11858          |          |                         |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |      |       |                           |                         | <b>3053697</b> |          |                         |                          |                             |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                |          |                         |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього по розділу 11</b>                                                              |      |       |                           |                         | <b>3053697</b> |          |                         |                          |                             |
| 394 | КБ7-60-4                     | <b>Розділ 12. Металева огорожа сходів</b><br>Установлення металевої огорожі без поручня  | 100м | 2,467 | <u>9292.86</u><br>7207,16 | <u>960.18</u><br>275,47 | 22925          | 17780    | <u>2369</u><br>680      | <u>60.1800</u><br>2,2464 | <u>148.46</u><br>5,54       |
| 395 | & С121-394-5-ІХ<br>варіант 3 | Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті) | м    | 246,7 | <u>4323.70</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 1066657        | -        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-               |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 12                                                        |      |       |                           |                         | 1089582        | 17780    | <u>2369</u><br>680      |                          | <u>148.46</u><br>5,54       |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |       |                           |                         | 1089582        |          |                         |                          |                             |
|     |                              | в тому числі:                                                                            |      |       |                           |                         |                |          |                         |                          |                             |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |      |       |                           |                         | 1069433        |          |                         |                          |                             |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                             |      |       |                           |                         | 18460          |          |                         |                          |                             |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |      |       |                           |                         | 9788           |          |                         |                          |                             |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |      |       |                           |                         | 18,48          |          |                         |                          |                             |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |      |       |                           |                         | 3511           |          |                         |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |      |       |                           |                         | <b>1099370</b> |          |                         |                          |                             |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                |          |                         |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього по розділу 12</b>                                                              |      |       |                           |                         | <b>1099370</b> |          |                         |                          |                             |
|     |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                         |      |       |                           |                         | 13567918<br>4  | 22421919 | <u>651419</u><br>382352 |                          | <u>186645.41</u><br>3100,11 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |       |                           |                         | 13567918<br>4  |          |                         |                          |                             |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 11260584<br>6<br>22804271<br>11931272<br>22229,71<br>4223413<br><b>14761045</b><br>6<br><br><b>14761045</b><br>6 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | 211975,23<br>27027684                                                                                            |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/КБ

на конструкції залізобетонні

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації ) № КБ

Кошторисна вартість 7120,833 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 22,02383 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2853,607 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)  | Найменування робіт і витрат                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                             |                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                             |                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                             |                                              |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                           | 3                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                             | <b>Розділ 1. Отвір ПР1</b>                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | КБ46-34-4                   | Розбирання цегляних стін                     | м3             | 14,832    | <u>1778.65</u>         | <u>457.76</u>                 | 26381                   | 19591            | <u>6790</u>                   | <u>11,7100</u>                     | <u>173.68</u> |
|         |                             |                                              |                |           | 1320,89                | 165,88                        |                         |                  | 2460                          | 1,3915                             | 20,64         |
| 2       | КБ46-4-3                    | Підсилення цегляних стін стальними швелерами | т              | 1,044     | <u>54138.43</u>        | <u>1034.64</u>                | 56521                   | 35264            | <u>1080</u>                   | <u>307,1800</u>                    | <u>320.7</u>  |
|         |                             |                                              |                |           | 33777,51               | 330,79                        |                         |                  | 345                           | 2,2164                             | 2,31          |
| 3       | & С111-1841-12<br>варіант 1 | Сталь швелерна N20                           | т              | 1,08612   | <u>44162.13</u>        | <u>-</u>                      | 47965                   | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>      |
|         |                             |                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 4       | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом  | т              | 3,09924   | <u>48469.86</u>        | <u>8728.39</u>                | 150220                  | 114203           | <u>27051</u>                  | <u>296,1400</u>                    | <u>917.81</u> |
|         |                             |                                              |                |           | 36848,70               | 2292,12                       |                         |                  | 7104                          | 15,3799                            | 47,67         |
| 5       | С111-992<br>варіант 1       | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм             | т              | 1,10934   | <u>32941.40</u>        | <u>-</u>                      | 36543                   | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>      |
|         |                             |                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 6       | & С111-1804-8               | Сталь листовая товщ. 8 мм                    | т              | 1,49094   | <u>45938.15</u>        | <u>-</u>                      | 68491                   | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>      |
|         |                             |                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 7       | С111-1848                   | Болти будівельні з гайками та шайбами        | т              | 0,4194    | <u>68996.64</u>        | <u>-</u>                      | 28937                   | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>      |
|         |                             |                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6               | 7              | 8             | 9      | 10           | 11              | 12             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|---------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 8                                                      | C111-1153<br>варіант 2      | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,20448 | <u>41134.59</u> | <u>-</u>       | 8411          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
| 9                                                      | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 1,4508  | <u>1465.23</u>  | <u>85.42</u>   | 2126          | 940    | <u>124</u>   | <u>4.7800</u>   | <u>6.93</u>    |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 648,17          | 8,78           |               |        | 13           | 0,0720          | 0,1            |
| 10                                                     | КБ13-26-6<br>К=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 1,4508  | <u>4784.58</u>  | <u>128.09</u>  | 6941          | 1405   | <u>186</u>   | <u>7.2400</u>   | <u>10.5</u>    |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 968,49          | 19,66          |               |        | 29           | 0,1608          | 0,23           |
| 11                                                     | КБ15-57-1                   | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,1206  | <u>36863.93</u> | <u>451.25</u>  | 4446          | 2067   | <u>54</u>    | <u>146.5000</u> | <u>17.67</u>   |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 17141,97        | 397,73         |               |        | 48           | 3,7244          | 0,45           |
| 12                                                     | КБ15-46-2                   | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,8352  | <u>13320.43</u> | <u>257.72</u>  | 11125         | 7738   | <u>215</u>   | <u>78.2600</u>  | <u>65.36</u>   |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 9265,20         | 227,14         |               |        | 190          | 2,1293          | 1,78           |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 448107        | 181208 | <u>35500</u> |                 | <u>1512.65</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 448107        |        | 10189        |                 | 73,18          |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                                             |       |         |                 |                |               |        |              |                 |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 231399        |        |              |                 |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 191397        |        |              |                 |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 100945        |        |              |                 |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 189,71        |        |              |                 |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 36043         |        |              |                 |                |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | <b>549052</b> |        |              |                 |                |
| -----                                                  |                             |                                                                                             |       |         |                 |                |               |        |              |                 |                |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | <b>549052</b> |        |              |                 |                |
| <b>Розділ 2. Отвір ПР2</b>                             |                             |                                                                                             |       |         |                 |                |               |        |              |                 |                |
| 13                                                     | КБ46-34-4                   | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 9,576   | <u>1778.65</u>  | <u>457.76</u>  | 17032         | 12649  | <u>4383</u>  | <u>11.7100</u>  | <u>112.13</u>  |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 1320,89         | 165,88         |               |        | 1588         | 1,3915          | 13,33          |
| 14                                                     | КБ46-4-3                    | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 0,48    | <u>54138.43</u> | <u>1034.64</u> | 25986         | 16213  | <u>497</u>   | <u>307.1800</u> | <u>147.45</u>  |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 33777,51        | 330,79         |               |        | 159          | 2,2164          | 1,06           |
| 15                                                     | & C111-1841-12<br>варіант 1 | Сталь швелерна N20                                                                          | т     | 0,49936 | <u>44162.13</u> | <u>-</u>       | 22053         | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |
| 16                                                     | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 1,5324  | <u>48469.86</u> | <u>8728.39</u> | 74275         | 56467  | <u>13375</u> | <u>296.1400</u> | <u>453.8</u>   |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 36848,70        | 2292,12        |               |        | 3512         | 15,3799         | 23,57          |
| 17                                                     | C111-992<br>варіант 1       | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                            | т     | 0,49304 | <u>32941.40</u> | <u>-</u>       | 16241         | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |
| 18                                                     | & C111-1804-8               | Сталь листовая товщ. 8 мм                                                                   | т     | 0,78776 | <u>45938.15</u> | <u>-</u>       | 36188         | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |

| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6               | 7              | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 19                                                     | C111-1848                   | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,19976 | <u>68996.64</u> | -              | 13783         | -     | -            | -               | -             |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |       | -            | -               | -             |
| 20                                                     | C111-1153<br>варіант 2      | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,1136  | <u>41134.59</u> | -              | 4673          | -     | -            | -               | -             |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |       | -            | -               | -             |
| 21                                                     | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,704   | <u>1465.23</u>  | <u>85.42</u>   | 1032          | 456   | <u>60</u>    | <u>4.7800</u>   | <u>3.37</u>   |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 648,17          | 8,78           |               |       | 6            | 0,0720          | 0,05          |
| 22                                                     | КБ13-26-6<br>К=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,704   | <u>4784.58</u>  | <u>128.09</u>  | 3368          | 682   | <u>90</u>    | <u>7.2400</u>   | <u>5.1</u>    |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 968,49          | 19,66          |               |       | 14           | 0,1608          | 0,11          |
| 23                                                     | КБ15-57-1                   | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,0584  | <u>36863.93</u> | <u>451.25</u>  | 2153          | 1001  | <u>26</u>    | <u>146.5000</u> | <u>8.56</u>   |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 17141,97        | 397,73         |               |       | 23           | 3,7244          | 0,22          |
| 24                                                     | КБ15-46-2                   | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,416   | <u>13320.43</u> | <u>257.72</u>  | 5541          | 3854  | <u>107</u>   | <u>78.2600</u>  | <u>32.56</u>  |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 9265,20         | 227,14         |               |       | 94           | 2,1293          | 0,89          |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 222325        | 91322 | <u>18538</u> |                 | <u>762.97</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 222325        |       | 5396         |                 | 39,23         |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                                             |       |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 112465        |       |              |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 96718         |       |              |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 51043         |       |              |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 95,97         |       |              |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | 18234         |       |              |                 |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | <b>273368</b> |       |              |                 |               |
| -----                                                  |                             |                                                                                             |       |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                             |                                                                                             |       |         |                 |                | <b>273368</b> |       |              |                 |               |
| <b>Розділ 3. Отвір ПР3</b>                             |                             |                                                                                             |       |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
| 25                                                     | КБ46-34-4                   | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 4,509   | <u>1778.65</u>  | <u>457.76</u>  | 8020          | 5956  | <u>2064</u>  | <u>11.7100</u>  | <u>52.8</u>   |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 1320,89         | 165,88         |               |       | 748          | 1,3915          | 6,27          |
| 26                                                     | КБ46-4-3                    | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 0,18    | <u>54138.43</u> | <u>1034.64</u> | 9745          | 6080  | <u>186</u>   | <u>307.1800</u> | <u>55.29</u>  |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 33777,51        | 330,79         |               |       | 60           | 2,2164          | 0,4           |
| 27                                                     | & C111-1841-12<br>варіант 1 | Сталь швелерна N20                                                                          | т     | 0,18726 | <u>44162.13</u> | -              | 8270          | -     | -            | -               | -             |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |       | -            | -               | -             |
| 28                                                     | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 0,62418 | <u>48469.86</u> | <u>8728.39</u> | 30254         | 23000 | <u>5448</u>  | <u>296.1400</u> | <u>184.84</u> |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | 36848,70        | 2292,12        |               |       | 1431         | 15,3799         | 9,6           |
| 29                                                     | C111-992<br>варіант 1       | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                            | т     | 0,18489 | <u>32941.40</u> | -              | 6091          | -     | -            | -               | -             |
|                                                        |                             |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |       | -            | -               | -             |



| 1  | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6               | 7              | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 30 | & С111-1804-8               | Сталь листовая товщ. 8 мм                                                                   | т     | 0,33057 | <u>45938.15</u> | -              | 15186         | -     | -           | -               | -             |
| 31 | С111-1848                   | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,07491 | <u>68996.64</u> | -              | 5169          | -     | -           | -               | -             |
| 32 | С111-1153<br>варіант 2      | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,05898 | <u>41134.59</u> | -              | 2426          | -     | -           | -               | -             |
| 33 | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,2814  | <u>1465.23</u>  | <u>85.42</u>   | 412           | 182   | <u>24</u>   | <u>4.7800</u>   | <u>1.35</u>   |
| 34 | КБ13-26-6<br>К=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,2814  | <u>4784.58</u>  | <u>128.09</u>  | 1346          | 273   | <u>36</u>   | <u>7.2400</u>   | <u>2.04</u>   |
| 35 | КБ15-57-1                   | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,0219  | <u>36863.93</u> | <u>451.25</u>  | 807           | 375   | <u>10</u>   | <u>146.5000</u> | <u>3.21</u>   |
| 36 | КБ15-46-2                   | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,1728  | <u>13320.43</u> | <u>257.72</u>  | 2302          | 1601  | <u>45</u>   | <u>78.2600</u>  | <u>13.52</u>  |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                            |       |         |                 |                | 90028         | 37467 | <u>7813</u> |                 | <u>313.05</u> |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |         |                 |                | 90028         |       | 2295        |                 | 16,79         |
|    |                             | в тому числі:                                                                               |       |         |                 |                |               |       |             |                 |               |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |         |                 |                | 44748         |       |             |                 |               |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |         |                 |                | 39762         |       |             |                 |               |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |         |                 |                | 20988         |       |             |                 |               |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |         |                 |                | 39,46         |       |             |                 |               |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |         |                 |                | 7499          |       |             |                 |               |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |         |                 |                | <b>111016</b> |       |             |                 |               |
|    |                             | -----                                                                                       |       |         |                 |                |               |       |             |                 |               |
|    |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                  |       |         |                 |                | <b>111016</b> |       |             |                 |               |
|    |                             | <b>Розділ 4. Отвір ПР4</b>                                                                  |       |         |                 |                |               |       |             |                 |               |
| 37 | КБ46-34-4                   | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 5,946   | <u>1778.65</u>  | <u>457.76</u>  | 10576         | 7854  | <u>2722</u> | <u>11.7100</u>  | <u>69.63</u>  |
|    |                             |                                                                                             |       |         | 1320,89         | 165,88         |               |       | 986         | 1,3915          | 8,27          |
| 38 | КБ46-4-3                    | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 0,252   | <u>54138.43</u> | <u>1034.64</u> | 13643         | 8512  | <u>261</u>  | <u>307.1800</u> | <u>77.41</u>  |
|    |                             |                                                                                             |       |         | 33777,51        | 330,79         |               |       | 83          | 2,2164          | 0,56          |
| 39 | & С111-1841-14<br>варіант 1 | Сталь швелерна N24                                                                          | т     | 0,26217 | <u>44162.13</u> | -              | 11578         | -     | -           | -               | -             |
| 40 | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 0,6495  | <u>48469.86</u> | <u>8728.39</u> | 31481         | 23933 | <u>5669</u> | <u>296.1400</u> | <u>192.34</u> |
|    |                             |                                                                                             |       |         | 36848,70        | 2292,12        |               |       | 1489        | 15,3799         | 9,99          |

| 1                          | 2                               | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6               | 7              | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 41                         | C111-992<br>варіант 1           | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                            | т     | 0,18489 | <u>32941.40</u> | -              | 6091          | -     | -            | -               | -             |
| 42                         | & C111-<br>1804-8               | Сталь листовая товщ. 8 мм                                                                   | т     | 0,36111 | <u>45938.15</u> | -              | 16589         | -     | -            | -               | -             |
| 43                         | C111-1848                       | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,07491 | <u>68996.64</u> | -              | 5169          | -     | -            | -               | -             |
| 44                         | C111-1153<br>варіант 2          | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,05478 | <u>41134.59</u> | -              | 2253          | -     | -            | -               | -             |
| 45                         | КБ13-16-6                       | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,3156  | <u>1465.23</u>  | <u>85.42</u>   | 462           | 205   | <u>27</u>    | <u>4.7800</u>   | <u>1.51</u>   |
| 46                         | КБ13-26-6<br>К=2                | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,3156  | <u>4784.58</u>  | <u>128.09</u>  | 1510          | 306   | <u>40</u>    | <u>7.2400</u>   | <u>2.28</u>   |
| 47                         | КБ15-57-1                       | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,024   | <u>36863.93</u> | <u>451.25</u>  | 885           | 411   | <u>11</u>    | <u>146.5000</u> | <u>3.52</u>   |
| 48                         | КБ15-46-2                       | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,1896  | <u>13320.43</u> | <u>257.72</u>  | 2526          | 1757  | <u>49</u>    | <u>78.2600</u>  | <u>14.84</u>  |
|                            |                                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                                            |       |         |                 |                | 102763        | 42978 | <u>8779</u>  |                 | <u>361.53</u> |
|                            |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |         |                 |                | 102763        |       | 2620         |                 | 19,38         |
|                            |                                 | в тому числі:                                                                               |       |         |                 |                | 51006         |       |              |                 |               |
|                            |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |         |                 |                | 45598         |       |              |                 |               |
|                            |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |         |                 |                | 24163         |       |              |                 |               |
|                            |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |         |                 |                | 45,58         |       |              |                 |               |
|                            |                                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                        |       |         |                 |                | 8660          |       |              |                 |               |
|                            |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |         |                 |                | <b>126926</b> |       |              |                 |               |
|                            |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
|                            |                                 | -----                                                                                       |       |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
|                            |                                 | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                  |       |         |                 |                | <b>126926</b> |       |              |                 |               |
| <b>Розділ 5. Отвір ПР5</b> |                                 |                                                                                             |       |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
| 49                         | КБ46-34-4                       | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 26,352  | <u>1778.65</u>  | <u>457.76</u>  | 46871         | 34808 | <u>12063</u> | <u>11.7100</u>  | <u>308.58</u> |
|                            |                                 |                                                                                             |       |         | 1320,89         | 165,88         |               |       | 4371         | 1,3915          | 36,67         |
| 50                         | КБ46-4-3                        | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 1,024   | <u>54138.43</u> | <u>1034.64</u> | 55438         | 34588 | <u>1059</u>  | <u>307.1800</u> | <u>314.55</u> |
|                            |                                 |                                                                                             |       |         | 33777,51        | 330,79         |               |       | 339          | 2,2164          | 2,27          |
| 51                         | & C111-<br>1841-12<br>варіант 1 | Сталь швелерна N20                                                                          | т     | 1,06528 | <u>44162.13</u> | -              | 47045         | -     | -            | -               | -             |
|                            |                                 |                                                                                             |       |         | -               | -              |               |       | -            | -               | -             |

| 1  | 2                      | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 52 | КБ46-4-2               | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 3,5528  | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 172204        | 130916 | <u>31010</u><br>8143  | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>1052.13</u><br>54,64 |
| 53 | С111-992<br>варіант 1  | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                            | т     | 0,98608 | <u>32941.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 32483         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 54 | & С111-1804-8          | Сталь листова товщ. 8 мм                                                                    | т     | 2,0832  | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 95698         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 55 | С111-1848              | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,39952 | <u>68996.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 27566         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 56 | С111-1153<br>варіант 2 | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,2272  | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 9346          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 57 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 1,6016  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 2347          | 1038   | <u>137</u><br>14      | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>7.66</u><br>0,12     |
| 58 | КБ13-26-6<br>К=2       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 1,6016  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 7663          | 1551   | <u>205</u><br>31      | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>11.6</u><br>0,26     |
| 59 | КБ15-57-1              | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,128   | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73   | 4719          | 2194   | <u>58</u><br>51       | <u>146.5000</u><br>3,7244  | <u>18.75</u><br>0,48    |
| 60 | КБ15-46-2              | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,9216  | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14   | 12276         | 8539   | <u>238</u><br>209     | <u>78.2600</u><br>2,1293   | <u>72.12</u><br>1,96    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 5                                                            |       |         |                             |                           | 513656        | 213634 | <u>44770</u><br>13158 |                            | <u>1785.39</u><br>96,4  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |         |                             |                           | 513656        |        |                       |                            |                         |
|    |                        | в тому числі:                                                                               |       |         |                             |                           | 255252        |        |                       |                            |                         |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |         |                             |                           | 226792        |        |                       |                            |                         |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |         |                             |                           | 119722        |        |                       |                            |                         |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |         |                             |                           | 225,17        |        |                       |                            |                         |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                        |       |         |                             |                           | 42778         |        |                       |                            |                         |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |         |                             |                           | 633378        |        |                       |                            |                         |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |         |                             |                           |               |        |                       |                            |                         |
|    |                        | -----                                                                                       |       |         |                             |                           |               |        |                       |                            |                         |
|    |                        | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                  |       |         |                             |                           | <b>633378</b> |        |                       |                            |                         |
|    |                        | <b>Розділ 6. Отвір ПР6</b>                                                                  |       |         |                             |                           |               |        |                       |                            |                         |
| 61 | КБ46-34-4              | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 3,04    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 5407          | 4016   | <u>1391</u><br>504    | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>35.6</u><br>4,23     |
| 62 | КБ46-4-3               | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 0,0273  | <u>54138.43</u><br>33777,51 | <u>1034.64</u><br>330,79  | 1478          | 922    | <u>28</u><br>9        | <u>307.1800</u><br>2,2164  | <u>8.39</u><br>0,06     |
| 63 | & С111-1841-16         | Сталь швелерна N16                                                                          | т     | 0,0284  | <u>44162.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1254          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8                                                                 | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 64 | КБ46-4-2               | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,39324 | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 19060                                                             | 14490 | <u>3432</u><br>901  | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>116.45</u><br>6,05  |
| 65 | С111-992<br>варіант 1  | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т     | 0,12326 | <u>32941.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 4060                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 66 | & С111-1804-8          | Сталь листова товщ. 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т     | 0,19694 | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 9047                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 67 | С111-1848              | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,04994 | <u>68996.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 3446                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 68 | С111-1153<br>варіант 2 | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т     | 0,03894 | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1602                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 69 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,1472  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 216                                                               | 95    | <u>13</u><br>1      | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.7</u><br>0,01     |
| 70 | КБ13-26-6<br>К=2       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,1472  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 704                                                               | 143   | <u>19</u><br>3      | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>1.07</u><br>0,02    |
| 71 | КБ15-57-1              | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,0184  | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73   | 678                                                               | 315   | <u>8</u><br>7       | <u>146.5000</u><br>3,7244  | <u>2.7</u><br>0,07     |
| 72 | КБ15-46-2              | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,104   | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14   | 1385                                                              | 964   | <u>27</u><br>24     | <u>78.2600</u><br>2,1293   | <u>8.14</u><br>0,22    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                             |                           | 48337                                                             | 20945 | <u>4918</u><br>1449 |                            | <u>173.05</u><br>10,66 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                           | 48337<br>22474<br>22394<br>11748<br>21,97<br>4178<br><b>60085</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                             |                           |                                                                   |       |                     |                            |                        |
|    |                        | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                             |                           | <b>60085</b>                                                      |       |                     |                            |                        |
|    |                        | <b>Розділ 7. Отвір ПР7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                             |                           |                                                                   |       |                     |                            |                        |
| 73 | КБ46-34-4              | Розбирання цегляних стін                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3    | 2,712   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 4824                                                              | 3582  | <u>1242</u><br>450  | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>31.76</u><br>3,77   |
| 74 | КБ46-4-3               | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,01872 | <u>54138.43</u><br>33777,51 | <u>1034.64</u><br>330,79  | 1013                                                              | 632   | <u>19</u><br>6      | <u>307.1800</u><br>2,2164  | <u>5.75</u><br>0,04    |
| 75 | & С111-1841-16         | Сталь швелерна N16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т     | 0,01947 | <u>44162.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 860                                                               | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                      | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 76 | КБ46-4-2               | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 0,22038 | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 10682        | 8121  | <u>1924</u><br>505   | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>65.26</u><br>3,39   |
| 77 | С111-992<br>варіант 1  | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                            | т     | 0,06163 | <u>32941.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 2030         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 78 | & С111-1804-8          | Сталь листова товщ. 8 мм                                                                    | т     | 0,12153 | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5583         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 79 | С111-1848              | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,02663 | <u>68996.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1837         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 80 | С111-1153<br>варіант 2 | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,01947 | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 801          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 81 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,0837  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 123          | 54    | <u>7</u><br>1        | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.4</u><br>0,01     |
| 82 | КБ13-26-6<br>К=2       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,0837  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 400          | 81    | <u>11</u><br>2       | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>0.61</u><br>0,01    |
| 83 | КБ15-57-1              | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,0109  | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73   | 402          | 187   | <u>5</u><br>4        | <u>146.5000</u><br>3,7244  | <u>1.6</u><br>0,04     |
| 84 | КБ15-46-2              | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,0632  | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14   | 842          | 586   | <u>16</u><br>14      | <u>78.2600</u><br>2,1293   | <u>4.95</u><br>0,13    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 7                                                            |       |         |                             |                           | 29397        | 13243 | <u>3224</u><br>982   |                            | <u>110.33</u><br>7,39  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |         |                             |                           | 29397        |       |                      |                            |                        |
|    |                        | в тому числі:                                                                               |       |         |                             |                           | 12930        |       |                      |                            |                        |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |         |                             |                           | 14225        |       |                      |                            |                        |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |         |                             |                           | 7500         |       |                      |                            |                        |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |         |                             |                           | 14,1         |       |                      |                            |                        |
|    |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                        |       |         |                             |                           | 2677         |       |                      |                            |                        |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |         |                             |                           | <b>36897</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |         |                             |                           |              |       |                      |                            |                        |
|    |                        | -----                                                                                       |       |         |                             |                           |              |       |                      |                            |                        |
|    |                        | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                  |       |         |                             |                           | <b>36897</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                        | <b>Розділ 8. Отвір ПР8</b>                                                                  |       |         |                             |                           |              |       |                      |                            |                        |
| 85 | КБ46-34-4              | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 39,006  | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 69378        | 51523 | <u>17855</u><br>6470 | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>456.76</u><br>54,28 |
| 86 | КБ46-4-3               | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 1,566   | <u>54138.43</u><br>33777,51 | <u>1034.64</u><br>330,79  | 84781        | 52896 | <u>1620</u><br>518   | <u>307.1800</u><br>2,2164  | <u>481.04</u><br>3,47  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8                                                                            | 9      | 10                    | 11                         | 12                     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 87 | & С111-1841-14<br>варіант 1 | Сталь швелерна N24                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т     | 1,62909 | <u>44162.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 71944                                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 88 | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т     | 2,04516 | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 99129                                                                        | 75361  | <u>17851</u><br>4688  | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>605.65</u><br>31,45 |
| 89 | С111-992<br>варіант 1       | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т     | 0,55467 | <u>32941.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 18272                                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 90 | & С111-1804-8               | Сталь листовая товщ. 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 1,10295 | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 50667                                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 91 | С111-1848                   | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,29961 | <u>68996.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 20672                                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 92 | С111-1153<br>варіант 2      | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,17037 | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 7008                                                                         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 93 | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 1,2636  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 1851                                                                         | 819    | <u>108</u><br>11      | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>6.04</u><br>0,09    |
| 94 | КБ13-26-6<br>К=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 1,2636  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 6046                                                                         | 1224   | <u>162</u><br>25      | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>9.15</u><br>0,2     |
| 95 | КБ15-57-1                   | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,189   | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73   | 6967                                                                         | 3240   | <u>85</u><br>75       | <u>146.5000</u><br>3,7244  | <u>27.69</u><br>0,7    |
| 96 | КБ15-46-2                   | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,5184  | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14   | 6905                                                                         | 4803   | <u>134</u><br>118     | <u>78.2600</u><br>2,1293   | <u>40.57</u><br>1,1    |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                             |                           | 443620                                                                       | 189866 | <u>37815</u><br>11905 |                            | <u>1626.9</u><br>91,29 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                           | 443620<br><br>215939<br>201771<br>108096<br>205,66<br>39075<br><b>551716</b> |        |                       |                            |                        |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                             |                           |                                                                              |        |                       |                            |                        |
|    |                             | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                             |                           | <b>551716</b>                                                                |        |                       |                            |                        |
|    |                             | <b>Розділ 9. Отвір ПР9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                             |                           |                                                                              |        |                       |                            |                        |
| 97 | КБ46-34-4                   | Розбирання цегляних стін                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3    | 0,63    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 1121                                                                         | 832    | <u>289</u><br>105     | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>7.38</u><br>0,88    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 98  | КБ46-4-3                    | Підсилення цегляних стін сталевими швелерами                                                | т     | 0,0756  | <u>54138.43</u><br>33777,51 | <u>1034.64</u><br>330,79  | 4093         | 2554 | <u>78</u><br>25    | <u>307.1800</u><br>2,2164  | <u>23.22</u><br>0,17 |
| 99  | & С111-1841-12<br>варіант 2 | Сталь швелерна N10                                                                          | т     | 0,0756  | <u>44162.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 3339         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 100 | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 0,12455 | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 6037         | 4590 | <u>1087</u><br>285 | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>36.88</u><br>1,92 |
| 101 | С111-992<br>варіант 2       | Прокат сталевий кутовий, 100х8 мм                                                           | т     | 0,0576  | <u>32941.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1897         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 102 | & С111-1804-8               | Сталь листовая товщ. 8 мм                                                                   | т     | 0,0063  | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 289          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 103 | С111-1153<br>варіант 2      | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,00395 | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 162          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 104 | С111-1848                   | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,00626 | <u>68996.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 432          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 105 | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,0464  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 68           | 30   | <u>4</u><br>-      | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.22</u><br>-     |
| 106 | КБ13-26-6<br>К=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,0464  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 222          | 45   | <u>6</u><br>1      | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>0.34</u><br>0,01  |
| 107 | КБ15-57-1                   | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,0072  | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73   | 265          | 123  | <u>3</u><br>3      | <u>146.5000</u><br>3,7244  | <u>1.05</u><br>0,03  |
| 108 | КБ15-46-2                   | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,052   | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14   | 693          | 482  | <u>13</u><br>12    | <u>78.2600</u><br>2,1293   | <u>4.07</u><br>0,11  |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 9                                                            |       |         |                             |                           | 18618        | 8656 | <u>1480</u><br>431 |                            | <u>73.16</u><br>3,12 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |         |                             |                           | 18618        |      |                    |                            |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                               |       |         |                             |                           |              |      |                    |                            |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |         |                             |                           | 8482         |      |                    |                            |                      |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |         |                             |                           | 9087         |      |                    |                            |                      |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |         |                             |                           | 4829         |      |                    |                            |                      |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |         |                             |                           | 9,14         |      |                    |                            |                      |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |         |                             |                           | 1736         |      |                    |                            |                      |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |         |                             |                           | <b>23447</b> |      |                    |                            |                      |
|     |                             | -----                                                                                       |       |         |                             |                           |              |      |                    |                            |                      |
|     |                             | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                  |       |         |                             |                           | <b>23447</b> |      |                    |                            |                      |

| 1   | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                   | 11                         | 12                      |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                             | <b>Розділ 10. Отвір для прокладки інженерних комунікацій</b>                                |       |        |                             |                           |               |        |                      |                            |                         |
| 109 | КБ46-34-4                   | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 10,02  | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 17822         | 13235  | <u>4587</u><br>1662  | <u>11,7100</u><br>1,3915   | <u>117.33</u><br>13,94  |
| 110 | КБ46-4-3                    | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 3,6    | <u>54138.43</u><br>33777,51 | <u>1034.64</u><br>330,79  | 194898        | 121599 | <u>3725</u><br>1191  | <u>307,1800</u><br>2,2164  | <u>1105.85</u><br>7,98  |
| 111 | & С111-1841-12<br>варіант 1 | Сталь швелерна N20                                                                          | т     | 3,7452 | <u>44162.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 165396        | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 112 | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 2,9358 | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 142298        | 108180 | <u>25625</u><br>6729 | <u>296,1400</u><br>15,3799 | <u>869.41</u><br>45,15  |
| 113 | & С111-1804-8               | Сталь листова товщ. 8 мм                                                                    | т     | 1,9572 | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 89910         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 114 | С111-1848                   | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,699  | <u>68996.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 48229         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 115 | С111-1153<br>варіант 2      | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,3978 | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16363         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 116 | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 2,286  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 3350          | 1482   | <u>195</u><br>20     | <u>4,7800</u><br>0,0720    | <u>10.93</u><br>0,16    |
| 117 | КБ13-26-6<br>К=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 2,286  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 10938         | 2214   | <u>293</u><br>45     | <u>7,2400</u><br>0,1608    | <u>16.55</u><br>0,37    |
| 118 | КБ15-57-1                   | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,438  | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73   | 16146         | 7508   | <u>198</u><br>174    | <u>146,5000</u><br>3,7244  | <u>64.17</u><br>1,63    |
| 119 | КБ15-46-2                   | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,438  | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14   | 5834          | 4058   | <u>113</u><br>99     | <u>78,2600</u><br>2,1293   | <u>34.28</u><br>0,93    |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 10                                                           |       |        |                             |                           | 711184        | 258276 | <u>34736</u><br>9920 |                            | <u>2218.52</u><br>70,16 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |        |                             |                           | 711184        |        |                      |                            |                         |
|     |                             | в тому числі:                                                                               |       |        |                             |                           |               |        |                      |                            |                         |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |        |                             |                           | 418172        |        |                      |                            |                         |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |        |                             |                           | 268196        |        |                      |                            |                         |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |        |                             |                           | 143793        |        |                      |                            |                         |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |        |                             |                           | 273,72        |        |                      |                            |                         |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |        |                             |                           | 52004         |        |                      |                            |                         |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |        |                             |                           | <b>854977</b> |        |                      |                            |                         |
|     |                             | -----                                                                                       |       |        |                             |                           |               |        |                      |                            |                         |
|     |                             | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                 |       |        |                             |                           | <b>854977</b> |        |                      |                            |                         |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 120 | КБ46-28-2       | <b>Розділ 11. Монолітна ділянка у вісях 6.2 - 7.2 на поз. -0,350; +2,950; +6,250; +9,550; +12,850; +16,150; +19,450; +22,750; +26,050</b><br>Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см | 10м2  | 0,36    | <u>11116.79</u><br>6857,65   | <u>4259.14</u><br>1543,37  | 4002          | 2469  | <u>1533</u><br>556   | <u>60.0600</u><br>12,9470  | <u>21.62</u><br>4,66   |
| 121 | КБ9-18-1        | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т                                                                                                                              | т     | 1,584   | <u>7208.12</u><br>2645,84    | <u>4003.65</u><br>1611,67  | 11418         | 4191  | <u>6342</u><br>2553  | <u>22.8800</u><br>10,7232  | <u>36.24</u><br>16,99  |
| 122 | КБ6-22-12       | Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм                           | 100м3 | 0,27    | <u>175545.04</u><br>86628,37 | <u>17562.88</u><br>8177,09 | 47397         | 23390 | <u>4742</u><br>2208  | <u>758.7000</u><br>59,7528 | <u>204.85</u><br>16,13 |
| 123 | & С1424-11300   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [В30 , М400], крупність заповнювача 20-40 мм                                                                                                     | м3    | 27,405  | <u>3853.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 105595        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 124 | & С111-1155-412 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм                                                                                                  | т     | 2,87712 | <u>31761.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 91383         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 125 | & С111-913-14   | Фіксатори арматури пластмасові                                                                                                                                                                   | шт    | 1017    | <u>0.91</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | 925           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 126 | КБ6-10-1        | Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях                                                                                                                                                  | 100м2 | 0,036   | <u>3801.72</u><br>2497,57    | <u>1060.16</u><br>335,29   | 137           | 90    | <u>38</u><br>12      | <u>23.0000</u><br>2,1958   | <u>0.83</u><br>0,08    |
| 127 | & С1424-11300   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [В30 , М400], крупність заповнювача 20-40 мм                                                                                                     | м3    | 0,3672  | <u>3853.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1415          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|     |                 | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                                                                                                |       |         |                              |                            | 262272        | 30140 | <u>12655</u><br>5329 |                            | <u>263.54</u><br>37,86 |
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                    |       |         |                              |                            | 262272        |       |                      |                            |                        |
|     |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                    |       |         |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
|     |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                 |       |         |                              |                            | 219477        |       |                      |                            |                        |
|     |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                     |       |         |                              |                            | 35469         |       |                      |                            |                        |
|     |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                  |       |         |                              |                            | 19001         |       |                      |                            |                        |
|     |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                           |       |         |                              |                            | 36,17         |       |                      |                            |                        |
|     |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                              |       |         |                              |                            | 6872          |       |                      |                            |                        |
|     |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | <b>281273</b> |       |                      |                            |                        |
|     |                 | -----                                                                                                                                                                                            |       |         |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
|     |                 | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                                                                                                                      |       |         |                              |                            | <b>281273</b> |       |                      |                            |                        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5     | 6                            | 7                          | 8             | 9       | 10                     | 11                         | 12                       |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 128 | КБ6-1-5                      | <b>Розділ 12. Деталь влаштування основи під перегородки у шахті ліфта</b><br><i>Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3</i> | 100м3 | 0,18  | <u>109064.87</u><br>65685,70 | <u>13445.24</u><br>6625,37 | 19632         | 11823   | <u>2420</u><br>1193    | <u>582.3200</u><br>48,3367 | <u>104.82</u><br>8,7     |
| 129 | С1424-11600                  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                                                                                      | м3    | 18,27 | <u>3233.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 59085         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 130 | & С1424-11250                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [В25 , М350], крупність заповнювача 20-40 мм                                                                                 | м3    | 18,27 | <u>3771.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 68906         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 131 | & С111-870-4-1Д<br>варіант 1 | Сітка зварна стальна 5вр1 100х100                                                                                                                                            | м2    | 72    | <u>74.99</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 5399          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 12                                                                                                                                            |       |       |                              |                            | 153022        | 11823   | <u>2420</u><br>1193    |                            | <u>104.82</u><br>8,7     |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                |       |       |                              |                            | 153022        |         |                        |                            |                          |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                                                                |       |       |                              |                            |               |         |                        |                            |                          |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                             |       |       |                              |                            | 138779        |         |                        |                            |                          |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                 |       |       |                              |                            | 13016         |         |                        |                            |                          |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                              |       |       |                              |                            | 7077          |         |                        |                            |                          |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                       |       |       |                              |                            | 13,62         |         |                        |                            |                          |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                          |       |       |                              |                            | 2588          |         |                        |                            |                          |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                        |       |       |                              |                            | <b>160099</b> |         |                        |                            |                          |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                        |       |       |                              |                            |               |         |                        |                            |                          |
|     |                              | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                                                                                                  |       |       |                              |                            | <b>160099</b> |         |                        |                            |                          |
| 132 | КР3-10-1                     | <b>Розділ 13. Ремонтно-відновлювальні заходи</b><br><i>Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином</i>                                                             | 10 м  | 11,2  | <u>755.62</u><br>739,89      | <u>15.73</u><br>14,02      | 8463          | 8287    | <u>176</u><br>157      | <u>6.4800</u><br>0,1110    | <u>72.58</u><br>1,24     |
| 133 | & С1555-1016-21              | Вапняно-цементна ремонтна суміш Маре-Antique F21                                                                                                                             | кг    | 4,48  | <u>114.73</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 514           | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 134 | КБ13-24-1                    | Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями                                                                                                                         | 100м2 | 0,112 | <u>2967.88</u><br>409,34     | <u>64.05</u><br>9,83       | 332           | 46      | <u>7</u><br>1          | <u>3.0600</u><br>0,0804    | <u>0.34</u><br>0,01      |
| 135 | КБ46-4-2                     | Підсилення цегляних стін стальними обоями                                                                                                                                    | т     | 31,5  | <u>89135.79</u><br>36848,70  | <u>8728.39</u><br>2292,12  | 2807777       | 1160734 | <u>274944</u><br>72202 | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>9328.41</u><br>484,47 |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 13                                                                                                                                            |       |       |                              |                            | 2817086       | 1169067 | <u>275127</u><br>72360 |                            | <u>9401.33</u><br>485,72 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                | 9       | 10                      | 11 | 12                        |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----|---------------------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 13</b>                                        |   |   |   |   | 2817086<br>1372892<br>1241427<br>641513<br>1186,44<br>225411<br><b>3458599</b><br><br><b>3458599</b>             |         |                         |    |                           |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 5860415<br>5860415<br>3104015<br>2405852<br>1260418<br>2356,71<br>447755<br><b>7120833</b><br><br><b>7120833</b> | 2268625 | <u>487775</u><br>137227 |    | <u>18707,24</u><br>959,88 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>22023,83</b><br><b>2853607</b>                                                                                |         |                         |    |                           |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/АР  
на монтаж ліфтів**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість 976,686 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,38662 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 681,285 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.        |                             | Загальна вартість, грн. |                  |                        | Витрати труда робітників, люд.год. |                         |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           | Всього                        | експлуатації машин          | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин     | не зайнятих обслуговуванням машин  |                         |
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           |                               |                             |                         |                  |                        | тих, що обслуговують машини        |                         |
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           |                               |                             |                         |                  |                        | на одиницю                         | всього                  |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                             | 7                           | 8                       | 9                | 10                     | 11                                 | 12                      |
| 1       | КМ3-563-3                  | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м                                       | ліфт           | 1         | <u>185246.74</u><br>139113,22 | <u>38758.61</u><br>17398,90 | 185247                  | 139113           | <u>38759</u><br>17399  | <u>1161.6000</u><br>126,1580       | <u>1161.6</u><br>126,16 |
| 2       | КМ3-563-8                  | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг             | зупинка        | 3         | <u>9714.97</u><br>8431,10     | <u>1133.04</u><br>397,25    | 29145                   | 25293            | <u>3399</u><br>1192    | <u>70.4000</u><br>2,8325           | <u>211.2</u><br>8,5     |
| 3       | КМ3-563-12                 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг | м              | 9         | <u>2335.55</u><br>2069,45     | <u>99.00</u><br>34,71       | 21020                   | 18625            | <u>891</u><br>312      | <u>17.2800</u><br>0,2475           | <u>155.52</u><br>2,23   |
| 4       | КМ3-560-2                  | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м                                                            | ліфт           | 2         | <u>296184.70</u><br>223807,49 | <u>60699.50</u><br>27901,89 | 592369                  | 447615           | <u>121399</u><br>55804 | <u>1868.8000</u><br>202,1507       | <u>3737.6</u><br>404,3  |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5   | 6                          | 7                         | 8              | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | КМ3-560-4 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг           | зупинка | -6  | <u>11586.61</u><br>8821,52 | <u>2617.41</u><br>1193,01 | -69520         | -52929 | <u>-15704</u><br>-7158 | <u>73.6600</u><br>8,6324 | <u>-441.96</u><br>-51,79 |
| 6 | КМ3-560-6 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м       | -18 | <u>2584.39</u><br>1973,64  | <u>413.15</u><br>188,01   | -46519         | -35526 | <u>-7437</u><br>-3384  | <u>16.4800</u><br>1,3602 | <u>-296.64</u><br>-24,48 |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                             |         |     |                            |                           | 711742         | 542191 | <u>141307</u><br>64165 |                          | <u>4527.32</u><br>464,92 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                |         |     |                            |                           | 711742         |        |                        |                          |                          |
|   |           | в тому числі:                                                                                                                                                |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                             |         |     |                            |                           | 28244          |        |                        |                          |                          |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                 |         |     |                            |                           | 606356         |        |                        |                          |                          |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                              |         |     |                            |                           | 264944         |        |                        |                          |                          |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                       |         |     |                            |                           | 394,38         |        |                        |                          |                          |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                          |         |     |                            |                           | 74929          |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                        |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | -----                                                                                                                                                        |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>5386,62</b> |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                      |         |     |                            |                           | <b>681285</b>  |        |                        |                          |                          |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05/АР**

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1906-15007-1                | Ліфт лікарняний 1275 кг; ( маса=4,166)                                                     | шт             | 1         | 2507400,00             | 2507400                 |
| 2      | & 1906-15001-1                | Ліфти пасажирські 630 кг; ( маса=5,315)                                                    | шт             | 2         | 888300,00              | 1776600                 |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>4284000</b>          |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 168233                  |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>4452233</b>          |

Склав Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ЗДІ

на пристрої та засоби для МГН

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЗДІ

Кошторисна вартість 3364,100 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,65327 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 211,614 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                   |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|         |                            |                                                                                                               |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                   |
|         |                            |                                                                                                               |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                   |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього            |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                             | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                |
|         |                            | <b>Розділ 1. Елементи санвузла для МГН</b>                                                                    |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                   |
| 1       | КБ17-2-4                   | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.                             | 10шт           | 8         | <u>583.01</u><br>562,73 | -<br>-                        | 4664                    | 4502             | -<br>-                        | <u>4.5900</u><br>-                 | <u>36.72</u><br>- |
| 2       | & С126-1237-108            | Відкидне дзеркало для інвалідів "LEHNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100                                         | шт             | 10        | <u>9685.88</u><br>-     | -<br>-                        | 96859                   | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-            |
| 3       | & С11100-1025<br>варіант 1 | Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LEHNEN FUNKTION L1600510 | шт             | 10        | <u>6369.76</u><br>-     | -<br>-                        | 63698                   | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-            |
| 4       | & С11100-1019<br>варіант 1 | Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)                                                                | шт             | 10        | <u>1075.82</u><br>-     | -<br>-                        | 10758                   | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-            |
| 5       | & С11100-1019<br>варіант 2 | Поручень для МГН нерухомий, НТ-09-029                                                                         | шт             | 10        | <u>769.82</u><br>-      | -<br>-                        | 7698                    | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-            |

| 1  | 2                           | 3                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                    | 8             | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6  | & С11100-1055<br>варіант 1  | Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023                                      | шт    | 10     | <u>703.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 7035          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 7  | С126-1242<br>варіант 2      | Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)                                      | шт    | 10     | <u>284.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 2842          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 8  | С126-1242<br>варіант 1      | Диспенсер туалетного паперу                                                          | шт    | 10     | <u>534.04</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 5340          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 9  | С113-2117<br>варіант 1      | Гачок для утримання кистилей обо трості для МГН                                      | шт    | 10     | <u>153.08</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 1531          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 10 | С126-1239<br>варіант 1      | Гачок одинарний                                                                      | шт    | 10     | <u>155.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 1556          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 11 | КБ21-30-1                   | Установлення сушарок для рук                                                         | 100шт | 0,1    | <u>13039.81</u><br>12888,53 | <u>-</u><br>-        | 1304          | 1289  | <u>-</u><br>-     | <u>114.2600</u><br>-     | <u>11.43</u><br>-     |
| 12 | & С130-549-1<br>варіант 1   | Сушарка для рук 071-10                                                               | шт    | 10     | <u>717.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 7176          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                     |       |        |                             |                      | 210461        | 5791  | <u>-</u><br>-     |                          | <u>48.15</u><br>-     |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                        |       |        |                             |                      | 210461        |       |                   |                          |                       |
|    |                             | в тому числі:                                                                        |       |        |                             |                      |               |       |                   |                          |                       |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                     |       |        |                             |                      | 204670        |       |                   |                          |                       |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                         |       |        |                             |                      | 5791          |       |                   |                          |                       |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                      |       |        |                             |                      | 2922          |       |                   |                          |                       |
|    |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |       |        |                             |                      | 4,97          |       |                   |                          |                       |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                  |       |        |                             |                      | 944           |       |                   |                          |                       |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                |       |        |                             |                      | <b>213383</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                             | -----                                                                                |       |        |                             |                      |               |       |                   |                          |                       |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                           |       |        |                             |                      | <b>213383</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                             | <b>Розділ 2. Тактильні вказівники</b>                                                |       |        |                             |                      |               |       |                   |                          |                       |
| 13 | КБ11-41-2                   | Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних                                 | 100м2 | 12,006 | <u>30915.46</u><br>7913,76  | <u>11.01</u><br>9,82 | 371171        | 95013 | <u>132</u><br>118 | <u>59.9800</u><br>0,0777 | <u>720.12</u><br>0,93 |
| 14 | & С1426-1177-1<br>варіант 2 | Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300х300 мм (тип 1)   | шт    | 1670   | <u>153.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 256479        | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | & С1426-1177-1<br>варіант 1 | Плита тактильна еластична, що задає напрямок, самоклейна, гумова, 300х300 мм (тип 2) | шт    | 11670  | <u>153.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 1792279       | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |



| 1  | 2              | 3                                                                                  | 4     | 5       | 6                         | 7                   | 8              | 9      | 10                | 11                       | 12                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 16 | КБ15-253-1     | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | 100м2 | 0,30095 | <u>9067.68</u><br>7853,92 | <u>1.57</u><br>1,40 | 2729           | 2364   | -<br>-            | <u>62.1600</u><br>0,0111 | <u>18.71</u><br>-      |
| 17 | & С111-1682-7  | Самоклеюча ПВХ плівка Ogacal на присідець, яскравого кольору, Н= 150 мм            | м2    | 17      | <u>143.30</u><br>-        | -<br>-              | 2436           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 18 | & С111-1682-6  | Тактильний показчик для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм                      | шт    | 98      | <u>78.88</u><br>-         | -<br>-              | 7730           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 19 | & С111-1682-8  | Візуальний показчик для дверних ручок , L=100мм                                    | шт    | 659     | <u>35.79</u><br>-         | -<br>-              | 23586          | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 20 | КБ34-108-4     | Установлення вказівника на стіні                                                   | шт    | 703     | <u>106.42</u><br>106,42   | -<br>-              | 74813          | 74813  | -<br>-            | <u>0.9800</u><br>-       | <u>688.94</u><br>-     |
| 21 | & С1416-8668-2 | Тактильні піктограми                                                               | шт    | 44      | <u>550.91</u><br>-        | -<br>-              | 24240          | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 22 | & С1416-8668-1 | Табличка кабінетів по системі Брайля                                               | шт    | 659     | <u>765.11</u><br>-        | -<br>-              | 504207         | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                 |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                   |       |         |                           |                     | 3059670        | 172190 | <u>132</u><br>118 |                          | <u>1427.77</u><br>0,93 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                      |       |         |                           |                     | 3059670        |        |                   |                          |                        |
|    |                | в тому числі:                                                                      |       |         |                           |                     |                |        |                   |                          |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                   |       |         |                           |                     | 2887348        |        |                   |                          |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                       |       |         |                           |                     | 172308         |        |                   |                          |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                    |       |         |                           |                     | 91048          |        |                   |                          |                        |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                             |       |         |                           |                     | 171,45         |        |                   |                          |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                |       |         |                           |                     | 32571          |        |                   |                          |                        |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                              |       |         |                           |                     | <b>3150718</b> |        |                   |                          |                        |
|    |                | -----                                                                              |       |         |                           |                     |                |        |                   |                          |                        |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                         |       |         |                           |                     | <b>3150718</b> |        |                   |                          |                        |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                                                   |       |         |                           |                     | 3270131        | 177981 | <u>132</u><br>118 |                          | <u>1475.92</u><br>0,93 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                      |       |         |                           |                     | 3270131        |        |                   |                          |                        |
|    |                | в тому числі:                                                                      |       |         |                           |                     |                |        |                   |                          |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                   |       |         |                           |                     | 3092018        |        |                   |                          |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                       |       |         |                           |                     | 178099         |        |                   |                          |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                    |       |         |                           |                     | 93969          |        |                   |                          |                        |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                             |       |         |                           |                     | 176,42         |        |                   |                          |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                |       |         |                           |                     | 33515          |        |                   |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>3364100</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>3364100</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1653,27</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>211614</b>  |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/ВК  
на водопровід та каналізацію**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ВК

Кошторисна вартість 13499,289 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 18,45107 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2305,879 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)    | Найменування робіт і витрат                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                  |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
|         |                               |                                                         |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                  |
|         |                               |                                                         |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                  |
|         |                               |                                                         |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього           |
| 1       | 2                             | 3                                                       | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12               |
|         |                               | <b>Розділ 1. Водопровід протипожежно-питний -В1-</b>    |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                  |
|         |                               | Водомірний вузол будівлі                                |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                  |
| 1       | КБ16-26-2                     | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм | шт             | 2         | <u>772.22</u><br>239,52 | <u>66.24</u><br>19,14         | 1544                    | 479              | <u>132</u><br>38              | <u>2.0000</u><br>0,1561            | <u>4</u><br>0,31 |
| 2       | & С1630-1458-40<br>варіант 1  | Лічильник холодної води діам 50 мм KBM-50               | шт             | 2         | <u>6116.72</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 12233                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-    |
| 3       | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном             | комплект       | 2         | <u>59.44</u><br>45,49   | <u>-</u><br>-                 | 119                     | 91               | <u>-</u><br>-                 | <u>0.3600</u><br>-                 | <u>0.72</u><br>- |
| 4       | & С1630-113-8-11<br>варіант 1 | Манометр МПЗ-У-1                                        | шт             | 2         | <u>357.96</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 716                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-    |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                   | 4     | 5    | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 5  | C1630-659                   | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм        | шт    | 2    | <u>166.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 333    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 6  | КМ12-698-2                  | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ]                                                    | 10 шт | 0,2  | <u>4971.50</u><br>1961,60   | <u>992.30</u><br>330,89 | 994    | 392   | <u>198</u><br>66   | <u>16.0000</u><br>2,6650 | <u>3.2</u><br>0,53    |
| 7  | КБ16-15-2                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм | шт    | 4    | <u>443.84</u><br>288,62     | <u>91.82</u><br>23,70   | 1775   | 1154  | <u>367</u><br>95   | <u>2.4100</u><br>0,1814  | <u>9.64</u><br>0,73   |
| 8  | & C1630-107-10<br>варіант 1 | Фільтр механічний сітчастий фланцевий, Ду 50 ФФС-50                                                                                 | шт    | 2    | <u>963.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1927   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 9  | C1630-1906<br>варіант 1     | Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм                                                                  | шт    | 2    | <u>1567.91</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3136   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 10 | C130-966                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм                             | шт    | 8    | <u>204.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1637   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & C1630-544-13              | Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 50 мм                                                                                         | шт    | 2    | <u>878.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1756   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 12 | C1630-633<br>варіант 1      | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм<br>Кран пожежний в комплекті:                                                    | шт    | 2    | <u>104.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 208    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 13 | КБ10-39-1                   | Установлення шаф пожежних                                                                                                           | 100шт | 0,81 | <u>24910.51</u><br>11615,87 | <u>-</u><br>-           | 20178  | 9409  | <u>-</u><br>-      | <u>106.9700</u><br>-     | <u>86.65</u><br>-     |
| 14 | & C1547-11-9<br>варіант 1   | Шафа пожежна вбудована HW-25-52 для 2х кранів, рукава з касетою і вогнегасників, 600x250x1900                                       | шт    | 81   | <u>2515.04</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 203718 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | КБ16-20-1                   | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                                                        | шт    | 81   | <u>3968.62</u><br>179,42    | <u>28.08</u><br>11,89   | 321458 | 14533 | <u>2274</u><br>963 | <u>1.4800</u><br>0,0937  | <u>119.88</u><br>7,59 |
| 16 | & C113-158-2<br>варіант 1   | Касета для пожежного рукава                                                                                                         | шт    | 81   | <u>431.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 34954  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | КБ16-20-1                   | Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм                                                                                        | шт    | 81   | <u>209.42</u><br>179,42     | <u>28.08</u><br>11,89   | 16963  | 14533 | <u>2274</u><br>963 | <u>1.4800</u><br>0,0937  | <u>119.88</u><br>7,59 |
| 18 | & C1630-23-4<br>варіант 1   | Вентиль бронзовий кутовий діам. 25мм.                                                                                               | шт    | 81   | <u>265.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 21535  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & C1630-91-6<br>варіант 1   | Рукав напівжорсткий Д-25 (15м) на барабані з перекивним стволом                                                                     | шт    | 81   | <u>1592.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 128975 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5   | 6                              | 7                             | 8     | 9     | 10                         | 11                             | 12                         |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 20 | & 2402-3018-2<br>варіант 1  | Вогнегаситель порошковий ВВК-5                                                                                                       | шт | 36  | <u>1610.00</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 57960 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 21 | 2402-3018<br>варіант 1      | Вогнегаситель порошковий ВП-5                                                                                                        | шт | 24  | <u>485.69</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 11657 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 22 | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 21  | <u>777.08</u><br><u>504,34</u> | <u>154.82</u><br><u>48,16</u> | 16319 | 10591 | <u>3251</u><br><u>1011</u> | <u>4.2600</u><br><u>0,3809</u> | <u>89.46</u><br><u>8</u>   |
| 23 | C1630-67<br>варіант 1       | Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм                                                                   | шт | 6   | <u>2137.98</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 12828 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 24 | C130-985                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм                                           | шт | 12  | <u>329.87</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 3958  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 25 | C1630-67<br>варіант 2       | Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм                                                                   | шт | 15  | <u>1755.48</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 26332 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 26 | C130-984                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм                                           | шт | 30  | <u>298.62</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 8959  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 27 | КБ16-15-2                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт | 2   | <u>443.84</u><br><u>288,62</u> | <u>91.82</u><br><u>23,70</u>  | 888   | 577   | <u>184</u><br><u>47</u>    | <u>2.4100</u><br><u>0,1814</u> | <u>4.82</u><br><u>0,36</u> |
| 28 | C1630-1906<br>варіант 1     | Крани кульові фланцеві для води, КШЗК, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм                                                                   | шт | 2   | <u>1567.91</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 3136  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 29 | C130-966                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм                                           | шт | 4   | <u>204.59</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 818   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 30 | C1630-546<br>варіант 1      | Клапани зворотні муфтові для води, РК71, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм                                                                 | шт | 2   | <u>1099.10</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 2198  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 31 | & C1630-674-33<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм                                                                                   | шт | 155 | <u>222.60</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 34503 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 32 | & C1630-674-12<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм                                                                                   | шт | 35  | <u>123.66</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 4328  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 33 | C1630-633<br>варіант 1      | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм<br>Поливальний кран в комплекті:                                                  | шт | 775 | <u>104.14</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 80709 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 34 | КБ16-20-2                   | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм                                                                                      | шт | 4   | <u>75.81</u><br><u>60,97</u>   | <u>-</u><br>-                 | 303   | 244   | <u>-</u><br>-              | <u>0.4900</u><br>-             | <u>1.96</u><br>-           |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 35 | & C1630-674-33<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм                                                                  | шт    | 4     | <u>222.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 890    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 36 | C130-1186                   | Рукава поливальні, діаметр 25 мм                                                                                    | м     | 100   | <u>98.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 9845   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 37 | КБ16-20-2                   | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм                                                                     | шт    | 134   | <u>72.00</u><br>60,97       | <u>-</u><br>-             | 9648   | 8170  | <u>-</u><br>-         | <u>0.4900</u><br>-        | <u>65.66</u><br>-       |
| 38 | C1630-633<br>варіант 1      | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм                                                                  | шт    | 134   | <u>104.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 13955  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 39 | & C130-1186-1               | Рукава поливальні, діаметр 15 мм                                                                                    | м     | 670   | <u>66.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 44642  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 40 | КБ16-10-4                   | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм                 | 100м  | 1,3   | <u>68064.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 88484  | 19233 | <u>5083</u><br>1462   | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>154.57</u><br>11,76  |
| 41 | КБ16-10-3                   | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм                 | 100м  | 4     | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 233502 | 53545 | <u>11882</u><br>3430  | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>430.32</u><br>27,62  |
| 42 | КБ16-10-2                   | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм                 | 100м  | 1,3   | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 61170  | 14670 | <u>3834</u><br>1007   | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>117.9</u><br>8,12    |
| 43 | КБ16-29-1                   | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм    | 100м  | 1,3   | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 1685   | 1584  | <u>31</u><br>2        | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>10.69</u><br>0,02    |
| 44 | КБ16-29-2                   | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм   | 100м  | 5,3   | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 7495   | 6458  | <u>127</u><br>9       | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>43.57</u><br>0,08    |
| 45 | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                       | 100м2 | 2,338 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 3426   | 1515  | <u>200</u><br>21      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>11.18</u><br>0,17    |
| 46 | КБ13-26-6<br>к=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари)                                             | 100м2 | 2,338 | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 11186  | 2264  | <u>299</u><br>46      | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>16.93</u><br>0,38    |
| 47 | КБ16-14-12                  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм | 100м  | 7,7   | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 126026 | 86134 | <u>39734</u><br>22546 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>692.23</u><br>190,63 |
| 48 | & C1000-3112<br>варіант 1   | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 16x2,2 REHAU                                 | м     | 620   | <u>83.73</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 51913  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 49 | & C1000-3112<br>варіант 2   | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 20x2,8 REHAU                                 | м     | 150   | <u>113.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 16964  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                | 4    | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                   | 11                        | 12                  |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 50 | КБ16-14-13                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 5     | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 73924 | 57487 | <u>16278</u><br>9056 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>462</u><br>76,47 |
| 51 | & C1000-3113<br>варіант 1       | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 25x3,5 REHAU                              | м    | 500   | <u>175.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 87930 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 52 | & C113-2274-3<br>варіант 1      | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-15                                                                                 | шт   | 63    | <u>224.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14142 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 53 | & C113-2274-2                   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-20                                                                                 | шт   | 27    | <u>255.08</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 6887  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 54 | & C113-2274-1                   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-25                                                                                 | шт   | 126   | <u>262.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 33104 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 55 | C113-1394<br>варіант 1          | Гільзи з труб поліетиленових ПЕ80 SDR41 63x2, зовнішній діаметр 63x2,5 мм                                        | м    | 72    | <u>103.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7446  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 56 | КБ26-11-1                       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 18    | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 7327  | 7327  | <u>-</u><br>-        | <u>3.5200</u><br>-        | <u>63.36</u><br>-   |
| 57 | & C113-2439-104-B8<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65                                                             | м    | 142,8 | <u>83.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 11945 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 58 | & C113-2439-104-B7              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50                                                             | м    | 40,8  | <u>61.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2489  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 59 | & C113-2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                                                                                  | л    | 2,56  | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 953   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 60 | & C113-2439-113<br>варіант 1    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                   | м    | 249   | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2704  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 61 | & C130-11861-2<br>варіант 1     | Гнучке підведення діам.15мм, L=0.8м                                                                              | шт   | 694   | <u>108.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 75119 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 62 | & C113-2124-Б-1<br>варіант 1    | Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.16мм                                                           | шт   | 600   | <u>7.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 4356  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 63 | & C113-2124-Б-2<br>варіант 1    | Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.20мм                                                           | шт   | 60    | <u>8.49</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 509   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 64 | & C113-2124-Б-3<br>варіант 1    | Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.25мм                                                           | шт   | 150   | <u>10.28</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1542  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                        | 4       | 5     | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 65 | КБ1-164-2                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2                          | 100м3   | 0,036 | <u>25313.44</u><br>25313,44 | <u>-</u><br>-             | 911     | 911    | <u>-</u><br>-         | <u>261.8000</u><br>-      | <u>9.42</u><br>-         |
| 66 | КБ22-8-3                     | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 80 мм                   | 1000м   | 0,002 | <u>72110.59</u><br>51899,75 | <u>15327.20</u><br>629,65 | 144     | 104    | <u>31</u><br>1        | <u>417.1000</u><br>4,5609 | <u>0.83</u><br>0,01      |
| 67 | С113-154                     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м       | 2,008 | <u>470.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 945     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 68 | КБ22-8-2                     | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 65 мм                   | 1000м   | 0,001 | <u>65904.09</u><br>50282,16 | <u>11548.79</u><br>481,31 | 66      | 50     | <u>12</u><br>-        | <u>404.1000</u><br>3,4888 | <u>0.4</u><br>-          |
| 69 | С113-144                     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м       | 1,004 | <u>402.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 404     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 70 | КБ1-166-1                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                           | 100м3   | 0,036 | <u>14325.85</u><br>14325,85 | <u>-</u><br>-             | 516     | 516    | <u>-</u><br>-         | <u>150.4500</u><br>-      | <u>5.42</u><br>-         |
| 71 | КБ16-30-1                    | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм     | сальник | 3     | <u>444.61</u><br>341,14     | <u>-</u><br>-             | 1334    | 1023   | <u>-</u><br>-         | <u>2.9500</u><br>-        | <u>8.85</u><br>-         |
| 72 | & С111-1867-514<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду80 Hilti                                          | шт      | 30    | <u>413.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 12403   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 73 | & С111-1867-513<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду65 Hilti                                          | шт      | 80    | <u>400.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 32018   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 74 | & С111-1867-501<br>варіант 1 | Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду65 Hilti                                                 | шт      | 30    | <u>448.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 13467   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 75 | & С111-1867-519<br>варіант 1 | Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду50 Hilti                                                 | шт      | 7     | <u>446.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3123    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 76 | & С111-1867-505<br>варіант 1 | Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду25 Hilti                                                 | шт      | 380   | <u>225.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 85511   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 77 | & С111-1867-505<br>варіант 2 | Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду15 Hilti                                                 | шт      | 380   | <u>222.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 84394   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                         |         |       |                             |                           | 2285499 | 312994 | <u>86191</u><br>40763 |                           | <u>2533.54</u><br>340,37 |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                                 |         |       |                             |                           | 57960   |        |                       |                           |                          |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                      |         |       |                             |                           | 2276    |        |                       |                           |                          |



| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8                                                                                               | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                               | <b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |          |     |                           |                         | <b>60236</b><br>2227539<br><br>1828354<br>353757<br>177949<br>301,81<br>57344<br><b>2405488</b> |     |                  |                          |                     |
|    |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |                           |                         | <b>2465724</b>                                                                                  |     |                  |                          |                     |
|    |                               | <b>Розділ 2. Гаряче водопостачання - Т3;Т4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |                           |                         |                                                                                                 |     |                  |                          |                     |
| 78 | КБ16-26-1                     | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 2   | <u>93.83</u><br>80,24     | <u>8.40</u><br>3,26     | 188                                                                                             | 160 | <u>17</u><br>7   | <u>0.6700</u><br>0,0266  | <u>1.34</u><br>0,05 |
| 79 | С1630-1821<br>варіант 1       | Лічильники [водоміри] холодної води, крильчасті ВСГ-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 1   | <u>2896.64</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 2897                                                                                            | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 80 | С1630-1821<br>варіант 2       | Лічильники [водоміри] холодної води, крильчасті ВСГ-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 1   | <u>2470.28</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 2470                                                                                            | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 81 | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | комплект | 2   | <u>59.44</u><br>45,49     | <u>-</u><br>-           | 119                                                                                             | 91  | <u>-</u><br>-    | <u>0.3600</u><br>-       | <u>0.72</u><br>-    |
| 82 | & С1630-113-8-11<br>варіант 1 | Манометр МПЗ-У-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 2   | <u>357.96</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 716                                                                                             | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 83 | С1630-659                     | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 2   | <u>166.37</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 333                                                                                             | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 84 | КМ12-698-2                    | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 шт    | 0,2 | <u>4971.50</u><br>1961,60 | <u>992.30</u><br>330,89 | 994                                                                                             | 392 | <u>198</u><br>66 | <u>16.0000</u><br>2,6650 | <u>3.2</u><br>0,53  |
| 85 | КБ16-15-2                     | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 2   | <u>443.84</u><br>288,62   | <u>91.82</u><br>23,70   | 888                                                                                             | 577 | <u>184</u><br>47 | <u>2.4100</u><br>0,1814  | <u>4.82</u><br>0,36 |
| 86 | & С1630-107-10<br>варіант 1   | Фільтр механічний сітчастий фланцевий, Ду 50 ФФС-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1   | <u>963.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 964                                                                                             | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 87 | С130-966                      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 2   | <u>204.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 409                                                                                             | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                           | 3                                                                                          | 4  | 5    | 6                         | 7                     | 8      | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 88  | & C1630-107-10<br>варіант 2 | Фільтр механічний сітчастий фланцевий, Ду 40 ФФС-40                                        | шт | 1    | <u>751.54</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 752    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 89  | C130-965                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 2    | <u>184.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 369    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 90  | & C1630-674-38<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм                                         | шт | 2    | <u>441.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 884    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 91  | & C1630-674-39<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм                                         | шт | 2    | <u>712.20</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1424   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 92  | & C1630-544-13              | Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 50 мм                                                | шт | 1    | <u>878.22</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 878    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 93  | & C1630-544-11              | Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 40 мм                                                | шт | 1    | <u>579.77</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 580    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 94  | & C1630-674-39<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм                                         | шт | 4    | <u>712.20</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 2849   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 95  | & C1630-674-38<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм                                         | шт | 8    | <u>441.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 3535   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 96  | & C1630-674-38<br>варіант 2 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм                                         | шт | 4    | <u>351.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1404   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 97  | & C1630-674-33<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм                                         | шт | 155  | <u>222.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 34503  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 98  | & C1630-674-12<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм                                         | шт | 35   | <u>123.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 4328   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 99  | C1630-633<br>варіант 1      | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм                                         | шт | 1095 | <u>104.14</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 114033 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 100 | & C1630-544-11<br>варіант 1 | Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 32 мм                                                | шт | 2    | <u>431.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 863    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 101 | & C1630-544-11              | Клапани зворотні муфтові RK71 діаметр 40 мм                                                | шт | 2    | <u>579.77</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1160   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 102 | KM28-923-1                  | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)                                          | шт | 282  | <u>1643.20</u><br>1389,95 | <u>97.76</u><br>27,82 | 463382 | 391966 | <u>27568</u><br>7845 | <u>12.8000</u><br>0,2274 | <u>3609.6</u><br>64,13 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                   | 4    | 5   | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 103 | & 2417-2018-B-1<br>варіант 1 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний V=80 л. Термекс ERS 80 V THERMO                                         | шт   | 18  | <u>4923.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 88614  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 104 | & 2417-2018-B-2<br>варіант 1 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний V=50 л. Термекс ERS 50 V THERMO                                         | шт   | 96  | <u>2725.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 261600 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 105 | & 2417-2018-B-4<br>варіант 1 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний V=10 л. Термекс IBL 10 O                                                | шт   | 168 | <u>3416.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 574006 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 106 | КБ17-2-1                     | Установлення сушарок для рушників із труб                                                                           | 10шт | 8,5 | <u>1334.71</u><br>1156,40   | <u>67.20</u><br>26,09     | 11345  | 9829  | <u>571</u><br>222     | <u>10.0000</u><br>0,2128   | <u>85</u><br>1,81       |
| 107 | C130-549<br>варіант 1        | Висушувачі для рушників латунні з гальванопокриттям, діаметр 15 мм                                                  | шт   | 85  | <u>1307.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 111143 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 108 | КБ16-14-12                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм | 100м | 7,7 | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 126026 | 86134 | <u>39734</u><br>22546 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>692.23</u><br>190,63 |
| 109 | & C1000-3112<br>варіант 1    | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 16x2,2 REHAU                                 | м    | 620 | <u>83.73</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 51913  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 110 | & C1000-3112<br>варіант 2    | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 20x2,8 REHAU                                 | м    | 150 | <u>113.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 16964  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 111 | КБ16-14-13                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм    | 100м | 5   | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 73924  | 57487 | <u>16278</u><br>9056  | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>462</u><br>76,47     |
| 112 | & C1000-3113<br>варіант 1    | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 25x3,5 REHAU                                 | м    | 500 | <u>175.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 87930  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 113 | КБ16-14-14                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм    | 100м | 1,4 | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 21404  | 18483 | <u>2848</u><br>1521   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>148.54</u><br>12,8   |
| 114 | & C1000-3114<br>варіант 1    | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 32x4,4 REHAU                                 | м    | 140 | <u>264.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 37040  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 115 | КБ16-14-15                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм    | 100м | 2,8 | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 47170  | 40136 | <u>6809</u><br>3706   | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>322.56</u><br>31,22  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                | 4    | 5   | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 116 | & C1000-3115<br>варіант 1    | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 40x5,5 REHAU                              | м    | 280 | <u>406.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 113834 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 117 | КБ16-14-16                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 1,4 | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 27151  | 20185 | <u>6791</u><br>3928 | <u>117,6000</u><br>23,7433 | <u>164.64</u><br>33,24 |
| 118 | & C1000-3116<br>варіант 1    | Універсальна труба RAUTITAN flex для систем водопостачання та опалення 50x6,9 REHAU                              | м    | 140 | <u>564.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 79013  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 119 | & C113-2274-3<br>варіант 1   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-15                                                                                 | шт   | 63  | <u>224.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14142  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 120 | & C113-2274-2                | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-20                                                                                 | шт   | 27  | <u>255.08</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 6887   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 121 | & C113-2274-1                | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-25                                                                                 | шт   | 126 | <u>262.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 33104  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 122 | C113-1394<br>варіант 1       | Гільзи з труб поліетиленових ПЕ80 SDR41 63x2, зовнішній діаметр 63x2,5 мм                                        | м    | 72  | <u>103.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7446   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 123 | КБ16-20-2                    | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм                                                                  | шт   | 134 | <u>72.00</u><br>60,97       | <u>-</u><br>-             | 9648   | 8170  | <u>-</u><br>-       | <u>0.4900</u><br>-         | <u>65.66</u><br>-      |
| 124 | C1630-633<br>варіант 1       | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм                                                               | шт   | 134 | <u>104.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 13955  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 125 | & C130-1186-1                | Рукава поливальні, діаметр 15 мм                                                                                 | м    | 670 | <u>66.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 44642  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 126 | & C130-11861-2<br>варіант 1  | Гнучке підведення діам.15мм, L=0.8м                                                                              | шт   | 559 | <u>108.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 60506  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 127 | & C113-2124-Б-1<br>варіант 1 | Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.16мм                                                           | шт   | 600 | <u>7.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 4356   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 128 | & C113-2124-Б-2<br>варіант 1 | Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.20мм                                                           | шт   | 60  | <u>8.49</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 509    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 129 | & C113-2124-Б-3<br>варіант 1 | Хомут пластиковий в компл. с болтом для труб діам.25мм                                                           | шт   | 150 | <u>10.28</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1542   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 130 | & C111-1867-515<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду50 Hilti                                                  | шт   | 70  | <u>199.83</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 13988  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                               | 3                                                                 | 4    | 5     | 6                       | 7             | 8             | 9      | 10                     | 11                 | 12                       |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 131 | & C111-1867-511<br>варіант 1    | Кріплення горизонтальних трубопроводів до перекриття Ду40 Hilti   | шт   | 140   | <u>199.83</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 27976         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 132 | & C111-1867-504<br>варіант 1    | Кріплення горизонтальних трубопроводів до перекриття Ду32 Hilti   | шт   | 100   | <u>185.13</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 18513         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 133 | & C111-1867-505<br>варіант 1    | Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду25 Hilti          | шт   | 300   | <u>225.03</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 67509         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 134 | & C111-1867-507<br>варіант 1    | Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду20 Hilti          | шт   | 330   | <u>222.09</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 73290         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 135 | КБ26-11-1                       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 137   | <u>407.05</u><br>407,05 | <u>-</u><br>- | 55766         | 55766  | <u>-</u><br>-          | <u>3.5200</u><br>- | <u>482.24</u><br>-       |
| 136 | & C113-2439-104-B7              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 142,8 | <u>61.00</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 8711          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 137 | & C113-2439-104-B6              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40              | м    | 285,6 | <u>45.59</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 13021         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 138 | & C113-2439-104-B5              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 142,8 | <u>39.31</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 5613          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 139 | & C113-2439-104-B4              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду25              | м    | 479,4 | <u>32.03</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 15355         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 140 | & C113-2439-104-B3              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20              | м    | 102   | <u>27.13</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 2767          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 141 | & C113-2439-104-B3<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду16              | м    | 244,8 | <u>24.02</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 5880          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 142 | & C113-2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                                   | л    | 19,5  | <u>372.24</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 7259          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 143 | & C113-2439-113<br>варіант 1    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                    | м    | 1893  | <u>10.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 20558         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
|     |                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                  |      |       |                         |               | 2902942       | 689376 | <u>100998</u><br>48944 |                    | <u>6042.55</u><br>411,24 |
|     |                                 | Разом устаткування, грн.                                          |      |       |                         |               | 924220        |        |                        |                    |                          |
|     |                                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.               |      |       |                         |               | 36294         |        |                        |                    |                          |
|     |                                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                  |      |       |                         |               | <b>960514</b> |        |                        |                    |                          |
|     |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                     |      |       |                         |               | 1978722       |        |                        |                    |                          |
|     |                                 | в тому числі:                                                     |      |       |                         |               |               |        |                        |                    |                          |
|     |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                  |      |       |                         |               | 1188348       |        |                        |                    |                          |
|     |                                 | всього заробітна плата, грн.                                      |      |       |                         |               | 738320        |        |                        |                    |                          |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4        | 5    | 6                           | 7                         | 8                                            | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |      |                             |                           | 353439<br>575,76<br>109390<br><b>2332161</b> |        |                       |                            |                          |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                                   |          |      |                             |                           |                                              |        |                       |                            |                          |
|     |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                              |          |      |                             |                           | <b>3292675</b>                               |        |                       |                            |                          |
|     |                             | <b>Розділ 3. Каналізація побутова -К1-</b>                                                                                                                                              |          |      |                             |                           |                                              |        |                       |                            |                          |
| 144 | КБ17-1-10                   | Установлення піддонів душових кабін                                                                                                                                                     | 10компл. | 9,4  | <u>2890.07</u><br>1877,99   | <u>681.51</u><br>270,04   | 27167                                        | 17653  | <u>6406</u><br>2538   | <u>16.2400</u><br>2,1845   | <u>152.66</u><br>20,53   |
| 145 | КБ17-7-1                    | Установлення душової kabini                                                                                                                                                             | 10шт     | 9,4  | <u>29289.70</u><br>24788,93 | <u>4410.30</u><br>1720,04 | 275323                                       | 233016 | <u>41457</u><br>16168 | <u>219.7600</u><br>13,3220 | <u>2065.74</u><br>125,23 |
| 146 | & C130-11810<br>варіант 1   | Душова kabina прямокутна 900x900 (у комплекті з піддоном, змішувачем, душовою сіткою, сифоном)                                                                                          | шт       | 60   | <u>15834.69</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 950081                                       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 147 | & C130-11810<br>варіант 2   | Душова kabina полукругла (у комплекті з піддоном, змішувачем, душовою сіткою, сифоном)                                                                                                  | шт       | 34   | <u>15834.69</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 538379                                       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 148 | КБ17-3-1                    | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                                                                                                                | 10компл. | 13,5 | <u>6403.64</u><br>4413,98   | <u>468.21</u><br>189,70   | 86449                                        | 59589  | <u>6321</u><br>2561   | <u>36.4100</u><br>1,5210   | <u>491.54</u><br>20,53   |
| 149 | C130-901<br>варіант 1       | Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою                                                                     | шт       | 135  | <u>2334.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 315191                                       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 150 | C130-33                     | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази                                                                                            | комплект | 135  | <u>642.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 86670                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 151 | КБ17-1-6                    | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                                                                                                               | 10компл. | 35,3 | <u>4474.52</u><br>3920,75   | <u>267.70</u><br>107,90   | 157951                                       | 138402 | <u>9450</u><br>3809   | <u>31.9800</u><br>0,8669   | <u>1128.89</u><br>30,6   |
| 152 | C130-700<br>варіант 1       | Умивальники хірургічні напівкруглі з кронштейнами та пластмасовим сифоном                                                                                                               | комплект | 353  | <u>2851.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1006562                                      | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 153 | & C130-627-ИНБ<br>варіант 1 | Змішувачі для умивальників бесконтактний                                                                                                                                                | шт       | 353  | <u>2522.78</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 890541                                       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 154 | КБ17-1-6                    | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                                                                                                               | 10компл. | 2,1  | <u>4474.52</u><br>3920,75   | <u>267.70</u><br>107,90   | 9396                                         | 8234   | <u>562</u><br>227     | <u>31.9800</u><br>0,8669   | <u>67.16</u><br>1,82     |
| 155 | C130-700<br>варіант 1       | Умивальники хірургічні напівкруглі з кронштейнами та пластмасовим сифоном                                                                                                               | комплект | 21   | <u>2851.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 59880                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 156 | & C130-630-8                | Змішувач для умивальника ліктьовий                                                                                                                                                      | комплект | 21   | <u>1627.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 34176                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5    | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                 | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 157 | КБ17-1-2                     | Установлення ванн купальних                                                                                                                                                                                                                      | 10компл. | 1,8  | <u>5370.50</u><br>3741,98   | <u>1207.67</u><br>468,85 | 9667   | 6736   | <u>2174</u><br>844 | <u>31.9800</u><br>3,7294 | <u>57.56</u><br>6,71  |
| 158 | С130-49                      | Ванни чавунні емальовані модернізовані з ніжками та кріпленням для них, вирівнювачем електричних потенціалів, латунним випуском, чавунним сифоном та переливом, із сталевим трубопроводом, без змішувача, марка ВЧМ-1700, розмір 1700x750x607 мм | комплект | 18   | <u>9187.43</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 165374 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 159 | & С130-624-В1                | Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові                                                                                                                                                                  | комплект | 18   | <u>2296.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 41344  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 160 | КБ17-5-1                     | Установлення ванн мийних на одне відділення                                                                                                                                                                                                      | 10компл. | 6,4  | <u>3924.02</u><br>3136,11   | <u>205.37</u><br>83,20   | 25114  | 20071  | <u>1314</u><br>532 | <u>25.5800</u><br>0,6671 | <u>163.71</u><br>4,27 |
| 161 | & С1-ПРВ-16-1А<br>варіант 1  | Ванна мийна односекційна 550x550x860 мм                                                                                                                                                                                                          | шт.      | 40   | <u>3533.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 141348 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 162 | & С1-ПРВ-16-1А<br>варіант 2  | Ванна мийна медична односекційна з ВМ 1/6                                                                                                                                                                                                        | шт.      | 24   | <u>6115.10</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 146762 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 163 | & С130-616-2-6И<br>варіант 1 | Змішувачі для мийок                                                                                                                                                                                                                              | комплект | 64   | <u>763.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 48870  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 164 | КБ17-1-10                    | Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких                                                                                                                                                                                         | 10компл. | 0,9  | <u>2890.07</u><br>1877,99   | <u>681.51</u><br>270,04  | 2601   | 1690   | <u>613</u><br>243  | <u>16.2400</u><br>2,1845 | <u>14.62</u><br>1,97  |
| 165 | С130-541                     | Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном                                                                                                                                                                | шт       | 9    | <u>1837.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 16541  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 166 | & С130-624-В1                | Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові                                                                                                                                                                  | комплект | 9    | <u>2296.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 20672  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 167 | КБ17-1-11                    | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                              | 10компл. | 6,4  | <u>1080.11</u><br>914,07    | <u>70.08</u><br>28,20    | 6913   | 5850   | <u>449</u><br>180  | <u>7.5400</u><br>0,2267  | <u>48.26</u><br>1,45  |
| 168 | & С113-2295-5<br>варіант 1   | Трап HL90Pr з косим випуском діам. 50 мм                                                                                                                                                                                                         | шт       | 64   | <u>1725.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 110406 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 169 | & С113-2291-1                | Клапан повітряний, 110                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 14   | <u>368.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 5157   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 170 | & С113-2291-2                | Клапан повітряний, 50                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 9    | <u>145.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1310   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 171 | КБ16-13-2                    | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                                                                                                      | 100м     | 12,5 | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88   | 150267 | 145050 | <u>2282</u><br>899 | <u>91.8400</u><br>0,5652 | <u>1148</u><br>7,07   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                          | 4    | 5     | 6                                  | 7                            | 8      | 9     | 10                       | 11                              | 12                           |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 172 | & С1-ПР78-82<br>варіант 1    | Труба розтрубна безшумна діам. 100мм<br>"Ostendorf"                                        | шт   | 1250  | <u>356.95</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 446188 | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 173 | КБ16-13-1                    | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 7,2   | <u>12287.16</u><br><u>12101,80</u> | <u>89.01</u><br><u>34,55</u> | 88468  | 87133 | <u>641</u><br><u>249</u> | <u>95.7800</u><br><u>0,2700</u> | <u>689.62</u><br><u>1,94</u> |
| 174 | & С1-ПР78-92<br>варіант 1    | Труба розтрубна безшумна діам. 50мм<br>"Ostendorf"                                         | шт   | 720   | <u>129.88</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 93514  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 175 | & С113-81-8<br>варіант 1     | Ревізія діам 110 мм                                                                        | шт   | 45    | <u>192.46</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 8661   | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 176 | & С113-81-8<br>варіант 2     | Ревізія діам 50 мм                                                                         | шт   | 30    | <u>144.73</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 4342   | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 177 | & С113-81-8<br>варіант 3     | Лючок-прочистка діам 110 мм                                                                | шт   | 45    | <u>721.54</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 32469  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 178 | & С113-81-8<br>варіант 4     | Лючок-прочистка діам 50 мм                                                                 | шт   | 30    | <u>516.01</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 15480  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 179 | & С113-743-23<br>варіант 1   | Протипожежна манжета Ду 50мм                                                               | шт   | 90    | <u>350.34</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 31531  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 180 | & С113-743-24<br>варіант 1   | Протипожежна манжета Ду 100мм                                                              | шт   | 140   | <u>578.06</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 80928  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 181 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                          | 10 м | 82    | <u>407.05</u><br><u>407,05</u>     | <u>-</u><br>-                | 33378  | 33378 | <u>-</u><br>-            | <u>3.5200</u><br>-              | <u>288.64</u><br>-           |
| 182 | & С113-2439-104-В7           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50                                       | м    | 510   | <u>61.00</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 31110  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 183 | & С113-2439-115<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду100                                      | м    | 326,4 | <u>125.38</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 40924  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 184 | & С113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                            | л    | 11,6  | <u>372.24</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | 4318   | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 185 | & С113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                             | м    | 1133  | <u>10.86</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 12304  | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 186 | & С113-1884-В1<br>варіант 1  | Хомут із шурупом діам. 100 мм                                                              | шт   | 150   | <u>38.13</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 5720   | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 187 | & С113-1883-В1               | Хомут із шурупом діам. 50 мм                                                               | шт   | 200   | <u>46.59</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                | 9318   | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                    | 4       | 5      | 6                           | 7                          | 8              | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 188 | & C111-1867-516<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду100 Hilti                                     | шт      | 55     | <u>236.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 12998          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 189 | & C111-1867-515<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду50 Hilti                                      | шт      | 25     | <u>199.83</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4996           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 190 | & C111-1867-517<br>варіант 1 | Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду100 Hilti                                            | шт      | 180    | <u>285.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 51305          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 191 | & C111-1867-519<br>варіант 1 | Кріплення вертикальних трубопроводів до стіни Ду50 Hilti                                             | шт      | 150    | <u>446.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 66918          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 192 | КБ1-164-2                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2                      | 100м3   | 0,0363 | <u>25313.44</u><br>25313,44 | <u>-</u><br>-              | 919            | 919    | <u>-</u><br>-         | <u>261.8000</u><br>-       | <u>9.5</u><br>-          |
| 193 | КБ22-11-3                    | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням         | 1000м   | 0,0033 | <u>51928.99</u><br>36748,26 | <u>14143.79</u><br>5470,52 | 171            | 121    | <u>47</u><br>18       | <u>310.4000</u><br>46,3270 | <u>1.02</u><br>0,15      |
| 194 | & C1-ПР78-82<br>варіант 1    | Труба розтрубна безшумна діам. 100мм "Ostendorf"                                                     | шт      | 3,3    | <u>356.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1178           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 195 | КБ1-166-1                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                       | 100м3   | 0,0363 | <u>14325.85</u><br>14325,85 | <u>-</u><br>-              | 520            | 520    | <u>-</u><br>-         | <u>150.4500</u><br>-       | <u>5.46</u><br>-         |
| 196 | КБ16-30-1                    | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 3      | <u>444.61</u><br>341,14     | <u>-</u><br>-              | 1334           | 1023   | <u>-</u><br>-         | <u>2.9500</u><br>-         | <u>8.85</u><br>-         |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                     |         |        |                             |                            | 6409104        | 759385 | <u>71716</u><br>28268 |                            | <u>6341.23</u><br>222,27 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |         |        |                             |                            | 6409104        |        |                       |                            |                          |
|     |                              | в тому числі:                                                                                        |         |        |                             |                            |                |        |                       |                            |                          |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |         |        |                             |                            | 5578003        |        |                       |                            |                          |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                         |         |        |                             |                            | 787653         |        |                       |                            |                          |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |         |        |                             |                            | 382315         |        |                       |                            |                          |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |         |        |                             |                            | 628,66         |        |                       |                            |                          |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |         |        |                             |                            | 119441         |        |                       |                            |                          |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |         |        |                             |                            | <b>6791419</b> |        |                       |                            |                          |
|     |                              | -----                                                                                                |         |        |                             |                            |                |        |                       |                            |                          |
|     |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                           |         |        |                             |                            | <b>6791419</b> |        |                       |                            |                          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                         | 4     | 5       | 6                            | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
|     |                              | <b>Розділ 4. Каналізація дощова -К2-</b>                                                                  |       |         |                              |                           |        |       |                     |                            |                        |
| 197 | КБ16-21-1                    | Установлення воронки водостічних                                                                          | шт    | 8       | <u>903.11</u><br>526,34      | <u>263.33</u><br>72,89    | 7225   | 4211  | <u>2107</u><br>583  | <u>4.2300</u><br>0,5911    | <u>33.84</u><br>4,73   |
| 198 | & С113-148-3<br>варіант 1    | Воронка покрівельна Ду=100мм. HL69                                                                        | шт    | 8       | <u>4547.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 36377  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 199 | С130-1156<br>варіант 1       | Перехід с ПП на сталь HL9/1                                                                               | шт    | 8       | <u>1068.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8545   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 200 | КБ16-10-7                    | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм      | 100м  | 1       | <u>27042.24</u><br>20426,27  | <u>5025.87</u><br>1507,48 | 27042  | 20426 | <u>5026</u><br>1507 | <u>170.5600</u><br>12,0859 | <u>170.56</u><br>12,09 |
| 201 | С113-176                     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм | м     | 100     | <u>1093.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 109368 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 202 | КБ16-10-5                    | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм      | 100м  | 2       | <u>19554.00</u><br>14794,73  | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 39108  | 29589 | <u>7819</u><br>2249 | <u>118.9000</u><br>9,0482  | <u>237.8</u><br>18,1   |
| 203 | С113-161                     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм   | м     | 200     | <u>596.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 119236 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 204 | КБ22-33-5                    | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100 мм (Ревізія, прочистка Ду=100мм в складі:)    | т     | 0,3768  | <u>146649.48</u><br>49953,02 | <u>36576.00</u><br>989,47 | 55258  | 18822 | <u>13782</u><br>373 | <u>353.8000</u><br>8,0707  | <u>133.31</u><br>3,04  |
| 205 | КБ22-33-5                    | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 150 мм (Ревізія, прочистка Ду=150мм в складі:)    | т     | 0,22744 | <u>146649.48</u><br>49953,02 | <u>36576.00</u><br>989,47 | 33354  | 11361 | <u>8319</u><br>225  | <u>353.8000</u><br>8,0707  | <u>80.47</u><br>1,84   |
| 206 | КБ13-16-6                    | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                             | 100м2 | 1,68    | <u>1465.23</u><br>648,17     | <u>85.42</u><br>8,78      | 2462   | 1089  | <u>144</u><br>15    | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>8.03</u><br>0,12    |
| 207 | КБ13-26-6<br>к=2             | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари)                                   | 100м2 | 1,68    | <u>4784.58</u><br>968,49     | <u>128.09</u><br>19,66    | 8038   | 1627  | <u>215</u><br>33    | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>12.16</u><br>0,27   |
| 208 | & С111-1867-516<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду100 Hilti                                          | шт    | 25      | <u>236.33</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5908   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 209 | & С111-1867-517<br>варіант 1 | Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду100 Hilti                                                 | шт    | 50      | <u>285.03</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 14252  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 210 | & С111-1867-509<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду150 Hilti                                          | шт    | 35      | <u>399.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 13981  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1                                                      | 2                            | 3                                                                                                         | 4        | 5      | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 211                                                    | & C111-1867-510<br>варіант 1 | Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду150 Hilti                                                 | шт       | 10     | <u>459.90</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 4599          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 212                                                    | КБ1-164-2                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2                           | 100м3    | 0,0192 | <u>25313.44</u><br>25313,44  | <u>-</u><br>-              | 486           | 486   | <u>-</u><br>-        | <u>261.8000</u><br>-       | <u>5.03</u><br>-       |
| 213                                                    | КБ22-8-5                     | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм                                                | 1000м    | 0,002  | <u>119401.85</u><br>62513,39 | <u>43598.58</u><br>5463,53 | 239           | 125   | <u>87</u><br>11      | <u>487.7000</u><br>36,6654 | <u>0.98</u><br>0,07    |
| 214                                                    | C113-176                     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм | м        | 2,008  | <u>1093.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2196          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 215                                                    | КБ1-166-1                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                            | 100м3    | 0,0192 | <u>14325.85</u><br>14325,85  | <u>-</u><br>-              | 275           | 275   | <u>-</u><br>-        | <u>150.4500</u><br>-       | <u>2.89</u><br>-       |
| 216                                                    | КБ16-30-2                    | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм      | сальник  | 2      | <u>816.78</u><br>447,53      | <u>-</u><br>-              | 1634          | 895   | <u>-</u><br>-        | <u>3.8700</u><br>-         | <u>7.74</u><br>-       |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | 489583        | 88906 | <u>37499</u><br>4996 |                            | <u>692.81</u><br>40,26 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | 489583        |       |                      |                            |                        |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | 363178        |       |                      |                            |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | 93902         |       |                      |                            |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | 45268         |       |                      |                            |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | 74,31         |       |                      |                            |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | 14118         |       |                      |                            |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | <b>534851</b> |       |                      |                            |                        |
| -----                                                  |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            | <b>534851</b> |       |                      |                            |                        |
| <b>Розділ 5. Каналізація виробнича -КЗ-</b>            |                              |                                                                                                           |          |        |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
| 217                                                    | КБ17-5-1                     | Установлення мийок                                                                                        | 10компл. | 4      | <u>3924.02</u><br>3136,11    | <u>205.37</u><br>83,20     | 15696         | 12544 | <u>821</u><br>333    | <u>25.5800</u><br>0,6671   | <u>102.32</u><br>2,67  |
| 218                                                    | & C1-ПРВ-16-1А<br>варіант 3  | Мийка для буфета в комплекті зі зливною арматурою і засобами для кріплення                                | шт.      | 40     | <u>4871.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 194861        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 219                                                    | & C130-616-2-6И<br>варіант 1 | Змішувачі для мийок                                                                                       | комплект | 40     | <u>763.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 30544         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 220                                                    | КБ17-1-11                    | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                       | 10компл. | 0,8    | <u>1080.11</u><br>914,07     | <u>70.08</u><br>28,20      | 864           | 731   | <u>56</u><br>23      | <u>7.5400</u><br>0,2267    | <u>6.03</u><br>0,18    |

| 1   | 2                            | 3                                                                                           | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8     | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|-------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 221 | & C113-2295-5<br>варіант 1   | Трап HL90Pr з косим випуском діам. 50 мм                                                    | шт   | 8    | <u>1725.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 13801 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 222 | & C113-2291-1                | Клапан повітряний, 110                                                                      | шт   | 1    | <u>368.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 368   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 223 | КБ16-13-2                    | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,5  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88 | 6011  | 5802 | <u>91</u><br>36 | <u>91.8400</u><br>0,5652 | <u>45.92</u><br>0,28 |
| 224 | & C1-ПР78-82<br>варіант 1    | Труба розтрубна безшумна діам. 100мм "Ostendorf"                                            | шт   | 50   | <u>356.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 17848 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 225 | КБ16-13-1                    | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм  | 100м | 0,5  | <u>12287.16</u><br>12101,80 | <u>89.01</u><br>34,55  | 6144  | 6051 | <u>45</u><br>17 | <u>95.7800</u><br>0,2700 | <u>47.89</u><br>0,14 |
| 226 | & C1-ПР78-92<br>варіант 1    | Труба розтрубна безшумна діам. 50мм "Ostendorf"                                             | шт   | 50   | <u>129.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 6494  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 227 | & C113-81-8<br>варіант 1     | Ревізія діам 110 мм                                                                         | шт   | 4    | <u>192.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 770   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 228 | & C113-81-8<br>варіант 3     | Лючок-прочистка діам 110 мм                                                                 | шт   | 4    | <u>721.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 2886  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 229 | & C113-81-8<br>варіант 4     | Лючок-прочистка діам 50 мм                                                                  | шт   | 8    | <u>516.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 4128  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 230 | & C113-2295-20               | Випуск від мийки Ду=50мм, HL14/90                                                           | шт   | 40   | <u>578.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 23140 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 231 | & C113-2295-21               | Сифон для мийки HL100G                                                                      | шт   | 40   | <u>645.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 25825 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 232 | & C113-2295-22               | Воронка HL20                                                                                | шт   | 40   | <u>726.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 29052 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 233 | & C113-743-24<br>варіант 1   | Протипожежна манжета Ду 100мм                                                               | шт   | 9    | <u>578.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 5203  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 234 | & C113-743-23<br>варіант 1   | Протипожежна манжета Ду 50мм                                                                | шт   | 9    | <u>350.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 3153  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 235 | & C113-1883-B1               | Хомут із шурупом діам. 50 мм                                                                | шт   | 20   | <u>46.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 932   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 236 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                           | 10 м | 3,5  | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-          | 1425  | 1425 | <u>-</u><br>-   | <u>3.5200</u><br>-       | <u>12.32</u><br>-    |
| 237 | & C113-2439-115<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду100                                       | м    | 35,7 | <u>125.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 4476  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                    | 4       | 5      | 6                           | 7                          | 8             | 9       | 10                      | 11                         | 12                         |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 238 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                      | л       | 0,5    | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 186           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              |
| 239 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                       | м       | 48     | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 521           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              |
| 240 | & C111-1867-516<br>варіант 1 | Кріплення горизонтального трубопровода до перекриття Ду100 Hilti                                     | шт      | 5      | <u>236.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1182          | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              |
| 241 | & C111-1867-517<br>варіант 1 | Кріплення вертикального трубопровода до стіни Ду100 Hilti                                            | шт      | 15     | <u>285.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4275          | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              |
| 242 | КБ1-164-2                    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, група ґрунтів 2                      | 100м3   | 0,0011 | <u>25313.44</u><br>25313,44 | <u>-</u><br>-              | 28            | 28      | <u>-</u><br>-           | <u>261.8000</u><br>-       | <u>0.29</u><br>-           |
| 243 | КБ22-11-3                    | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням         | 1000м   | 0,001  | <u>51928.99</u><br>36748,26 | <u>14143.79</u><br>5470,52 | 52            | 37      | <u>14</u><br>5          | <u>310.4000</u><br>46,3270 | <u>0.31</u><br>0,05        |
| 244 | & C1-ПР78-82<br>варіант 1    | Труба розтрубна безшумна діам. 100мм "Ostendorf"                                                     | шт      | 1      | <u>356.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 357           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-              |
| 245 | КБ1-166-1                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                       | 100м3   | 0,011  | <u>14325.85</u><br>14325,85 | <u>-</u><br>-              | 158           | 158     | <u>-</u><br>-           | <u>150.4500</u><br>-       | <u>1.65</u><br>-           |
| 246 | КБ16-30-1                    | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1      | <u>444.61</u><br>341,14     | <u>-</u><br>-              | 445           | 341     | <u>-</u><br>-           | <u>2.9500</u><br>-         | <u>2.95</u><br>-           |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                     |         |        |                             |                            | 400825        | 27117   | <u>1027</u><br>414      |                            | <u>219.68</u><br>3,32      |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |         |        |                             |                            | 400825        |         |                         |                            |                            |
|     |                              | в тому числі:                                                                                        |         |        |                             |                            |               |         |                         |                            |                            |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |         |        |                             |                            | 372681        |         |                         |                            |                            |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                         |         |        |                             |                            | 27531         |         |                         |                            |                            |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |         |        |                             |                            | 13795         |         |                         |                            |                            |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |         |        |                             |                            | 23,26         |         |                         |                            |                            |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |         |        |                             |                            | 4423          |         |                         |                            |                            |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |         |        |                             |                            | <b>414620</b> |         |                         |                            |                            |
|     |                              | -----                                                                                                |         |        |                             |                            |               |         |                         |                            |                            |
|     |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                           |         |        |                             |                            | <b>414620</b> |         |                         |                            |                            |
|     |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                     |         |        |                             |                            | 12487953      | 1877778 | <u>297431</u><br>123385 |                            | <u>15829.81</u><br>1017,46 |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 982180          |   |    |    |    |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 38570           |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>1020750</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 11505773        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 9330564         |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 2001163         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 972766          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1603,8          |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 304716          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>12478539</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>13499289</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>18451,07</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>2305879</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/ОВ  
на опалення**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ОВ

Кошторисна вартість 12690,766 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 13,84371 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1769,055 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|            |                               |                                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|            |                               |                                                              |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|            |                               |                                                              |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього        |
| 1          | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12            |
|            |                               | <b>Розділ 1. Опалення</b>                                    |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |               |
|            |                               | <b>Корпус 1</b>                                              |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |               |
| 1          | КБ18-6-2                      | Установлення радіаторів сталевих                             | 100кВт            | 2,52965   | <u>15399.71</u>           | <u>2344.39</u>                           | 38956                   | 27994               | <u>5930</u>                              | <u>96.9200</u>                          | <u>245.17</u> |
|            |                               |                                                              |                   |           | 11066,33                  | 933,95                                   |                         |                     | 2363                                     | 7,4618                                  | 18,88         |
| 2          | & С130-593-6-53               | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(Н)/900(І)  | шт                | 7         | <u>3767.36</u>            | -                                        | 26372                   | -                   | -                                        | -                                       | -             |
|            | варіант 1                     |                                                              |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 3          | & С130-593-6-50               | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(Н)/1100(І) | шт                | 1         | <u>4269.20</u>            | -                                        | 4269                    | -                   | -                                        | -                                       | -             |
|            | варіант 1                     |                                                              |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |
| 4          | & С130-5-В-1                  | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(Н)/900(І)  | шт                | 16        | <u>11270.47</u>           | -                                        | 180328                  | -                   | -                                        | -                                       | -             |
|            | варіант 1                     |                                                              |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -             |

| 1  | 2                           | 3                                                             | 4        | 5   | 6                       | 7                    | 8       | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 5  | & C130-5-B-3<br>варіант 1   | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1000(I)  | шт       | 1   | <u>12291.61</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 12292   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 6  | & C130-5-B-4<br>варіант 1   | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1100(I)  | шт       | 2   | <u>13302.18</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 26604   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 7  | & C130-5-B-5<br>варіант 1   | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1400(I)  | шт       | 72  | <u>16165.28</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 1163900 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 8  | & C130-5-B-6<br>варіант 1   | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1600(I)  | шт       | 9   | <u>18103.04</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 162927  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 9  | & C130-5-B-15<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/900(I)   | шт       | 4   | <u>15167.30</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 60669   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 10 | & C130-12-B-12<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1100(I)  | шт       | 1   | <u>17438.54</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 17439   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & C130-12-B-13<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1200(I)  | шт       | 8   | <u>18533.04</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 148264  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 12 | & C130-22-B-3<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1400(I)  | шт       | 3   | <u>20881.08</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 62643   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & C130-22-B-4<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1600(I)  | шт       | 1   | <u>23153.39</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 23153   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & C130-22-B-13<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500 (H)/1800(I) | шт       | 46  | <u>25510.49</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 1173483 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & C130-33-B-3<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/2300(I)  | шт       | 6   | <u>30286.18</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 181717  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & C130-33-B-3<br>варіант 2  | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-900(H)/400(I)   | шт       | 1   | <u>13430.42</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 13430   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 17 | C1630-115<br>варіант 1      | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                 | комплект | 179 | <u>372.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 66699   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 18 | KM11-350-1                  | Монтаж арматури радіаторної                                   | шт       | 179 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 37026   | 34300 | <u>1842</u><br>811 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>286.4</u><br>6,77 |



| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                         | 7                        | 8     | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 19 | & C130-555-1-78<br>варіант 1  | Вентиль термостатичний прямий G1/2" TS-90-V Herz                                                                                                                                                                                                                                                | шт   | 179 | <u>544.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 97510 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 20 | & C1630-67-61-96<br>варіант 1 | Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 179 | <u>311.26</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 55716 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 21 | КБ18-15-1                     | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм                                                                                                                                                                                                   | шт   | 2   | <u>3433.73</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90   | 6867  | 2759 | <u>231</u><br>78   | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>22.5</u><br>0,61  |
| 22 | КБ18-13-1                     | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 3   | <u>2739.01</u><br>2524,07 | <u>187.67</u><br>63,91   | 8217  | 7572 | <u>563</u><br>192  | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>63.96</u><br>1,5  |
| 23 | КБ16-15-3                     | Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм                                                                                                                                                            | шт   | 8   | <u>777.08</u><br>504,34   | <u>154.82</u><br>48,16   | 6217  | 4035 | <u>1239</u><br>385 | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>34.08</u><br>3,05 |
| 24 | & C1630-154-7                 | Засувка "Батерфляй" DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 6   | <u>1734.61</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 10408 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 25 | & C1630-662-341               | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 2   | <u>1338.43</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 2677  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 26 | КБ18-21-5                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт | 0,2 | <u>3629.50</u><br>2154,70 | <u>1411.86</u><br>472,45 | 726   | 431  | <u>282</u><br>94   | <u>18.2000</u><br>3,8268 | <u>3.64</u><br>0,77  |
| 27 | C1630-107<br>варіант 1        | Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 2   | <u>1517.72</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 3035  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 28 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 6   | <u>680.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 4082  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 29 | & C12407-806-1<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 34  | <u>428.46</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 14568 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 30 | КМ11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт   | 2   | <u>649.42</u><br>574,85   | <u>61.72</u><br>27,16    | 1299  | 1150 | <u>123</u><br>54   | <u>4.8000</u><br>0,2268  | <u>9.6</u><br>0,45   |
| 31 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 2   | <u>3055.39</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 6111  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5   | 6                         | 7                    | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|----------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 32 | КМ11-350-2                                       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт    | 2   | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53 | 417   | 383  | <u>21</u><br>9    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>3.2</u><br>0,08  |
| 33 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1                    | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 2   | <u>1954.67</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 3909  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 34 | КМ11-350-1                                       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт    | 34  | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53 | 7033  | 6515 | <u>350</u><br>154 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>54.4</u><br>1,29 |
| 35 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1                    | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 34  | <u>1372.25</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 46657 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 36 | & C1630-544-6                                    | Клапани зворотні муфтові діаметр 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 1   | <u>156.88</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 157   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 37 | & C1630-107-5-4<br>варіант 1                     | Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 1   | <u>166.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 166   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 38 | КМ11-350-2                                       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт    | 1   | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53 | 209   | 192  | <u>10</u><br>5    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>1.6</u><br>0,04  |
| 39 | & C1111-2117                                     | Клапан перепуску діам. 32 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 1   | <u>4162.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 4163  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 40 | КМ12-807-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]                                                                                                                                                                                 | 10 шт | 0,3 | <u>9808.00</u><br>9808,00 | <u>-</u><br>-        | 2942  | 2942 | <u>-</u><br>-     | <u>80.0000</u><br>-     | <u>24</u><br>-      |
| 41 | & C1630-661-10                                   | Клапан регул. 3-ходовий НР, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 2   | <u>18181.25</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 36363 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 42 | & C1630-661-11             | Клапан регул. 3-хходовий HP, Ду 20, kvs 6.3, VRB 3 "Danfoss"                                                                                                            | шт       | 1      | <u>6840.27</u><br>-         | -                         | 6840   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 43 | & C1130-100-2<br>варіант 1 | Кран кульовий дренажний діам.15 мм<br>прямий                                                                                                                            | шт       | 42     | <u>137.84</u><br>-          | -                         | 5789   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 44 | KM8-573-4                  | Прилад [пульт] керування навісний<br>(регулятор температури)                                                                                                            | шт       | 1      | <u>561.94</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 562    | 404   | <u>150</u><br>41    | <u>3.2000</u><br>0,2946    | <u>3.2</u><br>0,29     |
| 45 | KM10-901-12                | Базова частина (клемна панель)                                                                                                                                          | 100 шт   | 0,01   | <u>4355.74</u><br>4151,04   | <u>10.29</u><br>4,53      | 44     | 42    | -                   | <u>36.8000</u><br>0,0378   | <u>0.37</u><br>-       |
| 46 | & C1512-6-4<br>варіант 1   | Базова частина (клемна панель) для ECL<br>COMFORT                                                                                                                       | шт       | 1      | <u>2743.81</u><br>-         | -                         | 2744   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 47 | & C1111-2005               | Ключ додатку для контролера ECL A390<br>Danfoss                                                                                                                         | шт       | 1      | <u>12878.66</u><br>-        | -                         | 12879  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 48 | KM8-80-2                   | Прилад вимірювання і захисту, кількість<br>кінців, що підключаються, до 6                                                                                               | шт       | 4      | <u>321.49</u><br>196,16     | <u>121.00</u><br>42,42    | 1286   | 785   | <u>484</u><br>170   | <u>1.6000</u><br>0,3025    | <u>6.4</u><br>1,21     |
| 49 | & C1111-1692-5             | Поверхневий датчик температури ESM-11                                                                                                                                   | шт       | 3      | <u>2277.39</u><br>-         | -                         | 6832   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 50 | & C1111-2111               | Датчик температури зовнішнього повітря<br>ESMT 084N1012                                                                                                                 | шт       | 1      | <u>2280.08</u><br>-         | -                         | 2280   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 51 | KB18-22-4                  | Установлення термометрів в оправі прямих<br>та кутових                                                                                                                  | комплект | 8      | <u>66.82</u><br>61,08       | -                         | 535    | 489   | -                   | <u>0.5100</u><br>-         | <u>4.08</u><br>-       |
| 52 | C1630-987<br>варіант 1     | Термометр біметаличний в комплекті з<br>гізьзою ТБ 100-64                                                                                                               | шт       | 8      | <u>393.31</u><br>-          | -                         | 3146   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 53 | KB18-22-2                  | Установлення манометрів з триходовим<br>краном                                                                                                                          | комплект | 2      | <u>59.44</u><br>45,49       | -                         | 119    | 91    | -                   | <u>0.3600</u><br>-         | <u>0.72</u><br>-       |
| 54 | C1630-1161<br>варіант 1    | Манометри загального призначення                                                                                                                                        | комплект | 2      | <u>459.86</u><br>-          | -                         | 920    | -     | -                   | -                          | -                      |
| 55 | C1630-659                  | Крани триходові натяжні муфтові латунні<br>для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6<br>МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм                                                   | шт       | 8      | <u>166.37</u><br>-          | -                         | 1331   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 56 | KB16-10-4                  | Прокладання трубопроводів опалення і<br>водопостачання зі сталевих<br>електрозварних труб діаметром 80 мм                                                               | 100м     | 0,1    | <u>68064.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 6806   | 1479  | <u>391</u><br>112   | <u>118.9000</u><br>9,0482  | <u>11.89</u><br>0,9    |
| 57 | KB16-14-18                 | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням<br>терморезисторним зварюванням | 100м     | 1,4    | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 34015  | 24407 | <u>9215</u><br>5220 | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>199.08</u><br>44,09 |
| 58 | C113-1703                  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з<br>алюмінієм для гарячої води і опалення діам.<br>75x12,5 мм                                                                      | м        | 136,36 | <u>931.54</u><br>-          | -                         | 127025 | -     | -                   | -                          | -                      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                  | 11                         | 12                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 59 | КБ16-14-17                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м | 0,32   | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 6528  | 4912 | <u>1552</u><br>898  | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>40.06</u><br>7,6  |
| 60 | & С1530-64-3-47<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х8,6 мм                      | м    | 30,272 | <u>402.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 12196 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 61 | КБ16-14-16                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,32   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 6206  | 4614 | <u>1552</u><br>898  | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>37.63</u><br>7,6  |
| 62 | С113-1701<br>варіант 1       | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм                      | м    | 30,272 | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 11110 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 63 | КБ16-14-15                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,16   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 2695  | 2293 | <u>389</u><br>212   | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>18.43</u><br>1,78 |
| 64 | С113-1700<br>варіант 1       | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм                      | м    | 14,992 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3674  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 65 | КБ16-14-14                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,52   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 7950  | 6865 | <u>1058</u><br>565  | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>55.17</u><br>4,76 |
| 66 | С113-1699<br>варіант 1       | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм                      | м    | 48,776 | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7828  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 67 | КБ16-14-13                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,75   | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 11089 | 8623 | <u>2442</u><br>1358 | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>69.3</u><br>11,47 |
| 68 | С113-1698<br>варіант 1       | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм                      | м    | 69,675 | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7096  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 69 | КБ16-14-12                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 0,2    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 3273  | 2237 | <u>1032</u><br>586  | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>17.98</u><br>4,95 |
| 70 | С113-1697<br>варіант 1       | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм                      | м    | 17,98  | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1234  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                     | 11                        | 12                       |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71 | C113-1842                    | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм                                                                    | шт   | 34     | <u>96.72</u><br>-           | -                         | 3288   | -      | -                      | -                         | -                        |
| 72 | C113-1843                    | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм                                                                      | шт   | 4      | <u>236.97</u><br>-          | -                         | 948    | -      | -                      | -                         | -                        |
| 73 | C113-1857                    | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 75x2 1/2" мм                                                                 | шт   | 4      | <u>1156.94</u><br>-         | -                         | 4628   | -      | -                      | -                         | -                        |
| 74 | & C1545-19-11-4              | Втулка під фланець діам 75 мм                                                                                    | шт   | 4      | <u>248.39</u><br>-          | -                         | 994    | -      | -                      | -                         | -                        |
| 75 | & C130-983-75                | Фланці плоскі вільні, діаметр 75 мм                                                                              | шт   | 4      | <u>533.36</u><br>-          | -                         | 2133   | -      | -                      | -                         | -                        |
| 76 | KB16-14-12                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 23,567 | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 385721 | 263627 | <u>121611</u><br>69006 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>2118.67</u><br>583,46 |
| 77 | & C113-2226-270<br>варіант 1 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф16x2 KAN-Therm                                          | м    | 1308,7 | <u>70.53</u><br>-           | -                         | 92303  | -      | -                      | -                         | -                        |
| 78 | & C113-2226-270<br>варіант 2 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф20x2 KAN-Therm                                          | м    | 1048   | <u>99.08</u><br>-           | -                         | 103836 | -      | -                      | -                         | -                        |
| 79 | KB16-14-13                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,1    | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 1478   | 1150   | <u>326</u><br>181      | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>9.24</u><br>1,53      |
| 80 | & C113-2226-270<br>варіант 3 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф26x3 KAN-Therm                                          | м    | 10     | <u>207.58</u><br>-          | -                         | 2076   | -      | -                      | -                         | -                        |
| 81 | KB16-14-14                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,1    | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 1529   | 1320   | <u>203</u><br>109      | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>10.61</u><br>0,91     |
| 82 | & C113-2226-270<br>варіант 4 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф32x3 KAN-Therm                                          | м    | 10     | <u>346.36</u><br>-          | -                         | 3464   | -      | -                      | -                         | -                        |
| 83 | & C130-1168-15<br>варіант 1  | З'єднувач конусний ф16-G1/2"                                                                                     | шт   | 402    | <u>186.47</u><br>-          | -                         | 74961  | -      | -                      | -                         | -                        |
| 84 | & C130-1168-16<br>варіант 1  | З'єднувач конусний ф20-G3/4"                                                                                     | шт   | 68     | <u>220.35</u><br>-          | -                         | 14984  | -      | -                      | -                         | -                        |

| 1   | 2                             | 3                                                                                     | 4     | 5    | 6                       | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                 | 12                 |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 85  | & C130-1168-17<br>варіант 1   | З'єднувач конусний ф26-G1"                                                            | шт    | 4    | <u>335.10</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 1340  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 86  | & C130-1168-18<br>варіант 1   | З'єднувач з різьбленням внутрішнім ф32-G1"                                            | шт    | 4    | <u>696.18</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 2785  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 87  | C113-1736<br>варіант 1        | Трійник діам. 16 мм KAN-Therm                                                         | шт    | 96   | <u>173.89</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 16693 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 88  | C113-1744<br>варіант 1        | Трійник діам. 16x16x20 мм KAN-Therm                                                   | шт    | 72   | <u>175.11</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 12608 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 89  | C113-1744<br>варіант 2        | Трійник діам. 20x16x20 мм KAN-Therm                                                   | шт    | 122  | <u>175.11</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 21363 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 90  | C113-1744<br>варіант 3        | Трійник діам. 20x16x26 мм KAN-Therm                                                   | шт    | 4    | <u>227.75</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 911   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 91  | C113-1745<br>варіант 1        | Трійник діам. 16x20x20 мм KAN-Therm                                                   | шт    | 14   | <u>214.28</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 3000  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 92  | C113-1745<br>варіант 2        | Трійник діам. 16x20x26 мм KAN-Therm                                                   | шт    | 8    | <u>209.39</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 1675  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 93  | C113-1746<br>варіант 1        | Трійник діам. 32x16x26 мм KAN-Therm                                                   | шт    | 8    | <u>317.10</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 2537  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 94  | KB26-11-1                     | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                     | 10 м  | 20   | <u>407.05</u><br>407,05 | <u>-</u><br>- | 8141  | 8141  | <u>-</u><br>- | <u>3.5200</u><br>- | <u>70.4</u><br>-   |
| 95  | & C113-2438-40                | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.75мм, товщ.9 мм                       | м     | 45,9 | <u>31.42</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1442  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 96  | & C113-2438-41                | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.63мм, товщ.9 мм                       | м     | 35,7 | <u>23.17</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 827   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 97  | & C113-2438-42                | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.9 мм                       | м     | 35,7 | <u>15.42</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 550   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 98  | & C113-2438-43                | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.40мм, товщ.9 мм                       | м     | 20,4 | <u>9.82</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 200   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 99  | & C113-2438-44                | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.32мм, товщ.9 мм                       | м     | 56,1 | <u>7.07</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 397   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 100 | & C113-2438-45                | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм                       | м     | 10,2 | <u>5.85</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 60    | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 101 | KB26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 53,5 | <u>771.32</u><br>771,32 | <u>-</u><br>- | 41266 | 41266 | <u>-</u><br>- | <u>6.6700</u><br>- | <u>356.85</u><br>- |
| 102 | & C114-268-14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм                             | м2    | 511  | <u>32.83</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 16776 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                         | 7                        | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 103 | & С113-2439-126<br>варіант 2         | Теплова ізоляція фольгована<br>мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                                                          | м2     | 51,1    | <u>149.93</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 7661  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 104 | & С113-2439-112<br>варіант 1         | Клей К 414 (1л)                                                                                                               | л      | 87,3    | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 32497 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 105 | & С113-2439-113<br>варіант 1         | Монтажна стрічка ПВХ армується<br><br>демонтаж                                                                                | м      | 1643,2  | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 17845 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 106 | КБ16-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 15 мм          | 100м   | 2,5     | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 6528  | 5905  | <u>623</u><br>210   | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>48.71</u><br>1,65   |
| 107 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 20 мм          | 100м   | 2       | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 5222  | 4724  | <u>498</u><br>168   | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>38.97</u><br>1,32   |
| 108 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 25 мм          | 100м   | 0,5     | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 1306  | 1181  | <u>125</u><br>42    | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>9.74</u><br>0,33    |
| 109 | КБ16-6-4<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 32 мм          | 100м   | 0,2     | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 522   | 472   | <u>50</u><br>17     | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>3.9</u><br>0,13     |
| 110 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 40 мм          | 100м   | 0,55    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 1436  | 1299  | <u>137</u><br>46    | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>10.72</u><br>0,36   |
| 111 | КБ16-6-6<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 50 мм          | 100м   | 0,7     | <u>3490.93</u><br>2958,50 | <u>532.43</u><br>166,51  | 2444  | 2071  | <u>373</u><br>117   | <u>24.4040</u><br>1,3354 | <u>17.08</u><br>0,93   |
| 112 | КБ16-7-7<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>водопостачання зі сталевих<br>водогазопровідних неоцинкованих труб<br>діаметром 65 мм | 100м   | 0,5     | <u>5154.75</u><br>4260,10 | <u>894.65</u><br>260,71  | 2577  | 2130  | <u>447</u><br>130   | <u>36.4080</u><br>2,0908 | <u>18.2</u><br>1,05    |
| 113 | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Установлення радіаторів<br>чавунних                                                                                | 100кВт | 2,56    | <u>6660.69</u><br>4919,61 | <u>1740.80</u><br>697,64 | 17051 | 12594 | <u>4456</u><br>1786 | <u>44.7400</u><br>5,5681 | <u>114.53</u><br>14,25 |
| 114 | & С113-746-1<br>(зворотні матеріали) | Металобрухт<br>(зворотні матеріали)                                                                                           | т      | 12,3786 | <u>2500.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 30947 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                            | 4      | 5       | 6                                  | 7                               | 8       | 9     | 10                         | 11                              | 12                            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|     |                              | Корпус 5                                                     |        |         |                                    |                                 |         |       |                            |                                 |                               |
| 115 | КБ18-6-2                     | Установлення радіаторів сталевих                             | 100кВт | 3,03227 | <u>15399.71</u><br><u>11066,33</u> | <u>2344.39</u><br><u>933,95</u> | 46696   | 33556 | <u>7109</u><br><u>2832</u> | <u>96.9200</u><br><u>7,4618</u> | <u>293.89</u><br><u>22,63</u> |
| 116 | & С130-593-6-53<br>варіант 2 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/400(I)  | шт     | 1       | <u>2345.48</u><br>-                | <u>-</u><br>-                   | 2345    | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 117 | & С130-593-6-53<br>варіант 3 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/500(I)  | шт     | 9       | <u>2596.91</u><br>-                | <u>-</u><br>-                   | 23372   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 118 | & С130-593-6-53<br>варіант 4 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/600(I)  | шт     | 2       | <u>2848.34</u><br>-                | <u>-</u><br>-                   | 5697    | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 119 | & С130-593-6-50<br>варіант 2 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 11-500(H)/1200(I) | шт     | 1       | <u>4773.08</u><br>-                | <u>-</u><br>-                   | 4773    | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 120 | & С130-5-B-1<br>варіант 2    | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/500(I)  | шт     | 8       | <u>7347.55</u><br>-                | <u>-</u><br>-                   | 58780   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 121 | & С130-5-B-1<br>варіант 3    | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/800(I)  | шт     | 4       | <u>10268.83</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 41075   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 122 | & С130-5-B-1<br>варіант 1    | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/900(I)  | шт     | 30      | <u>11270.47</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 338114  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 123 | & С130-5-B-3<br>варіант 1    | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1000(I) | шт     | 9       | <u>12291.61</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 110624  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 124 | & С130-5-B-4<br>варіант 2    | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1200(I) | шт     | 53      | <u>14229.36</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 754156  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 125 | & С130-5-B-5<br>варіант 1    | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1400(I) | шт     | 96      | <u>16165.28</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 1551867 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 126 | & С130-5-B-6<br>варіант 1    | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 22-500(H)/1600(I) | шт     | 3       | <u>18103.04</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 54309   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 127 | & С130-12-B-12<br>варіант 1  | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1100(I) | шт     | 2       | <u>17438.54</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 34877   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                    | 4        | 5   | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 128 | & C130-12-B-13<br>варіант 1   | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1200(I)                                                                         | шт       | 12  | <u>18533.04</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 222396 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 129 | & C130-22-B-3<br>варіант 1    | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1400(I)                                                                         | шт       | 9   | <u>20881.08</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 187930 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 130 | & C130-22-B-4<br>варіант 1    | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/1600(I)                                                                         | шт       | 8   | <u>23153.39</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 185227 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 131 | & C130-22-B-13<br>варіант 1   | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500 (H)/1800(I)                                                                        | шт       | 1   | <u>25510.49</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 25510  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 132 | & C130-33-B-3<br>варіант 3    | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-500(H)/2000(I)                                                                         | шт       | 2   | <u>26932.16</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 53864  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 133 | & C130-33-B-3<br>варіант 4    | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-300(H)/1300(I)                                                                         | шт       | 31  | <u>15802.69</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 489883 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 134 | & C130-33-B-3<br>варіант 5    | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 33-300(H)/1600(I)                                                                         | шт       | 4   | <u>18340.96</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 73364  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 135 | C1630-115<br>варіант 1        | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                                                                                        | комплект | 285 | <u>372.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 106197 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 136 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                          | шт       | 285 | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 58952  | 54612 | <u>2933</u><br>1291 | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>456</u><br>10,77  |
| 137 | & C130-555-1-78<br>варіант 1  | Вентиль термостатичний прямий G1/2" TS-90-V Herz                                                                                     | шт       | 285 | <u>544.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 155254 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 138 | & C1630-67-61-96<br>варіант 1 | Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz                                                                                            | шт       | 285 | <u>311.26</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 88709  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 139 | KB18-15-1                     | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм                                        | шт       | 2   | <u>3433.73</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 6867   | 2759  | <u>231</u><br>78    | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>22.5</u><br>0,61  |
| 140 | KB18-13-1                     | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                          | шт       | 5   | <u>2739.01</u><br>2524,07 | <u>187.67</u><br>63,91 | 13695  | 12620 | <u>938</u><br>320   | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>106.6</u><br>2,5  |
| 141 | KB16-15-3                     | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт       | 4   | <u>777.08</u><br>504,34   | <u>154.82</u><br>48,16 | 3108   | 2017  | <u>619</u><br>193   | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>17.04</u><br>1,52 |
| 142 | & C1630-154-7                 | Засувка "Батерфляй" DN 65 мм                                                                                                         | шт       | 3   | <u>1734.61</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 5204   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                         | 7                        | 8    | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|--------------------------|------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 143 | & C1630-662-341              | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 1   | <u>1338.43</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 1338 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 144 | КБ16-15-2                    | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм                                                                                                                                                             | шт   | 4   | <u>443.84</u><br>288,62   | <u>91.82</u><br>23,70    | 1775 | 1154 | <u>367</u><br>95 | <u>2.4100</u><br>0,1814  | <u>9.64</u><br>0,73 |
| 145 | & C1630-154-8                | Засувка "Батерфляй" DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 3   | <u>1525.31</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 4576 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 146 | & C1630-662-342              | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 1   | <u>1103.22</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 1103 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 147 | КБ18-21-5                    | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт | 0,1 | <u>3629.50</u><br>2154,70 | <u>1411.86</u><br>472,45 | 363  | 215  | <u>141</u><br>47 | <u>18.2000</u><br>3,8268 | <u>1.82</u><br>0,38 |
| 148 | C1630-107<br>варіант 1       | Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 1   | <u>1517.72</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 1518 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 149 | КБ18-21-4                    | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт | 0,1 | <u>2927.67</u><br>1766,38 | <u>1104.07</u><br>362,14 | 293  | 177  | <u>110</u><br>36 | <u>14.9200</u><br>2,9403 | <u>1.49</u><br>0,29 |
| 150 | C1630-107<br>варіант 2       | Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 1   | <u>2068.52</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 2069 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 151 | & C1630-544-6                | Клапани зворотні муфтові діаметр 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 2   | <u>156.88</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 314  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 152 | & C1630-544-7<br>варіант 1   | Клапани зворотні муфтові діаметр 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 1   | <u>136.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 137  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 153 | & C1630-107-5-4<br>варіант 1 | Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 1   | <u>166.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 166  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 154 | & C1630-107-5-4<br>варіант 2 | Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 1   | <u>122.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 123  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 155 | КМ11-350-2                   | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт   | 1   | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53     | 209  | 192  | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>1.6</u><br>0,04  |
| 156 | & C1111-2117                 | Клапан перепуску діам. 32 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 1   | <u>4162.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 4163 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                     | 4        | 5    | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                  |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 157 | КМ12-807-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі,<br>діаметр умовного проходу 15-50 мм<br>[електричний або електромагнітний привід] | 10 шт    | 0,5  | <u>9808.00</u><br>9808,00 | <u>-</u><br>-          | 4904  | 4904 | <u>-</u><br>-     | <u>80.0000</u><br>-      | <u>40</u><br>-      |
| 158 | & C1630-<br>661-10                               | Клапан регул. 3-хходовий НР, Ду 50, kvs 40,<br>VRB 3 "Danfoss"                                                        | шт       | 1    | <u>18181.25</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 18181 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 159 | & C1630-<br>661-12                               | Клапан регул. 3-хходовий НР, Ду 40, kvs 25,<br>VRB 3 "Danfoss"                                                        | шт       | 1    | <u>13675.91</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 13676 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 160 | & C1630-<br>661-11                               | Клапан регул. 3-хходовий НР, Ду 20, kvs 6.3,<br>VRB 3 "Danfoss"                                                       | шт       | 2    | <u>6840.27</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 13681 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 161 | & C1630-<br>661-13                               | Клапан регул. 3-хходовий РН, Ду 15, kvs 4,<br>VRB 3 "Danfoss"                                                         | шт       | 1    | <u>6082.92</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 6083  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 162 | КМ8-573-4                                        | Прилад [пульт] керування навісний<br>(регулятор температури)                                                          | шт       | 2    | <u>561.94</u><br>404,32   | <u>150.10</u><br>40,98 | 1124  | 809  | <u>300</u><br>82  | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>6.4</u><br>0,59  |
| 163 | КМ10-901-12                                      | Базова частина (клемна панель)                                                                                        | 100 шт   | 0,02 | <u>4355.74</u><br>4151,04 | <u>10.29</u><br>4,53   | 87    | 83   | <u>-</u><br>-     | <u>36.8000</u><br>0,0378 | <u>0.74</u><br>-    |
| 164 | & C1512-6-4<br>варіант 1                         | Базова частина (клемна панель) для ECL<br>COMFORT                                                                     | шт       | 2    | <u>2743.81</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 5488  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 165 | & C1111-<br>2005                                 | Ключ додатку для контролера ECL A390<br>Danfoss                                                                       | шт       | 2    | <u>12878.66</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 25757 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 166 | КМ8-80-2                                         | Прилад вимірювання і захисту, кількість<br>кінців, що підключаються, до 6                                             | шт       | 8    | <u>321.49</u><br>196,16   | <u>121.00</u><br>42,42 | 2572  | 1569 | <u>968</u><br>339 | <u>1.6000</u><br>0,3025  | <u>12.8</u><br>2,42 |
| 167 | & C1111-<br>1692-5                               | Поверхневий датчик температури ESM-11                                                                                 | шт       | 5    | <u>2277.39</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 11387 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 168 | & C1111-<br>2111                                 | Датчик температури зовнішнього повітря<br>ESMT 084N1012                                                               | шт       | 2    | <u>2280.08</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 4560  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 169 | & C1111-<br>2111<br>варіант 1                    | Датчик температури внутрішнього повітря<br>ESM-10                                                                     | шт       | 1    | <u>2280.08</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2280  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 170 | КБ18-22-4                                        | Установлення термометрів в оправі прямих<br>та кутових                                                                | комплект | 12   | <u>66.82</u><br>61,08     | <u>-</u><br>-          | 802   | 733  | <u>-</u><br>-     | <u>0.5100</u><br>-       | <u>6.12</u><br>-    |
| 171 | C1630-987<br>варіант 1                           | Термометр біметаличний в комплекті з<br>гізьзою ТБ 100-64                                                             | шт       | 12   | <u>393.31</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 4720  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 172 | КБ18-22-2                                        | Установлення манометрів з триходовим<br>краном                                                                        | комплект | 2    | <u>59.44</u><br>45,49     | <u>-</u><br>-          | 119   | 91   | <u>-</u><br>-     | <u>0.3600</u><br>-       | <u>0.72</u><br>-    |
| 173 | C1630-1161<br>варіант 1                          | Манометри загального призначення                                                                                      | комплект | 2    | <u>459.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 920   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 174 | C1630-659                                        | Крани триходові натяжні муфтові латунні<br>для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6<br>МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт       | 12   | <u>166.37</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1996  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5  | 6                       | 7                     | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|-----------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 175 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 17 | <u>680.40</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 11567 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 176 | & C12407-806-1<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 28 | <u>428.46</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 11997 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 177 | & C12407-806-3<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 1  | <u>278.52</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 279   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 178 | KM11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 2  | <u>649.42</u><br>574,85 | <u>61.72</u><br>27,16 | 1299  | 1150 | <u>123</u><br>54  | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>9.6</u><br>0,45  |
| 179 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1  | <u>3055.39</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 3055  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 180 | & C113-2154-A-29<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1  | <u>2518.87</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 2519  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 181 | KM11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 11 | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 2294  | 2108 | <u>113</u><br>50  | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>17.6</u><br>0,42 |
| 182 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 11 | <u>1954.67</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 21501 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 183 | KM11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 39 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 8067  | 7473 | <u>401</u><br>177 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>62.4</u><br>1,47 |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 184 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                  | шт   | 38     | <u>1372.25</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 52146 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 185 | & C113-2154-A-27<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 15 4017 R "HERZ"                                                                                                                  | шт   | 1      | <u>840.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 841   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 186 | & C1130-100-2<br>варіант 1    | Кран кульовий дренажний діам.15 мм<br>прямий                                                                                                                | шт   | 74     | <u>137.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10200 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 187 | КБ16-10-4                     | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм                                                         | 100м | 0,54   | <u>68064.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 36755 | 7989  | <u>2111</u><br>607  | <u>118.9000</u><br>9,0482  | <u>64.21</u><br>4,89   |
| 188 | КБ16-14-19                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм                                            | 100м | 0,55   | <u>23777.76</u><br>17663,21 | <u>5710.74</u><br>3207,11 | 13078 | 9715  | <u>3141</u><br>1764 | <u>145.7000</u><br>27,0649 | <u>80.14</u><br>14,89  |
| 189 | C113-1703<br>варіант 1        | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм                                                                  | м    | 53,57  | <u>1250.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 66968 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 190 | КБ16-14-18                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1,1    | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 26726 | 19177 | <u>7240</u><br>4101 | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>156.42</u><br>34,64 |
| 191 | C113-1703                     | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм                                                                | м    | 107,14 | <u>931.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 99805 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 192 | КБ16-14-17                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм                                            | 100м | 0,35   | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 7140  | 5372  | <u>1698</u><br>982  | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>43.82</u><br>8,31   |
| 193 | & C1530-64-3-47<br>варіант 1  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х8,6 мм                                                                 | м    | 33,11  | <u>402.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 13340 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 194 | КБ16-14-16                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм                                            | 100м | 0,24   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 4654  | 3460  | <u>1164</u><br>673  | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>28.22</u><br>5,7    |
| 195 | C113-1701<br>варіант 1        | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм                                                                 | м    | 22,704 | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8333  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                      | 11                         | 12                       |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 196 | КБ16-14-15             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,2     | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 3369   | 2867   | <u>486</u><br>265       | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>23.04</u><br>2,23     |
| 197 | C113-1700<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм                      | м    | 18,74   | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4593   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 198 | КБ16-14-14             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 2       | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 30577  | 26404  | <u>4068</u><br>2172     | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>212.2</u><br>18,29    |
| 199 | C113-1699<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм                      | м    | 187,6   | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 30106  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 200 | КБ16-14-13             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 1,5     | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 22177  | 17246  | <u>4884</u><br>2717     | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>138.6</u><br>22,94    |
| 201 | C113-1698<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм                      | м    | 139,35  | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14193  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 202 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 0,3     | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 4910   | 3356   | <u>1548</u><br>878      | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>26.97</u><br>7,43     |
| 203 | C113-1697<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм                      | м    | 26,97   | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1851   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 204 | C113-1842              | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм                                                                    | шт   | 52      | <u>96.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5029   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 205 | C113-1843              | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм                                                                      | шт   | 28      | <u>236.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 6635   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 206 | & C1545-19-11-4        | Втулка під фланець діам 75 мм                                                                                    | шт   | 2       | <u>248.39</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 497    | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 207 | & C130-983-75          | Фланці плоскі вільні, діаметр 75 мм                                                                              | шт   | 2       | <u>533.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1067   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 208 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 34,5325 | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 565194 | 386290 | <u>178196</u><br>101114 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>3104.47</u><br>854,93 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6                                  | 7                                | 8      | 9     | 10                          | 11                               | 12                            |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 209 | & C113-2226-270<br>варіант 1 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф16x2 KAN-Therm                                          | м    | 2248,25 | <u>70.53</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                    | 158569 | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 210 | & C113-2226-270<br>варіант 2 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф20x2 KAN-Therm                                          | м    | 1205    | <u>99.08</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                    | 119391 | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 211 | КБ16-14-13                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 3,22    | <u>14784.88</u><br><u>11497,33</u> | <u>3255.67</u><br><u>1811,27</u> | 47607  | 37021 | <u>10483</u><br><u>5832</u> | <u>92.4000</u><br><u>15,2947</u> | <u>297.53</u><br><u>49,25</u> |
| 212 | & C113-2226-270<br>варіант 3 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф26x3 KAN-Therm                                          | м    | 322     | <u>207.58</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 66841  | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 213 | КБ16-14-14                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 1,62    | <u>15288.53</u><br><u>13202,02</u> | <u>2034.24</u><br><u>1086,13</u> | 24767  | 21387 | <u>3295</u><br><u>1760</u>  | <u>106.1000</u><br><u>9,1445</u> | <u>171.88</u><br><u>14,81</u> |
| 214 | & C113-2226-270<br>варіант 4 | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф32x3 KAN-Therm                                          | м    | 162     | <u>346.36</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 56110  | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 215 | & C130-1168-15<br>варіант 1  | З'єднувач конусний ф16-G1/2"                                                                                     | шт   | 570     | <u>186.47</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 106288 | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 216 | & C130-1168-17<br>варіант 1  | З'єднувач конусний ф26-G1"                                                                                       | шт   | 48      | <u>335.10</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 16085  | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 217 | & C130-1168-18<br>варіант 1  | З'єднувач з різьбленням внутрішнім ф32-G1"                                                                       | шт   | 22      | <u>696.18</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 15316  | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 218 | C113-1736<br>варіант 1       | Трійник діам. 16 мм KAN-Therm                                                                                    | шт   | 338     | <u>173.89</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 58775  | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 219 | C113-1744<br>варіант 1       | Трійник діам. 16x16x20 мм KAN-Therm                                                                              | шт   | 94      | <u>175.11</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 16460  | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 220 | C113-1744<br>варіант 2       | Трійник діам. 20x16x20 мм KAN-Therm                                                                              | шт   | 74      | <u>175.11</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 12958  | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 221 | C113-1744<br>варіант 3       | Трійник діам. 20x16x26 мм KAN-Therm                                                                              | шт   | 11      | <u>227.75</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 2505   | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 222 | C113-1737<br>варіант 1       | Трійник діам. 20 мм KAN-Therm                                                                                    | шт   | 14      | <u>187.35</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 2623   | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |
| 223 | C113-1745<br>варіант 3       | Трійник діам. 16x20x16 мм KAN-Therm                                                                              | шт   | 14      | <u>214.28</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 3000   | -     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                 |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                           | 4     | 5     | 6                       | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|---|-------|-------|----|---------------|---------------|
| 224 | C113-1746<br>варіант 2            | Трійник діам. 26x32x20 мм KAN-Therm                                                         | шт    | 14    | <u>335.46</u>           | - | 4696  | -     | -  | -             | -             |
| 225 | KB26-11-1                         | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену                        | 10 м  | 52,7  | <u>407.05</u><br>407,05 | - | 21452 | 21452 | -  | <u>3.5200</u> | <u>185.5</u>  |
| 226 | & C113-<br>2438-40<br>варіант 1   | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.90мм, товщ.9 мм                          | м     | 20,4  | <u>40.70</u>            | - | 830   | -     | -  | -             | -             |
| 227 | & C113-<br>2438-40                | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.75мм, товщ.9 мм                          | м     | 40,8  | <u>31.42</u>            | - | 1282  | -     | -  | -             | -             |
| 228 | & C113-<br>2438-41                | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.63мм, товщ.9 мм                          | м     | 35,7  | <u>23.17</u>            | - | 827   | -     | -  | -             | -             |
| 229 | & C113-<br>2438-42                | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.50мм, товщ.9 мм                          | м     | 28,56 | <u>15.42</u>            | - | 440   | -     | -  | -             | -             |
| 230 | & C113-<br>2438-43                | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.40мм, товщ.9 мм                          | м     | 24,48 | <u>9.82</u>             | - | 240   | -     | -  | -             | -             |
| 231 | & C113-<br>2438-44                | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.32мм, товщ.9 мм                          | м     | 204   | <u>7.07</u>             | - | 1442  | -     | -  | -             | -             |
| 232 | & C113-<br>2438-45                | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм                          | м     | 153   | <u>5.85</u>             | - | 895   | -     | -  | -             | -             |
| 233 | & C113-<br>2438-45<br>варіант 1   | Теплова ізоляція Мерилон для<br>трубопроводів діам.20мм, товщ.9 мм                          | м     | 30,6  | <u>4.57</u>             | - | 140   | -     | -  | -             | -             |
| 234 | KB26-27-1                         | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену | 10 м2 | 55,5  | <u>771.32</u><br>771,32 | - | 42808 | 42808 | -  | <u>6.6700</u> | <u>370.19</u> |
| 235 | & C114-268-<br>14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна<br>"Пенофол-С" товщ. 5мм                                | м2    | 511   | <u>32.83</u>            | - | 16776 | -     | -  | -             | -             |
| 236 | & C113-<br>2439-126<br>варіант 2  | Теплова ізоляція фольгована<br>мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                        | м2    | 56,21 | <u>149.93</u>           | - | 8428  | -     | -  | -             | -             |
| 237 | & C113-<br>2439-112<br>варіант 1  | Клей К 414 (1л)                                                                             | л     | 95,2  | <u>372.24</u>           | - | 35437 | -     | -  | -             | -             |
| 238 | & C113-<br>2439-113<br>варіант 1  | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                              | м     | 2146  | <u>10.86</u>            | - | 23306 | -     | -  | -             | -             |
|     |                                   | Опалювальні стінові панелі                                                                  |       |       |                         |   |       |       |    |               |               |
| 239 | KB26-27-1                         | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену | 10 м2 | 2,5   | <u>771.32</u><br>771,32 | - | 1928  | 1928  | -  | <u>6.6700</u> | <u>16.68</u>  |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5   | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 240 | & C114-268-14-16<br>варіант 3 | Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 10мм                                                                                                                                                                                                                                                    | м2       | 511 | <u>68.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 35019 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 241 | & C1-ПРСВ-45<br>варіант 1     | Лента краєва 8х150 - з фартуком                                                                                                                                                                                                                                                                               | м/п      | 70  | <u>10.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 711   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 242 | КБ16-14-12                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                              | 100м     | 2,4 | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 39281 | 26847 | <u>12385</u><br>7027 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>215.76</u><br>59,42 |
| 243 | & C113-2226-270<br>варіант 1  | Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT в теплоізоляції 6 мм, ф16х2 KAN-Therm                                                                                                                                                                                                                                       | м        | 240 | <u>70.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 16927 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 244 | КБ18-15-1                     | Установлення розподільників                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 1   | <u>1511.23</u><br>1379,25   | <u>115.41</u><br>38,90    | 1511  | 1379  | <u>115</u><br>39     | <u>11.2500</u><br>0,3054  | <u>11.25</u><br>0,31   |
| 245 | & C130-254-5                  | Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 6-ти відвідна серия UFST 157081 KAN-Therm                                                                                                                                                                                                  | комплект | 1   | <u>7137.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 7138  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 246 | & C160-118-1                  | З'єднувач конусний з нікелірованою гайкою 16х2 G3/4"                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 12  | <u>123.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1486  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 247 | КМ10-901-6                    | Шафа настінна, розмір до 700х1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 1   | <u>623.07</u><br>555,07     | <u>17.14</u><br>7,55      | 623   | 555   | <u>17</u><br>8       | <u>4.8000</u><br>0,0630   | <u>4.8</u><br>0,06     |
| 248 | & C113-2144-92                | Шкафчик встраиваемый 660(Н)х930(І)х110, WPSE, KAN-Therm                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1   | <u>5282.36</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 5282  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 249 | КМ8-81-1                      | Апарат керування і сигналізації (термостат)                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 2   | <u>254.53</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28     | 509   | 392   | <u>110</u><br>39     | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>3.2</u><br>0,28     |
| 250 | КМ10-309-4                    | Коробка клемна                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2   | <u>254.06</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 508   | 392   | <u>-</u><br>-        | <u>1.6000</u><br>-        | <u>3.2</u><br>-        |
| 251 | & C1515-25-5<br>варіант 1     | Клеммна колодка Basic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 2   | <u>4815.57</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 9631  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 252 | КМ11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (сервопривід) | шт       | 6   | <u>228.78</u><br>191,62     | <u>10.29</u><br>4,53      | 1373  | 1150  | <u>62</u><br>27      | <u>1.6000</u><br>0,0378   | <u>9.6</u><br>0,23     |
| 253 | & C111-П19-97                 | Адаптер SMART до сервоприводу M28*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 6   | <u>89.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 539   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                    | 4      | 5        | 6                           | 7                        | 8        | 9       | 10                      | 11                       | 12                         |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 254 | & C1545-288-33                       | Шина для фіксації К-201109<br>демонтаж                                                                               | шт     | 96       | <u>182.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 17558    | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              |
| 255 | КБ16-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм       | 100м   | 3,2      | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97   | 8356     | 7559    | <u>797</u><br>269       | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>62.35</u><br>2,11       |
| 256 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм       | 100м   | 2,8      | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97   | 7311     | 6614    | <u>697</u><br>235       | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>54.56</u><br>1,85       |
| 257 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм       | 100м   | 5,5      | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97   | 14361    | 12991   | <u>1370</u><br>462      | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>107.16</u><br>3,63      |
| 258 | КБ16-6-4<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм       | 100м   | 0,28     | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97   | 731      | 661     | <u>70</u><br>24         | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>5.46</u><br>0,18        |
| 259 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм       | 100м   | 0,4      | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97   | 1044     | 945     | <u>99</u><br>34         | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>7.79</u><br>0,26        |
| 260 | КБ16-6-6<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм       | 100м   | 0,65     | <u>3490.93</u><br>2958,50   | <u>532.43</u><br>166,51  | 2269     | 1923    | <u>346</u><br>108       | <u>24.4040</u><br>1,3354 | <u>15.86</u><br>0,87       |
| 261 | КБ16-7-7<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм | 100м   | 0,87     | <u>5154.75</u><br>4260,10   | <u>894.65</u><br>260,71  | 4485     | 3706    | <u>779</u><br>227       | <u>36.4080</u><br>2,0908 | <u>31.67</u><br>1,82       |
| 262 | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних                                                                          | 100кВт | 2,56     | <u>6660.69</u><br>4919,61   | <u>1740.80</u><br>697,64 | 17051    | 12594   | <u>4456</u><br>1786     | <u>44.7400</u><br>5,5681 | <u>114.53</u><br>14,25     |
| 263 | & C113-746-1<br>(зворотні матеріали) | Металобрухт<br>(зворотні матеріали)<br><br>Додатково (під лікувальні гази)                                           | т      | 16,32707 | <u>2500.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 40818    | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              |
| 264 | КБ21-30-1                            | Установлення електроконвекторів                                                                                      | 100шт  | 0,01     | <u>13039.81</u><br>12888,53 | <u>-</u><br>-            | 130      | 129     | <u>-</u><br>-           | <u>114.2600</u><br>-     | <u>1.14</u><br>-           |
| 265 | & C130-420-7<br>варіант 1            | Радіатор електричний настінний сталевий панельний з вбудованим термостатом НЭБ-М-НС-0,7т/220; N=700 Вт; U=230В       | шт     | 1        | <u>3113.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 3113     | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              |
|     |                                      | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                     |        |          |                             |                          | 11930915 | 1301925 | <u>411685</u><br>224766 |                          | <u>10675.64</u><br>1892,41 |
|     |                                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                        |        |          |                             |                          | 11930915 |         |                         |                          |                            |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                     | 9       | 10                      | 11 | 12                         |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----|----------------------------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 10217305<br>1526691<br>759851<br>1275,66<br>242364<br><b>12690766</b> |         |                         |    |                            |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 71765                                                                 |         |                         |    |                            |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>12690766</b>                                                       |         |                         |    |                            |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 11930915                                                              | 1301925 | <u>411685</u><br>224766 |    | <u>10675,64</u><br>1892,41 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | 11930915                                                              |         |                         |    |                            |
|   |   | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                       |         |                         |    |                            |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 10217305                                                              |         |                         |    |                            |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | 1526691                                                               |         |                         |    |                            |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | 759851                                                                |         |                         |    |                            |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | 1275,66                                                               |         |                         |    |                            |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 242364                                                                |         |                         |    |                            |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | <b>12690766</b>                                                       |         |                         |    |                            |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 71765                                                                 |         |                         |    |                            |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>12690766</b>                                                       |         |                         |    |                            |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>13843,71</b>                                                       |         |                         |    |                            |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1769055 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09/ОВ

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 289,931 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                    | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                         | 2                             | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Опалення</b> |                               |                                                                                                  |                |           |                        |                         |
|                           |                               | Корпус 1                                                                                         |                |           |                        |                         |
| 1                         | & 2301-101-A-5                | Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; ( маса=0,00527)    | шт             | 2         | 25350,00               | 50700                   |
| 2                         | & 2301-101-A-6                | Насос з мокрим ротором G=0.5 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 25/6; ( маса=0,00527)   | шт             | 1         | 3098,00                | 3098                    |
| 3                         | & 1504-1002-39                | Електропривід AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002)                                                     | шт             | 3         | 7995,80                | 23987                   |
| 4                         | & 1504-12099-17               | Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; ( маса=0,00025)                                  | шт             | 1         | 24936,00               | 24936                   |
|                           |                               | Корпус 5                                                                                         |                |           |                        |                         |
| 5                         | & 2301-101-A-5                | Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; ( маса=0,00527)    | шт             | 1         | 25350,00               | 25350                   |
| 6                         | & 2301-101-A-7                | Насос з мокрим ротором G=0.57 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 30/6; ( маса=0,00527)  | шт             | 2         | 3320,80                | 6642                    |
| 7                         | & 2301-101-A-10               | Насос з мокрим ротором G=0.36 м3/г, H=6 м.вод.ст N=132 Вт, U=220В, Star-RS 25/7; ( маса=0,00527) | шт             | 1         | 2936,60                | 2937                    |
| 8                         | & 2301-101-A-11               | Насос з мокрим ротором G=8.0 м3/г, H=8 м.вод.ст N=880Вт, U=380В, TOP-S 50/10; ( маса=0,00527)    | шт             | 1         | 31929,00               | 31929                   |
| 9                         | & 1504-1002-39                | Електропривід AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002)                                                     | шт             | 5         | 7995,80                | 39979                   |
| 10                        | & 1504-12099-17               | Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; ( маса=0,00025)                                  | шт             | 2         | 24936,00               | 49872                   |
|                           |                               | Опалювальні стінові панелі                                                                       |                |           |                        |                         |

| 1  | 2                           | 3                                                                                          | 4  | 5 | 6       | 7             |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------------|
| 11 | & 1503-8187-15              | -----<br>Термостат кімнатний Basic+ с ЖК-дисплеєм Standard 220 В, К-800222; ( маса=0,0005) | шт | 2 | 2530,80 | 5062          |
| 12 | варіант 1<br>& 15011-7034-4 | Сервопривід 230В К-800011; ( маса=0,0003)                                                  | шт | 6 | 2414,00 | 14484         |
|    |                             | Разом по розділу 1                                                                         |    |   |         | 278976        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |    |   |         | 10955         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                 |    |   |         | <b>289931</b> |
|    |                             | <b>Разом</b>                                                                               |    |   |         | <b>278976</b> |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |    |   |         | 10955         |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |    |   |         | <b>289931</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ**  
**на вентиляцію**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ОВ

Кошторисна вартість 19482,957 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 40,09074 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4817,618 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                       |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                       |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                       |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                    |
|         |                            | <b>Розділ 1. Вентиляція. Корпус 1</b>                                                                                                                                                                                         |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                       |
| 1       | КБ20-42-1                  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера         | 2         | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49       | 18313                   | 15766            | <u>923</u><br>283             | <u>68.1700</u><br>1,1154           | <u>136.34</u><br>2,23 |
| 2       | КМ8-481-21                 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт             | 2         | <u>726.57</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39          | 1453                    | 809              | <u>35</u><br>9                | <u>3.2000</u><br>0,0319            | <u>6.4</u><br>0,06    |
| 3       | КМ10-385-7                 | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт             | 2         | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-                 | 3444                    | 2960             | <u>-</u><br>-                 | <u>12.8000</u><br>-                | <u>25.6</u><br>-      |
|         |                            | В1,В2                                                                                                                                                                                                                         |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                       |
| 4       | КБ20-32-3                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                                                                                                                             | шт             | 2         | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12        | 6657                    | 3829             | <u>271</u><br>102             | <u>16.1700</u><br>0,4041           | <u>32.34</u><br>0,81  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6               | 7            | 8     | 9    | 10         | 11             | 12           |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|--------------|-------|------|------------|----------------|--------------|
| 5  | & C130-662-40    | Вентилятор канальний (L=2785м3/год, P=450Па, N=3.7кВт), C-PKV-70-40-4-380                                                | шт | 2    | <u>38103.06</u> | -            | 76206 | -    | -          | -              | -            |
| 6  | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,66 | <u>1114.51</u>  | <u>8.40</u>  | 736   | 719  | <u>6</u>   | <u>9.7800</u>  | <u>6.45</u>  |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 1089,79         | 3,26         |       |      | 2          | 0,0266         | 0,02         |
| 7  | & C130-232-50    | Гнучка вставка C-GKV-70-40                                                                                               | шт | 2    | <u>628.32</u>   | -            | 1257  | -    | -          | -              | -            |
| 8  | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм                                                            | шт | 2    | <u>422.14</u>   | <u>21.00</u> | 844   | 697  | <u>42</u>  | <u>3.0900</u>  | <u>6.18</u>  |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 348,55          | 8,15         |       |      | 16         | 0,0665         | 0,13         |
| 9  | & C1630-1119-100 | Шумоглушник C-GKP-P-70-40                                                                                                | шт | 2    | <u>7463.80</u>  | -            | 14928 | -    | -          | -              | -            |
| 10 | КБ20-15-8        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 2    | <u>643.80</u>   | <u>21.00</u> | 1288  | 776  | <u>42</u>  | <u>3.4000</u>  | <u>6.8</u>   |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 388,21          | 8,15         |       |      | 16         | 0,0665         | 0,13         |
| 11 | & C130-263-50    | Заслонка повітряна з електроприводом C-GMK-P-70-40-M220                                                                  | шт | 2    | <u>4889.46</u>  | -            | 9779  | -    | -          | -              | -            |
| 12 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 2    | <u>1497.19</u>  | -            | 2994  | 2960 | -          | <u>12.8000</u> | <u>25.6</u>  |
|    |                  | В3-В8,В10                                                                                                                |    |      | 1480,19         | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 13 | КБ20-32-2        | Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т                                                                      | шт | 6    | <u>1115.14</u>  | <u>77.73</u> | 6691  | 6201 | <u>466</u> | <u>8.4300</u>  | <u>50.58</u> |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 1033,52         | 29,19        |       |      | 175        | 0,2295         | 1,38         |
| 14 | & C130-662-41    | Вентилятор канальний C-PKV-50-30-4-380                                                                                   | шт | 6    | <u>10934.52</u> | -            | 65607 | -    | -          | -              | -            |
| 15 | КБ20-32-1        | Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т                                                                     | шт | 1    | <u>808.34</u>   | <u>44.13</u> | 808   | 761  | <u>44</u>  | <u>6.2100</u>  | <u>6.21</u>  |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 761,35          | 16,14        |       |      | 16         | 0,1231         | 0,12         |
| 16 | & C130-662-42    | Вентилятор канальний C-PKV-50-30-4-220                                                                                   | шт | 1    | <u>10931.68</u> | -            | 10932 | -    | -          | -              | -            |
| 17 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1,68 | <u>1114.51</u>  | <u>8.40</u>  | 1872  | 1831 | <u>14</u>  | <u>9.7800</u>  | <u>16.43</u> |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 1089,79         | 3,26         |       |      | 5          | 0,0266         | 0,04         |
| 18 | & C130-232-51    | Гнучка вставка C-GKV-50-30                                                                                               | шт | 7    | <u>473.03</u>   | -            | 3311  | -    | -          | -              | -            |
| 19 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                            | шт | 7    | <u>422.14</u>   | <u>21.00</u> | 2955  | 2440 | <u>147</u> | <u>3.0900</u>  | <u>21.63</u> |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 348,55          | 8,15         |       |      | 57         | 0,0665         | 0,47         |
| 20 | & C1630-1119-101 | Шумоглушник C-GKP-P-50-30                                                                                                | шт | 7    | <u>5088.74</u>  | -            | 35621 | -    | -          | -              | -            |
| 21 | КБ20-15-8        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 7    | <u>643.80</u>   | <u>21.00</u> | 4507  | 2717 | <u>147</u> | <u>3.4000</u>  | <u>23.8</u>  |
|    |                  |                                                                                                                          |    |      | 388,21          | 8,15         |       |      | 57         | 0,0665         | 0,47         |
| 22 | & C130-263-51    | Заслонка повітряна з електроприводом C-GMK-P-50-30-M220                                                                  | шт | 7    | <u>3269.80</u>  | -            | 22889 | -    | -          | -              | -            |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 23 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>В9                                                                                                                                                                                                     | шт     | 7    | <u>1497.19</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 10480 | 10361 | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-        | <u>89.6</u><br>-      |
| 24 | КБ20-32-2        | Установлення вентиляторів каналних<br>масою до 0,05 т                                                                                                                                                                                        | шт     | 1    | <u>1115.14</u><br>1033,52   | <u>77.73</u><br>29,19     | 1115  | 1034  | <u>78</u><br>29    | <u>8.4300</u><br>0,2295    | <u>8.43</u><br>0,23   |
| 25 | & С130-662-43    | Вентилятор каналний С-РКВ-60-30-4-380                                                                                                                                                                                                        | шт     | 1    | <u>15808.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 15808 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 26 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до<br>радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                                   | м2     | 0,27 | <u>1114.51</u><br>1089,79   | <u>8.40</u><br>3,26       | 301   | 294   | <u>2</u><br>1      | <u>9.7800</u><br>0,0266    | <u>2.64</u><br>0,01   |
| 27 | & С130-232-52    | Гнучка вставка С-GKV-60-30                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 1    | <u>526.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 527   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 28 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                                                                                                                                             | шт     | 1    | <u>422.14</u><br>348,55     | <u>21.00</u><br>8,15      | 422   | 349   | <u>21</u><br>8     | <u>3.0900</u><br>0,0665    | <u>3.09</u><br>0,07   |
| 29 | & С1630-1119-102 | Шумоглушник С-GKP-P-60-30                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 1    | <u>6397.40</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 6397  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 30 | КБ20-15-8        | Установлення заслінок повітряних і<br>клапанів повітряних КВР з електричним<br>або пневматичним приводом периметром<br>до 2400 мм                                                                                                            | шт     | 1    | <u>643.80</u><br>388,21     | <u>21.00</u><br>8,15      | 644   | 388   | <u>21</u><br>8     | <u>3.4000</u><br>0,0665    | <u>3.4</u><br>0,07    |
| 31 | & С130-263-52    | Заслонка повітряна з електроприводом С-<br>ГМК-Р-60-30-М220                                                                                                                                                                                  | шт     | 1    | <u>4132.21</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4132  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 32 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>К1                                                                                                                                                                                                     | шт     | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1497  | 1480  | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-      |
| 33 | КБ20-53-1        | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                           | 10блок | 0,1  | <u>34323.19</u><br>30434,30 | <u>2560.79</u><br>884,46  | 3432  | 3043  | <u>256</u><br>88   | <u>260.1000</u><br>6,9955  | <u>26.01</u><br>0,7   |
| 34 | КМ8-481-21       | Підготовлення до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1    | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 727   | 404   | <u>17</u><br>4     | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>3.2</u><br>0,03    |
| 35 | КБ16-22-1        | Установлення комплектів підключення                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1    | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 1899  | 1650  | <u>220</u><br>71   | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>13.94</u><br>0,56  |
| 36 | КМ10-682-1       | Монтаж клавіатури (пульт керування)<br>К2.1,К2.2                                                                                                                                                                                             | шт     | 1    | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 852   | 785   | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-       |
| 37 | КБ20-53-3        | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                           | 10блок | 0,2  | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 19303 | 17799 | <u>1141</u><br>414 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>145.18</u><br>3,28 |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5   | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 38 | KM8-481-22                     | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т                                                                    | шт      | 2   | <u>746.18</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39     | 1492  | 809  | <u>35</u><br>9   | <u>3.2000</u><br>0,0319   | <u>6.4</u><br>0,06   |
| 39 | KB16-22-1                      | Установлення комплектів підключення                                                                                                                                                                                                                                                             | шт      | 1   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80   | 1899  | 1650 | <u>220</u><br>71 | <u>13.9400</u><br>0,5596  | <u>13.94</u><br>0,56 |
| 40 | & C113-1-5408-1                | Комплект для підключення секції охолодження                                                                                                                                                                                                                                                     | шт      | 1   | <u>26045.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 26046 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 41 | KM10-682-1                     | Монтаж клавіатури (пульт керування)                                                                                                                                                                                                                                                             | шт      | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-            | 852   | 785  | <u>-</u><br>-    | <u>6.4000</u><br>-        | <u>6.4</u><br>-      |
| 42 | KM11-31-1                      | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг/ блок керування РВА                                                                                                                                                                                                                    | шт      | 1   | <u>121.71</u><br>101,08     | <u>-</u><br>-            | 122   | 101  | <u>-</u><br>-    | <u>0.8000</u><br>-        | <u>0.8</u><br>-      |
| 43 | KM11-30-1                      | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні / електронний клапан У1                                                                                                                                                     | шт      | 4   | <u>56.86</u><br>56,86       | <u>-</u><br>-            | 227   | 227  | <u>-</u><br>-    | <u>0.4500</u><br>-        | <u>1.8</u><br>-      |
| 44 | KB20-43-1                      | Установлення електродних парозволожувачів                                                                                                                                                                                                                                                       | 10камер | 0,1 | <u>32942.49</u><br>29928,02 | <u>2967.41</u><br>862,05 | 3294  | 2993 | <u>297</u><br>86 | <u>249.9000</u><br>6,8119 | <u>24.99</u><br>0,68 |
| 45 | KM8-80-1                       | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 1   | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28    | 254   | 196  | <u>55</u><br>19  | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>1.6</u><br>0,14   |
| 46 | & C1111-1692-5<br>варіант 2    | Канальний датчик вологості 22DTH-11M                                                                                                                                                                                                                                                            | шт      | 1   | <u>7708.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 7708  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 47 | KM10-309-2                     | Реле тиску (прессостат)                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт      | 1   | <u>203.47</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-            | 203   | 196  | <u>-</u><br>-    | <u>1.6000</u><br>-        | <u>1.6</u><br>-      |
| 48 | & C1630-103-3-131<br>варіант 2 | Прессостат PS300                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 1   | <u>862.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 863   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 49 | KM11-350-1                     | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт      | 1   | <u>228.78</u><br>191,62     | <u>10.29</u><br>4,53     | 229   | 192  | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378   | <u>1.6</u><br>0,04   |

| 1  | 2                           | 3                                                                 | 4      | 5  | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------|------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 50 | & C1111-2111<br>варіант 3   | Канальний гігростат і датчик вологості КНТ-30W-U_LCD              | шт     | 1  | <u>9588.07</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 9588   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 51 | КБ20-13-17                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм      | клапан | 1  | <u>1908.71</u><br>1356,10 | <u>121.80</u><br>47,29 | 1909   | 1356  | <u>122</u><br>47   | <u>12.1700</u><br>0,3857 | <u>12.17</u><br>0,39 |
| 52 | & C1630-182-20<br>варіант 2 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-1400х600 ССК ТМ | шт     | 1  | <u>22798.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 22799  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 53 | КБ20-13-16                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм      | клапан | 8  | <u>1367.22</u><br>1034,07 | <u>71.40</u><br>27,72  | 10938  | 8273  | <u>571</u><br>222  | <u>9.2800</u><br>0,2261  | <u>74.24</u><br>1,81 |
| 54 | & C130-382-71<br>варіант 5  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х500 ССК ТМ  | шт     | 8  | <u>17980.63</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 143845 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 55 | КБ20-13-15                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм      | клапан | 90 | <u>910.86</u><br>789,82   | <u>12.60</u><br>4,89   | 81977  | 71084 | <u>1134</u><br>440 | <u>6.8300</u><br>0,0399  | <u>614.7</u><br>3,59 |
| 56 | & C1630-182-20<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х400 ССК ТМ  | шт     | 3  | <u>11032.90</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 33099  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 57 | & C130-382-66<br>варіант 4  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х250 ССК ТМ  | шт     | 7  | <u>11276.38</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 78935  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 58 | & C1630-182-22<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-300х300 ССК ТМ  | шт     | 1  | <u>9503.56</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 9504   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 59 | & C1630-182-22<br>варіант 3 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х400 ССК ТМ  | шт     | 2  | <u>9232.24</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 18464  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 60 | & C130-382-66<br>варіант 6  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х150 ССК ТМ  | шт     | 77 | <u>10460.89</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 805489 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 61 | & C1630-470-3<br>варіант 2  | Дросель-клапани ДК150                                             | шт     | 47 | <u>414.28</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 19471  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 62 | & C1630-484-19<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 200х100                                        | шт     | 70 | <u>394.91</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 27644  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 63 | & C1630-484-14              | Дросель-клапан ДКП 200х200                                        | шт     | 30 | <u>511.28</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 15338  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 64 | & C1630-484-16              | Дросель-клапан ДКП 300х200                                        | шт     | 21 | <u>665.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 13980  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                             | 4     | 5   | 6                       | 7                    | 8     | 9     | 10                   | 11                      | 12                     |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------|----------------------|-------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 65 | & C1630-484-16<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 300x300                                                                    | шт    | 4   | <u>707.32</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 2829  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 66 | & C1630-484-51<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 400x200                                                                    | шт    | 9   | <u>752.40</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 6772  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 67 | & C1630-484-51<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 400x300                                                                    | шт    | 13  | <u>796.47</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 10354 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 68 | & C1630-484-52<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 500x200                                                                    | шт    | 3   | <u>828.29</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 2485  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 69 | & C1630-484-17<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 500x300                                                                    | шт    | 2   | <u>938.23</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 1876  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 70 | & C1630-484-53<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 800x400                                                                    | шт    | 2   | <u>1954.37</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 3909  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 71 | КБ20-12-5                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 200x100                      | ґрати | 155 | <u>287.73</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 44598 | 32211 | <u>4807</u><br>1406  | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>282.1</u><br>11,55  |
| 72 | & C1301-1101                | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 200x100 ПП Григоренко                                     | шт    | 155 | <u>217.46</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 33706 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 73 | КБ20-12-6                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 300x100, 300x200, 300x150 мм | ґрати | 326 | <u>287.73</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 93800 | 67746 | <u>10109</u><br>2957 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>593.32</u><br>24,29 |
| 74 | & C1301-1102                | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300x100 ПП Григоренко                                     | шт    | 230 | <u>271.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 62332 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 75 | & C1301-1103                | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300x150 ПП Григоренко                                     | шт    | 61  | <u>325.38</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 19848 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 76 | & C1301-1104                | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300x200 ПП Григоренко                                     | шт    | 35  | <u>394.23</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 13798 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 77 | КБ20-12-8                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 400x200, 400x150 мм          | ґрати | 192 | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 50210 | 39900 | <u>5954</u><br>1741  | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>349.44</u><br>14,3  |
| 78 | & C1301-1105                | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 400x150 ПП Григоренко                                     | шт    | 108 | <u>402.80</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 43502 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 79 | & C1301-1106                | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 400x200 ПП Григоренко                                     | шт    | 84  | <u>490.31</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 41186 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 80 | КБ20-12-9                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 500x200 мм                   | ґрати | 28  | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 7322  | 5819  | <u>868</u><br>254    | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>50.96</u><br>2,09   |
| 81 | & C1301-1107                | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 500x200 ПП Григоренко                                     | шт    | 28  | <u>585.48</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 16393 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 82 | КБ20-11-1                        | Установлення анемостатів                                                                                         | єроти | 131      | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 33883   | 27223   | <u>4062</u><br>1188   | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>238.42</u><br>9,76     |
| 83 | & C130-597-<br>А-30<br>варіант 1 | Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS                                                                       | шт    | 131      | <u>225.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 29523   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 84 | КБ20-3-1                         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм            | 100м2 | 5,652    | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 505730  | 164882  | <u>3676</u><br>1447   | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>1479.69</u><br>11,8    |
| 85 | КБ20-3-2                         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм           | 100м2 | 2,88     | <u>91715.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 264139  | 84016   | <u>1873</u><br>737    | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>753.98</u><br>6,01     |
| 86 | КБ20-3-3                         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм          | 100м2 | 9,31     | <u>89169.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 830170  | 248668  | <u>5312</u><br>2095   | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>2231.61</u><br>17,08   |
| 87 | КБ20-3-9                         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм              | 100м2 | 3,33     | <u>92782.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 308966  | 88944   | <u>1900</u><br>749    | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>798.2</u><br>6,11      |
| 88 | КБ20-3-10                        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм | 100м2 | 17,433   | <u>88632.35</u><br>23110,58 | <u>520.12</u><br>205,41 | 1545128 | 402887  | <u>9067</u><br>3581   | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>3615.6</u><br>29,21    |
| 89 | КБ20-3-11                        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм          | 100м2 | 5,956    | <u>83710.28</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52 | 498578  | 103573  | <u>2419</u><br>914    | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>929.49</u><br>7,46     |
| 90 | КБ20-3-15                        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм          | 100м2 | 1,5516   | <u>79419.45</u><br>11820,49 | <u>371.53</u><br>138,10 | 123227  | 18341   | <u>576</u><br>214     | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>164.59</u><br>1,75     |
| 91 | КБ26-27-1                        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                            | 10 м2 | 348      | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 268419  | 268419  | <u>-</u><br>-         | <u>6.6700</u><br>-        | <u>2321.16</u><br>-       |
| 92 | & C113-<br>2439-2<br>варіант 1   | Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR                                            | м2    | 531,44   | <u>268.04</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 142447  | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 93 | & C114-96-<br>У-15<br>варіант 1  | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                                                                          | м2    | 3025,12  | <u>291.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 880461  | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 94 | C1630-83                         | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                                       | кг    | 2075,067 | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 97673   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
|    |                                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                 |       |          |                             |                         | 7680061 | 1720544 | <u>56960</u><br>19543 |                           | <u>15247.85</u><br>159,49 |
|    |                                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                   |       |          |                             |                         | 7680061 |         |                       |                           |                           |
|    |                                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |       |          |                             |                         | 5902557 |         |                       |                           |                           |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5   | 6                         | 7                       | 8                                                        | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                              | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>       |        |     |                           |                         | 1740087<br>903710<br>1572,96<br>298841<br><b>8583771</b> |       |                     |                          |                        |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                         |        |     |                           |                         |                                                          |       |                     |                          |                        |
|     |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                    |        |     |                           |                         | <b>8583771</b>                                           |       |                     |                          |                        |
|     |                              | <b>Розділ 2. Вентиляція. Корпус 5</b>                                                                                                                                                                                         |        |     |                           |                         |                                                          |       |                     |                          |                        |
| 95  | КБ20-42-1                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 9   | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 82408                                                    | 70949 | <u>4152</u><br>1273 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>613.53</u><br>10,04 |
| 96  | КМ8-481-21                   | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 9   | <u>726.57</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39    | 6539                                                     | 3639  | <u>156</u><br>40    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>28.8</u><br>0,29    |
| 97  | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 9   | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 15497                                                    | 13322 | <u>-</u><br>-       | <u>12.8000</u><br>-      | <u>115.2</u><br>-      |
| 98  | КБ20-10-1                    | Установлення фільтрів повітряних з пленум боксами                                                                                                                                                                             | шт     | 2   | <u>307.90</u><br>247,90   | <u>36.16</u><br>14,14   | 616                                                      | 496   | <u>72</u><br>28     | <u>2.0700</u><br>0,1153  | <u>4.14</u><br>0,23    |
| 99  | & С1630-1623-10<br>варіант 2 | Фільтри повітряні LAM14 610x762x68                                                                                                                                                                                            | шт     | 2   | <u>3098.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 6196                                                     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                              | В11,В12                                                                                                                                                                                                                       |        |     |                           |                         |                                                          |       |                     |                          |                        |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                         |        |     |                           |                         |                                                          |       |                     |                          |                        |
| 100 | КБ20-32-4                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,2 т                                                                                                                                                                             | шт     | 2   | <u>4233.31</u><br>2656,67 | <u>295.16</u><br>111,12 | 8467                                                     | 5313  | <u>590</u><br>222   | <u>22.4400</u><br>0,8764 | <u>44.88</u><br>1,75   |
| 101 | & С130-662-44                | Вентилятор каналний С-РКВ-100-50-4-380                                                                                                                                                                                        | шт     | 2   | <u>61274.04</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 122548                                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 102 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                       | м2     | 0,9 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26     | 1003                                                     | 981   | <u>8</u><br>3       | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>8.8</u><br>0,02     |
| 103 | & С130-232-53                | Гнучка вставка С-GKV-100-50                                                                                                                                                                                                   | шт     | 2   | <u>827.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1655                                                     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 104 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 1000x500 мм                                                                                                                                                                | шт     | 2   | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15    | 844                                                      | 697   | <u>42</u><br>16     | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>6.18</u><br>0,13    |
| 105 | & С1630-1119-103             | Шумоглушник С-GKP-P-100-50                                                                                                                                                                                                    | шт     | 2   | <u>11604.73</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 23209                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                        | 4  | 5     | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 106 | КБ20-15-9        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | шт | 2     | <u>1108.68</u><br>605,15  | <u>50.40</u><br>19,57 | 2217  | 1210 | <u>101</u><br>39  | <u>5.3000</u><br>0,1596 | <u>10.6</u><br>0,32  |
| 107 | & С130-263-54    | Заслонка повітряна з електроприводом С-ГМК-Р-100-50-М220                                                                 | шт | 2     | <u>8020.75</u><br>-       | -                     | 16042 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 108 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>В13-В16                                                                            | шт | 2     | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -                     | 2994  | 2960 | -                 | <u>12.8000</u><br>-     | <u>25.6</u><br>-     |
| 109 | КБ20-32-2        | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 4     | <u>1115.14</u><br>1033,52 | <u>77.73</u><br>29,19 | 4461  | 4134 | <u>311</u><br>117 | <u>8.4300</u><br>0,2295 | <u>33.72</u><br>0,92 |
| 110 | & С130-662-41    | Вентилятор каналний С-РКВ-50-30-4-380                                                                                    | шт | 4     | <u>10934.52</u><br>-      | -                     | 43738 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 111 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,96  | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 1070  | 1046 | <u>8</u><br>3     | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>9.39</u><br>0,03  |
| 112 | & С130-232-51    | Гнучка вставка С-ГКВ-50-30                                                                                               | шт | 4     | <u>473.03</u><br>-        | -                     | 1892  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 113 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                            | шт | 4     | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 1689  | 1394 | <u>84</u><br>33   | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>12.36</u><br>0,27 |
| 114 | & С1630-1119-101 | Шумоглушник С-ГКР-Р-50-30                                                                                                | шт | 4     | <u>5088.74</u><br>-       | -                     | 20355 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 115 | КБ20-15-8        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 4     | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15  | 2575  | 1553 | <u>84</u><br>33   | <u>3.4000</u><br>0,0665 | <u>13.6</u><br>0,27  |
| 116 | & С130-263-51    | Заслонка повітряна з електроприводом С-ГМК-Р-50-30-М220                                                                  | шт | 4     | <u>3269.80</u><br>-       | -                     | 13079 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 117 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>В17                                                                                | шт | 4     | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -                     | 5989  | 5921 | -                 | <u>12.8000</u><br>-     | <u>51.2</u><br>-     |
| 118 | КБ20-32-1        | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т                                                                      | шт | 1     | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14 | 808   | 761  | <u>44</u><br>16   | <u>6.2100</u><br>0,1231 | <u>6.21</u><br>0,12  |
| 119 | & С130-662-45    | Вентилятор каналний С-РКВ-50-25-4-220                                                                                    | шт | 1     | <u>9887.66</u><br>-       | -                     | 9888  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 120 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,225 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 251   | 245  | <u>2</u><br>1     | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>2.2</u><br>0,01   |
| 121 | & С130-232-54    | Гнучка вставка С-ГКВ-50-25                                                                                               | шт | 1     | <u>446.25</u><br>-        | -                     | 446   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 122 | КБ20-26-4        | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм                                                            | шт | 1     | <u>405.07</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 405   | 349  | <u>21</u><br>8    | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>3.09</u><br>0,07  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6               | 7            | 8     | 9    | 10        | 11             | 12          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|--------------|-------|------|-----------|----------------|-------------|
| 123 | & C1630-1119-104 | Шумоглушник С-GKP-P-50-25                                                                                                | шт | 1    | <u>3794.61</u>  | <u>-</u>     | 3795  | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 124 | КБ20-15-7        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1    | <u>439.83</u>   | <u>21.00</u> | 440   | 311  | <u>21</u> | <u>2.7200</u>  | <u>2.72</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 310,57          | 8,15         |       |      | 8         | 0,0665         | 0,07        |
| 125 | & C130-263-53    | Заслонка повітряна з електроприводом С-GMK-P-50-25-M220                                                                  | шт | 1    | <u>2901.58</u>  | <u>-</u>     | 2902  | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 126 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування) В18                                                                                   | шт | 1    | <u>1497.19</u>  | <u>-</u>     | 1497  | 1480 | <u>-</u>  | <u>12.8000</u> | <u>12.8</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 1480,19         | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 127 | КБ20-32-1        | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т                                                                      | шт | 1    | <u>808.34</u>   | <u>44.13</u> | 808   | 761  | <u>44</u> | <u>6.2100</u>  | <u>6.21</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 761,35          | 16,14        |       |      | 16        | 0,1231         | 0,12        |
| 128 | & C130-662-46    | Вентилятор каналний С-PKV-40-20-4-220                                                                                    | шт | 1    | <u>8291.77</u>  | <u>-</u>     | 8292  | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 129 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,18 | <u>1114.51</u>  | <u>8.40</u>  | 201   | 196  | <u>2</u>  | <u>9.7800</u>  | <u>1.76</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 1089,79         | 3,26         |       |      | 1         | 0,0266         | -           |
| 130 | & C130-232-55    | Гнучка вставка С-GKV-40-20                                                                                               | шт | 1    | <u>371.28</u>   | <u>-</u>     | 371   | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 131 | КБ20-26-3        | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм                                                            | шт | 1    | <u>399.85</u>   | <u>21.00</u> | 400   | 349  | <u>21</u> | <u>3.0900</u>  | <u>3.09</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 348,55          | 8,15         |       |      | 8         | 0,0665         | 0,07        |
| 132 | & C1630-1119-105 | Шумоглушник С-GKP-P-40-20                                                                                                | шт | 1    | <u>3423.09</u>  | <u>-</u>     | 3423  | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 133 | КБ20-15-7        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1    | <u>439.83</u>   | <u>21.00</u> | 440   | 311  | <u>21</u> | <u>2.7200</u>  | <u>2.72</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 310,57          | 8,15         |       |      | 8         | 0,0665         | 0,07        |
| 134 | & C130-263-55    | Заслонка повітряна з електроприводом С-GMK-P-40-20-M220                                                                  | шт | 1    | <u>2387.30</u>  | <u>-</u>     | 2387  | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 135 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування) В19                                                                                   | шт | 1    | <u>1497.19</u>  | <u>-</u>     | 1497  | 1480 | <u>-</u>  | <u>12.8000</u> | <u>12.8</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 1480,19         | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 136 | КБ20-32-2        | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 1    | <u>1115.14</u>  | <u>77.73</u> | 1115  | 1034 | <u>78</u> | <u>8.4300</u>  | <u>8.43</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 1033,52         | 29,19        |       |      | 29        | 0,2295         | 0,23        |
| 137 | & C130-662-43    | Вентилятор каналний С-PKV-60-30-4-380                                                                                    | шт | 1    | <u>15808.23</u> | <u>-</u>     | 15808 | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |
| 138 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,27 | <u>1114.51</u>  | <u>8.40</u>  | 301   | 294  | <u>2</u>  | <u>9.7800</u>  | <u>2.64</u> |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | 1089,79         | 3,26         |       |      | 1         | 0,0266         | 0,01        |
| 139 | & C130-232-52    | Гнучка вставка С-GKV-60-30                                                                                               | шт | 1    | <u>526.58</u>   | <u>-</u>     | 527   | -    | <u>-</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|     |                  |                                                                                                                          |    |      | -               | -            |       |      | -         | -              | -           |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 140 | КБ20-26-5            | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                                  | шт | 1     | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 422   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 141 | & С1630-<br>1119-102 | Шумоглушник С-GKP-P-60-30                                                                                                         | шт | 1     | <u>6397.40</u><br>-       | -                      | 6397  | -    | -                | -                        | -                    |
| 142 | КБ20-15-8            | Установлення заслінок повітряних і<br>клапанів повітряних КВР з електричним<br>або пневматичним приводом периметром<br>до 2400 мм | шт | 1     | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15   | 644   | 388  | <u>21</u><br>8   | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>3.4</u><br>0,07   |
| 143 | & С130-263-<br>52    | Заслонка повітряна з електроприводом С-<br>GMK-P-60-30-M220                                                                       | шт | 1     | <u>4132.21</u><br>-       | -                      | 4132  | -    | -                | -                        | -                    |
| 144 | КМ10-385-7           | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В20-В22                                                                                 | шт | 1     | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -                      | 1497  | 1480 | -                | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
| 145 | КБ20-32-2            | Установлення вентиляторів каналних<br>масою до 0,05 т                                                                             | шт | 3     | <u>1115.14</u><br>1033,52 | <u>77.73</u><br>29,19  | 3345  | 3101 | <u>233</u><br>88 | <u>8.4300</u><br>0,2295  | <u>25.29</u><br>0,69 |
| 146 | & С130-662-<br>47    | Вентилятор каналний С-PKV-60-35-4-380                                                                                             | шт | 3     | <u>21166.19</u><br>-      | -                      | 63499 | -    | -                | -                        | -                    |
| 147 | КБ20-29-1            | Установлення вставок гнучких до<br>радіальних вентиляторів                                                                        | м2 | 0,855 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 953   | 932  | <u>7</u><br>3    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>8.36</u><br>0,02  |
| 148 | & С130-232-<br>56    | Гнучка вставка С-GKV-60-35                                                                                                        | шт | 3     | <u>548.00</u><br>-        | -                      | 1644  | -    | -                | -                        | -                    |
| 149 | КБ20-26-5            | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних перерізом 600х350 мм                                                                  | шт | 3     | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 1266  | 1046 | <u>63</u><br>24  | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>9.27</u><br>0,2   |
| 150 | & С1630-<br>1119-106 | Шумоглушник С-GKP-P-60-35                                                                                                         | шт | 3     | <u>6748.02</u><br>-       | -                      | 20244 | -    | -                | -                        | -                    |
| 151 | КБ20-15-8            | Установлення заслінок повітряних і<br>клапанів повітряних КВР з електричним<br>або пневматичним приводом периметром<br>до 2400 мм | шт | 3     | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15   | 1931  | 1165 | <u>63</u><br>24  | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>10.2</u><br>0,2   |
| 152 | & С130-263-<br>56    | Заслонка повітряна з електроприводом С-<br>GMK-P-60-35-M220                                                                       | шт | 3     | <u>4278.63</u><br>-       | -                      | 12836 | -    | -                | -                        | -                    |
| 153 | КМ10-385-7           | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В23                                                                                     | шт | 3     | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -                      | 4492  | 4441 | -                | <u>12.8000</u><br>-      | <u>38.4</u><br>-     |
| 154 | КБ20-32-3            | Установлення вентиляторів каналних<br>масою до 0,1 т                                                                              | шт | 1     | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4  |
| 155 | & С130-662-<br>48    | Вентилятор каналний С-PKV-80-50-4-380                                                                                             | шт | 1     | <u>33277.28</u><br>-      | -                      | 33277 | -    | -                | -                        | -                    |
| 156 | КБ20-29-1            | Установлення вставок гнучких до<br>радіальних вентиляторів                                                                        | м2 | 0,39  | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 435   | 425  | <u>3</u><br>1    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>3.81</u><br>0,01  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 157 | & C130-232-57    | Гнучка вставка C-GKV-80-50                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 1   | <u>725.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 725   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 158 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних перерізом 800х500 мм                                                                                                                                                                             | шт     | 1   | <u>422.14</u><br>348,55     | <u>21.00</u><br>8,15      | 422   | 349   | <u>21</u><br>8     | <u>3.0900</u><br>0,0665    | <u>3.09</u><br>0,07   |
| 159 | & C1630-1119-107 | Шумоглушник C-GKP-P-80-50                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 1   | <u>9707.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 9708  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 160 | КБ20-15-9        | Установлення заслінок повітряних і<br>клапанів повітряних КВР з електричним<br>або пневматичним приводом периметром<br>до 4000 мм                                                                                                            | шт     | 1   | <u>1108.68</u><br>605,15    | <u>50.40</u><br>19,57     | 1109  | 605   | <u>50</u><br>20    | <u>5.3000</u><br>0,1596    | <u>5.3</u><br>0,16    |
| 161 | & C130-263-57    | Заслонка повітряна з електроприводом C-<br>GMK-P-80-50-M220                                                                                                                                                                                  | шт     | 1   | <u>6760.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 6760  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 162 | КМ10-385-7       | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>КЗ,К4,К7,К5,К9,К10                                                                                                                                                                                 | шт     | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1497  | 1480  | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-      |
| 163 | КБ20-53-1        | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                           | 10блок | 0,6 | <u>34323.19</u><br>30434,30 | <u>2560.79</u><br>884,46  | 20594 | 18261 | <u>1536</u><br>531 | <u>260.1000</u><br>6,9955  | <u>156.06</u><br>4,2  |
| 164 | КМ8-481-21       | Підготовлення до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 6   | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 4359  | 2426  | <u>104</u><br>26   | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>19.2</u><br>0,19   |
| 165 | КБ16-22-1        | Установлення комплектів підключення                                                                                                                                                                                                          | шт     | 6   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 11392 | 9902  | <u>1318</u><br>425 | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>83.64</u><br>3,36  |
| 166 | КМ10-682-1       | Монтаж клавіатури (пульт керування)<br><br>К6.1,К6.2                                                                                                                                                                                         | шт     | 6   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 5111  | 4708  | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>38.4</u><br>-      |
| 167 | КБ20-53-3        | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                           | 10блок | 0,2 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 19303 | 17799 | <u>1141</u><br>414 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>145.18</u><br>3,28 |
| 168 | КМ8-481-22       | Підготовлення до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,5 т  | шт     | 2   | <u>746.18</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 1492  | 809   | <u>35</u><br>9     | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>6.4</u><br>0,06    |
| 169 | КБ16-22-1        | Установлення комплектів підключення                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 1899  | 1650  | <u>220</u><br>71   | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>13.94</u><br>0,56  |
| 170 | & C113-1-5408-1  | Комплект для підключення секції<br>охолодження                                                                                                                                                                                               | шт     | 1   | <u>26045.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 26046 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5   | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 171 | КМ10-682-1                     | Монтаж клавіатури (пульт керування)                                                                                                                                                                                      | шт      | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-            | 852   | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-        | <u>6.4</u><br>-      |
| 172 | КМ11-31-1                      | Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг/ блок керування РВА                                                                                                                                             | шт      | 1   | <u>121.71</u><br>101,08     | <u>-</u><br>-            | 122   | 101  | <u>-</u><br>-     | <u>0.8000</u><br>-        | <u>0.8</u><br>-      |
| 173 | КМ11-30-1                      | Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні / електронний клапан К7,К8,К11                                                                       | шт      | 4   | <u>56.86</u><br>56,86       | <u>-</u><br>-            | 227   | 227  | <u>-</u><br>-     | <u>0.4500</u><br>-        | <u>1.8</u><br>-      |
| 174 | КБ20-53-1                      | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                           | 10блок  | 0,3 | <u>34323.19</u><br>30434,30 | <u>2560.79</u><br>884,46 | 10297 | 9130 | <u>768</u><br>265 | <u>260.1000</u><br>6,9955 | <u>78.03</u><br>2,1  |
| 175 | КМ8-481-21                     | Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт      | 3   | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39     | 2180  | 1213 | <u>52</u><br>13   | <u>3.2000</u><br>0,0319   | <u>9.6</u><br>0,1    |
| 176 | КБ16-22-1                      | Установлення комплектів підключення                                                                                                                                                                                      | шт      | 3   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80   | 5696  | 4951 | <u>659</u><br>212 | <u>13.9400</u><br>0,5596  | <u>41.82</u><br>1,68 |
| 177 | КМ10-682-1                     | Монтаж клавіатури (пульт керування)<br><br>У1,У2                                                                                                                                                                         | шт      | 3   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-            | 2555  | 2354 | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-        | <u>19.2</u><br>-     |
| 178 | КБ20-43-1                      | Установлення електродних парозволожувачів                                                                                                                                                                                | 10камер | 0,2 | <u>32942.49</u><br>29928,02 | <u>2967.41</u><br>862,05 | 6588  | 5986 | <u>593</u><br>172 | <u>249.9000</u><br>6,8119 | <u>49.98</u><br>1,36 |
| 179 | КМ8-80-1                       | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                                                                                                                   | шт      | 2   | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28    | 507   | 392  | <u>110</u><br>39  | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>3.2</u><br>0,28   |
| 180 | & С1111-1692-5<br>варіант 2    | Канальний датчик вологості 22DTH-11М                                                                                                                                                                                     | шт      | 2   | <u>7708.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 15417 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 181 | КМ10-309-2                     | Реле тиску (прессостат)                                                                                                                                                                                                  | шт      | 2   | <u>203.47</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-            | 407   | 392  | <u>-</u><br>-     | <u>1.6000</u><br>-        | <u>3.2</u><br>-      |
| 182 | & С1630-103-3-131<br>варіант 2 | Прессостат PS300                                                                                                                                                                                                         | шт      | 2   | <u>862.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1725  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5  | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------|------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 183 | КМ11-350-1                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт     | 2  | <u>228.78</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 458    | 383   | <u>21</u><br>9    | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>3.2</u><br>0,08    |
| 184 | & С1111-2111<br>варіант 3   | Канальний гігростат и датчик влажности КНТ-30W-U_LCD                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 2  | <u>9588.07</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 19176  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 185 | КБ20-13-17                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм                                                                                                                                                                                                                                    | клапан | 1  | <u>1908.71</u><br>1356,10 | <u>121.80</u><br>47,29 | 1909   | 1356  | <u>122</u><br>47  | <u>12.1700</u><br>0,3857 | <u>12.17</u><br>0,39  |
| 186 | & С1630-182-20<br>варіант 2 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-1400х600 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                               | шт     | 1  | <u>22798.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 22799  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 187 | КБ20-13-16                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм                                                                                                                                                                                                                                    | клапан | 11 | <u>1367.22</u><br>1034,07 | <u>71.40</u><br>27,72  | 15039  | 11375 | <u>785</u><br>305 | <u>9.2800</u><br>0,2261  | <u>102.08</u><br>2,49 |
| 188 | & С130-382-71<br>варіант 6  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х450 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 9  | <u>16978.18</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 152804 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 189 | & С130-382-71<br>варіант 7  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-550х550 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 2  | <u>18967.18</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 37934  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 190 | КБ20-13-15                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм                                                                                                                                                                                                                                    | клапан | 66 | <u>910.86</u><br>789,82   | <u>12.60</u><br>4,89   | 60117  | 52128 | <u>832</u><br>323 | <u>6.8300</u><br>0,0399  | <u>450.78</u><br>2,63 |
| 191 | & С1630-182-20<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х400 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 1  | <u>11032.90</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 11033  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 192 | & С130-382-66<br>варіант 4  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х250 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 7  | <u>11276.38</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 78935  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 193 | & С130-382-66<br>варіант 5  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200х200 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 2  | <u>10869.29</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 21739  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 194 | & С1630-182-22<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-300х300 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 5  | <u>9503.56</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 47518  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 195 | & С1630-182-22<br>варіант 2 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-350х350 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 6  | <u>9905.44</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 59433  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                           | 3                                                                         | 4     | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------|----------------------|--------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 196 | & C130-382-71<br>варіант 8  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ          | шт    | 2   | <u>10401.22</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 20802  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 197 | & C130-382-66<br>варіант 7  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200х150 ССК ТМ          | шт    | 43  | <u>9579.10</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 411901 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 198 | & C1630-470-1<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК100                                                     | шт    | 58  | <u>263.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 15290  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 199 | & C1630-470-2<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК125                                                     | шт    | 4   | <u>331.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 1324   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 200 | & C1630-470-3<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК160                                                     | шт    | 4   | <u>414.28</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 1657   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 201 | & C1630-484-19<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 200х100                                                | шт    | 4   | <u>394.91</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 1580   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 202 | & C1630-484-14              | Дросель-клапан ДКП 200х200                                                | шт    | 42  | <u>511.28</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 21474  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 203 | & C1630-484-16              | Дросель-клапан ДКП 300х200                                                | шт    | 30  | <u>665.70</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 19971  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 204 | & C1630-484-16<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 300х300                                                | шт    | 6   | <u>707.32</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 4244   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 205 | & C1630-484-51<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 400х200                                                | шт    | 12  | <u>752.40</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 9029   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 206 | & C1630-484-51<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 400х300                                                | шт    | 18  | <u>796.47</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 14336  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 207 | & C1630-484-52<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 500х200                                                | шт    | 4   | <u>828.29</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 3313   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 208 | & C1630-484-17<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 500х300                                                | шт    | 2   | <u>938.23</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 1876   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 209 | & C1630-484-53<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 800х400                                                | шт    | 2   | <u>1954.37</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 3909   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 210 | КБ20-12-5                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР], розмір 200х100 | ґрати | 218 | <u>287.73</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 62725  | 45303 | <u>6760</u><br>1977 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>396.76</u><br>16,24 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 211 | & C1301-1101                 | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 200х100 ПП Григоренко                                                        | шт    | 218    | <u>217.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 47406   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 212 | КБ20-12-6                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [PP], розмір 300х100, 300х200, 300х150 мм                    | ґрати | 460    | <u>287.73</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 132356  | 95593  | <u>14265</u><br>4172 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>837.2</u><br>34,27   |
| 213 | & C1301-1102                 | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300х100 ПП Григоренко                                                        | шт    | 324    | <u>271.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 87807   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 214 | & C1301-1103                 | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300х150 ПП Григоренко                                                        | шт    | 86     | <u>325.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 27983   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 215 | & C1301-1104                 | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 300х200 ПП Григоренко                                                        | шт    | 50     | <u>394.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 19712   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 216 | КБ20-12-8                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [PP], розмір 400х200, 400х150 мм                             | ґрати | 270    | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 70608   | 56109  | <u>8373</u><br>2449  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>491.4</u><br>20,12   |
| 217 | & C1301-1105                 | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 400х150 ПП Григоренко                                                        | шт    | 152    | <u>402.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 61226   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 218 | & C1301-1106                 | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 400х200 ПП Григоренко                                                        | шт    | 118    | <u>490.31</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 57857   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 219 | КБ20-12-9                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [PP], розмір 500х200 мм                                      | ґрати | 40     | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 10460   | 8312   | <u>1240</u><br>363   | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>72.8</u><br>2,98     |
| 220 | & C1301-1107                 | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2 500х200 ПП Григоренко                                                        | шт    | 40     | <u>585.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 23419   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 221 | КБ20-11-1                    | Установлення анемостатів                                                                                         | ґрати | 184    | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 47592   | 38237  | <u>5706</u><br>1669  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>334.88</u><br>13,71  |
| 222 | & C130-597-A-30<br>варіант 1 | Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS                                                                       | шт    | 184    | <u>225.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 41468   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 223 | КБ20-3-1                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм            | 100м2 | 5,9636 | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 533611  | 173972 | <u>3878</u><br>1526  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>1561.27</u><br>12,45 |
| 224 | КБ20-3-2                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм           | 100м2 | 9,9    | <u>91715.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 907979  | 288806 | <u>6438</u><br>2534  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>2591.82</u><br>20,67 |
| 225 | КБ20-3-3                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм          | 100м2 | 10,908 | <u>89169.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 972663  | 291350 | <u>6223</u><br>2454  | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>2614.65</u><br>20,02 |
| 226 | КБ20-3-9                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм              | 100м2 | 4,285  | <u>92782.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 397574  | 114451 | <u>2445</u><br>964   | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>1027.11</u><br>7,86  |
| 227 | КБ20-3-10                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм | 100м2 | 19,269 | <u>88632.35</u><br>23110,58 | <u>520.12</u><br>205,41 | 1707857 | 445318 | <u>10022</u><br>3958 | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>3996.39</u><br>32,28 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                | 3                                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8               | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ20-3-11                                        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм         | 100м2 | 5,766    | <u>83710.28</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52 | 482673          | 100269  | <u>2342</u><br>885    | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>899.84</u><br>7,22     |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ20-3-15                                        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм         | 100м2 | 2,93     | <u>79419.45</u><br>11820,49 | <u>371.53</u><br>138,10 | 232699          | 34634   | <u>1089</u><br>405    | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>310.81</u><br>3,3      |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ26-27-1                                        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                           | 10 м2 | 395      | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 304671          | 304671  | <u>-</u><br>-         | <u>6.6700</u><br>-        | <u>2634.65</u><br>-       |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & С113-2439-2<br>варіант 1                       | Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку К-Flex AIR                                           | м2    | 766,5    | <u>268.04</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 205453          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & С114-96-У-15<br>варіант 1                      | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                                                                         | м2    | 3270,4   | <u>291.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 951850          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | С1630-83                                         | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                                      | кг    | 2655,972 | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 125017          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | 9330683         | 2282214 | <u>83559</u><br>28355 |                           | <u>20209.31</u><br>230,81 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | 9330683         |         |                       |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | 6964910         |         |                       |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | 2310569         |         |                       |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | 1195531         |         |                       |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | 2072,69         |         |                       |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | 393782          |         |                       |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | <b>10526214</b> |         |                       |                           |                           |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         |                 |         |                       |                           |                           |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         | <b>10526214</b> |         |                       |                           |                           |
| <b>Розділ 3. Теплопостачання. Корпус 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                 |       |          |                             |                         |                 |         |                       |                           |                           |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ18-13-1                                        | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                     | шт    | 2        | <u>2739.01</u><br>2524,07   | <u>187.67</u><br>63,91  | 5478            | 5048    | <u>375</u><br>128     | <u>21.3200</u><br>0,5002  | <u>42.64</u><br>1         |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КМ12-807-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід] | 10 шт | 0,2      | <u>9808.00</u><br>9808,00   | <u>-</u><br>-           | 1962            | 1962    | <u>-</u><br>-         | <u>80.0000</u><br>-       | <u>16</u><br>-            |
| 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & С1630-661-10<br>варіант 1                      | Клапан регул. 3-хходовий електроприводом G2" R3050-16-B3+NR24                                                   | шт    | 1        | <u>13650.92</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 13651           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                    | 4        | 5  | 6                              | 7                             | 8     | 9    | 10                       | 11                             | 12                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------|-------------------------------|-------|------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 237 | & C1630-661-12<br>варіант 2   | Клапан регул. 3-хходовий з електроприводом G1 1/2" R3050-16-B3 +NR25                                                                 | шт       | 1  | <u>12427.37</u><br>-           | <u>-</u><br>-                 | 12427 | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 238 | КБ16-15-3                     | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт       | 6  | <u>777.08</u><br><u>504,34</u> | <u>154.82</u><br><u>48,16</u> | 4662  | 3026 | <u>929</u><br><u>289</u> | <u>4.2600</u><br><u>0,3809</u> | <u>25.56</u><br><u>2,29</u> |
| 239 | & C1630-154-9                 | Засувка "Батерфляй" DN 80 мм                                                                                                         | шт       | 4  | <u>2194.52</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 8778  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 240 | & C113-2301-15                | Клапан зворотний Ду80                                                                                                                | шт       | 1  | <u>1632.08</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 1632  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 241 | & C113-2154-A-70<br>варіант 1 | Фільтр фланцевий Ду 80                                                                                                               | шт       | 1  | <u>1867.90</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 1868  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 242 | C130-985                      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм                                           | шт       | 12 | <u>329.87</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 3958  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 243 | КБ16-15-2                     | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт       | 6  | <u>443.84</u><br><u>288,62</u> | <u>91.82</u><br><u>23,70</u>  | 2663  | 1732 | <u>551</u><br><u>142</u> | <u>2.4100</u><br><u>0,1814</u> | <u>14.46</u><br><u>1,09</u> |
| 244 | & C1630-154-8                 | Засувка "Батерфляй" DN 50 мм                                                                                                         | шт       | 4  | <u>1525.31</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 6101  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 245 | & C1630-662-342               | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                      | шт       | 1  | <u>1103.22</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 1103  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 246 | C1630-107<br>варіант 2        | Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                   | шт       | 1  | <u>2068.52</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 2069  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 247 | C130-983                      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм                                           | шт       | 12 | <u>241.66</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 2900  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 248 | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                          | комплект | 4  | <u>59.44</u><br><u>45,49</u>   | <u>-</u><br>-                 | 238   | 182  | <u>-</u><br>-            | <u>0.3600</u><br>-             | <u>1.44</u><br>-            |
| 249 | C1630-1161<br>варіант 1       | Манометри загального призначення                                                                                                     | комплект | 4  | <u>459.86</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 1839  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 250 | КБ18-22-4                     | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових                                                                                  | комплект | 4  | <u>66.82</u><br><u>61,08</u>   | <u>-</u><br>-                 | 267   | 244  | <u>-</u><br>-            | <u>0.5100</u><br>-             | <u>2.04</u><br>-            |
| 251 | C1630-986                     | Термометри прямі в оправі                                                                                                            | шт       | 4  | <u>178.17</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 713   | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 252 | C1630-659                     | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм                      | шт       | 4  | <u>166.37</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 665   | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |



| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                             | 4     | 5   | 6                         | 7                      | 8            | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 253 | & C1130-100-2<br>варіант 1                       | Кран кульовий дренажний діам.15 мм<br>прямий                                                                                                  | шт    | 4   | <u>137.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 551          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|     |                                                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                              |       |     |                           |                        | 73525        | 12194 | <u>1855</u><br>559 |                          | <u>102.14</u><br>4,38 |
|     |                                                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                 |       |     |                           |                        | 73525        |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | в тому числі:                                                                                                                                 |       |     |                           |                        |              |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                              |       |     |                           |                        | 59476        |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                  |       |     |                           |                        | 12753        |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                               |       |     |                           |                        | 6013         |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                        |       |     |                           |                        | 9,62         |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                           |       |     |                           |                        | 1830         |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                         |       |     |                           |                        | <b>79538</b> |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | -----                                                                                                                                         |       |     |                           |                        |              |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                    |       |     |                           |                        | <b>79538</b> |       |                    |                          |                       |
|     |                                                  | <b>Розділ 4. Теплопостачання. Корпус 5</b>                                                                                                    |       |     |                           |                        |              |       |                    |                          |                       |
| 254 | КБ18-13-1                                        | Установлення насосів відцентрових з<br>електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                | шт    | 4   | <u>2739.01</u><br>2524,07 | <u>187.67</u><br>63,91 | 10956        | 10096 | <u>751</u><br>256  | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>85.28</u><br>2     |
| 255 | КМ12-807-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі,<br>діаметр умовного проходу 15-50 мм<br>[електричний або електромагнітний привід]                         | 10 шт | 0,9 | <u>9808.00</u><br>9808,00 | <u>-</u><br>-          | 8827         | 8827  | <u>-</u><br>-      | <u>80.0000</u><br>-      | <u>72</u><br>-        |
| 256 | & C1630-661-10<br>варіант 1                      | Клапан регул. 3-хходовий електроприводом<br>G2" R3050-16-B3+NR24                                                                              | шт    | 3   | <u>13650.92</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 40953        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 257 | & C1630-661-12<br>варіант 1                      | Клапан регул. 3-хходовий з<br>електроприводом G1" R3025-16-B3+NR25                                                                            | шт    | 1   | <u>9818.72</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 9819         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 258 | & C1630-661-11<br>варіант 1                      | Клапан регул. 3-хходовий з<br>електроприводом G3/4" R3020-16-B3+NR26                                                                          | шт    | 2   | <u>7168.25</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 14337        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 259 | & C1630-661-13<br>варіант 1                      | Клапан регул. 3-хходовий з<br>електроприводом G1 1/4" R3032-16-<br>B3+NR27                                                                    | шт    | 3   | <u>10344.08</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 31032        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 260 | КБ16-15-3                                        | Установлення вентилів, засувок, затворів,<br>клапанів зворотних, кранів прохідних на<br>трубопроводах із сталевих труб<br>діаметром до 100 мм | шт    | 6   | <u>777.08</u><br>504,34   | <u>154.82</u><br>48,16 | 4662         | 3026  | <u>929</u><br>289  | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>25.56</u><br>2,29  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                          | 4        | 5  | 6                     | 7      | 8    | 9   | 10     | 11                 | 12               |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------------|--------|------|-----|--------|--------------------|------------------|
| 261 | & C1630-154-9                 | Засувка "Батерфляй" DN 80 мм                                                               | шт       | 4  | <u>2194.52</u><br>-   | -<br>- | 8778 | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 262 | & C113-2301-15                | Клапан зворотний Ду80                                                                      | шт       | 1  | <u>1632.08</u><br>-   | -<br>- | 1632 | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 263 | & C113-2154-A-70<br>варіант 1 | Фільтр фланцевий Ду 80                                                                     | шт       | 1  | <u>1867.90</u><br>-   | -<br>- | 1868 | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 264 | C130-985                      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт       | 12 | <u>329.87</u><br>-    | -<br>- | 3958 | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 265 | & C1630-544-6                 | Клапани зворотні муфтові діаметр 25 мм                                                     | шт       | 1  | <u>156.88</u><br>-    | -<br>- | 157  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 266 | & C1630-544-11<br>варіант 3   | Клапани зворотні муфтові діаметр 32 мм                                                     | шт       | 1  | <u>323.95</u><br>-    | -<br>- | 324  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 267 | & C1630-544-7<br>варіант 1    | Клапани зворотні муфтові діаметр 20 мм                                                     | шт       | 1  | <u>136.99</u><br>-    | -<br>- | 137  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 268 | & C1630-107-5-4<br>варіант 1  | Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 25 мм                                                         | шт       | 1  | <u>166.36</u><br>-    | -<br>- | 166  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 269 | & C1630-107-5-4<br>варіант 3  | Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 32 мм                                                         | шт       | 1  | <u>202.06</u><br>-    | -<br>- | 202  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 270 | & C1630-107-5-4<br>варіант 2  | Фільтр сітчатий муфтовий, Ду 20 мм                                                         | шт       | 1  | <u>122.50</u><br>-    | -<br>- | 123  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 271 | & C1630-674-33<br>варіант 1   | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм                                         | шт       | 4  | <u>222.60</u><br>-    | -<br>- | 890  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 272 | & C1630-674-38<br>варіант 2   | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм                                         | шт       | 4  | <u>351.12</u><br>-    | -<br>- | 1404 | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 273 | & C1630-674-12<br>варіант 1   | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм                                         | шт       | 4  | <u>123.66</u><br>-    | -<br>- | 495  | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 274 | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном                                                | комплект | 8  | <u>59.44</u><br>45,49 | -<br>- | 476  | 364 | -<br>- | <u>0.3600</u><br>- | <u>2.88</u><br>- |
| 275 | C1630-1161<br>варіант 1       | Манометри загального призначення                                                           | комплект | 8  | <u>459.86</u><br>-    | -<br>- | 3679 | -   | -<br>- | -<br>-             | -<br>-           |
| 276 | КБ18-22-4                     | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових                                        | комплект | 8  | <u>66.82</u><br>61,08 | -<br>- | 535  | 489 | -<br>- | <u>0.5100</u><br>- | <u>4.08</u><br>- |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                            | 4      | 5   | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 277 | C1630-986                   | Термометри прямі в оправі                                                                                                    | шт     | 8   | <u>178.17</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1425          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 278 | C1630-659                   | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм | шт     | 8   | <u>166.37</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1331          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 279 | & C1130-100-2<br>варіант 1  | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                    | шт     | 8   | <u>137.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1103          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                             |        |     |                           |                       | 149269        | 22802 | <u>1680</u><br>545 |                         | <u>189.8</u><br>4,29 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                |        |     |                           |                       | 149269        |       |                    |                         |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                |        |     |                           |                       |               |       |                    |                         |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                             |        |     |                           |                       | 124787        |       |                    |                         |                      |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                 |        |     |                           |                       | 23347         |       |                    |                         |                      |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                              |        |     |                           |                       | 10547         |       |                    |                         |                      |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                       |        |     |                           |                       | 16,24         |       |                    |                         |                      |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                          |        |     |                           |                       | 3084          |       |                    |                         |                      |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                        |        |     |                           |                       | <b>159816</b> |       |                    |                         |                      |
|     |                             | -----                                                                                                                        |        |     |                           |                       |               |       |                    |                         |                      |
|     |                             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                   |        |     |                           |                       | <b>159816</b> |       |                    |                         |                      |
|     |                             | <b>Розділ 5. Вентиляція і кондиціонування.</b>                                                                               |        |     |                           |                       |               |       |                    |                         |                      |
|     |                             | <b>Корпус 1,5 (для лікувальних газів)</b>                                                                                    |        |     |                           |                       |               |       |                    |                         |                      |
|     |                             | Вентиляція                                                                                                                   |        |     |                           |                       |               |       |                    |                         |                      |
| 280 | КБ20-32-1                   | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                           | шт     | 4   | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14 | 3233          | 3045  | <u>177</u><br>65   | <u>6.2100</u><br>0,1231 | <u>24.84</u><br>0,49 |
| 281 | & C130-62-10                | Канальний вентилятор ВКМ-250                                                                                                 | шт     | 4   | <u>7582.15</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 30329         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 282 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                      | м2     | 0,8 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 892           | 872   | <u>7</u><br>3      | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>7.82</u><br>0,02  |
| 283 | & C130-232-4<br>варіант 2   | Гнучка вставка кругла ВВГ 250                                                                                                | шт     | 8   | <u>278.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 2231          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 284 | КБ20-13-1                   | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                          | клапан | 8   | <u>252.56</u><br>197,40   | <u>8.40</u><br>3,26   | 2020          | 1579  | <u>67</u><br>26    | <u>1.7500</u><br>0,0266 | <u>14</u><br>0,21    |
| 285 | & C1630-1776-7<br>варіант 2 | Клапани зворотні КОМ 250                                                                                                     | шт     | 8   | <u>467.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 3743          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 286 | КБ20-37-1                     | Установлення фільтрів чарункових                                                                        | м2    | 0,8    | <u>913.42</u><br>843,11     | <u>58.80</u><br>22,83   | 731   | 674  | <u>47</u><br>18  | <u>7.0400</u><br>0,1862   | <u>5.63</u><br>0,15  |
| 287 | & С1630-1623-6                | Фільтр кишеньковий повітряний ФБК 250-4; клас очищ. G4                                                  | шт    | 1      | <u>3285.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3285  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 288 | КБ20-25-3                     | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 250 мм        | шт    | 2      | <u>248.92</u><br>208,68     | <u>12.60</u><br>4,89    | 498   | 417  | <u>25</u><br>10  | <u>1.8500</u><br>0,0399   | <u>3.7</u><br>0,08   |
| 289 | & С113-1111-280               | Шумоглушники круглі СР 250/600 ВЕНТС                                                                    | шт    | 2      | <u>2348.33</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 4697  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 290 | КБ20-11-1                     | Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 0,25 м2                                             | ґрати | 3      | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 776   | 623  | <u>93</u><br>27  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>5.46</u><br>0,22  |
| 291 | & С113-1111-440               | Решітка жалюзійна ОНГ 150х200                                                                           | шт    | 2      | <u>387.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 775   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 292 | & С113-1111-441               | Решітка жалюзійна ОНГ 250х250                                                                           | шт    | 1      | <u>533.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 533   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 293 | КБ20-12-5                     | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР], розмір 200х150                                 | ґрати | 10     | <u>242.50</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 2425  | 2078 | <u>310</u><br>91 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>18.2</u><br>0,75  |
| 294 | & С113-1111-442               | Решітка регульована ДР 200х150                                                                          | шт    | 10     | <u>562.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5628  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 295 | КМ10-385-7                    | Монтаж автоматики (Щит управління)                                                                      | шт    | 1      | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-           | 1722  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-       | <u>12.8</u><br>-     |
| 296 | КБ20-3-3                      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм | 100м2 | 0,156  | <u>89169.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 13910 | 4167 | <u>89</u><br>35  | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>37.39</u><br>0,29 |
| 297 | КБ20-3-4                      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм   | 100м2 | 0,072  | <u>83977.12</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 6046  | 2100 | <u>47</u><br>18  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>18.85</u><br>0,15 |
| 298 | КБ26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                   | 10 м2 | 3,65   | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 2815  | 2815 | <u>-</u><br>-    | <u>6.6700</u><br>-        | <u>24.35</u><br>-    |
| 299 | & С114-268-14-16<br>варіант 4 | Ізоляція повітроводів самоклеюча товщ. 5мм з фольгою                                                    | м2    | 25,039 | <u>32.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 822   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 300 | & С113-2439-126<br>варіант 3  | Листова теплоізоляція Hvac Lamella Mat Alu Coat товщ. 50 мм                                             | м2    | 12     | <u>246.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2954  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 301 | С1630-83                      | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі<br>Кондиціонування                           | кг    | 150    | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7061  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 302 | КБ20-55-1                     | Установка і підключення зовнішнього блоку кондиціонування                                               | шт    | 1      | <u>2674.95</u><br>2250,94   | <u>77.73</u><br>29,19   | 2675  | 2251 | <u>78</u><br>29  | <u>18.3600</u><br>0,2295  | <u>18.36</u><br>0,23 |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                           | 7                        | 8    | 9    | 10               | 11                        | 12                  |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------------------------|------|------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 303 | КМ8-481-21                    | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт       | 1     | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39     | 727  | 404  | <u>17</u><br>4   | <u>3.2000</u><br>0,0319   | <u>3.2</u><br>0,03  |
| 304 | C1630-115<br>варіант 3        | Кронштейни для зовнішнього блоку                                                                                                                                                                                              | комплект | 1     | <u>459.32</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 459  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 305 | КБ20-36-1                     | Установлення мультиспліт-систем (внутрішніх блоків)                                                                                                                                                                           | шт       | 1     | <u>1242.03</u><br>857,82    | <u>217.43</u><br>81,93   | 1242 | 858  | <u>217</u><br>82 | <u>8.1900</u><br>0,6469   | <u>8.19</u><br>0,65 |
| 306 | КМ12-70-1                     | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18 мм                                                                                                                   | 100 м    | 0,132 | <u>16784.56</u><br>15692,80 | <u>1076.36</u><br>442,29 | 2216 | 2071 | <u>142</u><br>58 | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>16.9</u><br>0,51 |
| 307 | & C1545-265-3-3П<br>варіант 1 | Труба мідна м"яка Ф 6,35 (1/4")                                                                                                                                                                                               | м        | 6,6   | <u>92.28</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 609  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 308 | & C1545-265-4-3P              | Труба мідна м"яка Ф 9,53 (3/8")                                                                                                                                                                                               | м        | 6,6   | <u>151.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1000 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 309 | КБ26-11-1                     | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                             | 10 м     | 1,32  | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-            | 537  | 537  | <u>-</u><br>-    | <u>3.5200</u><br>-        | <u>4.65</u><br>-    |
| 310 | & C113-3139-1<br>варіант 1    | Ізоляція для труб K-flex ST, 13x6,35 мм                                                                                                                                                                                       | м        | 6,6   | <u>19.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 129  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 311 | & C113-3139-2<br>варіант 1    | Ізоляція для труб K-flex ST, 13x9,52 мм                                                                                                                                                                                       | м        | 6,6   | <u>24.19</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 160  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 312 | & C113-2439-15                | Тефлонова стрічка BENDA VINIL (100x25мм)                                                                                                                                                                                      | рулон    | 1     | <u>137.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 138  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 313 | КМ8-402-1                     | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм <sup>2</sup>                                                          | 100 м    | 0,07  | <u>3057.23</u><br>2491,01   | <u>-</u><br>-            | 214  | 174  | <u>-</u><br>-    | <u>20.8000</u><br>-       | <u>1.46</u><br>-    |
| 314 | & C1-ПРШ-12-14-31             | Кабель ПВС 5*1,5                                                                                                                                                                                                              | м        | 7     | <u>76.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 534  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 315 | КБ16-14-12                    | Прокладання трубопроводів зовнішнім діаметром до 20 мм                                                                                                                                                                        | 100м     | 0,1   | <u>12673.02</u><br>11186,26 | <u>1486.76</u><br>577,23 | 1267 | 1119 | <u>148</u><br>58 | <u>89.9000</u><br>4,7082  | <u>8.99</u><br>0,47 |
| 316 | & C1530-64-3-36<br>варіант 1  | Труби дренажна ПВХ діаметр 16 мм                                                                                                                                                                                              | м        | 10    | <u>29.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 292  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 317 | & C113-2295-18                | Сифон для скидання дренажу HL138                                                                                                                                                                                              | шт       | 1     | <u>893.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 893  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                           | 3                                                      | 4     | 5   | 6              | 7             | 8               | 9       | 10            | 11            | 12              |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|---------------|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 318 | & C113-2295-22              | Воронка HL20                                           | шт    | 1   | <u>726,30</u>  | <u>-</u>      | 726             | -       | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>        |
| 319 | КБ18-20-1                   | Установлення насосів дренажних                         | шт    | 1   | <u>571,85</u>  | <u>36,48</u>  | 572             | 535     | <u>36</u>     | <u>4.3600</u> | <u>4,36</u>     |
|     |                             |                                                        |       |     | <u>534,54</u>  | <u>15,15</u>  |                 |         | <u>15</u>     | <u>0,1203</u> | <u>0,12</u>     |
| 320 | & C1630-1615-4<br>варіант 1 | Насос дренажу Aspen pumps FP2212 Mini                  | шт    | 1   | <u>4930,18</u> | <u>-</u>      | 4930            | -       | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>        |
| 321 | & C113-243-14               | Стрічка PVC 050-025 A TO 70 grey                       | шт    | 1   | <u>253,27</u>  | <u>-</u>      | 253             | -       | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>        |
| 322 | & C113-243-15               | Клей 0,25ml K414 SPEZIALKLEBER                         | шт    | 1   | <u>209,10</u>  | <u>-</u>      | 209             | -       | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>        |
| 323 | КБ20-30-1                   | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | 100кг | 0,4 | <u>6016,75</u> | <u>220,53</u> | 2407            | 399     | <u>88</u>     | <u>8.5300</u> | <u>3,41</u>     |
|     |                             |                                                        |       |     | <u>998,10</u>  | <u>65,88</u>  |                 |         | <u>26</u>     | <u>0,5244</u> | <u>0,21</u>     |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 5                       |       |     |                |               | 119315          | 28198   | <u>1588</u>   |               | <u>242,56</u>   |
|     |                             |                                                        |       |     |                |               |                 |         | <u>565</u>    |               | <u>4,58</u>     |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |     |                |               | 119315          |         |               |               |                 |
|     |                             | в тому числі:                                          |       |     |                |               |                 |         |               |               |                 |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |     |                |               | 89529           |         |               |               |                 |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                           |       |     |                |               | 28763           |         |               |               |                 |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |     |                |               | 14306           |         |               |               |                 |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |     |                |               | 24,02           |         |               |               |                 |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |     |                |               | 4562            |         |               |               |                 |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |     |                |               | <b>133621</b>   |         |               |               |                 |
|     |                             | -----                                                  |       |     |                |               |                 |         |               |               |                 |
|     |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                             |       |     |                |               | <b>133621</b>   |         |               |               |                 |
|     |                             | Разом прямі витрати по кошторису                       |       |     |                |               | 17352853        | 4065952 | <u>145642</u> |               | <u>35991,66</u> |
|     |                             |                                                        |       |     |                |               |                 |         | <u>49567</u>  |               | <u>403,55</u>   |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |     |                |               | 17352853        |         |               |               |                 |
|     |                             | в тому числі:                                          |       |     |                |               |                 |         |               |               |                 |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |     |                |               | 13141259        |         |               |               |                 |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                           |       |     |                |               | 4115519         |         |               |               |                 |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |     |                |               | 2130104         |         |               |               |                 |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |     |                |               | 3695,53         |         |               |               |                 |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |     |                |               | 702099          |         |               |               |                 |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |     |                |               | <b>19482957</b> |         |               |               |                 |
|     |                             | -----                                                  |       |     |                |               |                 |         |               |               |                 |
|     |                             | <b>Всього по кошторису</b>                             |       |     |                |               | <b>19482957</b> |         |               |               |                 |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 40090,74 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 4817618  |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011/ОВ

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 10055,454 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                              | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                                   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Опалення, Корпус 1</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |                        |                         |
|                                     |                               | П1,П5<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |                        |                         |
| 1                                   | & 2308-4001-101               | Припливна установка внутрішнього монтажу MC-5 у складі: вентилятор L=3375м3/ч, Р=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=47.6 кВт, охолоджувач фреоновий Q=20.4 кВт, блок автоматичного керування (система П1); ( маса=0,1)                             | комплект       | 1         | 297111,38              | 297111                  |
| 2                                   | & 2308-4001-102<br>варіант 1  | Припливна установка внутрішнього монтажу MC-20 спец. у складі: вентилятор L=20780м3/ч, Р=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=293 кВт, охолоджувач фреоновий Q=132,5 кВт, блок автоматичного керування (система П5); ( маса=0,15)<br>В1-В10<br>----- | комплект       | 1         | 761173,88              | 761174                  |
| 3                                   | & 1504-1002-26                | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                                             | шт             | 10        | 5050,00                | 50500                   |
| 4                                   | & 1502-4006-1                 | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>К1<br>-----                                                                                                                                                                                                        | шт             | 10        | 4550,00                | 45500                   |
| 5                                   | & 2308-4005-30                | Компресорно-конденсаторний блок Q=20 кВт. AC200KXAPH/EU; ( маса=0,083)                                                                                                                                                                                                 | шт             | 1         | 94955,20               | 94955                   |
| 6                                   | & 1601-2206-2-60              | Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; ( маса=0,01)                                                                                                                                                                                                   | шт             | 1         | 26082,00               | 26082                   |
| 7                                   | & 1601-1053-1<br>варіант 1    | Пульт керування MWR-WE13N Samsung; ( маса=0,001)<br>К2.1,К2.2<br>-----                                                                                                                                                                                                 | шт             | 1         | 6734,40                | 6734                    |



| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5 | 6         | 7              |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|----------------|
| 8  | & 2308-4005-31              | Компрессорно-конденсаторний блок Q=67 кВт. AM240KXVAGH/TK; ( маса=0,33)                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 2 | 774728,55 | 1549457        |
| 9  | & 1601-1053-1<br>варіант 1  | Пульт керування MWR-WE13N Samsung; ( маса=0,001)                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 1 | 6734,40   | 6734           |
| 10 | & 2308-4005-2               | Блок керування PBA, MCM-D211UN Samsung; ( маса=0,0015)                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 1 | 11247,00  | 11247          |
| 11 | & 1504-16026-1              | Електронний клапан EEV MXD-A64K100E Samsung; ( маса=0,0008)                                                                                                                                                                                                                                                               | шт       | 4 | 6189,30   | 24757          |
| 12 | & 1504-16021-2<br>варіант 1 | Рефнет MXJ-TA3419M Samsung; ( маса=0,001)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 1 | 8970,00   | 8970           |
| 13 | & 1601-1-22-15<br>варіант 1 | Пароувлажнитель ТЭНовый Condair RS 20 в компл.: парораспределительная трубка DV 81-350, паровой шланг DS-80, конденсатный шланг KS-10; ( маса=0,034)                                                                                                                                                                      | шт       | 1 | 261000,00 | 261000         |
|    |                             | Разом по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |           | 3144221        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |           | 123472         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |           | <b>3267693</b> |
|    |                             | <b>Розділ 2. Опалення. Корпус 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |           |                |
|    |                             | ПВ2,П3,ПВ4,П6,ПВ7-ПВ11                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |           |                |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |           |                |
| 14 | & 2308-4001-103             | Припливно-витяжна установка в гігієнічному виконанні MC-3 в складі спец. у складі: вентилятор припливний L=2040м3/ч P=600Па, вентилятор витяжний L=1400м3/ч P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=17.5 кВт, охолоджувач фреоновий Q=14.8 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ2); ( маса=0,15) | комплект | 1 | 426274,75 | 426275         |
| 15 | & 2308-4001-104             | Припливна установка внутрішнього монтажу MC-4 спец (PWFK) у складі: вентилятор L=2555м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=33,4 кВт, охолоджувач фреоновий Q=14,77 кВт, блок автоматичного керування (система П3); ( маса=0,15)                                                                 | комплект | 1 | 176728,75 | 176729         |
| 16 | & 2308-4001-105             | Припливна установка внутрішнього монтажу MC-2 спц (PEFK-9-CFP) у складі: вентилятор L=920м3/ч, P=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=9 кВт, охолоджувач фреоновий Q=6,21 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ4); ( маса=0,1)                                                                 | комплект | 1 | 250567,63 | 250568         |
| 17 | & 2308-4001-106             | Припливна установка внутрішнього монтажу MC-20 спец. у складі: вентилятор L=18440м3/ч, P=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=260 кВт, охолоджувач фреоновий Q=110,3 кВт, блок автоматичного керування (система П6); ( маса=0,15)                                                                       | комплект | 1 | 671446,88 | 671447         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5  | 6         | 7      |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------|
| 18 | & 2308-4001-107            | Припливно-витяжна установка МС-3 у складі: вентилятор припливний L=2000м3/ч, Р=450 Па, вентилятор витяжний L=2000м3/ч, Р=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=16 кВт, охолоджувач фреоновий Q=14,6 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ7); ( маса=0,1)                                | комплект | 1  | 387028,13 | 387028 |
| 19 | & 2308-4001-108            | Припливно-витяжна установка МС-0100 (РЕК) у складі: вентилятор припливний L=260м3/ч, Р=450 Па, вентилятор витяжний L=260м3/ч, Р=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=1,5 кВт, охолоджувач фреоновий Q=1,66 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ8); ( маса=0,05)                       | комплект | 1  | 145543,75 | 145544 |
| 20 | & 2308-4001-109            | Припливна установка внутрішнього монтажу МС-2 спц (РЕФК-9-CFP) у складі: вентилятор L=900м3/ч, Р=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=9 кВт, охолоджувач фреоновий Q=6,21 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ9, ПВ10); ( маса=0,1)                                                   | комплект | 2  | 480493,75 | 960988 |
| 21 | & 2308-4001-110            | Припливно-витяжна установка МС-3 в складі спец. у складі: вентилятор припливний L=1440м3/ч Р=600Па, вентилятор витяжний L=1440м3/ч Р=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний Q=12 кВт, охолоджувач фреоновий Q=10 кВт, блок автоматичного керування (система ПВ11); ( маса=0,12)<br>В11-В23<br>----- | комплект | 1  | 390878,13 | 390878 |
| 22 | & 1504-1002-26             | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 13 | 5050,00   | 65650  |
| 23 | & 1502-4006-1              | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>К3,К4,К7<br>-----                                                                                                                                                                                                                                             | шт       | 13 | 4550,00   | 59150  |
| 24 | & 2308-4005-32             | Компресорно-конденсаторний блок Q=13 кВт. AC140MXADNH/EU; ( маса=0,026)                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 3  | 117524,25 | 352573 |
| 25 | & 1601-2206-2-60           | Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; ( маса=0,01)                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 3  | 26082,00  | 78246  |
| 26 | & 1601-1053-1<br>варіант 1 | Пульт керування MWR-WE13N Samsung; ( маса=0,001)<br>К5,К9,К10<br>-----                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 3  | 6734,40   | 20203  |
| 27 | & 2308-4005-33             | Компресорно-конденсаторний блок Q=7 кВт. AC071MXADKH/EU; ( маса=0,02)                                                                                                                                                                                                                                             | шт       | 3  | 72346,50  | 217040 |
| 28 | & 1601-2206-2-60           | Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; ( маса=0,01)                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 3  | 26082,00  | 78246  |
| 29 | & 1601-1053-1<br>варіант 1 | Пульт керування MWR-WE13N Samsung; ( маса=0,001)<br>К6.1,К6.2<br>-----                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 3  | 6734,40   | 20203  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4  | 5 | 6         | 7              |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|----------------|
| 30 | & 2308-4005-34              | Компрессорно-конденсаторный блок Q=56 кВт. AM200KXVAGH/TK; ( маса=0,277)                                                                                                       | шт | 2 | 639940,50 | 1279881        |
| 31 | & 1601-1053-1<br>варіант 1  | Пульт керування MWR-WE13N Samsung; ( маса=0,001)                                                                                                                               | шт | 1 | 6734,40   | 6734           |
| 32 | & 2308-4005-2               | Блок керування PBA, MCM-D211UN Samsung; ( маса=0,0015)                                                                                                                         | шт | 1 | 11247,00  | 11247          |
| 33 | & 1504-16026-1              | Электронный клапан EEV MXD-A64K100E Samsung; ( маса=0,0008)                                                                                                                    | шт | 4 | 6189,30   | 24757          |
| 34 | & 1504-16021-2<br>варіант 1 | Рефнет MXJ-TA3419M Samsung; ( маса=0,001)<br><br>K8<br>-----                                                                                                                   | шт | 1 | 8970,00   | 8970           |
| 35 | & 2308-4005-35              | Компрессорно-конденсаторный блок Q=2,5 кВт. AC026MXADKH/EU; ( маса=0,032)                                                                                                      | шт | 1 | 34425,00  | 34425          |
| 36 | & 1601-2206-2-60            | Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; ( маса=0,01)                                                                                                           | шт | 1 | 26082,00  | 26082          |
| 37 | & 1601-1053-1<br>варіант 1  | Пульт керування MWR-WE13N Samsung; ( маса=0,001)<br><br>K11<br>-----                                                                                                           | шт | 1 | 6734,40   | 6734           |
| 38 | & 2308-4005-36              | Компрессорно-конденсаторный блок Q=5,0 кВт. AC100MNMSEN/EU; ( маса=0,065)                                                                                                      | шт | 1 | 85158,00  | 85158          |
| 39 | & 1601-2206-2-60            | Комплект для підключення секції охолодження MXD-K100XN; ( маса=0,01)                                                                                                           | шт | 1 | 26082,00  | 26082          |
| 40 | & 1601-1053-1<br>варіант 1  | Пульт керування MWR-WE13N Samsung; ( маса=0,001)                                                                                                                               | шт | 1 | 6734,40   | 6734           |
| 41 | & 1601-1-22-15<br>варіант 1 | Пароувлажнитель ТЭНовый Condair RS 20 в компл.: парораспределительная трубка DV 81-350, паровой шланг DS-80, конденсатный шланг KS-10; ( маса=0,034)<br><br>Разом по розділу 2 | шт | 2 | 261000,00 | 522000         |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                  |    |   |           | 6339572        |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                     |    |   |           | <b>248955</b>  |
|    |                             | <b>Розділ 3. Теплопостачання. Корпус 1</b>                                                                                                                                     |    |   |           | <b>6588527</b> |
| 42 | & 2301-101-A-5              | Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; ( маса=0,00527)                                                                                  | шт | 1 | 25350,00  | 25350          |
| 43 | & 2301-101-A-7              | Насос з мокрим ротором G=0.57 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 30/6; ( маса=0,00527)                                                                                | шт | 1 | 3320,80   | 3321           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                  | 4  | 5 | 6         | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|----------------|
|    |                    | Разом по розділу 3                                                                                                                 |    |   |           | 28671          |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                      |    |   |           | 1125           |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                         |    |   |           | <b>29796</b>   |
|    |                    | <b>Розділ 4. Теплопостачання. Корпус 5</b>                                                                                         |    |   |           |                |
| 44 | & 2301-101-A-5     | Насос з мокрим ротором G=5.1 м3/г, H=8 м.вод.ст N=350Вт, U=220В, TOP-S 40/10; ( маса=0,00527)                                      | шт | 1 | 25350,00  | 25350          |
| 45 | & 2301-101-A-7     | Насос з мокрим ротором G=0.57 м3/г, H=4 м.вод.ст N=84 Вт, U=220В, Star-RS 30/6; ( маса=0,00527)                                    | шт | 3 | 3320,80   | 9962           |
|    |                    | Разом по розділу 4                                                                                                                 |    |   |           | 35312          |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                      |    |   |           | 1386           |
|    |                    | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                         |    |   |           | <b>36698</b>   |
|    |                    | <b>Розділ 5. Вентиляція. Корпус 1,5 (для лікувальних газів)</b>                                                                    |    |   |           |                |
| 46 | & 1502-4012-50     | Комплект автоматики П1В1; ( маса=0,001)                                                                                            | шт | 1 | 105224,70 | 105225         |
| 47 | & 2302-13024-56-1E | Настінна інверторна спліт-система Airise ?WindFree Mass, N =0,84 кВт, Qx=2, 5 кВт, Qt=2,3 кВт AR09BXHCNWKNUA Samsung; ( маса=0,04) | шт | 1 | 22499,20  | 22499          |
|    |                    | Разом по розділу 5                                                                                                                 |    |   |           | 127724         |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                      |    |   |           | 5016           |
|    |                    | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                         |    |   |           | <b>132740</b>  |
|    |                    | <b>Разом</b>                                                                                                                       |    |   |           | <b>9675500</b> |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                      |    |   |           | 379954         |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7               |
|---|---|----------------------------|---|---|---|-----------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>10055454</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ЛГ

на мережі лікувальних газів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації) № ЛГ

Кошторисна вартість 1722,911 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,43011 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 448,526 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)      | Найменування робіт і витрат                                                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                                 |                                                                                                                                      |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|        |                                 |                                                                                                                                      |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|        |                                 |                                                                                                                                      |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1      | 2                               | 3                                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|        |                                 | <b>Розділ 1. Система трубопроводів кисню</b>                                                                                         |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1      | КМ34-133-3                      | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                           | шт             | 2         | <u>694.98</u><br>694,98   | -<br>-                        | 1390                    | 1390             | -<br>-                        | <u>6.4000</u><br>-                 | <u>12.8</u><br>-     |
| 2      | & 1704-50462-15-КБ<br>варіант 1 | Редукційний блок 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=10-25 бар, Рвих= 2-6 бар, продуктивність 100-150 м3/год АМ-RS "Кріо Інтер Трейдінг" | шт             | 2         | <u>52224.63</u><br>-      | -<br>-                        | 104449                  | -                | -<br>-                        | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3      | КМ11-60-2                       | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2                                  | комплект       | 9         | <u>2093.26</u><br>1617,28 | <u>348.34</u><br>123,42       | 18839                   | 14556            | <u>3135</u><br>1111           | <u>12.8000</u><br>0,8800           | <u>115.2</u><br>7,92 |
| 4      | & 2402-4058-103<br>варіант 2    | Блок контролю та тривоги на 1 газ (кисень)                                                                                           | шт             | 7         | <u>24000.00</u><br>-      | -<br>-                        | 168000                  | -                | -<br>-                        | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 5      | & 2402-4058-1055                | Блок контролю та тривоги на 2 гази (кисень, вакуум)                                                                                  | шт             | 2         | <u>33800.00</u><br>-      | -<br>-                        | 67600                   | -                | -<br>-                        | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                           | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8      | 9      | 10                    | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 6  | КМ34-133-3                     | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                  | шт    | 29   | <u>694.98</u><br>694.98     | <u>-</u><br>-              | 20154  | 20154  | <u>-</u><br>-         | <u>6.4000</u><br>-         | <u>185.6</u><br>-    |
| 7  | & 2307-40015-6<br>варіант 1    | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 APC-1.040.16.2.1                                                            | шт    | 7    | <u>8572.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 60006  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 8  | & 2307-40015-6<br>варіант 4    | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 APC-1.025.16.2.1                                                            | шт    | 1    | <u>7682.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 7683   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 9  | & 2307-40015-5                 | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 APC-1.020.16.2.1                                                            | шт    | 1    | <u>6701.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 6702   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 10 | & 2307-40015-3<br>варіант 1    | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 APC-1.015.16.2.1                                                            | шт    | 20   | <u>5539.02</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 110780 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КМ12-43-4                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 45 мм    | 100 м | 0,95 | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 43158  | 32612  | <u>10093</u><br>3841  | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>266</u><br>31,29  |
| 12 | & C1528-24-3                   | Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 45x2,5                                                                                     | м     | 50   | <u>607.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 30376  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & C1528-24-3<br>варіант 1      | Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 40x2,5                                                                                     | м     | 45   | <u>548.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 24676  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 14 | КМ12-43-1                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр до 25 мм | 100 м | 6,8  | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 158500 | 100042 | <u>56532</u><br>17920 | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>816</u><br>139,94 |
| 15 | & C1528-18-15                  | Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 18x1,5                                                                                     | м     | 200  | <u>288.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 57670  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & C1528-18-16                  | Труба зі сталі 12X18H10T діаметр 14x1,5                                                                                     | м     | 480  | <u>253.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 121502 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 17 | & C1534-256-25-23<br>варіант 1 | Перехід зі сталі 12X18H10T Ду40/Ду15                                                                                        | шт    | 1    | <u>216.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 217    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 18 | & C1534-137-20-15<br>варіант 1 | Перехід зі сталі 12X18H10T Ду20хДу15                                                                                        | шт    | 15   | <u>121.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1819   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 19 | & C1534-256-25-22              | Перехід зі сталі 12X18H10T Ду15/Ду10                                                                                        | шт    | 38   | <u>110.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4190   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 20 | & C1534-137-15-30<br>варіант 1 | Трійник зі сталі 12X18H10T Ду45хДу45                                                                                        | шт    | 3    | <u>367.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1101   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 21 | & C1534-137-15-30              | Трійник зі сталі 12X18H10T Ду24хДу24                                                                                        | шт    | 15   | <u>187.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2818   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                               | 4     | 5    | 6                          | 7                     | 8              | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22 | & C1534-137-15-31           | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду18хДу18                                                            | шт    | 35   | <u>160.79</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 5628           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 23 | & C1534-137-15-32           | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду14хДу14                                                            | шт    | 25   | <u>130.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 3254           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 24 | & C1534-101-40<br>варіант 1 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду45                                                        | шт    | 40   | <u>262.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 10501          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 25 | & C1534-101-41              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18                                                        | шт    | 25   | <u>97.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 2427           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 26 | & C1534-101-42              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду14                                                        | шт    | 140  | <u>80.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 11298          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 27 | КМ12-753-2                  | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм               | 100 м | 0,95 | <u>9503.30</u><br>5884,80  | <u>109.12</u><br>4,92 | 9028           | 5591   | <u>104</u><br>5       | <u>48.0000</u><br>0,0400 | <u>45.6</u><br>0,04      |
| 28 | КМ12-753-1                  | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм            | 100 м | 6,8  | <u>7541.12</u><br>3923,20  | <u>108.54</u><br>4,92 | 51280          | 26678  | <u>738</u><br>33      | <u>32.0000</u><br>0,0400 | <u>217.6</u><br>0,27     |
| 29 | КБ19-15-1                   | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/ | 100м  | 7,75 | <u>11139.00</u><br>7887,74 | <u>-</u><br>-         | 86327          | 61130  | <u>-</u><br>-         | <u>54.9400</u><br>-      | <u>425.79</u><br>-       |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                |       |      |                            |                       | 1191373        | 262153 | <u>70602</u><br>22910 |                          | <u>2084.59</u><br>179,46 |
|    |                             | Разом устаткування, грн.                                                                        |       |      |                            |                       | 235600         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                             |       |      |                            |                       | 9252           |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                |       |      |                            |                       | <b>244852</b>  |        |                       |                          |                          |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |      |                            |                       | 955773         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | в тому числі:                                                                                   |       |      |                            |                       |                |        |                       |                          |                          |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |      |                            |                       | 623018         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                    |       |      |                            |                       | 285063         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |       |      |                            |                       | 126150         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |       |      |                            |                       | 189,94         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |       |      |                            |                       | 36085          |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |       |      |                            |                       | <b>1081923</b> |        |                       |                          |                          |
|    |                             | -----                                                                                           |       |      |                            |                       |                |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                      |       |      |                            |                       | <b>1326775</b> |        |                       |                          |                          |



| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                     | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8     | 9     | 10                   | 11                         | 12                  |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                                | <b>Розділ 2. Система трубопроводів вакууму</b>                                                                                        |       |      |                             |                            |       |       |                      |                            |                     |
| 30 | КМ34-133-3                     | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                            | шт    | 4    | <u>694.98</u><br>694,98     | <u>-</u><br>-              | 2780  | 2780  | <u>-</u><br>-        | <u>6.4000</u><br>-         | <u>25.6</u><br>-    |
| 31 | & 2307-40015-6<br>варіант 1    | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 АРС-1.040.16.2.1                                                                      | шт    | 2    | <u>8572.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 17145 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 32 | & 2307-40015-3<br>варіант 1    | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1                                                                      | шт    | 2    | <u>5539.02</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 11078 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 33 | КМ12-43-4                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 45 мм              | 100 м | 1,3  | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 59058 | 44626 | <u>13811</u><br>5256 | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>364</u><br>42,82 |
| 34 | & С1528-24-3                   | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 45х2,5                                                                                               | м     | 130  | <u>607.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 78978 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 35 | КМ12-43-1                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 25 мм | 100 м | 0,85 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 19812 | 12505 | <u>7067</u><br>2240  | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>102</u><br>17,49 |
| 36 | & С1528-18-15                  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5                                                                                               | м     | 85   | <u>288.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 24510 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 37 | & С1534-256-25-23<br>варіант 1 | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду40/Ду15                                                                                                  | шт    | 10   | <u>216.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2169  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 38 | & С1534-137-15-31<br>варіант 1 | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду15хДу15                                                                                                  | шт    | 5    | <u>145.29</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 726   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 39 | & С1534-137-15-33              | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду40хДу40                                                                                                  | шт    | 5    | <u>340.28</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1701  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 40 | & С1534-101-43                 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40                                                                                              | шт    | 18   | <u>227.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4089  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 41 | & С1534-101-41                 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18                                                                                              | шт    | 30   | <u>97.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 2912  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 42 | КМ12-753-2                     | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм                                                     | 100 м | 1,3  | <u>9503.30</u><br>5884,80   | <u>109.12</u><br>4,92      | 12354 | 7650  | <u>142</u><br>6      | <u>48.0000</u><br>0,0400   | <u>62.4</u><br>0,05 |
| 43 | КМ12-753-1                     | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм                                                  | 100 м | 0,85 | <u>7541.12</u><br>3923,20   | <u>108.54</u><br>4,92      | 6410  | 3335  | <u>92</u><br>4       | <u>32.0000</u><br>0,0400   | <u>27.2</u><br>0,03 |
| 44 | КБ19-15-1                      | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/                                       | 100м  | 2,15 | <u>11139.00</u><br>7887,74  | <u>-</u><br>-              | 23949 | 16959 | <u>-</u><br>-        | <u>54.9400</u><br>-        | <u>118.12</u><br>-  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                         |       |      |                             |                           | 267671        | 87855 | <u>21112</u><br>7506 |                            | <u>699.32</u><br>60,39 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |      |                             |                           | 267671        |       |                      |                            |                        |
|    |                | в тому числі:                                                                                                            |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |      |                             |                           | 158704        |       |                      |                            |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |      |                             |                           | 95361         |       |                      |                            |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                          |       |      |                             |                           | 42049         |       |                      |                            |                        |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                   |       |      |                             |                           | 63,08         |       |                      |                            |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                      |       |      |                             |                           | 11985         |       |                      |                            |                        |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |       |      |                             |                           | <b>309720</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                | -----                                                                                                                    |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                        |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                               |       |      |                             |                           | <b>309720</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                | <b>Розділ 3. Система відведення анестетичних газів</b>                                                                   |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                        |
| 45 | КМ12-43-1      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 25 мм | 100 м | 0,06 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23 | 1399          | 883   | <u>499</u><br>158    | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>7.2</u><br>1,23     |
| 46 | & С1528-18-15  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5                                                                                  | м     | 6    | <u>288.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1730          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 47 | & С1534-101-41 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18                                                                                 | шт    | 5    | <u>97.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 485           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 48 | КМ34-133-3     | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                               | шт    | 1    | <u>694.98</u><br>694,98     | <u>-</u><br>-             | 695           | 695   | <u>-</u><br>-        | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-        |
| 49 | & С1532-6-3    | Клапан AGSS                                                                                                              | шт    | 1    | <u>8262.19</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 8262          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 50 | КМ12-753-1     | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм                                     | 100 м | 0,06 | <u>7541.12</u><br>3923,20   | <u>108.54</u><br>4,92     | 452           | 235   | <u>7</u><br>-        | <u>32.0000</u><br>0,0400   | <u>1.92</u><br>-       |
| 51 | КБ19-15-1      | Пневматичне випробування киснепровода /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/                          | 100м  | 0,06 | <u>11139.00</u><br>7887,74  | <u>-</u><br>-             | 668           | 473   | <u>-</u><br>-        | <u>54.9400</u><br>-        | <u>3.3</u><br>-        |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                         |       |      |                             |                           | 13691         | 2286  | <u>506</u><br>158    |                            | <u>18.82</u><br>1,23   |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |      |                             |                           | 13691         |       |                      |                            |                        |
|    |                | в тому числі:                                                                                                            |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |      |                             |                           | 10899         |       |                      |                            |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |      |                             |                           | 2444          |       |                      |                            |                        |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                           | 7                        | 8                                   | 9   | 10             | 11                        | 12                  |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|---------------------|
|    |                                    | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |        |                             |                          | 1095<br>1,68<br>318<br><b>14786</b> |     |                |                           |                     |
|    |                                    | -----                                                                                                                                                                                   |    |        |                             |                          |                                     |     |                |                           |                     |
|    |                                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                              |    |        |                             |                          | <b>14786</b>                        |     |                |                           |                     |
|    |                                    | <b>Розділ 4. Матеріали для кріплення трубопроводів</b>                                                                                                                                  |    |        |                             |                          |                                     |     |                |                           |                     |
| 52 | & C130-<br>КС22-24-28<br>варіант 4 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 40-44мм                                                                                                                                   | шт | 110    | <u>67.64</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 7440                                | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 53 | & C130-<br>КС22-24-28<br>варіант 5 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 24-28мм                                                                                                                                   | шт | 90     | <u>50.91</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 4582                                | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 54 | & C130-<br>КС22-16-19<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 16-19мм                                                                                                                                   | шт | 240    | <u>37.39</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 8974                                | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 55 | & C130-<br>КС22-10-14<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 10-14мм                                                                                                                                   | шт | 490    | <u>30.33</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 14862                               | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 56 | & C111-<br>1850-60-6               | Шуруп М6/6,0х60                                                                                                                                                                         | шт | 930    | <u>2.40</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 2232                                | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 57 | КБ9-34-1                           | Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т                                                                                                                                               | т  | 0,0125 | <u>16476.26</u><br>13617,77 | <u>1513.50</u><br>220,24 | 206                                 | 170 | <u>19</u><br>3 | <u>117.7600</u><br>1,7764 | <u>1.47</u><br>0,02 |
| 58 | & C111-150-<br>М<br>варіант 1      | Кутик 50х50х5 В ст 3пс                                                                                                                                                                  | м  | 3      | <u>159.43</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 478                                 | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 59 | C1536-184                          | Опори рухомі безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип ОПБ-2, діаметр умовного проходу 25 мм                                                       | шт | 8      | <u>114.28</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 914                                 | -   | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
|    |                                    | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                        |    |        |                             |                          | 39688                               | 170 | <u>19</u><br>3 |                           | <u>1.47</u><br>0,02 |
|    |                                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                      |    |        |                             |                          | 39688<br><br>39499<br>173           |     |                |                           |                     |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                           | 7                          | 8                                                                   | 9    | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |       |                             |                            | 94<br>0,18<br>34<br><b>39782</b>                                    |      |                     |                            |                       |
|    |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                             |                            |                                                                     |      |                     |                            |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                             |                            | <b>39782</b>                                                        |      |                     |                            |                       |
|    |            | <b>Розділ 5. Трубопроводи зі сталевих<br/>водогазопровідних труб по ДСТУ<br/>8936:2019 (для гільз)</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                             |                            |                                                                     |      |                     |                            |                       |
| 60 | КБ46-26-10 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм                                                                                                                                                 | 100шт | 0,48  | <u>37266.58</u><br>17056,02 | <u>13030.28</u><br>9932,38 | 17888                                                               | 8187 | <u>6255</u><br>4768 | <u>131.1800</u><br>85,2729 | <u>62.97</u><br>40,93 |
| 61 | КБ16-6-6   | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,1   | <u>35751.14</u><br>7396,24  | <u>1331.08</u><br>416,27   | 3575                                                                | 740  | <u>133</u><br>42    | <u>61.0100</u><br>3,3385   | <u>6.1</u><br>0,33    |
| 62 | КБ16-6-3   | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,11  | <u>25174.04</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92    | 2769                                                                | 650  | <u>69</u><br>23     | <u>48.7100</u><br>1,6512   | <u>5.36</u><br>0,18   |
| 63 | КБ13-16-6  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,036 | <u>1464.24</u><br>648,17    | <u>84.43</u><br>8,78       | 53                                                                  | 23   | <u>3</u><br>-       | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.17</u><br>-      |
| 64 | КБ13-26-6  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 0,036 | <u>2391.47</u><br>484,25    | <u>63.22</u><br>9,83       | 86                                                                  | 17   | <u>2</u><br>-       | <u>3.6200</u><br>0,0804    | <u>0.13</u><br>-      |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |                            | 24371                                                               | 9617 | <u>6462</u><br>4833 |                            | <u>74.73</u><br>41,44 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                            | 24371<br><br>8292<br>14450<br>7476<br>13,76<br>2613<br><b>31847</b> |      |                     |                            |                       |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 5</b>                           |   |   |   |   | <b>31847</b>   |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1536794        | 362081 | <u>98701</u> |    | <u>2878,93</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | <u>35410</u> |    | <u>282,54</u>  |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 235600         |        |              |    |                |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 9252           |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>244852</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1301194        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 840412         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 397491         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 176865         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 268,64         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 51035          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1478059</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1722911</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>3430,11</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>448526</b>  |        |              |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕТР**  
**на монтаж магістральних мереж**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 7616,569 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 13,71504 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1722,557 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                   |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                   |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                   |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                 | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Щитове устаткування</b>                                              |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій ВРП1                                                 |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                              | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20   | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій ВРП2                                                 |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 2       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                              | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20   | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Щафа розподільча Щр-Компрес                                                       |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 3       | КМ8-573-5                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм        | шт             | 1         | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25        | 1121                    | 404              | <u>245</u><br>72              | <u>3.2000</u><br>0,5180            | <u>3.2</u><br>0,52   |
| 4       | КБ21-22-13                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт          | 0,01      | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54     | 397                     | 338              | <u>13</u><br>11               | <u>285.6400</u><br>9,7940          | <u>2.86</u><br>0,1   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                  | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 5  | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт | 0,11 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 3203 | 2667 | <u>140</u><br>125 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>22.79</u><br>1,08 |
| 6  | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт | 0,01 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 291  | 242  | <u>13</u><br>11   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>2.07</u><br>0,1   |
| 7  | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт | 0,05 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 1456 | 1212 | <u>64</u><br>57   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>10.36</u><br>0,49 |
| 8  | КБ21-22-13      | Установлення розчеплювача                                                                          | 100шт | 0,01 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 397  | 338  | <u>13</u><br>11   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>2.86</u><br>0,1   |
| 9  | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                     | 100 м | 0,02 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 672  | 498  | <u>110</u><br>68  | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>4.06</u><br>0,6   |
| 10 | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>63974.47</u><br>47863,04 | <u>10983.43</u><br>6581,81 | 640  | 479  | <u>110</u><br>66  | <u>390.4000</u><br>57,1985 | <u>3.9</u><br>0,57   |
| 11 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                     | шт    | 2    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 547  | 392  | <u>-</u><br>-     | <u>1.6000</u><br>-         | <u>3.2</u><br>-      |
| 12 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                        | шт    | 1    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 55   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                         | шт    | 1    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 27   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 14 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                | 100шт | 0,01 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-              | 60   | 60   | <u>-</u><br>-     | <u>55.6500</u><br>-        | <u>0.56</u><br>-     |
| 15 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                    | 100 м | 0,04 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-              | 86   | 81   | <u>-</u><br>-     | <u>14.4000</u><br>-        | <u>0.58</u><br>-     |
| 16 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                     | м     | 4    | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 133  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                 | Щафа розподільча Щр-Вакуум                                                                         |       |      |                             |                            |      |      |                   |                            |                      |
| 17 | КМ8-573-5       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                         | шт    | 1    | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25     | 1121 | 404  | <u>245</u><br>72  | <u>3.2000</u><br>0,5180    | <u>3.2</u><br>0,52   |
| 18 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт | 0,09 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 2621 | 2182 | <u>115</u><br>102 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>18.65</u><br>0,88 |
| 19 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт | 0,01 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 291  | 242  | <u>13</u><br>11   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>2.07</u><br>0,1   |
| 20 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт | 0,03 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 874  | 727  | <u>38</u><br>34   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>6.22</u><br>0,29  |
| 21 | КБ21-22-13      | Установлення розчеплювача                                                                          | 100шт | 0,01 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 397  | 338  | <u>13</u><br>11   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>2.86</u><br>0,1   |
| 22 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                     | 100 м | 0,03 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 1008 | 747  | <u>166</u><br>102 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>6.1</u><br>0,9    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 23 | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                | 100 м | 0,01 | <u>63974.47</u><br>47863,04 | <u>10983.43</u><br>6581,81 | 640   | 479   | <u>110</u><br>66    | <u>390.4000</u><br>57,1985 | <u>3.9</u><br>0,57     |
| 24 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                   | шт    | 2    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 547   | 392   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>3.2</u><br>-        |
| 25 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                      | шт    | 1    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 55    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 26 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                       | шт    | 1    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 27    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 27 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                              | 100шт | 0,01 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-              | 60    | 60    | <u>-</u><br>-       | <u>55.6500</u><br>-        | <u>0.56</u><br>-       |
| 28 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                  | 100 м | 0,04 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-              | 86    | 81    | <u>-</u><br>-       | <u>14.4000</u><br>-        | <u>0.58</u><br>-       |
| 29 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                   | м     | 4    | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 133   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Щафа розподільча ШПА 18шт                                                                        |       |      |                             |                            |       |       |                     |                            |                        |
| 30 | КМ8-573-5       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                       | шт    | 18   | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25     | 20185 | 7278  | <u>4411</u><br>1301 | <u>3.2000</u><br>0,5180    | <u>57.6</u><br>9,32    |
| 31 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                | 100шт | 2,52 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 99950 | 85219 | <u>3218</u><br>2854 | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>719.81</u><br>24,68 |
| 32 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                 | 100шт | 2,34 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 68143 | 56732 | <u>2988</u><br>2650 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>484.85</u><br>22,92 |
| 33 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги) | 100шт | 0,18 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 5242  | 4364  | <u>230</u><br>204   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>37.3</u><br>1,76    |
| 34 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                   | 100 м | 0,9  | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 30233 | 22421 | <u>4971</u><br>3071 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>182.88</u><br>26,96 |
| 35 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                   | шт    | 36   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 9851  | 7062  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>57.6</u><br>-       |
| 36 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                      | шт    | 18   | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 996   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 37 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                       | шт    | 18   | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 478   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 38 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                              | 100шт | 0,18 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-              | 1088  | 1088  | <u>-</u><br>-       | <u>55.6500</u><br>-        | <u>10.02</u><br>-      |
|    |                 | Щафа розподільча ТРО/ПКО 18шт                                                                    |       |      |                             |                            |       |       |                     |                            |                        |
| 39 | КМ8-573-4       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                       | шт    | 18   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98     | 14328 | 7278  | <u>2702</u><br>738  | <u>3.2000</u><br>0,2946    | <u>57.6</u><br>5,3     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                     | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 40 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                     | 100шт | 0,18 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7139   | 6087  | <u>230</u><br>204   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>51.42</u><br>1,76   |
| 41 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                      | 100шт | 2,16 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 62901  | 52368 | <u>2759</u><br>2446 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>447.55</u><br>21,16 |
| 42 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                        | 100 м | 0,36 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87 | 12093  | 8968  | <u>1989</u><br>1228 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>73.15</u><br>10,78  |
| 43 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                        | шт    | 54   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 14777  | 10593 | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>86.4</u><br>-       |
| 44 | & 2405-1119-3   | Клемна колодка FE ізолювана                                                                           | шт    | 18   | <u>42.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 769    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 45 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка PE ізолювана                                                                           | шт    | 18   | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 996    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 46 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                            | шт    | 18   | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 478    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 47 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                   | 100шт | 0,54 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 3263   | 3263  | <u>-</u><br>-       | <u>55.6500</u><br>-        | <u>30.05</u><br>-      |
| 48 | КМ8-54-2        | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ                                            | шт    | 18   | <u>653.39</u><br>392,32     | <u>209.01</u><br>73,28    | 11761  | 7062  | <u>3762</u><br>1319 | <u>3.2000</u><br>0,5225    | <u>57.6</u><br>9,41    |
| 49 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)                                       | 100 м | 0,72 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-             | 1543   | 1464  | <u>-</u><br>-       | <u>14.4000</u><br>-        | <u>10.37</u><br>-      |
| 50 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                        | м     | 72   | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2391   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Щафа розподільча ЩОА 18шт                                                                             |       |      |                             |                           |        |       |                     |                            |                        |
| 51 | КБ21-24-2       | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт    | 18   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 11976  | 8332  | <u>789</u><br>398   | <u>3.9100</u><br>0,1690    | <u>70.38</u><br>3,04   |
| 52 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                      | 100шт | 3,6  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 104835 | 87280 | <u>4598</u><br>4077 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>745.92</u><br>35,26 |
| 53 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                   | 100шт | 0,54 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 3263   | 3263  | <u>-</u><br>-       | <u>55.6500</u><br>-        | <u>30.05</u><br>-      |
| 54 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                        | 100 м | 0,36 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87 | 12093  | 8968  | <u>1989</u><br>1228 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>73.15</u><br>10,78  |
| 55 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                        | шт    | 36   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 9851   | 7062  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>57.6</u><br>-       |
| 56 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка PE ізолювана                                                                           | шт    | 18   | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 996    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 57 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                            | шт    | 18   | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 478    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 58 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)                                       | 100 м | 0,72 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-             | 1543   | 1464  | <u>-</u><br>-       | <u>14.4000</u><br>-        | <u>10.37</u><br>-      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8      | 9      | 10                  | 11                         | 12                      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 59 | & C1545-66-A-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                                      | м     | 72   | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 2391   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|    |                 | Щафа розподільча ЩО 18шт                                                                                            |       |      |                             |                            |        |        |                     |                            |                         |
| 60 | КБ21-24-2       | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг               | шт    | 18   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11      | 11976  | 8332   | <u>789</u><br>398   | <u>3.9100</u><br>0,1690    | <u>70.38</u><br>3,04    |
| 61 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                    | 100шт | 5,76 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 167736 | 139648 | <u>7356</u><br>6523 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>1193.47</u><br>56,41 |
| 62 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                                 | 100шт | 0,54 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-              | 3263   | 3263   | <u>-</u><br>-       | <u>55.6500</u><br>-        | <u>30.05</u><br>-       |
| 63 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                                      | 100 м | 0,54 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 18140  | 13453  | <u>2983</u><br>1842 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>109.73</u><br>16,18  |
| 64 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                                      | шт    | 36   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 9851   | 7062   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>57.6</u><br>-        |
| 65 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                                         | шт    | 18   | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 996    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 66 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                                          | шт    | 18   | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 478    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 67 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)                                                     | 100 м | 1,08 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-              | 2314   | 2196   | <u>-</u><br>-       | <u>14.4000</u><br>-        | <u>15.55</u><br>-       |
| 68 | & C1545-66-A-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                                      | м     | 108  | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 3587   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|    |                 | Щафа розподільча ШР ВК Б1 9шт                                                                                       |       |      |                             |                            |        |        |                     |                            |                         |
| 69 | КМ8-573-5       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                                          | шт    | 9    | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25     | 10093  | 3639   | <u>2205</u><br>650  | <u>3.2000</u><br>0,5180    | <u>28.8</u><br>4,66     |
| 70 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                   | 100шт | 0,09 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 3570   | 3044   | <u>115</u><br>102   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>25.71</u><br>0,88    |
| 71 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (пристрій захистного відключення) | 100шт | 0,09 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 3570   | 3044   | <u>115</u><br>102   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>25.71</u><br>0,88    |
| 72 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)                  | 100шт | 2,43 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 70764  | 58914  | <u>3103</u><br>2752 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>503.5</u><br>23,8    |
| 73 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                                      | 100 м | 0,09 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 3023   | 2242   | <u>497</u><br>307   | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>18.29</u><br>2,7     |
| 74 | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                                   | 100 м | 0,27 | <u>63974.47</u><br>47863,04 | <u>10983.43</u><br>6581,81 | 17273  | 12923  | <u>2966</u><br>1777 | <u>390.4000</u><br>57,1985 | <u>105.41</u><br>15,44  |
| 75 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                                      | шт    | 18   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 4926   | 3531   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>28.8</u><br>-        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4     | 5    | 6               | 7               | 8     | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 76 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                                         | шт    | 9    | <u>55.32</u>    | -               | 498   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | -               | -               |       |       | -           | -               | -             |
| 77 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                                          | шт    | 9    | <u>26.53</u>    | -               | 239   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | -               | -               |       |       | -           | -               | -             |
| 78 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                                     | 100 м | 0,27 | <u>2142.90</u>  | -               | 579   | 549   | -           | <u>14.4000</u>  | <u>3.89</u>   |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 2033,14         | -               |       |       | -           | -               | -             |
| 79 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                                      | м     | 27   | <u>33.21</u>    | -               | 897   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | -               | -               |       |       | -           | -               | -             |
|    |                 | Щафа розподільча ШР ВК Б5 9шт                                                                                       |       |      |                 |                 |       |       |             |                 |               |
| 80 | КМ8-573-5       | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                                          | шт    | 9    | <u>1121.39</u>  | <u>245.05</u>   | 10093 | 3639  | <u>2205</u> | <u>3.2000</u>   | <u>28.8</u>   |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 404,32          | 72,25           |       |       | 650         | 0,5180          | 4,66          |
| 81 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                   | 100шт | 0,09 | <u>39662.57</u> | <u>1277.12</u>  | 3570  | 3044  | <u>115</u>  | <u>285.6400</u> | <u>25.71</u>  |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 33816,92        | 1132,54         |       |       | 102         | 9,7940          | 0,88          |
| 82 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (пристрій захистного відключення) | 100шт | 0,09 | <u>39662.57</u> | <u>1277.12</u>  | 3570  | 3044  | <u>115</u>  | <u>285.6400</u> | <u>25.71</u>  |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 33816,92        | 1132,54         |       |       | 102         | 9,7940          | 0,88          |
| 83 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)                  | 100шт | 1,53 | <u>29120.82</u> | <u>1277.12</u>  | 44555 | 37094 | <u>1954</u> | <u>207.2000</u> | <u>317.02</u> |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 24244,47        | 1132,54         |       |       | 1733        | 9,7940          | 14,98         |
| 84 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                                      | 100 м | 0,09 | <u>33592.00</u> | <u>5523.83</u>  | 3023  | 2242  | <u>497</u>  | <u>203.2000</u> | <u>18.29</u>  |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 24912,32        | 3411,87         |       |       | 307         | 29,9575         | 2,7           |
| 85 | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                                   | 100 м | 0,27 | <u>63974.47</u> | <u>10983.43</u> | 17273 | 12923 | <u>2966</u> | <u>390.4000</u> | <u>105.41</u> |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 47863,04        | 6581,81         |       |       | 1777        | 57,1985         | 15,44         |
| 86 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                                      | шт    | 18   | <u>273.65</u>   | -               | 4926  | 3531  | -           | <u>1.6000</u>   | <u>28.8</u>   |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 196,16          | -               |       |       | -           | -               | -             |
| 87 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                                         | шт    | 9    | <u>55.32</u>    | -               | 498   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | -               | -               |       |       | -           | -               | -             |
| 88 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                                          | шт    | 9    | <u>26.53</u>    | -               | 239   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | -               | -               |       |       | -           | -               | -             |
| 89 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                                     | 100 м | 0,27 | <u>2142.90</u>  | -               | 579   | 549   | -           | <u>14.4000</u>  | <u>3.89</u>   |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 2033,14         | -               |       |       | -           | -               | -             |
| 90 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                                      | м     | 27   | <u>33.21</u>    | -               | 897   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | -               | -               |       |       | -           | -               | -             |
|    |                 | Щафа розподільча ЩР ТХ 18шт                                                                                         |       |      |                 |                 |       |       |             |                 |               |
| 91 | КМ8-573-5       | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                                          | шт    | 18   | <u>1121.39</u>  | <u>245.05</u>   | 20185 | 7278  | <u>4411</u> | <u>3.2000</u>   | <u>57.6</u>   |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 404,32          | 72,25           |       |       | 1301        | 0,5180          | 9,32          |
| 92 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                   | 100шт | 0,18 | <u>39662.57</u> | <u>1277.12</u>  | 7139  | 6087  | <u>230</u>  | <u>285.6400</u> | <u>51.42</u>  |
|    |                 |                                                                                                                     |       |      | 33816,92        | 1132,54         |       |       | 204         | 9,7940          | 1,76          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                   | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8      | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 93  | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (пристрій захистного відключення) | 100шт | 0,18 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 7139   | 6087  | <u>230</u><br>204   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>51.42</u><br>1,76   |
| 94  | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)                  | 100шт | 3,6  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 104835 | 87280 | <u>4598</u><br>4077 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>745.92</u><br>35,26 |
| 95  | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                    | 100шт | 1,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 41934  | 34912 | <u>1839</u><br>1631 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>298.37</u><br>14,1  |
| 96  | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                                      | 100 м | 0,18 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 6047   | 4484  | <u>994</u><br>614   | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>36.58</u><br>5,39   |
| 97  | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                                   | 100 м | 0,54 | <u>63974.47</u><br>47863,04 | <u>10983.43</u><br>6581,81 | 34546  | 25846 | <u>5931</u><br>3554 | <u>390.4000</u><br>57,1985 | <u>210.82</u><br>30,89 |
| 98  | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                                      | шт    | 36   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 9851   | 7062  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>57.6</u><br>-       |
| 99  | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                                         | шт    | 18   | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 996    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 100 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                                          | шт    | 18   | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 478    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 101 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                                     | 100 м | 0,72 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-              | 1543   | 1464  | <u>-</u><br>-       | <u>14.4000</u><br>-        | <u>10.37</u><br>-      |
| 102 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                                      | м     | 72   | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 2391   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|     |                 | Щафа розподільча ШР ТХ. Конс. 9шт                                                                                   |       |      |                             |                            |        |       |                     |                            |                        |
| 103 | КМ8-573-5       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                                          | шт    | 9    | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25     | 10093  | 3639  | <u>2205</u><br>650  | <u>3.2000</u><br>0,5180    | <u>28.8</u><br>4,66    |
| 104 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                    | 100шт | 0,09 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 2621   | 2182  | <u>115</u><br>102   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>18.65</u><br>0,88   |
| 105 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (пристрій захистного відключення)  | 100шт | 0,09 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 2621   | 2182  | <u>115</u><br>102   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>18.65</u><br>0,88   |
| 106 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)                  | 100шт | 0,9  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 26209  | 21820 | <u>1149</u><br>1019 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>186.48</u><br>8,81  |
| 107 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                                      | 100 м | 0,09 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 3023   | 2242  | <u>497</u><br>307   | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>18.29</u><br>2,7    |
| 108 | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                                   | 100 м | 0,27 | <u>63974.47</u><br>47863,04 | <u>10983.43</u><br>6581,81 | 17273  | 12923 | <u>2966</u><br>1777 | <u>390.4000</u><br>57,1985 | <u>105.41</u><br>15,44 |
| 109 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                                      | шт    | 18   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 4926   | 3531  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>28.8</u><br>-       |
| 110 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                                         | шт    | 9    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 498    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                  | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 111 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізольована                                                                        | шт     | 9    | <u>26.53</u><br>-           | -                         | 239   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 112 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                    | 100 м  | 0,36 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | -                         | 771   | 732  | -                 | <u>14.4000</u><br>-       | <u>5.18</u><br>-     |
| 113 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                     | м      | 36   | <u>33.21</u><br>-           | -                         | 1196  | -    | -                 | -                         | -                    |
|     |                 | Шафа розподільча ШР.ОВ.Б1.П/2 2шт.                                                                 |        |      |                             |                           |       |      |                   |                           |                      |
| 114 | КМ8-573-6       | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм                        | шт     | 2    | <u>1422.20</u><br>404,32    | <u>315.56</u><br>95,66    | 2844  | 809  | <u>631</u><br>191 | <u>3.2000</u><br>0,6852   | <u>6.4</u><br>1,37   |
| 115 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                  | 100шт  | 0,02 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 793   | 676  | <u>26</u><br>23   | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>5.71</u><br>0,2   |
| 116 | КМ8-80-2        | Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)                                                   | шт     | 2    | <u>321.49</u><br>196,16     | <u>121.00</u><br>42,42    | 643   | 392  | <u>242</u><br>85  | <u>1.6000</u><br>0,3025   | <u>3.2</u><br>0,61   |
| 117 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт  | 0,1  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 2912  | 2424 | <u>128</u><br>113 | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>20.72</u><br>0,98 |
| 118 | КМ8-80-1        | Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)                                                     | шт     | 12   | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28     | 3044  | 2354 | <u>660</u><br>231 | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>19.2</u><br>1,65  |
| 119 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт  | 0,04 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1165  | 970  | <u>51</u><br>45   | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>8.29</u><br>0,39  |
| 120 | КМ8-591-11      | Розетка штепсельна триполюсна                                                                      | 100 шт | 0,02 | <u>16658.77</u><br>13342,56 | <u>198.01</u><br>69,42    | 333   | 267  | <u>4</u><br>1     | <u>105.6000</u><br>0,4950 | <u>2.11</u><br>0,01  |
| 121 | & 290902-561    | Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                          | шт     | 2    | <u>143.98</u><br>-          | -                         | 288   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 122 | КБ21-22-7       | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу                                               | 100шт  | 0,02 | <u>2857.33</u><br>2748,41   | -                         | 57    | 55   | -                 | <u>25.3100</u><br>-       | <u>0.51</u><br>-     |
| 123 | & 290902-560    | Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                                       | шт     | 2    | <u>128.68</u><br>-          | -                         | 257   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 124 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт  | 0,02 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 582   | 485  | <u>26</u><br>23   | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>4.14</u><br>0,2   |
| 125 | КМ8-529-3       | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції                                        | шт     | 12   | <u>846.22</u><br>606,48     | <u>24.14</u><br>5,69      | 10155 | 7278 | <u>290</u><br>68  | <u>4.8000</u><br>0,0431   | <u>57.6</u><br>0,52  |
| 126 | КМ8-522-8       | Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою           | шт     | 12   | <u>616.75</u><br>392,32     | <u>20.60</u><br>5,66      | 7401  | 4708 | <u>247</u><br>68  | <u>3.2000</u><br>0,0433   | <u>38.4</u><br>0,52  |
| 127 | КМ10-309-3      | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                         | шт     | 24   | <u>211.91</u><br>196,16     | -                         | 5086  | 4708 | -                 | <u>1.6000</u><br>-        | <u>38.4</u><br>-     |
| 128 | КБ21-17-18      | Монтаж світильників із лампами                                                                     | 100шт  | 0,12 | <u>14406.69</u><br>12970,85 | <u>501.48</u><br>203,62   | 1729  | 1557 | <u>60</u><br>24   | <u>113.6000</u><br>1,5406 | <u>13.63</u><br>0,18 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                  | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 129 | КМ10-309-4    | Коробка клемна                                                                                     | шт     | 4    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 1095  | 785   | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>6.4</u><br>-      |
| 130 | & 2405-1119-1 | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                        | шт     | 2    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 111   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 131 | & 2405-1119-2 | Клемна колодка N ізолювана                                                                         | шт     | 2    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 53    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 132 | КБ21-22-11    | Установлення блоків у готове гніздо                                                                | 100шт  | 0,02 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 121   | 121   | <u>-</u><br>-      | <u>55.6500</u><br>-       | <u>1.11</u><br>-     |
|     |               | Шафа розподільча ШР.ОВ.Б1.Тех 1шт.                                                                 |        |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                      |
| 133 | КМ8-573-6     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм                        | шт     | 1    | <u>1422.20</u><br>404,32    | <u>315.56</u><br>95,66    | 1422  | 404   | <u>316</u><br>96   | <u>3.2000</u><br>0,6852   | <u>3.2</u><br>0,69   |
| 134 | КБ21-22-13    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                  | 100шт  | 0,01 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 397   | 338   | <u>13</u><br>11    | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>2.86</u><br>0,1   |
| 135 | КМ8-80-2      | Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)                                                   | шт     | 1    | <u>321.49</u><br>196,16     | <u>121.00</u><br>42,42    | 321   | 196   | <u>121</u><br>42   | <u>1.6000</u><br>0,3025   | <u>1.6</u><br>0,3    |
| 136 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт  | 0,06 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1747  | 1455  | <u>77</u><br>68    | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>12.43</u><br>0,59 |
| 137 | КМ8-80-1      | Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)                                                     | шт     | 25   | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28     | 6343  | 4904  | <u>1375</u><br>482 | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>40</u><br>3,44    |
| 138 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт  | 0,02 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 582   | 485   | <u>26</u><br>23    | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>4.14</u><br>0,2   |
| 139 | КМ8-591-11    | Розетка штепсельна триполюсна                                                                      | 100 шт | 0,01 | <u>16658.77</u><br>13342,56 | <u>198.01</u><br>69,42    | 167   | 133   | <u>2</u><br>1      | <u>105.6000</u><br>0,4950 | <u>1.06</u><br>-     |
| 140 | & 290902-561  | Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                          | шт     | 1    | <u>143.98</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 144   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 141 | КБ21-22-7     | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу                                               | 100шт  | 0,01 | <u>2857.33</u><br>2748,41   | <u>-</u><br>-             | 29    | 27    | <u>-</u><br>-      | <u>25.3100</u><br>-       | <u>0.25</u><br>-     |
| 142 | & 290902-560  | Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                                       | шт     | 1    | <u>128.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 129   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 143 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт  | 0,01 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 291   | 242   | <u>13</u><br>11    | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>2.07</u><br>0,1   |
| 144 | КМ8-529-3     | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції                                        | шт     | 25   | <u>846.22</u><br>606,48     | <u>24.14</u><br>5,69      | 21156 | 15162 | <u>604</u><br>142  | <u>4.8000</u><br>0,0431   | <u>120</u><br>1,08   |
| 145 | КМ8-522-8     | Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою           | шт     | 25   | <u>616.75</u><br>392,32     | <u>20.60</u><br>5,66      | 15419 | 9808  | <u>515</u><br>142  | <u>3.2000</u><br>0,0433   | <u>80</u><br>1,08    |
| 146 | КМ10-309-3    | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                         | шт     | 50   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 10596 | 9808  | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>80</u><br>-       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                  | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 147 | КБ21-17-18    | Монтаж світильників із лампами                                                                     | 100шт  | 0,25 | <u>14406.69</u><br>12970,85 | <u>501.48</u><br>203,62   | 3602  | 3243  | <u>125</u><br>51   | <u>113.6000</u><br>1,5406 | <u>28.4</u><br>0,39  |
| 148 | КМ10-309-4    | Коробка клемна                                                                                     | шт     | 2    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 547   | 392   | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>3.2</u><br>-      |
| 149 | & 2405-1119-1 | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                        | шт     | 1    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 55    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 150 | & 2405-1119-2 | Клемна колодка N ізолювана                                                                         | шт     | 1    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 27    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 151 | КБ21-22-11    | Установлення блоків у готове гніздо                                                                | 100шт  | 0,01 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 60    | 60    | <u>-</u><br>-      | <u>55.6500</u><br>-       | <u>0.56</u><br>-     |
|     |               | Шафа розподільча ШР.ОВ.Б5.П/2 2шт.                                                                 |        |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                      |
| 152 | КМ8-573-6     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм                        | шт     | 2    | <u>1422.20</u><br>404,32    | <u>315.56</u><br>95,66    | 2844  | 809   | <u>631</u><br>191  | <u>3.2000</u><br>0,6852   | <u>6.4</u><br>1,37   |
| 153 | КБ21-22-13    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                  | 100шт  | 0,02 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 793   | 676   | <u>26</u><br>23    | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>5.71</u><br>0,2   |
| 154 | КМ8-80-2      | Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)                                                   | шт     | 2    | <u>321.49</u><br>196,16     | <u>121.00</u><br>42,42    | 643   | 392   | <u>242</u><br>85   | <u>1.6000</u><br>0,3025   | <u>3.2</u><br>0,61   |
| 155 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт  | 0,12 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 3494  | 2909  | <u>153</u><br>136  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>24.86</u><br>1,18 |
| 156 | КМ8-80-1      | Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)                                                     | шт     | 20   | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28     | 5074  | 3923  | <u>1100</u><br>386 | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>32</u><br>2,75    |
| 157 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт  | 0,04 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1165  | 970   | <u>51</u><br>45    | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>8.29</u><br>0,39  |
| 158 | КМ8-591-11    | Розетка штепсельна триполюсна                                                                      | 100 шт | 0,02 | <u>16658.77</u><br>13342,56 | <u>198.01</u><br>69,42    | 333   | 267   | <u>4</u><br>1      | <u>105.6000</u><br>0,4950 | <u>2.11</u><br>0,01  |
| 159 | & 290902-561  | Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                          | шт     | 2    | <u>143.98</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 288   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 160 | КБ21-22-7     | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу                                               | 100шт  | 0,02 | <u>2857.33</u><br>2748,41   | <u>-</u><br>-             | 57    | 55    | <u>-</u><br>-      | <u>25.3100</u><br>-       | <u>0.51</u><br>-     |
| 161 | & 290902-560  | Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                                       | шт     | 2    | <u>128.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 257   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 162 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт  | 0,02 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 582   | 485   | <u>26</u><br>23    | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>4.14</u><br>0,2   |
| 163 | КМ8-529-3     | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції                                        | шт     | 20   | <u>846.22</u><br>606,48     | <u>24.14</u><br>5,69      | 16924 | 12130 | <u>483</u><br>114  | <u>4.8000</u><br>0,0431   | <u>96</u><br>0,86    |
| 164 | КМ8-522-8     | Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою           | шт     | 20   | <u>616.75</u><br>392,32     | <u>20.60</u><br>5,66      | 12335 | 7846  | <u>412</u><br>113  | <u>3.2000</u><br>0,0433   | <u>64</u><br>0,87    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                  | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 165 | КМ10-309-3    | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                         | шт     | 40   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 8476 | 7846 | <u>-</u><br>-    | <u>1.6000</u><br>-        | <u>64</u><br>-       |
| 166 | КБ21-17-18    | Монтаж світильників із лампами                                                                     | 100шт  | 0,2  | <u>14406.69</u><br>12970,85 | <u>501.48</u><br>203,62   | 2881 | 2594 | <u>100</u><br>41 | <u>113.6000</u><br>1,5406 | <u>22.72</u><br>0,31 |
| 167 | КМ10-309-4    | Коробка клемна                                                                                     | шт     | 4    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 1095 | 785  | <u>-</u><br>-    | <u>1.6000</u><br>-        | <u>6.4</u><br>-      |
| 168 | & 2405-1119-1 | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                        | шт     | 2    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 111  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 169 | & 2405-1119-2 | Клемна колодка N ізолювана                                                                         | шт     | 2    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 53   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 170 | КБ21-22-11    | Установлення блоків у готове гніздо                                                                | 100шт  | 0,02 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 121  | 121  | <u>-</u><br>-    | <u>55.6500</u><br>-       | <u>1.11</u><br>-     |
|     |               | Шафа розподільча ШР.ОВ.Б5.Тех 1шт.                                                                 |        |      |                             |                           |      |      |                  |                           |                      |
| 171 | КМ8-573-6     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм                        | шт     | 1    | <u>1422.20</u><br>404,32    | <u>315.56</u><br>95,66    | 1422 | 404  | <u>316</u><br>96 | <u>3.2000</u><br>0,6852   | <u>3.2</u><br>0,69   |
| 172 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт  | 0,01 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 291  | 242  | <u>13</u><br>11  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>2.07</u><br>0,1   |
| 173 | КМ8-80-2      | Прилад вимірювання і захисту, (реле відключення)                                                   | шт     | 1    | <u>321.49</u><br>196,16     | <u>121.00</u><br>42,42    | 321  | 196  | <u>121</u><br>42 | <u>1.6000</u><br>0,3025   | <u>1.6</u><br>0,3    |
| 174 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт  | 0,06 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1747 | 1455 | <u>77</u><br>68  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>12.43</u><br>0,59 |
| 175 | КМ8-80-1      | Прилад вимірювання і захисту, (захист двигуна)                                                     | шт     | 5    | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28     | 1269 | 981  | <u>275</u><br>96 | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>8</u><br>0,69     |
| 176 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт  | 0,02 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 582  | 485  | <u>26</u><br>23  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>4.14</u><br>0,2   |
| 177 | КМ8-591-11    | Розетка штепсельна триполюсна                                                                      | 100 шт | 0,01 | <u>16658.77</u><br>13342,56 | <u>198.01</u><br>69,42    | 167  | 133  | <u>2</u><br>1    | <u>105.6000</u><br>0,4950 | <u>1.06</u><br>-     |
| 178 | & 290902-561  | Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                          | шт     | 1    | <u>143.98</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 144  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 179 | КБ21-22-7     | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу                                               | 100шт  | 0,01 | <u>2857.33</u><br>2748,41   | <u>-</u><br>-             | 29   | 27   | <u>-</u><br>-    | <u>25.3100</u><br>-       | <u>0.25</u><br>-     |
| 180 | & 290902-560  | Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                                       | шт     | 1    | <u>128.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 129  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 181 | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт  | 0,01 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 291  | 242  | <u>13</u><br>11  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>2.07</u><br>0,1   |
| 182 | КМ8-529-3     | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції                                        | шт     | 5    | <u>846.22</u><br>606,48     | <u>24.14</u><br>5,69      | 4231 | 3032 | <u>121</u><br>28 | <u>4.8000</u><br>0,0431   | <u>24</u><br>0,22    |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                     | 11                        | 12                       |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 183 | КМ8-522-8     | Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою                                                                                                                                                                                 | шт    | 5    | <u>616.75</u><br>392,32     | <u>20.60</u><br>5,66    | 3084    | 1962    | <u>103</u><br>28       | <u>3.2000</u><br>0,0433   | <u>16</u><br>0,22        |
| 184 | КМ10-309-3    | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 10   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-           | 2119    | 1962    | <u>-</u><br>-          | <u>1.6000</u><br>-        | <u>16</u><br>-           |
| 185 | КБ21-17-18    | Монтаж світильників із лампами                                                                                                                                                                                                                                           | 100шт | 0,05 | <u>14406.69</u><br>12970,85 | <u>501.48</u><br>203,62 | 720     | 649     | <u>25</u><br>10        | <u>113.6000</u><br>1,5406 | <u>5.68</u><br>0,08      |
| 186 | КМ10-309-4    | Коробка клемна                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 2    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-           | 547     | 392     | <u>-</u><br>-          | <u>1.6000</u><br>-        | <u>3.2</u><br>-          |
| 187 | & 2405-1119-1 | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 1    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 55      | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 188 | & 2405-1119-2 | Клемна колодка N ізолювана                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 1    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 27      | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 189 | КБ21-22-11    | Установлення блоків у готове гніздо                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт | 0,01 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-           | 60      | 60      | <u>-</u><br>-          | <u>55.6500</u><br>-       | <u>0.56</u><br>-         |
|     |               | Ящик силовий з рубильником для ліфтів                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                         |         |         |                        |                           |                          |
| 190 | КМ8-524-7     | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А<br>Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3 | шт    | 2    | <u>1589.44</u><br>588,48    | <u>46.61</u><br>10,15   | 3179    | 1177    | <u>93</u><br>20        | <u>4.8000</u><br>0,0754   | <u>9.6</u><br>0,15       |
| 191 | КМ8-573-4     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С                                                                                                                                               | шт    | 18   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98  | 14328   | 7278    | <u>2702</u><br>738     | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>57.6</u><br>5,3       |
| 192 | КМ8-573-4     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Щит заземлення операційної ЕЩР-3-3                                                                                                                                                         | шт    | 1    | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98  | 796     | 404     | <u>150</u><br>41       | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>3.2</u><br>0,29       |
| 193 | КМ8-573-4     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Смстема безперебійного електропостачання                                                                                                                                                   | шт    | 1    | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98  | 796     | 404     | <u>150</u><br>41       | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>3.2</u><br>0,29       |
| 194 | КМ10-99-6     | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1    | <u>2807.71</u><br>2033,14   | <u>383.80</u><br>109,07 | 2808    | 2033    | <u>384</u><br>109      | <u>14.4000</u><br>0,8896  | <u>14.4</u><br>0,89      |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                         | 1466163 | 1109818 | <u>104304</u><br>62153 |                           | <u>9312.29</u><br>522,39 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                         | 7                       | 8                                                                                | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |     |                           |                         | 1466163<br><br>252041<br>1171971<br>567910<br>940,02<br>178600<br><b>2034073</b> |        |                      |                          |                         |
|     |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |                           |                         |                                                                                  |        |                      |                          |                         |
|     |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |                           |                         | <b>2034073</b>                                                                   |        |                      |                          |                         |
|     |                 | <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                           |                         |                                                                                  |        |                      |                          |                         |
|     |                 | Кабельні лотки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |                           |                         |                                                                                  |        |                      |                          |                         |
| 195 | КБ21-14-1       | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м | 24  | <u>7082.43</u><br>5653,87 | <u>984.67</u><br>292,47 | 169978                                                                           | 135693 | <u>23632</u><br>7019 | <u>47.2100</u><br>2,0963 | <u>1133.04</u><br>50,31 |
|     |                 | Кабельний лоток 400x80мм з аксесуарами                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                         |                                                                                  |        |                      |                          |                         |
| 196 | & 2405-1015-B8  | Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 420 | <u>1554.65</u><br>-       | -<br>-                  | 652953                                                                           | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 197 | & 2405-1015-B9  | Кришка із заземленням на лоток осн. 400 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 420 | <u>608.42</u><br>-        | -<br>-                  | 255536                                                                           | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 198 | & 2405-1015-B10 | Кут СРО 90 горизонтальний 90* 400x80 "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 10  | <u>400.96</u><br>-        | -<br>-                  | 4010                                                                             | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 199 | & 2405-1015-B11 | Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 400 "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 10  | <u>431.55</u><br>-        | -<br>-                  | 4316                                                                             | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 200 | & 2405-1015-B12 | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400x80 оцинкований "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 30  | <u>825.12</u><br>-        | -<br>-                  | 24754                                                                            | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 201 | & 2405-1015-B13 | Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 400 оцинкований "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 30  | <u>533.70</u><br>-        | -<br>-                  | 16011                                                                            | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
|     |                 | Кабельний лоток 300x50мм з аксесуарами                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |                           |                         |                                                                                  |        |                      |                          |                         |
| 202 | & 2405-1015-B14 | Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 380 | <u>338.71</u><br>-        | -<br>-                  | 128710                                                                           | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 203 | & 2405-1015-B15 | Кришка із заземленням на лоток осн. 300 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 30  | <u>243.77</u><br>-        | -<br>-                  | 7313                                                                             | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4      | 5    | 6                         | 7                        | 8      | 9    | 10                  | 11                       | 12                   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|--------------------------|--------|------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 204 | & 2405-1015-B16    | Кут СРО 90 горизонтальний 90* 300x50 "ДКС Україна"                                                                                                                                | шт     | 10   | <u>361.39</u><br>-        | -                        | 3614   | -    | -                   | -                        | -                    |
| 205 | & 2405-1015-B17    | Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 300 "ДКС Україна"                                                                                                                       | шт     | 10   | <u>248.12</u><br>-        | -                        | 2481   | -    | -                   | -                        | -                    |
| 206 | & 2405-1015-B18    | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 300x50 оцинкований "ДКС Україна"                                                                                                       | шт     | 30   | <u>462.60</u><br>-        | -                        | 13878  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 207 | & 2405-1015-B19    | Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 300 оцинкований "ДКС Україна"                                                                                              | шт     | 30   | <u>262.05</u><br>-        | -                        | 7862   | -    | -                   | -                        | -                    |
| 208 | & 2405-1015-B20    | З'єднювач лотків шарнірний GSV H80, горячеоцинкований "ДКС Україна"                                                                                                               | компл. | 60   | <u>30.10</u><br>-         | -                        | 1806   | -    | -                   | -                        | -                    |
| 209 | & 2405-1015-B21    | Перегородка SEP L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"<br>Кабельна вертикальна траса                                                                                                     | шт     | 380  | <u>239.84</u><br>-        | -                        | 91139  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 210 | & 2405-1015-B22    | Кабельрост 80x500 плюс L- 3 м горячеоцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                      | шт     | 35   | <u>411.55</u><br>-        | -                        | 14404  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 211 | & 2405-1015-B23    | Регульований горизонтальний з'єднувач зовнішній, НВО, горячеоцинкована "ДКС Україна"                                                                                              | шт     | 68   | <u>181.86</u><br>-        | -                        | 12366  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 212 | & 2405-1015-B24-K0 | Скоба ВММ-10 (ТМ) осн. 300, горячеоцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                        | шт     | 210  | <u>87.51</u><br>-         | -                        | 18377  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 213 | & 2405-1015-B25-K1 | Профіль ВРЛ-29 L-3000, горячеоцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                             | шт     | 400  | <u>244.48</u><br>-        | -                        | 97792  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 214 | & C111-1860-22     | Шпилька різьбова М12 довжиною 1000 мм "ДКС Україна"                                                                                                                               | шт     | 2700 | <u>50.68</u><br>-         | -                        | 136836 | -    | -                   | -                        | -                    |
| 215 | & C111-1848-1-B1   | Метизи                                                                                                                                                                            | кг     | 99,7 | <u>883.32</u><br>-        | -                        | 88067  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 216 | & C111-1-3         | Піна монтажна вогнестійка Soudal<br>Кабельні роботи                                                                                                                               | бал.   | 35   | <u>328.41</u><br>-        | -                        | 11494  | -    | -                   | -                        | -                    |
| 217 | КБ21-2-9           | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м   | 1,8  | <u>7245.82</u><br>5383,89 | <u>1272.90</u><br>693,89 | 13042  | 9691 | <u>2291</u><br>1249 | <u>49.5800</u><br>5,3814 | <u>89.24</u><br>9,69 |
| 218 | & C113-970-1       | Труба гнучка армована діам. 40мм,                                                                                                                                                 | м      | 60   | <u>111.84</u><br>-        | -                        | 6710   | -    | -                   | -                        | -                    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8       | 9     | 10                   | 11                       | 12                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 219 | & С113-1437-34                | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 40мм                                                                                                        | шт    | 60   | <u>12.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 727     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 220 | & С113-970-2                  | Труба гнучка армована діам. 50мм,                                                                                                                       | м     | 120  | <u>146.32</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 17558   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 221 | & С113-1437-35                | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 50мм                                                                                                        | шт    | 120  | <u>15.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1883    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 222 | КБ21-4-4                      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м  | 1,8  | <u>2348.35</u><br>1790,15 | <u>309.36</u><br>191,60  | 4227    | 3222  | <u>557</u><br>345    | <u>16.2800</u><br>1,5091 | <u>29.3</u><br>2,72   |
| 223 | КМ8-146-1                     | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                                                                   | 100 м | 42,5 | <u>5418.67</u><br>2299,39 | <u>385.01</u><br>134,99  | 230293  | 97724 | <u>16363</u><br>5737 | <u>19.2000</u><br>0,9625 | <u>816</u><br>40,91   |
| 224 | КБ21-15-2                     | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                                                            | 100м  | 26,2 | <u>505.74</u><br>376,05   | <u>55.00</u><br>19,28    | 13250   | 9853  | <u>1441</u><br>505   | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>82.27</u><br>3,6   |
| 225 | КБ21-15-4                     | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм2 у лотках                                                                                           | 100м  | 14   | <u>1178.21</u><br>728,14  | <u>352.01</u><br>123,42  | 16495   | 10194 | <u>4928</u><br>1728  | <u>6.0800</u><br>0,8800  | <u>85.12</u><br>12,32 |
| 226 | КБ21-15-5                     | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках                                                                                           | 100м  | 9    | <u>1632.87</u><br>970,06  | <u>528.02</u><br>185,13  | 14696   | 8731  | <u>4752</u><br>1666  | <u>8.1000</u><br>1,3200  | <u>72.9</u><br>11,88  |
| 227 | КМ8-147-2                     | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг                     | 100 м | 10   | <u>5375.16</u><br>2491,01 | <u>1416.24</u><br>432,38 | 53752   | 24910 | <u>14162</u><br>4324 | <u>20.8000</u><br>3,3042 | <u>208</u><br>33,04   |
| 228 | & 15092-1011-Г42              | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х4мм2. ППГ нг-НГ                                                                                                | м     | 1900 | <u>128.74</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 244606  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 229 | & 15092-1011-Г43              | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х6мм2. ППГ нг-НГ                                                                                                | м     | 900  | <u>180.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 162774  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 230 | & 15092-1011-Г51              | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х16мм2. ППГ нг-НГ                                                                                               | м     | 1400 | <u>443.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 620382  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 231 | & 15092-1011-Г45              | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х25мм2. ППГ нг-НГ                                                                                               | м     | 900  | <u>734.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 661338  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 232 | & 15092-1011-Г46<br>варіант 1 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х35мм2. ППГ нг-НГ                                                                                               | м     | 1000 | <u>1188.50</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 1188500 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 233 | & 15092-1011-Б7               | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х1, 5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30                                       | м     | 850  | <u>33.54</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 28509   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 234 | & 15092-1011-Г52              | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х4 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30.                                         | м     | 3300 | <u>110.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 365475  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                | 3                                                                                                               | 4 | 5   | 6                  | 7             | 8               | 9       | 10                     | 11            | 12                        |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|---------------------------|
| 235 | & 15092-1011-Г31 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х6 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30. | м | 100 | <u>178.86</u><br>- | <u>-</u><br>- | 17886           | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                |   |     |                    |               | 5425800         | 300018  | <u>68126</u><br>22573  |               | <u>2515.87</u><br>164,47  |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |   |     |                    |               | 5425800         |         |                        |               |                           |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                   |   |     |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |   |     |                    |               | 5057656         |         |                        |               |                           |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |   |     |                    |               | 322591          |         |                        |               |                           |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |   |     |                    |               | 156695          |         |                        |               |                           |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |   |     |                    |               | 260             |         |                        |               |                           |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |   |     |                    |               | 49395           |         |                        |               |                           |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |   |     |                    |               | <b>5582495</b>  |         |                        |               |                           |
|     |                  | -----                                                                                                           |   |     |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |                  | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                      |   |     |                    |               | <b>5582495</b>  |         |                        |               |                           |
|     |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                |   |     |                    |               | 6891963         | 1409836 | <u>172430</u><br>84726 |               | <u>11828.16</u><br>686,86 |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |   |     |                    |               | 6891963         |         |                        |               |                           |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                   |   |     |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |   |     |                    |               | 5309697         |         |                        |               |                           |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |   |     |                    |               | 1494562         |         |                        |               |                           |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |   |     |                    |               | 724606          |         |                        |               |                           |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |   |     |                    |               | 1200,02         |         |                        |               |                           |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |   |     |                    |               | 227995          |         |                        |               |                           |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |   |     |                    |               | <b>7616569</b>  |         |                        |               |                           |
|     |                  | -----                                                                                                           |   |     |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |                  | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                      |   |     |                    |               | <b>7616569</b>  |         |                        |               |                           |
|     |                  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                      |   |     |                    |               | <b>13715,04</b> |         |                        |               |                           |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1722557 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014/ЕТР**  
 придбання обладнання магістральних мереж  
 Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 6144,454 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
|        |                               | Устаткування, що монтується<br>=====                                                                                 |                |           |                        |                         |
|        |                               | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП ГРЩ Блок №1                                                                         |                |           |                        |                         |
| 1      | & 1517-2071-7-P1              | Шафа ввідно-розподільчий пристрій ВРП1; ( маса=0,118)                                                                | шт             | 1         | 447349,20              | 447349                  |
|        |                               | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП ГРЩ Блок №5                                                                         |                |           |                        |                         |
| 2      | & 1517-2071-7-P2              | Шафа ввідно-розподільчий пристрій ВРП2; ( маса=0,118)                                                                | шт             | 1         | 447349,20              | 447349                  |
|        |                               | Шафа розподільча Щр-Компрес 1шт                                                                                      |                |           |                        |                         |
| 3      | & 1517-1089-16                | Щит металевий модульний навесного віконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00926)                             | шт             | 1         | 1342,50                | 1343                    |
| 4      | & 1504-1060-463               | Вимикач автоматичний 32А, 400В, (2СДС 253 001 R 0324) АВВ; ( маса=0,0014)                                            | шт             | 1         | 957,60                 | 958                     |
| 5      | & 1504-1060-464               | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2СДС 254 001 R 0204) АВВ; ( маса=0,0014)                                 | шт             | 1         | 1306,80                | 1307                    |
| 6      | & 1504-1060-465               | Обмежувач перенапруги ОVR Т2 3N 40 275 Р. class2. I <sub>max</sub> =40ka. 3P+N (2СТD803953R1100) АВВ; ( маса=0,0014) | шт             | 1         | 6192,90                | 6193                    |
| 7      | & 1504-1060-466               | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2СДС 253 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,0014)                                 | шт             | 2         | 820,91                 | 1642                    |
| 8      | & 1504-1060-469               | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,001)                                 | шт             | 5         | 200,81                 | 1004                    |
| 9      | & 1504-1060-470               | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2СSR145001R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                             | шт             | 5         | 2444,42                | 12222                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                       | 4  | 5 | 6       | 7    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|------|
| 10 | & 1504-1060-468 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2СДС 251 001 R 0254) АВВ;<br>( маса=0,001)                                  | шт | 1 | 229,73  | 230  |
| 11 | & 1504-1060-471 | Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L<br>(2СДС200907R0001) АВВ.; ( маса=0,001)                   | шт | 1 | 1400,13 | 1400 |
| 12 | & 1504-1060-469 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ;<br>( маса=0,001)                                 | шт | 2 | 200,81  | 402  |
| 13 | & 1504-19172-5А | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12<br>модулей,; ( маса=0,00013)                       | шт | 2 | 321,16  | 642  |
| 14 | & 1504-19172-5Б | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним струмом 63А, на 12<br>модулей,; ( маса=0,00013)                    | шт | 1 | 527,18  | 527  |
| 15 | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок АВВ ВРТ 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча Щр-Вакуум 1шт                      | шт | 1 | 639,20  | 639  |
| 16 | & 1517-1089-16  | Щит металевий модульний навесного виконання на 48 модулів з замком<br>УХЛЗ; ( маса=0,00926)                             | шт | 1 | 1342,50 | 1343 |
| 17 | & 1504-1060-472 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2СДС 253 001 R 0254) АВВ;<br>( маса=0,0014)                                 | шт | 1 | 860,04  | 860  |
| 18 | & 1504-1060-464 | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2СДС 254 001 R 0204) АВВ;<br>( маса=0,0014)                                 | шт | 1 | 1306,80 | 1307 |
| 19 | & 1504-1060-465 | Обмежувач перенапруги ОВР Т2 3N 40 275 Р. class2. I <sub>max</sub> =40ка. 3P+N<br>(2СТД803953R1100) АВВ; ( маса=0,0014) | шт | 1 | 6192,90 | 6193 |
| 20 | & 1504-1060-466 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2СДС 253 001 R 0164) АВВ;<br>( маса=0,0014)                                 | шт | 1 | 820,91  | 821  |
| 21 | & 1504-1060-469 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ;<br>( маса=0,001)                                 | шт | 3 | 200,81  | 602  |
| 22 | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2СРС145001R1164)<br>АВВ.; ( маса=0,001)                             | шт | 3 | 2444,42 | 7333 |
| 23 | & 1504-1060-468 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2СДС 251 001 R 0254) АВВ;<br>( маса=0,001)                                  | шт | 1 | 229,73  | 230  |
| 24 | & 1504-1060-471 | Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L<br>(2СДС200907R0001) АВВ.; ( маса=0,001)                   | шт | 1 | 1400,13 | 1400 |
| 25 | & 1504-1060-469 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ;<br>( маса=0,001)                                 | шт | 2 | 200,81  | 402  |
| 26 | & 1504-19172-5А | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12<br>модулей,; ( маса=0,00013)                       | шт | 3 | 321,16  | 963  |
| 27 | & 1504-19172-5Б | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним струмом 63А, на 12<br>модулей,; ( маса=0,00013)                    | шт | 1 | 527,18  | 527  |
| 28 | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок АВВ ВРТ 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩПА 18шт                           | шт | 1 | 639,20  | 639  |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4  | 5   | 6        | 7      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|--------|
| 29 | & 1517-1089-17    | Щит металевий модульний навесного віконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,01126)                                                     | шт | 18  | 2222,50  | 40005  |
| 30 | & 1504-1060-473   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (2CCS883001R0824) АВВ; ( маса=0,0024)                                                            | шт | 18  | 4391,05  | 79039  |
| 31 | & 1504-1060-464   | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) АВВ; ( маса=0,0014)                                                         | шт | 18  | 1306,80  | 23522  |
| 32 | & 1504-1060-465   | Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I <sub>max</sub> =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) АВВ; ( маса=0,0014)                         | шт | 18  | 6192,90  | 111472 |
| 33 | & 1504-1060-491   | Вимикач автоматичний 1-полюсний 50А, 400В, (2CDS 251 001 R 0504) АВВ; ( маса=0,0014)                                                         | шт | 288 | 483,75   | 139320 |
| 34 | & 1504-1060-472   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) АВВ; ( маса=0,0014)                                                         | шт | 72  | 860,04   | 61923  |
| 35 | & 1504-1060-466   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,0014)                                                         | шт | 36  | 820,91   | 29553  |
| 36 | & 1504-1060-490   | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 220В, (2CDS 251 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,001)                                                          | шт | 108 | 200,81   | 21687  |
| 37 | & 1504-19172-5А   | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                                               | шт | 90  | 321,16   | 28904  |
| 38 | & 1503-8456-27    | Розподільчий блок АВВ ВРТ 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ТРО/ПКО 18шт                                            | шт | 18  | 639,20   | 11506  |
| 39 | & 1517-1089-18    | Щит металевий модульний навесного віконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00826)                                                     | шт | 18  | 1717,34  | 30912  |
| 40 | & 1504-1060-476   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А, 400В, (2CDS 253 001 R 0404) АВВ; ( маса=0,0014)                                                         | шт | 18  | 1170,00  | 21060  |
| 41 | & 1504-1060-486   | Вимикач автоматичний 2-полюсний 16А, 220В, (2CDS 252 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,0014)                                                         | шт | 216 | 579,64   | 125202 |
| 42 | & 1504-19172-5В   | Гребенчатая шина 2-полюсна з номінальним струмом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                                                        | шт | 36  | 218,55   | 7868   |
| 43 | & 1503-8456-28-ІЗ | Розподільчий блок АВВ ВРТ 80А (ISNA356208R2500); ( маса=0,0031)                                                                              | шт | 54  | 339,20   | 18317  |
| 44 | & 1503-8456-29    | Розділовий трансформатор трифазний 400/230 з електростатичним екраном потужністю 10 кВа LEGRAND; ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩОА 18шт | шт | 18  | 38408,80 | 691358 |
| 45 | & 1517-1089-18    | Щит металевий модульний навесного віконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00826)                                                     | шт | 18  | 1717,34  | 30912  |
| 46 | & 1504-1060-466   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,0014)                                                         | шт | 18  | 820,91   | 14776  |
| 47 | & 1504-1060-477   | Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) АВВ; ( маса=0,001)                                                          | шт | 342 | 128,90   | 44084  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4  | 5   | 6       | 7      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|--------|
| 48 | & 1503-8456-28-ИЭ | Розподільчий блок ABB BRT 80A (ISNA356208R2500); ( маса=0,0031)                                                                   | шт | 54  | 339,20  | 18317  |
| 49 | & 1504-19172-5A   | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63A, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЦО 18шт         | шт | 36  | 321,16  | 11562  |
| 50 | & 1517-1089-16    | Щит металевий модульний навесного віконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00926)                                          | шт | 18  | 1342,50 | 24165  |
| 51 | & 1504-1060-466   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16A, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; ( маса=0,0014)                                              | шт | 18  | 820,91  | 14776  |
| 52 | & 1504-1060-477   | Вимикач автоматичний 1-полюсний 10A, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; ( маса=0,001)                                               | шт | 558 | 128,90  | 71926  |
| 53 | & 1503-8456-28-ИЭ | Розподільчий блок ABB BRT 80A (ISNA356208R2500); ( маса=0,0031)                                                                   | шт | 54  | 339,20  | 18317  |
| 54 | & 1504-19172-5A   | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63A, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЦР.ВК.Б1 9шт    | шт | 54  | 321,16  | 17343  |
| 55 | & 1517-1089-23    | Щит металевий модульний навесного віконання на 80 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,01526)                                          | шт | 9   | 2963,34 | 26670  |
| 56 | & 1504-1060-492   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 80A, 400В, (2CDS 253 001 R 0804) ABB; ( маса=0,0014)                                              | шт | 9   | 5748,54 | 51737  |
| 57 | & 1504-1060-493   | Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 80A, 300мА, (2CSF 20400 1R 3800) ABB; ( маса=0,0014)               | шт | 9   | 4678,20 | 42104  |
| 58 | & 1504-1060-470   | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16A, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; ( маса=0,001)                                          | шт | 243 | 2444,42 | 593994 |
| 59 | & 1504-19172-5A   | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63A, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)                                     | шт | 9   | 321,16  | 2890   |
| 60 | & 1504-19172-5Б   | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63A, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЦР.ВК.Б5 9шт | шт | 27  | 527,18  | 14234  |
| 61 | & 1517-1089-17    | Щит металевий модульний навесного віконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,01126)                                          | шт | 9   | 2222,50 | 20003  |
| 62 | & 1504-1060-474   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 63A, 400В, (2CDS 253 001 R 0634) ABB; ( маса=0,0014)                                              | шт | 9   | 1887,75 | 16990  |
| 63 | & 1504-1060-494   | Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 63A, 300мА, (2CSF 20400 1R 3630) ABB; ( маса=0,0014)               | шт | 9   | 3484,12 | 31357  |
| 64 | & 1504-1060-470   | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16A, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; ( маса=0,001)                                          | шт | 153 | 2444,42 | 373996 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                      | 4  | 5   | 6       | 7      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|--------|
| 65 | & 1504-19172-5А | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)                                          | шт | 9   | 321,16  | 2890   |
| 66 | & 1504-19172-5Б | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЩР ТХ 18шт        | шт | 27  | 527,18  | 14234  |
| 67 | & 1517-1089-17  | Щит металевий модульний навесного виконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,01126)                                               | шт | 18  | 2222,50 | 40005  |
| 68 | & 1504-1060-475 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 50А, 400В, (2СДС 253 001 R 0504) АВВ; ( маса=0,0014)                                                   | шт | 18  | 1321,31 | 23784  |
| 69 | & 1504-1060-494 | Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 63А, 300мА, (2СФС 20400 1R 3630) АВВ; ( маса=0,0014)                    | шт | 18  | 3484,12 | 62714  |
| 70 | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2СРС145001R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                                               | шт | 360 | 2444,42 | 879991 |
| 71 | & 1504-1060-490 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 220В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,001)                                                    | шт | 144 | 200,81  | 28917  |
| 72 | & 1504-19172-5А | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)                                          | шт | 9   | 321,16  | 2890   |
| 73 | & 1504-19172-5Б | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЩР ТХ КОНС. 9шт   | шт | 27  | 527,18  | 14234  |
| 74 | & 1517-1089-17  | Щит металевий модульний навесного виконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,01126)                                               | шт | 9   | 2222,50 | 20003  |
| 75 | & 1504-1060-472 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2СДС 253 001 R 0254) АВВ; ( маса=0,0014)                                                   | шт | 9   | 860,04  | 7740   |
| 76 | & 1504-1060-495 | Пристрій захистного відключення 4-полюсний. Тмп А, селективна, 25А, 300мА, (2СФС 20410 1R 3250) АВВ; ( маса=0,0014)                    | шт | 9   | 2553,75 | 22984  |
| 77 | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2СРС145001R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                                               | шт | 90  | 2444,42 | 219998 |
| 78 | & 1504-19172-5А | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)                                          | шт | 9   | 321,16  | 2890   |
| 79 | & 1504-19172-5Б | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулей,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЩР ОВ. Б1-П/2 2шт | шт | 27  | 527,18  | 14234  |
| 80 | & 1517-1089-24  | Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; ( маса=0,01526)                             | шт | 2   | 2439,22 | 4878   |
| 81 | & 1504-1060-496 | Автоматичний вимикач 3-полюсний Т1В 160 ТМД80-800. 3р. F. FC. 80А, ісп: 16кА, 3Р (1SDA050877R1) АВВ; ( маса=0,0014)                    | шт | 2   | 6997,40 | 13995  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                   | 4  | 5  | 6       | 7     |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 82  | & 1504-1060-497 | Реле відключення (незалежний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. ABB; ( маса=0,0014)                          | шт | 2  | 4899,53 | 9799  |
| 83  | & 1504-1060-464 | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; ( маса=0,0014)                                | шт | 2  | 1306,80 | 2614  |
| 84  | & 1504-1060-498 | Автомат захисти двигателя MS116. 32А, 10кА, (1SAM250000R1015) ABB; ( маса=0,0014)                                   | шт | 4  | 2672,70 | 10691 |
| 85  | & 1504-1060-499 | Автомат захисти двигателя MS116. 16А, 16кА, (1SAM250000R1011) ABB; ( маса=0,0014)                                   | шт | 4  | 1774,28 | 7097  |
| 86  | & 1504-1060-500 | Автомат захисти двигателя MS116. 2.5А, 50кА, (1SAM250000R1007) ABB; ( маса=0,0014)                                  | шт | 4  | 933,30  | 3733  |
| 87  | & 1504-1060-466 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; ( маса=0,0014)                                | шт | 8  | 820,91  | 6567  |
| 88  | & 1504-1060-478 | Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; ( маса=0,001)                            | шт | 2  | 1800,00 | 3600  |
| 89  | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; ( маса=0,001)                            | шт | 2  | 2444,42 | 4889  |
| 90  | & 1504-1060-465 | Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. Imax=40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; ( маса=0,0014)             | шт | 2  | 6192,90 | 12386 |
| 91  | & 1504-1060-501 | Контактор SO, In=32А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20271BB40) SIEMENS; ( маса=0,0014)                                | шт | 4  | 3550,00 | 14200 |
| 92  | & 1504-1060-502 | Контактор SO, Pn=7,5kW. In=16А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20251BB40) SIEMENS; ( маса=0,0014)                      | шт | 4  | 1961,70 | 7847  |
| 93  | & 1504-1060-481 | Контактор SO, Pn=4.0kW. In=9А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20231BB40) SIEMENS; ( маса=0,0014)                       | шт | 4  | 1428,00 | 5712  |
| 94  | & 1504-1060-482 | Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90°, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; ( маса=0,0014)              | шт | 12 | 341,69  | 4100  |
| 95  | & 1504-1060-483 | Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; ( маса=0,00014)                                           | шт | 12 | 207,91  | 2495  |
| 96  | & 1504-1060-485 | Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; ( маса=0,00014)                                           | шт | 12 | 207,91  | 2495  |
| 97  | & 1504-1060-484 | Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) ABB; ( маса=0,00014)                             | шт | 12 | 250,00  | 3000  |
| 98  | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩР ОВ. Б1-ТЕХ 1шт              | шт | 2  | 639,20  | 1278  |
| 99  | & 1517-1089-24  | Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; ( маса=0,01526)          | шт | 1  | 2439,22 | 2439  |
| 100 | & 1504-1060-496 | Автоматичний вимикач 3-полюсний Т1В 160 ТМД80-800. 3р. F. FC. 80А, ісп: 16кА, 3Р (1SDA050877R1) ABB; ( маса=0,0014) | шт | 1  | 6997,40 | 6997  |
| 101 | & 1504-1060-497 | Реле відключення (незалежний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. ABB; ( маса=0,0014)                          | шт | 1  | 4899,53 | 4900  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                        | 4  | 5  | 6       | 7     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 102 | & 1504-1060-464 | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2СДС 254 001 R 0204) АВВ; ( маса=0,0014)                                     | шт | 1  | 1306,80 | 1307  |
| 103 | & 1504-1060-499 | Автомат захисти двигателя MS116. 16А, 16кА, (1SAM250000R1011) АВВ; ( маса=0,0014)                                        | шт | 25 | 1774,28 | 44357 |
| 104 | & 1504-1060-466 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2СДС 253 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,0014)                                     | шт | 5  | 820,91  | 4105  |
| 105 | & 1504-1060-478 | Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                                 | шт | 1  | 1800,00 | 1800  |
| 106 | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                                 | шт | 1  | 2444,42 | 2444  |
| 107 | & 1504-1060-465 | Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I <sub>max</sub> =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) АВВ; ( маса=0,0014)     | шт | 1  | 6192,90 | 6193  |
| 108 | & 1504-1060-502 | Контактор SO, P <sub>n</sub> =7,5kW. I <sub>n</sub> =16А. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20251BB40) SIEMENS; ( маса=0,0014) | шт | 25 | 1961,70 | 49043 |
| 109 | & 1504-1060-482 | Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90°, з фіксацією (1SFA619201R3076) АВВ; ( маса=0,0014)                   | шт | 25 | 341,69  | 8542  |
| 110 | & 1504-1060-483 | Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) АВВ; ( маса=0,00014)                                                | шт | 25 | 207,91  | 5198  |
| 111 | & 1504-1060-485 | Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) АВВ; ( маса=0,00014)                                                | шт | 25 | 207,91  | 5198  |
| 112 | & 1504-1060-484 | Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) АВВ; ( маса=0,00014)                                  | шт | 25 | 250,00  | 6250  |
| 113 | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок АВВ BRT 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩР ОВ. Б5-П/2 2шт                   | шт | 1  | 639,20  | 639   |
| 114 | & 1517-1089-24  | Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; ( маса=0,01526)               | шт | 2  | 2439,22 | 4878  |
| 115 | & 1504-1060-496 | Автоматичний вимикач 3-полюсний T1B 160 TMD80-800. 3р. F. FC. 80А, ісп: 16кА, 3Р (1SDA050877R1) АВВ; ( маса=0,0014)      | шт | 2  | 6997,40 | 13995 |
| 116 | & 1504-1060-497 | Реле відключення (незалежний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. АВВ; ( маса=0,0014)                               | шт | 2  | 4899,53 | 9799  |
| 117 | & 1504-1060-464 | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2СДС 254 001 R 0204) АВВ; ( маса=0,0014)                                     | шт | 2  | 1306,80 | 2614  |
| 118 | & 1504-1060-503 | Автомат захисти двигателя MS116. 25А, 10кА, (1SAM250000R1014) АВВ; ( маса=0,0014)                                        | шт | 20 | 1083,83 | 21677 |
| 119 | & 1504-1060-466 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2СДС 253 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,0014)                                     | шт | 10 | 820,91  | 8209  |
| 120 | & 1504-1060-478 | Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                                 | шт | 2  | 1800,00 | 3600  |
| 121 | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                                 | шт | 2  | 2444,42 | 4889  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                    | 4  | 5  | 6       | 7     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 122 | & 1504-1060-465 | Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I <sub>max</sub> =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; ( маса=0,0014) | шт | 2  | 6192,90 | 12386 |
| 123 | & 1504-1060-504 | Контактор SO, I <sub>n</sub> =25A. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20261AB00) SIEMENS; ( маса=0,0014)                    | шт | 20 | 2782,00 | 55640 |
| 124 | & 1504-1060-482 | Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90*, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; ( маса=0,0014)               | шт | 20 | 341,69  | 6834  |
| 125 | & 1504-1060-483 | Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; ( маса=0,00014)                                            | шт | 20 | 207,91  | 4158  |
| 126 | & 1504-1060-485 | Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; ( маса=0,00014)                                            | шт | 20 | 207,91  | 4158  |
| 127 | & 1504-1060-484 | Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) ABB; ( маса=0,00014)                              | шт | 20 | 250,00  | 5000  |
| 128 | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок ABB BRT 115A (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩР ОВ. Б5-ТЕХ 1шт               | шт | 2  | 639,20  | 1278  |
| 129 | & 1517-1089-24  | Щит металевий індивідуального виготовлення (каркас, монтажна панель, двері) з замком УХЛЗ; ( маса=0,01526)           | шт | 1  | 2439,22 | 2439  |
| 130 | & 1504-1060-505 | Автоматичний вимикач 3-полюсний T1B 160 TMD25-630. 3р. F. FC. 25A, ісп: 16кА, 3P (1SDA050872R1) ABB; ( маса=0,0014)  | шт | 1  | 3820,10 | 3820  |
| 131 | & 1504-1060-497 | Реле відключення (незалгнний розцепитель) SOR T1-T2-T3 480....500Va.c. ABB; ( маса=0,0014)                           | шт | 1  | 4899,53 | 4900  |
| 132 | & 1504-1060-464 | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; ( маса=0,0014)                                 | шт | 1  | 1306,80 | 1307  |
| 133 | & 1504-1060-503 | Автомат зашити двигателя MS116. 25А, 10кА, (1SAM250000R1014) ABB; ( маса=0,0014)                                     | шт | 5  | 1083,83 | 5419  |
| 134 | & 1504-1060-466 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; ( маса=0,0014)                                 | шт | 5  | 820,91  | 4105  |
| 135 | & 1504-1060-478 | Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; ( маса=0,001)                             | шт | 1  | 1800,00 | 1800  |
| 136 | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; ( маса=0,001)                             | шт | 1  | 2444,42 | 2444  |
| 137 | & 1504-1060-465 | Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I <sub>max</sub> =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; ( маса=0,0014) | шт | 1  | 6192,90 | 6193  |
| 138 | & 1504-1060-504 | Контактор SO, I <sub>n</sub> =25A. 3P. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20261AB00) SIEMENS; ( маса=0,0014)                    | шт | 5  | 2782,00 | 13910 |
| 139 | & 1504-1060-482 | Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90*, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; ( маса=0,0014)               | шт | 5  | 341,69  | 1708  |
| 140 | & 1504-1060-483 | Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; ( маса=0,00014)                                            | шт | 5  | 207,91  | 1040  |
| 141 | & 1504-1060-485 | Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; ( маса=0,00014)                                            | шт | 5  | 207,91  | 1040  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5  | 6         | 7                                                            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 142 | & 1504-1060-484 | Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) АBB; ( маса=0,00014)                                                                                                                                                  | шт | 5  | 250,00    | 1250                                                         |
| 143 | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок АBB BRT 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Ящик силовий з рубильником для ліфтів                                                                                                                                | шт | 1  | 639,20    | 639                                                          |
| 144 | & 1517-2346-В3  | Ящик силовий з рубильником і запобіжником ІР54 ЯРП-100Г; ( маса=0,009)<br>Щит фізіотерапевтичний груповий ЕЩР-Ф-3                                                                                                                        | шт | 2  | 3542,00   | 7084                                                         |
| 145 | & 1517-1089-13  | Щит фізіотерапевтичний груповий ЕЩР-Ф-3; ( маса=0,00126)<br>Електрощиток розетковий операційний ЕЩР-О-6С                                                                                                                                 | шт | 18 | 5273,34   | 94920                                                        |
| 146 | & 1517-1089-14  | Електрощиток розетковий операційний ЕЩР-О-6С; ( маса=0,00526)<br>Щит заземлення операційної ЕЩР-З-3                                                                                                                                      | шт | 1  | 7175,46   | 7175                                                         |
| 147 | & 1517-1089-15  | Щит заземлення операційний ЕЩР-З-3; ( маса=0,00526)<br>Смстема безперебійного електропостачання                                                                                                                                          | шт | 1  | 2149,46   | 2149                                                         |
| 148 | & 1602-30080-19 | Джерело безперебійного живлення 15кВт, ЗРН з шафою для батарейних модулів ( час резервування 180хв.) KEOR T Legrand; ( маса=0,01)<br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт | 1  | 133907,50 | 133908<br><b>5912289</b><br><br>232165<br><br><b>6144454</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/ЕТР

на монтаж мереж опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР

Кошторисна вартість 1851,322 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,77439 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 212,729 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                   |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                                                                                                                                                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                                                                                                                                                   |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                  |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | КБ21-2-7                   | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м           | 20        | <u>5155.32</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71        | 103106                  | 89044            | <u>3520</u><br>1234           | <u>41.0000</u><br>0,4400           | <u>820</u><br>8,8   |
| 2       | С113-1437-11В-В2           | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                                 | м              | 2000      | <u>11.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 23600                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3       | С113-1437-32               | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм                                                                                                                                  | шт             | 2000      | <u>5.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 11620                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 4       | КБ21-4-3                   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>           | 100м           | 20        | <u>1715.75</u><br>1341,51 | <u>200.00</u><br>127,94       | 34315                   | 26830            | <u>4000</u><br>2559           | <u>12.2000</u><br>1,0147           | <u>244</u><br>20,29 |



| 1 | 2                | 3                                                                        | 4    | 5     | 6                       | 7                     | 8              | 9      | 10                   | 11                      | 12                     |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 5 | КБ21-15-2        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках | 100м | 160   | <u>505.74</u><br>376,05 | <u>55.00</u><br>19,28 | 80918          | 60168  | <u>8800</u><br>3085  | <u>3.1400</u><br>0,1375 | <u>502.4</u><br>22     |
| 6 | & 15092-1011-Г38 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м    | 3500  | <u>54.06</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 189210         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 7 | & 15092-1011-Г39 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м    | 10500 | <u>80.47</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 844935         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 8 | & 15092-1011-Г53 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х6,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м    | 4000  | <u>117.95</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 471800         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|   |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                         |      |       |                         |                       | 1759504        | 176042 | <u>16320</u><br>6878 |                         | <u>1566.4</u><br>51,09 |
|   |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                            |      |       |                         |                       | 1759504        |        |                      |                         |                        |
|   |                  | в тому числі:                                                            |      |       |                         |                       |                |        |                      |                         |                        |
|   |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |      |       |                         |                       | 1567142        |        |                      |                         |                        |
|   |                  | всього заробітна плата, грн.                                             |      |       |                         |                       | 182920         |        |                      |                         |                        |
|   |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |      |       |                         |                       | 91818          |        |                      |                         |                        |
|   |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |      |       |                         |                       | 156,9          |        |                      |                         |                        |
|   |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |      |       |                         |                       | 29809          |        |                      |                         |                        |
|   |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |      |       |                         |                       | <b>1851322</b> |        |                      |                         |                        |
|   |                  | -----                                                                    |      |       |                         |                       |                |        |                      |                         |                        |
|   |                  | <b>Всього по розділу 1</b>                                               |      |       |                         |                       | <b>1851322</b> |        |                      |                         |                        |
|   |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                         |      |       |                         |                       | 1759504        | 176042 | <u>16320</u><br>6878 |                         | <u>1566.4</u><br>51,09 |
|   |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                            |      |       |                         |                       | 1759504        |        |                      |                         |                        |
|   |                  | в тому числі:                                                            |      |       |                         |                       |                |        |                      |                         |                        |
|   |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |      |       |                         |                       | 1567142        |        |                      |                         |                        |
|   |                  | всього заробітна плата, грн.                                             |      |       |                         |                       | 182920         |        |                      |                         |                        |
|   |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |      |       |                         |                       | 91818          |        |                      |                         |                        |
|   |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |      |       |                         |                       | 156,9          |        |                      |                         |                        |
|   |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |      |       |                         |                       | 29809          |        |                      |                         |                        |
|   |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |      |       |                         |                       | <b>1851322</b> |        |                      |                         |                        |
|   |                  | -----                                                                    |      |       |                         |                       |                |        |                      |                         |                        |
|   |                  | <b>Всього по кошторису</b>                                               |      |       |                         |                       | <b>1851322</b> |        |                      |                         |                        |
|   |                  | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                      |      |       |                         |                       | <b>1774,39</b> |        |                      |                         |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 212729 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/ЕТР**  
**на монтаж мереж технологічног обладнання**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР

Кошторисна вартість 1106,658 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,50336 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 63,802 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                       |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|         |                            |                                                                          |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                       |
|         |                            |                                                                          |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                       |
|         |                            |                                                                          |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                |
| 1       | 2                          | 3                                                                        | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                    |
|         |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                         |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                       |
| 1       | КБ21-15-2                  | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках | 100м           | 140       | <u>505.74</u><br>376,05 | <u>55.00</u><br>19,28         | 70804                   | 52647            | <u>7700</u><br>2699           | <u>3.1400</u><br>0,1375            | <u>439.6</u><br>19,25 |
| 2       | & 15092-1011-Г38           | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м              | 8000      | <u>54.06</u><br>-       | -                             | 432480                  | -                | -                             | -                                  | -                     |
| 3       | & 15092-1011-Г39           | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м              | 3500      | <u>80.47</u><br>-       | -                             | 281645                  | -                | -                             | -                                  | -                     |
| 4       | & 15092-1011-Г53           | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х6,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м              | 2500      | <u>117.95</u><br>-      | -                             | 294875                  | -                | -                             | -                                  | -                     |
|         |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                         |                |           |                         |                               | 1079804                 | 52647            | <u>7700</u><br>2699           |                                    | <u>439.6</u><br>19,25 |
|         |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                            |                |           |                         |                               | 1079804                 |                  |                               |                                    |                       |
|         |                            | в тому числі:                                                            |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                       |
|         |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |                |           |                         |                               | 1019457                 |                  |                               |                                    |                       |
|         |                            | всього заробітна плата, грн.                                             |                |           |                         |                               | 55346                   |                  |                               |                                    |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                          | 9     | 10                  | 11 | 12                    |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-----------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 26854<br>44,51<br>8456<br><b>1106658</b>                                                   |       |                     |    |                       |
|   |   | -----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>1106658</b>                                                                             |       |                     |    |                       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 1079804<br><br>1079804<br><br>1019457<br>55346<br>26854<br>44,51<br>8456<br><b>1106658</b> | 52647 | <u>7700</u><br>2699 |    | <u>439.6</u><br>19,25 |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>1106658</b>                                                                             |       |                     |    |                       |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>503,36</b><br><b>63802</b>                                                              |       |                     |    |                       |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/ЕТР**  
**на монтаж мереж вентиляції**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 740,693 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,82119 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 102,523 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                  |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                  |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                  |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                 |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | Електроустановочні вибори                                                                                                                                                        |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ21-22-12                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                 | 100шт          | 0,5       | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54     | 14560                   | 12122            | <u>639</u><br>566             | <u>207.2000</u><br>9,7940          | <u>103.6</u><br>4,9  |
| 2       | КБ21-22-13                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                                                                | 100шт          | 0,05      | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54     | 1983                    | 1691             | <u>64</u><br>57               | <u>285.6400</u><br>9,7940          | <u>14.28</u><br>0,49 |
|         |                            | Кабельні роботи                                                                                                                                                                  |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 3       | КБ21-2-7                   | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м           | 0,5       | <u>5155.32</u><br>4452,19   | <u>176.01</u><br>61,71        | 2578                    | 2226             | <u>88</u><br>31               | <u>41.0000</u><br>0,4400           | <u>20.5</u><br>0,22  |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                         | 7                        | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 4  | & C113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з<br>протяжкою 91925                                                                                                                                          | м     | 230   | <u>11.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2714   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 5  | & C113-1437-32                  | Тримач з засувкою для кріплення труби<br>діам. 25мм                                                                                                                                           | шт    | 50    | <u>5.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 291    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 6  | & C113-970-3                    | Труба гнучка армована діам. 25мм,                                                                                                                                                             | м     | 180   | <u>54.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 9806   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 7  | & C113-1437-32                  | Тримач з засувкою для кріплення труби<br>діам. 25мм                                                                                                                                           | шт    | 180   | <u>5.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1046   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 8  | КБ21-2-9                        | Прокладання вінілпластових труб, що<br>поставляються нормалізованими<br>елементами в комплекті, по стінах і колонах<br>із кріпленням накладними скобами, діаметр<br>умовного проходу до 50 мм | 100м  | 0,7   | <u>7245.82</u><br>5383,89 | <u>1272.90</u><br>693,89 | 5072   | 3769  | <u>891</u><br>486   | <u>49.5800</u><br>5,3814 | <u>34.71</u><br>3,77   |
| 9  | & C113-970-7                    | Труба гнучка армована діам. 35мм,                                                                                                                                                             | м     | 70    | <u>77.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 5440   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 10 | & C113-1437-33                  | Тримач з засувкою для кріплення труби<br>діам. 35мм                                                                                                                                           | шт    | 70    | <u>6.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 487    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 11 | & C1545-550-15                  | Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС                                                                                                                                                      | шт    | 700   | <u>0.51</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 355    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 12 | & C1545-158-В                   | Маркувальна табличка біла 26,4х16,2 мм                                                                                                                                                        | уп    | 7     | <u>5.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 41     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 13 | & C111-1848-1-В1                | Метизи                                                                                                                                                                                        | кг    | 1     | <u>883.32</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 883    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 14 | & C113-127-Х                    | Ущільнювач для покрівлі VILPE R-FELT 19-90<br>=====                                                                                                                                           | шт    | 2     | <u>103.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 206    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 15 | КБ21-4-3                        | Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплетенні сумарним перерізом<br>до 16 мм2                           | 100м  | 3     | <u>1715.75</u><br>1341,51 | <u>200.00</u><br>127,94  | 5147   | 4025  | <u>600</u><br>384   | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>36.6</u><br>3,04    |
| 16 | КБ21-4-8                        | Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави кожного наступного<br>проводу одножильного або багатожильного<br>у загальному обплетенні сумарним<br>перерізом до 16 мм2                | 100м  | 3     | <u>1051.26</u><br>724,64  | <u>200.00</u><br>127,94  | 3154   | 2174  | <u>600</u><br>384   | <u>6.5900</u><br>1,0147  | <u>19.77</u><br>3,04   |
| 17 | КМ8-146-1                       | Кабель до 35 кВ, що прокладається з<br>кріпленням накладними скобами, маса 1 м<br>до 0,5 кг                                                                                                   | 100 м | 20,8  | <u>5418.67</u><br>2299,39 | <u>385.01</u><br>134,99  | 112708 | 47827 | <u>8008</u><br>2808 | <u>19.2000</u><br>0,9625 | <u>399.36</u><br>20,02 |
| 18 | КБ21-15-2                       | Прокладання ізольованих проводів<br>перерізом до 35 мм2 у лотках                                                                                                                              | 100м  | 23,19 | <u>505.74</u><br>376,05   | <u>55.00</u><br>19,28    | 11728  | 8721  | <u>1275</u><br>447  | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>72.82</u><br>3,19   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                             | 4    | 5    | 6                       | 7                      | 8      | 9     | 10                   | 11                      | 12                     |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 19 | КБ21-15-3           | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм <sup>2</sup> у лотках                                                      | 100м | 1,84 | <u>747.48</u><br>486,23 | <u>176.01</u><br>61,71 | 1375   | 895   | <u>324</u><br>114    | <u>4.0600</u><br>0,4400 | <u>7.47</u><br>0,81    |
| 20 | & 15092-1011-Г38    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 3х2,5 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                     | м    | 357  | <u>54.06</u><br>-       | -                      | 19299  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 21 | & 15092-1011-Г39    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 3х4,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                     | м    | 510  | <u>80.47</u><br>-       | -                      | 41040  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 22 | & 15092-1011-Г53    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 3х6,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                     | м    | 200  | <u>117.95</u><br>-      | -                      | 23590  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 23 | & 15092-1011-Г54    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 3х10,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                    | м    | 200  | <u>191.25</u><br>-      | -                      | 38250  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 24 | & 15092-1011-Г41    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 5х2,5 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                     | м    | 785  | <u>85.34</u><br>-       | -                      | 66992  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 25 | & 15092-1011-Г42    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 5х4мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                        | м    | 408  | <u>128.74</u><br>-      | -                      | 52526  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 26 | & 15092-1011-Г43    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 5х6мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                        | м    | 459  | <u>180.86</u><br>-      | -                      | 83015  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 27 | & 15092-1011-Г44    | Кабель силовий з мідними ТПДЖ перерізом 5х10мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ                                                       | м    | 184  | <u>307.20</u><br>-      | -                      | 56525  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 28 | & 15092-1011-Б7     | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х1, 5 мм <sup>2</sup> FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30 | м    | 816  | <u>33.54</u><br>-       | -                      | 27369  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 29 | & 15092-1011-Г27    | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х2, 5 мм <sup>2</sup> FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30 | м    | 530  | <u>52.57</u><br>-       | -                      | 27862  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 30 | & 15092-1011-Г29    | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х2, 5 мм <sup>2</sup> FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30 | м    | 255  | <u>78.10</u><br>-       | -                      | 19916  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 31 | & 15092-1011-В22-1З | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х4 мм <sup>2</sup> FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30    | м    | 357  | <u>110.63</u><br>-      | -                      | 39495  | -     | -                    | -                       | -                      |
| 32 | & 15092-1011-В23    | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х6 мм <sup>2</sup> FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30    | м    | 122  | <u>178.66</u><br>-      | -                      | 21797  | -     | -                    | -                       | -                      |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                              |      |      |                         |                        | 697250 | 83450 | <u>12489</u><br>5277 |                         | <u>709.11</u><br>39,48 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |      |      |                         |                        | 697250 |       |                      |                         |                        |
|    |                     | в тому числі:                                                                                                                 |      |      |                         |                        |        |       |                      |                         |                        |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |      |      |                         |                        | 601311 |       |                      |                         |                        |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |      |      |                         |                        | 88727  |       |                      |                         |                        |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |      |      |                         |                        | 43443  |       |                      |                         |                        |
|    |                     | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                          |      |      |                         |                        | 72,6   |       |                      |                         |                        |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |      |      |                         |                        | 13796  |       |                      |                         |                        |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12            |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|---------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>740693</b> |       |              |    |               |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                             |   |   |   |   | <b>740693</b> |       |              |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 697250        | 83450 | <u>12489</u> |    | <u>709,11</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |               |       | <u>5277</u>  |    | <u>39,48</u>  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 697250        |       |              |    |               |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 601311        |       |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 88727         |       |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 43443         |       |              |    |               |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 72,6          |       |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 13796         |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>740693</b> |       |              |    |               |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>740693</b> |       |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>821,19</b> |       |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>102523</b> |       |              |    |               |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018/ЕТР**  
 придбання обладнання мереж вентиляції  
 Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 73,895 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1504-1002-Р105              | Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 16А, ЗР ОТР16-32 ЗР; ( маса=0,00055)     | шт             | 40        | 1012,79                | 40512                   |
| 2      | & 1504-1002-Р106              | Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 25А, ЗР ОТР16-32 ЗР АВВ; ( маса=0,00055) | шт             | 10        | 1738,92                | 17389                   |
| 3      | & 1504-1002-Р107              | Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 40А, ЗР ОТР16-32 ЗР АВВ; ( маса=0,00055) | шт             | 5         | 2640,42                | 13202                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                                                         |                |           |                        | <b>71103</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                        |                |           |                        | 2792                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                           |                |           |                        | <b>73895</b>            |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/ЕТР  
на монтаж мереж освітлення**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 11485,567 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 17,06109 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2050,111 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                          |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|            |                               |                                                                                                        |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                          |
|            |                               |                                                                                                        |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                          |
|            |                               |                                                                                                        |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                   |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                       |
|            |                               | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                       |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                          |
|            |                               | Електросвітлотехнічна продукція                                                                        |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                          |
| 1          | КБ21-18-1                     | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2          | 100шт             | 2,7       | <u>40620.94</u><br>25293,31 | <u>5968.09</u><br>2875,97                | 109677                  | 68292               | <u>16114</u><br>7765                     | <u>211.2000</u><br>21,5724              | <u>570.24</u><br>58,25   |
| 2          | КБ21-18-2                     | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4          | 100шт             | 1,41      | <u>50250.42</u><br>32719,63 | <u>8168.17</u><br>3647,33                | 70853                   | 46135               | <u>11517</u><br>5143                     | <u>273.2100</u><br>27,0724              | <u>385.23</u><br>38,17   |
| 3          | КБ21-18-14                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1    | 100шт             | 1,96      | <u>24180.93</u><br>20033,28 | <u>3448.51</u><br>1723,95                | 47395                   | 39265               | <u>6759</u><br>3379                      | <u>177.6000</u><br>12,9580              | <u>348.1</u><br>25,4     |
| 4          | КБ21-18-16                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | 100шт             | 14,2      | <u>50826.52</u><br>41902,94 | <u>8135.14</u><br>3718,58                | 721737                  | 595022              | <u>115519</u><br>52804                   | <u>371.4800</u><br>27,6348              | <u>5275.02</u><br>392,41 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                           | 7                        | 8       | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------------------------|---------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 5  | КБ21-17-5       | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2                                                             | 100шт | 1,14 | <u>20322.68</u><br>15970,64 | <u>1692.78</u><br>712,36 | 23168   | 18207 | <u>1930</u><br>812 | <u>126.4000</u><br>5,2858 | <u>144.1</u><br>6,03 |
| 6  | & 1507-1137-P16 | Світильник приліжковий, накладного монтажу, IP20, 2x36Вт ВН 236 PS UP/DOWN                                                                 | шт    | 173  | <u>5000.13</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 865022  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 7  | & 1507-1137-P17 | Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K                                                                        | шт    | 141  | <u>1121.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 158071  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 8  | & 1507-1137-P18 | Світлодіодний світильник, що вбудовується, IP54, 22Вт, Д=180мм АСОУА С-18 WH 4000K (with driver)                                           | шт    | 186  | <u>2359.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 438860  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 9  | & 1507-1137-P19 | Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP65, 18Вт, D=255мм. CD LED 18 4000K                                                         | шт    | 43   | <u>1597.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 68707   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 10 | & 1507-1137-P20 | Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP54, 8.7Вт, SIM GKH-8 B                                                                     | шт    | 27   | <u>160.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4343    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & 1507-1137-P21 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000R mat   | шт    | 1151 | <u>3439.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 3959026 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 12 | & 1507-1137-P23 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 16Вт, 595x295мм, OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000K mat   | шт    | 114  | <u>1680.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 191601  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & 1507-1137-P24 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K з АКБ | шт    | 155  | <u>4163.33</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 645316  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & 1507-1137-P25 | Світлодіодний світильник накладного монтажу, IP65, 47Вт, з АКБ, ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K                                           | шт    | 27   | <u>6044.93</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 163213  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & 1507-1137-P26 | Світлодіодний світильник, що вбудовується, IP54, 22Вт, D=180мм з АКБ, АСОУА С-18 WH 4000K EM (with driver)                                 | шт    | 10   | <u>2359.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 23595   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & 1507-1137-P27 | Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Вихід                                                                | шт    | 59   | <u>3639.21</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 214713  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 17 | & 1507-1137-P28 | Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Пожежний кран                                                        | шт    | 36   | <u>3639.21</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 131012  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 18 | & 1507-1137-P29 | Світловий показчик, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма НЕ ЗАХОДИТИ                                                          | шт    | 19   | <u>3639.21</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 69145   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                      | 8      | 9      | 10                   | 11                       | 12                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 19 | КМ8-603-1       | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором<br>Електроустановочні вироби                                                                                                         | шт    | 18   | <u>383.45</u><br>248,91   | <u>24.33</u><br>8,10   | 6902   | 4480   | <u>438</u><br>146    | <u>1.9700</u><br>0,0585  | <u>35.46</u><br>1,05 |
| 20 | КБ21-22-2       | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                                                                                      | 100шт | 4,75 | <u>3708.89</u><br>3005,77 | -                      | 17617  | 14277  | -                    | <u>27.6800</u>           | <u>131.48</u>        |
| 21 | & 290902-559-1P | Вимикач 1-клавішний прихованої установки , 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                          | шт    | 455  | <u>390.82</u><br>-        | -                      | 177823 | -      | -                    | -                        | -                    |
| 22 | & 290902-559-2P | Вимикач 1-клавішний прихованої установки , 230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                          | шт    | 20   | <u>402.15</u><br>-        | -                      | 8043   | -      | -                    | -                        | -                    |
| 23 | КБ21-22-3       | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                                                                                                       | 100шт | 1,2  | <u>3884.81</u><br>3181,69 | -                      | 4662   | 3818   | -                    | <u>29.3000</u>           | <u>35.16</u>         |
| 24 | & 290902-559-3P | Вимикач 2-клавішний прихованої установки , 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                          | шт    | 120  | <u>412.78</u><br>-        | -                      | 49534  | -      | -                    | -                        | -                    |
| 25 | КБ21-22-6       | Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці                                                                                                                  | 100шт | 0,08 | <u>3884.81</u><br>3181,69 | -                      | 311    | 255    | -                    | <u>29.3000</u>           | <u>2.34</u>          |
| 26 | & 290902-559-4P | Перемикач похідний 1-клавішний прихованої установки ,230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                | шт    | 8    | <u>342.47</u><br>-        | -                      | 2740   | -      | -                    | -                        | -                    |
| 27 | КБ21-22-1       | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                                 | 100шт | 0,35 | <u>2965.76</u><br>2748,41 | -                      | 1038   | 962    | -                    | <u>25.3100</u>           | <u>8.86</u>          |
| 28 | & 290902-559-5P | Вимикач 1-клавішний для накладного монтажу ,230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) Quteo LEGRAND                                                                                 | шт    | 35   | <u>94.39</u><br>-         | -                      | 3304   | -      | -                    | -                        | -                    |
| 29 | КБ21-28-1       | Установлення фотодатчика                                                                                                                                                          | шт    | 45   | <u>26.66</u><br>19,55     | -                      | 1200   | 880    | -                    | <u>0.1800</u>            | <u>8.1</u>           |
| 30 | & 1504-15404-P  | Датчик руху (вимикач освітлення), 10А LS-39/SEN11                                                                                                                                 | шт    | 36   | <u>213.39</u><br>-        | -                      | 7682   | -      | -                    | -                        | -                    |
| 31 | & 1504-15404-П  | Сутінковим датчик, 10А ST-307                                                                                                                                                     | шт    | 9    | <u>228.79</u><br>-        | -                      | 2059   | -      | -                    | -                        | -                    |
|    |                 | Електромонтажні роботи                                                                                                                                                            |       |      |                           |                        |        |        |                      |                          |                      |
| 32 | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 128  | <u>5155.32</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 659881 | 569880 | <u>22529</u><br>7899 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>5248</u><br>56,32 |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8      | 9      | 10                    | 11                       | 12                      |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 33 | & C113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                 | м     | 12800  | <u>11.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 151040 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 34 | & C113-1437-32                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм                                                                                                                  | шт    | 12800  | <u>5.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 74368  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 35 | & C1512-1-93                    | Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80x80x40 IP44                                                                                                        | шт    | 2500   | <u>34.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 87250  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 36 | & C1512-6P                      | Коробка монтажна LEGRAND                                                                                                                                          | шт    | 595    | <u>125.19</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 74488  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 37 | & C1545-550-15                  | Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС                                                                                                                          | шт    | 5000   | <u>0.51</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2535   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 38 | & C1545-158-В                   | Маркувальна табличка біла 26,4x16,2 мм                                                                                                                            | уп    | 10     | <u>5.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 58     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 39 | & C111-1848-1-В1                | Метизи                                                                                                                                                            | кг    | 45     | <u>883.32</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 39749  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 40 | КБ21-4-2                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2            | 100м  | 124,94 | <u>1180.23</u><br>945,66  | <u>109.17</u><br>70,82  | 147458 | 118151 | <u>13640</u><br>8848  | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>1074.48</u><br>70,39 |
| 41 | КБ21-4-3                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2           | 100м  | 3,06   | <u>1715.75</u><br>1341,51 | <u>200.00</u><br>127,94 | 5250   | 4105   | <u>612</u><br>391     | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>37.33</u><br>3,1     |
| 42 | КБ21-4-7                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м  | 8,07   | <u>638.22</u><br>407,95   | <u>109.17</u><br>70,82  | 5150   | 3292   | <u>881</u><br>572     | <u>3.7100</u><br>0,5634  | <u>29.94</u><br>4,55    |
| 43 | КМ8-146-1                       | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                                                                             | 100 м | 77,52  | <u>5418.67</u><br>2299,39 | <u>385.01</u><br>134,99 | 420055 | 178249 | <u>29846</u><br>10464 | <u>19.2000</u><br>0,9625 | <u>1488.38</u><br>74,61 |
| 44 | & 15092-1011-Г35                | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 2x1,5 мм2. ППГ нг-НГ                                                                                                       | м     | 1204   | <u>26.63</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 32063  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 45 | & 15092-1011-Г36                | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3x1,5 мм2. ППГ нг-НГ                                                                                                       | м     | 12097  | <u>36.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 436823 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 46 | & 15092-1011-Г37                | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5x1,5 мм2. ППГ нг-НГ                                                                                                       | м     | 306    | <u>55.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 17081  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 47 | & 15092-1011-Б7                 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3x1,5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30                                                  | м     | 7752   | <u>33.54</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 260002 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10                     | 11 | 12                        |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|------------------------|----|---------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                     |   |   |   |   | 10601620        | 1665270 | <u>219785</u><br>98223 |    | <u>14822.22</u><br>730,28 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 10601620        |         |                        |    |                           |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   | 8716565         |         |                        |    |                           |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1763493         |         |                        |    |                           |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 883947          |         |                        |    |                           |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1508,59         |         |                        |    |                           |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 286618          |         |                        |    |                           |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | <b>11485567</b> |         |                        |    |                           |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   |                 |         |                        |    |                           |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |                        |    |                           |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>11485567</b> |         |                        |    |                           |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 10601620        | 1665270 | <u>219785</u><br>98223 |    | <u>14822.22</u><br>730,28 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 10601620        |         |                        |    |                           |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   | 8716565         |         |                        |    |                           |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1763493         |         |                        |    |                           |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 883947          |         |                        |    |                           |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1508,59         |         |                        |    |                           |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 286618          |         |                        |    |                           |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | <b>11485567</b> |         |                        |    |                           |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   |                 |         |                        |    |                           |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |                        |    |                           |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>11485567</b> |         |                        |    |                           |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>17061,09</b> |         |                        |    |                           |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>2050111</b>  |         |                        |    |                           |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/ЕТР**  
**на монтаж розеткових мереж**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 617,320 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,17712 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 137,458 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
|         |                            | Електроустановочні вироби                                                                             |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | КБ21-22-8                  | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                              | 100шт          | 5,84      | <u>3718.44</u>         | -                             | 21716                   | 17642            | -                             | <u>27.8200</u>                     | <u>162.47</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 3020,97                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 2       | & 290902-559-B10           | Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP20, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND ( в антибактериальному виконанні) | шт             | 477       | <u>262.10</u>          | -                             | 125022                  | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 3       | & 290902-559-B1-K2         | Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP44, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND ( в антибактериальному виконанні) | шт             | 107       | <u>292.70</u>          | -                             | 31319                   | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1                    | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                  | 6                         | 7                        | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------|
|                      |                                                                          | Електромонтажні роботи                                                                                                                                                            |      |                    |                           |                          |        |       |                     |                          |                      |
| 4                    | КБ21-2-7                                                                 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 16,5               | <u>5155,32</u><br>4452,19 | <u>176,01</u><br>61,71   | 85063  | 73461 | <u>2904</u><br>1018 | <u>41,0000</u><br>0,4400 | <u>676,5</u><br>7,26 |
| 5 & С113-1437-11В-В2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                        | м                                                                                                                                                                                 | 1650 | <u>11,80</u><br>-  | -                         | -                        | 19470  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 6 & С113-1437-32     | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм                         | шт                                                                                                                                                                                | 1650 | <u>5,81</u><br>-   | -                         | -                        | 9587   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 7 & С1512-1-93       | Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80х80х40 IP44               | шт                                                                                                                                                                                | 520  | <u>34,90</u><br>-  | -                         | -                        | 18148  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 8 & С1512-6Р         | Коробка монтажна LEGRAND                                                 | шт                                                                                                                                                                                | 300  | <u>125,19</u><br>- | -                         | -                        | 37557  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 9 & С1545-550-15     | Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС                                 | шт                                                                                                                                                                                | 5000 | <u>0,51</u><br>-   | -                         | -                        | 2535   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 10 & С1545-158-В     | Маркувальна табличка біла 26,4х16,2 мм                                   | уп                                                                                                                                                                                | 10   | <u>5,84</u><br>-   | -                         | -                        | 58     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 & С111-1848-1-В1  | Метизи                                                                   | кг                                                                                                                                                                                | 25   | <u>883,32</u><br>- | -                         | -                        | 22083  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12                   | КБ21-14-1                                                                | Прокладання лотків                                                                                                                                                                | 100м | 0,6                | <u>7483,44</u><br>5653,87 | <u>1385,68</u><br>650,08 | 4490   | 3392  | <u>831</u><br>390   | <u>47,2100</u><br>4,9268 | <u>28,33</u><br>2,96 |
| 13 & С1545-89-16     | Мініканал ТМС 15х17                                                      | м                                                                                                                                                                                 | 60   | <u>47,49</u><br>-  | -                         | -                        | 2849   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 14                   | КБ21-4-2                                                                 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>                | 100м | 16,5               | <u>1180,23</u><br>945,66  | <u>109,17</u><br>70,82   | 19474  | 15603 | <u>1801</u><br>1169 | <u>8,6000</u><br>0,5634  | <u>141,9</u><br>9,3  |
| 15                   | КБ21-4-7                                                                 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>     | 100м | 9,2                | <u>638,22</u><br>407,95   | <u>109,17</u><br>70,82   | 5872   | 3753  | <u>1004</u><br>652  | <u>3,7100</u><br>0,5634  | <u>34,13</u><br>5,18 |
| 16                   | КБ21-15-2                                                                | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                         | 100м | 1,53               | <u>505,74</u><br>376,05   | <u>55,00</u><br>19,28    | 774    | 575   | <u>84</u><br>29     | <u>3,1400</u><br>0,1375  | <u>4,8</u><br>0,21   |
| 17 & 15092-1011-Г38  | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м                                                                                                                                                                                 | 2570 | <u>54,06</u><br>-  | -                         | -                        | 138934 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 18 & 15092-1011-Г39  | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м                                                                                                                                                                                 | 153  | <u>80,47</u><br>-  | -                         | -                        | 12312  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |



| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12               |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                     |   |   |   |   | 557263         | 114426 | 6624<br>3258 |    | 1048.13<br>24,91 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 557263         |        |              |    |                  |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                  |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 436213         |        |              |    |                  |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 117684         |        |              |    |                  |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 60057          |        |              |    |                  |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 104,08         |        |              |    |                  |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 19774          |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>617320</b>  |        |              |    |                  |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>617320</b>  |        |              |    |                  |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 557263         | 114426 | 6624<br>3258 |    | 1048.13<br>24,91 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 557263         |        |              |    |                  |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                  |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 436213         |        |              |    |                  |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 117684         |        |              |    |                  |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 60057          |        |              |    |                  |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 104,08         |        |              |    |                  |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 19774          |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>617320</b>  |        |              |    |                  |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>617320</b>  |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1177,12</b> |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>137458</b>  |        |              |    |                  |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021/ЕТР**  
придбання обладнання мереж освітлення та розеткових  
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 32,537 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн.                   |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                                         |
| 1      | & 1517-2346-Р                 | Ящик з понижуючим трансформатором 220/12, 2-36, ЯТП-0,25 УХЛ4, ІР31; ( маса=0,0035)<br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт             | 18        | 1739,36                | 31308<br><br><br>1229<br><br><b>32537</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/ЕТР

на монтаж захистного заземлення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР

Кошторисна вартість 1158,217 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,81146 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 480,831 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                            |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                            |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                            |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                          | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                            | Головна заземлювальна шина - ГЗШ                           |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | КМ8-72-3                   | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм2 | 100 м          | 0,00525   | <u>19172.56</u><br>12946,56 | <u>4992.04</u><br>2589,40     | 101                     | 68               | <u>26</u><br>14               | <u>105.6000</u><br>22,7461         | <u>0.55</u><br>0,12 |
| 2       | & С1545-289-3              | Шина мідна м"яка ШММ 6х80                                  | кг             | 2,25      | <u>374.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 843                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3       | КМ8-52-1                   | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ                | шт             | 2         | <u>86.25</u><br>68,66       | <u>11.77</u><br>3,98          | 173                     | 137              | <u>24</u><br>8                | <u>0.5600</u><br>0,0282            | <u>1.12</u><br>0,06 |
| 4       | & С1110-30-3               | Ізолятор СМ-40                                             | шт             | 2         | <u>40.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-                 | 81                      | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 5       | КМ8-397-1                  | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м                | 100 м          | 0,02      | <u>18176.74</u><br>1724,54  | <u>3367.94</u><br>920,90      | 364                     | 34               | <u>67</u><br>18               | <u>14.4000</u><br>7,4616           | <u>0.29</u><br>0,15 |
| 6       | & С126-1300-3-4            | Профіль Z-подібний К241 У2                                 | шт             | 1         | <u>222.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 222                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 7       | & С113-118-4               | Болт М12х30                                                | шт             | 20        | <u>8.33</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 167                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                    | 4      | 5       | 6               | 7              | 8      | 9      | 10          | 11              | 12            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|--------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 8  | & C1110-10-3     | Шайба М12                                                                                            | шт     | 40      | <u>1.54</u>     | -              | 62     | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 9  | & C1110-10-5     | Шайба пружинна М12                                                                                   | шт     | 20      | <u>0.85</u>     | -              | 17     | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 10 | & C113-1823-7-1Ж | Гайка М12                                                                                            | шт     | 20      | <u>3.23</u>     | -              | 65     | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
|    |                  | Головна заземлювальна шина - ГШФЗ                                                                    |        |         |                 |                |        |        |             |                 |               |
| 11 | KM8-72-3         | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм2                                           | 100 м  | 0,00525 | <u>19172.56</u> | <u>4992.04</u> | 101    | 68     | <u>26</u>   | <u>105.6000</u> | <u>0.55</u>   |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | 12946,56        | 2589,40        |        |        | 14          | 22,7461         | 0,12          |
| 12 | & C1545-289-3    | Шина мідна м"яка ШММ 6х80                                                                            | кг     | 2,25    | <u>374.75</u>   | -              | 843    | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 13 | KM8-52-1         | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ                                                          | шт     | 2       | <u>86.25</u>    | <u>11.77</u>   | 173    | 137    | <u>24</u>   | <u>0.5600</u>   | <u>1.12</u>   |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | 68,66           | 3,98           |        |        | 8           | 0,0282          | 0,06          |
| 14 | & C1110-30-3     | Ізолятор СМ-40                                                                                       | шт     | 2       | <u>40.45</u>    | -              | 81     | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 15 | KM8-397-1        | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м                                                          | 100 м  | 0,02    | <u>18176.74</u> | <u>3367.94</u> | 364    | 34     | <u>67</u>   | <u>14.4000</u>  | <u>0.29</u>   |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | 1724,54         | 920,90         |        |        | 18          | 7,4616          | 0,15          |
| 16 | & C126-1300-3-4  | Профіль Z-подібний К241 У2                                                                           | шт     | 1       | <u>222.34</u>   | -              | 222    | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 17 | & C113-118-4     | Болт М12х30                                                                                          | шт     | 20      | <u>8.33</u>     | -              | 167    | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 18 | & C1110-10-3     | Шайба М12                                                                                            | шт     | 40      | <u>1.54</u>     | -              | 62     | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 19 | & C1110-10-5     | Шайба пружинна М12                                                                                   | шт     | 20      | <u>0.85</u>     | -              | 17     | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 20 | & C113-1823-7-1Ж | Гайка М12                                                                                            | шт     | 20      | <u>3.23</u>     | -              | 65     | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 21 | KM8-420-1        | Шина зрівнювання потенціалів                                                                         | 100 шт | 0,7     | <u>71937.16</u> | <u>9009.62</u> | 50356  | 28033  | <u>6307</u> | <u>334.4000</u> | <u>234.08</u> |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | 40047,74        | 3128,40        |        |        | 2190        | 22,3672         | 15,66         |
| 22 | & C1545-288-Т    | Шина вирівнювання потенціалів NE1001 ДКС                                                             | шт     | 70      | <u>559.89</u>   | -              | 39192  | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 23 | KM8-472-6        | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2            | 100 м  | 7,85    | <u>6329.45</u>  | <u>486.83</u>  | 49686  | 24067  | <u>3822</u> | <u>25.6000</u>  | <u>200.96</u> |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | 3065,86         | 115,55         |        |        | 907         | 0,8353          | 6,56          |
| 24 | & C1545-547-2    | Плоский провідник з оцінк. сталі 25х4                                                                | м      | 785     | <u>32.93</u>    | -              | 25850  | -      | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | -               | -              |        |        | -           | -               | -             |
| 25 | KM8-472-10       | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2 | 100 м  | 42,5    | <u>10714.00</u> | <u>55.00</u>   | 455345 | 317603 | <u>2338</u> | <u>62.4000</u>  | <u>2652</u>   |
|    |                  |                                                                                                      |        |         | 7473,02         | 19,28          |        |        | 819         | 0,1375          | 5,84          |

| 1  | 2                            | 3                                                      | 4     | 5     | 6                          | 7                        | 8              | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 26 | & 15095-46101-7<br>варіант 1 | Провід мідний перетином 6мм2 ППЗнг-НН                  | м     | 750   | <u>29,74</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 22305          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & 15095-46101-8<br>варіант 1 | Провід мідний перетином 4мм2 ППЗнг-НН                  | м     | 3500  | <u>20,63</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 72205          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С130-3А                    | Хомут заземлення труб NG9024                           | шт    | 150   | <u>115,43</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 17315          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 29 | КМ8-411-1                    | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм            | 100 м | 7,2   | <u>13923,19</u><br>5729,32 | <u>1400,60</u><br>190,68 | 100247         | 41251  | <u>10084</u><br>1373 | <u>47,8400</u><br>1,4338 | <u>344,45</u><br>10,32  |
| 30 | & С1545-318-2                | Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці, д.-20мм        | м     | 720   | <u>144,18</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 103810         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С113-243-3Ю                | Стрічка мідна 30х0,2 мм                                | м     | 400   | <u>12,73</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 5092           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 32 | & С111-1848-1-В1             | Метизи                                                 | кг    | 11,12 | <u>883,32</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 9823           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису                       |       |       |                            |                          | 955416         | 411432 | <u>22785</u><br>5369 |                          | <u>3435,41</u><br>39,04 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |       |                            |                          | 955416         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | в тому числі:                                          |       |       |                            |                          |                |        |                      |                          |                         |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |       |                            |                          | 521199         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                           |       |       |                            |                          | 416801         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |       |                            |                          | 202801         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |       |                            |                          | 337,01         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |       |                            |                          | 64030          |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |       |                            |                          | <b>1158217</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                              | -----                                                  |       |       |                            |                          |                |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього по кошторису</b>                             |       |       |                            |                          | <b>1158217</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |       |       |                            |                          | <b>3811,46</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |       |       |                            |                          | <b>480831</b>  |        |                      |                          |                         |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СПС-СО**  
**на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС-СО

Кошторисна вартість 5736,868 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 26,68193 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3222,941 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                       | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                       |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                    | експлуатації машин    | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                       |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                           |                       |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                       |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                           |                       |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього                |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                    |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання СПС</b>                                                                       |                |           |                           |                       |                         |                  |                    |                                    |                       |
| 1       | KM10-667-1                 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                        | шт             | 1         | <u>4382.97</u><br>4255,55 | <u>1.73</u><br>0,28   | 4383                    | 4256             | <u>2</u><br>-      | <u>36.8000</u><br>0,0026           | <u>36.8</u><br>-      |
| 2       | KM10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                                           | шт             | 1         | <u>425.45</u><br>347,49   | <u>77.96</u><br>22,15 | 425                     | 347              | <u>78</u><br>22    | <u>3.2000</u><br>0,1807            | <u>3.2</u><br>0,18    |
| 3       | KM10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                                     | шт             | 2         | <u>2522.90</u><br>2432,42 | <u>1.40</u><br>0,23   | 5046                    | 4865             | <u>3</u><br>-      | <u>22.4000</u><br>0,0021           | <u>44.8</u><br>-      |
| 4       | KM10-667-12                | Пристрій розширення на 4 променів                                                                     | шт             | 1         | <u>1456.33</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23   | 1456                    | 1390             | <u>1</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>0,0021           | <u>12.8</u><br>-      |
| 5       | KM10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                                           | шт             | 1         | <u>425.45</u><br>347,49   | <u>77.96</u><br>22,15 | 425                     | 347              | <u>78</u><br>22    | <u>3.2000</u><br>0,1807            | <u>3.2</u><br>0,18    |
| 6       | KM10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                                           | шт             | 3         | <u>425.45</u><br>347,49   | <u>77.96</u><br>22,15 | 1276                    | 1042             | <u>234</u><br>66   | <u>3.2000</u><br>0,1807            | <u>9.6</u><br>0,54    |
| 7       | KM10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 754       | <u>402.47</u><br>347,49   | <u>1.73</u><br>0,28   | 303462                  | 262007           | <u>1304</u><br>211 | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>2412.8</u><br>1,96 |

| 1                                                    | 2                                      | 3                                                                                                 | 4      | 5    | 6                           | 7                          | 8             | 9      | 10                 | 11                         | 12                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| 8                                                    | КМ10-668-1                             | Сповісшувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт     | 402  | <u>216.58</u><br>173,74     | <u>6.72</u><br>1,10        | 87065         | 69843  | <u>2701</u><br>442 | <u>1.6000</u><br>0,0101    | <u>643.2</u><br>4,06   |
| 9 & 1800-30025                                       | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96             |                                                                                                   | шт     | 1156 | <u>56.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 64886         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 10                                                   | КМ10-668-4                             | Сповісшувач ПС автоматичний контактний                                                            | шт     | 36   | <u>192.60</u><br>173,74     | <u>-</u><br>-              | 6934          | 6255   | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-         | <u>57.6</u><br>-       |
| 11 & С1504-45-2003                                   | Захисне скло для сповісшувачів ручних  |                                                                                                   | шт     | 36   | <u>42.84</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 1542          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 12                                                   | КМ10-667-9                             | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені                                             | шт     | 14   | <u>3307.25</u><br>3248,64   | <u>1.40</u><br>0,23        | 46302         | 45481  | <u>20</u><br>3     | <u>28.8000</u><br>0,0021   | <u>403.2</u><br>0,03   |
| 13                                                   | КМ8-125-1                              | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год                                                 | шт     | 1    | <u>87.71</u><br>74,01       | <u>6.86</u><br>3,02        | 88            | 74     | <u>7</u><br>3      | <u>0.6400</u><br>0,0252    | <u>0.64</u><br>0,03    |
| 14 & 1511-3001-1<br>варіант 1                        | Акумулятор 12В, 7 А/ч                  |                                                                                                   | шт     | 1    | <u>898.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 898           | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 15                                                   | КМ8-594-1                              | Світильник з люмінесцентними лампами                                                              | 100 шт | 0,01 | <u>46955.40</u><br>25674,32 | <u>12056.85</u><br>7318,00 | 470           | 257    | <u>121</u><br>73   | <u>203.2000</u><br>58,7929 | <u>2.03</u><br>0,59    |
| 16 & 1000-4015-В9А<br>варіант 1                      | Лампа аварійного освітлення 60 Led Rel |                                                                                                   | шт     | 1    | <u>509.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 510           | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | 525168        | 396164 | <u>4549</u><br>842 |                            | <u>3629.87</u><br>7,57 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | 525168        |        |                    |                            |                        |
| в тому числі:                                        |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            |               |        |                    |                            |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | 124455        |        |                    |                            |                        |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | 397006        |        |                    |                            |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | 182611        |        |                    |                            |                        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | 287,42        |        |                    |                            |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | 54607         |        |                    |                            |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | <b>707779</b> |        |                    |                            |                        |
| -----                                                |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            |               |        |                    |                            |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            | <b>707779</b> |        |                    |                            |                        |
| <b>Розділ 2. Резервний запас сповісшувачів</b>       |                                        |                                                                                                   |        |      |                             |                            |               |        |                    |                            |                        |
| 17 & 1800-30025                                      | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96             |                                                                                                   | шт     | 117  | <u>56.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 6567          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 18 & С1504-45-2003                                   | Захисне скло для сповісшувачів ручних  |                                                                                                   | шт     | 4    | <u>42.84</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 171           | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5    | 6               | 7              | 8           | 9      | 10           | 11             | 12             |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|-------------|--------|--------------|----------------|----------------|
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                    |        |      |                 |                | 6738        | -      | <u>-</u>     |                | <u>-</u>       |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |        |      |                 |                | 6738        |        | -            |                | -              |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                       |        |      |                 |                | 6738        |        |              |                |                |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |        |      |                 |                | 6738        |        |              |                |                |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |        |      |                 |                | <b>6738</b> |        |              |                |                |
|    |                | -----                                                                                                                                                               |        |      |                 |                |             |        |              |                |                |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                          |        |      |                 |                | <b>6738</b> |        |              |                |                |
|    |                | <b>Розділ 3. Матеріали СПС</b>                                                                                                                                      |        |      |                 |                |             |        |              |                |                |
| 19 | КМ10-698-1     | Коробка комунікаційна на стіні                                                                                                                                      | шт     | 6    | <u>88.07</u>    | <u>-</u>       | 528         | 521    | <u>-</u>     | <u>0.8000</u>  | <u>4.8</u>     |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | 86,87           | -              |             |        | -            | -              | -              |
| 20 | & C1512-14-B2  | Коробка комутаційна 190x150x77 "ОВО Bettermann"                                                                                                                     | шт     | 6    | <u>276.20</u>   | <u>-</u>       | 1657        | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    | варіант 1      |                                                                                                                                                                     |        |      | -               | -              |             |        | -            | -              | -              |
| 21 | & C1545-8-11   | Коробка клемна на 10 пар ТВ-1510                                                                                                                                    | шт     | 6    | <u>27.77</u>    | <u>-</u>       | 167         | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | -               | -              |             |        | -            | -              | -              |
| 22 | КМ8-575-1      | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                   | шт     | 5    | <u>206.97</u>   | <u>3.43</u>    | 1035        | 1011   | <u>17</u>    | <u>1.6000</u>  | <u>8</u>       |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | 202,16          | 1,51           |             |        | 8            | 0,0126         | 0,06           |
| 23 | КМ10-901-12    | Монтажн коробки під автомат пластикової                                                                                                                             | 100 шт | 0,05 | <u>4161.43</u>  | <u>10.29</u>   | 208         | 208    | <u>1</u>     | <u>36.8000</u> | <u>1.84</u>    |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | 4151,04         | 4,53           |             |        | -            | 0,0378         | -              |
| 24 | & C1545-90-123 | Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)                                                                                                                        | шт     | 5    | <u>85.09</u>    | <u>-</u>       | 425         | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | -               | -              |             |        | -            | -              | -              |
| 25 | КБ21-4-1       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м   | 180  | <u>951.99</u>   | <u>78.97</u>   | 171358      | 146664 | <u>14215</u> | <u>7.4100</u>  | <u>1333.8</u>  |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | 814,80          | 51,77          |             |        | 9319         | 0,4130         | 74,34          |
| 26 | КБ21-4-6       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м   | 2,78 | <u>570.75</u>   | <u>78.97</u>   | 1587        | 1036   | <u>220</u>   | <u>3.3900</u>  | <u>9.42</u>    |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | 372,76          | 51,77          |             |        | 144          | 0,4130         | 1,15           |
| 27 | КБ21-11-1      | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами                                          | 100м   | 15,5 | <u>13706.79</u> | <u>4991.19</u> | 212455      | 132687 | <u>77363</u> | <u>71.4800</u> | <u>1107.94</u> |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | 8560,44         | 1718,28        |             |        | 26633        | 14,0637        | 217,99         |
| 28 | КБ21-13-1      | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                       | 100м   | 0,22 | <u>1803.74</u>  | <u>969.74</u>  | 397         | 165    | <u>213</u>   | <u>6.2600</u>  | <u>1.38</u>    |
|    |                |                                                                                                                                                                     |        |      | 749,70          | 272,04         |             |        | 60           | 2,2579         | 0,5            |



| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                         | 7                        | 8      | 9      | 10                    | 11                       | 12                   |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 29 | & C154-100-29                   | Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 1x2x0,8                                                                                                                                   | 1000м | 18    | <u>11310.81</u><br>-      | -                        | 203595 | -      | -                     | -                        | -                    |
| 30 | & C154-100-28                   | Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 2x2x0,8                                                                                                                                   | 1000м | 0,3   | <u>22958.90</u><br>-      | -                        | 6888   | -      | -                     | -                        | -                    |
| 31 | & C154-100-30                   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                   | 1000м | 1,33  | <u>12269.30</u><br>-      | -                        | 16318  | -      | -                     | -                        | -                    |
| 32 | & C154-100-31                   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8                                                                                                                                   | 1000м | 0,12  | <u>24182.90</u><br>-      | -                        | 2902   | -      | -                     | -                        | -                    |
| 33 | & C156-3-1-21                   | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                                                                         | м     | 100   | <u>36.72</u><br>-         | -                        | 3672   | -      | -                     | -                        | -                    |
| 34 | & C1545-52-9<br>варіант 1       | Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"                                                                                                                                       | шт    | 1550  | <u>4.42</u><br>-          | -                        | 6851   | -      | -                     | -                        | -                    |
| 35 | & C1545-52-10<br>варіант 1      | Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"                                                                                                                                      | шт    | 1550  | <u>2.77</u><br>-          | -                        | 4294   | -      | -                     | -                        | -                    |
| 36 | KB21-2-7                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 180   | <u>5155.32</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71   | 927958 | 801394 | <u>31682</u><br>11108 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>7380</u><br>79,2  |
| 37 | & C113-1437-11B-X               | Труба ПВХ гофрована діам. 16мм, з протяжкою 91916                                                                                                                                 | м     | 18000 | <u>6.89</u><br>-          | -                        | 124020 | -      | -                     | -                        | -                    |
| 38 | & 290902-276-4<br>варіант 1     | Кріплення для труб діам. 16мм                                                                                                                                                     | шт    | 54000 | <u>3.25</u><br>-          | -                        | 175500 | -      | -                     | -                        | -                    |
| 39 | KB21-12-2                       | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                   | 100м  | 0,22  | <u>3984.67</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29   | 877    | 844    | <u>24</u><br>11       | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>7.22</u><br>0,09  |
| 40 | & C1511-66-6-78-50<br>варіант 1 | Пластиковий кабель канал ТМС 20x10                                                                                                                                                | м     | 10    | <u>34.75</u><br>-         | -                        | 348    | -      | -                     | -                        | -                    |
| 41 | & C1511-66-6-9Б-51<br>варіант 1 | Пластиковий кабель канал ТМС 40x16                                                                                                                                                | м     | 12    | <u>73.31</u><br>-         | -                        | 880    | -      | -                     | -                        | -                    |
| 42 | KB21-2-3                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм         | 100м  | 0,3   | <u>8399.65</u><br>5256,09 | <u>1698.64</u><br>723,42 | 2520   | 1577   | <u>510</u><br>217     | <u>47.8000</u><br>5,6240 | <u>14.34</u><br>1,69 |
| 43 | & C1530-1198<br>варіант 1       | Труба пластикова діам. 50мм, ДКС                                                                                                                                                  | п.м   | 30    | <u>97.10</u><br>-         | -                        | 2913   | -      | -                     | -                        | -                    |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                             | 4     | 5   | 6                         | 7                       | 8              | 9       | 10                     | 11                       | 12                       |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 44 | & 290902-276-4<br>варіант 2  | Кріплення для труб діам. 50мм                                                                                                 | шт    | 30  | <u>9.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 287            | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                              |       |     |                           |                         | 1869640        | 1086107 | <u>124245</u><br>47500 |                          | <u>9868.74</u><br>375,02 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |       |     |                           |                         | 1869640        |         |                        |                          |                          |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                 |       |     |                           |                         |                |         |                        |                          |                          |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |       |     |                           |                         | 659288         |         |                        |                          |                          |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |       |     |                           |                         | 1133607        |         |                        |                          |                          |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |       |     |                           |                         | 575668         |         |                        |                          |                          |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |       |     |                           |                         | 993,53         |         |                        |                          |                          |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |       |     |                           |                         | 188765         |         |                        |                          |                          |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |       |     |                           |                         | <b>2445308</b> |         |                        |                          |                          |
|    |                              | -----                                                                                                                         |       |     |                           |                         |                |         |                        |                          |                          |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                    |       |     |                           |                         | <b>2445308</b> |         |                        |                          |                          |
|    |                              | <b>Розділ 4. Обладнання ОС</b>                                                                                                |       |     |                           |                         |                |         |                        |                          |                          |
| 45 | KM10-385-4                   | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                            | шт    | 1   | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-           | 1472           | 1373    | <u>-</u><br>-          | <u>11.2000</u><br>-      | <u>11.2</u><br>-         |
| 46 | KM10-398-1                   | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші                                                         | шт    | 3   | <u>1019.45</u><br>980,80  | <u>-</u><br>-           | 3058           | 2942    | <u>-</u><br>-          | <u>8.0000</u><br>-       | <u>24</u><br>-           |
| 47 | KM10-99-6                    | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо                                                                      | шт    | 1   | <u>2807.71</u><br>2033,14 | <u>383.80</u><br>109,07 | 2808           | 2033    | <u>384</u><br>109      | <u>14.4000</u><br>0,8896 | <u>14.4</u><br>0,89      |
| 48 | KM8-572-6                    | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт    | 1   | <u>1139.26</u><br>606,48  | <u>514.34</u><br>168,33 | 1139           | 606     | <u>514</u><br>168      | <u>4.8000</u><br>1,2027  | <u>4.8</u><br>1,2        |
| 49 | & 1503-8187-133<br>варіант 1 | Шафа комутаційна закрыта Н9,5 (18U)                                                                                           | шт    | 1   | <u>12703.78</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 12704          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 50 | KM10-385-4                   | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                            | шт    | 1   | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-           | 1472           | 1373    | <u>-</u><br>-          | <u>11.2000</u><br>-      | <u>11.2</u><br>-         |
| 51 | KM10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                  | шт    | 399 | <u>389.36</u><br>370,05   | <u>-</u><br>-           | 155355         | 147650  | <u>-</u><br>-          | <u>3.2000</u><br>-       | <u>1276.8</u><br>-       |
| 52 | KM10-99-3                    | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів                       | номер | 1   | <u>1512.62</u><br>677,71  | <u>113.94</u><br>32,38  | 1513           | 678     | <u>114</u><br>32       | <u>4.8000</u><br>0,2641  | <u>4.8</u><br>0,26       |
| 53 | KM10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                  | шт    | 28  | <u>389.36</u><br>370,05   | <u>-</u><br>-           | 10902          | 10361   | <u>-</u><br>-          | <u>3.2000</u><br>-       | <u>89.6</u><br>-         |

| 1                                                      | 2                                | 3                                                                                         | 4      | 5    | 6                         | 7                    | 8             | 9      | 10                 | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|----------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 54                                                     | КМ10-3-8                         | Ящик живлення                                                                             | ящик   | 2    | <u>566.40</u><br>555,07   | <u>-</u><br>-        | 1133          | 1110   | <u>-</u><br>-      | <u>4.8000</u><br>-       | <u>9.6</u><br>-        |
| 55                                                     | КМ8-125-2                        | Акумулятор лужний одноелементний,<br>ємкість 18 А.год                                     | шт     | 2    | <u>88.42</u><br>74,01     | <u>6.86</u><br>3,02  | 177           | 148    | <u>14</u><br>6     | <u>0.6400</u><br>0,0252  | <u>1.28</u><br>0,05    |
| 56                                                     | КМ10-668-3                       | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,<br>димовий, світловий у вибухозахисному<br>виконанні | шт     | 61   | <u>371.80</u><br>347,49   | <u>2.00</u><br>0,33  | 22680         | 21197  | <u>122</u><br>20   | <u>3.2000</u><br>0,0030  | <u>195.2</u><br>0,18   |
| 57                                                     | & 290116-<br>5433-1<br>варіант 1 | Сповіщувач світловий "Вихід". ОС-1                                                        | шт     | 31   | <u>617.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 19149         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 58                                                     | & 290116-<br>5433-2<br>варіант 1 | Сповіщувач світловий напрямку руху<br>"Стрілка". ОС-6.4                                   | шт     | 30   | <u>561.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 16848         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 59                                                     | КМ10-698-1                       | Коробка комунікаційна, розподільча на стіні                                               | шт     | 10   | <u>88.07</u><br>86,87     | <u>-</u><br>-        | 881           | 869    | <u>-</u><br>-      | <u>0.8000</u><br>-       | <u>8</u><br>-          |
| 60                                                     | & С126-<br>1327-6<br>варіант 1   | Розподільча коробка вогнетривка<br>FLAMEBOX 250 22x6 mm2                                  | шт     | 10   | <u>1839.83</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 18398         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | 269689        | 190340 | <u>1148</u><br>335 |                          | <u>1650.88</u><br>2,58 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | 269689        |        |                    |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | 78201         |        |                    |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | 190675        |        |                    |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | 84675         |        |                    |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | 127,93        |        |                    |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | 24304         |        |                    |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | <b>354364</b> |        |                    |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      |               |        |                    |                          |                        |
| -----                                                  |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      |               |        |                    |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      | <b>354364</b> |        |                    |                          |                        |
| <b>Розділ 5. Матеріали ОС</b>                          |                                  |                                                                                           |        |      |                           |                      |               |        |                    |                          |                        |
| 61                                                     | КМ8-575-1                        | Установлення приладів або апаратів,<br>знятих перед транспортуванням                      | шт     | 3    | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51  | 621           | 606    | <u>10</u><br>5     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>4.8</u><br>0,04     |
| 62                                                     | КМ10-901-12                      | Монтаж коробки під автомат пластикової                                                    | 100 шт | 0,03 | <u>4161.43</u><br>4151,04 | <u>10.29</u><br>4,53 | 125           | 125    | <u>-</u><br>-      | <u>36.8000</u><br>0,0378 | <u>1.1</u><br>-        |
| 63                                                     | & С1545-90-<br>123               | Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)                                              | шт     | 3    | <u>85.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 255           | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8       | 9      | 10                      | 11                        | 12                        |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|---------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 64 | КБ21-11-1                       | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами                                  | 100м  | 102,38 | <u>13706.79</u><br>8560,44 | <u>4991.19</u><br>1718,28 | 1403301 | 876418 | <u>510998</u><br>175918 | <u>71.4800</u><br>14,0637 | <u>7318.12</u><br>1439,84 |
| 65 | КБ21-13-1                       | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                | 100м  | 0,22   | <u>1803.74</u><br>749,70   | <u>969.74</u><br>272,04   | 397     | 165    | <u>213</u><br>60        | <u>6.2600</u><br>2,2579   | <u>1.38</u><br>0,5        |
| 66 | & С154-100-30                   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                          | 1000м | 7,8    | <u>12269.30</u><br>-       | -                         | 95701   | -      | -                       | -                         | -                         |
| 67 | & С156-3-1-22                   | Кабель вогнестійкий 4x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                                                                | м     | 2400   | <u>42.61</u><br>-          | -                         | 102264  | -      | -                       | -                         | -                         |
| 68 | & С156-3-1-21                   | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                                                                | м     | 60     | <u>36.72</u><br>-          | -                         | 2203    | -      | -                       | -                         | -                         |
| 69 | & С1545-52-9                    | Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"                                                                                                                              | шт    | 10260  | <u>4.42</u><br>-           | -                         | 45349   | -      | -                       | -                         | -                         |
| 70 | варіант 1<br>& С1545-52-10      | Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"                                                                                                                             | шт    | 10260  | <u>2.77</u><br>-           | -                         | 28420   | -      | -                       | -                         | -                         |
| 71 | варіант 1<br>КБ21-12-2          | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                          | 100м  | 0,22   | <u>3984.67</u><br>3837,93  | <u>109.72</u><br>48,29    | 877     | 844    | <u>24</u><br>11         | <u>32.8000</u><br>0,4032  | <u>7.22</u><br>0,09       |
| 72 | & С1511-66-6-78-50              | Пластиковий кабель канал ТМС 100x60                                                                                                                                      | м     | 10     | <u>303.52</u><br>-         | -                         | 3035    | -      | -                       | -                         | -                         |
| 73 | варіант 3<br>& С1511-66-6-9Б-51 | Пластиковий кабель канал ТМС 40x16                                                                                                                                       | м     | 12     | <u>73.31</u><br>-          | -                         | 880     | -      | -                       | -                         | -                         |
| 74 | варіант 1<br>КБ21-2-3           | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м  | 0,3    | <u>7549.11</u><br>5256,09  | <u>1698.64</u><br>723,42  | 2265    | 1577   | <u>510</u><br>217       | <u>47.8000</u><br>5,6240  | <u>14.34</u><br>1,69      |
| 75 | & С1530-1198                    | Труба пластикова діам. 50мм, ДКС                                                                                                                                         | п.м   | 30     | <u>97.10</u><br>-          | -                         | 2913    | -      | -                       | -                         | -                         |
| 76 | варіант 1<br>& 290902-276-4     | Кріплення для труб діам. 50мм                                                                                                                                            | шт    | 30     | <u>9.56</u><br>-           | -                         | 287     | -      | -                       | -                         | -                         |
|    | варіант 2                       |                                                                                                                                                                          |       |        |                            |                           |         |        |                         |                           |                           |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                         |       |        |                            |                           | 1688893 | 879735 | <u>511755</u><br>176211 |                           | <u>7346.96</u><br>1442,16 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                            |       |        |                            |                           | 1688893 |        |                         |                           |                           |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                            |       |        |                            |                           |         |        |                         |                           |                           |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                         |       |        |                            |                           | 297403  |        |                         |                           |                           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5 | 6                    | 7      | 8                                                                                                  | 9       | 10               | 11           | 12                  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------------|
|    |          | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                  |         |   |                      |        | 1055946<br>513383<br>852,53<br>161973<br><b>2202276</b>                                            |         |                  |              |                     |
|    |          | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |                      |        | <b>2202276</b>                                                                                     |         |                  |              |                     |
| 77 | КП2-16-8 | <b>Розділ 6. Пусконаладка</b><br>Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (система оповіщення про пожежу )                                                                                                                                         | Система | 1 | 14592.44<br>14592,44 | -<br>- | 14592                                                                                              | 14592   | -<br>-           | 89,0000<br>- | 89<br>-             |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 6<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                        |         |   |                      |        | 14592<br><br>14592<br><br>14592<br>5812<br>7,74<br>1466<br><b>20404</b>                            | 14592   | -<br>-           |              | 89<br>-             |
|    |          | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |                      |        | <b>20404</b>                                                                                       |         |                  |              |                     |
|    |          | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |   |                      |        | 4374720<br><br>4374720<br><br>1166085<br>2791826<br>1362148<br>2269,15<br>431115<br><b>5736868</b> | 2566938 | 641697<br>224888 |              | 22585,45<br>1827,33 |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>5736868</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>26681,93</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>3222941</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

\_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024/СПС-СО**

системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей  
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № СПС-СО відомості тощо

Кошторисна вартість 985,499 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                          | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                               | 2                             | 3                                                                                                                                       | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання СПС</b> |                               |                                                                                                                                         |                |           |                        |                         |
| 1                               | & 1800-30001                  | Прилад управління, об'єднаний з джерелом. живл., 8 кілець, вбудовані ізолятори, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУ-П; ( маса=0,006)                 | шт             | 1         | 45870,00               | 45870                   |
| 2                               | & 303-31                      | Додатковий виносний прилад ДВП "ПП Резерв-1"; ( маса=0,0001)                                                                            | шт             | 1         | 13915,00               | 13915                   |
| 3                               | & 2402-4058-105               | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                       | шт             | 2         | 39030,00               | 78060                   |
| 4                               | & 2402-4058-105               | Прилад розширення на 4 кільця ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                       | шт             | 1         | 36695,00               | 36695                   |
| 5                               | & 303-31                      | GSM-модуль для роботи з ППКП стороннього виробництва ТОВ «Тірас-12» МЦА-GSM.4; ( маса=0,0001)                                           | шт             | 1         | 7662,00                | 7662                    |
| 6                               | & 1800-30007                  | Блок реле зовнішніх пристроїв (комут. 30В, 7А), ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БРВУ на 8 реле; ( маса=0,005)                                       | шт             | 3         | 10880,00               | 32640                   |
| 7                               | & 1700-30002                  | Сповісвачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 754       | 360,00                 | 271440                  |
| 8                               | & 1700-30004                  | Сповісвачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 402       | 270,00                 | 108540                  |
| 9                               | & 1700-30012                  | Сповісвачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 36        | 425,00                 | 15300                   |
| 10                              | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                                                                     | шт             | 14        | 805,00                 | 11270                   |
| 11                              | & 1508-1067-711               | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                                                                                                | шт             | 5         | 109,00                 | 545                     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                        | 4  | 5   | 6        | 7             |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|---------------|
|    |                       | Разом по розділу 1                                                                                                                       |    |     |          | 621937        |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |    |     |          | 24424         |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                               |    |     |          | <b>646361</b> |
|    |                       | <b>Розділ 2. Резерв СПС</b>                                                                                                              |    |     |          |               |
| 12 | & 1700-30002          | Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт | 76  | 360,00   | 27360         |
| 13 | & 1700-30004          | Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СППТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт | 41  | 270,00   | 11070         |
| 14 | & 1700-30012          | Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт | 4   | 425,00   | 1700          |
|    |                       | Разом по розділу 2                                                                                                                       |    |     |          | 40130         |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |    |     |          | 1577          |
|    |                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                               |    |     |          | <b>41707</b>  |
|    |                       | <b>Розділ 3. Обладнання ОС</b>                                                                                                           |    |     |          |               |
| 15 | & 1602-30041-33       | Додатковий виносний прилад (блок речового сповіщення) Vellez ЦДП02-120; ( маса=0,001)                                                    | шт | 1   | 13218,00 | 13218         |
| 16 | & 1602-30041-34       | Блок комутації і контролю БКК-16/16; ( маса=0,001)                                                                                       | шт | 2   | 8574,00  | 17148         |
| 17 | & 1602-30041-34       | Підсилювач 600ПП030М; ( маса=0,001)                                                                                                      | шт | 1   | 11526,00 | 11526         |
| 18 | & 300-5<br>варіант 1  | Устаткування електроживлення VELLEZ БРЖ02-24/12; ( маса=0,015)                                                                           | шт | 1   | 14480,00 | 14480         |
| 19 | & 300-22<br>варіант 2 | Пульти мікрофонні настільні VELLEZ ПМН-32; ( маса=0,0015)                                                                                | шт | 1   | 9150,00  | 9150          |
| 20 | & 300-64              | Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                              | шт | 399 | 410,00   | 163590        |
| 21 | & 300-127             | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5. Пульт диспетчера (8517) VELLEZ СД02; ( маса=0,001)                   | шт | 1   | 7420,00  | 7420          |
| 22 | & 300-128             | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ ВМ01-А; ( маса=0,001)  | шт | 28  | 1300,00  | 36400         |
| 23 | & 1602-30080-17       | Резервне джерело живлення БЖ-1230; ( маса=0,01)                                                                                          | шт | 2   | 4800,00  | 9600          |
| 24 | & 1511-3001-2         | Акумулятор 12В, 18 А/ч; ( маса=0,0032)                                                                                                   | шт | 2   | 1667,00  | 3334          |



| 1  | 2               | 3                                             | 4  | 5 | 6      | 7             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------|----|---|--------|---------------|
| 25 | & 1508-1067-711 | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)      | шт | 3 | 109,00 | 327           |
|    |                 | Разом по розділу 3                            |    |   |        | 286193        |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати |    |   |        | 11238         |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                    |    |   |        | <b>297431</b> |
|    |                 | <b>Разом</b>                                  |    |   |        | <b>948260</b> |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати |    |   |        | 37239         |
|    |                 | <b>Всього по кошторису</b>                    |    |   |        | <b>985499</b> |

Склав Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025/АСПГ**  
**на автоматична система пожежогасіння серверної**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,654 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,1422 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 16,838 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                     | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                    | експлуатації машин  | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                           |                     |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                           |                     |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                         | 7                   | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                  |
| 1       | КМ10-667-9                 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені                                                 | шт             | 1         | <u>3307.25</u><br>3248,64 | <u>1.40</u><br>0,23 | 3307                    | 3249             | <u>1</u><br>-      | <u>28.8000</u><br>0,0021           | <u>28.8</u><br>-    |
| 2       | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                                    | шт             | 1         | <u>87.71</u><br>74,01     | <u>6.86</u><br>3,02 | 88                      | 74               | <u>7</u><br>3      | <u>0.6400</u><br>0,0252            | <u>0.64</u><br>0,03 |
| 3       | КМ10-669-1                 | Прилад сигналізуючий ємкісний                                                                         | шт             | 2         | <u>2515.25</u><br>2035,26 | <u>1.40</u><br>0,23 | 5031                    | 4071             | <u>3</u><br>-      | <u>17.6000</u><br>0,0021           | <u>35.2</u><br>-    |
| 4       | КМ10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 4         | <u>402.47</u><br>347,49   | <u>1.73</u><br>0,28 | 1610                    | 1390             | <u>7</u><br>1      | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>12.8</u><br>0,01 |
| 5       | КМ10-668-4                 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей                 | шт             | 1         | <u>192.60</u><br>173,74   | <u>-</u><br>-       | 193                     | 174              | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-                 | <u>1.6</u><br>-     |
| 6       | КМ10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 5         | <u>402.47</u><br>347,49   | <u>1.73</u><br>0,28 | 2012                    | 1737             | <u>9</u><br>1      | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>16</u><br>0,01   |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                         | 7                        | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 7    | КМ10-668-4   | Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей                                                                                           | шт     | 1      | <u>192.60</u><br>173,74   | <u>-</u><br>-            | 193   | 174   | <u>-</u><br>-     | <u>1.6000</u><br>-       | <u>1.6</u><br>-      |
| 8    | КМ8-575-1    | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                | шт     | 1      | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51      | 207   | 202   | <u>3</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01   |
| 9 &  | 444-5773-4   | Коробка монтажна сполучна КМС-1-4                                                                                                                                                | шт     | 2      | <u>13.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 27    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 10   | КБ21-4-2     | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                           | 100м   | 0,5    | <u>1180.23</u><br>945,66  | <u>109.17</u><br>70,82   | 590   | 473   | <u>55</u><br>35   | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>4.3</u><br>0,28   |
| 11   | КБ21-13-1    | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                                     | 100м   | 0,25   | <u>1803.74</u><br>749,70  | <u>969.74</u><br>272,04  | 451   | 187   | <u>242</u><br>68  | <u>6.2600</u><br>2,2579  | <u>1.57</u><br>0,56  |
| 12 & | 260-1492     | Кабель живлення і силовий, моножіла КОРкНс FRHF FE180/E30-90 (НХН- FE180/E30-90)(Ек 30) 3х1,5 мм                                                                                 | 1000 м | 0,0102 | <u>36588.81</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 373   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 13 & | 260-862      | Кабель зв'язку та сигналізації, моножіла, парна скрутка, для фіксованого монтажу КОРкН FRHF E180/E30-90 (J-НХН-PF FE180/E30-90) 1х2х0,8 (Ек 90)                                  | 1000 м | 0,0204 | <u>18714.59</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 382   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 14 & | 260-861      | Кабель зв'язку та сигналізації, моножіла, парна скрутка, для фіксованого монтажу КОРкН FRHF E180/E30-90 (J-НХН-PF FE180/E30-90) 1х2х0,8 (Ек 30)                                  | 1000 м | 0,0153 | <u>17014.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 260   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 15 & | 260-820      | Кабелі зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу парної скрутки КОПЕНнг-НF (J-2Y(St) Н- PF) 2х2х0,8 мм                                                                     | 1000 м | 0,0306 | <u>18327.16</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 561   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 16   | КБ21-12-2    | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                  | 100м   | 0,1    | <u>7312.72</u><br>3837,93 | <u>2585.89</u><br>751,81 | 731   | 384   | <u>259</u><br>75  | <u>32.8000</u><br>6,1138 | <u>3.28</u><br>0,61  |
| 17 & | 05-01-01-1-6 | Кабель-канал 25х16 Елекор ІЕК СКК10-025-016-1-К01                                                                                                                                | м      | 10,1   | <u>29.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 298   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 18   | КБ21-2-7     | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м   | 0,5    | <u>5654.99</u><br>4452,19 | <u>675.68</u><br>447,06  | 2827  | 2226  | <u>338</u><br>224 | <u>41.0000</u><br>3,5730 | <u>20.5</u><br>1,79  |
| 19 & | 05-02-03-2   | Труба гофр.ПНТ d20 із зондом (100 м) ІЕК чорний СТГ20-20-К02-100-1                                                                                                               | м      | 50,5   | <u>12.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 629   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|      |              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                 |        |        |                           |                          | 19770 | 14341 | <u>924</u><br>409 |                          | <u>127.89</u><br>3,3 |
|      |              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                    |        |        |                           |                          | 19770 |       |                   |                          |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                          | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 4505<br>14750<br>6884<br>11,01<br>2088<br><b>26654</b><br><br><b>26654</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>142,2</b><br><b>16838</b>                                               |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026/АСПГ**  
автоматичної системи пожежогасіння серверної  
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 31,699 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 303-37                      | Прилад для управління одним напрямком пожежогасінням ТОВ «Тірас-12» ПУІЗ «Тірас-1»; ( маса=0,0005)     | шт             | 1         | 5305,80                | 5306                    |
| 2      | & 444-5773-1                  | Акумулятор AGM ORION, 12 В, 7 Ач; ( маса=0,005)                                                        | шт             | 1         | 800,00                 | 800                     |
| 3      | & 444-5773-2                  | Малогабаритні модулі газового пожежогасіння МГП «ІМПУЛЬС»-20 (25-22,5-18); ( маса=0,0361)              | шт             | 2         | 9500,00                | 19000                   |
| 4      | & 301-163-1-68                | Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; ( маса=0,00015)                        | шт             | 5         | 191,10                 | 956                     |
| 5      | & 303-38                      | Пристрій для ручного запуску пожежогасіння ТОВ «Тірас-12» ПРЗ «Тірас»; ( маса=0,0005)                  | шт             | 1         | 520,00                 | 520                     |
| 6      | & 304-38                      | Пристрій для аварійного зупинення пожежогасіння ТОВ «Тірас-12» ПАЗ «Тірас»; ( маса=0,0005)             | шт             | 1         | 520,00                 | 520                     |
| 7      | & 303-17                      | Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 12V ТОВ «Тірас-12» ОС3-3 «Газ Не входити!»; ( маса=0,00022) | шт             | 1         | 453,30                 | 453                     |
| 8      | & 304-18                      | Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 12V ТОВ «Тірас-12» ОС3-4 «Газ Виходь!»; ( маса=0,00022)     | шт             | 1         | 725,00                 | 725                     |
| 9      | & 304-22                      | Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 24V ТОВ «Тірас-12» ОС3-2 «Пожежа»; ( маса=0,00022)          | шт             | 1         | 760,00                 | 760                     |
| 10     | & 302-13-1-Я                  | Показчик світловий ТОВ «Тірас-12» ОС-6.1 (12/24V) «Аварійне освітлення»; ( маса=0,00022)               | шт             | 1         | 585,00                 | 585                     |
| 11     | & 444-5773-3                  | Датчик відкриття магнітоконтатний СОМК 1-8; ( маса=0,0001)                                             | шт             | 1         | 127,00                 | 127                     |
| 12     | 1517-1543                     | Резистор ВС-0,125А,КИМ-0,05,КМТ-1,4,МЛТ-0,25,ММТ-1,4,13,ОМЛТ-0,25,С1-4-0,125,0,25 та ін.; ( маса=0)    | шт             | 4         | 5,03                   | 20                      |
| 13     | & 444-5773-5                  | Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М Hager MZ203; ( маса=0,0001)                                      | шт             | 1         | 730,00                 | 730                     |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                                           |                |           |                        | <b>30502</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                          |                |           |                        | 1197                    |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7            |
|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>31699</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027/АСПЗ**  
**на автоматика систем протипожежного захисту**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації) № АСПЗ

Кошторисна вартість 759,320 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,73826 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 471,056 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                                                |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                                                |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                                                |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                                              | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                            | <b>Розділ 1. Автоматика системи димовидалення блоків 1.5</b>                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | КМ10-667-1                 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ЛС | шт             | 1         | <u>4333,07</u><br>4255,55 | <u>1,73</u><br>0,28           | 4333                    | 4256             | <u>2</u><br>-                 | <u>36.8000</u><br>0,0026           | <u>36.8</u><br>-    |
| 2       | КМ10-683-10                | Пульт керування виносний ВПК                                                   | шт             | 1         | <u>638,67</u><br>392,32   | <u>-</u><br>-                 | 639                     | 392              | <u>-</u><br>-                 | <u>3.2000</u><br>-                 | <u>3,2</u><br>-     |
| 3       | КМ10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                    | шт             | 1         | <u>425,45</u><br>347,49   | <u>77,96</u><br>22,15         | 425                     | 347              | <u>78</u><br>22               | <u>3.2000</u><br>0,1807            | <u>3,2</u><br>0,18  |
| 4       | КМ10-667-12                | Пристрій проміжний на 5 променів                                               | шт             | 10        | <u>1456,33</u><br>1389,95 | <u>1,40</u><br>0,23           | 14563                   | 13900            | <u>14</u><br>2                | <u>12.8000</u><br>0,0021           | <u>128</u><br>0,02  |
| 5       | КМ10-667-8                 | Прилад ОПС на 4 промені                                                        | шт             | 4         | <u>1443,47</u><br>1389,95 | <u>1,40</u><br>0,23           | 5774                    | 5560             | <u>6</u><br>1                 | <u>12.8000</u><br>0,0021           | <u>51,2</u><br>0,01 |
| 6       | КМ10-698-1                 | Коробка комунікаційна на стіні                                                 | шт             | 20        | <u>88,07</u><br>86,87     | <u>-</u><br>-                 | 1761                    | 1737             | <u>-</u><br>-                 | <u>0.8000</u><br>-                 | <u>16</u><br>-      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 7  | & C1512-14-B2<br>варіант 2 | Коробка комутаційна 240x190x95, T-250 "OBO Bettermann"                                                                                  | шт       | 10     | <u>390.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 3903   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 8  | & C1545-8-11<br>варіант 1  | Коробка клемна на 12 пар ТВ-1512                                                                                                        | шт       | 10     | <u>30.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 305    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 9  | KM11-250-1                 | Установлення реле                                                                                                                       | комплект | 6      | <u>220.24</u><br>214,03    | <u>-</u><br>-             | 1321   | 1284  | <u>-</u><br>-        | <u>1.6000</u><br>-        | <u>9.6</u><br>-        |
| 10 | & C1547-104-3              | Колодка під реле АСКО MY4 PYF14A-E                                                                                                      | шт       | 6      | <u>51.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 307    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 11 | KM8-575-1                  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                       | шт       | 2      | <u>206.97</u><br>202,16    | <u>3.43</u><br>1,51       | 414    | 404   | <u>7</u><br>3        | <u>1.6000</u><br>0,0126   | <u>3.2</u><br>0,03     |
| 12 | KM10-901-12                | Монтаж коробки під автомат пластикової                                                                                                  | 100 шт   | 0,02   | <u>4161.43</u><br>4151,04  | <u>10.29</u><br>4,53      | 83     | 83    | <u>-</u><br>-        | <u>36.8000</u><br>0,0378  | <u>0.74</u><br>-       |
| 13 | & C1545-90-123             | Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)                                                                                            | шт       | 2      | <u>85.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 170    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 14 | KB21-11-1                  | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м     | 5      | <u>13706.79</u><br>8560,44 | <u>4991.19</u><br>1718,28 | 68534  | 42802 | <u>24956</u><br>8591 | <u>71.4800</u><br>14,0637 | <u>357.4</u><br>70,32  |
| 15 | & C154-100-30              | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                         | 1000м    | 0,3672 | <u>12269.30</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 4505   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 16 | & C154-100-31              | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8                                                                                         | 1000м    | 0,1224 | <u>24182.90</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 2960   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 17 | & C156-3-1-21              | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                               | м        | 20,4   | <u>36.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 749    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 18 | & C1545-52-9<br>варіант 1  | Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"                                                                                             | шт       | 500    | <u>4.42</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2210   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 19 | & C1545-52-10<br>варіант 1 | Розпирний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"                                                                                            | шт       | 500    | <u>2.77</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1385   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                        |          |        |                            |                           | 114341 | 70765 | <u>25063</u><br>8619 |                           | <u>609.34</u><br>70,56 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                           |          |        |                            |                           | 114341 |       |                      |                           |                        |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                           |          |        |                            |                           |        |       |                      |                           |                        |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                        |          |        |                            |                           | 18513  |       |                      |                           |                        |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                            |          |        |                            |                           | 79384  |       |                      |                           |                        |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                         |          |        |                            |                           | 37772  |       |                      |                           |                        |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                  |          |        |                            |                           | 61,47  |       |                      |                           |                        |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                     |          |        |                            |                           | 11679  |       |                      |                           |                        |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6               | 7              | 8             | 9      | 10            | 11             | 12             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                  |       |       |                 |                | <b>152113</b> |        |               |                |                |
|    |               | -----                                                                                                                                  |       |       |                 |                |               |        |               |                |                |
|    |               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                             |       |       |                 |                | <b>152113</b> |        |               |                |                |
|    |               | <b>Розділ 2. Автоматика протипожежного водопроводу блока 1,5</b>                                                                       |       |       |                 |                |               |        |               |                |                |
| 20 | КМ10-683-10   | Пульт керування виносний ВПК                                                                                                           | шт    | 3     | <u>638,67</u>   | <u>-</u>       | 1916          | 1177   | <u>-</u>      | <u>3.2000</u>  | <u>9.6</u>     |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 392,32          | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 21 | КМ10-667-12   | Пристрій проміжний на 5 променів                                                                                                       | шт    | 2     | <u>1456,33</u>  | <u>1,40</u>    | 2913          | 2780   | <u>3</u>      | <u>12.8000</u> | <u>25.6</u>    |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 1389,95         | 0,23           |               |        | -             | 0,0021         | -              |
| 22 | КМ10-667-8    | Прилад ОПС на 4 промені                                                                                                                | шт    | 36    | <u>1443,47</u>  | <u>1,40</u>    | 51965         | 50038  | <u>50</u>     | <u>12.8000</u> | <u>460.8</u>   |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 1389,95         | 0,23           |               |        | 8             | 0,0021         | 0,08           |
| 23 | КМ10-309-3    | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                                             | шт    | 72    | <u>196,98</u>   | <u>-</u>       | 14183         | 14124  | <u>-</u>      | <u>1.6000</u>  | <u>115.2</u>   |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 196,16          | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 24 | КМ8-81-1      | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                              | шт    | 72    | <u>251,16</u>   | <u>55,00</u>   | 18084         | 14124  | <u>3960</u>   | <u>1.6000</u>  | <u>115.2</u>   |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 196,16          | 19,28          |               |        | 1388          | 0,1375         | 9,9            |
| 25 | КМ10-668-1    | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні                                      | шт    | 36    | <u>202,86</u>   | <u>6,72</u>    | 7303          | 6255   | <u>242</u>    | <u>1.6000</u>  | <u>57.6</u>    |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 173,74          | 1,10           |               |        | 40            | 0,0101         | 0,36           |
| 26 | КМ8-575-1     | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                      | шт    | 1     | <u>206,97</u>   | <u>3,43</u>    | 207           | 202    | <u>3</u>      | <u>1.6000</u>  | <u>1.6</u>     |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 202,16          | 1,51           |               |        | 2             | 0,0126         | 0,01           |
| 27 | КБ21-11-1     | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м  | 20,7  | <u>13706,79</u> | <u>4991,19</u> | 283731        | 177201 | <u>103318</u> | <u>71.4800</u> | <u>1479.64</u> |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | 8560,44         | 1718,28        |               |        | 35568         | 14,0637        | 291,12         |
| 28 | & C154-100-30 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                        | 1000м | 2,091 | <u>12269,30</u> | <u>-</u>       | 25655         | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 29 | & C156-3-1-21 | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                              | м     | 20,4  | <u>36,72</u>    | <u>-</u>       | 749           | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 30 | & C1545-52-9  | Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"                                                                                            | шт    | 2070  | <u>4,42</u>     | <u>-</u>       | 9149          | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    | варіант 1     |                                                                                                                                        |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 31 | & C1545-52-10 | Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"                                                                                           | шт    | 2070  | <u>2,77</u>     | <u>-</u>       | 5734          | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    | варіант 1     |                                                                                                                                        |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                       |       |       |                 |                | 421589        | 265901 | <u>107576</u> |                | <u>2265,24</u> |
|    |               |                                                                                                                                        |       |       |                 |                |               |        | 37006         |                | 301,47         |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                          |       |       |                 |                | 421589        |        |               |                |                |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                          |       |       |                 |                |               |        |               |                |                |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                       |       |       |                 |                | 48112         |        |               |                |                |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5 | 6                    | 7      | 8                                                                           | 9      | 10              | 11           | 12                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|-------------------|
|    |          | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                          |         |   |                      |        | 302907<br>144810<br>236,69<br>44969<br><b>566399</b>                        |        |                 |              |                   |
|    |          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |                      |        | <b>566399</b>                                                               |        |                 |              |                   |
| 32 | КП2-16-8 | <b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b><br>Системи регулювання одноконтурні<br>стабілізації технологічного параметра<br>[незалежно від кількості параметрів<br>настроювання] з нестандартним законом<br>управління                                                                                                         | Система | 2 | 14592,44<br>14592,44 | -<br>- | 29185                                                                       | 29185  | -<br>-          | 89,0000<br>- | 178<br>-          |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |                      |        | 29185                                                                       | 29185  | -<br>-          |              | 178<br>-          |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                        |         |   |                      |        | 29185<br><br>11623<br>15,49<br>2932<br><b>40808</b>                         |        |                 |              |                   |
|    |          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |                      |        | <b>40808</b>                                                                |        |                 |              |                   |
|    |          | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |                      |        | 565115                                                                      | 365851 | 132639<br>45625 |              | 3052,58<br>372,03 |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |   |                      |        | 565115<br><br>66625<br>411476<br>194205<br>313,65<br>59580<br><b>759320</b> |        |                 |              |                   |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>759320</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>3738,26</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>471056</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірів

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028/АСПЗ

автоматики системи протипожежного захисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № АСПЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 159,991 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                                                            | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                                                                 | 2                             | 3                                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Автоматика системи димовидалення блоків 1.5</b>      |                               |                                                                                              |                |           |                        |                         |
| 1                                                                 | & 2402-4058-104               | Прилад керування на 8 кілець ПУ-П; ( маса=0,01)                                              | шт             | 1         | 35694,17               | 35694                   |
| 2                                                                 | & 1800-30016                  | Панель управління і індикації, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУИ-24; ( маса=0,005)                     | шт             | 1         | 9608,00                | 9608                    |
| 3                                                                 | & 303-31<br>варіант 1         | Додатковий виносний прилад ДВП "ПП Резерв-1"; ( маса=0,0001)                                 | шт             | 1         | 13915,00               | 13915                   |
| 4                                                                 | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                          | шт             | 10        | 805,00                 | 8050                    |
| 5                                                                 | & 1700-30018                  | Блоки сполучення адресні (на чотири подшлейфа) БСА-01, IP54, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 4         | 470,00                 | 1880                    |
| 6                                                                 | & 1504-12062-63               | Реле АсКо МУ4 3А АС-220В.; ( маса=0,00055)                                                   | шт             | 6         | 84,00                  | 504                     |
| 7                                                                 | & 1508-1067-711               | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                                                     | шт             | 2         | 109,00                 | 218                     |
|                                                                   |                               | Разом по розділу 1                                                                           |                |           |                        | 69869                   |
|                                                                   |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                |                |           |                        | 2744                    |
|                                                                   |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                   |                |           |                        | <b>72613</b>            |
| <b>Розділ 2. Автоматика протипожежного водопроводу блоків 1.5</b> |                               |                                                                                              |                |           |                        |                         |
| 8                                                                 | & 1800-30016                  | Панель управління і індикації, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУИ-24; ( маса=0,005)                     | шт             | 3         | 9608,00                | 28824                   |
| 9                                                                 | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                          | шт             | 2         | 805,00                 | 1610                    |
| 10                                                                | & 1700-30018                  | Блоки сполучення адресні (на чотири подшлейфа) БСА-01, IP54, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 36        | 470,00                 | 16920                   |

| 1  | 2                          | 3                                                       | 4  | 5  | 6      | 7             |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|--------|---------------|
| 11 | & 1517-1757-2<br>варіант 4 | Кнопка КА01Ж; ( маса=0,0001)                            | шт | 36 | 265,00 | 9540          |
| 12 | & 1517-1757-2<br>варіант 2 | Кнопка КА01С; ( маса=0,0001)                            | шт | 36 | 265,00 | 9540          |
| 13 | & 170330-<br>10005         | Датчик положення пожежного крану ДППК-1; ( маса=0,0135) | шт | 72 | 180,00 | 12960         |
| 14 | & 170328-2421              | Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-8; ( маса=0,00135)  | шт | 36 | 127,00 | 4572          |
| 15 | & 1508-1067-<br>711        | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                | шт | 1  | 109,00 | 109           |
|    |                            | Разом по розділу 2                                      |    |    |        | 84075         |
|    |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати           |    |    |        | 3303          |
|    |                            | <b>Всього по розділу 2</b>                              |    |    |        | <b>87378</b>  |
|    |                            | <b>Разом</b>                                            |    |    |        | <b>153944</b> |
|    |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати           |    |    |        | 6047          |
|    |                            | <b>Всього по кошторису</b>                              |    |    |        | <b>159991</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029/СБ3**  
**на система блискавкозахисту**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,708 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,03057 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,775 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                     |                |           | Всього                     | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                     |                |           |                            |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                     |                |           | заробітної плати           | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                   | 4              | 5         | 6                          | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
| 1       | KM11-30-1                  | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт             | 1         | <u>130.22</u><br>56,86     | -<br>-                        | 130                     | 57               | -<br>-                        | <u>0.4500</u><br>-                 | <u>0.45</u><br>-     |
| 2       | KB33-30-20                 | Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем                                                     | т              | 0,0164    | <u>17996.32</u><br>6109,99 | <u>11886.33</u><br>3883,81    | 295                     | 100              | <u>195</u><br>64              | <u>50.4000</u><br>24,9809          | <u>0.83</u><br>0,41  |
| 3       | & 2000-17714               | Щогла активного блискавкоприймача 5,0 м М-02/52 FS Блискавкозахист 1502 523                                         | шт             | 1         | <u>3915.62</u><br>-        | -<br>-                        | 3916                    | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-               |
| 4       | & 2000-17711               | Тримач для щогли блискавкоприймача ?42 мм М-062 FS Блискавкозахист 1500 621                                         | шт             | 1         | <u>949.92</u><br>-         | -<br>-                        | 950                     | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-               |
| 5       | KM8-575-1                  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                   | шт             | 1         | <u>206.97</u><br>202,16    | <u>3.43</u><br>1,51           | 207                     | 202              | <u>3</u><br>2                 | <u>1.6000</u><br>0,0126            | <u>1.6</u><br>0,01   |
| 6       | KM8-472-8                  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм                                | 100 м          | 0,4       | <u>4435.47</u><br>3257,47  | <u>365.83</u><br>73,12        | 1774                    | 1303             | <u>146</u><br>29              | <u>27.2000</u><br>0,5328           | <u>10.88</u><br>0,21 |
| 7       | & 2000-17691               | Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Д8мм (1 м.п = 0,135 кг) W-08/AL Блискавкозахист 1108 006                      | м              | 40        | <u>42.48</u><br>-          | -<br>-                        | 1699                    | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-               |

| 1  | 2            | 3                                                                                         | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8            | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 8  | КБ1-164-2    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0135 | <u>25313.44</u><br>25313,44 | <u>-</u><br>-            | 342          | 342  | <u>-</u><br>-      | <u>261.8000</u><br>-     | <u>3.53</u><br>-     |
| 9  | КБ1-166-2    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                            | 100м3 | 0,0135 | <u>15734.15</u><br>15734,15 | <u>-</u><br>-            | 212          | 212  | <u>-</u><br>-      | <u>165.2400</u><br>-     | <u>2.23</u><br>-     |
| 10 | КМ8-472-2    | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2                    | 100 м | 0,09   | <u>3398.26</u><br>2682,62   | <u>528.74</u><br>134,04  | 306          | 241  | <u>48</u><br>12    | <u>22.4000</u><br>0,9664 | <u>2.02</u><br>0,09  |
| 11 | КМ8-472-6    | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0,01   | <u>4344.84</u><br>3065,86   | <u>486.83</u><br>115,55  | 43           | 31   | <u>5</u><br>1      | <u>25.6000</u><br>0,8353 | <u>0.26</u><br>0,01  |
| 12 | & 4526-1002  | Полоса оцинкована 25х4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25х4/ST FS Блискавкозахист 1125 041          | кг    | 10     | <u>99.91</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 999          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 13 | КМ8-471-4    | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                   | 10 шт | 0,3    | <u>5405.34</u><br>1341,31   | <u>3948.10</u><br>810,41 | 1622         | 402  | <u>1184</u><br>243 | <u>11.2000</u><br>6,1915 | <u>3.36</u><br>1,86  |
| 14 | & 2000-17716 | Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 3,0 м G-16/30 Блискавкозахист 1016 302            | шт    | 3      | <u>946.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2839         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & 2000-17717 | Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-034 Блискавкозахист 1003 041                      | шт    | 40     | <u>59.64</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 2386         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & 2000-17694 | Злучник контрольний С-032 Блискавкозахист 1203 021                                        | шт    | 1      | <u>74.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 75           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 17 | & 2000-17718 | Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-036 Блискавкозахист 1303 062                      | шт    | 1      | <u>35.87</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 36           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 18 | & 2000-1770  | Антикорозійна стрічка 10 м G-115 Блискавкозахист 1011 020                                 | шт    | 1      | <u>255.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 256          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |              | Разом прямі витрати по кошторису                                                          |       |        |                             |                          | 18087        | 2890 | <u>1581</u><br>351 |                          | <u>25.16</u><br>2,59 |
|    |              | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |        |                             |                          | 18087        |      |                    |                          |                      |
|    |              | в тому числі:                                                                             |       |        |                             |                          |              |      |                    |                          |                      |
|    |              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |        |                             |                          | 13616        |      |                    |                          |                      |
|    |              | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |        |                             |                          | 3241         |      |                    |                          |                      |
|    |              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |        |                             |                          | 1621         |      |                    |                          |                      |
|    |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |       |        |                             |                          | 2,82         |      |                    |                          |                      |
|    |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |        |                             |                          | 534          |      |                    |                          |                      |
|    |              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |        |                             |                          | <b>19708</b> |      |                    |                          |                      |
|    |              | -----                                                                                     |       |        |                             |                          |              |      |                    |                          |                      |
|    |              | <b>Всього по кошторису</b>                                                                |       |        |                             |                          | <b>19708</b> |      |                    |                          |                      |
|    |              | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                |       |        |                             |                          | <b>30,57</b> |      |                    |                          |                      |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 3775 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030/СБ3**  
системи блискавкозахисту  
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 54,640 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 2000-17688                  | Блискавкоприймач E.S.E. Gromostar 60 A-60 ORW-ELS (Польща)1600 603; ( маса=0,002)          | шт             | 1         | 39251,00               | 39251                   |
| 2      | & 2000-17715                  | Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B A-02 FS Блискавкозахист; ( маса=0,001)                | шт             | 1         | 13325,00               | 13325                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>52576</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 2064                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>54640</b>            |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031/СПДЗ

на система протидимного захисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 356,977 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,42713 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 51,939 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | Обладнання і матеріали Д-1:                                                                                                                                                                                                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ20-31-3                  | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т                                                                                                                                                                           | шт             | 1         | <u>2406.79</u><br>1794,65 | <u>259.43</u><br>98,24        | 2407                    | 1795             | <u>259</u><br>98              | <u>15.9100</u><br>0,7799           | <u>15.91</u><br>0,78 |
| 2       | КМ8-481-20                 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т | шт             | 1         | <u>524.19</u><br>202,16   | <u>17.12</u><br>4,34          | 524                     | 202              | <u>17</u><br>4                | <u>1.6000</u><br>0,0315            | <u>1.6</u><br>0,03   |
| 3       | & С130-69-2                | Вентилятор настінний енгроефект., L=17000м3/год, Р=300 Па, N=4кВт NR6-063-DUF400-N-00400/4-Y1-3-90 ССК ТМ                                                                                                                     | шт             | 1         | <u>37249.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 37250                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 4       | КБ20-13-16                 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм                                                                                                                                                                  | клапан         | 2         | <u>1367.22</u><br>1034,07 | <u>71.40</u><br>27,72         | 2734                    | 2068             | <u>143</u><br>55              | <u>9.2800</u><br>0,2261            | <u>18.56</u><br>0,45 |

| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 4      | 5                           | 6                        | 7     | 8     | 9                   | 10                        | 11                    | 12 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----|
| 5 & C130-69-3    | Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-800x400-2*f-MP220-out ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 1      | <u>15025.60</u><br>-        | -                        | 15026 | -     | -                   | -                         | -                     | -  |
| 6 & C130-69-4    | Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-500x500-2*f-MP220-out-SET ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 1      | <u>16323.04</u><br>-        | -                        | 16323 | -     | -                   | -                         | -                     | -  |
| 7 КБ20-4-11      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 0,816  | <u>92231.59</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52  | 75261 | 14190 | <u>331</u><br>125   | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>127.34</u><br>1,02 |    |
| 8 КБ26-24-1      | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці                                                                                                                                                                                                                   | 10 м2 | 7,7    | <u>2467.12</u><br>940,02    | <u>1142.37</u><br>443,52 | 18997 | 7238  | <u>8796</u><br>3415 | <u>7.9400</u><br>3,6176   | <u>61.14</u><br>27,86 |    |
| 9 & C101-100-135 | Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевою оцинкованої ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067<br>Обладнання і матеріали К-1,2: | м2    | 80,85  | <u>566.62</u><br>-          | -                        | 45811 | -     | -                   | -                         | -                     |    |
| 10 КБ20-32-2     | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 2      | <u>1115.14</u><br>1033,52   | <u>77.73</u><br>29,19    | 2230  | 2067  | <u>155</u><br>58    | <u>8.4300</u><br>0,2295   | <u>16.86</u><br>0,46  |    |
| 11 КМ8-481-20    | Вказівки щодо засто<br>сування РЕКНМУ<br>таб.1,к=0,75                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 1      | <u>393.14</u><br>151,62     | <u>12.84</u><br>3,26     | 393   | 152   | <u>13</u><br>3      | <u>1.2000</u><br>0,0236   | <u>1.2</u><br>0,02    |    |
| 12 & C130-69-6   | Вентилятор осьовий, L=15300м3/год, Р=100 Па, N=4 кВт OZA501-045-N-00400/2-Y2 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 2      | <u>23476.64</u><br>-        | -                        | 46953 | -     | -                   | -                         | -                     |    |
| 13 & C130-69-7   | Монтажна опора OZA-MOP-045-ZS ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 4      | <u>422.88</u><br>-          | -                        | 1692  | -     | -                   | -                         | -                     |    |
| 14 КБ20-29-1     | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                                                                                                          | м2    | 1,1304 | <u>1114.51</u><br>1089,79   | <u>8.40</u><br>3,26      | 1260  | 1232  | <u>9</u><br>4       | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>11.06</u><br>0,03  |    |
| 15 & C130-69-8   | З'єднувач м'який COM 400-OZA-045-ZC ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 2      | <u>1542.84</u><br>-         | -                        | 3086  | -     | -                   | -                         | -                     |    |
| 16 КБ20-15-3     | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм                                                                                                                                                                                           | шт    | 2      | <u>524.15</u><br>388,21     | <u>21.00</u><br>8,15     | 1048  | 776   | <u>42</u><br>16     | <u>3.4000</u><br>0,0665   | <u>6.8</u><br>0,13    |    |

| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                            | 7                        | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | & C130-69-10                                                 | Клапан повітряний універсальний REG-L-450-N-M220-Y2 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 2      | <u>4147.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 8295   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | КБ20-4-11                                                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                                                                                                                                                                                            | 100м2  | 0,2531 | <u>92231.59</u><br>17389,77  | <u>406.16</u><br>153,52  | 23344  | 4401  | <u>103</u><br>39     | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>39.5</u><br>0,32   |
| 19 | КБ20-11-1                                                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                                                                       | ґрати  | 4      | <u>258.65</u><br>207,81      | <u>31.01</u><br>9,07     | 1035   | 831   | <u>124</u><br>36     | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>7.28</u><br>0,3    |
| 20 | & C130-69-11                                                 | Решітка декоративна R25-400x500 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 4      | <u>1224.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4897   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 21 | КБ26-24-1                                                    | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці                                                                                                                                                                                                                  | 10 м2  | 1,08   | <u>2467.12</u><br>940,02     | <u>1142.37</u><br>443,52 | 2664   | 1015  | <u>1234</u><br>479   | <u>7.9400</u><br>3,6176   | <u>8.58</u><br>3,91   |
| 22 | & C101-100-135                                               | Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаною з шаром мінеральної вати сталевою оцинкованою ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067<br>Обладнання і матеріали ПД-1: | м2     | 11,34  | <u>566.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 6425   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 23 | КБ20-32-1                                                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 1      | <u>808.34</u><br>761,35      | <u>44.13</u><br>16,14    | 808    | 761   | <u>44</u><br>16      | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12   |
| 24 | КМ8-481-20<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т                                                                                   | шт     | 1      | <u>393.14</u><br>151,62      | <u>12.84</u><br>3,26     | 393    | 152   | <u>13</u><br>3       | <u>1.2000</u><br>0,0236   | <u>1.2</u><br>0,02    |
| 25 | & C130-69-12                                                 | Вентилятор каналний круглий, L=650 м3/год, Р=150 Па, N=0,122 кВт С-VENT-200В ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1      | <u>3678.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3679   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 26 | КБ20-13-1                                                    | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | клапан | 1      | <u>252.56</u><br>197,40      | <u>8.40</u><br>3,26      | 253    | 197   | <u>8</u><br>3        | <u>1.7500</u><br>0,0266   | <u>1.75</u><br>0,03   |
| 27 | & C1001-2-405                                                | Клапан зворотній металевий круглий КОМ 200 VENTS 0000215279                                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 1      | <u>373.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 373    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 28 | КБ20-4-1                                                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм                                                                                                                                                                                                              | 100м2  | 0,104  | <u>106316.26</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96  | 11057  | 3034  | <u>68</u><br>27      | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>27.23</u><br>0,22  |
|    |                                                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                              |                          | 334218 | 40111 | <u>11359</u><br>4381 |                           | <u>352.22</u><br>35,7 |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 334218        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 282748        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 44492         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 22759         |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 39,21         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 7447          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>356977</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>356977</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>427,13</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | <b>51939</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032/СКМ

на структуровані кабельні мережі

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа:  
креслення (специфікації ) № СКМ

Кошторисна вартість 2329,040 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,0057 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 862,645 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|         |                            |                                                                                                                           |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|         |                            |                                                                                                                           |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                    |
|         |                            |                                                                                                                           |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього             |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                 |
|         |                            | Шафа комутації (ШК 1)                                                                                                     |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                    |
| 1       | КМ8-572-3                  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт             | 1         | <u>624.84</u><br>404,32 | <u>197.37</u><br>56,60        | 625                     | 404              | <u>197</u><br>57              | <u>3.2000</u><br>0,4062            | <u>3.2</u><br>0,41 |
| 2       | & 1508-1067-58             | Серверна шафа настінна 12U-500, скло, сіра ES -1250G EServer™                                                             | шт             | 1         | <u>3758.99</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 3759                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 3       | КМ11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)             | шт             | 4         | <u>192.85</u><br>189,42 | <u>3.43</u><br>1,51           | 771                     | 758              | <u>13</u><br>6                | <u>1.6000</u><br>0,0126            | <u>6.4</u><br>0,05 |
| 4       | & 1508-1067-59             | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™                                                                       | шт             | 1         | <u>1130.61</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 1131                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 5       | & 1508-1067-60             | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                                     | шт             | 1         | <u>2262.81</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 2263                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 6       | & 1508-1067-61             | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™                                                                  | шт             | 2         | <u>245.25</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 491                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                         | 4       | 5    | 6                         | 7                        | 8     | 9    | 10                 | 11                       | 12                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 7  | КМ11-96-1      | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (SFP модуль)                              | шт      | 1    | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51      | 193   | 189  | <u>4</u><br>2      | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01  |
| 8  | КМ10-385-4     | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                        | шт      | 2    | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-            | 2945  | 2746 | <u>-</u><br>-      | <u>11.2000</u><br>-      | <u>22.4</u><br>-    |
| 9  | КМ10-185-2     | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]                                        | р.місце | 2    | <u>6436.75</u><br>4969,89 | <u>1466.86</u><br>323,46 | 12874 | 9940 | <u>2934</u><br>647 | <u>35.2000</u><br>2,5600 | <u>70.4</u><br>5,12 |
| 10 | & 1508-1067-65 | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19" WT-2260B-GER EServer™                                                        | шт      | 1    | <u>548.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 549   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 11 | & 1508-1067-66 | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™                                                    | шт      | 30   | <u>3.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 116   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 12 | КМ8-591-8      | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці                                                             | 100 шт  | 0,01 | <u>9213.60</u><br>7277,76 | <u>113.72</u><br>28,91   | 92    | 73   | <u>1</u><br>-      | <u>57.6000</u><br>0,2258 | <u>0.58</u><br>-    |
| 13 | & 1508-1067-67 | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска ТД «SOKOL»                                                              | шт      | 1    | <u>87.35</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 87    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 14 | & 1508-1067-68 | Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 2м UPC-2LCLC(SM)S EServer™                                                         | шт      | 1    | <u>87.66</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 88    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 15 | & 1508-1067-69 | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™                                                 | шт      | 30   | <u>50.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1517  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 16 | КМ8-575-1      | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                         | шт      | 1    | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51      | 207   | 202  | <u>3</u><br>2      | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01  |
| 17 | КМ8-148-1      | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                  | 100 м   | 0,1  | <u>3389.35</u><br>1916,16 | <u>616.02</u><br>215,98  | 339   | 192  | <u>62</u><br>22    | <u>16.0000</u><br>1,5400 | <u>1.6</u><br>0,15  |
| 18 | & 1508-1067-71 | Кабель силовий ВВГнг 3х2,5                                                                                                | м       | 10,2 | <u>35.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 359   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|    |                | Шафа комутації (ШК 2,6,7) -3шт.                                                                                           |         |      |                           |                          |       |      |                    |                          |                     |
| 19 | КМ8-572-3      | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт      | 3    | <u>624.84</u><br>404,32   | <u>197.37</u><br>56,60   | 1875  | 1213 | <u>592</u><br>170  | <u>3.2000</u><br>0,4062  | <u>9.6</u><br>1,22  |
| 20 | & 1508-1067-72 | Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™                                                                | шт      | 3    | <u>2840.63</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 8522  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 21 | КМ11-96-1      | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)             | шт      | 6    | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51      | 1157  | 1137 | <u>20</u><br>9     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>9.6</u><br>0,08  |
| 22 | & 1508-1067-60 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                                     | шт      | 3    | <u>2262.81</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 6788  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 23 | & 1508-1067-61 | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™                                                                  | шт      | 3    | <u>245.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 736   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                         | 4       | 5    | 6                         | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 24 | КМ10-385-4       | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                        | шт      | 3    | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-            | 4417  | 4119  | <u>-</u><br>-      | <u>11.2000</u><br>-      | <u>33.6</u><br>-     |
| 25 | КМ10-185-2       | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]                                        | р.місце | 3    | <u>6436.75</u><br>4969,89 | <u>1466.86</u><br>323,46 | 19310 | 14910 | <u>4400</u><br>970 | <u>35.2000</u><br>2,5600 | <u>105.6</u><br>7,68 |
| 26 | & 1508-1067-65   | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19" WT-2260B-GER EServer™                                                        | шт      | 3    | <u>548.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1646  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 27 | & 1508-1067-69   | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™                                                 | шт      | 60   | <u>50.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 3035  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 28 | & 1508-1067-66   | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™                                                    | шт      | 36   | <u>3.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 139   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КМ8-591-8        | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці                                                             | 100 шт  | 0,03 | <u>9213.60</u><br>7277,76 | <u>113.72</u><br>28,91   | 276   | 218   | <u>3</u><br>1      | <u>57.6000</u><br>0,2258 | <u>1.73</u><br>0,01  |
| 30 | & 1508-1067-67   | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска ТД «SOKOL»                                                              | шт      | 3    | <u>87.35</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 262   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КМ8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                         | шт      | 3    | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51      | 621   | 606   | <u>10</u><br>5     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>4.8</u><br>0,04   |
| 32 | КМ8-148-1        | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                  | 100 м   | 0,3  | <u>3389.35</u><br>1916,16 | <u>616.02</u><br>215,98  | 1017  | 575   | <u>185</u><br>65   | <u>16.0000</u><br>1,5400 | <u>4.8</u><br>0,46   |
| 33 | & 1508-1067-7900 | Кабель силовий ВВГнг 3х1,5                                                                                                | м       | 30,6 | <u>27.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 831   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                  | Шафа комутації (ШК 3)                                                                                                     |         |      |                           |                          |       |       |                    |                          |                      |
| 34 | КМ8-572-3        | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт      | 1    | <u>624.84</u><br>404,32   | <u>197.37</u><br>56,60   | 625   | 404   | <u>197</u><br>57   | <u>3.2000</u><br>0,4062  | <u>3.2</u><br>0,41   |
| 35 | & 1508-1067-72   | Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™                                                                | шт      | 1    | <u>2840.63</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 2841  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 36 | КМ11-96-1        | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)             | шт      | 2    | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51      | 386   | 379   | <u>7</u><br>3      | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 37 | & 1508-1067-60   | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                                     | шт      | 1    | <u>2262.81</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 2263  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 38 | & 1508-1067-61   | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™                                                                  | шт      | 1    | <u>245.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 245   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 39 | КМ10-385-4       | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                        | шт      | 2    | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-            | 2945  | 2746  | <u>-</u><br>-      | <u>11.2000</u><br>-      | <u>22.4</u><br>-     |
| 40 | КМ10-185-2       | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]                                        | р.місце | 1    | <u>6436.75</u><br>4969,89 | <u>1466.86</u><br>323,46 | 6437  | 4970  | <u>1467</u><br>323 | <u>35.2000</u><br>2,5600 | <u>35.2</u><br>2,56  |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                         | 4       | 5    | 6                         | 7                        | 8     | 9     | 10   | 11                       | 12                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|------|--------------------------|-----------------------|
| 41 | & 1508-1067-65   | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™                                                       | шт      | 1    | <u>548.70</u><br>-        | -                        | 549   | -     | -    | -                        | -                     |
| 42 | & 1508-1067-69   | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™                                                 | шт      | 60   | <u>50.58</u><br>-         | -                        | 3035  | -     | -    | -                        | -                     |
| 43 | & 1508-1067-66   | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™                                                    | шт      | 12   | <u>3.85</u><br>-          | -                        | 46    | -     | -    | -                        | -                     |
| 44 | KM8-591-8        | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці                                                             | 100 шт  | 0,01 | <u>9213.60</u><br>7277,76 | <u>113.72</u><br>28,91   | 92    | 73    | 1    | <u>57.6000</u><br>0,2258 | <u>0.58</u><br>-      |
| 45 | & 1508-1067-67   | Розетка подвійна із заземленням PA16-274 Пралеска ТД «SOKOL»                                                              | шт      | 1    | <u>87.35</u><br>-         | -                        | 87    | -     | -    | -                        | -                     |
| 46 | KM8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                         | шт      | 1    | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51      | 207   | 202   | 3    | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01    |
| 47 | KM8-148-1        | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                  | 100 м   | 0,1  | <u>3389.35</u><br>1916,16 | <u>616.02</u><br>215,98  | 339   | 192   | 62   | <u>16.0000</u><br>1,5400 | <u>1.6</u><br>0,15    |
| 48 | & 1508-1067-7900 | Кабель силовий ВВГнг 3х1,5                                                                                                | м       | 10,2 | <u>27.17</u><br>-         | -                        | 277   | -     | -    | -                        | -                     |
|    |                  | Шафа комутації (ШК 4,5,8,9) -4шт.                                                                                         |         |      |                           |                          |       |       |      |                          |                       |
| 49 | KM8-572-3        | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт      | 4    | <u>624.84</u><br>404,32   | <u>197.37</u><br>56,60   | 2499  | 1617  | 789  | <u>3.2000</u><br>0,4062  | <u>12.8</u><br>1,62   |
| 50 | & 1508-1067-72   | Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™                                                                | шт      | 4    | <u>2840.63</u><br>-       | -                        | 11363 | -     | -    | -                        | -                     |
| 51 | KM11-96-1        | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)             | шт      | 8    | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51      | 1543  | 1515  | 28   | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>12.8</u><br>0,1    |
| 52 | & 1508-1067-60   | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                                     | шт      | 4    | <u>2262.81</u><br>-       | -                        | 9051  | -     | -    | -                        | -                     |
| 53 | & 1508-1067-61   | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™                                                                  | шт      | 4    | <u>245.25</u><br>-        | -                        | 981   | -     | -    | -                        | -                     |
| 54 | KM10-385-4       | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                        | шт      | 4    | <u>1472.40</u><br>1373,12 | -                        | 5890  | 5492  | -    | <u>11.2000</u><br>-      | <u>44.8</u><br>-      |
| 55 | KM10-185-2       | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]                                        | р.місце | 4    | <u>6436.75</u><br>4969,89 | <u>1466.86</u><br>323,46 | 25747 | 19880 | 5867 | <u>35.2000</u><br>2,5600 | <u>140.8</u><br>10,24 |
| 56 | & 1508-1067-65   | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™                                                       | шт      | 4    | <u>548.70</u><br>-        | -                        | 2195  | -     | -    | -                        | -                     |
| 57 | & 1508-1067-69   | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™                                                 | шт      | 80   | <u>50.58</u><br>-         | -                        | 4046  | -     | -    | -                        | -                     |
| 58 | & 1508-1067-66   | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™                                                    | шт      | 48   | <u>3.85</u><br>-          | -                        | 185   | -     | -    | -                        | -                     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6                         | 7                       | 8       | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 59 | KM8-591-8        | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                     | 100 шт | 0,04  | <u>9213.60</u><br>7277,76 | <u>113.72</u><br>28,91  | 369     | 291    | <u>5</u><br>1         | <u>57.6000</u><br>0,2258 | <u>2.3</u><br>0,01       |
| 60 | & 1508-1067-67   | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска ТД «SOKOL»                                                                                      | шт     | 4     | <u>87.35</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 349     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 61 | KM8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                 | шт     | 4     | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51     | 828     | 809    | <u>14</u><br>6        | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>6.4</u><br>0,05       |
| 62 | KM8-148-1        | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                          | 100 м  | 0,4   | <u>3389.35</u><br>1916,16 | <u>616.02</u><br>215,98 | 1356    | 766    | <u>246</u><br>86      | <u>16.0000</u><br>1,5400 | <u>6.4</u><br>0,62       |
| 63 | & 1508-1067-7900 | Кабель силовий ВВГнг 3х1,5                                                                                                                        | м      | 40,8  | <u>27.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1109    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|    |                  | Устаткування та матеріали                                                                                                                         |        |       |                           |                         |         |        |                       |                          |                          |
| 64 | KM10-385-4       | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                                                | шт     | 46    | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-           | 67730   | 63164  | <u>-</u><br>-         | <u>11.2000</u><br>-      | <u>515.2</u><br>-        |
| 65 | & 1508-1067-74   | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™                                                                                                     | шт     | 50    | <u>7.08</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 354     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 66 | & 1508-1067-75   | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™                                                                                                           | шт     | 100   | <u>317.67</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 31767   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 67 | & 1508-1067-69   | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™<br>Кабельна продукція                                                   | шт     | 200   | <u>50.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 10116   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 68 | KM8-412-2        | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup> | 100 м  | 162   | <u>1320.67</u><br>1149,70 | <u>33.00</u><br>11,57   | 213949  | 186251 | <u>5346</u><br>1874   | <u>9.6000</u><br>0,0825  | <u>1555.2</u><br>13,37   |
| 69 | & 1508-1067-79   | Кабель парної скрутки КПВнг-НГ-ВП 4х2х0,57                                                                                                        | м      | 16524 | <u>15.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 250173  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 70 | KM8-410-1        | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм                                                                                           | 100 м  | 162   | <u>5559.73</u><br>2496,03 | <u>358.10</u><br>75,28  | 900676  | 404357 | <u>58012</u><br>12195 | <u>22.4000</u><br>0,5520 | <u>3628.8</u><br>89,42   |
| 71 | & 1508-1067-77   | Гофротруба (100) Sokol Professional d20 мм ТД «SOKOL»                                                                                             | м      | 16362 | <u>7.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 124188  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 72 | & 1508-1067-76   | Кріплення для гофротруби Sokol d20 мм ТД «SOKOL»                                                                                                  | шт     | 48600 | <u>4.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 200232  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                  |        |       |                           |                         | 1966108 | 730390 | <u>80468</u><br>18057 |                          | <u>6270.79</u><br>133,83 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |        |       |                           |                         | 1966108 |        |                       |                          |                          |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                     |        |       |                           |                         |         |        |                       |                          |                          |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |        |       |                           |                         | 1155250 |        |                       |                          |                          |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |        |       |                           |                         | 748447  |        |                       |                          |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 362932<br>601,08<br>114198<br><b>2329040</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>2329040</b>                               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>7005,7</b><br><b>862645</b>               |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033/СКМ**  
 структуровані кабельні мережі  
 Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № СКМ відомості тощо

Кошторисна вартість 423,449 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
|        |                               | Шкафа комутації (ШК 1)                                                                     |                |           |                        |                         |
| 1      | & 1508-1067-62                | SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D MikroTik; ( маса=0,001)                          | шт             | 1         | 4174,00                | 4174                    |
| 2      | & 1508-1067-63                | Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4S MikroTik CCR1036-12G-4S MikroTik; ( маса=0,001)      | шт             | 1         | 50000,00               | 50000                   |
| 3      | & 1503-8456-3<br>варіант 1    | Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; ( маса=0,002)                                     | шт             | 1         | 14906,00               | 14906                   |
| 4      | & 1508-1067-70                | Автоматичний вимикач 1P 16A C Schneider Electric; ( маса=0,001)                            | шт             | 1         | 130,00                 | 130                     |
|        |                               | Шкафа комутації (ШК 2,6,7)                                                                 |                |           |                        |                         |
| 5      | & 1503-8456-3<br>варіант 1    | Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; ( маса=0,002)                                     | шт             | 3         | 14906,00               | 44718                   |
| 6      | & 1508-1067-711               | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                                                   | шт             | 3         | 109,00                 | 327                     |
|        |                               | Шкафа комутації (ШК 3)                                                                     |                |           |                        |                         |
| 7      | & 1503-8456-3<br>варіант 1    | Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; ( маса=0,002)                                     | шт             | 1         | 14906,00               | 14906                   |
| 8      | & 1503-8456-3<br>варіант 2    | Комутатор D-Link DES-1100-16; ( маса=0,002)                                                | шт             | 1         | 2541,70                | 2542                    |
| 9      | & 1508-1067-70                | Автоматичний вимикач 1P 16A C Schneider Electric; ( маса=0,001)                            | шт             | 1         | 130,00                 | 130                     |
|        |                               | Шкафа комутації (ШК 4,5,8,9)                                                               |                |           |                        |                         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                         | 4  | 5  | 6        | 7                       |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-------------------------|
| 10 | & 1503-8456-3<br>варіант 1 | Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; ( маса=0,002)                                                    | шт | 4  | 14906,00 | 59624                   |
| 11 | & 1508-1067-<br>711        | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)<br>Устаткування та матеріали                                     | шт | 4  | 109,00   | 436                     |
| 12 | & 1508-1067-<br>73         | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630<br>Grandstream; ( маса=0,001)<br><b>Разом</b> | шт | 46 | 4686,00  | 215556<br><b>407449</b> |
|    |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                             |    |    |          | 16000                   |
|    |                            | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                |    |    |          | <b>423449</b>           |

Склад \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034/BC  
на відеоспостереження**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації) № BC

Кошторисна вартість 624,694 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,83312 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 344,491 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|         |                            |                                                                  |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|         |                            |                                                                  |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                    |
|         |                            |                                                                  |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього             |
| 1       | 2                          | 3                                                                | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                 |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання відеоспостереження</b>                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                    |
| 1       | KM10-385-4                 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (сервер) компл.               | шт             | 1         | <u>1378.79</u><br>1373,12 | -                             | 1379                    | 1373             | -                             | <u>11.2000</u><br>-                | <u>11.2</u><br>-   |
| 2       | & C1545-66-A-189           | KVM-кабель с интерфейсами PS/2, VGA и разъемом SPHD 3-в-1 (1,8м) | шт             | 3         | <u>678.87</u><br>-        | -                             | 2037                    | -                | -                             | -                                  | -                  |
| 3       | & 2405-1424-B23            | USB ключ захисту Trassir на 75 камер                             | шт             | 2         | <u>2047.66</u><br>-       | -                             | 4095                    | -                | -                             | -                                  | -                  |
| 4       | KM10-350-23                | Монтаж пристрою відеоконтролю                                    | шт             | 85        | <u>463.80</u><br>451,81   | <u>11.99</u><br>3,41          | 39423                   | 38404            | <u>1019</u><br>290            | <u>3.2000</u><br>0,0278            | <u>272</u><br>2,36 |
| 5       | KM10-385-4                 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)    | шт             | 4         | <u>1373.12</u><br>1373,12 | -                             | 5492                    | 5492             | -                             | <u>11.2000</u><br>-                | <u>44.8</u><br>-   |
| 6       | KM10-185-2                 | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень | р.місце        | 4         | <u>4969.89</u><br>4969,89 | -                             | 19880                   | 19880            | -                             | <u>35.2000</u><br>-                | <u>140.8</u><br>-  |

| 1                             | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                         | 7                     | 8      | 9             | 10                  | 11                      | 12                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 7                             | КМ11-96-1                                                       | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)                                                       | шт   | 4                   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51   | 771    | 758           | <u>13</u><br>6      | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>6.4</u><br>0,05     |
| 8 & 1508-1067-85<br>варіант 1 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™" | шт                                                                                                                                                                  | 4    | <u>1394.48</u><br>- | <u>-</u><br>-             | 5578                  | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           |                        |
| 9                             | КМ10-385-4                                                      | Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл.                                                                                        | шт   | 9                   | <u>1378.79</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-         | 12409  | 12358         | <u>-</u><br>-       | <u>11.2000</u><br>-     | <u>100.8</u><br>-      |
| 10                            | КМ11-96-1                                                       | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                                                                                     | шт   | 9                   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51   | 1736   | 1705          | <u>31</u><br>14     | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>14.4</u><br>0,11    |
|                               |                                                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                    |      |                     |                           |                       | 92800  | 79970         | <u>1063</u><br>310  |                         | <u>590.4</u><br>2,52   |
|                               |                                                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |      |                     |                           |                       | 92800  |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | в тому числі:                                                                                                                                                       |      |                     |                           |                       | 11767  |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |      |                     |                           |                       | 80280  |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |      |                     |                           |                       | 33167  |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 45,98  |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |      |                     |                           |                       | 8736   |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |      |                     |                           |                       | 125967 |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | -----                                                                                                                                                               |      |                     |                           |                       |        |               |                     |                         |                        |
|                               |                                                                 | Всього по розділу 1                                                                                                                                                 |      |                     |                           |                       | 125967 |               |                     |                         |                        |
| Розділ 2. Кабелі і дроти      |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       |        |               |                     |                         |                        |
| 11                            | КБ21-4-1                                                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м | 40,2                | <u>951.99</u><br>814,80   | <u>78.97</u><br>51,77 | 38270  | 32755         | <u>3175</u><br>2081 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>297.88</u><br>16,6  |
| 12                            | КБ21-4-6                                                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 4,8                 | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77 | 2740   | 1789          | <u>379</u><br>248   | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>16.27</u><br>1,98   |
| 13 & С156-3-1-48              | Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)          | м                                                                                                                                                                   | 4080 | <u>16.04</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 65443                 | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           |                        |
| 14 & С1545-66-Г-3             | Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-РС5102W             | шт                                                                                                                                                                  | 85   | <u>94.11</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 7999                  | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           |                        |
|                               |                                                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                    |      |                     |                           |                       | 114452 | 34544         | <u>3554</u><br>2329 |                         | <u>314.15</u><br>18,58 |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8                                                                       | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |                          | 114452<br><br>76354<br>36873<br>18712<br>32,28<br>6132<br><b>133164</b> |        |                     |                          |                         |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |                          |                                                                         |        |                     |                          |                         |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                           |                          | <b>133164</b>                                                           |        |                     |                          |                         |
|    |                                | <b>Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                          |                                                                         |        |                     |                          |                         |
| 15 | КБ21-2-7                       | Прокладання вінілпластових труб, що<br>поставляються нормалізованими<br>елементами в комплекті, по стінах і<br>колонах із кріпленням накладними скобами,<br>діаметр умовного проходу до 25 мм                                                                                                                                   | 100м  | 40   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71   | 186802                                                                  | 178088 | <u>7040</u><br>2468 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1640</u><br>17,6     |
| 16 | & С113-953-<br>А-6             | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м     | 4080 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 48185                                                                   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 17 | & С113-<br>2124-В-1            | Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 8000 | <u>2.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 19040                                                                   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 18 | & С1512-23<br>варіант 1        | Коробка монтажна герметична IP67<br>100*100*75                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 85   | <u>107.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 9120                                                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 19 | & С1-1-9                       | Дюбель забивний 6x40мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 8000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4880                                                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 20 | КМ8-411-1                      | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48<br>мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м | 0,2  | <u>7157.70</u><br>5729,32 | <u>1400.60</u><br>190,68 | 1432                                                                    | 1146   | <u>280</u><br>38    | <u>47.8400</u><br>1,4338 | <u>9.57</u><br>0,29     |
| 21 | & С1545-<br>318-4<br>варіант 1 | Металорукав РЗ-Ц-Х-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м     | 20   | <u>89.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1781                                                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 22 | & 1715-<br>10060-20            | Роз'єм RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 200  | <u>4.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 836                                                                     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 23 | & С1545-44-<br>53              | Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-<br>200IC Hyperline                                                                                                                                                                                                                                                                        | уп.   | 5    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 425                                                                     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                           |                          | 272501                                                                  | 179234 | <u>7320</u><br>2506 |                          | <u>1649.57</u><br>17,89 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                           |                          | 272501<br><br>85947                                                     |        |                     |                          |                         |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                          | 9      | 10                   | 11 | 12                      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----|-------------------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                               |   |   |   |   | 181740<br>93062<br>161,75<br>30730<br><b>365563</b>                                        |        |                      |    |                         |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>365563</b>                                                                              |        |                      |    |                         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 479753<br><br>479753<br><br>174068<br>298893<br>144941<br>240,01<br>45598<br><b>624694</b> | 293748 | <u>11937</u><br>5145 |    | <u>2554,12</u><br>38,99 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>624694</b>                                                                              |        |                      |    |                         |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>2833,12</b><br><b>344491</b>                                                            |        |                      |    |                         |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035/BC

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації) № BC відомості тощо

Кошторисна вартість 770,133 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1603-1043-8                 | Сервер 4U/Intel core i7-10700K/ASUS PRIME Z490-P/DDR4 16Gb/SSD m2 250Gb/hdd 28Tb/win 10pro; ( маса=0,01)                 | шт             | 1         | 53930,00               | 53930                   |
| 2      | & 1602-30047-12               | Монітор DELL E2221HN (210-AXNM); ( маса=0,008)                                                                           | шт             | 1         | 4190,00                | 4190                    |
| 3      | варіант 1<br>& 1503-8456-34   | KVM-перемикач на 4ПК D-Link DKVM-4K; ( маса=0,0005)                                                                      | шт             | 1         | 1049,00                | 1049                    |
| 4      | & 1517-1444-1-6               | Клавіатура+миша МК220; ( маса=0,0005)                                                                                    | шт             | 1         | 942,00                 | 942                     |
| 5      | & 1601-2390-101               | Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                                                        | шт             | 76        | 3461,00                | 263036                  |
| 6      | варіант 3<br>& 1601-2390-102  | Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                                                     | шт             | 9         | 3465,00                | 31185                   |
| 7      | варіант 1<br>& 1503-8456-50   | РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; ( маса=0,004)                                                                   | шт             | 4         | 12706,00               | 50824                   |
| 8      | варіант 1<br>& 1503-1271-39   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                                                          | шт             | 8         | 4174,00                | 33392                   |
| 9      | варіант 1<br>& 1603-1043-7    | Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; ( маса=0,06) | шт             | 9         | 15759,30               | 141834                  |
| 10     | & 1602-30047-12               | Монітор DELL UltraSharp U2717D; ( маса=0,008)                                                                            | шт             | 9         | 11999,00               | 107991                  |

| 1  | 2                           | 3                                                               | 4  | 5 | 6       | 7             |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------------|
| 11 | & 1517-1444-1-6             | Клавіатура+миша МК220; ( маса=0,0005)                           | шт | 9 | 942,00  | 8478          |
| 12 | & 1504-13245-1<br>варіант 2 | Джерело бесперебійного живлення KEOR SP 800VA GP; ( маса=0,004) | шт | 9 | 4909,00 | 44181         |
|    |                             | <b>Разом</b>                                                    |    |   |         | <b>741032</b> |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                   |    |   |         | 29101         |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                      |    |   |         | <b>770133</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036/ОС4  
на охоронна сигналізація**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ОС4

Кошторисна вартість 248,242 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,2341 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 144,858 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|         |                            |                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|         |                            |                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|         |                            |                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1       | 2                          | 3                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1       | KM10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС        | шт             | 1         | <u>7215.07</u>         | <u>1.73</u>                   | 7215                    | 7031             | <u>2</u>                      | <u>60.8000</u>                     | <u>60.8</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 7030,91                | 0,28                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -           |
| 2       | KM10-3-8                   | Ящик живлення                                                                         | ящик           | 1         | <u>566.40</u>          | <u>-</u>                      | 566                     | 555              | <u>-</u>                      | <u>4.8000</u>                      | <u>4.8</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 555,07                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 3       | KM10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                     | шт             | 2         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 5046                    | 4865             | <u>3</u>                      | <u>22.4000</u>                     | <u>44.8</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -           |
| 4       | KM10-668-4                 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей | шт             | 62        | <u>192.60</u>          | <u>-</u>                      | 11941                   | 10772            | <u>-</u>                      | <u>1.6000</u>                      | <u>99.2</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5       | KM10-669-2                 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні                                        | шт             | 27        | <u>955.21</u>          | <u>0.93</u>                   | 25791                   | 24978            | <u>25</u>                     | <u>8.0000</u>                      | <u>216</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 925,12                 | 0,15                          |                         |                  | 4                             | 0,0014                             | 0,04        |
| 6       | KM10-669-5                 | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні                                    | шт             | 1         | <u>1995.53</u>         | <u>60.16</u>                  | 1996                    | 1480             | <u>60</u>                     | <u>12.8000</u>                     | <u>12.8</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 1480,19                | 1,27                          |                         |                  | 1                             | 0,0106                             | 0,01        |
| 7       | KM8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)                                          | шт             | 2         | <u>216.67</u>          | <u>17.14</u>                  | 433                     | 392              | <u>34</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 196,16                 | 7,55                          |                         |                  | 15                            | 0,0630                             | 0,13        |

| 1                                                    | 2                | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5    | 6                       | 7                     | 8            | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 8                                                    | КМ10-386-7       | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                        | шт   | 2    | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-         | 779          | 740   | <u>-</u><br>-      | <u>3.2000</u><br>-      | <u>6.4</u><br>-      |
| 9                                                    | КМ10-668-6       | Конструкції для установлення сповіщувача                                                                                                                            | шт   | 63   | <u>123.62</u><br>60,81  | <u>58.76</u><br>1,04  | 7788         | 3831  | <u>3702</u><br>66  | <u>0.5600</u><br>0,0085 | <u>35.28</u><br>0,54 |
| 10                                                   | & С1504-45-2005  | Рухомий кронштейн SRB3                                                                                                                                              | шт   | 63   | <u>60.18</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3791         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 11                                                   | КМ8-125-1        | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                                                                                                  | шт   | 2    | <u>82.62</u><br>74,01   | <u>6.86</u><br>3,02   | 165          | 148   | <u>14</u><br>6     | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>1.28</u><br>0,05  |
| 12                                                   | КМ8-125-2        | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год                                                                                                                  | шт   | 1    | <u>83.33</u><br>74,01   | <u>6.86</u><br>3,02   | 83           | 74    | <u>7</u><br>3      | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>0.64</u><br>0,03  |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 65594        | 54866 | <u>3847</u><br>95  |                         | <u>485.2</u><br>0,8  |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 65594        |       |                    |                         |                      |
| в тому числі:                                        |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 6881         |       |                    |                         |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 54961        |       |                    |                         |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 24871        |       |                    |                         |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 38,47        |       |                    |                         |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 7309         |       |                    |                         |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | <b>90465</b> |       |                    |                         |                      |
| Всього будівельні роботи, грн.                       |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       |              |       |                    |                         |                      |
| -----                                                |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       |              |       |                    |                         |                      |
| Всього по розділу 1                                  |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | <b>90465</b> |       |                    |                         |                      |
| <b>Розділ 2. Кабельна продукція</b>                  |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       |              |       |                    |                         |                      |
| 13                                                   | КБ21-4-1         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м | 13   | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 12376        | 10592 | <u>1027</u><br>673 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>96.33</u><br>5,37 |
| 14                                                   | КБ21-4-6         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 1,7  | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 970          | 634   | <u>134</u><br>88   | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>5.76</u><br>0,7   |
| 15                                                   | & С1545-64-31-60 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5                                                                                | м    | 153  | <u>11.96</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1830         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 16                                                   | & С1545-64-2-Г6  | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.                                                                               | м    | 71,4 | <u>9.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 678          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8            | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 17 | & C1545-64-27   | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4                                                                                                                                              | м    | 1275 | <u>8.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 10353        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 26207        | 11226 | <u>1161</u><br>761 |                          | <u>102.09</u><br>6,07 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        | 26207        |       |                    |                          |                       |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        |              |       |                    |                          |                       |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 13820        |       |                    |                          |                       |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 11987        |       |                    |                          |                       |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                        |      |      |                           |                        | 6083         |       |                    |                          |                       |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 10,49        |       |                    |                          |                       |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | 1993         |       |                    |                          |                       |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | <b>32290</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        |              |       |                    |                          |                       |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                             |      |      |                           |                        | <b>32290</b> |       |                    |                          |                       |
| 18 | КБ21-2-7        | <b>Розділ 3. Матеріали</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i> | 100м | 13   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 60711        | 57878 | <u>2288</u><br>802 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>533</u><br>5,72    |
| 19 | & C113-953-A-7  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (DKC 91516 )                                                                                                                                          | м    | 1313 | <u>9.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 12500        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & C113-2124-B-2 | Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС                                                                                                                                                                              | шт   | 2600 | <u>3.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 9698         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 21 | & C111-1850-A-4 | Саморіз 4x35мм з дюбелем С6 (DKC 06520)                                                                                                                                                                                | шт   | 2600 | <u>3.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 10036        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 22 | & C1512-6-4     | Коробка монтажна КМС 1-4н                                                                                                                                                                                              | шт   | 80   | <u>20.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1633         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 23 | & C1545-44-53   | Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                                                                   | уп.  | 10   | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 850          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 95428        | 57878 | <u>2288</u><br>802 |                          | <u>533</u><br>5,72    |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        | 95428        |       |                    |                          |                       |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        |              |       |                    |                          |                       |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 35262        |       |                    |                          |                       |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 58680        |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                        | 9      | 10                  | 11 | 12                      |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----|-------------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 30059<br>52,26<br>9928<br><b>125487</b>                                                  |        |                     |    |                         |
|   |   | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>125487</b>                                                                            |        |                     |    |                         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 187229<br><br>187229<br><br>55963<br>125628<br>61013<br>101,22<br>19230<br><b>248242</b> | 123970 | <u>7296</u><br>1658 |    | <u>1120,29</u><br>12,59 |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>248242</b>                                                                            |        |                     |    |                         |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>1234,1</b><br><b>144858</b>                                                           |        |                     |    |                         |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037/ОС4

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5

Основа: креслення (специфікації ) № ОС4 відомості тощо

Кошторисна вартість 77,532 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну               | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                           | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1504-19048-1-2Т<br>варіант 1              | Прилад охоронний ППКО "Orion NOVA L"; ( маса=0,0009)                                       | шт             | 1         | 6810,80                | 6811                    |
| 2      | & 1602-30080-17                             | Резервне джерело живлення БЖ-1230; ( маса=0,01)                                            | шт             | 1         | 4800,00                | 4800                    |
| 3      | & 2402-4058-12<br>варіант 1                 | Пристрій нарощування шлейфів та виходів «M-ZP mBox»; ( маса=0,003)                         | шт             | 2         | 3220,00                | 6440                    |
| 4      | & 1504-15414-1<br>7 шт. резерв              | Датчик магнітоконттактний COMK 1-8; ( маса=0,000055)                                       | шт             | 69        | 127,00                 | 8763                    |
| 5      | & 1602-30036-7<br>варіант 1<br>3 шт. резерв | Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; ( маса=0,00003)                                     | шт             | 30        | 1040,00                | 31200                   |
| 6      | & 2402-4057-20<br>1 шт. резерв              | Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху SWAN Quad; ( маса=0,0002)                           | шт             | 2         | 552,50                 | 1105                    |
| 7      | & 1517-1444-1-5<br>варіант 2                | Клавіатура K-GLCD; ( маса=0,00075)                                                         | шт             | 2         | 6000,00                | 12000                   |
| 8      | & 1602-30076-15                             | Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; ( маса=0,00022)                                             | шт             | 2         | 618,00                 | 1236                    |
| 9      | & 1511-3001-1<br>варіант 1                  | Акумулятор 12В, 7 А/ч; ( маса=0,0018)                                                      | шт             | 2         | 880,00                 | 1760                    |
| 10     | & 1511-3001-2                               | Акумулятор 12В, 18 А/ч; ( маса=0,0032)                                                     | шт             | 1         | 1667,00                | 1667                    |



| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7            |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   | <b>Разом</b>                                  |   |   |   | <b>75782</b> |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати |   |   |   | 1750         |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                    |   |   |   | <b>77532</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Кошторисна вартість об'єкта 100847,945 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 170,84829 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 21246,340 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                           | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                       | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                     | 4                             | 5                                              | 6         | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-02-01/АР1                                                | на будівельні роботи                                  | 57517,475                     | -                                              | 57517,475 | 104,45271                                              | 13101,839                                          | -                                  |
| 2        | 02-02-02/КР2                                                | на роботи з реконструкції                             | 1756,991                      | -                                              | 1756,991  | 3,97831                                                | 498,347                                            | -                                  |
| 3        | 02-02-03/АР                                                 | на монтаж ліфтів                                      | 976,686                       | -                                              | 976,686   | 5,38662                                                | 681,285                                            | -                                  |
| 4        | 02-02-04/АР                                                 | на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів | -                             | 4452,233                                       | 4452,233  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 5        | 02-02-05/ЗДІ2                                               | на пристрої та засоби для МГН                         | 2685,28                       | 35,543                                         | 2720,823  | 1,07861                                                | 133,542                                            | -                                  |
| 6        | 02-02-06/ВК2                                                | на водопровід та каналізацію                          | 3685,202                      | 985,322                                        | 4670,524  | 7,32855                                                | 921,347                                            | -                                  |
| 7        | 02-02-07/ОВ2                                                | на опалення                                           | 3254,5                        | -                                              | 3254,5    | 5,38716                                                | 687,307                                            | -                                  |
| 8        | 02-02-08/ОВ2                                                | на придбання устаткування обладнання опалення         | -                             | 89,264                                         | 89,264    | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 9        | 02-02-09/ОВ2                                                | на вентиляцію                                         | 4960,702                      | -                                              | 4960,702  | 7,00212                                                | 853,151                                            | -                                  |
| 10       | 02-02-010/ОВ2                                               | на придбання устаткування обладнання вентиляції       | -                             | 2664,479                                       | 2664,479  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 11       | 02-02-011/ЛГ2                                               | на мережі лікувальних газів                           | 1321,954                      | 174,597                                        | 1496,551  | 4,16251                                                | 549,785                                            | -                                  |

| 1  | 2              | 3                                                                       | 4        | 5       | 6        | 7        | 8        | 9 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---|
| 12 | 02-02-012/ЕТР2 | на монтаж електричних мереж                                             | 7519,442 | -       | 7519,442 | 10,90092 | 1325,199 | - |
| 13 | 02-02-013/ЕТР2 | на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж        | -        | 580,522 | 580,522  | -        | -        | - |
| 14 | 02-02-014/АГП1 | на автоматичне газове пожежогасіння                                     | 1882,261 | 0,027   | 1882,288 | 4,05169  | 474,713  | - |
| 15 | 02-02-015/АГП1 | на придбання устаткування автоматичне газове пожежогасіння              | -        | 312,346 | 312,346  | -        | -        | - |
| 16 | 02-02-016/СПС1 | на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу                        | 1747,624 | -       | 1747,624 | 7,84499  | 913,744  | - |
| 17 | 02-02-017/СПС1 | на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу | -        | 411,989 | 411,989  | -        | -        | - |
| 18 | 02-02-018/ОС2  | на охоронна сигналізація                                                | 114,826  | -       | 114,826  | 0,54825  | 64,31    | - |
| 19 | 02-02-019/ОС2  | на придбання устаткування охоронна сигналізація                         | -        | 28,834  | 28,834   | -        | -        | - |
| 20 | 02-02-020/С32  | на системи зв'язку                                                      | 2376,168 | -       | 2376,168 | 6,47119  | 770,575  | - |
| 21 | 02-02-021/С32  | на придбання устаткування системи зв'язку                               | -        | 515,17  | 515,17   | -        | -        | - |
| 22 | 02-02-022/ВС2  | на відеоспостереження                                                   | 300,638  | -       | 300,638  | 1,23062  | 152,208  | - |
| 23 | 02-02-023/ВС2  | на придбання устаткування відеоспостереження                            | -        | 252,706 | 252,706  | -        | -        | - |
| 24 | 02-02-024/ППА1 | на протипожежна автоматика                                              | 144,435  | -       | 144,435  | 0,74376  | 86,303   | - |
| 25 | 02-02-025/ППА1 | на придбання устаткування протипожежна автоматика                       | -        | 21,165  | 21,165   | -        | -        | - |
| 26 | 02-02-026/К31  | на система контролю загазованості                                       | 54,844   | -       | 54,844   | 0,28028  | 32,685   | - |

| 1   | 2             | 3                                                                           | 4         | 5         | 6          | 7         | 8        | 9 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---|
| 27  | 02-02-027/К31 | на придбання устаткування система контролю загазованості                    | -         | 24,72     | 24,72      | -         | -        | - |
| --- | ---           | Всього:                                                                     | 90299,028 | 10548,917 | 100847,945 | 170,84829 | 21246,34 | - |
| --- | ---           | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -         | -         | 38,809     | -         | -        | - |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склад

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

[illegible]

| 1              | 2                                                                          | 3/4                       | 5/6                        | 7/8                      | 9/10          | 11/12         | 13/14                      | 15/16                     | 17/18                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-02-011/ЛГ2  | мережі лікувальних газів                                                   | <u>1.10333</u><br>152,467 | <u>2.20640</u><br>269,496  | <u>0.50748</u><br>62,218 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>3.81721</u><br>484,181  | <u>0.34530</u><br>65,604  | <u>4.16251</u><br>549,785   |
| 02-02-012/ЕТР2 | монтаж електричних мереж                                                   | <u>0.16816</u><br>19,446  | <u>9.19889</u><br>1046,872 | <u>0.56723</u><br>75,22  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>9.93428</u><br>1141,538 | <u>0.96664</u><br>183,661 | <u>10.90092</u><br>1325,199 |
| 02-02-013/ЕТР2 | придбання устаткування<br>придбання обладнання<br>електричних мереж        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-02-014/АГП1 | автоматичне газове<br>пожежогасіння                                        | <u>-</u><br>-             | <u>3.65459</u><br>402,213  | <u>0.05170</u><br>6,88   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>3.70629</u><br>409,093  | <u>0.34540</u><br>65,62   | <u>4.05169</u><br>474,713   |
| 02-02-015/АГП1 | придбання устаткування<br>автоматичне газове<br>пожежогасіння              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-02-016/СПС1 | пожежна сигналізація та<br>оповіщення про пожежу                           | <u>-</u><br>-             | <u>7.10735</u><br>779,034  | <u>0.09157</u><br>11,97  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>7.19892</u><br>791,004  | <u>0.64607</u><br>122,74  | <u>7.84499</u><br>913,744   |
| 02-02-017/СПС1 | придбання устаткування<br>пожежна сигналізація та<br>оповіщення про пожежу | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-02-018/ОС2  | охоронна сигналізація                                                      | <u>-</u><br>-             | <u>0.49450</u><br>54,61    | <u>0.00833</u><br>1,073  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>0.50283</u><br>55,683   | <u>0.04542</u><br>8,627   | <u>0.54825</u><br>64,31     |
| 02-02-019/ОС2  | придбання устаткування<br>охоронна сигналізація                            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-02-020/С32  | системи зв'язку                                                            | <u>-</u><br>-             | <u>5.72466</u><br>640,087  | <u>0.18324</u><br>23,468 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>5.90790</u><br>663,555  | <u>0.56329</u><br>107,02  | <u>6.47119</u><br>770,575   |
| 02-02-021/С32  | придбання устаткування<br>системи зв'язку                                  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-02-022/ВС2  | відеоспостереження                                                         | <u>-</u><br>-             | <u>1.10535</u><br>129,731  | <u>0.02194</u><br>2,845  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>1.12729</u><br>132,576  | <u>0.10333</u><br>19,632  | <u>1.23062</u><br>152,208   |
| 02-02-023/ВС2  | придбання устаткування<br>відеоспостереження                               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-02-024/ПА1  | протипожежна автоматика                                                    | <u>-</u><br>-             | <u>0.67692</u><br>74,036   | <u>0.00723</u><br>0,942  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>0.68415</u><br>74,978   | <u>0.05961</u><br>11,325  | <u>0.74376</u><br>86,303    |

| 1                  | 2                                                        | 3/4                           | 5/6                         | 7/8                       | 9/10                     | 11/12         | 13/14                         | 15/16                       | 17/18                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 02-02-025/П<br>ПА1 | придбання устаткування<br>протипожежна автоматика        | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
| 02-02-026/К3<br>1  | система контролю загазованості                           | <u>-</u><br>-                 | <u>0,25103</u><br>27,407    | <u>0,00478</u><br>0,631   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>0,25581</u><br>28,038      | <u>0,02447</u><br>4,647     | <u>0,28028</u><br>32,685     |
| 02-02-027/К3<br>1  | придбання устаткування<br>система контролю загазованості | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
|                    | Разом :                                                  | <u>112.13236</u><br>13267,262 | <u>37.15768</u><br>4212,747 | <u>4.50529</u><br>562,517 | <u>0.66316</u><br>89,922 | <u>-</u><br>- | <u>154.45849</u><br>18132,448 | <u>16.38980</u><br>3113,892 | <u>170.84829</u><br>21246,34 |

Склад

Семен КУМИШ

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01/АР1

на будівельні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації ) № АР1

Кошторисна вартість 57517,475 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 104,45271 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13101,839 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
|         |                            |                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                |
|         |                            |                                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                |
|         |                            |                                                              |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього         |
| 1       | 2                          | 3                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12             |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
|         |                            | АР 1 арк                                                     |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
| 1       | КБ46-34-4                  | Розбирання існуючих перегородок                              | м3             | 126,3     | <u>1778.65</u>         | <u>457.76</u>                 | 224643                  | 166828           | <u>57815</u>                  | <u>11.7100</u>                     | <u>1478.97</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 1320,89                | 165,88                        |                         |                  | 20951                         | 1,3915                             | 175,75         |
| 2       | КБ46-27-3                  | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли                   | м3             | 0,82      | <u>2852.82</u>         | <u>855.81</u>                 | 2339                    | 1638             | <u>701</u>                    | <u>17.4900</u>                     | <u>14.34</u>   |
|         |                            |                                                              |                |           | 1997,01                | 310,12                        |                         |                  | 254                           | 2,6015                             | 2,13           |
| 3       | КБ46-24-2                  | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі      | 100м2          | 97,305    | <u>3771.63</u>         | <u>48.80</u>                  | 366998                  | 362250           | <u>4748</u>                   | <u>37.6500</u>                     | <u>3663.53</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 3722,83                | 18,98                         |                         |                  | 1847                          | 0,1419                             | 13,81          |
| 4       | КР13-15-5                  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2          | 16,442    | <u>8832.85</u>         | <u>1268.37</u>                | 145230                  | 124375           | <u>20855</u>                  | <u>74.3000</u>                     | <u>1221.64</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 7564,48                | 468,49                        |                         |                  | 7703                          | 3,8357                             | 63,07          |
| 5       | КР7-2-5                    | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну            | 100м2          | 42,32     | <u>1830.26</u>         | <u>50.42</u>                  | 77457                   | 75323            | <u>2134</u>                   | <u>18.0000</u>                     | <u>761.76</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 1779,84                | 14,96                         |                         |                  | 633                           | 0,1134                             | 4,8            |
| 6       | КР7-2-7                    | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток              | 100м2          | 6,257     | <u>10201.49</u>        | <u>123.25</u>                 | 63831                   | 63060            | <u>771</u>                    | <u>92.8100</u>                     | <u>580.71</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 10078,24               | 36,58                         |                         |                  | 229                           | 0,2772                             | 1,73           |
| 7       | КБ46-41-2                  | Розбирання цементної стяжки                                  | м3             | 407,2     | <u>1297.12</u>         | <u>14.67</u>                  | 528187                  | 522214           | <u>5973</u>                   | <u>11.0900</u>                     | <u>4515.85</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 1282,45                | 7,17                          |                         |                  | 2920                          | 0,0660                             | 26,88          |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                 | 3                                                                                                   | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8                                                                       | 9       | 10                      | 11                        | 12                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | КР7-2-7                           | Демонтаж покриття сходової клітини (керамічна плитка)                                               | 100м2 | 2,324    | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58    | 23708                                                                   | 23422   | <u>286</u><br>85        | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>215.69</u><br>0,64     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                           | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                               | 100м  | 0,728    | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83   | 4162                                                                    | 3673    | <u>489</u><br>140       | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>30.67</u><br>1,14      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                          | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                                                | т     | 1,1      | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4734                                                                    | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                          | КР7-3-1                           | Демонтаж лиштви                                                                                     | 100м  | 13,982   | <u>589.32</u><br>589,32     | <u>-</u><br>-             | 8240                                                                    | 8240    | <u>-</u><br>-           | <u>5.9600</u><br>-        | <u>83.33</u><br>-         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                          | КР20-41-1                         | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.     | 100 т | 16,13523 | <u>3674.27</u><br>327,29    | <u>3346.98</u><br>1112,22 | 59285                                                                   | 5281    | <u>54004</u><br>17946   | <u>3.3100</u><br>8,5540   | <u>53.41</u><br>138,02    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                          | С311-30-М                         | Перевезення сміття до 30 км                                                                         | т     | 1613,523 | <u>309.35</u><br>-          | <u>309.35</u><br>55,73    | 499143                                                                  | -       | <u>499143</u><br>89922  | <u>-</u><br>0,4110        | <u>-</u><br>663,16        |
| Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                     |       |          |                             |                           | 2003223                                                                 | 1356304 | <u>646919</u><br>142630 |                           | <u>12619.9</u><br>1091,13 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                   |                                                                                                     |       |          |                             |                           | 2003223<br><br>1498934<br>837691<br>1645,33<br>312593<br><b>2840914</b> |         |                         |                           |                           |
| Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                     |       |          |                             |                           | 4734                                                                    |         |                         |                           |                           |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                     |       |          |                             |                           | <b>2840914</b>                                                          |         |                         |                           |                           |
| <b>Розділ 2. Перегородки</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                     |       |          |                             |                           |                                                                         |         |                         |                           |                           |
| АР 1 арк                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                     |       |          |                             |                           |                                                                         |         |                         |                           |                           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                          | КБ8-6-3                           | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 2,454    | <u>83671.74</u><br>25186,29 | <u>1511.07</u><br>798,11  | 205330                                                                  | 61807   | <u>3708</u><br>1959     | <u>212.7400</u><br>5,8072 | <u>522.06</u><br>14,25    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | С111-1780<br>варіант 2            | Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм                                                                      | т     | 0,221    | <u>51280.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 11333                                                                   | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                          | С124-2                            | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                         | т     | 0,0056   | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 180                                                                     | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                                  | Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112<br>=====                                             |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 17 | КБ10-94-4                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 9,578   | <u>48207.33</u><br>47421,11 | <u>622.50</u><br>448,36 | 461730 | 454199 | <u>5962</u><br>4294 | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>3836.47</u><br>33,03 |
| 18 | & С111-741-Б                     | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 4022,76 | <u>182.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 734355 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 19 | & С114-97-Ю8                     | Мінераловатний утеплювач вологостійкий "ТехноЛАЙТ ЕКСТРА" 30кг/м3 0,045 "ТехноНіколь" товщ.100мм                                                                                    | м2    | 976,96  | <u>132.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 129555 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 20 | & С1744-ПРОЕКТ<br>варіант 1      | Профіль стієчний / CW 75                                                                                                                                                            | м     | 2308,3  | <u>64.44</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 148747 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 21 | & С1743-ПРОЕКТ-1-МС<br>варіант 1 | Профіль направляючий / UW 75                                                                                                                                                        | м     | 794,97  | <u>53.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 42626  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 22 | С188888-8<br>варіант 1           | Дюбель-шурупи 4х100мм                                                                                                                                                               | шт    | 2395    | <u>0.72</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1724   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 23 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                                  | шт    | 5814    | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1744   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 24 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                                   | шт    | 49135   | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 24568  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 25 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1    | Стрічка армувальна для швів                                                                                                                                                         | м     | 3257    | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 18435  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & С111-1678-2-МР                 | Скlostрічка для зароблення примикань                                                                                                                                                | м     | 1379,23 | <u>7.16</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 9875   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 27 | С111-1896<br>варіант 1           | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 1158,94 | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 17291  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 28 | С111-1624-2<br>варіант 1         | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                     | л     | 32,57   | <u>60.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1956   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                                  | Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 .1<br>=====                                          |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 29 | КБ10-94-4                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 7,767   | <u>48207.33</u><br>47421,11 | <u>622.50</u><br>448,36 | 374426 | 368320 | <u>4835</u><br>3482 | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>3111.07</u><br>26,78 |
| 30 | & С111-741-Б                     | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 1631,07 | <u>182.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 297752 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С111-741-Б1                    | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                              | м2    | 1631,07 | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 332290 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 32 | & С114-97-Ю8                     | Мінераловатний утеплювач вологостійкий "ТехноЛАЙТ ЕКСТРА" 30кг/м3 0,045 "ТехноНіколь" товщ.100мм                                                                                    | м2    | 792,23  | <u>132.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 105058 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 33 | & С1744-ПРОЕКТ<br>варіант 1      | Профіль стієчний / CW 75                                                                                                                                                            | м     | 1871,85 | <u>64.44</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 120622 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 34 | & С1743-ПРОЕКТ-1-МС<br>варіант 1 | Профіль направляючий / UW 75                                                                                                                                                        | м     | 644,66  | <u>53.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 34567  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 35 | С188888-8<br>варіант 1           | Дюбель-шурупи 4х100мм                                                                                                                                                               | шт    | 1942    | <u>0.72</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1398   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 36 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                                  | шт    | 4715    | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1415   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 37 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                                   | шт    | 39845   | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 19923  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 38 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1    | Стрічка армувальна для швів                                                                                                                                                         | м     | 2641    | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 14948  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 39 | & С111-1678-2-МР                 | Склострічка для зароблення примикань                                                                                                                                                | м     | 1118,45 | <u>7.16</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 8008   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 40 | С111-1896<br>варіант 1           | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 939,81  | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 14022  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 41 | С111-1624-2<br>варіант 1         | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                     | л     | 26,41   | <u>60.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1586   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                | 3                                                      | 4     | 5        | 6               | 7             | 8              | 9      | 10                   | 11             | 12                     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------|----------------|--------|----------------------|----------------|------------------------|
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                       |       |          |                 |               | 3135464        | 884326 | <u>14505</u><br>9735 |                | <u>7469.6</u><br>74,06 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |          |                 |               | 3135464        |        |                      |                |                        |
|    |                  | в тому числі:                                          |       |          |                 |               |                |        |                      |                |                        |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |          |                 |               | 2236633        |        |                      |                |                        |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                           |       |          |                 |               | 894061         |        |                      |                |                        |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |          |                 |               | 477074         |        |                      |                |                        |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |          |                 |               | 905,24         |        |                      |                |                        |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |          |                 |               | 171986         |        |                      |                |                        |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |          |                 |               | <b>3612538</b> |        |                      |                |                        |
|    |                  | -----                                                  |       |          |                 |               |                |        |                      |                |                        |
|    |                  | <b>Всього по розділу 2</b>                             |       |          |                 |               | <b>3612538</b> |        |                      |                |                        |
|    |                  | <b>Розділ 3. Підлоги</b>                               |       |          |                 |               |                |        |                      |                |                        |
| 42 | КБ12-1-6         | ТИП 1 (497,6 м2) - підвал                              |       |          |                 |               |                |        |                      |                |                        |
|    |                  | Улаштування ізоляції підлог із                         | 100м2 | 4,976    | <u>3982.37</u>  | <u>415.62</u> | 19816          | 12991  | <u>2068</u>          | <u>21.8000</u> | <u>108.48</u>          |
|    |                  | наплавлюваних матеріалів у два шари                    |       |          | 2610,77         | 168,75        |                |        | 840                  | 1,2096         | 6,02                   |
| 43 | & С111-1691-6-ИС | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                            | м2    | 1134,528 | <u>77.70</u>    | -             | 88153          | -      | -                    | -              | -                      |
|    | варіант 3        |                                                        |       |          | -               | -             |                |        | -                    | -              | -                      |
| 44 | КБ11-9-1         | Улаштування тепло- і звукоізоляції                     | 100м2 | 4,976    | <u>3729.03</u>  | <u>31.45</u>  | 18556          | 18399  | <u>157</u>           | <u>32.7800</u> | <u>163.11</u>          |
|    |                  | суцільної з екструдірованого                           |       |          | 3697,58         | 28,05         |                |        | 140                  | 0,2220         | 1,1                    |
|    |                  | пенополістирола, т=80 мм                               |       |          |                 |               |                |        |                      |                |                        |
| 45 | & С114-97-1М3    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу                | м3    | 40,6     | <u>4009.20</u>  | -             | 162774         | -      | -                    | -              | -                      |
|    | варіант 6        | екструдірованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм     |       |          | -               | -             |                |        | -                    | -              | -                      |
| 46 | КБ11-11-1        | Улаштування стяжок цементних товщиною                  | 100м2 | 4,976    | <u>12870.61</u> | <u>146.25</u> | 64044          | 30394  | <u>728</u>           | <u>56.2500</u> | <u>279.9</u>           |
|    |                  | 20 мм /армованих фіброволокном/                        |       |          | 6108,19         | 130,42        |                |        | 649                  | 1,0323         | 5,14                   |
| 47 | КБ11-11-2        | Додавати або виключати на кожні 5 мм                   | 100м2 | 4,976    | <u>11237.02</u> | <u>226.45</u> | 55915          | 6095   | <u>1127</u>          | <u>11.2800</u> | <u>56.13</u>           |
|    | К=6              | зміни товщини стяжок цементних                         |       |          | 1224,90         | 201,95        |                |        | 1005                 | 1,5984         | 7,95                   |
|    |                  | /армованих фіброволокном/ до т=50 мм                   |       |          |                 |               |                |        |                      |                |                        |
| 48 | КБ11-15-7        | Шліфування бетонних або                                | 100м2 | 4,976    | <u>11093.74</u> | <u>343.74</u> | 55202          | 52053  | <u>1710</u>          | <u>90.4600</u> | <u>450.13</u>          |
|    |                  | металоцементних покриттів                              |       |          | 10460,79        | 108,36        |                |        | 539                  | 0,9048         | 4,5                    |
| 49 | КБ13-13-5        | Грунтування бетонних і обштукатурених                  | 100м2 | 4,976    | <u>1414.71</u>  | <u>85.42</u>  | 7040           | 4440   | <u>425</u>           | <u>6.6700</u>  | <u>33.19</u>           |
|    |                  | поверхонь                                              |       |          | 892,25          | 8,78          |                |        | 44                   | 0,0720         | 0,36                   |
| 50 | & С111-1622-3    | Грунтовка "PLAST Grunt - F10"                          | л     | 74,64    | <u>16.15</u>    | -             | 1205           | -      | -                    | -              | -                      |
|    |                  |                                                        |       |          | -               | -             |                |        | -                    | -              | -                      |
| 51 | КБ13-21-2        | Фарбування поґрунтованих бетонних і                    | 100м2 | 4,976    | <u>817.47</u>   | <u>95.61</u>  | 4068           | 3441   | <u>476</u>           | <u>5.1700</u>  | <u>25.73</u>           |
|    |                  | поштукатурених поверхонь емаллю                        |       |          | 691,59          | 12,11         |                |        | 60                   | 0,0992         | 0,49                   |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 52 | & С1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                                                       | кг    | 149,28  | <u>184.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 27609  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 53 | КБ13-13-1                     | ТИП 2 (564,0м2) - технічний поверх<br>Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар          | 100м2 | 5,64    | <u>1777.56</u><br>894,92    | <u>10.20</u><br>3,33    | 10025  | 5047  | <u>58</u><br>19     | <u>6.6900</u><br>0,0272  | <u>37.73</u><br>0,15  |
| 54 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із<br>наплавлюваних матеріалів у два шари                                                             | 100м2 | 5,64    | <u>3982.37</u><br>2610,77   | <u>415.62</u><br>168,75 | 22461  | 14725 | <u>2344</u><br>952  | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>122.95</u><br>6,82 |
| 55 | & С111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                                       | м2    | 1285,92 | <u>77.70</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 99916  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 56 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих                              | 100м2 | 5,64    | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 21032  | 20854 | <u>178</u><br>158   | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>184.88</u><br>1,25 |
| 57 | & С114-97-1М3<br>варіант 6    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                    | м3    | 46      | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 184423 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 58 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                          | 100м2 | 5,64    | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 72590  | 34450 | <u>825</u><br>736   | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>317.25</u><br>5,82 |
| 59 | КБ11-11-2<br>К=6              | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок<br>цементних/армованих фіброволокном/ до<br>т=50 мм                  | 100м2 | 5,64    | <u>11237.02</u><br>1224,90  | <u>226.45</u><br>201,95 | 63377  | 6908  | <u>1277</u><br>1139 | <u>11.2800</u><br>1,5984 | <u>63.62</u><br>9,01  |
| 60 | КБ11-15-7                     | Шліфування бетонних або<br>металоцементних покриттів                                                                              | 100м2 | 5,64    | <u>11093.74</u><br>10460,79 | <u>343.74</u><br>108,36 | 62569  | 58999 | <u>1939</u><br>611  | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>510.19</u><br>5,1  |
| 61 | КБ13-13-5                     | Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь                                                                                | 100м2 | 5,64    | <u>1414.71</u><br>892,25    | <u>85.42</u><br>8,78    | 7979   | 5032  | <u>482</u><br>50    | <u>6.6700</u><br>0,0720  | <u>37.62</u><br>0,41  |
| 62 | & С111-1622-3                 | Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                                                     | л     | 84,6    | <u>16.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1366   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 63 | КБ13-21-2                     | Фарбування поґрунтованих бетонних і<br>поштукатурених поверхонь емаллю                                                            | 100м2 | 5,64    | <u>817.47</u><br>691,59     | <u>95.61</u><br>12,11   | 4611   | 3901  | <u>539</u><br>68    | <u>5.1700</u><br>0,0992  | <u>29.16</u><br>0,56  |
| 64 | & С1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                                                       | кг    | 169,2   | <u>184.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 31294  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 65 | КБ11-9-1                      | ТИП 3 (333,4 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих, т=80 мм | 100м2 | 3,334   | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 12433  | 12328 | <u>105</u><br>94    | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>109.29</u><br>0,74 |
| 66 | & С114-97-1М3<br>варіант 6    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                    | м3    | 27,2    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 109050 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 67 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 33,34    | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 29956  | 5350  | <u>-</u><br>-      | <u>1.4400</u><br>-        | <u>48.01</u><br>-     |
| 68 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 3,334    | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 42911  | 20365 | <u>488</u><br>435  | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>187.54</u><br>3,44 |
| 69 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                                                                                                    | 100м2  | 3,334    | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 24976  | 2723  | <u>503</u><br>449  | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>25.07</u><br>3,55  |
| 70 | ХБ4-1-1                     | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 3,334    | <u>14122.04</u><br>3402,65  | <u>-</u><br>-           | 47083  | 11344 | <u>-</u><br>-      | <u>29.0800</u><br>-       | <u>96.95</u><br>-     |
| 71 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                     | 100м2  | 3,334    | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 68979  | 65108 | <u>189</u><br>168  | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>549.94</u><br>1,33 |
| 72 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм                                                                                                                                                       | м2     | 340,07   | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 225116 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 73 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг     | 1333,6   | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 36954  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 74 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                                     | кг     | 151,36   | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16766  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 75 | & С111-150-Ж                | Пластмасові хрестикидля укладання плитки ТИП 4 (691 м2)                                                                                                                                                    | шт     | 2407,148 | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 626    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 76 | КБ11-9-1                    | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм                                                                                                    | 100м2  | 6,91     | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 25768  | 25550 | <u>218</u><br>194  | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>226.51</u><br>1,53 |
| 77 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                                                                                                   | м3     | 56,4     | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 226119 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 78 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 69,1     | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 62087  | 11088 | <u>-</u><br>-      | <u>1.4400</u><br>-        | <u>99.5</u><br>-      |
| 79 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 6,91     | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 88936  | 42208 | <u>1011</u><br>901 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>388.69</u><br>7,13 |
| 80 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                                                                                                    | 100м2  | 6,91     | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 51765  | 5643  | <u>1043</u><br>930 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>51.96</u><br>7,36  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 81 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт       | 100м2 | 6,91    | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 142966  | 134941 | <u>391</u><br>349   | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>1139.8</u><br>2,76   |
| 82 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                         | м2    | 704,82  | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 466570  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 83 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                         | кг    | 2764    | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 76590   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 84 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                       | кг    | 313,71  | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 34750   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 85 | & С111-150-Ж                | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                     | шт    | 4989,02 | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1297    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 86 | КБ11-9-1                    | ТИП 5 (2241,3м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=110 мм | 100м2 | 22,413  | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 83579   | 82874  | <u>705</u><br>629   | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>734.7</u><br>4,98    |
| 87 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                     | м3    | 182,9   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 733283  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 88 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                  | 10 м2 | 224,13  | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 201383  | 35964  | <u>-</u><br>-       | <u>1.4400</u><br>-        | <u>322.75</u><br>-      |
| 89 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                        | 100м2 | 22,413  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 288469  | 136903 | <u>3278</u><br>2923 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>1260.73</u><br>23,14 |
| 90 | КБ11-11-2<br>К=6            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм                      | 100м2 | 22,413  | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 167904  | 18302  | <u>3384</u><br>3017 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>168.55</u><br>23,88  |
| 91 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                              | 100м2 | 22,413  | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 289259  | 185876 | <u>282</u><br>251   | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>1570.03</u><br>1,99  |
| 92 | & С1550-40-2<br>варіант 3   | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                                              | кг    | 134,48  | <u>407.64</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 54819   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 93 | С1550-40<br>варіант 2       | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу                                    | кг    | 784,46  | <u>231.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 181414  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 94 | С111-561<br>варіант 7       | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.                                                                               | м2    | 2286,13 | <u>725.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1659022 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 95 | КБ11-9-1                    | ТИП 6 (1109 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=110 мм  | 100м2 | 11,09   | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 41355   | 41006  | <u>349</u><br>311   | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>363.53</u><br>2,46   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 96  | & С114-97-1М3<br>варіант 14  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=70 мм                                                   | м3    | 316,7    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1269714 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 97  | КБ26-30-1                    | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                | 10 м2 | 110,9    | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 99645   | 17795  | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-         | <u>159.7</u><br>-        |
| 98  | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                      | 100м2 | 11,09    | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42   | 142735  | 67740  | <u>1622</u><br>1446   | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>623.81</u><br>11,45   |
| 99  | КБ11-11-2<br>К=7             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=55 мм                                    | 100м2 | 11,09    | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63   | 83079   | 9056   | <u>1674</u><br>1493   | <u>7.5200</u><br>1,0656    | <u>83.4</u><br>11,82     |
| 100 | КБ11-23-2                    | Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм                                                                                | 100м2 | 11,09    | <u>17879.42</u><br>16278,23 | <u>1331.18</u><br>1221,90 | 198283  | 180526 | <u>14763</u><br>13551 | <u>109.8100</u><br>11,2528 | <u>1217.79</u><br>124,79 |
| 101 | С1550-61<br>варіант 3        | Пісок кварцевий фракція 0,5 мм                                                                                                             | кг    | 1109     | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 28634   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 102 | & С111-1173-2<br>варіант 1   | Грунтовка Primer SN                                                                                                                        | кг    | 776,3    | <u>426.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 330828  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 103 | & С111-2008-5-1<br>варіант 2 | Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33                                                                                      | кг    | 2218     | <u>2148.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4766105 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 104 | С1550-61<br>варіант 4        | Пісок кварцевий фракція 0,25 мм                                                                                                            | кг    | 2218     | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 57269   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 105 | КБ11-29-2                    | ТИП 7 (232,4 м2)<br>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 2,324    | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49     | 48083   | 45384  | <u>132</u><br>117     | <u>164.9500</u><br>0,3996  | <u>383.34</u><br>0,93    |
| 106 | & С111-287-1-1<br>варіант 3  | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм                                                                                       | м2    | 237,05   | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 156920  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 107 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                       | кг    | 929,6    | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 25759   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 108 | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                                     | кг    | 105,51   | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 11687   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 109 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                   | шт    | 1677,928 | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 436     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 110 | КБ11-42-5                    | ПЛІНТУС (АР-34)<br>Улаштування плінтусів із плиток керамічних                                                                              | 100м  | 26,434   | <u>16095.49</u><br>3618,72  | <u>17.30</u><br>15,43     | 425468  | 95657  | <u>457</u><br>408     | <u>29.8500</u><br>0,1221   | <u>789.05</u><br>3,23    |
| 111 | КБ11-43-3                    | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                                        | 100м  | 53,5265  | <u>7177.04</u><br>1512,88   | <u>3.15</u><br>2,80       | 384162  | 80979  | <u>169</u><br>150     | <u>12.3400</u><br>0,0222   | <u>660.52</u><br>1,19    |



| 1   | 2                            | 3                                                              | 4     | 5        | 6                           | 7                   | 8               | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                               |       |          |                             |                     | 14607017        | 1612439 | <u>45096</u><br>34826 |                           | <u>13681.23</u><br>292,38 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                  |       |          |                             |                     | 14607017        |         |                       |                           |                           |
|     |                              | в тому числі:                                                  |       |          |                             |                     |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.               |       |          |                             |                     | 12949482        |         |                       |                           |                           |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                   |       |          |                             |                     | 1647265         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                |       |          |                             |                     | 875922          |         |                       |                           |                           |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.         |       |          |                             |                     | 1653,74         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |       |          |                             |                     | 314194          |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |       |          |                             |                     | <b>15482939</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                              | -----                                                          |       |          |                             |                     |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                     |       |          |                             |                     | <b>15482939</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Розділ 4. Внутрішнє опорядження</b>                         |       |          |                             |                     |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>СТЕЛЯ</b>                                                   |       |          |                             |                     |                 |         |                       |                           |                           |
| 112 | КБ15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                            | 100м2 | 11,261   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21 | 182610          | 182246  | <u>53</u><br>47       | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>1575.98</u><br>0,37    |
| 113 | & С1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг" | пм    | 1069,795 | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 59459           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 114 | & С126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                        | шт.   | 2139,59  | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 84749           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 115 | & С126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                        | шт.   | 1069,795 | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 21578           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 116 | & С126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                            | п.м.  | 1216,188 | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 36644           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 117 | & С111-136-6                 | Дюбель монтажный 6/42                                          | шт    | 3345     | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 2275            | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 118 | & С111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                              | шт    | 901      | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 11677           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 119 | & С126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                   | шт    | 901      | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 7100            | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                            | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 120 | КБ15-76-2                     | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                      | 100м2  | 11,261  | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01   | 21940  | 21851  | <u>89</u><br>79     | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>188.96</u><br>0,62   |
| 121 | & С126-1095-3<br>варіант 5    | Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600x600x13 мм                                                        | м2     | 1182,41 | <u>322.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 380878 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 122 | КБ15-64-1                     | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                       | 100м2  | 34,175  | <u>20577.25</u><br>20446,34 | <u>77.06</u><br>68,72 | 703228 | 698754 | <u>2634</u><br>2349 | <u>164.3200</u><br>0,5439 | <u>5615.64</u><br>18,59 |
| 123 | КБ15-66-1                     | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 34,175  | <u>18530.96</u><br>17992,66 | <u>33.02</u><br>29,45 | 633296 | 614899 | <u>1128</u><br>1006 | <u>136.3700</u><br>0,2331 | <u>4660.44</u><br>7,97  |
| 124 | С126-1316<br>варіант 2        | Профілі UD 28/27                                                                                             | м      | 3075,75 | <u>27.76</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 85383  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 125 | С126-1315<br>варіант 2        | Профілі CD 60/27                                                                                             | м      | 8714,63 | <u>40.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 350938 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 126 | & С126-1211-1-МН<br>варіант 2 | З'єднувач краб                                                                                               | шт     | 5810    | <u>10.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 58449  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 127 | & С126-1211-2<br>варіант 1    | Підвіс в комплекті                                                                                           | шт     | 2392    | <u>9.23</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 22078  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 128 | & С126-1211-3-МО<br>варіант 1 | З'єднувач однорівневий                                                                                       | шт     | 5810    | <u>8.65</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 50257  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 129 | С188888-8                     | Дюбель-шурупи 6x40мм                                                                                         | шт     | 8134    | <u>0.60</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 4880   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 130 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5x25 мм                                                                                            | шт     | 71768   | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 35884  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 131 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1 | Саморіз 3,5x9,5 мм                                                                                           | шт     | 53313   | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 15994  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 132 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1 | Стрічка армувальна для швів                                                                                  | м      | 3383    | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 19148  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 133 | С111-1896<br>варіант 1        | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                         | кг     | 1220    | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 18202  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 134 | & С111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                       | м2     | 3588    | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 730965 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 135 | ПР15-5556                     | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону         | 100 м2 | 34,175  | <u>12155.85</u><br>12096,03 | <u>58.29</u><br>25,65 | 415426 | 413382 | <u>1992</u><br>877  | <u>108.6200</u><br>0,2142 | <u>3712.09</u><br>7,32  |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8       | 9       | 10                | 11                        | 12                     |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| 136 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                  | кг     | 341,75  | <u>33.97</u><br>-           | -                     | 11609   | -       | -                 | -                         | -                      |
| 137 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                               | кг     | 6151,5  | <u>12.34</u><br>-           | -                     | 75910   | -       | -                 | -                         | -                      |
| 138 | КБ15-179-6                      | Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 34,175  | <u>5041.48</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40   | 172293  | 169541  | <u>54</u><br>48   | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>1466.11</u><br>0,38 |
| 139 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                  | кг     | 341,75  | <u>33.97</u><br>-           | -                     | 11609   | -       | -                 | -                         | -                      |
| 140 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                               | кг     | 1025,25 | <u>446.75</u><br>-          | -                     | 458030  | -       | -                 | -                         | -                      |
|     |                                 | СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1061,6 м2                                                                                                  |        |         |                             |                       |         |         |                   |                           |                        |
| 141 | КБ26-32-3                       | Теплоізоляція виробами з волокнистих і<br>зернистих матеріалів на бітумі покриттів<br>і перекриттів знизу                               | 1 м3   | 212,32  | <u>4957.03</u><br>4950,88   | -                     | 1052477 | 1051171 | -                 | <u>41.3400</u><br>-       | <u>8777.31</u><br>-    |
| 142 | C1111-2011-7                    | Суміш МВ (для приклеювання та захисту<br>плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro                                                   | кг     | 12739,2 | <u>15.83</u><br>-           | -                     | 201662  | -       | -                 | -                         | -                      |
| 143 | & C114-277-<br>2                | Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3,<br>т=200 мм                                                                                      | м2     | 1061,6  | <u>405.60</u><br>-          | -                     | 430585  | -       | -                 | -                         | -                      |
| 144 | & C111-<br>1017-1               | Дюбель фасадний для теплоізоляції з<br>металевим цвяхом і термоголівкою LMX<br>(LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260                             | шт     | 8493    | <u>8.93</u><br>-            | -                     | 75842   | -       | -                 | -                         | -                      |
| 145 | ПР15-5555                       | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками<br>KNAUF за два рази, шпаклівка стель по<br>оштукатуреній поверхні                               | 100 м2 | 10,616  | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65 | 133563  | 132928  | <u>619</u><br>272 | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>1193.66</u><br>2,27 |
| 146 | C1555-154<br>варіант 4          | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                | кг     | 212,32  | <u>37.24</u><br>-           | -                     | 7907    | -       | -                 | -                         | -                      |
| 147 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                               | кг     | 1910,88 | <u>12.34</u><br>-           | -                     | 23580   | -       | -                 | -                         | -                      |
| 148 | КБ15-179-6                      | Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 10,616  | <u>18311.25</u><br>4960,96  | <u>1.57</u><br>1,40   | 194392  | 52666   | <u>17</u><br>15   | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>455.43</u><br>0,12  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                             | СТІНИ                                                                                                                         |        |          |                             |                         |         |         |                       |                          |                          |
| 149 | КБ15-36-1                   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом                                       | 100м2  | 110,956  | <u>10523.59</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 1167655 | 1114158 | <u>52650</u><br>43843 | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>8569.13</u><br>411,03 |
| 150 | & С111-1891-2<br>варіант 1  | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                          | кг     | 94312,6  | <u>13.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1264732 | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                             | =====                                                                                                                         |        |          |                             |                         |         |         |                       |                          |                          |
|     |                             | =====                                                                                                                         |        |          |                             |                         |         |         |                       |                          |                          |
| 151 | ПР15-5553                   | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні                  | 100 м2 | 82,851   | <u>9766.04</u><br>9706,22   | <u>58.29</u><br>25,65   | 809126  | 804170  | <u>4829</u><br>2125   | <u>87.1600</u><br>0,2142 | <u>7221.29</u><br>17,75  |
| 152 | С1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 1242,765 | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 42217   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 153 | & С1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 12427,65 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 153357  | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 154 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 82,851   | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 371233  | 365128  | <u>130</u><br>116     | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>3157.45</u><br>0,92   |
| 155 | С1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 828,51   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 28144   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 156 | & С1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 2485,53  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1110411 | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                             | =====                                                                                                                         |        |          |                             |                         |         |         |                       |                          |                          |
| 157 | ПР15-5554                   | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону                 | 100 м2 | 5,67     | <u>9436.42</u><br>9376,60   | <u>58.29</u><br>25,65   | 53505   | 53165   | <u>331</u><br>145     | <u>84.2000</u><br>0,2142 | <u>477.41</u><br>1,21    |
| 158 | С1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 57,6     | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1957    | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 159 | & С1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 846,72   | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 10449   | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 160 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 5,67     | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 25406   | 24988   | <u>9</u><br>8         | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>216.08</u><br>0,06    |
| 161 | С1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 56,7     | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1926    | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8               | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 162 | & C1550-251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                | кг    | 170,1    | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 75992           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 163 | КБ15-25-2                    | Стіни (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки) + панелі                                                        |       |          |                             |                          |                 |         |                       |                           |                           |
| 163 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 35,168   | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68    | 1109576         | 1064492 | <u>1880</u><br>1677   | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>8991.4</u><br>13,27    |
| 164 | & C111-1625-3<br>варіант 1   | Праймер 3296 Mapei                                                                                                       | кг    | 703,36   | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 186946          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 165 | & C111-2111-2<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                         | кг    | 10550,4  | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 292035          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
| 166 | & C111-283-6-ИТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                    | м2    | 3551,968 | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2097686         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                         |       |          |                             |                          | 15604850        | 6763539 | <u>66415</u><br>52607 |                           | <u>56278.38</u><br>481,88 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |          |                             |                          | 15604850        |         |                       |                           |                           |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                            |       |          |                             |                          |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |          |                             |                          | 8774896         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |          |                             |                          | 6816146         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                          |       |          |                             |                          | 3435474         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                   |       |          |                             |                          | 6161,22         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                      |       |          |                             |                          | 1170569         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |       |          |                             |                          | <b>19040324</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                              | -----                                                                                                                    |       |          |                             |                          |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                               |       |          |                             |                          | <b>19040324</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Розділ 5. Прорізи (АР-28)</b>                                                                                         |       |          |                             |                          |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | ДВЕРІ                                                                                                                    |       |          |                             |                          |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | Дверні блоки металеві зовнішні, Д-1,Д-2                                                                                  |       |          |                             |                          |                 |         |                       |                           |                           |
| 167 | КБ10-96-2                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                   | 100м2 | 0,0504   | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06 | 1664            | 1499    | <u>87</u><br>28       | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>11.87</u><br>0,18      |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6                           | 7                         | 8       | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 168 | & С121-1251-1<br>варіант 4   | Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, індивідуального виготовлення                                                                                                                        | м2       | 5,04    | <u>6958.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 35070   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 169 | С111-888                     | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних                                                                                                                               | комплект | 1       | <u>1438.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1438    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 170 | С111-887                     | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних<br>Дверні блоки протипожежні, Д-9                                                                                            | комплект | 1       | <u>956.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 957     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 171 | КБ10-96-2                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                        | 100м2    | 0,2772  | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 9152    | 8245  | <u>478</u><br>153    | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>65.26</u><br>0,97   |
| 172 | & С123-1200-3<br>варіант 1   | Дверні блоки протипожежні , індивідуального виготовлення<br>Дверні блоки металеві внутрішні, Д-10,Д-11                                                                                        | м2       | 27,72   | <u>8912.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 247054  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 173 | КБ10-96-2                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                        | 100м2    | 0,0672  | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 2219    | 1999  | <u>116</u><br>37     | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>15.82</u><br>0,24   |
| 174 | & С121-1251-1<br>варіант 5   | Дверні блоки внутрішні металеві, індивідуального виготовлення, глухі, з ущільненням в притулах, замком, без затворів, з натискними ручками<br>Дверні блоки з алюмінієвого профілю, Д3-Д-8,Д12 | м2       | 6,72    | <u>7180.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 48250   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 175 | КБ10-28-2                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                               | 100м2    | 4,5066  | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 67517   | 42788 | <u>24468</u><br>7850 | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>357.28</u><br>49,82 |
| 176 | КБ10-28-1                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                       | 100м2    | 2,7867  | <u>19115.60</u><br>11749,65 | <u>7293.23</u><br>2339,87 | 53269   | 32743 | <u>20324</u><br>6521 | <u>98.1100</u><br>14,8500 | <u>273.4</u><br>41,38  |
| 177 | & С121-1250-1-1<br>варіант 5 | Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті).                                                                             | м2       | 729,33  | <u>12831.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 9358485 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 178 | & С1545-44-1-4Щ              | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                                                                                       | шт       | 2899,34 | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 19223   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 179 | С1550-38<br>варіант 1        | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                           | балон    | 161     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 44172   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8       | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                            | ВІКНА<br>Вікна металопластикові                                                                                                     |       |         |                             |                          |         |       |                     |                           |                        |
| 180 | КБ10-20-2                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,1782  | <u>20148.09</u><br>18889,33 | <u>1170.73</u><br>843,24 | 3590    | 3366  | <u>209</u><br>150   | <u>149.5000</u><br>6,4856 | <u>26.64</u><br>1,16   |
| 181 | КБ10-20-3                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,4608  | <u>15358.19</u><br>14321,77 | <u>974.15</u><br>701,65  | 7077    | 6599  | <u>449</u><br>323   | <u>113.3500</u><br>5,3966 | <u>52.23</u><br>2,49   |
| 182 | КБ10-20-4                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 7,0956  | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05  | 83383   | 77702 | <u>5409</u><br>3896 | <u>86.6700</u><br>4,2229  | <u>614.98</u><br>29,96 |
| 183 | & С123-1201-3<br>варіант 2 | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт                    | м2    | 773,46  | <u>5997.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4638579 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 184 | & С1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                             | шт    | 2241,82 | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 14863   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 185 | & С111-1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                 | л     | 77,64   | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 20347   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 186 | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 230     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 63103   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 187 | КБ10-25-3                  | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                          | 100м  | 4,297   | <u>3687.01</u><br>3512,27   | <u>174.74</u><br>125,86  | 15843   | 15092 | <u>751</u><br>541   | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>135.44</u><br>4,16  |
| 188 | & С123-392-3<br>варіант 4  | Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм                                                                                               | м     | 438,294 | <u>305.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 133719  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 189 | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>Вітражі з алюмінієвого профілю, ВТ-1                                         | балон | 80      | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 21949   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 190 | КБ10-20-4                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,81    | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05  | 9519    | 8870  | <u>617</u><br>445   | <u>86.6700</u><br>4,2229  | <u>70.2</u><br>3,42    |
| 191 | & С121-1250-1<br>варіант 1 | Вітражні системи внутрішні з алюмінієвої стоїчно-ригельної системи, з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення            | м2    | 81      | <u>12732.51</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1031333 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 192 | & С1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                             | шт    | 225,18  | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1493    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                                                                          | 3                                                                                                    | 4     | 5    | 6                          | 7                         | 8               | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 193 | & C111-1613-4                                                              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                  | л     | 7,94 | <u>262.07</u>              | <u>-</u>                  | 2081            | -      | <u>-</u>              | <u>-</u>                  | <u>-</u>                 |
| 194 | C1550-38<br>варіант 1                                                      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                  | балон | 23   | <u>274.36</u>              | <u>-</u>                  | 6310            | -      | <u>-</u>              | <u>-</u>                  | <u>-</u>                 |
|     |                                                                            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                     |       |      |                            |                           | 15941659        | 198903 | <u>52908</u><br>19944 |                           | <u>1623.12</u><br>133,78 |
|     |                                                                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |       |      |                            |                           | 15941659        |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | в тому числі:                                                                                        |       |      |                            |                           |                 |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |       |      |                            |                           | 15689848        |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | всього заробітна плата, грн.                                                                         |       |      |                            |                           | 218847          |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |       |      |                            |                           | 113586          |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |       |      |                            |                           | 210,83          |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |       |      |                            |                           | 40057           |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |       |      |                            |                           | <b>16055245</b> |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | -----                                                                                                |       |      |                            |                           |                 |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                           |       |      |                            |                           | <b>16055245</b> |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | <b>Розділ 6. Огорожа</b>                                                                             |       |      |                            |                           |                 |        |                       |                           |                          |
| 195 | КБ9-29-1                                                                   | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею                                     | т     | 1    | <u>12374.59</u><br>5537,70 | <u>6237.47</u><br>2437,26 | 12375           | 5538   | <u>6237</u><br>2437   | <u>46.2400</u><br>16,0249 | <u>46.24</u><br>16,02    |
| 196 | C121-650                                                                   | Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи                                              | т     | 1    | <u>79561.60</u>            | <u>-</u>                  | 79562           | -      | <u>-</u>              | <u>-</u>                  | <u>-</u>                 |
| 197 | КБ13-16-6<br>тех.ч.<br>п.1.3.16<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1<br>к(мат)=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,01 | <u>1611.74</u><br>712,98   | <u>93.96</u><br>9,66      | 16              | 7      | <u>1</u><br>-         | <u>5.2580</u><br>0,0792   | <u>0.05</u><br>-         |
|     |                                                                            | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                     |       |      |                            |                           | 91953           | 5545   | <u>6238</u><br>2437   |                           | <u>46.29</u><br>16,02    |
|     |                                                                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |       |      |                            |                           | 91953           |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | в тому числі:                                                                                        |       |      |                            |                           |                 |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |       |      |                            |                           | 80170           |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | всього заробітна плата, грн.                                                                         |       |      |                            |                           | 7982            |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |       |      |                            |                           | 4079            |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |       |      |                            |                           | 7,47            |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |       |      |                            |                           | 1421            |        |                       |                           |                          |
|     |                                                                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |       |      |                            |                           | <b>96032</b>    |        |                       |                           |                          |



| 1   | 2                            | 3                                                                                        | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8               | 9        | 10                      | 11                       | 12                         |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                         |                          |                            |
|     |                              | <b>Всього по розділу 6</b>                                                               |      |       |                           |                         | <b>96032</b>    |          |                         |                          |                            |
| 198 | КБ7-60-4                     | <b>Розділ 7. Огорожа сходових маршів</b><br>Установлення металевої огорожі без поручня   | 100м | 0,874 | <u>9292,86</u><br>7207,16 | <u>960,18</u><br>275,47 | 8122            | 6299     | <u>839</u><br>241       | <u>60,1800</u><br>2,2464 | <u>52,6</u><br>1,96        |
| 199 | & С121-394-5-ІХ<br>варіант 3 | Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті) | м    | 87,4  | <u>4323,70</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 377891          | -        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-              |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 7                                                         |      |       |                           |                         | 386013          | 6299     | <u>839</u><br>241       |                          | <u>52,6</u><br>1,96        |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |       |                           |                         | 386013          |          |                         |                          |                            |
|     |                              | в тому числі:                                                                            |      |       |                           |                         |                 |          |                         |                          |                            |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |      |       |                           |                         | 378875          |          |                         |                          |                            |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                             |      |       |                           |                         | 6540            |          |                         |                          |                            |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |      |       |                           |                         | 3467            |          |                         |                          |                            |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |      |       |                           |                         | 6,55            |          |                         |                          |                            |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |      |       |                           |                         | 1244            |          |                         |                          |                            |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |      |       |                           |                         | <b>389480</b>   |          |                         |                          |                            |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                         |                          |                            |
|     |                              | <b>Всього по розділу 7</b>                                                               |      |       |                           |                         | <b>389480</b>   |          |                         |                          |                            |
|     |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                         |      |       |                           |                         | 51770179        | 10827355 | <u>832920</u><br>262420 |                          | <u>91771,12</u><br>2091,21 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |       |                           |                         | 51770179        |          |                         |                          |                            |
|     |                              | в тому числі:                                                                            |      |       |                           |                         |                 |          |                         |                          |                            |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |      |       |                           |                         | 40109904        |          |                         |                          |                            |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                             |      |       |                           |                         | 11089775        |          |                         |                          |                            |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |      |       |                           |                         | 5747296         |          |                         |                          |                            |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |      |       |                           |                         | 10590,38        |          |                         |                          |                            |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |      |       |                           |                         | 2012064         |          |                         |                          |                            |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |      |       |                           |                         | <b>57517475</b> |          |                         |                          |                            |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                         |                          |                            |
|     |                              | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                      |      |       |                           |                         | 4734            |          |                         |                          |                            |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                         |                          |                            |
|     |                              | <b>Всього по кошторису</b>                                                               |      |       |                           |                         | <b>57517475</b> |          |                         |                          |                            |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 104452,71 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 13101839  |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02/КР2**  
**на роботи з реконструкції**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2**

Основа:  
креслення (специфікації) № КР2

Кошторисна вартість 1756,991 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,97831 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 498,347 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                                              |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Гідроізоляція внутрішніх стін підвалу</b>       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | КБ13-44-7                  | Очищення поверхонь від пилу і бруду                          | м2             | 608,3     | <u>27,15</u>           | -                             | 16515                   | 16515            | -                             | <u>0,2500</u>                      | <u>152,08</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 27,15                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 2       | КБ15-155-1                 | Антигрибкова обробка поверхні                                | 100м2          | 2,453     | <u>1078,69</u>         | <u>7,86</u>                   | 2646                    | 2627             | <u>19</u>                     | <u>9,2600</u>                      | <u>22,71</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 1070,83                | 7,01                          |                         |                  | 17                            | 0,0555                             | 0,14          |
| 3       | С111-2014-8                | Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99                         | л              | 22,077    | <u>245,33</u>          | -                             | 5416                    | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 4       | ХБ4-2-1                    | Покривання поверхні стін Мегатрон проникаючий                | 100 м2         | 6,083     | <u>956,92</u>          | -                             | 5821                    | 5819             | -                             | <u>8,0800</u>                      | <u>49,15</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 956,59                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 5       | & С1550-44-1               | Мегатрон проникаючий                                         | кг             | 729,96    | <u>106,78</u>          | -                             | 77945                   | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 6       | КБ15-57-1                  | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2          | 6,083     | <u>28101,13</u>        | <u>451,25</u>                 | 170939                  | 104275           | <u>2745</u>                   | <u>146,5000</u>                    | <u>891,16</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 17141,97               | 397,73                        |                         |                  | 2419                          | 3,7244                             | 22,66         |
| 7       | & С111-1712-1Й             | Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм                                 | т              | 3,9       | <u>28216,14</u>        | -                             | 110043                  | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1                  | 2                                                 | 3                                                                     | 4        | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                   | 11                         | 12                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 8                  | КБ7-19-3                                          | Герметизація мастикою горизонтальних швів                             | 100м шва | 1,689  | <u>2683.46</u><br>2666,66   | <u>16.80</u><br>6,52      | 4532          | 4504   | <u>28</u><br>11      | <u>23.0600</u><br>0,0532   | <u>38.95</u><br>0,09    |
| 9 & C1550-44-2     | Мегатрон шовний                                   |                                                                       | п.м.     | 168,9  | <u>118.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20035         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|                    |                                                   | Разом прямі витрати по розділу 1                                      |          |        |                             |                           | 413892        | 133740 | <u>2792</u><br>2447  |                            | <u>1154.05</u><br>22,89 |
|                    |                                                   | Разом будівельні роботи, грн.                                         |          |        |                             |                           | 413892        |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | в тому числі:                                                         |          |        |                             |                           |               |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                      |          |        |                             |                           | 277360        |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | всього заробітна плата, грн.                                          |          |        |                             |                           | 136187        |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                       |          |        |                             |                           | 72385         |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                |          |        |                             |                           | 136,21        |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                   |          |        |                             |                           | 25878         |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                 |          |        |                             |                           | <b>486277</b> |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | -----                                                                 |          |        |                             |                           |               |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | <b>Всього по розділу 1</b>                                            |          |        |                             |                           | <b>486277</b> |        |                      |                            |                         |
|                    |                                                   | <b>Розділ 2. Ремонт фасаду будівлі</b>                                |          |        |                             |                           |               |        |                      |                            |                         |
| 10                 | КР3-10-1                                          | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином                 | 10 м     | 6,8    | <u>755.62</u><br>739,89     | <u>15.73</u><br>14,02     | 5138          | 5031   | <u>107</u><br>95     | <u>6.4800</u><br>0,1110    | <u>44.06</u><br>0,75    |
| 11 & C1425-11682-1 | Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріpear 5-70 |                                                                       | кг       | 288,1  | <u>41.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 11855         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 12                 | КБ46-4-2                                          | Установлення скоб                                                     | т        | 0,2648 | <u>45846.00</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 12140         | 9758   | <u>2311</u><br>607   | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>78.42</u><br>4,07    |
| 13                 | C124-4                                            | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм          | т        | 0,2648 | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 8515          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 14                 | КР3-10-2                                          | Забивання тріщин у цегляних стінах                                    | 10 м     | 5,2    | <u>4317.26</u><br>4287,25   | <u>18.87</u><br>16,83     | 22450         | 22294  | <u>98</u><br>88      | <u>36.6400</u><br>0,1332   | <u>190.53</u><br>0,69   |
| 15                 | C1422-10936                                       | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт   | 1,177  | <u>9564.54</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 11257         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 16 & C1425-11682-1 | Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріpear 5-70 |                                                                       | кг       | 579,5  | <u>41.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 23846         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 17                 | КБ46-4-2                                          | Установлення сталевих стяжок                                          | т        | 1,919  | <u>45846.00</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 87978         | 70713  | <u>16750</u><br>4399 | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>568.29</u><br>29,51  |
| 18                 | C1545-291                                         | Шпилька                                                               | комплект | 518    | <u>42.11</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 21813         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 19 & C111-1825-1   | Смура t=6 50x1200                                 |                                                                       | т        | 1,44   | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 66151         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                | 7               | 8             | 9      | 10           | 11              | 12            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------|---------------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 20 | & C1545-31-16  | Гайка М14                                                                                                                                                        | шт     | 1036   | <u>5,71</u>      | <u>-</u>        | 5916          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 21 | & C1110-10-8   | Шайба М14                                                                                                                                                        | шт     | 1036   | <u>2,45</u>      | <u>-</u>        | 2538          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 22 | КБ13-44-7      | Очищення поверхонь від пилу і бруду                                                                                                                              | м2     | 85     | <u>27,15</u>     | <u>-</u>        | 2308          | 2308   | <u>-</u>     | <u>0,2500</u>   | <u>21,25</u>  |
| 23 | КБ6-36-2       | Торкретування поверхні при товщині шару до 20 мм                                                                                                                 | 100 м2 | 0,85   | <u>29617,06</u>  | <u>14306,77</u> | 25175         | 13014  | <u>12161</u> | <u>124,8800</u> | <u>106,15</u> |
| 24 | КБ6-36-3       | Додається на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні                                                                                                | 100 м2 | 0,85   | <u>2484,06</u>   | <u>1198,67</u>  | 2111          | 1079   | <u>1019</u>  | <u>10,3500</u>  | <u>8,8</u>    |
| 25 | C1425-11685-2  | Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300                                                                                                                  | м3     | 2,6    | <u>3449,82</u>   | <u>-</u>        | 8970          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 26 | & C111-1712-1Й | Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм                                                                                                                                     | т      | 0,5685 | <u>28216,14</u>  | <u>-</u>        | 16041         | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 27 | КБ46-26-1      | Свердління горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм                                                                                               | 100шт  | 0,52   | <u>20538,35</u>  | <u>5997,07</u>  | 10680         | 5054   | <u>3118</u>  | <u>74,7500</u>  | <u>38,87</u>  |
| 28 | КБ6-11-1       | Установлення анкерів в готові гнізда                                                                                                                             | т      | 0,0799 | <u>106062,66</u> | <u>302,04</u>   | 8474          | 3080   | <u>24</u>    | <u>333,3000</u> | <u>26,63</u>  |
| 29 | & C1113-163-1  | Клейовий склад на основі епоксидної смоли                                                                                                                        | кг     | 5      | <u>425,82</u>    | <u>-</u>        | 2129          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                 |        |        |                  |                 | 355485        | 132331 | <u>35588</u> |                 | <u>1083</u>   |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                    |        |        |                  |                 | 355485        |        | 12793        |                 | 99,31         |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                    |        |        |                  |                 |               |        |              |                 |               |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                 |        |        |                  |                 | 187566        |        |              |                 |               |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                     |        |        |                  |                 | 145124        |        |              |                 |               |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                  |        |        |                  |                 | 75760         |        |              |                 |               |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                           |        |        |                  |                 | 141,19        |        |              |                 |               |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                              |        |        |                  |                 | 26822         |        |              |                 |               |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                            |        |        |                  |                 | <b>431245</b> |        |              |                 |               |
|    |                | -----                                                                                                                                                            |        |        |                  |                 |               |        |              |                 |               |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                       |        |        |                  |                 | <b>431245</b> |        |              |                 |               |
| 30 | ХБ3-7-1        | <b>Розділ 3. Усунення дефектів в існуючих плитах перекриття згідно з Технічним звітом</b><br>Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту | 1 м2   | 4      | <u>114,06</u>    | <u>-</u>        | 456           | 456    | <u>-</u>     | <u>1,0500</u>   | <u>4,2</u>    |
|    |                |                                                                                                                                                                  |        |        | 114,02           | <u>-</u>        |               |        | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |

| 1  | 2               | 3                                                                                       | 4     | 5     | 6              | 7            | 8            | 9     | 10        | 11             | 12            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------|----------------|---------------|
| 31 | & C111-1626-4   | Епоксидний розчин "Adesilex PGI" фірми Marei                                            | кг    | 20,4  | <u>434.72</u>  | -            | 8868         | -     | -         | -              | -             |
| 32 | КР3-10-1        | Ін'єкція тріщин епоксидною смолою                                                       | 10 м  | 1,2   | <u>755.62</u>  | <u>15.73</u> | 907          | 888   | <u>19</u> | <u>6.4800</u>  | <u>7.78</u>   |
|    |                 |                                                                                         |       |       | 739,89         | 14,02        |              |       | 17        | 0,1110         | 0,13          |
| 33 | & C111-1626-5Й  | Епоксидна смола "Ероjet" фірми Marei                                                    | кг    | 3,6   | <u>1224.61</u> | -            | 4409         | -     | -         | -              | -             |
| 34 | КБ11-39-3       | Улаштування покриттів із углеродного полотна                                            | 100м2 | 0,04  | <u>8828.94</u> | <u>12.58</u> | 353          | 332   | <u>1</u>  | <u>70.0500</u> | <u>2.8</u>    |
|    |                 |                                                                                         |       |       | 8293,22        | 11,22        |              |       | -         | 0,0888         | -             |
| 35 | & C111-1896-10Ц | Грунтовка системи Marewrap primar 1                                                     | кг    | 1,2   | <u>292.10</u>  | -            | 351          | -     | -         | -              | -             |
| 36 | & C111-1896-10У | Шпатлівка системи Marewrap 11                                                           | кг    | 12,8  | <u>288.22</u>  | -            | 3689         | -     | -         | -              | -             |
| 37 | & C1113-296-20  | Клей для системи Marewrap 31                                                            | кг    | 6,4   | <u>649.33</u>  | -            | 4156         | -     | -         | -              | -             |
| 38 | & C111-542-1-54 | Углеродне полотно системи Marewrap C UniAx 600/10                                       | м2    | 4     | <u>1276.49</u> | -            | 5106         | -     | -         | -              | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                        |       |       |                |              | 28295        | 1676  | <u>20</u> |                | <u>14.78</u>  |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                           |       |       |                |              | 28295        |       | 17        |                | 0,13          |
|    |                 | в тому числі:                                                                           |       |       |                |              |              |       |           |                |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                        |       |       |                |              | 26599        |       |           |                |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                            |       |       |                |              | 1693         |       |           |                |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                         |       |       |                |              | 926          |       |           |                |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                  |       |       |                |              | 1,79         |       |           |                |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                     |       |       |                |              | 340          |       |           |                |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |       |       |                |              | <b>29221</b> |       |           |                |               |
|    |                 | -----                                                                                   |       |       |                |              |              |       |           |                |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                              |       |       |                |              | <b>29221</b> |       |           |                |               |
|    |                 | <b>Розділ 4. Усунення дефектів в існуючих плитах покриття згідно з Технічним звітом</b> |       |       |                |              |              |       |           |                |               |
| 39 | ХБ3-7-1         | Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту                     | 1 м2  | 319   | <u>114.06</u>  | -            | 36385        | 36372 | -         | <u>1.0500</u>  | <u>334.95</u> |
|    |                 |                                                                                         |       |       | 114,02         | -            |              |       | -         | -              | -             |
| 40 | & C111-2015-3Ц  | Контактний шар Siltek R-1                                                               | кг    | 478,5 | <u>58.87</u>   | -            | 28169        | -     | -         | -              | -             |
|    |                 |                                                                                         |       |       | -              | -            |              |       | -         | -              | -             |
| 41 | ХБ3-11-1        | Обробка антисептиком від грибка                                                         | 1 м2  | 319   | <u>263.23</u>  | -            | 83970        | 6345  | -         | <u>0.1700</u>  | <u>54.23</u>  |
|    |                 |                                                                                         |       |       | 19,89          | -            |              |       | -         | -              | -             |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                         | 7                    | 8             | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|----------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 42                                                     | & C111-2014-2Ц  | Антисептик від грибка Silancolor cleaner plus                                                                                              | л        | 239,4 | <u>354.93</u>             | -                    | 84970         | -     | -               | -                        | -                     |
| 43                                                     | ХБ3-8-1         | Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм   | 1 м2     | 319   | <u>88.19</u><br>87,89     | -                    | 28133         | 28037 | -               | <u>0.7600</u>            | <u>242.44</u>         |
| 44                                                     | ХБ3-12-2        | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2     | 319   | <u>65.28</u><br>64,55     | -                    | 20824         | 20591 | -               | <u>0.6000</u>            | <u>191.4</u>          |
| 45                                                     | & C1550-48-1-ЛК | Ремонтний шар Siltek R-30                                                                                                                  | кг       | 5423  | <u>37.21</u>              | -                    | 201790        | -     | -               | -                        | -                     |
| 46                                                     | & C1550-48-2    | Ремонтний шар Siltek R-5                                                                                                                   | кг       | 510,4 | <u>38.03</u>              | -                    | 19411         | -     | -               | -                        | -                     |
| 47                                                     | & C111-1896-Й   | Шпатлівка ремонтна Siltek R-2                                                                                                              | кг       | 319   | <u>43.42</u>              | -                    | 13851         | -     | -               | -                        | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 517503        | 91345 | -               | -                        | <u>823.02</u>         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 517503        |       |                 |                          | -                     |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      |               |       |                 |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 426158        |       |                 |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 91345         |       |                 |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 50605         |       |                 |                          |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 98,76         |       |                 |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 18767         |       |                 |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | <b>568108</b> |       |                 |                          |                       |
| -----                                                  |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      |               |       |                 |                          |                       |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | <b>568108</b> |       |                 |                          |                       |
| <b>Розділ 5. Ремонт стиків плит перекриття</b>         |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      |               |       |                 |                          |                       |
| 48                                                     | КБ7-57-1        | Герметизація швів між плитами                                                                                                              | 100м шва | 5,58  | <u>1085.59</u><br>1061,58 | <u>16.80</u><br>6,52 | 6058          | 5924  | <u>94</u><br>36 | <u>9.1800</u><br>0,0532  | <u>51.22</u><br>0,3   |
| 49                                                     | & C111-1630-У   | Джгут ущільнювальний SANPOL (вилатерм, поліізол)                                                                                           | м        | 558   | <u>10.50</u>              | -                    | 5859          | -     | -               | -                        | -                     |
| 50                                                     | КБ7-57-15       | Промазування і розширення швів панелей перекриття                                                                                          | 100м шва | 5,58  | <u>5301.75</u><br>5297,55 | <u>4.20</u><br>1,63  | 29584         | 29560 | <u>24</u><br>9  | <u>43.2100</u><br>0,0133 | <u>241.11</u><br>0,07 |
| 51                                                     | C111-2009-9     | Суміш для анкерівки Ceresit CX 15                                                                                                          | кг       | 4014  | <u>39.44</u>              | -                    | 158312        | -     | -               | -                        | -                     |

| 1  | 2        | 3                                                      | 4 | 5     | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 5                       |   |       |                             |                           | 199813        | 35484  | <u>118</u><br>45      |                            | <u>292.33</u><br>0,37    |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |       |                             |                           | 199813        |        |                       |                            |                          |
|    |          | в тому числі:                                          |   |       |                             |                           |               |        |                       |                            |                          |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |       |                             |                           | 164211        |        |                       |                            |                          |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                           |   |       |                             |                           | 35529         |        |                       |                            |                          |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |       |                             |                           | 18707         |        |                       |                            |                          |
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |       |                             |                           | 35,12         |        |                       |                            |                          |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |       |                             |                           | 6674          |        |                       |                            |                          |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |       |                             |                           | <b>218520</b> |        |                       |                            |                          |
|    |          | -----                                                  |   |       |                             |                           |               |        |                       |                            |                          |
|    |          | <b>Всього по розділу 5</b>                             |   |       |                             |                           | <b>218520</b> |        |                       |                            |                          |
| 52 | КБ46-4-2 | <b>Розділ 6. Підсилення аварійного прогону</b>         |   |       |                             |                           |               |        |                       |                            |                          |
|    |          | Усилення аварійного прогону                            | т | 0,216 | <u>89135.79</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 19253         | 7959   | <u>1885</u><br>495    | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>63.97</u><br>3,32     |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 6                       |   |       |                             |                           | 19253         | 7959   | <u>1885</u><br>495    |                            | <u>63.97</u><br>3,32     |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |       |                             |                           | 19253         |        |                       |                            |                          |
|    |          | в тому числі:                                          |   |       |                             |                           |               |        |                       |                            |                          |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |       |                             |                           | 9409          |        |                       |                            |                          |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                           |   |       |                             |                           | 8454          |        |                       |                            |                          |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |       |                             |                           | 4367          |        |                       |                            |                          |
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |       |                             |                           | 8,07          |        |                       |                            |                          |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |       |                             |                           | 1534          |        |                       |                            |                          |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |       |                             |                           | <b>23620</b>  |        |                       |                            |                          |
|    |          | -----                                                  |   |       |                             |                           |               |        |                       |                            |                          |
|    |          | <b>Всього по розділу 6</b>                             |   |       |                             |                           | <b>23620</b>  |        |                       |                            |                          |
|    |          | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |       |                             |                           | 1534241       | 402535 | <u>40403</u><br>15797 |                            | <u>3431.15</u><br>126,02 |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |       |                             |                           | 1534241       |        |                       |                            |                          |
|    |          | в тому числі:                                          |   |       |                             |                           |               |        |                       |                            |                          |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |       |                             |                           | 1091303       |        |                       |                            |                          |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                           |   |       |                             |                           | 418332        |        |                       |                            |                          |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 222750<br>421,14<br>80015<br><b>1756991</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>1756991</b>                              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>3978,31</b><br><b>498347</b>             |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03/АР  
на монтаж ліфтів**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість 976,686 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,38662 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 681,285 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.        |                             | Загальна вартість, грн. |                  |                        | Витрати труда робітників, люд.год. |                         |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           | Всього                        | експлуатації машин          | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин     | не зайнятих обслуговуванням машин  |                         |
|        |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           |                               |                             |                         |                  |                        | тих, що обслуговують машини        |                         |
|        |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           |                               |                             |                         |                  |                        | на одиницю                         | всього                  |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                             | 7                           | 8                       | 9                | 10                     | 11                                 | 12                      |
| 1      | КМ3-563-3                  | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м                                       | ліфт           | 1         | <u>185246.74</u><br>139113,22 | <u>38758.61</u><br>17398,90 | 185247                  | 139113           | <u>38759</u><br>17399  | <u>1161.6000</u><br>126,1580       | <u>1161.6</u><br>126,16 |
| 2      | КМ3-563-8                  | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг             | зупинка        | 3         | <u>9714.97</u><br>8431,10     | <u>1133.04</u><br>397,25    | 29145                   | 25293            | <u>3399</u><br>1192    | <u>70.4000</u><br>2,8325           | <u>211.2</u><br>8,5     |
| 3      | КМ3-563-12                 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг | м              | 9         | <u>2335.55</u><br>2069,45     | <u>99.00</u><br>34,71       | 21020                   | 18625            | <u>891</u><br>312      | <u>17.2800</u><br>0,2475           | <u>155.52</u><br>2,23   |
| 4      | КМ3-560-2                  | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м                                                            | ліфт           | 2         | <u>296184.70</u><br>223807,49 | <u>60699.50</u><br>27901,89 | 592369                  | 447615           | <u>121399</u><br>55804 | <u>1868.8000</u><br>202,1507       | <u>3737.6</u><br>404,3  |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5   | 6                          | 7                         | 8              | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | КМ3-560-4 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг           | зупинка | -6  | <u>11586.61</u><br>8821,52 | <u>2617.41</u><br>1193,01 | -69520         | -52929 | <u>-15704</u><br>-7158 | <u>73.6600</u><br>8,6324 | <u>-441.96</u><br>-51,79 |
| 6 | КМ3-560-6 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м       | -18 | <u>2584.39</u><br>1973,64  | <u>413.15</u><br>188,01   | -46519         | -35526 | <u>-7437</u><br>-3384  | <u>16.4800</u><br>1,3602 | <u>-296.64</u><br>-24,48 |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                             |         |     |                            |                           | 711742         | 542191 | <u>141307</u><br>64165 |                          | <u>4527.32</u><br>464,92 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                |         |     |                            |                           | 711742         |        |                        |                          |                          |
|   |           | в тому числі:                                                                                                                                                |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                             |         |     |                            |                           | 28244          |        |                        |                          |                          |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                 |         |     |                            |                           | 606356         |        |                        |                          |                          |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                              |         |     |                            |                           | 264944         |        |                        |                          |                          |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                       |         |     |                            |                           | 394,38         |        |                        |                          |                          |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                          |         |     |                            |                           | 74929          |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                        |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | -----                                                                                                                                                        |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>5386,62</b> |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                      |         |     |                            |                           | <b>681285</b>  |        |                        |                          |                          |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04/АР

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації ) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1906-15007-1                | Ліфт лікарняний 1275 кг; ( маса=4,166)                                                     | шт             | 1         | 2507400,00             | 2507400                 |
| 2      | & 1906-15001-1                | Ліфти пасажирські 630 кг; ( маса=5,315)                                                    | шт             | 2         | 888300,00              | 1776600                 |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>4284000</b>          |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 168233                  |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>4452233</b>          |

Склав Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05/ЗДІ2**  
**на пристрої та засоби для МГН**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2**

Основа:  
креслення (специфікації) № ЗДІ2

Кошторисна вартість 2720,823 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,07861 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 133,542 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                           |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                           |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                           |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                         | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Елементи санвузла для МГН</b>                                |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ17-3-1                   | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                  | 10компл.       | 1,3       | <u>6403.64</u><br>4413,98 | <u>468.21</u><br>189,70       | 8325                    | 5738             | <u>609</u><br>247             | <u>36.4100</u><br>1,5210           | <u>47.33</u><br>1,98 |
| 2       | C130-908<br>варіант 1      | Унітази ТМ KOLO, без перепон код. 33400                                   | шт             | 13        | <u>3410.60</u><br>-       | -                             | 44338                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 3       | C130-33<br>варіант 2       | Бачок для унітазу ТМ KOLO, код. 34010                                     | комплект       | 13        | <u>1632.99</u><br>-       | -                             | 21229                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 4       | C130-33<br>варіант 3       | Сидіння з кришкою для інвалідів ТМ KOLO, код. 60114                       | комплект       | 13        | <u>2584.14</u><br>-       | -                             | 33594                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 5       | КБ17-1-6                   | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води | 10компл.       | 1,3       | <u>4474.52</u><br>3920,75 | <u>267.70</u><br>107,90       | 5817                    | 5097             | <u>348</u><br>140             | <u>31.9800</u><br>0,8669           | <u>41.57</u><br>1,13 |
| 6       | C130-664<br>варіант 1      | Умивальник 640x505 ТМ KOLO                                                | комплект       | 13        | <u>2725.78</u><br>-       | -                             | 35435                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 7       | C130-664<br>варіант 2      | Полуп'єдестал для умивальника ТМ KOLO                                     | комплект       | 13        | <u>859.69</u><br>-        | -                             | 11176                   | -                | -                             | -                                  | -                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4     | 5    | 6                           | 7      | 8      | 9    | 10     | 11                   | 12                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------|--------|------|--------|----------------------|-------------------|
| 8  | КБ17-2-4        | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.                             | 10шт  | 14   | <u>583.01</u><br>562,73     | -<br>- | 8162   | 7878 | -<br>- | <u>4.5900</u><br>-   | <u>64.26</u><br>- |
| 9  | & С126-1237-108 | Відкидне дзеркало для інвалідів "LENNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100                                         | шт    | 13   | <u>9685.88</u><br>-         | -<br>- | 125916 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 10 | & С11100-1025   | Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LENNEN FUNKTION L1600510 | шт    | 13   | <u>6369.76</u><br>-         | -<br>- | 82807  | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 11 | варіант 1       | Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)                                                                | шт    | 13   | <u>1075.82</u><br>-         | -<br>- | 13986  | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 12 | & С124-58-79    | Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-004                                                                   | шт    | 13   | <u>341.24</u><br>-          | -<br>- | 4436   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 13 | & С11100-1055   | Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023                                                               | шт    | 13   | <u>703.52</u><br>-          | -<br>- | 9146   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 14 | варіант 1       | Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-005                                                                   | шт    | 12   | <u>389.39</u><br>-          | -<br>- | 4673   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 15 | & С124-58-80    | Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)                                                               | шт    | 13   | <u>284.18</u><br>-          | -<br>- | 3694   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 16 | С126-1242       | Диспенсер туалетного паперу                                                                                   | шт    | 13   | <u>534.04</u><br>-          | -<br>- | 6943   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 17 | варіант 1       | Гачки для одягу                                                                                               | шт    | 13   | <u>217.84</u><br>-          | -<br>- | 2832   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 18 | С126-1239       | Тримач тростин                                                                                                | шт    | 13   | <u>475.52</u><br>-          | -<br>- | 6182   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 19 | варіант 1       | Розкладний стіл для сповивання 0.75x0.5м                                                                      | шт    | 13   | <u>2630.80</u><br>-         | -<br>- | 34200  | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 20 | 560103-27       | Відкидний стілець для душа (для МГН)                                                                          | шт    | 12   | <u>2984.61</u><br>-         | -<br>- | 35815  | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 21 | & С111-729-208  | Полиця кутова                                                                                                 | шт    | 12   | <u>603.20</u><br>-          | -<br>- | 7238   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 22 | 1               | Установлення сушарок для рук                                                                                  | 100шт | 0,13 | <u>13039.81</u><br>12888,53 | -<br>- | 1695   | 1676 | -<br>- | <u>114.2600</u><br>- | <u>14.85</u><br>- |
| 23 | КБ21-30-1       | Сушарка для рук 071-10                                                                                        | шт    | 13   | <u>717.59</u><br>-          | -<br>- | 9329   | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-            |
| 24 | & С130-549-1    | Установлення змішувачів                                                                                       | 10шт  | 1,2  | <u>1515.83</u><br>1428,46   | -<br>- | 1819   | 1714 | -<br>- | <u>11.4800</u><br>-  | <u>13.78</u><br>- |

| 1  | 2                            | 3                                                                                               | 4        | 5       | 6                                | 7                            | 8              | 9     | 10                        | 11                              | 12                           |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 25 | & С130-630-5-9Л<br>варіант 1 | Змішувач з гігієнічним душем                                                                    | комплект | 12      | <u>2683,12</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 32197          | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 26 | КБ21-29-1                    | Монтаж кнопки виклику персоналу                                                                 | 100компл | 0,37    | <u>4751,89</u><br><u>4644,39</u> | <u>-</u><br>-                | 1758           | 1718  | <u>-</u><br>-             | <u>42,7700</u><br>-             | <u>15,82</u><br>-            |
| 27 | & С1-ПР99-303<br>варіант 1   | Кнопка виклику АРЕ510                                                                           | шт       | 37      | <u>300,90</u><br>-               | <u>-</u><br>-                | 11133          | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 28 | КБ10-81-1                    | Установлення поручнів                                                                           | 100м     | 2,187   | <u>4741,72</u><br><u>4704,89</u> | <u>36,83</u><br><u>11,82</u> | 10370          | 10290 | <u>80</u><br><u>26</u>    | <u>41,7100</u><br><u>0,0750</u> | <u>91,22</u><br><u>0,16</u>  |
| 29 | & С121-393-55                | Захисні поручні ESCORT'DUO із інфомаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою | м        | 218,7   | <u>1299,72</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 284249         | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 30 | КБ11-43-3                    | Улаштування відбійників                                                                         | 100м     | 2,187   | <u>1611,45</u><br><u>1512,88</u> | <u>3,15</u><br><u>2,80</u>   | 3524           | 3309  | <u>7</u><br><u>6</u>      | <u>12,3400</u><br><u>0,0222</u> | <u>26,99</u><br><u>0,05</u>  |
| 31 | & С111-305-3<br>варіант 1    | Захисний відбійник                                                                              | м        | 218,7   | <u>583,76</u><br>-               | <u>-</u><br>-                | 127668         | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                |          |         |                                  |                              | 989686         | 37420 | <u>1044</u><br><u>419</u> |                                 | <u>315,82</u><br><u>3,32</u> |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                        |          |         |                                  |                              | 34200          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                             |          |         |                                  |                              | 1343           |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                |          |         |                                  |                              | <b>35543</b>   |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |          |         |                                  |                              | 955486         |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | в тому числі:                                                                                   |          |         |                                  |                              |                |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |          |         |                                  |                              | 917022         |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                    |          |         |                                  |                              | 37839          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |          |         |                                  |                              | 19635          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |          |         |                                  |                              | 35,05          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |          |         |                                  |                              | 6658           |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |          |         |                                  |                              | <b>975121</b>  |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | -----                                                                                           |          |         |                                  |                              |                |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                      |          |         |                                  |                              | <b>1010664</b> |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Розділ 2. Тактильні елементи та вказівники</b>                                               |          |         |                                  |                              |                |       |                           |                                 |                              |
| 32 | КБ15-253-1<br>товщ. 50мм     | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою                   | 100м2    | 0,58245 | <u>8291,25</u><br><u>7853,92</u> | <u>1,57</u><br><u>1,40</u>   | 4829           | 4575  | <u>1</u><br><u>1</u>      | <u>62,1600</u><br><u>0,0111</u> | <u>36,21</u><br><u>0,01</u>  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4        | 5       | 6                          | 7                     | 8      | 9     | 10               | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 33 | & С111-569-28               | Тактильна еластична гумова смуга, контрастного кольору для підлоги що завдає напрямку руху.                                       | м        | 1164,9  | <u>51.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 59468  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 34 | КБ11-41-2                   | Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних                                                                              | 100м2    | 0,6408  | <u>30915.46</u><br>7913,76 | <u>11.01</u><br>9,82  | 19811  | 5071  | <u>7</u><br>6    | <u>59.9800</u><br>0,0777 | <u>38.44</u><br>0,05  |
| 35 | & С1426-1177-1<br>варіант 2 | Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300х300 мм (тип 1)                                                | шт       | 712     | <u>153.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 109349 | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 36 | КБ34-108-4                  | Установлення вказівника на стіні                                                                                                  | шт       | 183     | <u>106.42</u><br>106,42    | <u>-</u><br>-         | 19475  | 19475 | <u>-</u><br>-    | <u>0.9800</u><br>-       | <u>179.34</u><br>-    |
| 37 | & С1416-8668-1<br>варіант 1 | Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля. | шт       | 183     | <u>561.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 102683 | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 38 | КБ10-81-1                   | Установлення поручнів                                                                                                             | 100м     | 6,826   | <u>4741.72</u><br>4704,89  | <u>36.83</u><br>11,82 | 32367  | 32116 | <u>251</u><br>81 | <u>41.7100</u><br>0,0750 | <u>284.71</u><br>0,51 |
| 39 | & С121-393-55               | Захисні поручні ESCORT'DUO із інформаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою                                  | м        | 682,6   | <u>1299.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 887189 | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 40 | КБ11-43-3                   | Улаштування відбійників                                                                                                           | 100м     | 6,826   | <u>1611.45</u><br>1512,88  | <u>3.15</u><br>2,80   | 11000  | 10327 | <u>22</u><br>19  | <u>12.3400</u><br>0,0222 | <u>84.23</u><br>0,15  |
| 41 | & С111-305-3<br>варіант 1   | Захисний відбійник                                                                                                                | м        | 682,6   | <u>583.76</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 398475 | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 42 | КБ15-253-1<br>товщ. 50мм    | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою                                                     | 100м2    | 0,01948 | <u>8291.25</u><br>7853,92  | <u>1.57</u><br>1,40   | 162    | 153   | <u>-</u><br>-    | <u>62.1600</u><br>0,0111 | <u>1.21</u><br>-      |
| 43 | КБ11-43-1                   | Улаштування маркування сходів                                                                                                     | 100м     | 0,487   | <u>1600.83</u><br>1597,68  | <u>3.15</u><br>2,80   | 780    | 778   | <u>2</u><br>1    | <u>12.8400</u><br>0,0222 | <u>6.25</u><br>0,01   |
| 44 | & С111-569-24               | Контрастна смуга на сходинку                                                                                                      | м        | 48,7    | <u>79.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 3853   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 45 | КБ21-29-1                   | Монтаж кнопки виклику персоналу                                                                                                   | 100компл | 0,07    | <u>4751.89</u><br>4644,39  | <u>-</u><br>-         | 333    | 325   | <u>-</u><br>-    | <u>42.7700</u><br>-      | <u>2.99</u><br>-      |
| 46 | & С1-ПР99-303<br>варіант 1  | Кнопка виклику АРЕ510                                                                                                             | шт       | 7       | <u>300.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 2106   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 47 | & С111-1682-6               | Тактильний показник для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм                                                                     | шт       | 36      | <u>78.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 2840   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 48 | & С111-1682-8<br>варіант 1  | Візуальний показник для дверних ручок , L=100мм                                                                                   | шт       | 183     | <u>35.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 6550   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |



| 1  | 2              | 3                                                    | 4  | 5  | 6             | 7 | 8              | 9      | 10          | 11            | 12            |
|----|----------------|------------------------------------------------------|----|----|---------------|---|----------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 49 | КБ34-108-4     | Установлення вказівника на стіні                     | шт | 13 | <u>106.42</u> | - | 1383           | 1383   | -           | <u>0.9800</u> | <u>12.74</u>  |
|    |                |                                                      |    |    | 106.42        | - |                |        | -           | -             | -             |
| 50 | & С1416-8668-2 | Тактильні піктограми                                 | шт | 13 | <u>550.91</u> | - | 7162           | -      | -           | -             | -             |
|    |                |                                                      |    |    | -             | - |                |        | -           | -             | -             |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                     |    |    |               |   | 1669815        | 74203  | <u>283</u>  |               | <u>646.12</u> |
|    |                |                                                      |    |    |               |   |                |        | 108         |               | 0,73          |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |    |               |   | 1669815        |        |             |               |               |
|    |                | в тому числі:                                        |    |    |               |   |                |        |             |               |               |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |    |               |   | 1595329        |        |             |               |               |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                         |    |    |               |   | 74311          |        |             |               |               |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |    |               |   | 40344          |        |             |               |               |
|    |                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |               |   | 77,57          |        |             |               |               |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |    |               |   | 14734          |        |             |               |               |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |    |               |   | <b>1710159</b> |        |             |               |               |
|    |                | -----                                                |    |    |               |   |                |        |             |               |               |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                           |    |    |               |   | <b>1710159</b> |        |             |               |               |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |    |               |   | 2659501        | 111623 | <u>1327</u> |               | <u>961.94</u> |
|    |                |                                                      |    |    |               |   |                |        | 527         |               | 4,05          |
|    |                | Разом устаткування, грн.                             |    |    |               |   | 34200          |        |             |               |               |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |    |    |               |   | 1343           |        |             |               |               |
|    |                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |    |    |               |   | <b>35543</b>   |        |             |               |               |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |    |               |   | 2625301        |        |             |               |               |
|    |                | в тому числі:                                        |    |    |               |   |                |        |             |               |               |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |    |               |   | 2512351        |        |             |               |               |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                         |    |    |               |   | 112150         |        |             |               |               |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |    |               |   | 59979          |        |             |               |               |
|    |                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |               |   | 112,62         |        |             |               |               |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |    |               |   | 21392          |        |             |               |               |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |    |               |   | <b>2685280</b> |        |             |               |               |
|    |                | -----                                                |    |    |               |   |                |        |             |               |               |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                           |    |    |               |   | <b>2720823</b> |        |             |               |               |
|    |                | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |    |    |               |   | <b>1078,61</b> |        |             |               |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 133542 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06/ВК2**  
**на водопровід та каналізацію**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ВК2

Кошторисна вартість 4670,524 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,32855 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 921,347 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                                                                                                                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | КБ16-21-1                  | Установлення воронки водостічних                                                                                                                                                                                              | шт             | 2         | <u>701.94</u>          | <u>170.87</u>                 | 1404                    | 1053             | <u>342</u>                    | <u>4.2300</u>                      | <u>8.46</u>   |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 526,34                 | 67,33                         |                         |                  | 135                           | 0,5459                             | 1,09          |
| 2 & 3   | С113-148-3<br>варіант 3    | Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом Q=12 л/с з листовловлювачем, з притискним фланцем з нержавіючої сталі, вертикальним виходом DN160 заввишки 450 мм, технологічними отворами та електрообігрівом: U=220 В, N=30 Вт/м | шт             | 2         | <u>6970.89</u>         | <u>-</u>                      | 13942                   | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 3       | КМ28-923-1                 | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)                                                                                                                                                                             | шт             | 117       | <u>1643.20</u>         | <u>97.76</u>                  | 192254                  | 162624           | <u>11438</u>                  | <u>12.8000</u>                     | <u>1497.6</u> |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | 1389,95                | 27,82                         |                         |                  | 3255                          | 0,2274                             | 26,61         |
| 4 & 5   | 1514-4037-7<br>1514-4037-8 | Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 30л THERMEX Smart 30 V                                                                                                                                             | шт             | 39        | <u>7000.00</u>         | <u>-</u>                      | 273000                  | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
|         |                            | Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 50л THERMEX Smart 50 V                                                                                                                                             | шт             | 78        | <u>8655.00</u>         | <u>-</u>                      | 675090                  | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                                    | 4        | 5    | 6                           | 7                       | 8              | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6                                                      | КБ10-39-1                  | Установлення шаф пожежних                                                                            | 100шт    | 0,18 | <u>24910.51</u><br>11615,87 | <u>-</u><br>-           | 4484           | 2091   | <u>-</u><br>-        | <u>106.9700</u><br>-     | <u>19.25</u><br>-       |
| 7                                                      | & С130-1200-1-12           | Шафа пожежна вбудована закрита, червона, касета для рукава 66 мм, ШПК-320-21 В3 в комплекті:         | шт       | 18   | <u>3210.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 57793          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 8                                                      | КБ16-20-1                  | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                         | шт       | 18   | <u>3968.62</u><br>179,42    | <u>28.08</u><br>11,89   | 71435          | 3230   | <u>505</u><br>214    | <u>1.4800</u><br>0,0937  | <u>26.64</u><br>1,69    |
| 9                                                      | & С113-158-2<br>варіант 1  | Касета для пожежного рукава                                                                          | шт       | 18   | <u>431.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7768           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 1297170        | 168998 | <u>12285</u><br>3604 |                          | <u>1551.95</u><br>29,39 |
| Разом устаткування, грн.                               |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 948090         |        |                      |                          |                         |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 37232          |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | <b>985322</b>  |        |                      |                          |                         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 349080         |        |                      |                          |                         |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 167797         |        |                      |                          |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 172602         |        |                      |                          |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 79916          |        |                      |                          |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 126,69         |        |                      |                          |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | 24072          |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | <b>428996</b>  |        |                      |                          |                         |
| -----                                                  |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         | <b>1414318</b> |        |                      |                          |                         |
| <b>Розділ 2. Сантехнічні прилади</b>                   |                            |                                                                                                      |          |      |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| 10                                                     | & С130-624-В1<br>варіант 1 | Змішувачі для душу Ferro                                                                             | комплект | 14   | <u>1743.01</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 24402          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 11                                                     | КБ17-1-11                  | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                  | 10компл. | 1,4  | <u>1080.11</u><br>914,07    | <u>70.08</u><br>28,20   | 1512           | 1280   | <u>98</u><br>39      | <u>7.5400</u><br>0,2267  | <u>10.56</u><br>0,32    |
| 12                                                     | & С113-2295-5<br>варіант 2 | Трап із поліпропілену вертикальний з решіткою з нержавіючої сталі 150x150 мм, "сухим" затвором, DN50 | шт       | 14   | <u>850.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 11902          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 13                                                     | КБ17-3-1                   | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                             | 10компл. | 9,8  | <u>6403.64</u><br>4413,98   | <u>468.21</u><br>189,70 | 62756          | 43257  | <u>4588</u><br>1859  | <u>36.4100</u><br>1,5210 | <u>356.82</u><br>14,91  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                  | 4        | 5    | 6                                | 7                              | 8      | 9     | 10                         | 11                              | 12                            |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 14 | C130-901<br>варіант 1        | Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полчкою | шт       | 98   | <u>2334.75</u><br>-              | -<br>-                         | 228806 | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 15 | C130-33                      | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази                       | комплект | 98   | <u>642.00</u><br>-               | -<br>-                         | 62916  | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 16 | КБ17-1-10                    | Установлення піддонів душових чауунних і сталевих мілких                                                           | 10компл. | 8,4  | <u>2890.07</u><br><u>1877.99</u> | <u>681.51</u><br><u>270.04</u> | 24277  | 15775 | <u>5725</u><br><u>2268</u> | <u>16.2400</u><br><u>2,1845</u> | <u>136.42</u><br><u>18,35</u> |
| 17 | & C130-539-5                 | Душовий піддон трапеція, сторона 800 мм                                                                            | шт       | 7    | <u>2530.61</u><br>-              | -<br>-                         | 17714  | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 18 | & C130-539-6                 | Душовий піддон трапеція, сторона 900 мм                                                                            | шт       | 63   | <u>3128.84</u><br>-              | -<br>-                         | 197117 | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 19 | & C1630-114-B2               | Кронштейн для кріплення умивальника та мийки                                                                       | шт       | 176  | <u>51.04</u><br>-                | -<br>-                         | 8983   | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 20 | & C1630-114-B3               | Кронштейн для кріплення мийки накладної                                                                            | компл.   | 4    | <u>153.40</u><br>-               | -<br>-                         | 614    | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 21 | КБ17-5-1                     | Установлення мийок на одне відділення                                                                              | 10компл. | 0,5  | <u>3924.02</u><br><u>3136,11</u> | <u>205.37</u><br><u>83,20</u>  | 1962   | 1568  | <u>103</u><br><u>42</u>    | <u>25.5800</u><br><u>0,6671</u> | <u>12.79</u><br><u>0,33</u>   |
| 22 | C130-487<br>варіант 1        | Мийка кухонна сталева                                                                                              | шт       | 1    | <u>664.92</u><br>-               | -<br>-                         | 665    | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 23 | C130-498<br>варіант 1        | Мийка сталева емальована з однією чашею накладна МСН                                                               | шт       | 4    | <u>982.52</u><br>-               | -<br>-                         | 3930   | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 24 | КБ17-1-6                     | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                                          | 10компл. | 17,5 | <u>4474.52</u><br><u>3920,75</u> | <u>267.70</u><br><u>107,90</u> | 78304  | 68613 | <u>4685</u><br><u>1888</u> | <u>31.9800</u><br><u>0,8669</u> | <u>559.65</u><br><u>15,17</u> |
| 25 | & C130-644-7                 | Умивальник                                                                                                         | комплект | 175  | <u>965.01</u><br>-               | -<br>-                         | 168877 | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 26 | & C1630-973-11               | Сифон пляшковий                                                                                                    | шт       | 176  | <u>142.56</u><br>-               | -<br>-                         | 25091  | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 27 | & C1630-973-12               | Сифон пляшковий уніфікований з випуском для миття, тип СБУ                                                         | шт       | 4    | <u>181.72</u><br>-               | -<br>-                         | 727    | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 28 | & C1630-973-13               | Сифон для душового піддону                                                                                         | шт       | 70   | <u>346.96</u><br>-               | -<br>-                         | 24287  | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 29 | & C130-624-B1                | Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові                                    | комплект | 70   | <u>2296.87</u><br>-              | -<br>-                         | 160781 | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 30 | & C130-616-2-6И<br>варіант 1 | Змішувачі для мийок                                                                                                | комплект | 1    | <u>763.59</u><br>-               | -<br>-                         | 764    | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 31 | & C130-630-8<br>варіант 1    | Змішувач для миття дворукояточний центральний набортний См-МДЦБА                                                   | комплект | 4    | <u>537.04</u><br>-               | -<br>-                         | 2148   | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |
| 32 | & C130-627-ИНБ               | Змішувачі для умивальників                                                                                         | шт       | 175  | <u>764.04</u><br>-               | -<br>-                         | 133707 | -     | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                   | 4  | 5   | 6                  | 7             | 8              | 9      | 10                   | 11            | 12                      |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------|---------------|----------------|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                    |    |     |                    |               | 1242242        | 130493 | <u>15199</u><br>6096 |               | <u>1076.24</u><br>49,08 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                       |    |     |                    |               | 1242242        |        |                      |               |                         |
|    |                             | в тому числі:                                                       |    |     |                    |               |                |        |                      |               |                         |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |    |     |                    |               | 1096550        |        |                      |               |                         |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                        |    |     |                    |               | 136589         |        |                      |               |                         |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                     |    |     |                    |               | 69335          |        |                      |               |                         |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.              |    |     |                    |               | 118,16         |        |                      |               |                         |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                 |    |     |                    |               | 22448          |        |                      |               |                         |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                               |    |     |                    |               | <b>1311577</b> |        |                      |               |                         |
|    |                             | -----                                                               |    |     |                    |               |                |        |                      |               |                         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                          |    |     |                    |               | <b>1311577</b> |        |                      |               |                         |
|    |                             | <b>Розділ 3. Арматура трубопроводу</b>                              |    |     |                    |               |                |        |                      |               |                         |
| 33 | & C130-3-B-4<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/2" | шт | 11  | <u>37.43</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 412            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 34 | & C130-3-B-3<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/4" | шт | 105 | <u>32.56</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 3419           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 35 | & C130-3-B-2<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1"     | шт | 17  | <u>28.19</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 479            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 36 | & C130-3-B-6<br>варіант 2   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2 1/2" | шт | 35  | <u>61.61</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 2156           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 37 | & C130-3-B-5<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2"     | шт | 23  | <u>46.61</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1072           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 38 | & C130-3-B-1<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3/4"   | шт | 26  | <u>25.54</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 664            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 39 | & C130-108-A-1<br>варіант 1 | Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D110            | шт | 262 | <u>108.83</u><br>- | <u>-</u><br>- | 28513          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
| 40 | & C130-108-A-4<br>варіант 1 | Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D160            | шт | 33  | <u>161.26</u><br>- | <u>-</u><br>- | 5322           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                    | 4  | 5   | 6                       | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|    |                 | В1-1<br>-----                                                                                                                        |    |     |                         |                        |       |      |                   |                         |                      |
| 41 | & C113-1893-1   | Кран кульовий, Ф15 (для спуску)                                                                                                      | шт | 15  | <u>137,78</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 2067  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 42 | C113-2154       | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                              | шт | 579 | <u>104,37</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 60430 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 43 | C113-2156       | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм                                                                                              | шт | 15  | <u>239,47</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 3592  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 44 | & C113-2274-3   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                                                                                                     | шт | 106 | <u>284,87</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 30196 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 45 | КБ16-15-3       | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 1   | <u>777,08</u><br>504,34 | <u>154,82</u><br>48,16 | 777   | 504  | <u>155</u><br>48  | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>4,26</u><br>0,38  |
| 46 | & C1630-1383-22 | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм<br>В2-1<br>-----         | шт | 1   | <u>3500,32</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 3500  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 47 | КБ16-15-3       | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 3   | <u>777,08</u><br>504,34 | <u>154,82</u><br>48,16 | 2331  | 1513 | <u>464</u><br>144 | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>12,78</u><br>1,14 |
| 48 | & C1630-1383-22 | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм<br>К1-1<br>-----         | шт | 3   | <u>3500,32</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 10501 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 49 | & C113-2274-4   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110<br>К1-2<br>-----                                                                                   | шт | 40  | <u>578,12</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 23125 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 50 | & C113-2274-5   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-50                                                                                                     | шт | 1   | <u>350,25</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 350   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & C113-2274-4   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110<br>К2-1<br>-----                                                                                   | шт | 50  | <u>578,12</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 28906 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 52 | & C113-2274-9   | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160                                                                                                    | шт | 10  | <u>997,95</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 9980  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2             | 3                                                    | 4        | 5   | 6             | 7 | 8             | 9    | 10         | 11            | 12           |
|----|---------------|------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|---|---------------|------|------------|---------------|--------------|
|    |               | T3-1<br>-----                                        |          |     |               |   |               |      |            |               |              |
| 53 | & C113-1893-1 | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                     | шт       | 15  | <u>137.78</u> | - | 2067          | -    | -          | -             | -            |
| 54 | C113-2154     | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм              | шт       | 481 | <u>104.37</u> | - | 50202         | -    | -          | -             | -            |
| 55 | C113-2156     | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм              | шт       | 15  | <u>239.47</u> | - | 3592          | -    | -          | -             | -            |
| 56 | C113-2158     | Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм              | шт       | 1   | <u>904.89</u> | - | 905           | -    | -          | -             | -            |
| 57 | & C113-2274-3 | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                     | шт       | 100 | <u>284.87</u> | - | 28487         | -    | -          | -             | -            |
|    |               | T4-1<br>-----                                        |          |     |               |   |               |      |            |               |              |
| 58 | КБ18-22-5     | Установлення повітровідвідників                      | комплект | 1   | <u>29.85</u>  | - | 30            | 26   | -          | <u>0.2000</u> | <u>0.2</u>   |
|    |               |                                                      |          |     | 26,00         | - |               |      | -          | -             | -            |
| 59 | & C130-1023-1 | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм     | шт       | 1   | <u>250.95</u> | - | 251           | -    | -          | -             | -            |
| 60 | & C113-1893-1 | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                     | шт       | 1   | <u>137.78</u> | - | 138           | -    | -          | -             | -            |
| 61 | C113-2154     | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм              | шт       | 13  | <u>104.37</u> | - | 1357          | -    | -          | -             | -            |
| 62 | C113-2156     | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм              | шт       | 5   | <u>239.47</u> | - | 1197          | -    | -          | -             | -            |
| 63 | & C113-2274-3 | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                     | шт       | 9   | <u>284.87</u> | - | 2564          | -    | -          | -             | -            |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 3                     |          |     |               |   | 308582        | 2043 | <u>619</u> |               | <u>17,24</u> |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                        |          |     |               |   | 308582        |      | 192        |               | 1,52         |
|    |               | в тому числі:                                        |          |     |               |   |               |      |            |               |              |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |          |     |               |   | 305920        |      |            |               |              |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                         |          |     |               |   | 2235          |      |            |               |              |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                      |          |     |               |   | 1146          |      |            |               |              |
|    |               | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |     |               |   | 1,97          |      |            |               |              |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |          |     |               |   | 375           |      |            |               |              |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |          |     |               |   | <b>309728</b> |      |            |               |              |
|    |               | -----                                                |          |     |               |   |               |      |            |               |              |
|    |               | <b>Всього по розділу 3</b>                           |          |     |               |   | <b>309728</b> |      |            |               |              |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |            | <b>Розділ 4. Трубопроводи</b>                                                                                    |      |        |                             |                           |       |       |                       |                            |                         |
|    |            | В1-1                                                                                                             |      |        |                             |                           |       |       |                       |                            |                         |
|    |            | -----                                                                                                            |      |        |                             |                           |       |       |                       |                            |                         |
| 64 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 4,466  | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 73095 | 49958 | <u>23046</u><br>13077 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>401.49</u><br>110,57 |
| 65 | С113-1673  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм                                                    | м    | 401,49 | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 15634 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 66 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 4,468  | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 68309 | 58987 | <u>9089</u><br>4853   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>474.05</u><br>40,86  |
| 67 | С113-1675  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм                                                    | м    | 419,1  | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 43423 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 68 | КБ16-14-15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,02   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 337   | 287   | <u>49</u><br>26       | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>2.3</u><br>0,22      |
| 69 | С113-1676  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм                                                    | м    | 1,874  | <u>170.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 320   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 70 | КБ16-14-17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м | 0,002  | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 41    | 31    | <u>10</u><br>6        | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>0.25</u><br>0,05     |
| 71 | С113-1678  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм                                                    | м    | 0,19   | <u>414.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 79    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 72 | КБ16-10-2  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм              | 100м | 0,014  | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 659   | 158   | <u>41</u><br>11       | <u>90.6900</u><br>6,2497   | <u>1.27</u><br>0,09     |
| 73 | С113-139   | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм         | м    | 1,4    | <u>294.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 413   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 74 | КБ16-29-1  | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0,014  | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 18    | 17    | <u>-</u><br>-         | <u>8.2200</u><br>0,0150    | <u>0.12</u><br>-        |
| 75 | КБ16-10-3  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм              | 100м | 0,362  | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 21132 | 4846  | <u>1075</u><br>310    | <u>107.5800</u><br>6,9058  | <u>38.94</u><br>2,5     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8      | 9     | 10            | 11                        | 12                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 76 | C113-144         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм          | м     | 36,2  | <u>402.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 14571  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 77 | КБ16-29-2        | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 0,362 | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74     | 512    | 441   | 9<br>1        | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>2.98</u><br>0,01   |
| 78 | КБ13-16-6        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,137 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78     | 201    | 89    | 12<br>1       | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>0.65</u><br>0,01   |
| 79 | КБ13-26-6<br>к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) В2-1                                      | 100м2 | 0,137 | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66   | 655    | 133   | 18<br>3       | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>0.99</u><br>0,02   |
| 80 | КБ16-10-3        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм               | 100м  | 0,847 | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44 | 49444  | 11338 | 2516<br>726   | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>91.12</u><br>5,85  |
| 81 | C113-144         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм          | м     | 84,7  | <u>402.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 34093  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 82 | КБ16-29-2        | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 0,847 | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74     | 1198   | 1032  | 20<br>1       | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>6.96</u><br>0,01   |
| 83 | КБ13-16-6        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,313 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78     | 459    | 203   | 27<br>3       | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>1.5</u><br>0,02    |
| 84 | КБ13-26-6<br>к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) К1-1                                      | 100м2 | 0,313 | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66   | 1498   | 303   | 40<br>6       | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>2.27</u><br>0,05   |
| 85 | КБ16-13-1        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                        | 100м  | 1,02  | <u>12287.16</u><br>12101,80 | <u>89.01</u><br>34,55    | 12533  | 12344 | 91<br>35      | <u>95.7800</u><br>0,2700  | <u>97.7</u><br>0,28   |
| 86 | C113-2226        | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                                     | м     | 101,8 | <u>103.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 10584  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 87 | КБ16-13-2        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                       | 100м  | 3,509 | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88   | 42183  | 40718 | 641<br>252    | <u>91.8400</u><br>0,5652  | <u>322.27</u><br>1,98 |
| 88 | C113-2227        | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К1-2                                               | м     | 350,2 | <u>306.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 107396 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 89 | КБ16-13-1        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                        | 100м  | 0,994 | <u>12287.16</u><br>12101,80 | <u>89.01</u><br>34,55    | 12213  | 12029 | 88<br>34      | <u>95.7800</u><br>0,2700  | <u>95.21</u><br>0,27  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                         | 12                     |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 90  | C113-2226     | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                                    | м    | 99,2   | <u>103.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10314  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 91  | КБ16-13-2     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                      | 100м | 3,644  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88    | 43806  | 42285 | <u>665</u><br>262     | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>334.66</u><br>2,06  |
| 92  | C113-2227     | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К2-1                                              | м    | 363,67 | <u>306.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 111527 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 93  | КБ16-13-2     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм                      | 100м | 0,629  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88    | 7561   | 7299  | <u>115</u><br>45      | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>57.77</u><br>0,36   |
| 94  | & C113-2227-1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм Т3-1                                              | м    | 62,77  | <u>753.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 47292  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 95  | КБ16-14-12    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 4,248  | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 69527  | 47519 | <u>21921</u><br>12439 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>381.9</u><br>105,17 |
| 96  | C113-1673     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм                                                    | м    | 381,9  | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 14871  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 97  | КБ16-14-14    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 4,303  | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 65787  | 56808 | <u>8753</u><br>4674   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>456.55</u><br>39,35 |
| 98  | C113-1675     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм                                                    | м    | 403,62 | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 41819  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 99  | КБ16-14-15    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,143  | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 2409   | 2050  | <u>348</u><br>189     | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>16.47</u><br>1,59   |
| 100 | C113-1676     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40x3,7 мм                                                    | м    | 13,4   | <u>170.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2287   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 101 | КБ16-14-16    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,242  | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 4693   | 3489  | <u>1174</u><br>679    | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>28.46</u><br>5,75   |
| 102 | C113-1677     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x4,6 мм                                                    | м    | 22,89  | <u>254.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5834   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8              | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
|     |            | T4-1<br>-----                                                                                                    |      |        |                             |                           |                |        |                       |                           |                          |
| 103 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 0,157  | <u>16367,01</u><br>11186,26 | <u>5160,24</u><br>2928,09 | 2570           | 1756   | <u>810</u><br>460     | <u>89,9000</u><br>24,7574 | <u>14,11</u><br>3,89     |
| 104 | С113-1673  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм                                                    | м    | 14,11  | <u>38,94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 549            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 105 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,174  | <u>14784,88</u><br>11497,33 | <u>3255,67</u><br>1811,27 | 2573           | 2001   | <u>566</u><br>315     | <u>92,4000</u><br>15,2947 | <u>16,08</u><br>2,66     |
| 106 | С113-1674  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм                                                    | м    | 16,16  | <u>56,79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 918            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 107 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,734  | <u>15288,53</u><br>13202,02 | <u>2034,24</u><br>1086,13 | 11222          | 9690   | <u>1493</u><br>797    | <u>106,1000</u><br>9,1445 | <u>77,88</u><br>6,71     |
| 108 | С113-1675  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм                                                    | м    | 68,85  | <u>103,61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7134           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|     |            | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                 |      |        |                             |                           | 963693         | 365811 | <u>72617</u><br>39205 |                           | <u>2923,95</u><br>330,33 |
|     |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |      |        |                             |                           | 963693         |        |                       |                           |                          |
|     |            | в тому числі:                                                                                                    |      |        |                             |                           |                |        |                       |                           |                          |
|     |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |      |        |                             |                           | 525265         |        |                       |                           |                          |
|     |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |      |        |                             |                           | 405016         |        |                       |                           |                          |
|     |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |      |        |                             |                           | 202813         |        |                       |                           |                          |
|     |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |      |        |                             |                           | 341,6          |        |                       |                           |                          |
|     |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |      |        |                             |                           | 64896          |        |                       |                           |                          |
|     |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |      |        |                             |                           | <b>1166506</b> |        |                       |                           |                          |
|     |            | -----                                                                                                            |      |        |                             |                           |                |        |                       |                           |                          |
|     |            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                       |      |        |                             |                           | <b>1166506</b> |        |                       |                           |                          |
|     |            | <b>Розділ 5. Матеріали ізоляції трубопроводів</b>                                                                |      |        |                             |                           |                |        |                       |                           |                          |
|     |            | B1-1<br>-----                                                                                                    |      |        |                             |                           |                |        |                       |                           |                          |
| 109 | КБ26-11-1  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 93,212 | <u>407,05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 37942          | 37942  | <u>-</u><br>-         | <u>3,5200</u><br>-        | <u>328,11</u><br>-       |

| 1   | 2                  | 3                                                                 | 4    | 5      | 6             | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12            |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---|-------|-------|----|---------------|---------------|
| 110 | & C113-2439-104-B3 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20              | м    | 454,63 | <u>27,13</u>  | - | 12334 | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 111 | & C113-2439-104-B5 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 455,66 | <u>39,31</u>  | - | 17912 | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 112 | & C113-2439-104-B6 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40              | м    | 2,07   | <u>45,59</u>  | - | 94    | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 113 | & C113-2439-104-B7 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 1,31   | <u>61,00</u>  | - | 80    | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 114 | & C113-2439-104-B8 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63              | м    | 0,2    | <u>74,77</u>  | - | 15    | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 115 | & C113-2439-104-B8 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65              | м    | 36,88  | <u>83,65</u>  | - | 3085  | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1          |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 116 | & C113-2439-112    | Клей К 414 (1л)                                                   | л    | 13,24  | <u>372,24</u> | - | 4928  | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1          |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 117 | & C113-2439-113    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                    | м    | 1287,6 | <u>10,86</u>  | - | 13983 | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1          |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
|     |                    | ТЗ-1                                                              |      |        |               |   |       |       |    |               |               |
|     |                    | -----                                                             |      |        |               |   |       |       |    |               |               |
| 118 | КБ26-11-1          | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 89,264 | <u>407,05</u> | - | 36335 | 36335 | -  | <u>3.5200</u> | <u>314,21</u> |
|     |                    |                                                                   |      |        | 407,05        | - |       |       | -  | -             | -             |
| 119 | & C113-2439-104-B3 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20              | м    | 432,47 | <u>27,13</u>  | - | 11733 | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 120 | & C113-2439-104-B5 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 438,77 | <u>39,31</u>  | - | 17248 | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 121 | & C113-2439-104-B6 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40              | м    | 14,58  | <u>45,59</u>  | - | 665   | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 122 | & C113-2439-104-B7 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 24,67  | <u>61,00</u>  | - | 1505  | -     | -  | -             | -             |
|     |                    |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 123 | & C113-2439-112    | Клей К 414 (1л)                                                   | л    | 12,68  | <u>372,24</u> | - | 4720  | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1          |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 124 | & C113-2439-113    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                    | м    | 1233,1 | <u>10,86</u>  | - | 13391 | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1          |                                                                   |      |        | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
|     |                    | Т4-1                                                              |      |        |               |   |       |       |    |               |               |
|     |                    | -----                                                             |      |        |               |   |       |       |    |               |               |
| 125 | КБ26-11-1          | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 10,656 | <u>407,05</u> | - | 4338  | 4338  | -  | <u>3.5200</u> | <u>37,51</u>  |
|     |                    |                                                                   |      |        | 407,05        | - |       |       | -  | -             | -             |

| 1                                                      | 2                            | 3                                                    | 4  | 5     | 6             | 7 | 8             | 9     | 10 | 11 | 12            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|---------------|---|---------------|-------|----|----|---------------|
| 126                                                    | & C113-2439-104-B3           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20 | м  | 16,02 | <u>27.13</u>  | - | 435           | -     | -  | -  | -             |
| 127                                                    | & C113-2439-104-B4           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду25 | м  | 17,75 | <u>32.03</u>  | - | 569           | -     | -  | -  | -             |
| 128                                                    | & C113-2439-104-B5           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32 | м  | 74,92 | <u>39.31</u>  | - | 2945          | -     | -  | -  | -             |
| 129                                                    | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                      | л  | 1,51  | <u>372.24</u> | - | 562           | -     | -  | -  | -             |
| 130                                                    | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                       | м  | 147,2 | <u>10.86</u>  | - | 1599          | -     | -  | -  | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                              |                                                      |    |       |               |   | 186418        | 78615 | -  |    | <u>679.83</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                      |    |       |               |   | 186418        |       |    |    | -             |
| в тому числі:                                          |                              |                                                      |    |       |               |   |               |       |    |    |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                      |    |       |               |   | 107803        |       |    |    |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                      |    |       |               |   | 78615         |       |    |    |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                      |    |       |               |   | 37853         |       |    |    |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                      |    |       |               |   | 62,55         |       |    |    |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                      |    |       |               |   | 11883         |       |    |    |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                      |    |       |               |   | <b>224271</b> |       |    |    |               |
| -----                                                  |                              |                                                      |    |       |               |   |               |       |    |    |               |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                              |                                                      |    |       |               |   | <b>224271</b> |       |    |    |               |
| <b>Розділ 6. З'єднувальні деталі трубопроводів</b>     |                              |                                                      |    |       |               |   |               |       |    |    |               |
| В1-1                                                   |                              |                                                      |    |       |               |   |               |       |    |    |               |
| 131                                                    | C113-1864                    | Заглушка діам. 32 мм                                 | шт | 13    | <u>11.51</u>  | - | 150           | -     | -  | -  | -             |
| 132                                                    | C113-1858                    | Хрестовина діам. 20 мм                               | шт | 4     | <u>21.76</u>  | - | 87            | -     | -  | -  | -             |
| 133                                                    | C113-1860                    | Хрестовина діам. 32 мм                               | шт | 7     | <u>64.04</u>  | - | 448           | -     | -  | -  | -             |
| 134                                                    | C113-1808                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм         | шт | 494   | <u>57.97</u>  | - | 28637         | -     | -  | -  | -             |
| 135                                                    | C113-1777                    | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм        | шт | 17    | <u>7.53</u>   | - | 128           | -     | -  | -  | -             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                           | 7                         | 8    | 9   | 10               | 11                        | 12                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|---------------------------|------|-----|------------------|---------------------------|---------------------|
| 136 | C113-1781     | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм                                                                                                                                       | шт  | 1      | <u>15.28</u><br>-           | -                         | 15   | -   | -                | -                         | -                   |
| 137 | C113-1782     | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм                                                                                                                                       | шт  | 12     | <u>22.01</u><br>-           | -                         | 264  | -   | -                | -                         | -                   |
| 138 | C113-1786     | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм                                                                                                                                       | шт  | 1      | <u>39.78</u><br>-           | -                         | 40   | -   | -                | -                         | -                   |
| 139 | КБ22-33-5     | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм                                                                                                                   | т   | 0,0008 | <u>91588.02</u><br>49953,02 | <u>36576.00</u><br>989,47 | 73   | 40  | <u>29</u><br>1   | <u>353.8000</u><br>8,0707 | <u>0.28</u><br>0,01 |
| 140 | C1534-12      | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт  | 1      | <u>106.58</u><br>-          | -                         | 107  | -   | -                | -                         | -                   |
| 141 | & C101-3В1-59 | З'єднання нероз'ємне ПЭ 80 SDR11 d63 - 57x3.5                                                                                                                                       | шт. | 1      | <u>658.07</u><br>-          | -                         | 658  | -   | -                | -                         | -                   |
| 142 | C113-1747     | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                                                                                                 | шт  | 121    | <u>22.56</u><br>-           | -                         | 2730 | -   | -                | -                         | -                   |
| 143 | C113-1751     | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм                                                                                                                                 | шт  | 2      | <u>41.00</u><br>-           | -                         | 82   | -   | -                | -                         | -                   |
| 144 | C113-1737     | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                                | шт  | 348    | <u>8.33</u><br>-            | -                         | 2899 | -   | -                | -                         | -                   |
| 145 | C113-1739     | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                                                | шт  | 1      | <u>23.50</u><br>-           | -                         | 24   | -   | -                | -                         | -                   |
| 146 | КБ22-33-5     | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм                                                                                                                   | т   | 0,0112 | <u>91588.02</u><br>49953,02 | <u>36576.00</u><br>989,47 | 1026 | 559 | <u>410</u><br>11 | <u>353.8000</u><br>8,0707 | <u>3.96</u><br>0,09 |
| 147 | C1534-169     | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-57x3 мм                                              | шт  | 12     | <u>255.56</u><br>-          | -                         | 3067 | -   | -                | -                         | -                   |
| 148 | C1534-141     | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                 | шт  | 2      | <u>255.52</u><br>-          | -                         | 511  | -   | -                | -                         | -                   |
| 149 | C113-1705     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                        | шт  | 312    | <u>5.48</u><br>-            | -                         | 1710 | -   | -                | -                         | -                   |
| 150 | C113-1707     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                                        | шт  | 24     | <u>17.51</u><br>-           | -                         | 420  | -   | -                | -                         | -                   |
| 151 | C130-967      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм                                                                                          | шт  | 2      | <u>312.74</u><br>-          | -                         | 625  | -   | -                | -                         | -                   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                        | В2-1<br>-----                                                                                                                                                                                    |    |        |                             |                           |       |      |                   |                           |                      |
| 152 | КБ22-33-5              | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм                                                                                                                                | т  | 0,0336 | <u>91588,02</u><br>49953,02 | <u>36576,00</u><br>989,47 | 3077  | 1678 | <u>1229</u><br>33 | <u>353.8000</u><br>8,0707 | <u>11,89</u><br>0,27 |
| 153 | C1534-12               | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 6      | <u>106,58</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 639   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 154 | C1534-141              | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                              | шт | 36     | <u>255,52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 9199  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 155 | C130-967               | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм<br>К1-1<br>-----                                                                         | шт | 6      | <u>312,74</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1876  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 156 | C113-1868<br>варіант 1 | Заглушка діам. 110 мм                                                                                                                                                                            | шт | 5      | <u>58,22</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 291   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 157 | C113-2270              | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм                                                                                                                           | шт | 4      | <u>361,67</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1447  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 158 | C113-2244              | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм                                                                                                                                      | шт | 11     | <u>91,07</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1002  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 159 | C113-2280              | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм                                                                                                                   | шт | 28     | <u>74,64</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2090  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 160 | C113-2291              | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                                                                                                                                     | шт | 32     | <u>235,50</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7536  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 161 | C113-2263              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм                                                                                                                                  | шт | 6      | <u>78,32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 470   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 162 | C113-2265              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм                                                                                                                                 | шт | 13     | <u>144,62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1880  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 163 | C113-2266              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм                                                                                                                                | шт | 42     | <u>176,44</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7410  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 164 | C113-2235              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                                                                                                                                       | шт | 449    | <u>36,31</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 16303 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 165 | C113-2236              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм                                                                                                                                      | шт | 158    | <u>91,23</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 14414 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 166 | C113-2254              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм                                                                                                                                  | шт | 44     | <u>78,38</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3449  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 167 | C113-2256              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм                                                                                                                                 | шт | 32     | <u>81,48</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2607  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |



| 1   | 2                      | 3                                                                              | 4  | 5   | 6                  | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
| 168 | C113-2257              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм              | шт | 52  | <u>188.46</u><br>- | -<br>- | 9800  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 169 | C113-2265              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм<br>К1-2       | шт | 1   | <u>144.62</u><br>- | -<br>- | 145   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 170 | C113-1866              | Заглушка діам. 50 мм                                                           | шт | 1   | <u>39.02</u><br>-  | -<br>- | 39    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 171 | C113-1868<br>варіант 1 | Заглушка діам. 110 мм                                                          | шт | 15  | <u>58.22</u><br>-  | -<br>- | 873   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 172 | C113-2273              | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм              | шт | 1   | <u>322.71</u><br>- | -<br>- | 323   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | C113-2270              | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм         | шт | 9   | <u>361.67</u><br>- | -<br>- | 3255  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 174 | C113-2278              | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм  | шт | 4   | <u>49.35</u><br>-  | -<br>- | 197   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | C113-2280              | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм | шт | 23  | <u>74.64</u><br>-  | -<br>- | 1717  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 176 | C113-2291              | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                   | шт | 32  | <u>235.50</u><br>- | -<br>- | 7536  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | C113-2263              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм                | шт | 7   | <u>78.32</u><br>-  | -<br>- | 548   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | C113-2265              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм               | шт | 16  | <u>144.62</u><br>- | -<br>- | 2314  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | C113-2266              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм              | шт | 37  | <u>176.44</u><br>- | -<br>- | 6528  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | C113-2235              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт | 468 | <u>36.31</u><br>-  | -<br>- | 16993 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | C113-2236              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм                    | шт | 155 | <u>91.23</u><br>-  | -<br>- | 14141 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 | C113-2254              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм                | шт | 49  | <u>78.38</u><br>-  | -<br>- | 3841  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | C113-2256              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм               | шт | 30  | <u>81.48</u><br>-  | -<br>- | 2444  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | C113-2257              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм              | шт | 51  | <u>188.46</u><br>- | -<br>- | 9611  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | C113-2265              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм<br>К2-1       | шт | 1   | <u>144.62</u><br>- | -<br>- | 145   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 186 | C113-1868<br>варіант 2 | Заглушка діам. 160 мм                                                          | шт | 1   | <u>202.76</u><br>- | -<br>- | 203   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1   | 2                      | 3                                                                                  | 4  | 5   | 6                   | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------|---|-------|---|----|----|----|
| 187 | C113-2291<br>варіант 1 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм                       | шт | 4   | <u>1067.00</u><br>- | - | 4268  | - | -  | -  | -  |
| 188 | C113-2266<br>варіант 1 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм                  | шт | 1   | <u>1893.20</u><br>- | - | 1893  | - | -  | -  | -  |
| 189 | C113-2236<br>варіант 1 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм                        | шт | 16  | <u>312.14</u><br>-  | - | 4994  | - | -  | -  | -  |
| 190 | C113-2257<br>варіант 1 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм<br>ТЗ-1<br>----- | шт | 1   | <u>1893.20</u><br>- | - | 1893  | - | -  | -  | -  |
| 191 | C113-1864              | Заглушка діам. 32 мм                                                               | шт | 1   | <u>11.51</u><br>-   | - | 12    | - | -  | -  | -  |
| 192 | C113-1860              | Хрестовина діам. 32 мм                                                             | шт | 9   | <u>64.04</u><br>-   | - | 576   | - | -  | -  | -  |
| 193 | C113-1808              | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                       | шт | 396 | <u>57.97</u><br>-   | - | 22956 | - | -  | -  | -  |
| 194 | C113-1777              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм                                      | шт | 30  | <u>7.53</u><br>-    | - | 226   | - | -  | -  | -  |
| 195 | C113-1781              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм                                      | шт | 1   | <u>15.28</u><br>-   | - | 15    | - | -  | -  | -  |
| 196 | C113-1783              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм                                      | шт | 1   | <u>25.03</u><br>-   | - | 25    | - | -  | -  | -  |
| 197 | C113-1747              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                | шт | 115 | <u>22.56</u><br>-   | - | 2594  | - | -  | -  | -  |
| 198 | C113-1751              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм                                | шт | 3   | <u>41.00</u><br>-   | - | 123   | - | -  | -  | -  |
| 199 | C113-1754              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм                                | шт | 9   | <u>71.55</u><br>-   | - | 644   | - | -  | -  | -  |
| 200 | C113-1737              | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                               | шт | 265 | <u>8.33</u><br>-    | - | 2207  | - | -  | -  | -  |
| 201 | C113-1715              | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                       | шт | 2   | <u>22.10</u><br>-   | - | 44    | - | -  | -  | -  |
| 202 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                       | шт | 315 | <u>5.48</u><br>-    | - | 1726  | - | -  | -  | -  |
| 203 | C113-1707              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                       | шт | 18  | <u>17.51</u><br>-   | - | 315   | - | -  | -  | -  |
| 204 | C113-1709              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм<br>Т4-1<br>-----                      | шт | 1   | <u>55.77</u><br>-   | - | 56    | - | -  | -  | -  |
| 205 | C113-1808              | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                       | шт | 2   | <u>57.97</u><br>-   | - | 116   | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2         | 3                                                    | 4  | 5 | 6            | 7 | 8             | 9      | 10            | 11 | 12             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|----|---|--------------|---|---------------|--------|---------------|----|----------------|
| 206 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм        | шт | 2 | <u>6.38</u>  | - | 13            | -      | -             | -  | -              |
| 207 | C113-1777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм        | шт | 1 | <u>7.53</u>  | - | 8             | -      | -             | -  | -              |
| 208 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм        | шт | 2 | <u>8.24</u>  | - | 16            | -      | -             | -  | -              |
| 209 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм  | шт | 7 | <u>12.97</u> | - | 91            | -      | -             | -  | -              |
| 210 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм  | шт | 6 | <u>22.56</u> | - | 135           | -      | -             | -  | -              |
| 211 | C113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                 | шт | 2 | <u>23.50</u> | - | 47            | -      | -             | -  | -              |
| 212 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм         | шт | 2 | <u>5.48</u>  | - | 11            | -      | -             | -  | -              |
| 213 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм         | шт | 3 | <u>17.51</u> | - | 53            | -      | -             | -  | -              |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 6                     |    |   |              |   | 243101        | 2277   | <u>1668</u>   |    | <u>16.13</u>   |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |   |              |   | 243101        |        | 45            |    | 0,37           |
|     |           | в тому числі:                                        |    |   |              |   |               |        |               |    |                |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |   |              |   | 239156        |        |               |    |                |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                         |    |   |              |   | 2322          |        |               |    |                |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |   |              |   | 1019          |        |               |    |                |
|     |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |              |   | 1,55          |        |               |    |                |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |   |              |   | 294           |        |               |    |                |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |   |              |   | <b>244120</b> |        |               |    |                |
|     |           | -----                                                |    |   |              |   |               |        |               |    |                |
|     |           | <b>Всього по розділу 6</b>                           |    |   |              |   | <b>244120</b> |        |               |    |                |
|     |           | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |   |              |   | 4241206       | 748237 | <u>102388</u> |    | <u>6265.34</u> |
|     |           | Разом устаткування, грн.                             |    |   |              |   | 948090        |        | 49142         |    | 410,69         |
|     |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |    |   |              |   | 37232         |        |               |    |                |
|     |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |    |   |              |   | <b>985322</b> |        |               |    |                |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |   |              |   | 3293116       |        |               |    |                |
|     |           | в тому числі:                                        |    |   |              |   |               |        |               |    |                |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |   |              |   | 2442491       |        |               |    |                |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                         |    |   |              |   | 797379        |        |               |    |                |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 392086<br>652,52<br>123968<br><b>3685202</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>4670524</b>                               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>7328,55</b><br><b>921347</b>              |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07/ОВ2  
на опалення**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ОВ2

Кошторисна вартість 3254,500 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,38716 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 687,307 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|            |                               |                                                        |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|            |                               |                                                        |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|            |                               |                                                        |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                 |
| 1          | 2                             | 3                                                      | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                     |
|            |                               | <b>Розділ 1. Опалення</b>                              |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                        |
|            |                               | Радіаторне опалення                                    |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                        |
| 1          | КБ18-6-2                      | Установлення радіаторів сталевих                       | 100кВт            | 1,68612   | <u>15399.71</u><br>11066,33 | <u>2344.39</u><br>933,95                 | 25966                   | 18659               | <u>3953</u><br>1575                      | <u>96.9200</u><br>7,4618                | <u>163.42</u><br>12,58 |
| 2          | & С130-593-6-415              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1600 | шт                | 35        | <u>5871.11</u><br>-         | -<br>-                                   | 205489                  | -                   | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                 |
| 3          | & С130-593-6-418              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100 | шт                | 5         | <u>4217.26</u><br>-         | -<br>-                                   | 21086                   | -                   | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                 |
| 4          | & С130-593-6-420              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/900  | шт                | 2         | <u>3720.75</u><br>-         | -<br>-                                   | 7442                    | -                   | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                 |
| 5          | & С130-593-6-421              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/800  | шт                | 21        | <u>3390.62</u><br>-         | -<br>-                                   | 71203                   | -                   | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                 |
| 6          | & С130-593-6-419              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1000 | шт                | 69        | <u>3969.83</u><br>-         | -<br>-                                   | 273918                  | -                   | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                 |

| 1  | 2                            | 3                                                         | 4        | 5   | 6                         | 7                     | 8      | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------------------|--------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 7  | & C130-593-6-417             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200    | шт       | 1   | <u>4713.56</u><br>-       | -<br>-                | 4714   | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 8  | & C130-593-6-416             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1400    | шт       | 6   | <u>5292.26</u><br>-       | -<br>-                | 31754  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 9  | & C130-593-6-424             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1200    | шт       | 9   | <u>13933.34</u><br>-      | -<br>-                | 125400 | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 10 | & C130-593-6-425             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1000    | шт       | 8   | <u>12037.83</u><br>-      | -<br>-                | 96303  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 11 | & C130-593-6-423             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1400    | шт       | 13  | <u>16332.74</u><br>-      | -<br>-                | 212326 | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 12 | & C130-593-6-422             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1600    | шт       | 2   | <u>17726.06</u><br>-      | -<br>-                | 35452  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 13 | & C130-22-Б55-5<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x800  | шт       | 8   | <u>5466.46</u><br>-       | -<br>-                | 43732  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 14 | & C130-22-Б55-1<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x400  | шт       | 1   | <u>3859.39</u><br>-       | -<br>-                | 3859   | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 15 | & C130-22-Б55-3<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x600  | шт       | 3   | <u>4600.14</u><br>-       | -<br>-                | 13800  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 16 | & C130-22-Б55-4<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x700  | шт       | 7   | <u>5102.92</u><br>-       | -<br>-                | 35720  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 17 | & C130-21-Б55-1<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400  | шт       | 2   | <u>2581.98</u><br>-       | -<br>-                | 5164   | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 18 | & C130-21-Б55-2<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500  | шт       | 2   | <u>2895.31</u><br>-       | -<br>-                | 5791   | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 19 | & C130-21-Б55-3<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1000 | шт       | 3   | <u>4512.70</u><br>-       | -<br>-                | 13538  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 20 | & C130-22-Б55-8<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1200 | шт       | 3   | <u>7697.05</u><br>-       | -<br>-                | 23091  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 21 | C1630-115<br>варіант 1       | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів             | комплект | 200 | <u>372.62</u><br>-        | -<br>-                | 74524  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 22 | КБ17-2-2                     | Установлення сушарок для рушників                         | 10шт     | 0,8 | <u>5014,74</u><br>4703,08 | <u>67,20</u><br>26,09 | 4012   | 3762 | <u>54</u><br>21 | <u>40,6700</u><br>0,2128 | <u>32,54</u><br>0,17 |
| 23 | & C130-549-7                 | Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100                     | шт       | 8   | <u>2284.62</u><br>-       | -<br>-                | 18277  | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5   | 6                        | 7                     | 8      | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------|-----------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|    |                               | Арматура                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |                          |                       |        |       |                    |                         |                      |
| 24 | КМ11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 208 | <u>206.85</u><br>191,62  | <u>10.29</u><br>4,53  | 43025  | 39857 | <u>2140</u><br>942 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>332.8</u><br>7,86 |
| 25 | & C130-555-1-78<br>варіант 2  | Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 208 | <u>488.65</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 101639 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 26 | & C1630-67-61-96<br>варіант 1 | Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 208 | <u>311.26</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 64742  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 27 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 16  | <u>208.50</u><br>191,62  | <u>10.29</u><br>4,53  | 3336   | 3066  | <u>165</u><br>72   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>25.6</u><br>0,6   |
| 28 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 16  | <u>1954.67</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 31275  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КМ11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 4   | <u>649.42</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 2598   | 2299  | <u>247</u><br>109  | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>19.2</u><br>0,91  |
| 30 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 4   | <u>3055.39</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 12222  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 31 | & C1130-100-2<br>варіант 1    | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 26  | <u>137.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3584   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 32 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 16  | <u>680.40</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 10886  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 33 | КБ18-17-7                     | Установлення повітрозбірників зі сталейних труб зовнішнім діаметром до 273 мм                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1   | <u>1907.66</u><br>220,64 | <u>49.08</u><br>20,04 | 1908   | 221   | <u>49</u><br>20    | <u>1.8200</u><br>0,1602 | <u>1.82</u><br>0,16  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                   | Труби і фітінги                                                                                                  |       |       |                             |                           |       |       |                     |                            |                       |
| 34 | КБ16-10-2         | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм              | 100м  | 0,4   | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 18822 | 4514  | <u>1180</u><br>310  | <u>90.6900</u><br>6,2497   | <u>36.28</u><br>2,5   |
| 35 | КБ16-29-1         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м  | 0,4   | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 519   | 487   | <u>10</u><br>1      | <u>8.2200</u><br>0,0150    | <u>3.29</u><br>0,01   |
| 36 | КБ13-16-6         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                    | 100м2 | 0,096 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 141   | 62    | <u>8</u><br>1       | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.46</u><br>0,01   |
| 37 | КБ13-26-21<br>К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)                                   | 100м2 | 0,096 | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93    | 235   | 71    | <u>13</u><br>1      | <u>5.4400</u><br>0,1224    | <u>0.52</u><br>0,01   |
| 38 | КБ16-14-17        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м  | 0,3   | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 6120  | 4605  | <u>1455</u><br>842  | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>37.56</u><br>7,12  |
| 39 | С113-1702         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм                     | м     | 28,38 | <u>546.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 15505 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 40 | КБ16-14-16        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м  | 0,6   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 11636 | 8651  | <u>2910</u><br>1684 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>70.56</u><br>14,25 |
| 41 | С113-1701         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм                      | м     | 56,76 | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20831 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 42 | КБ16-14-15        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м  | 0,8   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 13477 | 11467 | <u>1945</u><br>1059 | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>92.16</u><br>8,92  |
| 43 | С113-1700         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм                      | м     | 74,96 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 18372 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 44 | КБ16-14-14        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м  | 0,75  | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 11466 | 9902  | <u>1526</u><br>815  | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>79.58</u><br>6,86  |
| 45 | С113-1699         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм                      | м     | 70,35 | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 11290 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5        | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 46 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 7,3      | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 107930 | 83931  | <u>23766</u><br>13222 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>674.52</u><br>111,65  |
| 47 | C113-1698  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм                      | м    | 678,17   | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 69072  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 48 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 13,56    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 221937 | 151686 | <u>69973</u><br>39705 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>1219.04</u><br>335,71 |
| 49 | C113-1697  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм                      | м    | 1219,044 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 83687  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 50 | C1630-114  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                         | кг   | 342,34   | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 15850  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 51 | C113-1742  | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм                                                                             | шт   | 1        | <u>129.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 130    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 52 | C113-1754  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм                                                              | шт   | 10       | <u>71.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 716    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 53 | C113-1751  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм                                                              | шт   | 14       | <u>41.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 574    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 54 | C113-1747  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                              | шт   | 48       | <u>22.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1083   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 55 | C113-1737  | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                             | шт   | 56       | <u>8.33</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 466    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 56 | C113-1738  | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                                                                             | шт   | 72       | <u>12.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 882    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 57 | C113-1739  | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                                                             | шт   | 16       | <u>23.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 376    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 58 | C113-1787  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм                                                                    | шт   | 8        | <u>51.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 411    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 59 | C113-1783  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм                                                                    | шт   | 4        | <u>25.03</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 100    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 60 | C113-1780  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм                                                                    | шт   | 4        | <u>14.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 57     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 61 | C113-1781  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм                                                                    | шт   | 4        | <u>15.28</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 61     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 62 | C113-1776  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм                                                                    | шт   | 192      | <u>6.38</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 1225   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 63 | C113-1778  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм                                                                    | шт   | 32       | <u>8.24</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 264    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2              | 3                                                                 | 4    | 5     | 6             | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|---|-------|-------|----|---------------|---------------|
| 64 | C113-1710      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм                      | шт   | 10    | <u>104.33</u> | - | 1043  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 65 | C113-1709      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм                      | шт   | 32    | <u>55.77</u>  | - | 1785  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 66 | C113-1708      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                      | шт   | 32    | <u>28.86</u>  | - | 924   | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 67 | C113-1707      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                      | шт   | 44    | <u>17.51</u>  | - | 770   | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 68 | C113-1706      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                      | шт   | 76    | <u>8.51</u>   | - | 647   | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 69 | C113-1705      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                      | шт   | 876   | <u>5.48</u>   | - | 4800  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 70 | C113-1859      | Хрестовина діам. 25 мм                                            | шт   | 48    | <u>32.98</u>  | - | 1583  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 71 | C113-1858      | Хрестовина діам. 20 мм                                            | шт   | 48    | <u>21.76</u>  | - | 1044  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 72 | C113-1869      | Обвід діам. 20x2,8 мм                                             | шт   | 179   | <u>16.43</u>  | - | 2941  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 73 | C113-1823      | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм       | шт   | 374   | <u>133.50</u> | - | 49929 | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 74 | C113-1825      | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм         | шт   | 64    | <u>267.30</u> | - | 17107 | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 75 | C113-1807      | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм                       | шт   | 4     | <u>615.62</u> | - | 2462  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
|    |                | Теплова ізоляція трубопроводів                                    |      |       |               |   |       |       |    |               |               |
| 76 | КБ26-11-1      | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 28,8  | <u>407.05</u> | - | 11723 | 11723 | -  | <u>3.5200</u> | <u>101.38</u> |
|    |                |                                                                   |      |       | 407,05        | - |       |       | -  | -             | -             |
| 77 | & C113-2438-46 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.25 мм  | м    | 40,8  | <u>28.90</u>  | - | 1179  | -     | -  | -             | -             |
|    | варіант 1      |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 78 | & C113-2438-41 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.63мм, товщ.9 мм   | м    | 33,66 | <u>23.17</u>  | - | 780   | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 79 | & C113-2438-42 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.9 мм   | м    | 67,32 | <u>15.42</u>  | - | 1038  | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 80 | & C113-2438-43 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.40мм, товщ.9 мм   | м    | 89,76 | <u>9.82</u>   | - | 881   | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 81 | & C113-2438-44 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.32мм, товщ.9 мм   | м    | 28,56 | <u>7.07</u>   | - | 202   | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 82 | & C113-2438-45 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм   | м    | 33,66 | <u>5.85</u>   | - | 197   | -     | -  | -             | -             |
|    |                |                                                                   |      |       | -             | - |       |       | -  | -             | -             |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                         | 7                        | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 83 | & С113-2439-112<br>варіант 1  | Клей К 414 (1л)                                                                                                      | л      | 4,09   | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1522  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 84 | & С113-2439-113<br>варіант 1  | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                       | м      | 397,84 | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4321  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 85 | КБ26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену                          | 10 м2  | 60,1   | <u>771.32</u><br>771,32   | <u>-</u><br>-            | 46356 | 46356 | <u>-</u><br>-       | <u>6.6700</u><br>-       | <u>400.87</u><br>-     |
| 86 | & С114-268-14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна<br>"Пенофол-С" товщ. 5мм                                                         | м2     | 613,2  | <u>32.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 20131 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 87 | & С113-2439-126<br>варіант 2  | Теплова ізоляція фольгована<br>мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь<br><br>демонтаж                                 | м2     | 1,022  | <u>149.93</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 153   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 88 | КБ16-6-1<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м   | 21     | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 54834 | 49603 | <u>5231</u><br>1763 | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>409.16</u><br>13,87 |
| 89 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м   | 7,3    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 19061 | 17243 | <u>1818</u><br>613  | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>142.23</u><br>4,82  |
| 90 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м   | 0,75   | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 1958  | 1772  | <u>186</u><br>63    | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>14.61</u><br>0,5    |
| 91 | КБ16-6-4<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м   | 0,8    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 2089  | 1890  | <u>199</u><br>67    | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>15.59</u><br>0,53   |
| 92 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м   | 0,6    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97   | 1567  | 1417  | <u>150</u><br>50    | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>11.69</u><br>0,4    |
| 93 | КБ16-6-6<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м   | 0,3    | <u>3490.93</u><br>2958,50 | <u>532.43</u><br>166,51  | 1047  | 888   | <u>159</u><br>50    | <u>24.4040</u><br>1,3354 | <u>7.32</u><br>0,4     |
| 94 | КБ16-10-2<br>к дем.=0,4       | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення і водопостачання зі сталевих<br>електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м   | 0,4    | <u>5693.42</u><br>4513,82 | <u>1179.60</u><br>309,89 | 2277  | 1806  | <u>471</u><br>124   | <u>36.2760</u><br>2,4999 | <u>14.51</u><br>1      |
| 95 | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Установлення радіаторів<br>чавунних                                                                       | 100кВт | 2,08   | <u>6660.69</u><br>4919,61 | <u>1740.80</u><br>697,64 | 13854 | 10233 | <u>3621</u><br>1451 | <u>44.7400</u><br>5,5681 | <u>93.06</u><br>11,58  |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 96  | & C113-746-1<br>(зворотні матеріали) | Металобрухт<br>(зворотні матеріали)                                                                               | т     | 13,63 | <u>2500.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 34075 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                                      | Тепловий вузол                                                                                                    |       |       |                             |                           |       |      |                   |                           |                      |
| 97  | КБ16-10-2                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм               | 100м  | 0,3   | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 14116 | 3385 | <u>885</u><br>232 | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>27.21</u><br>1,87 |
| 98  | КБ16-10-3                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм               | 100м  | 0,2   | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 11675 | 2677 | <u>594</u><br>171 | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>21.52</u><br>1,38 |
| 99  | КБ16-10-4                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм               | 100м  | 0,1   | <u>68064.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 6806  | 1479 | <u>391</u><br>112 | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>11.89</u><br>0,9  |
| 100 | КБ16-10-5                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм              | 100м  | 0,1   | <u>83060.00</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 8306  | 1479 | <u>391</u><br>112 | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>11.89</u><br>0,9  |
| 101 | КБ16-6-3                             | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм               | 100м  | 0,2   | <u>25174.04</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92   | 5035  | 1181 | <u>125</u><br>42  | <u>48.7100</u><br>1,6512  | <u>9.74</u><br>0,33  |
| 102 | КБ16-6-2                             | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм               | 100м  | 0,2   | <u>24870.83</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92   | 4974  | 1181 | <u>125</u><br>42  | <u>48.7100</u><br>1,6512  | <u>9.74</u><br>0,33  |
| 103 | КБ16-29-1                            | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм  | 100м  | 0,7   | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 907   | 853  | <u>17</u><br>1    | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>5.75</u><br>0,01  |
| 104 | КБ16-29-2                            | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 0,4   | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 566   | 487  | <u>10</u><br>1    | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>3.29</u><br>0,01  |
| 105 | КБ13-16-6                            | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,302 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 442   | 196  | <u>26</u><br>3    | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>1.44</u><br>0,02  |
| 106 | КБ13-26-21<br>К=2                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)                                    | 100м2 | 0,302 | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93    | 739   | 223  | <u>41</u><br>5    | <u>5.4400</u><br>0,1224   | <u>1.64</u><br>0,04  |
| 107 | С1630-114                            | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                          | кг    | 44    | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2037  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 108 | КБ18-15-1                            | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм                     | шт    | 2     | <u>3433.73</u><br>1379,25   | <u>115.41</u><br>38,90    | 6867  | 2759 | <u>231</u><br>78  | <u>11.2500</u><br>0,3054  | <u>22.5</u><br>0,61  |
| 109 | КБ18-13-1                            | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                       | шт    | 1     | <u>2739.01</u><br>2524,07   | <u>187.67</u><br>63,91    | 2739  | 2524 | <u>188</u><br>64  | <u>21.3200</u><br>0,5002  | <u>21.32</u><br>0,5  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5 | 6                       | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 110 | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 6 | <u>777.08</u><br>504,34 | <u>154.82</u><br>48,16 | 4662  | 3026 | <u>929</u><br>289 | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>25.56</u><br>2,29 |
| 111 | & С1630-1381-1              | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 100 мм                        | шт | 2 | <u>5900.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 11802 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 112 | С130-986                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 100 мм                             | шт | 4 | <u>412.36</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 1649  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 113 | & С1630-154-9               | Засувка "Батерфляй" DN 80 мм                                                                                                         | шт | 1 | <u>2194.52</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 2195  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 114 | С130-985                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 80 мм                              | шт | 2 | <u>329.87</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 660   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 115 | & С1630-154-7               | Засувка "Батерфляй" DN 65 мм                                                                                                         | шт | 3 | <u>1734.61</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 5204  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 116 | С130-984                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм                              | шт | 6 | <u>298.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 1792  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 117 | КБ16-15-2                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт | 3 | <u>443.84</u><br>288,62 | <u>91.82</u><br>23,70  | 1332  | 866  | <u>275</u><br>71  | <u>2.4100</u><br>0,1814 | <u>7.23</u><br>0,54  |
| 118 | & С1630-154-8               | Засувка "Батерфляй" DN 50 мм                                                                                                         | шт | 3 | <u>1525.31</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 4576  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 119 | С130-983                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм                              | шт | 6 | <u>241.66</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 1450  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 120 | & С12407-806-9              | Кран кульовий "американка", 2"                                                                                                       | шт | 3 | <u>2061.76</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 6185  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 121 | & С12407-806-2<br>варіант 1 | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                                        | шт | 3 | <u>680.40</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 2041  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 122 | & С12407-806-1<br>варіант 1 | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                                      | шт | 3 | <u>428.46</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 1285  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 123 | & С12407-806-8              | Кран кульовий "американка", 1/2"                                                                                                     | шт | 4 | <u>283.67</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 1135  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5 | 6                        | 7                     | 8     | 9    | 10               | 11                      | 12                  |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------|-----------------------|-------|------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 124 | КМ11-350-4                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 2 | <u>1065.17</u><br>766,46 | <u>89.15</u><br>39,23 | 2130  | 1533 | <u>178</u><br>78 | <u>6.4000</u><br>0,3276 | <u>12.8</u><br>0,66 |
| 125 | & C113-2154-A-35              | Клапан ручний балансувальний DN 65 STROMAX-GMF                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1 | <u>10537.33</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 10537 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 126 | & C113-2154-A-36              | Клапан ручний балансувальний DN 80 STROMAX-GMF                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1 | <u>11951.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 11952 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 127 | КМ11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 2 | <u>683.92</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 1368  | 1150 | <u>123</u><br>54 | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>9.6</u><br>0,45  |
| 128 | & C113-2154-A-37              | Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 2 | <u>3521.08</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 7042  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 129 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1 | <u>208.50</u><br>191,62  | <u>10.29</u><br>4,53  | 209   | 192  | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>1.6</u><br>0,04  |
| 130 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1 | <u>1954.67</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 1955  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 131 | КМ11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | <u>206.85</u><br>191,62  | <u>10.29</u><br>4,53  | 207   | 192  | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>1.6</u><br>0,04  |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6                          | 7                        | 8     | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------|--------------------------|-------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
| 132 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1                    | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1    | <u>1372.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1372  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 133 | КБ16-15-2                                        | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм                                                                                                                                                             | шт     | 2    | <u>443.84</u><br>288,62    | <u>91.82</u><br>23,70    | 888   | 577 | <u>184</u><br>47 | <u>2.4100</u><br>0,1814  | <u>4.82</u><br>0,36 |
| 134 | & C1630-662-342                                  | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 2    | <u>1103.22</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2206  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 135 | КБ18-21-7                                        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                        | 10шт   | 0,1  | <u>19099.16</u><br>3164,56 | <u>2163.70</u><br>735,02 | 1910  | 316 | <u>216</u><br>74 | <u>26.7300</u><br>5,8719 | <u>2.67</u><br>0,59 |
| 136 | C1630-107<br>варіант 3                           | Фільтр фланцевий чавунний DN 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1    | <u>4214.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 4215  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 137 | КБ18-21-4                                        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт   | 0,1  | <u>2927.67</u><br>1766,38  | <u>1104.07</u><br>362,14 | 293   | 177 | <u>110</u><br>36 | <u>14.9200</u><br>2,9403 | <u>1.49</u><br>0,29 |
| 138 | C1630-107<br>варіант 2                           | Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 1    | <u>2068.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2069  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 139 | КМ11-350-2                                       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт     | 1    | <u>208.50</u><br>191,62    | <u>10.29</u><br>4,53     | 209   | 192 | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>1.6</u><br>0,04  |
| 140 | & C1111-2117                                     | Клапан перепуску діам. 32 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1    | <u>4162.69</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 4163  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 141 | КМ12-807-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]                                                                                                                                                                                 | 10 шт  | 0,1  | <u>9808.00</u><br>9808,00  | <u>-</u><br>-            | 981   | 981 | <u>-</u><br>-    | <u>80.0000</u><br>-      | <u>8</u><br>-       |
| 142 | & C1630-661-10                                   | Клапан регул. 3-ходовий HP, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1    | <u>18181.25</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 18181 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 143 | & C1130-100-2<br>варіант 1                       | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 14   | <u>137.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1930  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 144 | КМ8-573-4                                        | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 1    | <u>561.94</u><br>404,32    | <u>150.10</u><br>40,98   | 562   | 404 | <u>150</u><br>41 | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>3.2</u><br>0,29  |
| 145 | КМ10-901-12                                      | Базова частина (клемна панель)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 шт | 0,01 | <u>4355.74</u><br>4151,04  | <u>10.29</u><br>4,53     | 44    | 42  | <u>-</u><br>-    | <u>36.8000</u><br>0,0378 | <u>0.37</u><br>-    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                              | 4        | 5     | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 146 | & C1512-6-4<br>варіант 1    | Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT                                                                                                                 | шт       | 1     | <u>2743.81</u><br>-       | -                      | 2744  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 147 | & C1111-2005                | Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss                                                                                                                   | шт       | 1     | <u>12878.66</u><br>-      | -                      | 12879 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 148 | KM8-80-2                    | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6                                                                                         | шт       | 2     | <u>321.49</u><br>196,16   | <u>121.00</u><br>42,42 | 643   | 392  | <u>242</u><br>85  | <u>1.6000</u><br>0,3025  | <u>3.2</u><br>0,61   |
| 149 | & C1111-1692-5              | Поверхневий датчик температури ESM-11                                                                                                                          | шт       | 1     | <u>2277.39</u><br>-       | -                      | 2277  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 150 | & C1111-2111                | Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012                                                                                                           | шт       | 1     | <u>2280.08</u><br>-       | -                      | 2280  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 151 | KB18-22-4                   | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових                                                                                                            | комплект | 12    | <u>66.82</u><br>61,08     | -                      | 802   | 733  | -                 | <u>0.5100</u><br>-       | <u>6.12</u><br>-     |
| 152 | C1630-987<br>варіант 1      | Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64                                                                                                         | шт       | 12    | <u>393.31</u><br>-        | -                      | 4720  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 153 | KB18-22-2                   | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                                    | комплект | 13    | <u>59.44</u><br>45,49     | -                      | 773   | 591  | -                 | <u>0.3600</u><br>-       | <u>4.68</u><br>-     |
| 154 | C1630-1161<br>варіант 1     | Манометри загального призначення                                                                                                                               | комплект | 13    | <u>459.86</u><br>-        | -                      | 5978  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 155 | C1630-659                   | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм                                   | шт       | 13    | <u>166.37</u><br>-        | -                      | 2163  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 156 | KB16-22-1                   | Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром вodomіру до 40 мм | шт       | 4     | <u>2575.96</u><br>1650,36 | <u>219.70</u><br>70,80 | 10304 | 6601 | <u>879</u><br>283 | <u>13.9400</u><br>0,5596 | <u>55.76</u><br>2,24 |
| 157 | & C113-1466-8-64            | Змішувальний вузол УСВК 2-25-16                                                                                                                                | шт       | 1     | <u>80495.91</u><br>-      | -                      | 80496 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 158 | & C113-1466-8-58            | Змішувальний вузол УСВК 3/4-4                                                                                                                                  | шт       | 2     | <u>13578.81</u><br>-      | -                      | 27158 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 159 | & C113-1466-8-63            | Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-25                                                                                                                               | шт       | 1     | <u>79164.81</u><br>-      | -                      | 79165 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 160 | KB26-11-1                   | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                              | 10 м     | 7,7   | <u>407.05</u><br>407,05   | -                      | 3134  | 3134 | -                 | <u>3.5200</u><br>-       | <u>27.1</u><br>-     |
| 161 | & C113-2438-46<br>варіант 1 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.50мм, товщ.25 мм                                                                                               | м        | 33,66 | <u>28.90</u><br>-         | -                      | 973   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 162 | & C113-2438-45              | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.25мм, товщ.9 мм                                                                                                | м        | 22,44 | <u>5.85</u><br>-          | -                      | 131   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 163 | & C113-2438-45<br>варіант 1 | Теплова ізоляція Мерилон для трубопроводів діам.20мм, товщ.9 мм                                                                                                | м        | 22,44 | <u>4.57</u><br>-          | -                      | 103   | -    | -                 | -                        | -                    |



| 1   | 2                            | 3                                                                                     | 4     | 5      | 6                       | 7             | 8              | 9      | 10                     | 11                 | 12                       |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 164 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,4    | <u>771.32</u><br>771,32 | <u>-</u><br>- | 1080           | 1080   | <u>-</u><br>-          | <u>6.6700</u><br>- | <u>9.34</u><br>-         |
| 165 | & С113-2439-126<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                     | м2    | 14,308 | <u>149.93</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 2145           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 166 | & С113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                       | л     | 3,3    | <u>372.24</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 1228           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
| 167 | & С113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                        | м     | 142,14 | <u>10.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1544           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                      |       |        |                         |               | 2959536        | 526774 | <u>127569</u><br>66496 |                    | <u>4334.44</u><br>557,76 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                         |       |        |                         |               | 2959536        |        |                        |                    |                          |
|     |                              | в тому числі:                                                                         |       |        |                         |               |                |        |                        |                    |                          |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                      |       |        |                         |               | 2305193        |        |                        |                    |                          |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                          |       |        |                         |               | 593270         |        |                        |                    |                          |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                       |       |        |                         |               | 294964         |        |                        |                    |                          |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                  |       |        |                         |               | 494,96         |        |                        |                    |                          |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                   |       |        |                         |               | 94037          |        |                        |                    |                          |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                 |       |        |                         |               | <b>3254500</b> |        |                        |                    |                          |
|     |                              | -----                                                                                 |       |        |                         |               |                |        |                        |                    |                          |
|     |                              | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                   |       |        |                         |               | 34075          |        |                        |                    |                          |
|     |                              | -----                                                                                 |       |        |                         |               |                |        |                        |                    |                          |
|     |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                            |       |        |                         |               | <b>3254500</b> |        |                        |                    |                          |
|     |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                      |       |        |                         |               | 2959536        | 526774 | <u>127569</u><br>66496 |                    | <u>4334.44</u><br>557,76 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                         |       |        |                         |               | 2959536        |        |                        |                    |                          |
|     |                              | в тому числі:                                                                         |       |        |                         |               |                |        |                        |                    |                          |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                      |       |        |                         |               | 2305193        |        |                        |                    |                          |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                          |       |        |                         |               | 593270         |        |                        |                    |                          |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                       |       |        |                         |               | 294964         |        |                        |                    |                          |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                  |       |        |                         |               | 494,96         |        |                        |                    |                          |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                   |       |        |                         |               | 94037          |        |                        |                    |                          |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                 |       |        |                         |               | <b>3254500</b> |        |                        |                    |                          |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн. |   |   |   |   | 34075          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>          |   |   |   |   | <b>3254500</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | <b>5387,16</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | <b>687307</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08/ОВ2

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації ) № ОВ2 відомості тощо

Кошторисна вартість 89,264 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                    | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                         | 2                             | 3                                                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Опалення</b> |                               |                                                                                                                 |                |           |                        |                         |
| 1                         | & 2301-101-А-5                | Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-8"; ( маса=0,00527) | шт             | 1         | 36968,00               | 36968                   |
| 2                         | варіант 2<br>& 1504-1002-39   | Електропривід AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002)                                                                    | шт             | 3         | 7995,80                | 23987                   |
| 3                         | & 1504-12099-17               | Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; ( маса=0,00025)                                                 | шт             | 1         | 24936,00               | 24936                   |
|                           |                               | Разом по розділу 1                                                                                              |                |           |                        | 85891                   |
|                           |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                   |                |           |                        | 3373                    |
|                           |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                      |                |           |                        | <b>89264</b>            |
|                           |                               | <b>Разом</b>                                                                                                    |                |           |                        | <b>85891</b>            |
|                           |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                   |                |           |                        | 3373                    |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7            |
|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>89264</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09/ОВ2 на вентиляцію

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації) № ОВ2

Кошторисна вартість 4960,702 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,00212 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 853,151 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|            |                               |                                                                                                                                                                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|            |                               |                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|            |                               |                                                                                                                                                                                                                               |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                    |
|            |                               | <b>Розділ 1. Вентиляція</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                       |
| 1          | КБ20-42-1                     | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера            | 4         | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49                  | 36626                   | 31533               | <u>1845</u><br>566                       | <u>68.1700</u><br>1,1154                | <u>272.68</u><br>4,46 |
| 2          | КМ8-481-21                    | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт                | 2         | <u>726.57</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39                     | 1453                    | 809                 | <u>35</u><br>9                           | <u>3.2000</u><br>0,0319                 | <u>6.4</u><br>0,06    |
| 3          | КМ8-481-22                    | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т  | шт                | 1         | <u>746.18</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39                     | 746                     | 404                 | <u>17</u><br>4                           | <u>3.2000</u><br>0,0319                 | <u>3.2</u><br>0,03    |

| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 4  | КМ8-481-22<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=1,2 | Підготовки до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,5 т  | шт     | 1   | <u>895.42</u><br>485,18     | <u>20.81</u><br>5,26      | 895  | 485  | <u>21</u><br>5    | <u>3.8400</u><br>0,0383    | <u>3.84</u><br>0,04  |
| 5  | КМ10-385-7                                                               | Монтаж автоматики<br><br>К1<br>-----                                                                                                                                                                                                      | шт     | 4   | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 6888 | 5921 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-        | <u>51.2</u><br>-     |
| 6  | КБ20-53-3                                                                | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                        | 10блок | 0,1 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 9651 | 8900 | <u>570</u><br>207 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>72.59</u><br>1,64 |
| 7  | КМ8-481-22                                                               | Підготовки до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,5 т  | шт     | 1   | <u>746.18</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 746  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 8  | КМ10-682-1                                                               | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                                                                                                                       | шт     | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 852  | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-      |
| 9  | КБ16-22-1                                                                | Установлення комплектів підключення<br>(рефнет)<br>К2<br>-----                                                                                                                                                                            | шт     | 1   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 1899 | 1650 | <u>220</u><br>71  | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>13.94</u><br>0,56 |
| 10 | КБ20-53-1                                                                | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                        | 10блок | 0,1 | <u>34323.19</u><br>30434,30 | <u>2560.79</u><br>884,46  | 3432 | 3043 | <u>256</u><br>88  | <u>260.1000</u><br>6,9955  | <u>26.01</u><br>0,7  |
| 11 | КМ8-481-21                                                               | Підготовки до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 727  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 12 | КМ10-682-1                                                               | Монтаж електронного блоку керування<br><br>К3<br>-----                                                                                                                                                                                    | шт     | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 852  | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-      |
| 13 | КБ20-53-3                                                                | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                        | 10блок | 0,1 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 9651 | 8900 | <u>570</u><br>207 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>72.59</u><br>1,64 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5   | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 14 | КМ8-481-22      | Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т | шт | 1   | <u>746.18</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39   | 746    | 404   | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 15 | КМ10-682-1      | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                                                                                                       | шт | 1   | <u>851.81</u><br>784,64   | -<br>-                 | 852    | 785   | -<br>-            | <u>6.4000</u><br>-       | <u>6.4</u><br>-      |
| 16 | КБ16-22-1       | Установлення комплектів підключення (рефнет)<br>В2-5, 2-7, 2-9, 2-10, 2-13, 2-14                                                                                                                                          | шт | 1   | <u>1898.71</u><br>1650,36 | <u>219.70</u><br>70,80 | 1899   | 1650  | <u>220</u><br>71  | <u>13.9400</u><br>0,5596 | <u>13.94</u><br>0,56 |
| 17 | КБ20-32-3       | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                                                                                                                         | шт | 6   | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 19971  | 11486 | <u>813</u><br>307 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>97.02</u><br>2,42 |
| 18 | & С130-662-35   | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВКПФИ 4Е 400x200" ВЕНТС                                                                                                                         | шт | 6   | <u>23801.31</u><br>-      | -<br>-                 | 142808 | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 19 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                   | м2 | 7,2 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 8024   | 7846  | <u>60</u><br>23   | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>70.42</u><br>0,19 |
| 20 | & С130-231-70   | Гнучкі вставки ВВГ-400x200                                                                                                                                                                                                | шт | 6   | <u>1146.02</u><br>-       | -<br>-                 | 6876   | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 21 | КБ20-26-3       | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x200 мм                                                                                                                                                             | шт | 6   | <u>399.85</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 2399   | 2091  | <u>126</u><br>49  | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>18.54</u><br>0,4  |
| 22 | & С1630-1119-80 | Шумоглушник СР 400x200                                                                                                                                                                                                    | шт | 6   | <u>6861.52</u><br>-       | -<br>-                 | 41169  | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 23 | КБ20-15-7       | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм                                                                                                  | шт | 6   | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15   | 2639   | 1863  | <u>126</u><br>49  | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>16.32</u><br>0,4  |
| 24 | & С130-263-33   | Заслонка ВЕНТС КР 400x200                                                                                                                                                                                                 | шт | 6   | <u>1792.91</u><br>-       | -<br>-                 | 10757  | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 25 | КМ10-385-7      | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>В2-6                                                                                                                                                                                | шт | 6   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -<br>-                 | 8983   | 8881  | -<br>-            | <u>12.8000</u><br>-      | <u>76.8</u><br>-     |
| 26 | КБ20-32-3       | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                                                                                                                         | шт | 1   | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328   | 1914  | <u>136</u><br>51  | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4  |
| 27 | & С130-662-37   | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВЩ450 4Е" ВЕНТС                                                                                                                                 | шт | 1   | <u>47524.87</u><br>-      | -<br>-                 | 47525  | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5   | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 28 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1,8 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 2006  | 1962 | <u>15</u><br>6   | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>17.6</u><br>0,05  |
| 29 | & С130-231-74                | Гнучкі вставки ВВГ-450х450                                                                                               | шт | 1   | <u>1470.20</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1470  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 30 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм                                                            | шт | 1   | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 422   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 31 | & С1630-1119-21<br>варіант 1 | Шумоглушник СР600х350                                                                                                    | шт | 1   | <u>9456.59</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 9457  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 32 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1   | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15   | 644   | 388  | <u>21</u><br>8   | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>3.4</u><br>0,07   |
| 33 | & С130-263-34                | Заслонка ВЕНТС КР 600х350                                                                                                | шт | 1   | <u>2294.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2295  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 34 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В2-8<br>-----                                                                  | шт | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
| 35 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1   | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4  |
| 36 | & С130-662-36                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВКПФИ 4Е 500х250" ВЕНТС                        | шт | 1   | <u>28052.18</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 28052 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1,2 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 1337  | 1308 | <u>10</u><br>4   | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>11.74</u><br>0,03 |
| 38 | & С130-231-70                | Гнучкі вставки ВВГ-400х200                                                                                               | шт | 1   | <u>1146.02</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1146  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 39 | КБ20-26-3                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм                                                            | шт | 1   | <u>399.85</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 400   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 40 | & С1630-1119-80              | Шумоглушник СР 400х200                                                                                                   | шт | 1   | <u>6861.52</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 6862  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 41 | КБ20-15-7                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1   | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15   | 440   | 311  | <u>21</u><br>8   | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>2.72</u><br>0,07  |
| 42 | & С130-263-33                | Заслонка ВЕНТС КР 400х200                                                                                                | шт | 1   | <u>1792.91</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1793  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 43 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                              | B2-11<br>-----                                                                                                           |    |      |                           |                        |       |      |                  |                          |                      |
| 44 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328,43</u><br>1914,37 | <u>135,50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4  |
| 45 | & С130-662-38                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ400 4Е" ВЕНТС                                | шт | 1    | <u>40972,39</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 40972 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 46 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1,6  | <u>1114,51</u><br>1089,79 | <u>8,40</u><br>3,26    | 1783  | 1744 | <u>13</u><br>5   | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>15.65</u><br>0,04 |
| 47 | & С130-231-75                | Гнучкі вставки ВВГ-400х400                                                                                               | шт | 1    | <u>1375,34</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1375  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 48 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                            | шт | 1    | <u>422,14</u><br>348,55   | <u>21,00</u><br>8,15   | 422   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 49 | & С1630-1119-20<br>варіант 1 | Шумоглушник СР500х300                                                                                                    | шт | 1    | <u>7666,80</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 7667  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 50 | КБ20-15-7                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1    | <u>439,83</u><br>310,57   | <u>21,00</u><br>8,15   | 440   | 311  | <u>21</u><br>8   | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>2.72</u><br>0,07  |
| 51 | & С130-263-35                | Заслонка ВЕНТС КР 500х300                                                                                                | шт | 1    | <u>2146,13</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2146  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 52 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 1    | <u>1497,19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|    |                              | B2-12<br>-----                                                                                                           |    |      |                           |                        |       |      |                  |                          |                      |
| 53 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328,43</u><br>1914,37 | <u>135,50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4  |
| 54 | & С130-662-39                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ560 4Д" ВЕНТС                                | шт | 1    | <u>73736,83</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 73737 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 55 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 2,24 | <u>1114,51</u><br>1089,79 | <u>8,40</u><br>3,26    | 2497  | 2441 | <u>19</u><br>7   | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>21.91</u><br>0,06 |
| 56 | & С130-231-76                | Гнучкі вставки ВВГ-560х560                                                                                               | шт | 1    | <u>1796,90</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1797  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 57 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм                                                            | шт | 1    | <u>422,14</u><br>348,55   | <u>21,00</u><br>8,15   | 422   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 58 | & С1630-1119-12              | Шумоглушник СР700х400                                                                                                    | шт | 1    | <u>10655,86</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 10656 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                        | 4      | 5   | 6                         | 7                     | 8    | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-----------------------|------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 59 | КБ20-15-8                   | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт     | 1   | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15  | 644  | 388  | <u>21</u><br>8   | <u>3.4000</u><br>0,0665 | <u>3.4</u><br>0,07   |
| 60 | & С130-263-36               | Заслонка ВЕНТС КР 700х400                                                                                                | шт     | 1   | <u>3236.21</u><br>-       | -                     | 3236 | -    | -                | -                       | -                    |
| 61 | КМ10-385-7                  | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>В2-15 - В2-23                                                                      | шт     | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -                     | 1497 | 1480 | -                | <u>12.8000</u><br>-     | <u>12.8</u><br>-     |
| 62 | КБ20-32-1                   | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                       | шт     | 3   | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14 | 2425 | 2284 | <u>132</u><br>48 | <u>6.2100</u><br>0,1231 | <u>18.63</u><br>0,37 |
| 63 | & С130-62-20                | Канальний вентилятор ВК-315                                                                                              | шт     | 1   | <u>5273.18</u><br>-       | -                     | 5273 | -    | -                | -                       | -                    |
| 64 | & С130-62-19                | Канальний вентилятор ВК-250                                                                                              | шт     | 1   | <u>4482.39</u><br>-       | -                     | 4482 | -    | -                | -                       | -                    |
| 65 | & С130-62-18                | Канальний вентилятор ВК-200                                                                                              | шт     | 1   | <u>3956.12</u><br>-       | -                     | 3956 | -    | -                | -                       | -                    |
| 66 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2     | 0,3 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 334  | 327  | <u>3</u><br>1    | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>2.93</u><br>0,01  |
| 67 | & С130-232-4<br>варіант 1   | Гнучка вставка круга ВВГ 315                                                                                             | шт     | 1   | <u>460.12</u><br>-        | -                     | 460  | -    | -                | -                       | -                    |
| 68 | & С130-232-4<br>варіант 2   | Гнучка вставка круга ВВГ 250                                                                                             | шт     | 1   | <u>278.87</u><br>-        | -                     | 279  | -    | -                | -                       | -                    |
| 69 | & С130-232-4<br>варіант 3   | Гнучка вставка круга ВВГ 200                                                                                             | шт     | 1   | <u>232.15</u><br>-        | -                     | 232  | -    | -                | -                       | -                    |
| 70 | КБ20-13-1                   | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                      | клапан | 3   | <u>252.56</u><br>197,40   | <u>8.40</u><br>3,26   | 758  | 592  | <u>25</u><br>10  | <u>1.7500</u><br>0,0266 | <u>5.25</u><br>0,08  |
| 71 | & С1630-1776-3<br>варіант 2 | Клапани зворотні КОМ 315                                                                                                 | шт     | 1   | <u>590.96</u><br>-        | -                     | 591  | -    | -                | -                       | -                    |
| 72 | & С1630-1776-7<br>варіант 2 | Клапани зворотні КОМ 250                                                                                                 | шт     | 1   | <u>467.89</u><br>-        | -                     | 468  | -    | -                | -                       | -                    |
| 73 | & С1630-1776-6<br>варіант 1 | Клапани зворотні КОМ 200                                                                                                 | шт     | 1   | <u>374.36</u><br>-        | -                     | 374  | -    | -                | -                       | -                    |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5   | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                              | B2-31                                                                                                                    |    |     |                           |                        |       |      |                  |                          |                      |
| 74 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1   | <u>3328,43</u><br>1914,37 | <u>135,50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16,1700</u><br>0,4041 | <u>16,17</u><br>0,4  |
| 75 | & С130-662-34                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ500 4Е" ВЕНТС                                | шт | 1   | <u>67188,06</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 67188 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 76 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 2   | <u>1114,51</u><br>1089,79 | <u>8,40</u><br>3,26    | 2229  | 2180 | <u>17</u><br>7   | <u>9,7800</u><br>0,0266  | <u>19,56</u><br>0,05 |
| 77 | & С130-231-77                | Гнучкі вставки ВВГ-500х500                                                                                               | шт | 1   | <u>1690,01</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1690  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 78 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм                                                            | шт | 1   | <u>422,14</u><br>348,55   | <u>21,00</u><br>8,15   | 422   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3,0900</u><br>0,0665  | <u>3,09</u><br>0,07  |
| 79 | & С1630-1119-12              | Шумоглушник СР700х400                                                                                                    | шт | 1   | <u>10655,86</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 10656 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 80 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1   | <u>643,80</u><br>388,21   | <u>21,00</u><br>8,15   | 644   | 388  | <u>21</u><br>8   | <u>3,4000</u><br>0,0665  | <u>3,4</u><br>0,07   |
| 81 | & С130-263-36                | Заслонка ВЕНТС КР 700х400                                                                                                | шт | 1   | <u>3236,21</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3236  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 82 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 1   | <u>1497,19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12,8000</u><br>-      | <u>12,8</u><br>-     |
|    |                              | B2-32                                                                                                                    |    |     |                           |                        |       |      |                  |                          |                      |
| 83 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1   | <u>3328,43</u><br>1914,37 | <u>135,50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16,1700</u><br>0,4041 | <u>16,17</u><br>0,4  |
| 84 | & С130-662-38                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ400 4Е" ВЕНТС                                | шт | 1   | <u>40972,39</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 40972 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 85 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1,6 | <u>1114,51</u><br>1089,79 | <u>8,40</u><br>3,26    | 1783  | 1744 | <u>13</u><br>5   | <u>9,7800</u><br>0,0266  | <u>15,65</u><br>0,04 |
| 86 | & С130-231-75                | Гнучкі вставки ВВГ-400х400                                                                                               | шт | 1   | <u>1375,34</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1375  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 87 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                            | шт | 1   | <u>422,14</u><br>348,55   | <u>21,00</u><br>8,15   | 422   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3,0900</u><br>0,0665  | <u>3,09</u><br>0,07  |
| 88 | & С1630-1119-20<br>варіант 1 | Шумоглушник СР500х300                                                                                                    | шт | 1   | <u>7666,80</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 7667  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4      | 5   | 6                         | 7                      | 8      | 9      | 10                 | 11                       | 12                     |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 89  | КБ20-15-7                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт     | 1   | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15   | 440    | 311    | <u>21</u><br>8     | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>2.72</u><br>0,07    |
| 90  | & С130-263-35                | Заслонка ВЕНТС КР 500х300                                                                                                | шт     | 1   | <u>2146.13</u><br>-       | -                      | 2146   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 91  | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>В2-41, В2-42                                                                       | шт     | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -                      | 1497   | 1480   | -                  | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-       |
| 92  | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт     | 1   | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328   | 1914   | <u>136</u><br>51   | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4    |
| 93  | & С130-662-37                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ450 4Е" ВЕНТС                                | шт     | 1   | <u>47524.87</u><br>-      | -                      | 47525  | -      | -                  | -                        | -                      |
| 94  | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2     | 1,8 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 2006   | 1962   | <u>15</u><br>6     | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>17.6</u><br>0,05    |
| 95  | & С130-231-74                | Гнучкі вставки ВВГ-450х450                                                                                               | шт     | 1   | <u>1470.20</u><br>-       | -                      | 1470   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 96  | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм                                                            | шт     | 1   | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 422    | 349    | <u>21</u><br>8     | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07    |
| 97  | & С1630-1119-21<br>варіант 1 | Шумоглушник СР600х350                                                                                                    | шт     | 1   | <u>9456.59</u><br>-       | -                      | 9457   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 98  | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт     | 1   | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15   | 644    | 388    | <u>21</u><br>8     | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>3.4</u><br>0,07     |
| 99  | & С130-263-34                | Заслонка ВЕНТС КР 600х350                                                                                                | шт     | 1   | <u>2294.69</u><br>-       | -                      | 2295   | -      | -                  | -                        | -                      |
| 100 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт     | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | -                      | 1497   | 1480   | -                  | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-       |
| 101 | КБ20-13-16                   | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм                                                             | клапан | 4   | <u>1367.22</u><br>1034,07 | <u>71.40</u><br>27,72  | 5469   | 4136   | <u>286</u><br>111  | <u>9.2800</u><br>0,2261  | <u>37.12</u><br>0,9    |
| 102 | & С1630-182-35               | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-700х400 ССК ТМ                                                         | шт     | 2   | <u>15404.85</u><br>-      | -                      | 30810  | -      | -                  | -                        | -                      |
| 103 | & С1630-182-34               | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-600х400 ССК ТМ                                                         | шт     | 1   | <u>14594.97</u><br>-      | -                      | 14595  | -      | -                  | -                        | -                      |
| 104 | & С1630-182-33               | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-500х400 ССК ТМ                                                         | шт     | 1   | <u>13829.61</u><br>-      | -                      | 13830  | -      | -                  | -                        | -                      |
| 105 | КБ20-13-15                   | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм                                                             | клапан | 199 | <u>910.86</u><br>789,82   | <u>12.60</u><br>4,89   | 181261 | 157174 | <u>2507</u><br>973 | <u>6.8300</u><br>0,0399  | <u>1359.17</u><br>7,94 |

| 1   | 2                           | 3                                                                | 4  | 5   | 6                    | 7             | 8      | 9 | 10            | 11            | 12            |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 106 | & С1630-182-20<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х400 ССК ТМ | шт | 3   | <u>11032.90</u><br>- | <u>-</u><br>- | 33099  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 107 | & С1630-182-20<br>варіант 3 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х300 ССК ТМ | шт | 1   | <u>10405.60</u><br>- | <u>-</u><br>- | 10406  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 108 | & С130-382-66<br>варіант 8  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х350 ССК ТМ | шт | 1   | <u>12424.69</u><br>- | <u>-</u><br>- | 12425  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 109 | & С130-382-66<br>варіант 9  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200х150 ССК ТМ | шт | 18  | <u>11621.14</u><br>- | <u>-</u><br>- | 209181 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 110 | & С1630-182-22<br>варіант 4 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ | шт | 108 | <u>8470.30</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 914792 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 111 | & С1630-182-22<br>варіант 5 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ | шт | 54  | <u>7463.56</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 403032 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 112 | & С1630-182-7<br>варіант 1  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф 125 ССК ТМ   | шт | 14  | <u>7141.43</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 99980  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 113 | & С1630-470-2<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК125                                            | шт | 127 | <u>331.01</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 42038  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 114 | & С1630-470-3<br>варіант 2  | Дросель-клапани ДК150                                            | шт | 4   | <u>414.28</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 1657   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 115 | & С1630-484-18<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 150х150                                       | шт | 13  | <u>368.95</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 4796   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 116 | & С1630-484-16              | Дросель-клапан ДКП 300х200                                       | шт | 2   | <u>665.70</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 1331   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 117 | & С1630-484-16<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 300х300                                       | шт | 30  | <u>707.32</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 21220  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 118 | & С1630-484-51<br>варіант 3 | Дросель-клапан ДКП 400х150                                       | шт | 17  | <u>752.40</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 12791  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 119 | & С1630-484-51<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 400х300                                       | шт | 4   | <u>796.47</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 3186   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                      | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 120 | & С1630-484-51<br>варіант 4  | Дросель-клапан ДКП 400х350                                                                             | шт    | 2     | <u>827.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1654  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 121 | & С1630-484-51<br>варіант 5  | Дросель-клапан ДКП 400х400                                                                             | шт    | 2     | <u>898.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1796  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 122 | & С1630-484-17<br>варіант 2  | Дросель-клапан ДКП 500х300                                                                             | шт    | 4     | <u>938.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3753  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 123 | КБ20-12-5                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних [РР], розмір 100х100, 100х200, 150х200            | ґрати | 264   | <u>287.73</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 75961 | 54862 | <u>8187</u><br>2394 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>480.48</u><br>19,67 |
| 124 | & С1301-1108<br>варіант 1    | Решітка дворядна регульована 2565-2 100х100 ПП Григоренко                                              | шт    | 62    | <u>174.11</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10795 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 125 | & С1301-1109<br>варіант 1    | Решітка дворядна регульована 2565-2 100х200 ПП Григоренко                                              | шт    | 106   | <u>233.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 24727 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 126 | & С1301-1110<br>варіант 1    | Решітка дворядна регульована 2565-2 150х200 ПП Григоренко                                              | шт    | 96    | <u>274.25</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 26328 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 127 | КБ20-12-6                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних [РР], розмір 200х250, 250х250                     | ґрати | 100   | <u>287.73</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 28773 | 20781 | <u>3101</u><br>907  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>182</u><br>7,45     |
| 128 | & С1301-1111<br>варіант 1    | Решітка дворядна регульована 2565-2 200х250 ПП Григоренко                                              | шт    | 46    | <u>361.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16612 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 129 | & С1301-1112<br>варіант 1    | Решітка дворядна регульована 2565-2 250х250 ПП Григоренко                                              | шт    | 56    | <u>415.19</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 23251 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 130 | КБ20-11-1                    | Установлення анемостатів                                                                               | ґрати | 142   | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 36728 | 29509 | <u>4403</u><br>1288 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>258.44</u><br>10,58 |
| 131 | & С130-597-А-30<br>варіант 1 | Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS                                                             | шт    | 142   | <u>225.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 32003 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 132 | КБ20-3-1                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм  | 100м2 | 0,707 | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 63261 | 20625 | <u>460</u><br>181   | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>185.09</u><br>1,48  |
| 133 | КБ20-3-2                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1     | <u>91715.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 91715 | 29172 | <u>650</u><br>256   | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>261.8</u><br>2,09   |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                       | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8              | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 134 | КБ20-3-3                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм | 100м2 | 1,33    | <u>89169.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 118596         | 35524  | <u>759</u><br>299    | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>318.8</u><br>2,44   |
| 135 | КБ26-27-1                   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                   | 10 м2 | 298     | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 229853         | 229853 | <u>-</u><br>-        | <u>6.6700</u><br>-        | <u>1987.66</u><br>-    |
| 136 | & С113-2439-2<br>варіант 1  | Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR                                   | м2    | 490,56  | <u>268.04</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 131490         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 137 | & С114-96-У-15<br>варіант 1 | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                                                                 | м2    | 2555    | <u>291.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 743633         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 138 | С1630-83                    | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                              | кг    | 1784,79 | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 84010          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                        |       |         |                             |                         | 4592118        | 725895 | <u>26791</u><br>8645 |                           | <u>6307.55</u><br>70,3 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |       |         |                             |                         | 4592118        |        |                      |                           |                        |
|     |                             | в тому числі:                                                                                           |       |         |                             |                         |                |        |                      |                           |                        |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                        |       |         |                             |                         | 3839432        |        |                      |                           |                        |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                            |       |         |                             |                         | 734540         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |       |         |                             |                         | 368584         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |       |         |                             |                         | 624,27         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |       |         |                             |                         | 118611         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                   |       |         |                             |                         | <b>4960702</b> |        |                      |                           |                        |
|     |                             | -----                                                                                                   |       |         |                             |                         |                |        |                      |                           |                        |
|     |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                              |       |         |                             |                         | <b>4960702</b> |        |                      |                           |                        |
|     |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                        |       |         |                             |                         | 4592118        | 725895 | <u>26791</u><br>8645 |                           | <u>6307.55</u><br>70,3 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |       |         |                             |                         | 4592118        |        |                      |                           |                        |
|     |                             | в тому числі:                                                                                           |       |         |                             |                         |                |        |                      |                           |                        |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                        |       |         |                             |                         | 3839432        |        |                      |                           |                        |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                            |       |         |                             |                         | 734540         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |       |         |                             |                         | 368584         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |       |         |                             |                         | 624,27         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |       |         |                             |                         | 118611         |        |                      |                           |                        |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                   |       |         |                             |                         | <b>4960702</b> |        |                      |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | -----                               |   |   |   |   |         |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 4960702 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 7002,12 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 853151  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірів

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010/OB2

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації ) № OB2 відомості тощо

Кошторисна вартість 2664,479 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                      | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                           | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Вентиляція</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                        |                         |
|                             |                               | П2-1,П2-2,П2-3,П2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |                        |                         |
| 1                           | & 2308-4001-115               | Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=11750м3/ч, Р=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П2-1); ( маса=0,61)                                                                                          | комплект       | 1         | 401866,00              | 401866                  |
| 2                           | & 2308-4001-114               | Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор припливний L=1740 м3/ч, Р=400Па, вентилятор витяжний L=1315 м3/ч, Р=400Па, рекуператор пластинчастий, фільтр G4, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П2-2); ( маса=0,307) | комплект       | 1         | 269000,00              | 269000                  |
| 3                           | & 2308-4001-113               | Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=9625м3/ч, Р=450Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П2-3); ( маса=0,523)                                                                                          | комплект       | 1         | 361033,00              | 361033                  |
| 4                           | & 2308-4001-112               | Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор припливний L=650м3/ч, Р=450 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, блок автоматичного керування (система П2-4); ( маса=0,107)<br>K1                                                                                                           | комплект       | 1         | 125266,00              | 125266                  |
| 5                           | & 2308-4005-60<br>варіант 1   | Компресорно-конденсаторний блок (N=19.6 кВт, U=380В ), Qx=68 кВт, Q=75 кВт, AVWT-232HKFSE в компл: блок керування Аху-Кіт HZX- 30.0AEC, рефнет HFQ-302F x 2; ( маса=0,402)<br>K2                                                                                                                                             | шт             | 1         | 626400,00              | 626400                  |

Перевірів \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011/ЛГ2

на мережі лікувальних газів

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЛГ2

Кошторисна вартість 1496,551 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,16251 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 549,785 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)   | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                              |                                                                                                     |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                              |                                                                                                     |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                              |                                                                                                     |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                            | 3                                                                                                   | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                              | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                         |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | KM11-60-2                    | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2 | комплект       | 7         | <u>2093.26</u><br>1617,28 | <u>348.34</u><br>123,42       | 14653                   | 11321            | <u>2438</u><br>864            | <u>12.8000</u><br>0,8800           | <u>89.6</u><br>6,16 |
| 2       | & 2402-4058-103<br>варіант 2 | Блок контролю та тривоги на 1 газ (кисень)                                                          | шт             | 7         | <u>24000.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 168000                  | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3       | KM34-133-3                   | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                          | шт             | 15        | <u>694.98</u><br>694,98   | <u>-</u><br>-                 | 10425                   | 10425            | <u>-</u><br>-                 | <u>6.4000</u><br>-                 | <u>96</u><br>-      |
| 4       | & 2307-40015-6<br>варіант 4  | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 APC-1.025.16.2.1                                    | шт             | 1         | <u>7682.85</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 7683                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 5       | & 2307-40015-3<br>варіант 1  | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 APC-1.015.16.2.1                                    | шт             | 14        | <u>5539.02</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 77546                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                            | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8       | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 6  | КМ12-43-4              | Трубопроводи кисневих установок з труб легovaných сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 40-45 мм | 100 м | 0,6  | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 27257   | 20597  | <u>6374</u><br>2426    | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>168</u><br>19,76      |
| 7  | & С1528-24-3           | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5                                                                                      | м     | 60   | <u>548.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 32902   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 8  | варіант 1<br>КМ12-43-1 | Трубопроводи кисневих установок з труб легovaných сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр до 25 мм | 100 м | 12   | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 279705  | 176544 | <u>99762</u><br>31623  | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>1440</u><br>246,95    |
| 9  | & С1528-18-15          | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5                                                                                      | м     | 250  | <u>288.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 72088   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 10 | & С1528-18-18          | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 12х1,0                                                                                      | м     | 300  | <u>147.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 44220   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 11 | & С1528-18-19          | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 10х1,0                                                                                      | м     | 650  | <u>117.99</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 76694   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 12 | & С1534-256-25-22      | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду15/Ду10                                                                                         | шт    | 7    | <u>110.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 772     | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 13 | & С1534-256-25-24      | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду32/Ду15                                                                                         | шт    | 7    | <u>174.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1224    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 14 | & С1534-137-15-34      | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду32хДу32                                                                                         | шт    | 7    | <u>267.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1872    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 15 | & С1534-101-43         | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40                                                                                     | шт    | 10   | <u>227.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2272    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 16 | & С1534-101-41         | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18                                                                                     | шт    | 154  | <u>97.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 14947   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 17 | & С1534-101-46         | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду12                                                                                     | шт    | 210  | <u>82.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 17424   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 18 | & С1534-101-47         | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду10                                                                                     | шт    | 150  | <u>82.95</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 12443   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 19 | КМ12-753-2             | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм                                            | 100 м | 0,6  | <u>9503.30</u><br>5884,80   | <u>109.12</u><br>4,92      | 5702    | 3531   | <u>65</u><br>3         | <u>48.0000</u><br>0,0400   | <u>28.8</u><br>0,02      |
| 20 | КМ12-753-1             | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм                                         | 100 м | 12   | <u>7541.12</u><br>3923,20   | <u>108.54</u><br>4,92      | 90493   | 47078  | <u>1302</u><br>59      | <u>32.0000</u><br>0,0400   | <u>384</u><br>0,48       |
| 21 | КБ19-15-1              | Пневматичне випробування киснепровода /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/                              | 100м  | 12,6 | <u>11139.00</u><br>7887,74  | <u>-</u><br>-              | 140351  | 99386  | <u>-</u><br>-          | <u>54.9400</u><br>-        | <u>692.24</u><br>-       |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                             |       |      |                             |                            | 1098673 | 368882 | <u>109941</u><br>34975 |                            | <u>2898.64</u><br>273,37 |
|    |                        | Разом устаткування, грн.                                                                                                     |       |      |                             |                            | 168000  |        |                        |                            |                          |
|    |                        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                          |       |      |                             |                            | 6597    |        |                        |                            |                          |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5    | 6            | 7        | 8                                                                                              | 9 | 10       | 11       | 12       |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|
|    |                                | <b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |      |              |          | <b>174597</b><br>930673<br><br>451850<br>403857<br>178606<br>268,59<br>51030<br><b>1109279</b> |   |          |          |          |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |              |          |                                                                                                |   |          |          |          |
|    |                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |              |          | <b>1283876</b>                                                                                 |   |          |          |          |
|    |                                | <b>Розділ 2. Матеріали для кріплення трубопроводів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |              |          |                                                                                                |   |          |          |          |
| 22 | & С130-КС22-24-28<br>варіант 4 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 40-44мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 20   | <u>67.64</u> | <u>-</u> | 1353                                                                                           | - | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | -            | -        |                                                                                                |   | -        | -        | -        |
| 23 | & С130-КС22-16-19<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 16-19мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 180  | <u>37.39</u> | <u>-</u> | 6730                                                                                           | - | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | -            | -        |                                                                                                |   | -        | -        | -        |
| 24 | & С130-КС22-10-14<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 10-14мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 950  | <u>30.33</u> | <u>-</u> | 28814                                                                                          | - | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | -            | -        |                                                                                                |   | -        | -        | -        |
| 25 | & С111-1850-60-6               | Шуруп М6/6,0х60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 1150 | <u>2.40</u>  | <u>-</u> | 2760                                                                                           | - | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      | -            | -        |                                                                                                |   | -        | -        | -        |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |              |          | 39657                                                                                          | - | <u>-</u> |          | <u>-</u> |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |              |          |                                                                                                |   | -        |          | -        |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |              |          | 39657                                                                                          |   |          |          |          |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |              |          |                                                                                                |   |          |          |          |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |              |          | 39657                                                                                          |   |          |          |          |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |              |          | <b>39657</b>                                                                                   |   |          |          |          |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |              |          |                                                                                                |   |          |          |          |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |              |          | <b>39657</b>                                                                                   |   |          |          |          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6                           | 7                           | 8      | 9     | 10                    | 11                          | 12                      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|    |                    | <b>Розділ 3. Трубопроводи зі сталевих<br/>водогазопровідних труб по ДСТУ<br/>8936:2019 (для гільз)</b>                                                                                                                     |       |       |                             |                             |        |       |                       |                             |                         |
| 26 | КБ46-26-10         | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм                                              | 100шт | 2,15  | <u>37266.58</u><br>17056,02 | <u>13030.28</u><br>9932,38  | 80123  | 36670 | <u>28015</u><br>21355 | <u>131.1800</u><br>85,2729  | <u>282.04</u><br>183,34 |
| 27 | КБ46-26-26<br>к=60 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм /до 800мм/ | 100шт | 0,35  | <u>58353.52</u><br>23559,62 | <u>13571.33</u><br>12034,89 | 20424  | 8246  | <u>4750</u><br>4212   | <u>181.2000</u><br>104,0760 | <u>63.42</u><br>36,43   |
| 28 | КБ46-26-26<br>к=4  | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм /до240мм/  | 100шт | 1,8   | <u>3890.24</u><br>1570,64   | <u>904.76</u><br>802,33     | 7002   | 2827  | <u>1629</u><br>1444   | <u>12.0800</u><br>6,9384    | <u>21.74</u><br>12,49   |
| 29 | КБ16-6-6           | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм                                                                                                                        | 100м  | 0,3   | <u>35751.14</u><br>7396,24  | <u>1331.08</u><br>416,27    | 10725  | 2219  | <u>399</u><br>125     | <u>61.0100</u><br>3,3385    | <u>18.3</u><br>1        |
| 30 | КБ16-6-3           | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                                                                                                        | 100м  | 0,5   | <u>25174.04</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92     | 12587  | 2953  | <u>311</u><br>105     | <u>48.7100</u><br>1,6512    | <u>24.36</u><br>0,83    |
| 31 | КБ13-16-6          | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,147 | <u>1464.24</u><br>648,17    | <u>84.43</u><br>8,78        | 215    | 95    | <u>12</u><br>1        | <u>4.7800</u><br>0,0720     | <u>0.7</u><br>0,01      |
| 32 | КБ13-26-6          | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,147 | <u>2391.47</u><br>484,25    | <u>63.22</u><br>9,83        | 352    | 71    | <u>9</u><br>1         | <u>3.6200</u><br>0,0804     | <u>0.53</u><br>0,01     |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                             | 131428 | 53081 | <u>35125</u><br>27243 |                             | <u>411.09</u><br>234,11 |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |                             | 131428 |       |                       |                             |                         |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |                             |        |       |                       |                             |                         |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                             | 43222  |       |                       |                             |                         |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |                             | 80324  |       |                       |                             |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                               | 9      | 10                     | 11 | 12                       |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----|--------------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | 41591<br>76,71<br>14574<br><b>173019</b>                                                                                        |        |                        |    |                          |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                                                                                 |        |                        |    |                          |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>173019</b>                                                                                                                   |        |                        |    |                          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 1269758<br><br>168000<br>6597<br><b>174597</b><br>1101758<br><br>534729<br>484181<br>220196<br>345,3<br>65604<br><b>1321954</b> | 421963 | <u>145066</u><br>62218 |    | <u>3309.73</u><br>507,48 |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                                                                                 |        |                        |    |                          |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>1496551</b>                                                                                                                  |        |                        |    |                          |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | <b>4162,51</b><br><b>549785</b>                                                                                                 |        |                        |    |                          |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012/ЕТР2

на монтаж електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР2

Кошторисна вартість 7519,442 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,90092 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1325,199 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                         | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                                  |                                                                            |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин   | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                                  |                                                                            |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                                  |                                                                            |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1          | 2                                | 3                                                                          | 4                 | 5         | 6                         | 7                       | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|            |                                  | <b>Розділ 1. Щитове устаткування</b>                                       |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
|            |                                  | Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ТХ-ОВ                                   |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1          | КБ21-23-1                        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа              | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44 | 2633                    | 1305                | <u>824</u><br>244     | <u>10.3300</u><br>1,7521                | <u>10.33</u><br>1,75 |
|            |                                  | Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ВК                                      |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 2          | КБ21-23-1                        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа              | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44 | 2633                    | 1305                | <u>824</u><br>244     | <u>10.3300</u><br>1,7521                | <u>10.33</u><br>1,75 |
|            |                                  | Шафа АВР з модулем обліку 2-ВРП-2                                          |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 3          | КМ8-573-5                        | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм | шт                | 1         | <u>1121.39</u><br>404,32  | <u>245.05</u><br>72,25  | 1121                    | 404                 | <u>245</u><br>72      | <u>3.2000</u><br>0,5180                 | <u>3.2</u><br>0,52   |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Щит робочого освітлення 2-ВРП-ЩО                                                                                                                       |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 4  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит аварійного освітлення 2-ВРП-ЩОА           | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 5  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит робочого освітлення 2ЩО-0...2ЩО-10 (11шт) | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 6  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 7  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит робочого освітлення 2ЩОА1-0...2ЩОА1-10 (11шт)                  | 100шт | 0,88 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 25626 | 21335 | <u>1124</u><br>997 | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>182.34</u><br>8,62 |
| 8  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 9  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит аварійного освітлення 2ЩОА2-0...2ЩОА2-10 (11шт)                | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 10 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 11 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит розподільний 2ШР-ВК1...2ШР-ВК2-9 (9шт)                         | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 12 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                     | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт)                                                                              |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 13 | КМ8-573-4  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт) | шт    | 16   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 12736 | 6469  | <u>2402</u><br>656 | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>51.2</u><br>4,71   |
| 14 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях<br><br>Щит розподільний 2-ШР-ТХ1...2-ШР-ТХ9 (9шт)                                          | шт    | 26   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 5510  | 5100  | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>41.6</u><br>-      |
| 15 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                 | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |
| 16 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                      | 100шт | 0,72 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 20967 | 17456 | <u>920</u><br>815  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>149.18</u><br>7,05 |
| 17 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                     | 100шт | 0,18 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7139  | 6087  | <u>230</u><br>204  | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>51.42</u><br>1,76  |
| 18 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)<br>Щит розподільний 2-0-ШР-В       | 100шт | 0,27 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7863  | 6546  | <u>345</u><br>306  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>55.94</u><br>2,64  |
| 19 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                 | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 20 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                      | 100шт | 0,2  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 5824  | 4849  | <u>255</u><br>227  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>41.44</u><br>1,96  |
| 21 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А<br>Щит розподільний 2-10-ШР-В, 2-1-ШР-В             | 100шт | 0,02 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 793   | 676   | <u>26</u><br>23    | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>5.71</u><br>0,2    |
| 22 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                 | шт    | 2    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 1331  | 926   | <u>88</u><br>44    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>7.82</u><br>0,34   |
| 23 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                      | 100шт | 0,2  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 5824  | 4849  | <u>255</u><br>227  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>41.44</u><br>1,96  |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                  |      |       |                             |                         | 161554        | 123640 | <u>11030</u><br>6248 |                           | <u>1045,43</u><br>51,01 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                             |                         | 161554        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                             |                         | 26884         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                             |                         | 129888        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                             |                         | 63360         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                             |                         | 105,5         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                             |                         | 20051         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                             |                         | <b>224914</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                        |      |       |                             |                         | <b>224914</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                  |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
| 24 | КБ21-2-7                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 44,2  | <u>5155.32</u><br>4452,19   | <u>176.01</u><br>61,71  | 227865        | 196787 | <u>7780</u><br>2728  | <u>41.0000</u><br>0,4400  | <u>1812,2</u><br>19,45  |
| 25 | & С113-970-8                    | Труба гнучка армована діам. 16мм,                                                                                                                                                 | м    | 1760  | <u>30.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 54314         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & С113-970-9                    | Труба гнучка армована діам. 20мм,                                                                                                                                                 | м    | 20    | <u>41.87</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 837           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & С1545-318-3<br>варіант 1      | Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022                                                                                                 | м    | 50    | <u>329.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16483         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                                 | м    | 2590  | <u>11.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 30562         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & С113-1437-36                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм                                                                                                                                  | шт   | 40    | <u>3.94</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 158           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 30 | & С113-1437-28                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм                                                                                                                                  | шт   | 40    | <u>4.69</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 188           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С1110-15-А-3                  | Тримач оцинкований односторонній, 25мм (ДКС 53343R)                                                                                                                               | шт   | 100   | <u>3.28</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 328           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 32 | & С113-1437-18В                 | Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)                                                                                                                              | шт   | 5180  | <u>12.85</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 66563         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 33 | КБ6-11-7                        | Установлення закладних деталей із металевих труб                                                                                                                                  | т    | 0,633 | <u>31683.73</u><br>30719,77 | <u>347.35</u><br>111,44 | 20056         | 19446  | <u>220</u><br>71     | <u>265.6500</u><br>0,7073 | <u>168.16</u><br>0,45   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 34 | C113-6          | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                          | м     | 150   | <u>245.24</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 36786  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 35 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м  | 29,15 | <u>1180.23</u><br>945,66   | <u>109.17</u><br>70,82    | 34404  | 27566 | <u>3182</u><br>2064  | <u>8.6000</u><br>0,5634   | <u>250.69</u><br>16,42 |
| 36 | КБ21-4-3        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м  | 54,26 | <u>1715.75</u><br>1341,51  | <u>200.00</u><br>127,94   | 93097  | 72790 | <u>10852</u><br>6942 | <u>12.2000</u><br>1,0147  | <u>661.97</u><br>55,06 |
| 37 | КБ21-4-4        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м  | 5,35  | <u>2348.35</u><br>1790,15  | <u>309.36</u><br>191,60   | 12564  | 9577  | <u>1655</u><br>1025  | <u>16.2800</u><br>1,5091  | <u>87.1</u><br>8,07    |
| 38 | КБ21-4-5        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м  | 2     | <u>2575.45</u><br>1855,03  | <u>446.81</u><br>253,92   | 5151   | 3710  | <u>894</u><br>508    | <u>16.8700</u><br>1,9731  | <u>33.74</u><br>3,95   |
| 39 | КМ8-148-4       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг                                                                                | 100 м | 3,45  | <u>8195.39</u><br>4598,78  | <u>2618.10</u><br>917,92  | 28274  | 15866 | <u>9032</u><br>3167  | <u>38.4000</u><br>6,5450  | <u>132.48</u><br>22,58 |
| 40 | КМ8-148-5       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг                                                                                | 100 м | 0,05  | <u>11830.10</u><br>5940,10 | <u>4873.18</u><br>1708,56 | 592    | 297   | <u>244</u><br>85     | <u>49.6000</u><br>12,1825 | <u>2.48</u><br>0,61    |
| 41 | КБ21-15-1       | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                                                             | 100м  | 9,69  | <u>353.16</u><br>261,08    | <u>22.00</u><br>7,71      | 3422   | 2530  | <u>213</u><br>75     | <u>2.1800</u><br>0,0550   | <u>21.12</u><br>0,53   |
| 42 | & 15092-1011-Б  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2                                                                    | м     | 1740  | <u>28.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 49816  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 43 | & 15092-1011-Б1 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2                                                                    | м     | 6130  | <u>45.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 280570 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 44 | & 15092-1011-Б2 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2                                                                    | м     | 75    | <u>76.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5747   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 45 | & 15092-1011-Б4 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2                                                                    | м     | 135   | <u>162.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 21927  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4 | 5    | 6                   | 7             | 8              | 9      | 10                    | 11            | 12                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 46 | & 15092-1011-Б13  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2                                   | м | 200  | <u>182.31</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 36462          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 47 | & 15092-1011-Б5   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2                                   | м | 315  | <u>905.44</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 285214         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 48 | & 15092-1011-Б103 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2                                   | м | 10   | <u>2470.89</u><br>- | <u>-</u><br>- | 24709          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 49 | & 15092-1011-Б104 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2                                  | м | 5    | <u>3094.72</u><br>- | <u>-</u><br>- | 15474          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 50 | & 15092-1011-Б160 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 1175 | <u>126.48</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 148614         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 51 | & 15092-1011-Б161 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 190  | <u>140.49</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 26693          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 52 | & 15092-1011-Б162 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 330  | <u>484.54</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 159898         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 53 | & 15092-1011-Б163 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 70   | <u>402.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 28146          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 54 | & 15092-1011-Б164 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м | 20   | <u>1794.47</u><br>- | <u>-</u><br>- | 35889          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                        |   |      |                     |               | 1750803        | 348569 | <u>34072</u><br>16665 |               | <u>3169.94</u><br>127,12 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |   |      |                     |               | 1750803        |        |                       |               |                          |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                           |   |      |                     |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |   |      |                     |               | 1368162        |        |                       |               |                          |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |   |      |                     |               | 365234         |        |                       |               |                          |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |   |      |                     |               | 186260         |        |                       |               |                          |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                    |   |      |                     |               | 323,69         |        |                       |               |                          |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |   |      |                     |               | 61500          |        |                       |               |                          |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |   |      |                     |               | <b>1937063</b> |        |                       |               |                          |
|    |                   | -----                                                                                                                   |   |      |                     |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                              |   |      |                     |               | <b>1937063</b> |        |                       |               |                          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |                              | <b>Розділ 3. Світильники</b>                                                                                                      |       |      |                             |                           |         |        |                        |                            |                          |
| 55 | КБ21-18-16                   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4                            | 100шт | 7,82 | <u>50826.52</u><br>41902,94 | <u>8135.14</u><br>3718,58 | 397463  | 327681 | <u>63617</u><br>29079  | <u>371.4800</u><br>27,6348 | <u>2904.97</u><br>216,1  |
| 56 | & 1507-1137-P52<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In  | шт    | 540  | <u>2284.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1233819 | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 57 | & 1507-1137-P51<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In | шт    | 150  | <u>2880.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 432057  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 58 | & 1507-1137-P21<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 35Вт, 595x595мм, OWP ECO LED-595                 | шт    | 92   | <u>3839.99</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 353279  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 59 | КБ21-17-5                    | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2                                                    | 100шт | 0,34 | <u>20322.68</u><br>15970,64 | <u>1692.78</u><br>712,36  | 6910    | 5430   | <u>576</u><br>242      | <u>126.4000</u><br>5,2858  | <u>42.98</u><br>1,8      |
| 60 | & 1507-1137-P16<br>варіант 1 | Світильник-бра навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, Бра-100                                                                        | шт    | 34   | <u>603.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20534   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 61 | КБ21-18-1                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2                                     | 100шт | 5,84 | <u>40620.94</u><br>25293,31 | <u>5968.09</u><br>2875,97 | 237226  | 147713 | <u>34854</u><br>16796  | <u>211.2000</u><br>21,5724 | <u>1233.41</u><br>125,98 |
| 62 | & 1507-1137-P19<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54                                                      | шт    | 189  | <u>1668.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 315329  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 63 | & 1507-1137-P20<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54                                             | шт    | 97   | <u>3049.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 295801  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 64 | & 1507-1137-P25<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54                                                               | шт    | 298  | <u>2836.01</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 845131  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 65 | КБ21-18-2                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4                                     | 100шт | 0,92 | <u>50250.42</u><br>32719,63 | <u>8168.17</u><br>3647,33 | 46230   | 30102  | <u>7515</u><br>3356    | <u>273.2100</u><br>27,0724 | <u>251.35</u><br>24,91   |
| 66 | & 1507-1137-P17              | Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K                                                               | шт    | 92   | <u>1121.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 103138  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                  |       |      |                             |                           | 4286917 | 510926 | <u>106562</u><br>49473 |                            | <u>4432.71</u><br>368,79 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |       |      |                             |                           | 4286917 |        |                        |                            |                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5    | 6              | 7 | 8                                                                | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---|------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------|---------------|
|    |                  | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                |   | 3669429<br>560399<br>276622<br>465,74<br>88486<br><b>4563539</b> |       |    |                |               |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                |   |                                                                  |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                |   | <b>4563539</b>                                                   |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Розділ 4. Електроустановочні вироби</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                |   |                                                                  |       |    |                |               |
| 67 | КБ21-22-2        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                                                                                                                                                                                                   | 100шт | 1,01 | <u>3708.89</u> | - | 3746                                                             | 3036  | -  | <u>27.6800</u> | <u>27.96</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <u>3005,77</u> | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 68 | & 290902-559-1P  | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                                                                                                                                        | шт    | 101  | <u>390.82</u>  | - | 39473                                                            | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 69 | КБ21-22-3        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                                                                                                                                                                                                                    | 100шт | 2,35 | <u>3884.81</u> | - | 9129                                                             | 7477  | -  | <u>29.3000</u> | <u>68.86</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <u>3181,69</u> | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 70 | & 290902-559-3P  | Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                                                                                                                                        | шт    | 235  | <u>412.78</u>  | - | 97003                                                            | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 71 | & С1512-1-91     | Коробка відгалужувальна 53500 ДКС                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 395  | <u>51.12</u>   | - | 20192                                                            | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 72 | & С1512-6-10А    | Коробка монтажна в бетон                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 372  | <u>9.37</u>    | - | 3486                                                             | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 73 | & С1545-90-41    | Коробка монтажна під г/к                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 220  | <u>16.14</u>   | - | 3551                                                             | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 74 | КБ21-22-8        | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                                                                                                                                                                                                                       | 100шт | 5,92 | <u>3718.44</u> | - | 22013                                                            | 17884 | -  | <u>27.8200</u> | <u>164.69</u> |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <u>3020,97</u> | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 75 | & С113-2106-901  | Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками                                                                                                                                                                       | шт    | 592  | <u>72.30</u>   | - | 42802                                                            | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 76 | & С1512-6-10Б-2Г | Рамка для розеток подвійна                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 146  | <u>42.73</u>   | - | 6239                                                             | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |
| 77 | & С1512-6-10Б-3Г | Рамка для розеток потрійна                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 50   | <u>57.11</u>   | - | 2856                                                             | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | -              | - |                                                                  |       | -  | -              | -             |

| 1  | 2                | 3                                                                                 | 4    | 5    | 6              | 7             | 8             | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------------|---------------|
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                  |      |      |                |               | 250490        | 28397 | -           |                | 261,51        |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |      |      |                |               | 250490        |       | -           |                | -             |
|    |                  | в тому числі:                                                                     |      |      |                |               |               |       |             |                |               |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |      |      |                |               | 222093        |       |             |                |               |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                      |      |      |                |               | 28397         |       |             |                |               |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |      |      |                |               | 14570         |       |             |                |               |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |      |      |                |               | 25,37         |       |             |                |               |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |      |      |                |               | 4819          |       |             |                |               |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |      |      |                |               | <b>265060</b> |       |             |                |               |
|    |                  | -----                                                                             |      |      |                |               |               |       |             |                |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                        |      |      |                |               | <b>265060</b> |       |             |                |               |
|    |                  | <b>Розділ 5. Кабельні лотки</b>                                                   |      |      |                |               |               |       |             |                |               |
| 78 | КБ21-14-1        | Прокладання лотків                                                                | 100м | 9,69 | <u>7082,43</u> | <u>984,67</u> | 68629         | 54786 | <u>9541</u> | <u>47,2100</u> | <u>457,46</u> |
|    |                  | Кабельні лотки "S5 Combitech"                                                     |      |      | 5653,87        | 292,47        |               |       | 2834        | 2,0963         | 20,31         |
| 79 | & 2405-1015-B8   | Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"                                    | шт   | 1    | <u>1554,65</u> | -             | 1555          | -     | -           | -              | -             |
| 80 | & 2405-1015-1B8  | Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316                          | шт   | 1    | <u>1225,38</u> | -             | 1225          | -     | -           | -              | -             |
| 81 | & 2405-1015-B21  | Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                               | шт   | 2    | <u>239,84</u>  | -             | 480           | -     | -           | -              | -             |
|    | варіант 2        |                                                                                   |      |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 82 | & 2405-1015-1B14 | Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254                         | шт   | 68   | <u>540,35</u>  | -             | 36744         | -     | -           | -              | -             |
| 83 | & 2405-1015-2B14 | Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264                         | шт   | 128  | <u>599,19</u>  | -             | 76696         | -     | -           | -              | -             |
| 84 | & 2405-1015-3B14 | Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265                         | шт   | 108  | <u>915,75</u>  | -             | 98901         | -     | -           | -              | -             |
| 85 | & 2405-1015-4B14 | Лоток перфорований 100x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262                         | шт   | 22   | <u>399,74</u>  | -             | 8794          | -     | -           | -              | -             |
| 86 | & 2405-1015-B10  | Кут горизонтальний 90* 200x50 "ДКС Україна" 36004                                 | шт   | 86   | <u>312,57</u>  | -             | 26881         | -     | -           | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                   |      |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 87 | & 2405-1015-B12  | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124 | шт   | 18   | <u>387,33</u>  | -             | 6972          | -     | -           | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                   |      |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |



| 1  | 2                               | 3                                                                                                | 4  | 5   | 6                   | 7             | 8             | 9     | 10                  | 11            | 12                     |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|---------------|------------------------|
| 88 | & 2405-1015-B21<br>варіант 1    | Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"<br><br>Кабельні лотки "L5 Combitech"         | шт | 108 | <u>186.65</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 20158         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 89 | & 2405-1015-B8<br>варіант 1     | Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050                                            | шт | 18  | <u>1524.36</u><br>- | <u>-</u><br>- | 27438         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 90 | & 2405-1015-B9<br>варіант 1     | Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527<br><br>Система "B5 Combitech" | шт | 18  | <u>398.34</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7170          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 91 | & 2405-1016-B31                 | Консоль L200, 35530, фірма "DKC"                                                                 | шт | 148 | <u>127.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 18809         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 92 | & 2405-1016-B130                | Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"                                                               | шт | 436 | <u>100.83</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 43962         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 93 | & 2405-1016-B131                | Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"                                                               | шт | 216 | <u>120.77</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 26086         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 94 | & 2405-1016-B132                | Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"                                                               | шт | 10  | <u>152.24</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1522          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 95 | & 2405-1015-B24-K0<br>варіант 1 | Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"                                                           | шт | 108 | <u>83.53</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 9021          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 96 | & C111-1381-1                   | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=1000 мм                                                | шт | 200 | <u>82.78</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 16556         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
| 97 | & C111-1381-3                   | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=2000 мм                                                | шт | 20  | <u>165.40</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 3308          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                 |    |     |                     |               | 500907        | 54786 | <u>9541</u><br>2834 |               | <u>457.46</u><br>20,31 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                    |    |     |                     |               | 500907        |       |                     |               |                        |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                    |    |     |                     |               |               |       |                     |               |                        |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                 |    |     |                     |               | 436580        |       |                     |               |                        |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                     |    |     |                     |               | 57620         |       |                     |               |                        |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                  |    |     |                     |               | 27958         |       |                     |               |                        |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |    |     |                     |               | 46,34         |       |                     |               |                        |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                              |    |     |                     |               | 8805          |       |                     |               |                        |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                            |    |     |                     |               | <b>528865</b> |       |                     |               |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10            | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|---------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 5</b>                           |   |   |   |   | <b>528865</b>   |         |               |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 6950671         | 1066318 | <u>161205</u> |    | <u>9367.05</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                 |         | <u>75220</u>  |    | <u>567,23</u>  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 6950671         |         |               |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |         |               |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 5723148         |         |               |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 1141538         |         |               |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 568771          |         |               |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 966,64          |         |               |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 183661          |         |               |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>7519442</b>  |         |               |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>7519442</b>  |         |               |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>10900,92</b> |         |               |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>1325199</b>  |         |               |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013/ЕТР2

придбання обладнання електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР2 відомості тощо

Кошторисна вартість 580,522 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1517-2071-7-Р3              | Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ТХ-ОВ<br>-----<br>Шафа ввідно-розподільчий пристрій 2-ВРП-ТХ-ОВ; ( маса=0,1)<br>Ввідно-розподільний пристрій 2-ВРП-ВК<br>----- | шт             | 1         | 79664,00               | 79664                   |
| 2      | & 1517-2071-7-Р4              | Шафа ввідно-розподільчий пристрій 2-ВРП-ВК; ( маса=0,1)<br>Шафа АВР з модулем обліку 2-ВРП-2<br>-----                                                             | шт             | 1         | 51255,00               | 51255                   |
| 3      | & 1517-2071-7-Р5              | Шафа АВР з модулем обліку 2-ВРП-2; ( маса=0,05)<br>Щит робочого освітлення 2-ВРП-ЩО<br>-----                                                                      | шт             | 1         | 49507,00               | 49507                   |
| 4      | & 1517-1090-Р40               | Щит робочого освітлення 2-ВРП-ЩО; ( маса=0,005)<br>Щит аварійного освітлення 2-ВРП-ЩОА<br>-----                                                                   | шт             | 1         | 17814,00               | 17814                   |
| 5      | & 1517-1090-Р41               | Щит аварійного освітлення 2-ВРП-ЩОА; ( маса=0,005)<br>Щит робочого освітлення 2ЩО-0...2ЩО-10 (11шт)<br>-----                                                      | шт             | 1         | 11118,00               | 11118                   |
| 6      | & 1517-1090-Р30               | Шафа навісна на 1х12 мод. ЩРН-П-12; ( маса=0,0002)                                                                                                                | шт             | 11        | 316,70                 | 3484                    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 7  | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 8  | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит робочого освітлення 2ЩОА1-0...2ЩОА1-10 (11шт)   | шт | 77 | 235,80  | 18157 |
| 9  | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 10 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 11 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит аварійного освітлення 2ЩОА2-0...2ЩОА2-10 (11шт) | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 12 | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 13 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 14 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 2ШР-ВК1...2ШР-ВК2-9 (9шт)          | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 15 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)<br>Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)           | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 16 | & 1503-8800-1                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)           | шт | 6  | 8793,00 | 52758 |
| 17 | & 1503-8800-2                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)          | шт | 10 | 8754,00 | 87540 |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                  | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 18 | & 1504-1060-483<br>варіант 1  | Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; ( маса=0,00014)<br><br>Щит розподільний 2-ШР-ТХ1...2-ШР-ТХ9 (9шт)       | шт | 26 | 161,53  | 4200  |
| 19 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)                                                   | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 20 | & 9000-1099-2-63<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; ( маса=0,000235)                                                 | шт | 9  | 1545,00 | 13905 |
| 21 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; ( маса=0,000235)                                      | шт | 36 | 235,80  | 8489  |
| 22 | & 9000-1099-2-64<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; ( маса=0,000235)                                            | шт | 27 | 250,80  | 6772  |
| 23 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                            | шт | 9  | 943,20  | 8489  |
| 24 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                            | шт | 9  | 990,80  | 8917  |
| 25 | & 9000-1099-2-67              | Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigі кат. N196.66; ( маса=0,0003)<br>Щит розподільний 2-0-ШР-В | шт | 27 | 1651,20 | 44582 |
| 26 | & 1517-1090-Р35               | Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 ( № 13437); ( маса=0,001)                                                           | шт | 1  | 5073,30 | 5073  |
| 27 | & 9000-1099-2-68              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; ( маса=0,0003)                                              | шт | 1  | 1785,80 | 1786  |
| 28 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                            | шт | 3  | 943,20  | 2830  |
| 29 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                            | шт | 1  | 990,80  | 991   |
| 30 | & 9000-1099-2-69              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; ( маса=0,000235)                                            | шт | 11 | 856,60  | 9423  |
| 31 | & 9000-1099-2-70              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; ( маса=0,000235)                                            | шт | 5  | 260,00  | 1300  |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                               | 4  | 5  | 6       | 7             |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
| 32 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 2-10-ШР-В, 2-1-ШР-В | шт | 1  | 245,00  | 245           |
| 33 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 2  | Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; ( маса=0,0003)                                                     | шт | 2  | 2093,30 | 4187          |
| 34 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; ( маса=0,000235)                                         | шт | 2  | 943,20  | 1886          |
| 35 | & 9000-1099-2-71<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; ( маса=0,000235)                                         | шт | 2  | 910,00  | 1820          |
| 36 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)                                         | шт | 16 | 245,00  | 3920          |
|    |                               | <b>Разом</b>                                                                                                                    |    |    |         | <b>558586</b> |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                   |    |    |         | 21936         |
|    |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                      |    |    |         | <b>580522</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014/АГП1

на автоматичне газове пожежогасіння

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації) № АГП1

Кошторисна вартість 1882,288 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,05169 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 474,713 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч..           | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                   |                            |                                                                                                         |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|                   |                            |                                                                                                         |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|                   |                            |                                                                                                         |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1                 | 2                          | 3                                                                                                       | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|                   |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                             |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1                 | КМ10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                          | шт             | 2         | <u>7177,71</u><br>7030,91 | <u>1,73</u><br>0,28           | 14355                   | 14062            | <u>3</u><br>1                 | <u>60.8000</u><br>0,0026           | <u>121.6</u><br>0,01 |
| 2                 | КМ8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2                               | шт             | 8         | <u>254.53</u><br>196,16   | <u>55.00</u><br>19,28         | 2036                    | 1569             | <u>440</u><br>154             | <u>1.6000</u><br>0,1375            | <u>12.8</u><br>1,1   |
| 3                 | КМ10-668-3                 | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                    | шт             | 16        | <u>371.80</u><br>347,49   | <u>2.00</u><br>0,33           | 5949                    | 5560             | <u>32</u><br>5                | <u>3.2000</u><br>0,0030            | <u>51.2</u><br>0,05  |
| 4                 | КМ10-669-1                 | Прилад сигналізуючий ємкісний                                                                           | шт             | 30        | <u>2515.25</u><br>2035,26 | <u>1.40</u><br>0,23           | 75458                   | 61058            | <u>42</u><br>7                | <u>17.6000</u><br>0,0021           | <u>528</u><br>0,06   |
| 5 & 1503-11052-98 |                            | Вогнегасна речовина FK-5-1-12                                                                           | кг             | 558       | <u>1530.36</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 853941                  | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 6                 | КМ10-668-2                 | Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 18        | <u>374.73</u><br>347,49   | <u>1.73</u><br>0,28           | 6745                    | 6255             | <u>31</u><br>5                | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>57.6</u><br>0,05  |

| 1                 | 2                             | 3                                                      | 4  | 5    | 6              | 7           | 8              | 9     | 10         | 11             | 12          |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----|------|----------------|-------------|----------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 7                 | КМ10-667-8                    | Прилад ОПС на 4 промені                                | шт | 1    | <u>1443.47</u> | <u>1.40</u> | 1443           | 1390  | <u>1</u>   | <u>12.8000</u> | <u>12.8</u> |
|                   |                               |                                                        |    |      | 1389.95        | 0,23        |                |       | -          | 0,0021         | -           |
| 8 & 1516-1004-20  | Діод КД521А                   |                                                        | шт | 10   | <u>2.60</u>    | <u>-</u>    | 26             | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|                   |                               |                                                        |    |      | -              | -           |                |       | -          | -              | -           |
|                   |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                       |    |      |                |             | 959953         | 89894 | <u>549</u> |                | <u>784</u>  |
|                   |                               |                                                        |    |      |                |             |                |       | 172        |                | 1,27        |
|                   |                               | Разом устаткування, грн.                               |    |      |                |             | 26             |       |            |                |             |
|                   |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |    |      |                |             | 1              |       |            |                |             |
|                   |                               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |    |      |                |             | <b>27</b>      |       |            |                |             |
|                   |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |      |                |             | 959927         |       |            |                |             |
|                   |                               | в тому числі:                                          |    |      |                |             |                |       |            |                |             |
|                   |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |      |                |             | 869484         |       |            |                |             |
|                   |                               | всього заробітна плата, грн.                           |    |      |                |             | 90066          |       |            |                |             |
|                   |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |      |                |             | 40514          |       |            |                |             |
|                   |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |                |             | 62,29          |       |            |                |             |
|                   |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |      |                |             | 11833          |       |            |                |             |
|                   |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |      |                |             | <b>1000441</b> |       |            |                |             |
|                   |                               | -----                                                  |    |      |                |             |                |       |            |                |             |
|                   |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                             |    |      |                |             | <b>1000468</b> |       |            |                |             |
| 9 & 1503-11052-98 |                               | <b>Розділ 2. Підмінний фонд</b>                        |    |      |                |             |                |       |            |                |             |
|                   | Вогнегасна речовина FK-5-1-12 |                                                        | кг | 74,4 | <u>1530.36</u> | <u>-</u>    | 113859         | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|                   |                               |                                                        |    |      | -              | -           |                |       | -          | -              | -           |
|                   |                               | Разом прямі витрати по розділу 2                       |    |      |                |             | 113859         | -     | <u>-</u>   |                | <u>-</u>    |
|                   |                               |                                                        |    |      |                |             |                |       | -          |                | -           |
|                   |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |      |                |             | 113859         |       |            |                |             |
|                   |                               | в тому числі:                                          |    |      |                |             |                |       |            |                |             |
|                   |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |      |                |             | 113859         |       |            |                |             |
|                   |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |      |                |             | <b>113859</b>  |       |            |                |             |
|                   |                               | -----                                                  |    |      |                |             |                |       |            |                |             |
|                   |                               | <b>Всього по розділу 2</b>                             |    |      |                |             | <b>113859</b>  |       |            |                |             |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                        | 7                      | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|    |                 | <b>Розділ 3. Кабелі і провoda</b>                                                                                                                                        |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
| 10 | КБ21-4-1        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м  | 59,1   | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77  | 56263         | 48155 | <u>4667</u><br>3060 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>437.93</u><br>24,41 |
| 11 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>   | 100м  | 0,1    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82 | 118           | 95    | <u>11</u><br>7      | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>0.86</u><br>0,06    |
| 12 | & C1545-1183-3  | Провід ПСВВ 2х0,4                                                                                                                                                        | м     | 1530   | <u>3.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4896          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 13 | & C154-100-31   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2х2х0,8                                                                                                                          | 1000м | 3,774  | <u>24182.90</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 91266         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 14 | & C154-100-30   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8                                                                                                                          | 1000м | 0,714  | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 8760          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 15 | & 15098-99962-5 | Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8                                                                                                                                              | м     | 10,2   | <u>10.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 105           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 16 | & C153-42-310   | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                    | 1000м | 0,0102 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 461           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                         |       |        |                          |                        | 161869        | 48250 | <u>4678</u><br>3067 |                         | <u>438.79</u><br>24,47 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                            |       |        |                          |                        | 161869        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                            |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                         |       |        |                          |                        | 108941        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                             |       |        |                          |                        | 51317         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                          |       |        |                          |                        | 26047         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                   |       |        |                          |                        | 44,94         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                      |       |        |                          |                        | 8537          |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                    |       |        |                          |                        | <b>187916</b> |       |                     |                         |                        |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                    |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                               |       |        |                          |                        | <b>187916</b> |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Розділ 4. Матеріали</b>                                                                                                                                               |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
| 17 | КМ10-668-4      | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей                                                                                    | шт    | 8      | <u>192.60</u><br>173,74  | <u>-</u><br>-          | 1541          | 1390  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-       |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 18 | & 1504-15414-1              | Датчик магнітоконтантний СОМК 1-8                                                                                                                                                 | шт   | 8     | <u>129.56</u><br>-        | -                      | 1036          | -      | -                    | -                        | -                      |
| 19 | & С1512-1-1-ІА<br>варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30                                                                                                                                       | шт   | 16    | <u>397.90</u><br>-        | -                      | 6366          | -      | -                    | -                        | -                      |
| 20 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 59    | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 275533        | 262679 | <u>10385</u><br>3641 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>2419</u><br>25,96   |
| 21 | & С113-953-А-6              | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м    | 6018  | <u>11.81</u><br>-         | -                      | 71073         | -      | -                    | -                        | -                      |
| 22 | & С111-136-11<br>варіант 2  | Тримач кабельний UDF6                                                                                                                                                             | шт.  | 11800 | <u>4.18</u><br>-          | -                      | 49324         | -      | -                    | -                        | -                      |
| 23 | & С111-136-11<br>варіант 1  | Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ                                                                                                                                                           | шт.  | 11800 | <u>3.23</u><br>-          | -                      | 38114         | -      | -                    | -                        | -                      |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 442987        | 264069 | <u>10385</u><br>3641 |                          | <u>2431.8</u><br>25,96 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 442987        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                        |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 168533        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 267710        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                        | 137058        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                           |                        | 238,17        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 45250         |        |                      |                          |                        |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                        | <b>580045</b> |        |                      |                          |                        |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                        |
|    |                             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                        | <b>580045</b> |        |                      |                          |                        |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 1678668       | 402213 | <u>15612</u><br>6880 |                          | <u>3654.59</u><br>51,7 |
|    |                             | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                          |      |       |                           |                        | 26            |        |                      |                          |                        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 1             |        |                      |                          |                        |
|    |                             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | <b>27</b>     |        |                      |                          |                        |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 1678642       |        |                      |                          |                        |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                        |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 1260817       |        |                      |                          |                        |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 409093        |        |                      |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                          | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 203619<br>345,4<br>65620<br><b>1882261</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>1882288</b>                             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>4051,69</b><br><b>474713</b>            |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-015/АГП1

автоматичне газове пожежогасіння

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № АГП1 відомості тощо

Кошторисна вартість 312,346 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                      | Документ, що обґрунтовує ціну         | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                     | 3                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання</b> |                                       |                                                                                                                        |                |           |                        |                         |
| 1                           | & 2402-4058-10<br>варіант 2           | Прилад приймально-контрольний пожежний в комплекті з 4-ма акумуляторами 12В; 7,0 Ач, ППКП «Гамма-108САТ»; ( маса=0,01) | шт             | 2         | 20833,00               | 41666                   |
| 2                           | & 1715-10063-1<br>варіант 2           | Блок дистанційного керування БДУ "Гамма-САТ"; ( маса=0,0003)                                                           | шт             | 8         | 2029,10                | 16233                   |
| 3                           | & 1602-30076-52<br>варіант 1          | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ"; ( маса=0,00022)                                                           | шт             | 8         | 725,00                 | 5800                    |
| 4                           | & 1602-30076-51<br>варіант 1          | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ"; ( маса=0,00022)                                                               | шт             | 8         | 725,00                 | 5800                    |
| 5                           | & 2402-4061-55<br>варіант 1           | Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; ( маса=0,01)                                             | шт             | 30        | 6667,00                | 200010                  |
| 6                           | & 301-163-1-68                        | Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; ( маса=0,00015)                                        | шт             | 18        | 191,10                 | 3440                    |
| 7                           | & 1700-30018<br>варіант 1<br>1 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)                                                      | шт             | 1         | 440,00                 | 440                     |
| 8                           | & 1601-2211-10                        | Резистор 2,2 кОм±5%; ( маса=0,000005)                                                                                  | шт             | 50        | 1,20                   | 60                      |
| 9                           | & 1601-2211-10<br>варіант 1           | Резистор 3,9 кОм±5%; ( маса=0,000005)                                                                                  | шт             | 30        | 1,50                   | 45                      |

| 1  | 2                           | 3                                                                               | 4  | 5 | 6       | 7             |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------------|
|    |                             | Разом по розділу 1                                                              |    |   |         | 273494        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                   |    |   |         | 10740         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                      |    |   |         | <b>284234</b> |
|    |                             | <b>Розділ 2. Підмінний фонд</b>                                                 |    |   |         |               |
| 10 | & 2402-4061-55<br>варіант 1 | Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; ( маса=0,01)      | шт | 4 | 6667,00 | 26668         |
| 11 | & 301-163-1-68              | Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; ( маса=0,00015) | шт | 2 | 191,10  | 382           |
|    |                             | Разом по розділу 2                                                              |    |   |         | 27050         |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                   |    |   |         | 1062          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                      |    |   |         | <b>28112</b>  |
|    |                             | <b>Разом</b>                                                                    |    |   |         | <b>300544</b> |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                   |    |   |         | 11802         |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                                      |    |   |         | <b>312346</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016/СПС1**  
**на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС1

Кошторисна вартість 1747,624 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,84499 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 913,744 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b>                                                                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                                     | шт             | 1         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 2523                    | 2432             | 1                             | <u>22.4000</u>                     | <u>22.4</u>   |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -             |
| 2       | КМ10-667-9                 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені                                                 | шт             | 5         | <u>3307.25</u>         | <u>1.40</u>                   | 16536                   | 16243            | 7                             | <u>28.8000</u>                     | <u>144</u>    |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 3248,64                | 0,23                          |                         |                  | 1                             | 0,0021                             | 0,01          |
| 3       | КМ10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 502       | <u>402.47</u>          | <u>1.73</u>                   | 202040                  | 174440           | <u>868</u>                    | <u>3.2000</u>                      | <u>1606.4</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 347,49                 | 0,28                          |                         |                  | 141                           | 0,0026                             | 1,31          |
| 4       | КМ10-668-1                 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні      | шт             | 98        | <u>216.58</u>          | <u>6.72</u>                   | 21225                   | 17027            | <u>659</u>                    | <u>1.6000</u>                      | <u>156.8</u>  |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 173,74                 | 1,10                          |                         |                  | 108                           | 0,0101                             | 0,99          |
| 5       | КМ10-668-4                 | Сповіщувач ПС автоматичний контактний                                                                 | шт             | 34        | <u>192.60</u>          | -                             | 6548                    | 5907             | -                             | <u>1.6000</u>                      | <u>54.4</u>   |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 6       | & С1504-45-2003            | Захисне скло для сповіщувачів ручних                                                                  | шт             | 34        | <u>42.84</u>           | -                             | 1457                    | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5   | 6                       | 7                     | 8             | 9      | 10                  | 11                      | 12                     |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 7 | & 1800-30025    | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                                                                                               | шт   | 600 | <u>56.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 33678         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|   |                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                         |      |     |                         |                       | 284007        | 216049 | <u>1535</u><br>250  |                         | <u>1984</u><br>2,31    |
|   |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |     |                         |                       | 284007        |        |                     |                         |                        |
|   |                 | в тому числі:                                                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|   |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |     |                         |                       | 66423         |        |                     |                         |                        |
|   |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |      |     |                         |                       | 216299        |        |                     |                         |                        |
|   |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |      |     |                         |                       | 99592         |        |                     |                         |                        |
|   |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                   |      |     |                         |                       | 156,93        |        |                     |                         |                        |
|   |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |      |     |                         |                       | 29814         |        |                     |                         |                        |
|   |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       | <b>383599</b> |        |                     |                         |                        |
|   |                 | -----                                                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|   |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                               |      |     |                         |                       | <b>383599</b> |        |                     |                         |                        |
| 8 | & С1504-45-2003 | <b>Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів</b>                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|   |                 | Захисне скло для сповіщувачів ручних                                                                                                                     | шт   | 3   | <u>42.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 129           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|   |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                         |      |     |                         |                       | 129           | -      | <u>-</u><br>-       |                         | <u>-</u><br>-          |
|   |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |     |                         |                       | 129           |        |                     |                         |                        |
|   |                 | в тому числі:                                                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|   |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |     |                         |                       | 129           |        |                     |                         |                        |
|   |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       | <b>129</b>    |        |                     |                         |                        |
|   |                 | -----                                                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|   |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                               |      |     |                         |                       | <b>129</b>    |        |                     |                         |                        |
| 9 | КБ21-4-1        | <b>Розділ 3. Кабелі та проводи ПС</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|   |                 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 38  | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 36176         | 30962  | <u>3001</u><br>1967 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>281.58</u><br>15,69 |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 10                                                     | КБ21-4-6        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2               | 100м  | 17,74  | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77   | 10125         | 6613   | <u>1401</u><br>918  | <u>3.3900</u><br>0,4130  | <u>60.14</u><br>7,33   |
| 11                                                     | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                            | 100м  | 0,15   | <u>1180.23</u><br>945,66  | <u>109.17</u><br>70,82  | 177           | 142    | <u>16</u><br>11     | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>1.29</u><br>0,08    |
| 12                                                     | КБ21-13-1       | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                                     | 100м  | 1,06   | <u>1784.00</u><br>749,70  | <u>969.74</u><br>272,04 | 1891          | 795    | <u>1028</u><br>288  | <u>6.2600</u><br>2,2579  | <u>6.64</u><br>2,39    |
| 13                                                     | & С153-42-310   | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2                                                                                                                         | 1000м | 0,0153 | <u>45216.59</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 692           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 14                                                     | & С154-100-30   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8                                                                                                                                   | 1000м | 0,357  | <u>12269.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 4380          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 15                                                     | & 15098-99962-5 | Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8                                                                                                                                                       | м     | 5436,6 | <u>10.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 55943         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 109384        | 38512  | <u>5446</u><br>3184 |                          | <u>349.65</u><br>25,49 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 109384        |        |                     |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |               |        |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 65426         |        |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 41696         |        |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 21125         |        |                     |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 36,39         |        |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 6912          |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>130509</b> |        |                     |                          |                        |
| -----                                                  |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |               |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>130509</b> |        |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 4. Матеріали ПС</b>                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |               |        |                     |                          |                        |
| 16                                                     | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 38     | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71  | 177462        | 169183 | <u>6688</u><br>2345 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1558</u><br>16,72   |
| 17                                                     | & С113-953-А-6  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м     | 3876   | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 45776         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6                                | 7                             | 8      | 9      | 10                     | 11                              | 12                          |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 18 | & C113-2124-B-1<br>варіант 1 | Хомут-кліпса E.ENEXT 20                                                                                                            | шт   | 7100 | <u>1.59</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 11289  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 19 | & C111-136-11<br>варіант 3   | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                            | шт.  | 500  | <u>12.55</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 6275   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 20 | & C111-136-11<br>варіант 1   | Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ                                                                                                            | шт.  | 500  | <u>3.23</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 1615   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 21 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                                                                    | 100м | 0,76 | <u>3984.67</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 3028   | 2917   | <u>83</u><br><u>37</u> | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>24.93</u><br><u>0,31</u> |
| 22 | & C1545-89-2-25              | Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м                                            | м    | 8    | <u>281.08</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 2249   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 23 | & C1545-8120-50              | З'єднання на стик кришок GAN (00889)                                                                                               | шт   | 4    | <u>148.54</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 594    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 24 | & C1545-8120-51              | З'єднання на стик профілів SGAN (00833)                                                                                            | шт   | 8    | <u>12.68</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 101    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 25 | & C1511-66-6-78-50           | Пластиковий кабель канал TMC 22x10                                                                                                 | м    | 68   | <u>29.65</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 2016   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 26 | C113-11                      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм    | м    | 10   | <u>519.86</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 5199   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 27 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів та лотків                                                                                                      | 100м | 0,3  | <u>3956.66</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 1187   | 1151   | <u>33</u><br><u>14</u> | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>9.84</u><br><u>0,12</u>  |
| 28 | & C1545-8120-49              | Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.                                                                                         | м    | 30   | <u>135.29</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 4059   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 29 | & C1545-479-105              | Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС                                                                                         | шт   | 20   | <u>96.31</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 1926   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 30 | & C1545-479-106              | Комплект 2 СМ000711 ДКС                                                                                                            | шт   | 40   | <u>22.05</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 882    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 31 | & C1545-479-107              | Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС                                                                                            | шт   | 40   | <u>78.36</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 3134   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                   |      |      |                                  |                               | 266792 | 173251 | <u>6804</u><br>2396    |                                 | <u>1592.77</u><br>17,15     |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. |      |      |                                  |                               | 266792 |        |                        |                                 |                             |
|    |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                  |                               | 86737  |        |                        |                                 |                             |
|    |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                  |                               | 175647 |        |                        |                                 |                             |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5   | 6                       | 7                   | 8                                                                        | 9     | 10              | 11                      | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |      |     |                         |                     | 89892<br>156,17<br>29670<br><b>356684</b>                                |       |                 |                         |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                         |                     |                                                                          |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                         |                     | <b>356684</b>                                                            |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Розділ 5. Обладнання ОС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                         |                     |                                                                          |       |                 |                         |                      |
| 32 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 206 | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 80208                                                                    | 76230 | <u>-</u><br>-   | <u>3.2000</u><br>-      | <u>659.2</u><br>-    |
| 33 | КМ10-668-3                   | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 49  | <u>371.80</u><br>347,49 | <u>2.00</u><br>0,33 | 18218                                                                    | 17027 | <u>98</u><br>16 | <u>3.2000</u><br>0,0030 | <u>156.8</u><br>0,15 |
| 34 | & 290116-5433-1<br>варіант 1 | Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 40  | <u>617.70</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 24708                                                                    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 35 | & 290116-5433-2<br>варіант 2 | Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 8   | <u>561.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 4493                                                                     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 36 | & 290116-5433-2<br>варіант 1 | Сповіслювач світловий напрямку руху "Стрілка". ОС-6.4                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 1   | <u>561.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 562                                                                      | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КМ10-3-8                     | Ящик живлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ящик | 5   | <u>566.40</u><br>555,07 | <u>-</u><br>-       | 2832                                                                     | 2775  | <u>-</u><br>-   | <u>4.8000</u><br>-      | <u>24</u><br>-       |
| 38 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 1   | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 389                                                                      | 370   | <u>-</u><br>-   | <u>3.2000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-      |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |                         |                     | 131410                                                                   | 96402 | <u>98</u><br>16 |                         | <u>843.2</u><br>0,15 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |     |                         |                     | 131410<br><br>34910<br>96418<br>43004<br>65,31<br>12405<br><b>174414</b> |       |                 |                         |                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                        | 7                      | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|    |               | -----                                                                                                                                                                                             |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                        |       |        |                          |                        | <b>174414</b> |       |                     |                         |                        |
| 39 | КБ21-4-1      | <b>Розділ 6. Кабелі та проводи ОС</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 47,5   | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77  | 45220         | 38703 | <u>3751</u><br>2459 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>351.98</u><br>19,62 |
| 40 | КБ21-4-6      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                               | 100м  | 14,15  | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77  | 8076          | 5275  | <u>1117</u><br>733  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>47.97</u><br>5,84   |
| 41 | КБ21-4-2      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                                            | 100м  | 0,3    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82 | 354           | 284   | <u>33</u><br>21     | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>2.58</u><br>0,17    |
| 42 | & C153-42-310 | Кабель вогнестійкий 3 x 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3x2,5 мм2                                                                                                                                         | 1000м | 0,0306 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 1384          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 43 | & C154-100-30 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                                   | 1000м | 6,2883 | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 77153         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                  |       |        |                          |                        | 132187        | 44262 | <u>4901</u><br>3213 |                         | <u>402.53</u><br>25,63 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                     |       |        |                          |                        | 132187        |       |                     |                         |                        |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                                                     |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                  |       |        |                          |                        | 83024         |       |                     |                         |                        |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                      |       |        |                          |                        | 47475         |       |                     |                         |                        |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                   |       |        |                          |                        | 24084         |       |                     |                         |                        |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                            |       |        |                          |                        | 41,53         |       |                     |                         |                        |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                               |       |        |                          |                        | 7891          |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                             |       |        |                          |                        | <b>156271</b> |       |                     |                         |                        |
|    |               | -----                                                                                                                                                                                             |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                        |       |        |                          |                        | <b>156271</b> |       |                     |                         |                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 7. Матеріали ОС</b>                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
| 44 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 46   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 214822        | 204801 | <u>8096</u><br>2839 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1886</u><br>20,24   |
| 45 | & С113-953-А-6              | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)                                                                                                                                       | м    | 4692 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 55413         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 46 | & С111-136-11<br>варіант 3  | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                                                                          | шт.  | 9200 | <u>12.55</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 115460        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 47 | & С111-136-11<br>варіант 1  | Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ                                                                                                                                                          | шт.  | 9200 | <u>3.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 29716         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 48 | & С1512-1-1-ІА<br>варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30                                                                                                                                      | шт   | 6    | <u>397.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2387          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 49 | & С1512-6-27<br>варіант 1   | Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100                                                                                                                                       | шт   | 19   | <u>397.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 7562          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 50 | & С113-2124-Б-9             | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800                                                                                                                 | шт   | 5    | <u>103.71</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 519           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 51 | & С1512-14-19               | Колодка клемна (12 кл.) (94,5х8) (43112 FV)                                                                                                                                      | шт   | 10   | <u>48.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 482           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 52 | КБ21-12-2                   | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                  | 100м | 1,5  | <u>3984.67</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29 | 5977          | 5757   | <u>165</u><br>72    | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>49.2</u><br>0,6     |
| 53 | & С1511-66-6-78-50          | Пластиковий кабель канал ТМС 22х10                                                                                                                                               | м    | 150  | <u>29.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4448          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 436786        | 210558 | <u>8261</u><br>2911 |                          | <u>1935.2</u><br>20,84 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | 436786        |        |                     |                          |                        |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 217967        |        |                     |                          |                        |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                     |      |      |                           |                        | 213469        |        |                     |                          |                        |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 109232        |        |                     |                          |                        |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 189,74        |        |                     |                          |                        |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                              |      |      |                           |                        | 36048         |        |                     |                          |                        |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                            |      |      |                           |                        | <b>546018</b> |        |                     |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>                           |   |   |   |   | <b>546018</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1360695        | 779034 | <u>27045</u> |    | <u>7107.35</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 11970        |    | 91,57          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1360695        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 554616         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 791004         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 386929         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 646,07         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 122740         |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1747624</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1747624</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>7844,99</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>913744</b>  |        |              |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-017/СПС1

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № СПС1 відомості тощо

Кошторисна вартість 411,989 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                         | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                             | 3                                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b> |                               |                                                                                                                                          |                |           |                        |                         |
| 1                              | & 2402-4058-105<br>варіант 1  | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                        | шт             | 1         | 39030,00               | 39030                   |
| 2                              | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                                                                      | шт             | 5         | 805,00                 | 4025                    |
| 3                              | & 1700-30002                  | Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 502       | 360,00                 | 180720                  |
| 4                              | & 1700-30004                  | Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 98        | 270,00                 | 26460                   |
| 5                              | & 1700-30012                  | Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 34        | 425,00                 | 14450                   |
|                                |                               | Разом по розділу 1                                                                                                                       |                |           |                        | 264685                  |
|                                |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |                |           |                        | 10395                   |
|                                |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                               |                |           |                        | <b>275080</b>           |
| <b>Розділ 2. Резерв ПС</b>     |                               |                                                                                                                                          |                |           |                        |                         |
| 6                              | & 1700-30002                  | Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 50        | 360,00                 | 18000                   |
| 7                              | & 1700-30004                  | Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 10        | 270,00                 | 2700                    |
| 8                              | & 1700-30012                  | Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 3         | 425,00                 | 1275                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                       | 4  | 5   | 6       | 7             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------------|
|    |                 | Разом по розділу 2                                                                                                                      |    |     |         | 21975         |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 863           |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>22838</b>  |
|    |                 | <b>Розділ 3. Обладнання ОС</b>                                                                                                          |    |     |         |               |
| 9  | & 300-64        | Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                             | шт | 206 | 410,00  | 84460         |
| 10 | & 1602-30080-17 | Резервне джерело живлення БЖ-1230; ( маса=0,01)                                                                                         | шт | 5   | 4800,00 | 24000         |
| 11 | & 300-128       | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; ( маса=0,001) | шт | 1   | 1300,00 | 1300          |
|    |                 | Разом по розділу 3                                                                                                                      |    |     |         | 109760        |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 4311          |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>114071</b> |
|    |                 | <b>Разом</b>                                                                                                                            |    |     |         | <b>396420</b> |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 15569         |
|    |                 | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>411989</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018/ОС2

на охоронна сигналізація

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації) № ОС2

Кошторисна вартість 114,826 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,54825 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 64,310 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|         |                            |                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|         |                            |                                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|         |                            |                                                                                      |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1       | 2                          | 3                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1       | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                    | шт             | 1         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 2523                    | 2432             | 1                             | <u>22.4000</u>                     | <u>22.4</u> |
|         |                            |                                                                                      |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -           |
| 2       | КМ10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                          | шт             | 1         | <u>425.45</u>          | <u>77.96</u>                  | 425                     | 347              | <u>78</u>                     | <u>3.2000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|         |                            |                                                                                      |                |           | 347,49                 | 22,15                         |                         |                  | 22                            | 0,1807                             | 0,18        |
| 3       | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                   | шт             | 1         | <u>82.62</u>           | <u>6.86</u>                   | 83                      | 74               | <u>7</u>                      | <u>0.6400</u>                      | <u>0.64</u> |
|         |                            |                                                                                      |                |           | 74,01                  | 3,02                          |                         |                  | 3                             | 0,0252                             | 0,03        |
| 4       | КМ10-668-4                 | Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей | шт             | 34        | <u>192.60</u>          | <u>-</u>                      | 6548                    | 5907             | <u>-</u>                      | <u>1.6000</u>                      | <u>54.4</u> |
|         |                            |                                                                                      |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5       | КМ10-669-2                 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні                                       | шт             | 12        | <u>955.21</u>          | <u>0.93</u>                   | 11463                   | 11101            | <u>11</u>                     | <u>8.0000</u>                      | <u>96</u>   |
|         |                            |                                                                                      |                |           | 925,12                 | 0,15                          |                         |                  | 2                             | 0,0014                             | 0,02        |
| 6       | КМ8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)                                         | шт             | 1         | <u>216.67</u>          | <u>17.14</u>                  | 217                     | 196              | <u>17</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>1.6</u>  |
|         |                            |                                                                                      |                |           | 196,16                 | 7,55                          |                         |                  | 8                             | 0,0630                             | 0,06        |
| 7       | КМ10-386-7                 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                         | шт             | 1         | <u>389.36</u>          | <u>-</u>                      | 389                     | 370              | <u>-</u>                      | <u>3.2000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|         |                            |                                                                                      |                |           | 370,05                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                       | 7                     | 8                                                                   | 9     | 10                | 11                      | 12                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 8  | КМ10-668-6       | Конструкції для установлення сповіщувача                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт   | 12  | <u>123.62</u><br>60,81  | <u>58.76</u><br>1,04  | 1483                                                                | 730   | <u>705</u><br>12  | <u>0.5600</u><br>0,0085 | <u>6.72</u><br>0,1    |
| 9  | & С1504-45-2005  | Рухомий кронштейн SRB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 12  | <u>60.18</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 722                                                                 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                         |                       | 23853                                                               | 21157 | <u>819</u><br>47  |                         | <u>188.16</u><br>0,39 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |     |                         |                       | 23853<br><br>1877<br>21204<br>9623<br>14,94<br>2836<br><b>33476</b> |       |                   |                         |                       |
|    |                  | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |                         |                       | <b>33476</b>                                                        |       |                   |                         |                       |
| 10 | КБ21-4-1         | <b>Розділ 2. Кабельна продукція</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                                                                                                                                 | 100м | 6   | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 5712                                                                | 4889  | <u>474</u><br>311 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>44.46</u><br>2,48  |
| 11 | КБ21-4-6         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                                                                                                                                                             | 100м | 1,5 | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 856                                                                 | 559   | <u>118</u><br>78  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>5.09</u><br>0,62   |
| 12 | & С1545-64-31-60 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5                                                                                                                                                                                                                                            | м    | 102 | <u>11.96</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1220                                                                | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 13 | & С1545-64-2-Г6  | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.                                                                                                                                                                                                                                           | м    | 51  | <u>9.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 485                                                                 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 14 | & С1545-64-27    | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4                                                                                                                                                                                                                                                       | м    | 612 | <u>8.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 4969                                                                | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                         |                       | 13242                                                               | 5448  | <u>592</u><br>389 |                         | <u>49.55</u><br>3,1   |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |                         |                       | 13242                                                               |       |                   |                         |                       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                          | 7                         | 8                                                  | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                            |                           | 7202<br>5837<br>2961<br>5,1<br>970<br><b>16203</b> |       |                    |                           |                       |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                            |                           |                                                    |       |                    |                           |                       |
|    |                           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                            |                           | <b>16203</b>                                       |       |                    |                           |                       |
|    |                           | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                            |                           |                                                    |       |                    |                           |                       |
| 15 | КБ21-2-7                  | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм                                                                                             | 100м  | 6    | <u>4670.05</u><br>4452,19  | <u>176.01</u><br>61,71    | 28020                                              | 26713 | <u>1056</u><br>370 | <u>41.0000</u><br>0,4400  | <u>246</u><br>2,64    |
| 16 | & C113-953-A-7            | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (DKC 91516 )                                                                                                                                                                                                 | м     | 606  | <u>9.52</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5769                                               | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 17 | & C113-2124-B-2           | Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 1200 | <u>3.73</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 4476                                               | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | & C111-1850-A-4           | Саморіз 4x35мм з дюбелем С6 (DKC 06520)                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 1200 | <u>3.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 4632                                               | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & C1512-6-4-4C            | Коробка монтажна КМС 2-12                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 36   | <u>32.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1175                                               | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & C1-ПРСВ-44<br>варіант 1 | Ізолююча стрічка ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                          | рулон | 5    | <u>157.13</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 786                                                | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 21 | & C1545-44-53             | Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                                                                                                                          | уп.   | 10   | <u>84.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 850                                                | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 22 | КБ21-1-2                  | Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм                                                                                                                                                                                             | 100м  | 0,15 | <u>12698.61</u><br>8614,34 | <u>3184.91</u><br>1779,37 | 1905                                               | 1292  | <u>478</u><br>267  | <u>71.9300</u><br>14,6761 | <u>10.79</u><br>2,2   |
| 23 | C113-5                    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм                                                                                                                                                | м     | 15   | <u>193.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2903                                               | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                            |                           | 50516                                              | 28005 | <u>1534</u><br>637 |                           | <u>256.79</u><br>4,84 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                            |                           | 50516                                              |       |                    |                           |                       |
|    |                           | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                            |                           |                                                    |       |                    |                           |                       |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                            |                           | 20977                                              |       |                    |                           |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                   | 9     | 10           | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|---------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                               |   |   |   |   | 28642<br>14631<br>25,38<br>4821<br><b>65147</b>                                     |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>65147</b>                                                                        |       |              |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 87611<br><br>87611<br><br>30056<br>55683<br>27215<br>45,42<br>8627<br><b>114826</b> | 54610 | 2945<br>1073 |    | 494,5<br>8,33 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>114826</b>                                                                       |       |              |    |               |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>548,25</b><br><b>64310</b>                                                       |       |              |    |               |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019/ОС2

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації ) № ОС2 відомості тощо

Кошторисна вартість 28,834 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 2402-4058-12<br>варіант 1   | Пристрій нарощування шлейфів та виходів «M-ZP mBox»; ( маса=0,003)                         | шт             | 1         | 3220,00                | 3220                    |
| 2      | & 170330-10007-4              | Модуль розширення на 8 зон сигналізації «M-Z»; ( маса=0,001)                               | шт             | 1         | 700,00                 | 700                     |
| 3      | & 1511-3001-1<br>варіант 1    | Акумулятор 12В, 7 А/ч; ( маса=0,0018)                                                      | шт             | 1         | 880,00                 | 880                     |
| 4      | & 1504-15414-1                | Датчик магнітоконтактний COMK 1-8; ( маса=0,000055)                                        | шт             | 34        | 127,00                 | 4318                    |
| 5      | & 1602-30036-7<br>варіант 1   | Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; ( маса=0,00003)                                     | шт             | 12        | 1040,00                | 12480                   |
| 6      | & 1517-1444-1-5<br>варіант 2  | Клавіатура K-GLCD; ( маса=0,00075)                                                         | шт             | 1         | 6000,00                | 6000                    |
| 7      | & 1602-30076-15               | Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; ( маса=0,00022)                                             | шт             | 1         | 618,00                 | 618                     |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>28216</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 618                     |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7            |
|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>28834</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020/С32

на системи зв'язку

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації ) № С32

Кошторисна вартість 2376,168 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,47119 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 770,575 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)  | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                      | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                             |                                                                                                               |                |           | Всього                    | експлуатації машин   | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                             |                                                                                                               |                |           |                           |                      |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                             |                                                                                                               |                |           |                           |                      |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                             | 4              | 5         | 6                         | 7                    | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
|         |                             | <b>Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ</b>                                                                  |                |           |                           |                      |                         |                  |                    |                                    |                      |
| 1       | КМ10-385-4                  | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)                                                 | шт             | 9         | <u>1373.12</u><br>1373,12 | -                    | 12358                   | 12358            | -                  | <u>11.2000</u><br>-                | <u>100.8</u><br>-    |
| 2       | КМ10-185-2                  | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень                                              | р.місце        | 9         | <u>4969.89</u><br>4969,89 | -                    | 44729                   | 44729            | -                  | <u>35.2000</u><br>-                | <u>316.8</u><br>-    |
| 3       | КМ11-96-1                   | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором) | шт             | 24        | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51  | 4628                    | 4546             | <u>82</u><br>36    | <u>1.6000</u><br>0,0126            | <u>38.4</u><br>0,3   |
| 4       | & 1508-1067-60              | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                         | шт             | 24        | <u>2262.81</u><br>-       | -                    | 54307                   | -                | -                  | -                                  | -                    |
| 5       | КМ8-591-9                   | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці                                                    | 100 шт         | 1,91      | <u>6933.69</u><br>6873,44 | <u>60.25</u><br>9,88 | 13243                   | 13128            | <u>115</u><br>19   | <u>54.4000</u><br>0,0906           | <u>103.9</u><br>0,17 |
| 6       | & 1715-10060-1<br>варіант 1 | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля                                                                                | шт             | 191       | <u>322.42</u><br>-        | -                    | 61582                   | -                | -                  | -                                  | -                    |

| 1 | 2                           | 3                                                                             | 4  | 5   | 6                              | 7             | 8             | 9     | 10               | 11                 | 12                   |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------|---------------|---------------|-------|------------------|--------------------|----------------------|
| 7 | & 2405-1750-26<br>варіант 1 | Підрозетник                                                                   | шт | 191 | <u>8.45</u><br>-               | <u>-</u><br>- | 1614          | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-        |
| 8 | КМ11-31-1                   | Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (WiFi точка доступу) | шт | 18  | <u>107.08</u><br><u>101,08</u> | <u>-</u><br>- | 1927          | 1819  | <u>-</u><br>-    | <u>0.8000</u><br>- | <u>14.4</u><br>-     |
|   |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                              |    |     |                                |               | 194388        | 76580 | <u>197</u><br>55 |                    | <u>574.3</u><br>0,47 |
|   |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |    |     |                                |               | 194388        |       |                  |                    |                      |
|   |                             | в тому числі:                                                                 |    |     |                                |               |               |       |                  |                    |                      |
|   |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |    |     |                                |               | 117611        |       |                  |                    |                      |
|   |                             | всього заробітна плата, грн.                                                  |    |     |                                |               | 76635         |       |                  |                    |                      |
|   |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |    |     |                                |               | 32632         |       |                  |                    |                      |
|   |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                        |    |     |                                |               | 47,09         |       |                  |                    |                      |
|   |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |    |     |                                |               | 8945          |       |                  |                    |                      |
|   |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                         |    |     |                                |               | <b>227020</b> |       |                  |                    |                      |
|   |                             | -----                                                                         |    |     |                                |               |               |       |                  |                    |                      |
|   |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                    |    |     |                                |               | <b>227020</b> |       |                  |                    |                      |
| 9 | КМ10-111-1                  | <b>Розділ 2. Обладнання та апаратура телефонного зв'язку</b>                  |    |     |                                |               |               |       |                  |                    |                      |
|   |                             | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний                               | шт | 44  | <u>254.74</u><br><u>171,64</u> | <u>-</u><br>- | 11209         | 7552  | <u>-</u><br>-    | <u>1.4000</u><br>- | <u>61.6</u><br>-     |
|   |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                              |    |     |                                |               | 11209         | 7552  | <u>-</u><br>-    |                    | <u>61.6</u><br>-     |
|   |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |    |     |                                |               | 11209         |       |                  |                    |                      |
|   |                             | в тому числі:                                                                 |    |     |                                |               |               |       |                  |                    |                      |
|   |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |    |     |                                |               | 3657          |       |                  |                    |                      |
|   |                             | всього заробітна плата, грн.                                                  |    |     |                                |               | 7552          |       |                  |                    |                      |
|   |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |    |     |                                |               | 3286          |       |                  |                    |                      |
|   |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                        |    |     |                                |               | 4,87          |       |                  |                    |                      |
|   |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |    |     |                                |               | 924           |       |                  |                    |                      |
|   |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                         |    |     |                                |               | <b>14495</b>  |       |                  |                    |                      |
|   |                             | -----                                                                         |    |     |                                |               |               |       |                  |                    |                      |
|   |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                    |    |     |                                |               | <b>14495</b>  |       |                  |                    |                      |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6                        | 7                       | 8             | 9      | 10                    | 11                      | 12                       |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 3. Обладнання та апаратура палатного зв'язку</b>                                                                                                                          |      |       |                          |                         |               |        |                       |                         |                          |
| 10 | КБ21-13-1                   | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                           | 100м | 4     | <u>1803.74</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 7215          | 2999   | <u>3879</u><br>1088   | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>25.04</u><br>9,03     |
| 11 | КБ21-4-1                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>            | 100м | 85    | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 80919         | 69258  | <u>6712</u><br>4400   | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>629.85</u><br>35,11   |
| 12 | КБ21-4-6                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м | 241,2 | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77   | 137665        | 89910  | <u>19048</u><br>12487 | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>817.67</u><br>99,62   |
| 13 | & С1545-64-35               | Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (100) 2х2х0,48                                                                                                                          | м    | 7140  | <u>5.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 37128         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 14 | & С1545-64-36               | Кабель парної скрутки (UTP-cat.6 LSOH) КПВнг-НФ-ВП 4х2х0,57                                                                                                                         | м    | 26520 | <u>15.71</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 416629        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 15 | & 1503-1271-41<br>варіант 1 | Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 1м (OK-PC5162-W-LSZH)                                                                                                                      | шт   | 400   | <u>141.78</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 56712         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 16 | & 1503-1271-42<br>варіант 1 | Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 3м (OK-PC5362-W-LSZH)                                                                                                                      | шт   | 200   | <u>498.78</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 99756         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 17 | & С1545-64-5                | Дріт зелено-жовтий, ПВЗ 1х2,5 3-Ж.                                                                                                                                                  | м    | 20    | <u>15.95</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 319           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 18 | & 1508-1067-68              | Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 2м UPC-2LCLC(SM)S EServer™                                                                                                                   | шт   | 18    | <u>87.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1578          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                    |      |       |                          |                         | 837921        | 162167 | <u>29639</u><br>17975 |                         | <u>1472.56</u><br>143,76 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                       |      |       |                          |                         | 837921        |        |                       |                         |                          |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                       |      |       |                          |                         |               |        |                       |                         |                          |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                    |      |       |                          |                         | 646115        |        |                       |                         |                          |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                        |      |       |                          |                         | 180142        |        |                       |                         |                          |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                          |                         | 91135         |        |                       |                         |                          |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                              |      |       |                          |                         | 156,78        |        |                       |                         |                          |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                 |      |       |                          |                         | 29788         |        |                       |                         |                          |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                               |      |       |                          |                         | <b>929056</b> |        |                       |                         |                          |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                              | -----                                                                                                                                                                            |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                       |      |       |                           |                        | <b>929056</b> |        |                      |                          |                        |
|    |                              | <b>Розділ 4. Монтажні вироби і матеріали</b>                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                        |
| 19 | КБ21-2-7                     | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 85    | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 396954        | 378436 | <u>14961</u><br>5245 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>3485</u><br>37,4    |
| 20 | & С113-1437-11В-В9           | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91525 ДКС                                                                                                                            | м    | 8500  | <u>17.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 145010        | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 21 | & С113-1437-11В-88           | Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 51025 ДКС                                                                                                                                   | шт   | 17000 | <u>4.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 71740         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 22 | & С1-1-9                     | Дюбель забивний 6х40мм                                                                                                                                                           | шт   | 17000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 10370         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 23 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів та лотків                                                                                                                                                    | 100м | 4     | <u>3956.66</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29 | 15827         | 15352  | <u>439</u><br>193    | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>131.2</u><br>1,61   |
| 24 | & С1545-8120-49              | Лоток дротяний, 50х200х3000 мм FC5020 ДКС.                                                                                                                                       | м    | 400   | <u>135.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 54116         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 25 | & С1545-240-112              | Клема заземлення для дротяного лотка FC37302 ДКС                                                                                                                                 | шт   | 10    | <u>142.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1428          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 26 | & С1545-479-101              | Консоль стельова DS на лоток з осн.200 ВВА3020 ДКС                                                                                                                               | шт   | 800   | <u>242.83</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 194264        | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 27 | & С1545-89-331               | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6 СМ100600 ДКС                                                                                     | шт   | 1600  | <u>1.19</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 1904          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 28 | & С111-1848-5-177            | Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20 СМ050620 ДКС                                                                                                                             | шт   | 1600  | <u>3.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 5056          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 29 | & С1545-479-102              | Шайба для з'єднання дротяного лотка СМ170600 ДКС                                                                                                                                 | шт   | 1600  | <u>7.47</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 11952         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 30 | & С1545-479-103              | Стандартний анкер зі шпилькою М8 СМ440850 ДКС                                                                                                                                    | шт   | 800   | <u>68.31</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 54648         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 31 | & С1545-479-103<br>варіант 1 | Комплект кріпильний для дротяного лотка №1 СМ350001 ДКС                                                                                                                          | шт   | 400   | <u>89.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 35728         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 32 | & С1545-44-53                | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                             | уп.  | 20    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1699          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 33 | & 1508-1067-74               | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™                                                                                                                                    | шт   | 100   | <u>7.08</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 708           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                 |      |       |                           |                        | 1001404       | 393788 | <u>15400</u><br>5438 |                          | <u>3616.2</u><br>39,01 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                               | 9      | 10                    | 11 | 12                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|--------------------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                         |   |   |   |   | 1001404<br><br>592216<br>399226<br>204195<br>354,55<br>67363<br><b>1205599</b>                  |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>1205599</b>                                                                                  |        |                       |    |                          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 2044922<br><br>2044922<br><br>1359599<br>663555<br>331246<br>563,29<br>107020<br><b>2376168</b> | 640087 | <u>45236</u><br>23468 |    | <u>5724.66</u><br>183,24 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>2376168</b>                                                                                  |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>6471,19</b><br><b>770575</b>                                                                 |        |                       |    |                          |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-021/С32

системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № С32 відомості тощо

Кошторисна вартість 515,170 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1503-8456-7                 | Комутатор керований DGS-1210-52P (D-Link); ( маса=0,005)                                   | шт             | 9         | 30000,00               | 270000                  |
| 2      | & 1503-1271-39<br>варіант 1   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                            | шт             | 18        | 4174,00                | 75132                   |
| 3      | & 1508-1067-73                | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; ( маса=0,001)     | шт             | 18        | 4686,00                | 84348                   |
| 4      | & 1602-10235-3                | Системний IP телефон із LCD дисплеєм KX-NT546 (Panasonic); ( маса=0,003)                   | шт             | 7         | 3382,00                | 23674                   |
| 5      | & 2405-1016-55                | Системна консоль KX-NT505X; ( маса=0,001)                                                  | шт             | 7         | 3582,10                | 25075                   |
| 6      | & 1604-5005-9                 | Аналоговий телефонний апарат KX-TS2350 (Panasonic); ( маса=0,001)                          | шт             | 30        | 582,50                 | 17475                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>495704</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 19466                   |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>515170</b>           |

Склав Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022/BC2

на відеоспостереження

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації ) № BC2

Кошторисна вартість 300,638 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,23062 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 152,208 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч..          | Обґрунтування (шифр норми)                                      | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість           | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                 |                                                                                                               |                |                     | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|                  |                                                                 |                                                                                                               |                |                     |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|                  |                                                                 |                                                                                                               |                |                     | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1                | 2                                                               | 3                                                                                                             | 4              | 5                   | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|                  |                                                                 | <b>Розділ 1. Обладнання відеоспостереження</b>                                                                |                |                     |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1                | KM10-350-23                                                     | Монтаж пристрою відеоконтролю                                                                                 | шт             | 52                  | <u>463.80</u><br>451,81   | <u>11.99</u><br>3,41          | 24118                   | 23494            | <u>624</u><br>177             | <u>3.2000</u><br>0,0278            | <u>166.4</u><br>1,45 |
| 2                | KM10-385-4                                                      | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)                                                 | шт             | 3                   | <u>1373.12</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-                 | 4119                    | 4119             | <u>-</u><br>-                 | <u>11.2000</u><br>-                | <u>33.6</u><br>-     |
| 3                | KM10-185-2                                                      | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень                                              | р.місце        | 3                   | <u>4969.89</u><br>4969,89 | <u>-</u><br>-                 | 14910                   | 14910            | <u>-</u><br>-                 | <u>35.2000</u><br>-                | <u>105.6</u><br>-    |
| 4                | KM11-96-1                                                       | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором) | шт             | 3                   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51           | 579                     | 568              | <u>11</u><br>5                | <u>1.6000</u><br>0,0126            | <u>4.8</u><br>0,04   |
| 5 & 1508-1067-85 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5e WT-2084-CAT.5E "EServer™" | шт                                                                                                            | 3              | <u>1394.48</u><br>- | <u>-</u><br>-             | 4183                          | -                       | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
|                  |                                                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                              |                |                     |                           |                               | 47909                   | 43091            | <u>635</u><br>182             |                                    | <u>310.4</u><br>1,49 |

| 1                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6                       | 7                     | 8                                                                 | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                  |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |       |                         |                       | 47909<br>4183<br>43273<br>17703<br>24,23<br>4605<br><b>65612</b>  |       |                     |                         |                        |
|                  |          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                         |                       |                                                                   |       |                     |                         |                        |
|                  |          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                         |                       | <b>65612</b>                                                      |       |                     |                         |                        |
| 6                | КБ21-4-1 | <b>Розділ 2. Кабелі і дроти</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                                                                                                                                     | 100м | 15,15 | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 14423                                                             | 12344 | <u>1196</u><br>784  | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>112.26</u><br>6,26  |
| 7                | КБ21-4-6 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                                                                                                                                                             | 100м | 17,85 | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 10188                                                             | 6654  | <u>1410</u><br>924  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>60.51</u><br>7,37   |
| 8 & С156-3-1-48  |          | Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)                                                                                                                                                                                                                                                                          | м    | 3366  | <u>16.04</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 53991                                                             | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 9 & С1545-66-Г-3 |          | Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-РС5102W                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 52    | <u>94.11</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4894                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|                  |          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |                         |                       | 83496                                                             | 18998 | <u>2606</u><br>1708 |                         | <u>172.77</u><br>13,63 |
|                  |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |       |                         |                       | 83496<br>61892<br>20706<br>10494<br>18,08<br>3435<br><b>93990</b> |       |                     |                         |                        |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                          |               |       |                    |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                           |                          | <b>93990</b>  |       |                    |                          |                       |
| 10 | КБ21-2-7                       | <b>Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що<br/>поставляються нормалізованими<br/>елементами в комплекті, по стінах і<br/>колонах із кріпленням накладними скобами,<br/>діаметр умовного проходу до 25 мм</i> | 100м  | 15   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71   | 70051         | 66783 | <u>2640</u><br>926 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>615</u><br>6,6     |
| 11 | & С113-953-<br>А-6             | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                                                                                               | м     | 1530 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 18069         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 12 | & С113-<br>2124-В-1            | Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС                                                                                                                                                                                                                | шт    | 3000 | <u>2.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 7140          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 13 | & С1512-23<br>варіант 1        | Коробка монтажна герметична IP67<br>100*100*75                                                                                                                                                                                                           | шт    | 52   | <u>107.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 5579          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 14 | & С1-1-9                       | Дюбель забивний 6х40мм                                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 3000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1830          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | КМ8-411-1                      | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48<br>мм                                                                                                                                                                                                           | 100 м | 0,15 | <u>7157.70</u><br>5729,32 | <u>1400.60</u><br>190,68 | 1074          | 859   | <u>210</u><br>29   | <u>47.8400</u><br>1,4338 | <u>7.18</u><br>0,22   |
| 16 | & С1545-<br>318-4<br>варіант 1 | Металорукав РЗ-Ц-Х-18                                                                                                                                                                                                                                    | м     | 15   | <u>89.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1335          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | & 1715-<br>10060-20            | Роз'єм RJ45                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 100  | <u>4.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 418           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 18 | & С1545-44-<br>53              | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-<br>200IC Hyperline                                                                                                                                                                                                 | уп.   | 5    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 425           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |                          | 105921        | 67642 | <u>2850</u><br>955 |                          | <u>622.18</u><br>6,82 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                          | 105921        |       |                    |                          |                       |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                          |               |       |                    |                          |                       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |                          | 35429         |       |                    |                          |                       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                           |                          | 68597         |       |                    |                          |                       |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                           |                          | 35114         |       |                    |                          |                       |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 61,02         |       |                    |                          |                       |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                      |       |      |                           |                          | 11592         |       |                    |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                          | <b>141035</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                          |               |       |                    |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                           |                          | <b>141035</b> |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12               |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 237326         | 129731 | 6091<br>2845 |    | 1105.35<br>21,94 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 237326         |        |              |    |                  |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                  |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 101504         |        |              |    |                  |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 132576         |        |              |    |                  |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 63312          |        |              |    |                  |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 103,33         |        |              |    |                  |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 19632          |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>300638</b>  |        |              |    |                  |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                  |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>300638</b>  |        |              |    |                  |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1230,62</b> |        |              |    |                  |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>152208</b>  |        |              |    |                  |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-023/BC2

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації) № BC2 відомості тощо

Кошторисна вартість 252,706 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1601-2390-101<br>варіант 3  | Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                          | шт             | 46        | 3461,00                | 159206                  |
| 2      | & 1601-2390-102<br>варіант 1  | Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                       | шт             | 6         | 3465,00                | 20790                   |
| 3      | & 1503-8456-50<br>варіант 1   | РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; ( маса=0,004)                                     | шт             | 3         | 12706,00               | 38118                   |
| 4      | & 1503-1271-39<br>варіант 1   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                            | шт             | 6         | 4174,00                | 25044                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>243158</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 9548                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>252706</b>           |

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024/ППА1

на протипожежна автоматика

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації ) № ППА1

Кошторисна вартість 144,435 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,74376 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 86,303 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч..                     | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                             |                            |                                                                                                   |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|                             |                            |                                                                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|                             |                            |                                                                                                   |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1                           | 2                          | 3                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
| <b>Розділ 1. Обладнання</b> |                            |                                                                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1                           | КМ10-667-12                | Пристрій проміжний на 5 променів                                                                  | шт             | 4         | <u>1456.33</u>         | <u>1.40</u>                   | 5825                    | 5560             | <u>6</u>                      | <u>12.8000</u>                     | <u>51.2</u>  |
|                             |                            |                                                                                                   |                |           | 1389,95                | 0,23                          |                         |                  | 1                             | 0,0021                             | 0,01         |
| 2                           | КМ10-667-8                 | Прилад ОПС на 4 промені                                                                           | шт             | 20        | <u>1443.47</u>         | <u>1.40</u>                   | 28869                   | 27799            | <u>28</u>                     | <u>12.8000</u>                     | <u>256</u>   |
|                             |                            |                                                                                                   |                |           | 1389,95                | 0,23                          |                         |                  | 5                             | 0,0021                             | 0,04         |
| 3                           | КМ10-309-3                 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                        | шт             | 20        | <u>196.98</u>          | <u>-</u>                      | 3940                    | 3923             | <u>-</u>                      | <u>1.6000</u>                      | <u>32</u>    |
|                             |                            |                                                                                                   |                |           | 196,16                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 4                           | КМ10-668-1                 | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт             | 20        | <u>202.86</u>          | <u>6.72</u>                   | 4057                    | 3475             | <u>134</u>                    | <u>1.6000</u>                      | <u>32</u>    |
|                             |                            |                                                                                                   |                |           | 173,74                 | 1,10                          |                         |                  | 22                            | 0,0101                             | 0,2          |
|                             |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                  |                |           |                        |                               | 42691                   | 40757            | <u>168</u>                    |                                    | <u>371.2</u> |
|                             |                            |                                                                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  | 28                            |                                    | 0,25         |
|                             |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |                |           |                        |                               | 42691                   |                  |                               |                                    |              |
|                             |                            | в тому числі:                                                                                     |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|                             |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |                |           |                        |                               | 1766                    |                  |                               |                                    |              |
|                             |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                      |                |           |                        |                               | 40785                   |                  |                               |                                    |              |

| 1               | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                       | 7                     | 8                                                              | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|                 |          | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |       |                         |                       | 18687<br>29,28<br>5563<br><b>61378</b>                         |      |                   |                         |                      |
|                 |          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                         |                       |                                                                |      |                   |                         |                      |
|                 |          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                         |                       | <b>61378</b>                                                   |      |                   |                         |                      |
|                 |          | <b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                         |                       |                                                                |      |                   |                         |                      |
| 5               | КБ21-4-1 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                          | 100м  | 6     | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 5712                                                           | 4889 | <u>474</u><br>311 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>44.46</u><br>2,48 |
| 6               | КБ21-4-6 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                               | 100м  | 4,5   | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 2568                                                           | 1677 | <u>355</u><br>233 | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>15.26</u><br>1,86 |
| 7 & C154-100-30 |          | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000м | 0,867 | <u>12269.30</u><br>-    | <u>-</u><br>-         | 10637                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 8 & C1545-64-32 |          | Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 2x1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м     | 204   | <u>24.28</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4953                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|                 |          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                         |                       | 23870                                                          | 6566 | <u>829</u><br>544 |                         | <u>59.72</u><br>4,34 |
|                 |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                         |                       | 23870<br>16475<br>7110<br>3605<br>6,21<br>1180<br><b>27475</b> |      |                   |                         |                      |
|                 |          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                         |                       |                                                                |      |                   |                         |                      |
|                 |          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                         |                       | <b>27475</b>                                                   |      |                   |                         |                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                                                                                                                        |      |      |                           |                        |               |       |                    |                          |                       |
| 9  | КБ21-2-7       | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 6    | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 28020         | 26713 | <u>1056</u><br>370 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>246</u><br>2,64    |
| 10 | & С113-953-А-6 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м    | 612  | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 7228          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & С111-1691-24 | Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC                                                                                                                               | шт   | 1800 | <u>3.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 6462          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 41710         | 26713 | <u>1056</u><br>370 |                          | <u>246</u><br>2,64    |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |      |                           |                        | 41710         |       |                    |                          |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |      |                           |                        |               |       |                    |                          |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 13941         |       |                    |                          |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |      |                           |                        | 27083         |       |                    |                          |                       |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |      |                           |                        | 13872         |       |                    |                          |                       |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |      |                           |                        | 24,12         |       |                    |                          |                       |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |      |                           |                        | 4582          |       |                    |                          |                       |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |      |                           |                        | <b>55582</b>  |       |                    |                          |                       |
|    |                | -----                                                                                                                                                                             |      |      |                           |                        |               |       |                    |                          |                       |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                        |      |      |                           |                        | <b>55582</b>  |       |                    |                          |                       |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 108271        | 74036 | <u>2053</u><br>942 |                          | <u>676.92</u><br>7,23 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |      |                           |                        | 108271        |       |                    |                          |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |      |                           |                        |               |       |                    |                          |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 32182         |       |                    |                          |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |      |                           |                        | 74978         |       |                    |                          |                       |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |      |                           |                        | 36164         |       |                    |                          |                       |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |      |                           |                        | 59,61         |       |                    |                          |                       |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |      |                           |                        | 11325         |       |                    |                          |                       |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |      |                           |                        | <b>144435</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                | -----                                                                                                                                                                             |      |      |                           |                        |               |       |                    |                          |                       |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                        |      |      |                           |                        | <b>144435</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                                        |      |      |                           |                        | <b>743,76</b> |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 86303 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-025/ППА1

протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації ) № ППА1 відомості тощо

Кошторисна вартість 21,165 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну         | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                     | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1800-30021<br>1 резерв              | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                        | шт             | 5         | 805,00                 | 4025                    |
| 2      | & 1700-30018<br>варіант 1<br>1 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)                          | шт             | 21        | 440,00                 | 9240                    |
| 3      | & 1517-1757-2<br>варіант 2            | Кнопка КА01С; ( маса=0,0001)                                                               | шт             | 20        | 265,00                 | 5300                    |
| 4      | & 1504-15414-3                        | Датчик магнітоконтактний СОМК 1-3м; ( маса=0,000055)                                       | шт             | 20        | 90,00                  | 1800                    |
|        |                                       | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>20365</b>            |
|        |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 800                     |
|        |                                       | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>21165</b>            |

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-026/К31

на система контролю загазованості

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа:  
креслення (специфікації ) № К31

Кошторисна вартість 54,844 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,28028 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 32,685 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                           |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | KM8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2                             | шт             | 2         | <u>254.53</u><br>196,16 | <u>55.00</u><br>19,28         | 509                     | 392              | <u>110</u><br>39              | <u>1.6000</u><br>0,1375            | <u>3.2</u><br>0,28   |
| 2       | KM10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 6         | <u>402.47</u><br>347,49 | <u>1.73</u><br>0,28           | 2415                    | 2085             | <u>10</u><br>2                | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>19.2</u><br>0,02  |
| 3       | KM8-603-1                  | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором                                                          | шт             | 1         | <u>361.56</u><br>248,91 | <u>24.33</u><br>8,10          | 362                     | 249              | <u>24</u><br>8                | <u>1.9700</u><br>0,0585            | <u>1.97</u><br>0,06  |
|         |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                      |                |           |                         |                               | 3286                    | 2726             | <u>144</u><br>49              |                                    | <u>24.37</u><br>0,36 |
|         |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                         |                |           |                         |                               | 3286                    |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | в тому числі:                                                                                         |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                      |                |           |                         |                               | 416                     |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                          |                |           |                         |                               | 2775                    |                  |                               |                                    |                      |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                        | 7                       | 8                                                              | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|   |                 | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |        |                          |                         | 1291<br>2,06<br>389<br><b>4577</b>                             |      |                   |                         |                      |
|   |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                          |                         |                                                                |      |                   |                         |                      |
|   |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                          |                         | <b>4577</b>                                                    |      |                   |                         |                      |
|   |                 | <b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                          |                         |                                                                |      |                   |                         |                      |
| 4 | КБ21-4-1        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                          | 100м  | 4,6    | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 4379                                                           | 3748 | <u>363</u><br>238 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>34.09</u><br>1,9  |
| 5 | КБ21-4-6        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                               | 100м  | 0,6    | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77   | 342                                                            | 224  | <u>47</u><br>31   | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>2.03</u><br>0,25  |
| 6 | КБ21-13-1       | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м  | 0,1    | <u>1803.74</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 180                                                            | 75   | <u>97</u><br>27   | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>0.63</u><br>0,23  |
| 7 | & С153-42-310   | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000м | 0,0102 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 461                                                            | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 8 | & С1545-64-6-25 | Провід 2х0,5 ШВВП                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м     | 204    | <u>6.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1279                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 9 | & С1545-1183-3  | Провід ПСВВ 2х0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м     | 326,4  | <u>3.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1044                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|   |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                          |                         | 7685                                                           | 4047 | <u>507</u><br>296 |                         | <u>36.75</u><br>2,38 |
|   |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                          |                         | 7685<br><br>3131<br>4343<br>2202<br>3,79<br>721<br><b>9887</b> |      |                   |                         |                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6              | 7             | 8            | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------|--------------|-------|-------------|----------------|---------------|
|    |                    | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                        |      |       |                |               | <b>9887</b>  |       |             |                |               |
|    |                    | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                                                                                                                        |      |       |                |               |              |       |             |                |               |
| 10 | & C1512-6-6        | Коробка монтажна КМС 2-26                                                                                                                                                         | шт   | 1     | <u>81,61</u>   | <u>-</u>      | 82           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | -           | -              | -             |
| 11 | KB21-2-7           | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 4,6   | <u>4670,05</u> | <u>176,01</u> | 21482        | 20480 | <u>810</u>  | <u>41,0000</u> | <u>188,6</u>  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | 4452,19        | 61,71         |              |       | 284         | 0,4400         | 2,02          |
| 12 | & C113-953-A-6     | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м    | 469,2 | <u>11,81</u>   | <u>-</u>      | 5541         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | -           | -              | -             |
| 13 | & C113-2124-B-1    | Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС                                                                                                                                         | шт   | 950   | <u>2,38</u>    | <u>-</u>      | 2261         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | -           | -              | -             |
| 14 | KB21-12-2          | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                   | 100м | 0,04  | <u>3984,67</u> | <u>109,72</u> | 159          | 154   | <u>4</u>    | <u>32,8000</u> | <u>1,31</u>   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | 3837,93        | 48,29         |              |       | 2           | 0,4032         | 0,02          |
| 15 | & C1511-66-6-78-50 | Мініканал 30x10 WO                                                                                                                                                                | м    | 4     | <u>35,87</u>   | <u>-</u>      | 143          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    | варіант 4          |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | -           | -              | -             |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                  |      |       |                |               | 29668        | 20634 | <u>814</u>  |                | <u>189,91</u> |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       |                |               |              |       | 286         |                | 2,04          |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                |               | 29668        |       |             |                |               |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                |               | 8220         |       |             |                |               |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                |               | 20920        |       |             |                |               |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                |               | 10712        |       |             |                |               |
|    |                    | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                              |      |       |                |               | 18,62        |       |             |                |               |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                |               | 3537         |       |             |                |               |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                |               | <b>40380</b> |       |             |                |               |
|    |                    | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                        |      |       |                |               | <b>40380</b> |       |             |                |               |
|    |                    | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                  |      |       |                |               | 40639        | 27407 | <u>1465</u> |                | <u>251,03</u> |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       |                |               |              |       | 631         |                | 4,78          |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                |               | 40639        |       |             |                |               |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                |               | 11767        |       |             |                |               |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                |               | 28038        |       |             |                |               |



| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 14205         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 24,47         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 4647          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>54844</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>54844</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>280,28</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>32685</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-027/К31

система контролю загазованості

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2

Основа: креслення (специфікації ) № К31 відомості тощо

Кошторисна вартість 24,720 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1602-10002-5                | Модуль контролю живлення МКЖ "TIPAC"; ( маса=0,00025)                                      | шт             | 2         | 204,00                 | 408                     |
| 2      | & 1601-2211-10                | Резистор 2,2 кОм±5%; ( маса=0,000005)                                                      | шт             | 6         | 1,20                   | 7                       |
| 3      | & 2402-4057-5<br>1 резерв     | Сповіщувач витоку газу GS-133; ( маса=0,0005)                                              | шт             | 7         | 2653,00                | 18571                   |
| 4      | & 1504-13245-1                | Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; ( маса=0,004)                                       | шт             | 1         | 4800,00                | 4800                    |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>23786</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 934                     |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>24720</b>            |

Склав Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Кошторисна вартість об'єкта 152078,837 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 236,60039 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 29122,784 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                           | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                       | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                     | 4                             | 5                                              | 6         | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-03-01/АРЗ                                                | на будівельні роботи                                  | 88275,831                     | -                                              | 88275,831 | 143,27038                                              | 17716,048                                          | -                                  |
| 2        | 02-03-02/КРЗ                                                | на роботи з реконструкції                             | 4145,319                      | -                                              | 4145,319  | 11,62460                                               | 1502,144                                           | -                                  |
| 3        | 02-03-03/АР                                                 | на монтаж ліфтів                                      | 976,686                       | -                                              | 976,686   | 5,38662                                                | 681,285                                            | -                                  |
| 4        | 02-03-04/АР                                                 | на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів | -                             | 4452,233                                       | 4452,233  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 5        | 02-03-05/ЗДІЗ                                               | на пристрої та засоби для МГН                         | 2601,137                      | 13,671                                         | 2614,808  | 1,04762                                                | 129,358                                            | -                                  |
| 6        | 02-03-06/ВКЗ                                                | на водопровід та каналізацію                          | 3788,828                      | 674,731                                        | 4463,559  | 7,81482                                                | 985,521                                            | -                                  |
| 7        | 02-03-07/ОВЗ                                                | на опалення                                           | 4142,128                      | -                                              | 4142,128  | 6,98406                                                | 893,904                                            | -                                  |
| 8        | 02-03-08/ОВЗ                                                | на придбання устаткування обладнання опалення         | -                             | 119,733                                        | 119,733   | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 9        | 02-03-09/ОВ                                                 | на вентиляцію                                         | 10262,081                     | -                                              | 10262,081 | 15,28739                                               | 1847,291                                           | -                                  |
| 10       | 02-03-010/ОВ                                                | на придбання устаткування обладнання вентиляції       | -                             | 8470,133                                       | 8470,133  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 11       | 02-03-011/ЕТР2                                              | на монтаж електричних мереж                           | 8630,105                      | -                                              | 8630,105  | 13,22750                                               | 1595,822                                           | -                                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                       | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 12 | 02-03-012/ЕТР2       | на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж        | -        | 1911,461 | 1911,461 | -        | -        | - |
| 13 | 02-03-013/СПС-СО3.С3 | на автоматичне газове пожежогасіння                                     | 3276,828 | 0,027    | 3276,855 | 5,10692  | 598,619  | - |
| 14 | 02-03-014/СПС-СО3.С3 | на придбання устаткування автоматичне газове пожежогасіння              | -        | 538,862  | 538,862  | -        | -        | - |
| 15 | 02-03-015/СПДЗ       | на система протидимного захисту                                         | 423,05   | 299,026  | 722,076  | 1,04369  | 128,483  | - |
| 16 | 02-03-016/СПС-СО3.С4 | на протипожежна автоматика                                              | 343,613  | 2,806    | 346,419  | 1,63646  | 190,378  | - |
| 17 | 02-03-017/СПС-СО3.С4 | на придбання устаткування протипожежна автоматика                       | -        | 82,238   | 82,238   | -        | -        | - |
| 18 | 02-03-018/К31        | на система контролю загазованості                                       | 117,944  | -        | 117,944  | 0,62846  | 73,621   | - |
| 19 | 02-03-019/К31        | на придбання устаткування система контролю загазованості                | -        | 69,744   | 69,744   | -        | -        | - |
| 20 | 02-03-020/СПС-СО3.С2 | на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу                        | 3767,206 | -        | 3767,206 | 16,59942 | 1933,276 | - |
| 21 | 02-03-021/СПС-СО3.С2 | на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу | -        | 817,616  | 817,616  | -        | -        | - |
| 22 | 02-03-022/С33        | на системи зв'язку                                                      | 1980,173 | -        | 1980,173 | 3,87380  | 474,19   | - |
| 23 | 02-03-023/С33        | на придбання устаткування системи зв'язку                               | -        | 684,738  | 684,738  | -        | -        | - |
| 24 | 02-03-024/ВС3        | на відеоспостереження                                                   | 351,917  | -        | 351,917  | 1,41232  | 177,233  | - |
| 25 | 02-03-025/ВС3        | на придбання устаткування відеоспостереження                            | -        | 411,909  | 411,909  | -        | -        | - |
| 26 | 02-03-026/ОС3        | на охоронна сигналізація                                                | 332,59   | -        | 332,59   | 1,65633  | 195,611  | - |

| 1   | 2             | 3                                                                           | 4          | 5         | 6          | 7         | 8         | 9 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| 27  | 02-03-027/ОСЗ | на придбання устаткування охоронна сигналізація                             | -          | 114,473   | 114,473    | -         | -         | - |
| --- | -----         | Всього:                                                                     | 133415,436 | 18663,401 | 152078,837 | 236,60039 | 29122,784 | - |
| --- | -----         | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -          | -         | 48,558     | -         | -         | - |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-03**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                  | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники        | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати         | Загально-виробничі витрати  | Разом кошторисні витрати      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                             |                                                    | Трудовісність, тис. люд.год.  |                             |                                                         |                                                    |                              |                             |                             |                               |
|                             |                                                    | Заробітна плата, тис. грн.    |                             |                                                         |                                                    |                              |                             |                             |                               |
| 1                           | 2                                                  | 3/4                           | 5/6                         | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                       | 15/16                       | 17/18                         |
| 02-03-01/АР 3               | будівельні роботи                                  | <u>124.73557</u><br>14440,894 | <u>-</u><br>-               | <u>2.37718</u><br>282,925                               | <u>1.42616</u><br>193,381                          | <u>-</u><br>-                | <u>128.53891</u><br>14917,2 | <u>14.73147</u><br>2798,848 | <u>143.27038</u><br>17716,048 |
| 02-03-02/КР 3               | роботи з реконструкції                             | <u>9.93116</u><br>1203,562    | <u>-</u><br>-               | <u>0.45601</u><br>63,484                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>10.38717</u><br>1267,046 | <u>1.23743</u><br>235,098   | <u>11.62460</u><br>1502,144   |
| 02-03-03/АР                 | монтаж ліфтів                                      | <u>-</u><br>-                 | <u>4.52732</u><br>542,191   | <u>0.46492</u><br>64,165                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>4.99224</u><br>606,356   | <u>0.39438</u><br>74,929    | <u>5.38662</u><br>681,285     |
| 02-03-04/АР                 | придбання устаткування придбання обладнання ліфтів | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-03-05/ЗДІ 3              | пристрої та засоби для МГН                         | <u>0.92618</u><br>107,022     | <u>0.00785</u><br>0,876     | <u>0.00223</u><br>0,303                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.93626</u><br>108,201   | <u>0.11136</u><br>21,157    | <u>1.04762</u><br>129,358     |
| 02-03-06/ВК 3               | водопровід та каналізацію                          | <u>5.17646</u><br>637,408     | <u>1.49760</u><br>162,624   | <u>0.44288</u><br>52,902                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>7.11694</u><br>852,934   | <u>0.69788</u><br>132,587   | <u>7.81482</u><br>985,521     |
| 02-03-07/ОВ 3               | опалення                                           | <u>5.01790</u><br>613,668     | <u>0.56357</u><br>67,5      | <u>0.75875</u><br>90,414                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>6.34022</u><br>771,582   | <u>0.64384</u><br>122,322   | <u>6.98406</u><br>893,904     |
| 02-03-08/ОВ 3               | придбання устаткування обладнання опалення         | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-03-09/ОВ                 | вентиляцію                                         | <u>13.27671</u><br>1509,964   | <u>0.48528</u><br>56,984    | <u>0.14251</u><br>17,602                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>13.90450</u><br>1584,55  | <u>1.38289</u><br>262,741   | <u>15.28739</u><br>1847,291   |
| 02-03-010/ОВ                | придбання устаткування обладнання вентиляції       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-03-011/Е ТР2             | монтаж електричних мереж                           | <u>0.16816</u><br>19,446      | <u>11.24867</u><br>1269,117 | <u>0.63853</u><br>84,562                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>12.05536</u><br>1373,125 | <u>1.17214</u><br>222,697   | <u>13.22750</u><br>1595,822   |



| 1             | 2                                            | 3/4                           | 5/6                         | 7/8                       | 9/10                      | 11/12         | 13/14                         | 15/16                       | 17/18                         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 02-03-022/С33 | системи зв'язку                              | <u>-</u><br>-                 | <u>3.40831</u><br>394,313   | <u>0.13727</u><br>17,518  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>3.54558</u><br>411,831     | <u>0.32822</u><br>62,359    | <u>3.87380</u><br>474,19      |
| 02-03-023/С33 | придбання устаткування системи зв'язку       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-03-024/ВС3 | відеоспостереження                           | <u>-</u><br>-                 | <u>1.26988</u><br>151,73    | <u>0.02554</u><br>3,296   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>1.29542</u><br>155,026     | <u>0.11690</u><br>22,207    | <u>1.41232</u><br>177,233     |
| 02-03-025/ВС3 | придбання устаткування відеоспостереження    | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
| 02-03-026/ОС3 | охоронна сигналізація                        | <u>-</u><br>-                 | <u>1.50525</u><br>167,907   | <u>0.01723</u><br>2,272   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>1.52248</u><br>170,179     | <u>0.13385</u><br>25,432    | <u>1.65633</u><br>195,611     |
| 02-03-027/ОС3 | придбання устаткування охоронна сигналізація | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 |
|               | Разом :                                      | <u>159.69384</u><br>18583,978 | <u>46.65727</u><br>5245,065 | <u>5.76383</u><br>719,299 | <u>1.42616</u><br>193,381 | <u>-</u><br>- | <u>213.54110</u><br>24741,723 | <u>23.05929</u><br>4381,061 | <u>236.60039</u><br>29122,784 |

Склад \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірив \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01/АР3

#### на будівельні роботи

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації ) № АР3

Кошторисна вартість 88275,831 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 143,27038 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 17716,048 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
|         |                            |                                                                          |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                |
|         |                            |                                                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                |
|         |                            |                                                                          |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього         |
| 1       | 2                          | 3                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12             |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
|         |                            | Демонтаж підвал на позн. -2,950;-3,170; -3,650                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
|         |                            | АР 3 арк                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
| 1       | КБ46-44-3                  | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2          | 0,4494    | <u>16696.54</u>        | <u>1213.77</u>                | 7503                    | 6943             | <u>545</u>                    | <u>150.4000</u>                    | <u>67.59</u>   |
|         |                            |                                                                          |                |           | 15450,59               | 471,24                        |                         |                  | 212                           | 3,8437                             | 1,73           |
| 2       | КБ46-44-1                  | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2          | 0,18      | <u>29279.94</u>        | <u>1213.77</u>                | 5270                    | 5046             | <u>218</u>                    | <u>272.8900</u>                    | <u>49.12</u>   |
|         |                            |                                                                          |                |           | 28033,99               | 471,24                        |                         |                  | 85                            | 3,8437                             | 0,69           |
| 3       | КБ10-25-4 к дем.=0,7       | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м           | 0,168     | <u>2226.73</u>         | <u>91.74</u>                  | 374                     | 358              | <u>15</u>                     | <u>19.1100</u>                     | <u>3.21</u>    |
|         |                            |                                                                          |                |           | 2129,43                | 66,07                         |                         |                  | 11                            | 0,5082                             | 0,09           |
| 4       | КР13-15-5                  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2          | 22,692    | <u>8832.85</u>         | <u>1268.37</u>                | 200435                  | 171653           | <u>28782</u>                  | <u>74.3000</u>                     | <u>1686.02</u> |
|         |                            |                                                                          |                |           | 7564,48                | 468,49                        |                         |                  | 10631                         | 3,8357                             | 87,04          |
| 5       | КБ46-24-2                  | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2          | 0,1687    | <u>3771.63</u>         | <u>48.80</u>                  | 636                     | 628              | <u>8</u>                      | <u>37.6500</u>                     | <u>6.35</u>    |
|         |                            |                                                                          |                |           | 3722,83                | 18,98                         |                         |                  | 3                             | 0,1419                             | 0,02           |

| 1  | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                 | 11                        | 12                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 6  | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 11,9457 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 44058  | 44058  | <u>-</u><br>-      | <u>37.3000</u><br>-       | <u>445.57</u><br>-     |
| 7  | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 11,9457 | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 121864 | 120392 | <u>1472</u><br>437 | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1108.68</u><br>3,31 |
| 8  | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 95,57   | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 123966 | 122564 | <u>1402</u><br>685 | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1059.87</u><br>6,31 |
| 9  | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25    | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |
| 10 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                                   | Демонтаж 1-го поверху на позн. +3,300<br>АР 3 арк                        |       |         |                             |                          |        |        |                    |                           |                        |
| 11 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 1,01    | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 16864  | 15605  | <u>1226</u><br>476 | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>151.9</u><br>3,88   |
| 12 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 1,2884  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 37724  | 36119  | <u>1564</u><br>607 | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>351.59</u><br>4,95  |
| 13 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,94    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 2093   | 2002   | <u>86</u><br>62    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>17.96</u><br>0,48   |
| 14 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 16,372  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 61749  | 60950  | <u>799</u><br>311  | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>616.41</u><br>2,32  |
| 15 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 1,2002  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 10601  | 9079   | <u>1522</u><br>562 | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>89.17</u><br>4,6    |
| 16 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,7708  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2907   | 2870   | <u>37</u><br>15    | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>29.02</u><br>0,11   |
| 17 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 7,8288  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 28874  | 28874  | <u>-</u><br>-      | <u>37.3000</u><br>-       | <u>292.01</u><br>-     |
| 18 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 98,2    | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 127377 | 125937 | <u>1440</u><br>704 | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1089.04</u><br>6,48 |
| 19 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 7,5541  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 77063  | 76132  | <u>931</u><br>276  | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>701.1</u><br>2,09   |
| 20 | КБ46-41-2                         | Розбирання бетонної мозаїчної підлоги                                    | м3    | 2,75    | <u>1720.31</u><br>1282,45   | <u>437.86</u><br>158,66  | 4731   | 3527   | <u>1204</u><br>436 | <u>11.0900</u><br>1,3310  | <u>30.5</u><br>3,66    |
| 21 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25    | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |
| 22 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 23 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 5,54    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 9854   | 7318   | <u>2536</u><br>919 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>64.87</u><br>7,71   |

| 1  | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 24 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 12,26   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 21806  | 16194  | <u>5612</u><br>2034 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>143.56</u><br>17,06  |
|    |                                   | Демонтаж 2-го поверху на позн. +3,300<br>АР 3 арк                        |       |         |                             |                          |        |        |                     |                           |                         |
| 25 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 1,1007  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 18378  | 17006  | <u>1336</u><br>519  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>165.55</u><br>4,23   |
| 26 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 1,125   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 32940  | 31538  | <u>1365</u><br>530  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>307</u><br>4,32      |
| 27 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,67    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 1492   | 1427   | <u>61</u><br>44     | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>12.8</u><br>0,34     |
| 28 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 25,036  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 94427  | 93205  | <u>1222</u><br>475  | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>942.61</u><br>3,55   |
| 29 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 0,7899  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 6977   | 5975   | <u>1002</u><br>370  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>58.69</u><br>3,03    |
| 30 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,6335  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2389   | 2358   | <u>31</u><br>12     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>23.85</u><br>0,09    |
| 31 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 12,7573 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 47052  | 47052  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>475.85</u><br>-      |
| 32 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 165,84  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 215114 | 212682 | <u>2432</u><br>1189 | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1839.17</u><br>10,95 |
| 33 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 0,0968  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 988    | 976    | <u>12</u><br>4      | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>8.98</u><br>0,03     |
| 34 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 12,6605 | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 23172  | 22534  | <u>638</u><br>189   | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>227.89</u><br>1,44   |
| 35 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21     |
| 36 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 37 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 8,58    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 15261  | 11333  | <u>3928</u><br>1423 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>100.47</u><br>11,94  |
| 38 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 1,27    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 2259   | 1678   | <u>581</u><br>211   | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>14.87</u><br>1,77    |
|    |                                   | Демонтаж 3-го поверху на позн. +6,600<br>АР 3 арк                        |       |         |                             |                          |        |        |                     |                           |                         |
| 39 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 0,7602  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 12693  | 11746  | <u>923</u><br>358   | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>114.33</u><br>2,92   |
| 40 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,9981  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 29224  | 27981  | <u>1211</u><br>470  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>272.37</u><br>3,84   |

| 1  | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 41 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,66    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 1470   | 1405   | <u>61</u><br>44      | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>12.61</u><br>0,34   |
| 42 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 16,2634 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 61340  | 60546  | <u>794</u><br>309    | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>612.32</u><br>2,31  |
| 43 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 1,1438  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 10103  | 8652   | <u>1451</u><br>536   | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>84.98</u><br>4,39   |
| 44 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,6471  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2441   | 2409   | <u>32</u><br>12      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>24.36</u><br>0,09   |
| 45 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 7,4974  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 27652  | 27652  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>279.65</u><br>-     |
| 46 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 97,47   | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 126430 | 125000 | <u>1430</u><br>699   | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1080.94</u><br>6,43 |
| 47 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 0,4038  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 4119   | 4070   | <u>49</u><br>15      | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>37.48</u><br>0,11   |
| 48 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 7,0936  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 12983  | 12625  | <u>358</u><br>106    | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>127.68</u><br>0,8   |
| 49 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25      | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |
| 50 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 51 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 4,04    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 7186   | 5336   | <u>1850</u><br>670   | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>47.31</u><br>5,62   |
| 52 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 22,99   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 40891  | 30367  | <u>10524</u><br>3814 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>269.21</u><br>31,99 |
|    |                                   | Демонтаж 4-го поверху на позн. +9,900<br>АР 3 арк                        |       |         |                             |                          |        |        |                      |                           |                        |
| 53 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 0,7434  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 12412  | 11486  | <u>902</u><br>350    | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>111.81</u><br>2,86  |
| 54 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,9981  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 29224  | 27981  | <u>1211</u><br>470   | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>272.37</u><br>3,84  |
| 55 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,66    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 1470   | 1405   | <u>61</u><br>44      | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>12.61</u><br>0,34   |
| 56 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 16,205  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 61119  | 60328  | <u>791</u><br>308    | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>610.12</u><br>2,3   |
| 57 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 0,8459  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 7472   | 6399   | <u>1073</u><br>396   | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>62.85</u><br>3,24   |
| 58 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,6471  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2441   | 2409   | <u>32</u><br>12      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>24.36</u><br>0,09   |
| 59 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 7,4598  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 27513  | 27513  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>278.25</u><br>-     |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 60 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 96,98   | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 125795 | 124372 | <u>1423</u><br>695  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1075.51</u><br>6,4  |
| 61 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                        | 100м2 | 0,1072  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 1094   | 1080   | <u>14</u><br>4      | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>9.95</u><br>0,03    |
| 62 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                      | 100м2 | 7,3526  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 13457  | 13086  | <u>371</u><br>110   | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>132.35</u><br>0,83  |
| 63 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                  | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |
| 64 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 65 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                          | м3    | 10,44   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 18569  | 13790  | <u>4779</u><br>1732 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>122.25</u><br>14,53 |
| 66 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                        | м3    | 2,07    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 3682   | 2734   | <u>948</u><br>343   | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>24.24</u><br>2,88   |
| 67 | КБ46-44-3                         | Демонтаж 5-го поверху на позн. +13,200<br>АР 3 арк<br>Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 1,0248  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 17111  | 15834  | <u>1244</u><br>483  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>154.13</u><br>3,94  |
| 68 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                               | 100м2 | 0,9981  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 29224  | 27981  | <u>1211</u><br>470  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>272.37</u><br>3,84  |
| 69 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                                                | 100м  | 0,66    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 1470   | 1405   | <u>61</u><br>44     | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>12.61</u><br>0,34   |
| 70 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                                    | 100м2 | 15,7555 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 59424  | 58655  | <u>769</u><br>299   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>593.19</u><br>2,24  |
| 71 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                           | 100м2 | 1,1934  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 10541  | 9027   | <u>1514</u><br>559  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>88.67</u><br>4,58   |
| 72 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                                    | 100м2 | 0,6471  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2441   | 2409   | <u>32</u><br>12     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>24.36</u><br>0,09   |
| 73 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                          | 100м2 | 7,7182  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 28466  | 28466  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>287.89</u><br>-     |
| 74 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 66,8    | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 86648  | 85668  | <u>980</u><br>479   | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>740.81</u><br>4,41  |
| 75 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                        | 100м2 | 0,3162  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 3226   | 3187   | <u>39</u><br>12     | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>29.35</u><br>0,09   |
| 76 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                      | 100м2 | 7,4002  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 13544  | 13171  | <u>373</u><br>111   | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>133.2</u><br>0,84   |
| 77 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                  | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 78 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 79 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                          | м3    | 7,41    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 13180  | 9788   | <u>3392</u><br>1229 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>86.77</u><br>10,31  |
| 80 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                        | м3    | 6,09    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 10832  | 8044   | <u>2788</u><br>1010 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>71.31</u><br>8,47   |
| 81 | КБ46-44-3                         | Демонтаж 6-го поверху на позн. +16,500<br>АР 3 арк<br>Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 1,5981  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 26683  | 24692  | <u>1940</u><br>753  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>240.35</u><br>6,14  |
| 82 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                               | 100м2 | 1,0296  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 30147  | 28864  | <u>1250</u><br>485  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>280.97</u><br>3,96  |
| 83 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                                                | 100м  | 0,68    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 1514   | 1448   | <u>62</u><br>45     | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>12.99</u><br>0,35   |
| 84 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                                    | 100м2 | 21,0153 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 79262  | 78236  | <u>1026</u><br>399  | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>791.23</u><br>2,98  |
| 85 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                           | 100м2 | 1,1068  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 9776   | 8372   | <u>1404</u><br>519  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>82.24</u><br>4,25   |
| 86 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                                    | 100м2 | 0,6674  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2517   | 2485   | <u>32</u><br>13     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>25.13</u><br>0,09   |
| 87 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                          | 100м2 | 7,5074  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 27689  | 27689  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>280.03</u><br>-     |
| 88 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 97,6    | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 126599 | 125167 | <u>1432</u><br>700  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1082.38</u><br>6,44 |
| 89 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                        | 100м2 | 0,1098  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 1120   | 1107   | <u>13</u><br>4      | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>10.19</u><br>0,03   |
| 90 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                      | 100м2 | 7,3976  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 13540  | 13167  | <u>373</u><br>111   | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>133.16</u><br>0,84  |
| 91 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                  | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |
| 92 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 93 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                          | м3    | 9,27    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 16488  | 12245  | <u>4243</u><br>1538 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>108.55</u><br>12,9  |
| 94 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                        | м3    | 12,52   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 22269  | 16538  | <u>5731</u><br>2077 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>146.61</u><br>17,42 |

| 1   | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                                   | Демонтаж 7-го поверху на позн. +19,800<br>АР 3 арк                       |       |         |                             |                          |        |        |                     |                           |                        |
| 95  | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 0,903   | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 15077  | 13952  | <u>1096</u><br>426  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>135.81</u><br>3,47  |
| 96  | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,9981  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 29224  | 27981  | <u>1211</u><br>470  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>272.37</u><br>3,84  |
| 97  | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,66    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 1470   | 1405   | <u>61</u><br>44     | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>12.61</u><br>0,34   |
| 98  | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 17,0164 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 64180  | 63349  | <u>831</u><br>323   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>640.67</u><br>2,41  |
| 99  | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 2,3157  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 20454  | 17517  | <u>2937</u><br>1085 | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>172.06</u><br>8,88  |
| 100 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,6471  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2441   | 2409   | <u>32</u><br>12     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>24.36</u><br>0,09   |
| 101 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 7,5255  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 27756  | 27756  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>280.7</u><br>-      |
| 102 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 97,83   | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 126897 | 125462 | <u>1435</u><br>701  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1084.93</u><br>6,46 |
| 103 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 0,3953  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 4033   | 3984   | <u>49</u><br>14     | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>36.69</u><br>0,11   |
| 104 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 7,1302  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 13050  | 12691  | <u>359</u><br>107   | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>128.34</u><br>0,81  |
| 105 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |
| 106 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 107 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 8,88    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 15794  | 11730  | <u>4064</u><br>1473 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>103.98</u><br>12,36 |
| 108 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 19,49   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 34666  | 25744  | <u>8922</u><br>3233 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>228.23</u><br>27,12 |
|     |                                   | Демонтаж 8-го поверху на позн. +23,100<br>АР 3 арк                       |       |         |                             |                          |        |        |                     |                           |                        |
| 109 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 0,8022  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 13394  | 12394  | <u>974</u><br>378   | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>120.65</u><br>3,08  |
| 110 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,9981  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 29224  | 27981  | <u>1211</u><br>470  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>272.37</u><br>3,84  |
| 111 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,66    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 1470   | 1405   | <u>61</u><br>44     | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>12.61</u><br>0,34   |

| 1   | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 112 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 17,8482 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 67317  | 66446  | <u>871</u><br>339   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>671.98</u><br>2,53  |
| 113 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 1,0926  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 9651   | 8265   | <u>1386</u><br>512  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>81.18</u><br>4,19   |
| 114 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,6471  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 2441   | 2409   | <u>32</u><br>12     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>24.36</u><br>0,09   |
| 115 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 7,5369  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 27798  | 27798  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>281.13</u><br>-     |
| 116 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 97,98   | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 127092 | 125654 | <u>1438</u><br>703  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1086.6</u><br>6,47  |
| 117 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 0,1098  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 1120   | 1107   | <u>13</u><br>4      | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>10.19</u><br>0,03   |
| 118 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 7,4271  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 13594  | 13219  | <u>375</u><br>111   | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>133.69</u><br>0,84  |
| 119 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754    | 665    | <u>89</u><br>25     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21    |
| 120 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 121 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 9,55    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 16986  | 12614  | <u>4372</u><br>1584 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>111.83</u><br>13,29 |
| 122 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 1,4     | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 2490   | 1849   | <u>641</u><br>232   | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>16.39</u><br>1,95   |
|     |                                   | Демонтаж 9-го поверху на позн. +26,400<br>АР 3 арк                       |       |         |                             |                          |        |        |                     |                           |                        |
| 123 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 0,5817  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 9712   | 8988   | <u>706</u><br>274   | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>87.49</u><br>2,24   |
| 124 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,5955  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 17436  | 16694  | <u>723</u><br>281   | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>162.51</u><br>2,29  |
| 125 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,4     | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 891    | 852    | <u>37</u><br>26     | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>7.64</u><br>0,2     |
| 126 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 14,283  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 53870  | 53173  | <u>697</u><br>271   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>537.75</u><br>2,03  |
| 127 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 0,8316  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 7345   | 6291   | <u>1054</u><br>390  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>61.79</u><br>3,19   |
| 128 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,4089  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 1542   | 1522   | <u>20</u><br>8      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>15.4</u><br>0,06    |
| 129 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 7,8089  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 28801  | 28801  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>291.27</u><br>-     |
| 130 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 101,52  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 131684 | 130194 | <u>1490</u><br>728  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1125.86</u><br>6,7  |



| 1   | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 131 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 0,1098 | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 1120  | 1107  | <u>13</u><br>4     | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>10.19</u><br>0,03  |
| 132 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 7,6991 | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 14091 | 13703 | <u>388</u><br>115  | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>138.58</u><br>0,87 |
| 133 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318 | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754   | 665   | <u>89</u><br>25    | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21   |
| 134 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204  | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 135 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 3,9    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 6937  | 5151  | <u>1786</u><br>647 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>45.67</u><br>5,43  |
| 136 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 0,47   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 836   | 621   | <u>215</u><br>78   | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>5.5</u><br>0,65    |
|     |                                   | Демонтаж технічного поверху на позн. +29, 770<br>АР 3 арк                |       |        |                             |                          |       |       |                    |                           |                       |
| 137 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 0,0882 | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 1473  | 1363  | <u>107</u><br>42   | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>13.27</u><br>0,34  |
| 138 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,0354 | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 1037  | 992   | <u>43</u><br>17    | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>9.66</u><br>0,14   |
| 139 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 0,04   | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 89    | 85    | <u>4</u><br>3      | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>0.76</u><br>0,02   |
| 140 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 1,0484 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 3954  | 3903  | <u>51</u><br>20    | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>39.47</u><br>0,15  |
| 141 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 0,0699 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 264   | 260   | <u>4</u><br>1      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>2.63</u><br>0,01   |
| 142 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 5,614  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 20706 | 20706 | <u>-</u><br>-      | <u>37.3000</u><br>-       | <u>209.4</u><br>-     |
| 143 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 72,98  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 94664 | 93593 | <u>1071</u><br>523 | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>809.35</u><br>4,82 |
| 144 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1318 | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 754   | 665   | <u>89</u><br>25    | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>5.55</u><br>0,21   |
| 145 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,204  | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 878   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                                   | =====                                                                    |       |        |                             |                          |       |       |                    |                           |                       |
|     |                                   | =====                                                                    |       |        |                             |                          |       |       |                    |                           |                       |
|     |                                   | =====                                                                    |       |        |                             |                          |       |       |                    |                           |                       |
| 146 | КР7-3-1                           | Демонтаж лиштви                                                          | 100м  | 44,835 | <u>589.32</u><br>589,32     | <u>-</u><br>-            | 26422 | 26422 | <u>-</u><br>-      | <u>5.9600</u><br>-        | <u>267.22</u><br>-    |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                     | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8              | 9       | 10                       | 11                        | 12                         |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 147 | КР20-41-1                             | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                       | 100 т | 34,69971 | <u>3674.27</u><br>327,29    | <u>3346.98</u><br>1112,22 | 127496         | 11357   | <u>116139</u><br>38594   | <u>3.3100</u><br>8,5540   | <u>114.86</u><br>296,82    |
| 148 | С311-30-М                             | Перевезення сміття до 30 км                                                                                           | т     | 3469,971 | <u>309.35</u><br>-          | <u>309.35</u><br>55,73    | 1073436        | -       | <u>1073436</u><br>193381 | <u>-</u><br>0,4110        | <u>-</u><br>1426,16        |
|     |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                      |       |          |                             |                           | 4940408        | 3586244 | <u>1353538</u><br>294236 |                           | <u>33530.72</u><br>2241,95 |
|     |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                         |       |          |                             |                           | 4940408        |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | в тому числі:                                                                                                         |       |          |                             |                           |                |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                      |       |          |                             |                           | 626            |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                          |       |          |                             |                           | 3880480        |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                       |       |          |                             |                           | 2178511        |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                |       |          |                             |                           | 4292,63        |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                   |       |          |                             |                           | 815566         |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                 |       |          |                             |                           | <b>7118919</b> |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | -----                                                                                                                 |       |          |                             |                           |                |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                   |       |          |                             |                           | 9658           |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | -----                                                                                                                 |       |          |                             |                           |                |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                            |       |          |                             |                           | <b>7118919</b> |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | <b>Розділ 2. Стіни</b>                                                                                                |       |          |                             |                           |                |         |                          |                           |                            |
| 149 | КБ46-22-1                             | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3    | 9,51     | <u>7233.77</u><br>2621,36   | <u>134.40</u><br>52,18    | 68793          | 24929   | <u>1278</u><br>496       | <u>24.1400</u><br>0,4256  | <u>229.57</u><br>4,05      |
| 150 | КБ7-44-10                             | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                                    | 100шт | 0,4      | <u>9076.63</u><br>2391,29   | <u>6005.97</u><br>2627,42 | 3631           | 957     | <u>2402</u><br>1051      | <u>21.4600</u><br>20,4483 | <u>8.58</u><br>8,18        |
| 151 | К582821-553<br>варіант 1<br>С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)<br>Відпускна ціна: 48,52х1,03                                 | шт    | 14       | <u>55.77</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 781            | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 152 | К582821-554<br>варіант 1<br>С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)<br>Відпускна ціна: 48,52х1,29                                 | шт    | 23       | <u>69.84</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1606           | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 153 | К582821-561<br>варіант 1<br>С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ16-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)<br>Відпускна ціна: 101,73х1,55                              | шт    | 3        | <u>176.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 529            | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 154 | КР3-45-1                              | Улаштування перемичок із металевих балок                                                                              | 1 т   | 1,254    | <u>28433.58</u><br>20398,40 | <u>1061.57</u><br>381,57  | 35656          | 25580   | <u>1331</u><br>478       | <u>196.6300</u><br>3,1488 | <u>246.57</u><br>3,95      |
| 155 | С1110-173<br>варіант 1                | Сталь кутова 50х50 мм                                                                                                 | т     | 1,21488  | <u>40936.79</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 49733          | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                   | 4     | 5       | 6               | 7              | 8             | 9      | 10           | 11              | 12             |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|---------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 156 | C1110-171              | Сталь штабова 40х4 мм                                                                               | т     | 0,03912 | <u>40685.02</u> | <u>-</u>       | 1592          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|     |                        |                                                                                                     |       |         | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |
| 157 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                       | 100м2 | 0,5016  | <u>1465.23</u>  | <u>85.42</u>   | 735           | 325    | <u>43</u>    | <u>4.7800</u>   | <u>2.4</u>     |
|     |                        |                                                                                                     |       |         | 648,17          | 8,78           |               |        | 4            | 0,0720          | 0,04           |
| 158 | КБ13-26-6 Н1=2         | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Вентшахти                    | 100м2 | 0,5016  | <u>4784.58</u>  | <u>128.09</u>  | 2400          | 486    | <u>64</u>    | <u>7.2400</u>   | <u>3.63</u>    |
|     |                        |                                                                                                     |       |         | 968,49          | 19,66          |               |        | 10           | 0,1608          | 0,08           |
| 159 | КБ8-5-1                | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м                     | 1 м3  | 67,63   | <u>5517.11</u>  | <u>159.25</u>  | 373122        | 63321  | <u>10770</u> | <u>8.2000</u>   | <u>554.57</u>  |
|     |                        |                                                                                                     |       |         | 936,28          | 84,11          |               |        | 5688         | 0,6120          | 41,39          |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                    |       |         |                 |                | 538578        | 115598 | <u>15888</u> |                 | <u>1045.32</u> |
|     |                        |                                                                                                     |       |         |                 |                |               |        | 7727         |                 | 57,69          |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |       |         |                 |                | 538578        |        |              |                 |                |
|     |                        | в тому числі:                                                                                       |       |         |                 |                |               |        |              |                 |                |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                    |       |         |                 |                | 407092        |        |              |                 |                |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                        |       |         |                 |                | 123325        |        |              |                 |                |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                     |       |         |                 |                | 67977         |        |              |                 |                |
|     |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                              |       |         |                 |                | 132,14        |        |              |                 |                |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                 |       |         |                 |                | 25108         |        |              |                 |                |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                               |       |         |                 |                | <b>606555</b> |        |              |                 |                |
|     |                        | -----                                                                                               |       |         |                 |                |               |        |              |                 |                |
|     |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                          |       |         |                 |                | <b>606555</b> |        |              |                 |                |
|     |                        | <b>Розділ 3. Перегородки</b>                                                                        |       |         |                 |                |               |        |              |                 |                |
|     |                        | АР 3 арк                                                                                            |       |         |                 |                |               |        |              |                 |                |
| 160 | КБ8-6-3                | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 5,4972  | <u>83671.74</u> | <u>1511.07</u> | 459960        | 138454 | <u>8307</u>  | <u>212.7400</u> | <u>1169.47</u> |
|     |                        |                                                                                                     |       |         | 25186,29        | 798,11         |               |        | 4387         | 5,8072          | 31,92          |
| 161 | C111-1780<br>варіант 2 | Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм                                                                      | т     | 0,4947  | <u>51280.89</u> | <u>-</u>       | 25369         | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|     |                        |                                                                                                     |       |         | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |
| 162 | C124-2                 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                         | т     | 0,0126  | <u>32155.89</u> | <u>-</u>       | 405           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|     |                        |                                                                                                     |       |         | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                  | Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112<br>=====                                             |       |        |                             |                         |       |       |                   |                           |                       |
| 163 | КБ10-94-4                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,5422 | <u>48207.33</u><br>47421,11 | <u>622.50</u><br>448,36 | 26138 | 25712 | <u>338</u><br>243 | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>217.18</u><br>1,87 |
| 164 | & С111-741-Б                     | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 113,86 | <u>182.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 20785 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 165 | & С111-741-Б1                    | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                              | м2    | 113,86 | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 23196 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 166 | & С114-97-Ю9                     | Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-75мм                                                                                                                         | м2    | 55,3   | <u>79.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4384  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 167 | & С1744-ПРОЕКТ<br>варіант 1      | Профіль стічний / CW 75                                                                                                                                                             | м     | 130,67 | <u>64.44</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8420  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 168 | & С1743-ПРОЕКТ-1-МС<br>варіант 1 | Профіль направляючий / UW 75                                                                                                                                                        | м     | 45     | <u>53.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2413  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 169 | С188888-8<br>варіант 1           | Дюбель-шурупи 4х100мм                                                                                                                                                               | шт    | 136    | <u>0.72</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 98    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 170 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                                  | шт    | 329    | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 99    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 171 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                                   | шт    | 2781   | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1391  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 172 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1    | Стрічка армувальна для швів                                                                                                                                                         | м     | 184    | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1041  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 173 | & С111-1678-2-МР                 | Скlostрічка для зароблення примикань                                                                                                                                                | м     | 78,08  | <u>7.16</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 559   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 174 | С111-1896<br>варіант 1           | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 65,61  | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 979   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 175 | С111-1624-2<br>варіант 1         | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                     | л     | 1,84   | <u>60.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 111   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                               | Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 .1<br>=====                                          |       |        |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 176 | КБ10-94-4                     | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 1,7297 | <u>48207.33</u><br>47421,11 | <u>622.50</u><br>448,36 | 83384  | 82024  | <u>1077</u><br>776  | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>692.83</u><br>5,96   |
| 177 | & С111-741-Б                  | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 363,24 | <u>182.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 66309  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 178 | & С111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                              | м2    | 363,24 | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 74001  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 179 | & С114-97-Ю10                 | Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-100мм                                                                                                                        | м2    | 176,43 | <u>113.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 20079  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 180 | & С126-1306-А<br>варіант 4    | Профіль напрямний UW-100                                                                                                                                                            | м     | 416,86 | <u>64.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 26883  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 181 | & С126-1306-Б<br>варіант 4    | Профіль стійковий CW-100                                                                                                                                                            | м     | 143,57 | <u>68.57</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9845   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 182 | С188888-8<br>варіант 1        | Дюбель-шурупи 4х100мм                                                                                                                                                               | шт    | 432    | <u>0.72</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 311    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 183 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                                  | шт    | 1050   | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 315    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 184 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                                   | шт    | 8873   | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 4437   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 185 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1 | Стрічка армувальна для швів                                                                                                                                                         | м     | 588    | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 3328   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 186 | & С111-1678-2-МР              | Скlostрічка для зароблення примикань                                                                                                                                                | м     | 249,08 | <u>7.16</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1783   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 187 | С111-1896<br>варіант 1        | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 209,29 | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3123   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 188 | С111-1624-2<br>варіант 1      | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                     | л     | 5,88   | <u>60.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 353    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                    |       |        |                             |                         | 869499 | 246190 | <u>9722</u><br>5406 |                           | <u>2079.48</u><br>39,75 |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8                                                                                                   | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |         |                             |                         | 869499<br><br>613587<br>251596<br>134124<br>254,32<br>48316<br><b>1003623</b><br><br><b>1003623</b> |        |                     |                          |                        |
|     |                                   | <b>Розділ 4. Підлоги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                             |                         |                                                                                                     |        |                     |                          |                        |
| 189 | КБ13-13-1                         | ТИП 1 (1086,84 м2) - підвал<br>Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 10,8684 | <u>1777.56</u><br>894,92    | <u>10.20</u><br>3,33    | 19319                                                                                               | 9726   | <u>111</u><br>36    | <u>6.6900</u><br>0,0272  | <u>72.71</u><br>0,3    |
| 190 | КБ12-1-6                          | Улаштування ізоляції підлог із<br>наплавлюваних матеріалів у два шари                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 10,8684 | <u>3982.37</u><br>2610,77   | <u>415.62</u><br>168,75 | 43282                                                                                               | 28375  | <u>4517</u><br>1834 | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>236.93</u><br>13,15 |
| 191 | & С111-<br>1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 2478    | <u>77.70</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 192541                                                                                              | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 192 | КБ11-9-1                          | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з екструдірованого<br>пенополістирола, т=80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 10,8684 | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 40529                                                                                               | 40187  | <u>342</u><br>305   | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>356.27</u><br>2,41  |
| 193 | & С114-97-<br>1М3<br>варіант 6    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3    | 88,7    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 355616                                                                                              | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 194 | КБ11-11-1                         | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 10,8684 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 139883                                                                                              | 66386  | <u>1590</u><br>1417 | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>611.35</u><br>11,22 |
| 195 | КБ11-11-2<br>К=6                  | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних<br>/армованих фіброволокном/ до т=50 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 10,8684 | <u>11237.02</u><br>1224,90  | <u>226.45</u><br>201,95 | 122128                                                                                              | 13313  | <u>2461</u><br>2195 | <u>11.2800</u><br>1,5984 | <u>122.6</u><br>17,37  |
| 196 | КБ11-15-7                         | Шліфування бетонних або<br>металоцементних покриттів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 10,8684 | <u>11093.74</u><br>10460,79 | <u>343.74</u><br>108,36 | 120571                                                                                              | 113692 | <u>3736</u><br>1178 | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>983.16</u><br>9,83  |
| 197 | КБ13-13-5                         | Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 10,8684 | <u>1414.71</u><br>892,25    | <u>85.42</u><br>8,78    | 15376                                                                                               | 9697   | <u>928</u><br>95    | <u>6.6700</u><br>0,0720  | <u>72.49</u><br>0,78   |
| 198 | & С111-<br>1622-3                 | Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | л     | 163,03  | <u>16.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2633                                                                                                | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 199 | КБ13-21-2                     | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю                                                                                                                                        | 100м2  | 10,8684 | <u>817.47</u><br>691,59     | <u>95.61</u><br>12,11   | 8885  | 7516  | <u>1039</u><br>132 | <u>5.1700</u><br>0,0992   | <u>56.19</u><br>1,08 |
| 200 | & С1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                                                                                                                                | кг     | 326,05  | <u>184.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 60303 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 201 | КБ13-13-1                     | ТИП 1.1 (56,2 м2) - підвал<br>Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар                                                                                              | 100м2  | 0,562   | <u>1777.56</u><br>894,92    | <u>10.20</u><br>3,33    | 999   | 503   | <u>6</u><br>2      | <u>6.6900</u><br>0,0272   | <u>3.76</u><br>0,02  |
| 202 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із наплавлених матеріалів у два шари                                                                                                                                           | 100м2  | 0,562   | <u>3982.37</u><br>2610,77   | <u>415.62</u><br>168,75 | 2238  | 1467  | <u>234</u><br>95   | <u>21.8000</u><br>1,2096  | <u>12.25</u><br>0,68 |
| 203 | & С111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХГП"                                                                                                                                                                                | м2     | 128,14  | <u>77.70</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9956  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 204 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдірованого пенополістирола, т=80 мм                                                                                                                   | 100м2  | 0,562   | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 2096  | 2078  | <u>18</u><br>16    | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>18.42</u><br>0,12 |
| 205 | & С114-97-1М3<br>варіант 6    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                                                                                                   | м3     | 4,6     | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 18442 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 206 | КБ26-30-1                     | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 5,62    | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 5050  | 902   | <u>-</u><br>-      | <u>1.4400</u><br>-        | <u>8.09</u><br>-     |
| 207 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 0,562   | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 7233  | 3433  | <u>82</u><br>73    | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>31.61</u><br>0,58 |
| 208 | КБ11-11-2<br>К=4              | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                                                                                                    | 100м2  | 0,562   | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 4210  | 459   | <u>85</u><br>76    | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>4.23</u><br>0,6   |
| 209 | ХБ4-1-1                       | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,562   | <u>14122.04</u><br>3402,65  | <u>-</u><br>-           | 7937  | 1912  | <u>-</u><br>-      | <u>29.0800</u><br>-       | <u>16.34</u><br>-    |
| 210 | КБ11-29-2                     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                     | 100м2  | 0,562   | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 11628 | 10975 | <u>32</u><br>28    | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>92.7</u><br>0,22  |
| 211 | & С111-287-1-1<br>варіант 3   | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                                                                                                       | м2     | 57,32   | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 37944 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 212 | С111-2000-7<br>варіант 1      | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг     | 224,8   | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6229  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 213 | C111-2001-2<br>варіант 1      | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                       | кг    | 25,51   | <u>110,77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2826   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 214 | & C111-150-Ж                  | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                    | шт    | 406     | <u>0,26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 106    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 215 | КБ13-13-1                     | ТИП 2 (721,54 м2) - технічний поверх Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар         | 100м2 | 7,2154  | <u>1777,56</u><br>894,92    | <u>10,20</u><br>3,33    | 12826  | 6457  | <u>74</u><br>24     | <u>6.6900</u><br>0,0272  | <u>48,27</u><br>0,2   |
| 216 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із наплавлених матеріалів у два шари                                                             | 100м2 | 7,2154  | <u>3982,37</u><br>2610,77   | <u>415,62</u><br>168,75 | 28734  | 18838 | <u>2999</u><br>1218 | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>157,3</u><br>8,73  |
| 217 | & C111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                                  | м2    | 1645,11 | <u>77,70</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 127825 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 218 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих                               | 100м2 | 7,2154  | <u>3729,03</u><br>3697,58   | <u>31,45</u><br>28,05   | 26906  | 26680 | <u>226</u><br>202   | <u>32,7800</u><br>0,2220 | <u>236,52</u><br>1,6  |
| 219 | & C114-97-1М3<br>варіант 13   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=200 мм                                    | м3    | 147,1   | <u>4009,20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 589753 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 220 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                        | 100м2 | 7,2154  | <u>12870,61</u><br>6108,19  | <u>146,25</u><br>130,42 | 92867  | 44073 | <u>1055</u><br>941  | <u>56,2500</u><br>1,0323 | <u>405,87</u><br>7,45 |
| 221 | КБ11-11-2<br>К=6              | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм                      | 100м2 | 7,2154  | <u>11237,02</u><br>1224,90  | <u>226,45</u><br>201,95 | 81080  | 8838  | <u>1634</u><br>1457 | <u>11,2800</u><br>1,5984 | <u>81,39</u><br>11,53 |
| 222 | КБ11-15-7                     | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                            | 100м2 | 7,2154  | <u>11093,74</u><br>10460,79 | <u>343,74</u><br>108,36 | 80046  | 75479 | <u>2480</u><br>782  | <u>90,4600</u><br>0,9048 | <u>652,71</u><br>6,53 |
| 223 | КБ13-13-5                     | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь                                                                              | 100м2 | 7,2154  | <u>1414,71</u><br>892,25    | <u>85,42</u><br>8,78    | 10208  | 6438  | <u>616</u><br>63    | <u>6,6700</u><br>0,0720  | <u>48,13</u><br>0,52  |
| 224 | & C111-1622-3                 | Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                                                | л     | 108,23  | <u>16,15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1748   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 225 | КБ13-21-2                     | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю                                                          | 100м2 | 7,2154  | <u>817,47</u><br>691,59     | <u>95,61</u><br>12,11   | 5898   | 4990  | <u>690</u><br>87    | <u>5,1700</u><br>0,0992  | <u>37,3</u><br>0,72   |
| 226 | & C1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                                                  | кг    | 216,46  | <u>184,95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 40034  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 227 | КБ11-9-1                      | ТИП 3 (402,57 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм | 100м2 | 4,0257  | <u>3729,03</u><br>3697,58   | <u>31,45</u><br>28,05   | 15012  | 14885 | <u>127</u><br>113   | <u>32,7800</u><br>0,2220 | <u>131,96</u><br>0,89 |



| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 228 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                                                                                                   | м3     | 32,8    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 131502 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 229 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 40,257  | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 36171  | 6460  | <u>-</u><br>-     | <u>1.4400</u><br>-        | <u>57.97</u><br>-     |
| 230 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 4,0257  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 51813  | 24590 | <u>589</u><br>525 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>226.45</u><br>4,16 |
| 231 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                                                                                                    | 100м2  | 4,0257  | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 30158  | 3287  | <u>608</u><br>542 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>30.27</u><br>4,29  |
| 232 | ХБ4-1-1                     | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 4,0257  | <u>14122.04</u><br>3402,65  | <u>-</u><br>-           | 56851  | 13698 | <u>-</u><br>-     | <u>29.0800</u><br>-       | <u>117.07</u><br>-    |
| 233 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                     | 100м2  | 4,0257  | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 83291  | 78616 | <u>228</u><br>203 | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>664.04</u><br>1,61 |
| 234 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм                                                                                                                                                       | м2     | 410,62  | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 271818 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 235 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг     | 1610,28 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 44621  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 236 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                                     | кг     | 182,77  | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 20245  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 237 | & С111-150-Ж                | Пластмасові хрестикидля укладання плитки ТИП 4 (281 м2)                                                                                                                                                    | шт     | 2907    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 756    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 238 | КБ11-9-1                    | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм                                                                                                    | 100м2  | 2,81    | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 10479  | 10390 | <u>89</u><br>79   | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>92.11</u><br>0,62  |
| 239 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                                                                                                   | м3     | 22,9    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 91811  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 240 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 28,1    | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 25248  | 4509  | <u>-</u><br>-     | <u>1.4400</u><br>-        | <u>40.46</u><br>-     |
| 241 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 2,81    | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 36166  | 17164 | <u>411</u><br>366 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>158.06</u><br>2,9  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 242 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                      | 100м2 | 2,81    | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 21051   | 2295   | <u>424</u><br>378   | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>21.13</u><br>2,99   |
| 243 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт       | 100м2 | 2,81    | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 58138   | 54875  | <u>159</u><br>142   | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>463.51</u><br>1,12  |
| 244 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                         | м2    | 286,62  | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 189734  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 245 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                         | кг    | 1124    | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 31146   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 246 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                       | кг    | 127,57  | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14131   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 247 | & С111-150-Ж                | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                     | шт    | 2029    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 528     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 248 | КБ11-9-1                    | ТИП 5 (1417,04м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм | 100м2 | 14,1704 | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 52842   | 52396  | <u>446</u><br>397   | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>464.51</u><br>3,15  |
| 249 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                     | м3    | 115,6   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 463464  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 250 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                  | 10 м2 | 140,704 | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 126424  | 22577  | <u>-</u><br>-       | <u>1.4400</u><br>-        | <u>202.61</u><br>-     |
| 251 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                        | 100м2 | 14,1704 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 182382  | 86555  | <u>2072</u><br>1848 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>797.09</u><br>14,63 |
| 252 | КБ11-11-2<br>К=6            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм                      | 100м2 | 14,1704 | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 106155  | 11572  | <u>2139</u><br>1908 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>106.56</u><br>15,1  |
| 253 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                              | 100м2 | 14,1704 | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 182881  | 117518 | <u>178</u><br>159   | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>992.64</u><br>1,26  |
| 254 | & С1550-40-2<br>варіант 3   | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                                              | кг    | 85,02   | <u>407.64</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 34658   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 255 | С1550-40<br>варіант 2       | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу                                    | кг    | 495,96  | <u>231.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 114696  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 256 | С111-561<br>варіант 7       | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.                                                                               | м2    | 1445,38 | <u>725.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1048898 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8        | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 257 | КБ11-9-1                     | ТИП 6 (3684,82 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих, т=80 мм | 100м2 | 36,8482 | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05     | 137408   | 136249 | <u>1159</u><br>1034   | <u>32.7800</u><br>0,2220   | <u>1207.88</u><br>8,18  |
| 258 | & С114-97-1М3<br>варіант 6   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                      | м3    | 300,7   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1205566  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 259 | КБ26-30-1                    | Улаштування пароізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                      | 10 м2 | 368,482 | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 331085   | 59127  | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-         | <u>530.61</u><br>-      |
| 260 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                            | 100м2 | 36,8482 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42   | 474259   | 225076 | <u>5389</u><br>4806   | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>2072.71</u><br>38,04 |
| 261 | КБ11-11-2<br>К=7             | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок<br>цементних/армованих фіброволокном/ до<br>т=55 мм                    | 100м2 | 36,8482 | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63   | 276043   | 30090  | <u>5563</u><br>4961   | <u>7.5200</u><br>1,0656    | <u>277.1</u><br>39,27   |
| 262 | КБ11-23-2                    | Улаштування покриттів безшовних<br>епоксидних товщиною до 5 мм                                                                      | 100м2 | 36,8482 | <u>17879.42</u><br>16278,23 | <u>1331.18</u><br>1221,90 | 658824   | 599823 | <u>49052</u><br>45025 | <u>109.8100</u><br>11,2528 | <u>4046.3</u><br>414,65 |
| 263 | С1550-61<br>варіант 3        | Пісок кварцевий фракція 0,5 мм                                                                                                      | кг    | 3684,82 | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 95142    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 264 | & С111-1173-2<br>варіант 1   | Грунтовка Primer SN                                                                                                                 | кг    | 2579,37 | <u>426.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1099224  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 265 | & С111-2008-5-1<br>варіант 2 | Двокомпонентне епоксидне покриття<br>MAPEFLOOR SYSTEM 33                                                                            | кг    | 7369,64 | <u>2148.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 15836104 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 266 | С1550-61<br>варіант 4        | Пісок кварцевий фракція 0,25 мм                                                                                                     | кг    | 7369,64 | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 190284   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 267 | КБ11-9-1                     | ТИП 7 (92,23 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих, т=80 мм   | 100м2 | 0,9223  | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05     | 3439     | 3410   | <u>29</u><br>26       | <u>32.7800</u><br>0,2220   | <u>30.23</u><br>0,2     |
| 268 | & С114-97-1М3<br>варіант 6   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                      | м3    | 7,5     | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 30069    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 269 | КБ26-30-1                    | Улаштування пароізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                      | 10 м2 | 9,223   | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 8287     | 1480   | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-         | <u>13.28</u><br>-       |
| 270 | КБ11-2-9                     | Улаштування пінополістиролбетонних<br>шарів                                                                                         | м3    | 8,3     | <u>4226.92</u><br>605,93    | <u>6.00</u><br>1,70       | 35083    | 5029   | <u>50</u><br>14       | <u>5.5800</u><br>0,0139    | <u>46.31</u><br>0,12    |
| 271 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                            | 100м2 | 0,9223  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42   | 11871    | 5634   | <u>135</u><br>120     | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>51.88</u><br>0,95    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 272 | КБ11-11-2<br>К=6,6          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=53 мм                                     | 100м2 | 0,9223 | <u>12360.71</u><br>1347,38  | <u>249.10</u><br>222,14 | 11400  | 1243  | <u>230</u><br>205 | <u>12.4080</u><br>1,7582  | <u>11.44</u><br>1,62  |
| 273 | КБ11-18-2                   | Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття                                                                      | 100м  | 0,45   | <u>3450.99</u><br>3450,99   | <u>-</u><br>-           | 1553   | 1553  | <u>-</u><br>-     | <u>30.9700</u><br>-       | <u>13.94</u><br>-     |
| 274 | С130-479<br>варіант 2       | Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм                                                                                                   | м     | 47,25  | <u>42.46</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2006   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 275 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках                                                                | 100м2 | 0,9223 | <u>12888.44</u><br>8293,22  | <u>-</u><br>-           | 11887  | 7649  | <u>-</u><br>-     | <u>70.0500</u><br>-       | <u>64.61</u><br>-     |
| 276 | & С111-220-2<br>варіант 2   | Грунтовка струмопровідна                                                                                                                    | л     | 18,45  | <u>578.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10674  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 277 | С111-1650<br>варіант 2      | Клей для ПВХ струмопровідний                                                                                                                | кг    | 32,28  | <u>475.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15363  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 278 | С111-567<br>варіант 3       | Струмопровідний лінолеум (плитка)                                                                                                           | м2    | 94,07  | <u>1174.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 110485 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 279 | КБ11-18-2                   | ТИП 7.1 (342,47 м2)<br>Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття                                               | 100м  | 1,65   | <u>3450.99</u><br>3450,99   | <u>-</u><br>-           | 5694   | 5694  | <u>-</u><br>-     | <u>30.9700</u><br>-       | <u>51.1</u><br>-      |
| 280 | С130-479<br>варіант 2       | Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм                                                                                                   | м     | 173,25 | <u>42.46</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7356   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 281 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках                                                                | 100м2 | 3,4247 | <u>12888.44</u><br>8293,22  | <u>-</u><br>-           | 44139  | 28402 | <u>-</u><br>-     | <u>70.0500</u><br>-       | <u>239.9</u><br>-     |
| 282 | & С111-220-2<br>варіант 2   | Грунтовка струмопровідна                                                                                                                    | л     | 68,49  | <u>578.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 39624  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 283 | С111-1650<br>варіант 2      | Клей для ПВХ струмопровідний                                                                                                                | кг    | 119,86 | <u>475.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 57044  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 284 | С111-567<br>варіант 3       | Струмопровідний лінолеум (плитка)                                                                                                           | м2    | 349,32 | <u>1174.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 410276 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 285 | КБ11-29-2                   | ТИП 8 (182,05 м2)<br>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,8205 | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 37666  | 35552 | <u>103</u><br>92  | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>300.29</u><br>0,73 |
| 286 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм                                                                                        | м2    | 185,69 | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 122921 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 287 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                        | кг    | 728,2  | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 20178  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                          | 3                                                                      | 4     | 5        | 6               | 7            | 8               | 9       | 10           | 11              | 12             |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|----------------|
| 288 | C111-2001-2<br>варіант 1   | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг    | 82,65    | <u>110,77</u>   | -            | 9155            | -       | -            | -               | -              |
| 289 | & C111-150-Ж               | Пластмасові хрестики для укладання плитки                              | шт    | 1314     | <u>0,26</u>     | -            | 342             | -       | -            | -               | -              |
|     |                            | ПЛІНТУС (АР-3)                                                         |       |          | -               | -            |                 |         | -            | -               | -              |
| 290 | КБ11-42-5                  | Улаштування плінтусів із плиток керамічних                             | 100м  | 2,81     | <u>16095,49</u> | <u>17,30</u> | 45228           | 10169   | <u>49</u>    | <u>29,8500</u>  | <u>83,88</u>   |
|     |                            |                                                                        |       |          | 3618,72         | 15,43        |                 |         | 43           | 0,1221          | 0,34           |
| 291 | КБ11-43-3                  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                    | 100м  | 27,485   | <u>7177,04</u>  | <u>3,15</u>  | 197261          | 41582   | <u>87</u>    | <u>12,3400</u>  | <u>339,16</u>  |
|     |                            |                                                                        |       |          | 1512,88         | 2,80         |                 |         | 77           | 0,0222          | 0,61           |
| 292 | КБ11-43-1                  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї                       | 100м  | 14,6299  | <u>1597,68</u>  | -            | 23374           | 23374   | -            | <u>12,8400</u>  | <u>187,85</u>  |
|     |                            |                                                                        |       |          | 1597,68         | -            |                 |         | -            | -               | -              |
| 293 | C111-609<br>варіант 2      | Клей MS Полімер або аналог                                             | кг    | 75,34    | <u>472,03</u>   | -            | 35563           | -       | -            | -               | -              |
|     |                            |                                                                        |       |          | -               | -            |                 |         | -            | -               | -              |
| 294 | C123-350<br>варіант 3      | Плінтус для струмопрвідного ПВХ покриття, Н=80 мм                      | м     | 1477,62  | <u>149,20</u>   | -            | 220461          | -       | -            | -               | -              |
|     |                            |                                                                        |       |          | -               | -            |                 |         | -            | -               | -              |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 4                                       |       |          |                 |              | 27701293        | 2244937 | <u>94271</u> |                 | <u>18501,5</u> |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                          |       |          |                 |              | 27701293        |         | 75319        |                 | 653,07         |
|     |                            | в тому числі:                                                          |       |          |                 |              |                 |         |              |                 |                |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                       |       |          |                 |              | 25362085        |         |              |                 |                |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                           |       |          |                 |              | 2320256         |         |              |                 |                |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                        |       |          |                 |              | 1214309         |         |              |                 |                |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                 |       |          |                 |              | 2263,36         |         |              |                 |                |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                    |       |          |                 |              | 430016          |         |              |                 |                |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |       |          |                 |              | <b>28915602</b> |         |              |                 |                |
|     |                            | -----                                                                  |       |          |                 |              |                 |         |              |                 |                |
|     |                            | <b>Всього по розділу 4</b>                                             |       |          |                 |              | <b>28915602</b> |         |              |                 |                |
|     |                            | <b>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</b>                                 |       |          |                 |              |                 |         |              |                 |                |
|     |                            | <b>СТЕЛЯ</b>                                                           |       |          |                 |              |                 |         |              |                 |                |
| 295 | КБ15-76-1                  | Улаштування каркасу підвісних стель                                    | 100м2 | 52,8257  | <u>16216,15</u> | <u>4,72</u>  | 856629          | 854922  | <u>249</u>   | <u>139,9500</u> | <u>7392,96</u> |
|     |                            |                                                                        |       |          | 16183,82        | 4,21         |                 |         | 222          | 0,0333          | 1,76           |
| 296 | & C1110-172-4<br>варіант 2 | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"         | пм    | 5018,44  | <u>55,58</u>    | -            | 278925          | -       | -            | -               | -              |
|     |                            |                                                                        |       |          | -               | -            |                 |         | -            | -               | -              |
| 297 | & C126-1211-3<br>варіант 2 | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                | шт.   | 10036,88 | <u>39,61</u>    | -            | 397561          | -       | -            | -               | -              |
|     |                            |                                                                        |       |          | -               | -            |                 |         | -            | -               | -              |

| 1   | 2                            | 3                                                                                      | 4     | 5       | 6                                  | 7                          | 8       | 9      | 10                       | 11                              | 12                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|----------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 298 | & C126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                | шт.   | 5018,44 | <u>20.17</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              | 101222  | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 299 | & C126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                    | п.м.  | 5705,18 | <u>30.13</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              | 171897  | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 300 | & C111-136-6                 | Дюбель монтажний 6/42                                                                  | шт    | 15689   | <u>0.68</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              | 10669   | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 301 | & C111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                      | шт    | 4226    | <u>12.96</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              | 54769   | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 302 | & C126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                           | шт    | 4226    | <u>7.88</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              | 33301   | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 303 | КБ15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                | 100м2 | 52,8257 | <u>1948.30</u><br><u>1940.44</u>   | <u>7.86</u><br><u>7,01</u> | 102920  | 102505 | <u>415</u><br><u>370</u> | <u>16.7800</u><br><u>0,0555</u> | <u>886.42</u><br><u>2,93</u> |
| 304 | & C126-1095-3<br>варіант 5   | Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600x600x13 мм                                  | м2    | 5467,38 | <u>322.12</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              | 1761152 | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 305 | & C126-1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм                                | м2    | 79,32   | <u>375.89</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              | 29816   | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
|     |                              | Підвісна герметична стеля                                                              |       |         |                                    |                            |         |        |                          |                                 |                              |
| 306 | КБ34-62-1                    | Улаштування каркаса стелі                                                              | 100м2 | 9,769   | <u>35116.91</u><br><u>35103,00</u> | <u>-</u><br>-              | 343057  | 342921 | <u>-</u><br>-            | <u>300.0000</u><br>-            | <u>2930.7</u><br>-           |
| 307 | & C112-91-2<br>варіант 4     | Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення | м     | 1944    | <u>73.78</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              | 143428  | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 308 | & C115-1-1<br>варіант 5      | Шпилька оц М10                                                                         | шт    | 1287    | <u>100.00</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              | 128700  | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 309 | & C115-1-1<br>варіант 4      | Анкер латунний М 10                                                                    | шт    | 2573    | <u>39.02</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              | 100398  | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 310 | & C111-1848-1-Е<br>варіант 4 | Гайка М10                                                                              | кг    | 119     | <u>69.87</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              | 8315    | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 311 | C113-1789<br>варіант 2       | Кутник металевий пофарбований                                                          | шт    | 2573    | <u>117.53</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              | 302405  | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 312 | & C1545-11-1<br>варіант 4    | Дюбель 6x60мм                                                                          | шт    | 2716    | <u>1.54</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              | 4183    | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8       | 9      | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 313 | & С115-1-1<br>варіант 6           | Болт М6                                                                                                               | шт     | 5155   | <u>7.26</u>                 | -                     | 37425   | -      | -                 | -                         | -                     |
| 314 | & С111-<br>1848-1-Е<br>варіант 3  | Гайка М6                                                                                                              | кг     | 59     | <u>66.62</u>                | -                     | 3931    | -      | -                 | -                         | -                     |
| 315 | КБ34-57-3                         | Заповнення каркасів стель<br>мінераловатними плитами при товщині<br>заповнення 50 мм                                  | 100м2  | 9,769  | <u>4002.54</u><br>4002,54   | -                     | 39101   | 39101  | -                 | <u>36.4000</u>            | <u>355.59</u>         |
| 316 | С111-1564<br>варіант 1            | Плити звукоізоляційні в пароізоляційній<br>обкладці товщиною 50мм                                                     | м2     | 976,9  | <u>192.46</u>               | -                     | 188014  | -      | -                 | -                         | -                     |
| 317 | КБ34-60-15                        | Облицювання каркасів стель панелями                                                                                   | 100м2  | 9,769  | <u>11973.96</u><br>11588,72 | -                     | 116974  | 113210 | -                 | <u>104.0000</u>           | <u>1015.98</u>        |
| 318 | & С111-<br>1598-В2<br>варіант 1   | Панель стельова "легка"                                                                                               | м2     | 976,9  | <u>1239.93</u>              | -                     | 1211288 | -      | -                 | -                         | -                     |
|     |                                   | Підвісна стеля з ГКПВ                                                                                                 |        |        |                             |                       |         |        |                   |                           |                       |
| 319 | КБ15-64-1                         | Улаштування каркасу однорівневих<br>підвісних стель із металевих профілів                                             | 100м2  | 3,1786 | <u>20577.25</u><br>20446,34 | <u>77.06</u><br>68,72 | 65407   | 64991  | <u>245</u><br>218 | <u>164.3200</u><br>0,5439 | <u>522.31</u><br>1,73 |
| 320 | КБ15-66-1                         | Улаштування підшивки горизонтальних<br>поверхонь підвісних стель<br>гіпсокартонними або гіпсоволокнистими<br>листами. | 100 м2 | 3,1786 | <u>18530.96</u><br>17992,66 | <u>33.02</u><br>29,45 | 58903   | 57191  | <u>105</u><br>94  | <u>136.3700</u><br>0,2331 | <u>433.47</u><br>0,74 |
| 321 | С126-1316<br>варіант 2            | Профілі UD 28/27                                                                                                      | м      | 286,07 | <u>27.76</u>                | -                     | 7941    | -      | -                 | -                         | -                     |
| 322 | С126-1315<br>варіант 2            | Профілі CD 60/27                                                                                                      | м      | 810,54 | <u>40.27</u>                | -                     | 32640   | -      | -                 | -                         | -                     |
| 323 | & С126-<br>1211-1-МН<br>варіант 2 | З'єднувач краб                                                                                                        | шт     | 540    | <u>10.06</u>                | -                     | 5432    | -      | -                 | -                         | -                     |
| 324 | & С126-<br>1211-2<br>варіант 1    | Підвіс в комплекті                                                                                                    | шт     | 223    | <u>9.23</u>                 | -                     | 2058    | -      | -                 | -                         | -                     |
| 325 | & С126-<br>1211-3-МО<br>варіант 1 | З'єднувач однорівневий                                                                                                | шт     | 540    | <u>8.65</u>                 | -                     | 4671    | -      | -                 | -                         | -                     |
| 326 | С188888-8                         | Дюбель-шурупи 6x40мм                                                                                                  | шт     | 757    | <u>0.60</u>                 | -                     | 454     | -      | -                 | -                         | -                     |
| 327 | & С111-<br>1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5x25 мм                                                                                                     | шт     | 6675   | <u>0.50</u>                 | -                     | 3338    | -      | -                 | -                         | -                     |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8       | 9       | 10                | 11                        | 12                     |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| 328 | & C111-1850-4-PE<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                    | шт     | 4959    | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1488    | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 329 | & C111-1678-1-МП<br>варіант 1 | Стрічка армувальна для швів                                                                                                           | м      | 315     | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1783    | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 330 | C111-1896<br>варіант 1        | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                  | кг     | 113     | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1686    | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 331 | & C111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                | м2     | 334     | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 68044   | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 332 | ПР15-5556                     | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону                                  | 100 м2 | 3,1786  | <u>12155.85</u><br>12096,03 | <u>58.29</u><br>25,65 | 38639   | 38448   | <u>185</u><br>82  | <u>108.6200</u><br>0,2142 | <u>345.26</u><br>0,68  |
| 333 | C1555-154<br>варіант 5        | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                | кг     | 31,79   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1080    | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 334 | & C1113-1196-1<br>варіант 1   | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                             | кг     | 572,15  | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 7060    | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 335 | КБ15-179-6                    | <i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> | 100м2  | 3,1786  | <u>5041.48</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40   | 16025   | 15769   | <u>5</u><br>4     | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>136.36</u><br>0,04  |
| 336 | C1555-154<br>варіант 5        | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                | кг     | 31,79   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1080    | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 337 | & C1550-251-1<br>варіант 1    | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                             | кг     | 95,36   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 42602   | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                               | СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1160,2 м2                                                                                                |        |         |                             |                       |         |         |                   |                           |                        |
| 338 | КБ26-32-3                     | <i>Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу</i>                            | 1 м3   | 232,04  | <u>4957.03</u><br>4950,88   | <u>-</u><br>-         | 1150229 | 1148802 | <u>-</u><br>-     | <u>41.3400</u><br>-       | <u>9592.53</u><br>-    |
| 339 | C111-2011-7                   | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro                                                    | кг     | 13922,4 | <u>15.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 220392  | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 340 | & C114-277-2                  | Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3, т=200 мм                                                                                       | м2     | 1160,2  | <u>405.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 470577  | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 341 | & C111-1017-1                 | Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою LMX (LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260                                 | шт     | 9282    | <u>8.93</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 82888   | -       | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 342 | ПР15-5555                     | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                                   | 100 м2 | 11,602  | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65 | 145968  | 145274  | <u>676</u><br>298 | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>1304.53</u><br>2,49 |



| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 343 | C1555-154<br>варіант 4          | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                                          | кг     | 232,04  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8641   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 344 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                                         | кг     | 2088,36 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 25770  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 345 | КБ15-179-6                      | Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування<br>СТІНИ<br><br>-----<br>Стіни (поверхні під фарбування підвалу)<br>----- | 100м2  | 11,602  | <u>18311.25</u><br>4960,96  | <u>1.57</u><br>1,40     | 212447 | 57557  | <u>18</u><br>16      | <u>42.9000</u><br>0,0111 | <u>497.73</u><br>0,13   |
| 346 | КБ13-52-1                       | Грунтовка поверхонь ґрунт-концентратом                                                                                                                                                                            | 100м2  | 23,2085 | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15     | 12941  | 12729  | <u>212</u><br>143    | <u>4.1000</u><br>0,0549  | <u>95.15</u><br>1,27    |
| 347 | C111-234-П<br>варіант 1         | Грунт-концентрат Dufa Tiefgrund_D14                                                                                                                                                                               | л      | 464,17  | <u>78.67</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 36516  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 348 | КБ15-36-1                       | Поліпшене штукатурення цементним<br>розчином по каменю стін механізованим<br>способом                                                                                                                             | 100м2  | 23,2085 | <u>15636.46</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 362899 | 233047 | <u>11013</u><br>9171 | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>1792.39</u><br>85,97 |
| 349 | & C111-<br>1891-15<br>варіант 1 | Суміш Planicrete Mapei                                                                                                                                                                                            | кг     | 2436,89 | <u>241.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 589386 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 350 | КБ15-179-3                      | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по штукатурці                                                                                                                       | 100м2  | 23,2085 | <u>7639.74</u><br>7441,43   | <u>3.15</u><br>2,80     | 177307 | 172704 | <u>73</u><br>65      | <u>64.3500</u><br>0,0222 | <u>1493.47</u><br>0,52  |
| 351 | & C111-359-<br>3                | Фарба DUFA mattlatex D100<br><br>-----<br>Стіни та укоси (цегляні поверхні під<br>настінний лінолеум)<br>=====                                                                                                    | л      | 696,26  | <u>130.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 91071  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 352 | КБ15-36-1                       | Поліпшене штукатурення цементно-<br>вапняним розчином по каменю стін<br>механізованим способом                                                                                                                    | 100м2  | 1,8228  | <u>10523.59</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 19182  | 18304  | <u>865</u><br>720    | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>140.77</u><br>6,75   |
| 353 | & C111-<br>1891-2<br>варіант 1  | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                                                                                                              | кг     | 1549,38 | <u>13.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 20777  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 354 | ПР15-5553                       | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін<br>шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка<br>стін по оштукатуреній поверхні                                                                                                | 100 м2 | 1,8228  | <u>9766.04</u><br>9706,22   | <u>58.29</u><br>25,65   | 17802  | 17692  | <u>106</u><br>47     | <u>87.1600</u><br>0,2142 | <u>158.88</u><br>0,39   |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                             | 4      | 5         | 6               | 7             | 8       | 9       | 10           | 11             | 12             |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 355 | C1555-154<br>варіант 5          | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 27,34     | <u>33.97</u>    | -             | 929     | -       | -            | -              | -              |
| 356 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 273,42    | <u>12.34</u>    | -             | 3374    | -       | -            | -              | -              |
| 357 | KB11-39-3                       | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                               | 100м2  | 1,8228    | <u>12905.87</u> | <u>12.58</u>  | 23525   | 15117   | <u>23</u>    | <u>70.0500</u> | <u>127.69</u>  |
| 358 | & C1550-40-<br>2<br>варіант 3   | Дисперсійна грунтовка Forbo 050                                                                                               | кг     | 10,94     | <u>407.64</u>   | -             | 4460    | -       | -            | -              | -              |
| 359 | C111-327<br>варіант 1           | Клей Ceresit K188E                                                                                                            | кг     | 54,68     | <u>351.76</u>   | -             | 19234   | -       | -            | -              | -              |
| 360 | C111-561<br>варіант 7           | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.                                                                                | м2     | 185,93    | <u>725.69</u>   | -             | 134928  | -       | -            | -              | -              |
| 361 | KB15-36-1                       | Стіни (цегляні та ГКПВ поверхні під забарвлення)<br>=====                                                                     | 100м2  | 110,7715  | <u>10523.59</u> | <u>474.51</u> | 1165714 | 1112305 | <u>52562</u> | <u>77.2300</u> | <u>8554.88</u> |
| 362 | & C111-<br>1891-2<br>варіант 1  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом                                       | кг     | 94155,78  | <u>13.41</u>    | -             | 1262629 | -       | -            | -              | -              |
| 363 | ПР15-5553                       | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                          | кг     | 94155,78  | <u>13.41</u>    | -             | 1262629 | -       | -            | -              | -              |
| 363 | ПР15-5553                       | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні                  | 100 м2 | 110,7715  | <u>9766.04</u>  | <u>58.29</u>  | 1081799 | 1075173 | <u>6457</u>  | <u>87.1600</u> | <u>9654.84</u> |
| 364 | C1555-154<br>варіант 5          | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 1661,5725 | <u>33.97</u>    | -             | 56444   | -       | -            | -              | -              |
| 365 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 16615,725 | <u>12.34</u>    | -             | 205038  | -       | -            | -              | -              |
| 366 | KB15-179-5                      | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 110,7715  | <u>4480.73</u>  | <u>1.57</u>   | 496337  | 488174  | <u>174</u>   | <u>38.1100</u> | <u>4221.5</u>  |
| 367 | C1555-154<br>варіант 5          | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 1107,715  | <u>33.97</u>    | -             | 37629   | -       | -            | -              | -              |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 368 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 3323,145 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1484615 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 369 | ПР15-5554                   | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону                 | 100 м2 | 1,1308   | <u>9436.42</u><br>9376,60   | <u>58.29</u><br>25,65   | 10671   | 10603  | <u>66</u><br>29      | <u>84.2000</u><br>0,2142  | <u>95.21</u><br>0,24   |
| 370 | C1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 11,308   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 384     | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 371 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 166,23   | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2051    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 372 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 1,1308   | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 5067    | 4983   | <u>2</u><br>2        | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>43.09</u><br>0,01   |
| 373 | C1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 11,308   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 384     | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 374 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                     | кг     | 33,924   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15156   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                             | Підготовка (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки)<br>=====                                                        |        |          |                             |                         |         |        |                      |                           |                        |
| 375 | КБ15-36-1                   | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін механізованим способом                                               | 100м2  | 23,3795  | <u>15636.46</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 365573  | 234764 | <u>11094</u><br>9238 | <u>77.2300</u><br>3,7044  | <u>1805.6</u><br>86,61 |
| 376 | & C111-1891-15<br>варіант 1 | Суміш Planicrete Mapei                                                                                                        | кг     | 2454,85  | <u>241.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 593730  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                             | Стіни (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки)<br>=====                                                             |        |          |                             |                         |         |        |                      |                           |                        |
| 377 | КБ15-25-2                   | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт      | 100м2  | 26,1008  | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 823499  | 790039 | <u>1396</u><br>1244  | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>6673.19</u><br>9,85 |
| 378 | & C111-1625-3<br>варіант 1  | Праймер 3296 Mapei                                                                                                            | кг     | 522,02   | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 138748  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7      | 8       | 9      | 10     | 11                   | 12                  |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|----------------------|---------------------|
| 379 | & C111-2111-2<br>варіант 1    | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                              | кг    | 7830,24 | <u>27.68</u><br>-           | -<br>- | 216741  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 380 | & C111-283-6-ИТ<br>варіант 1  | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                         | м2    | 2636,18 | <u>590.57</u><br>-          | -<br>- | 1556849 | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
|     |                               | Стіни та укоси (гіпсометалеві панелі для чистих приміщень)                                                    |       |         |                             |        |         |        |        |                      |                     |
| 381 | КБ34-56-1                     | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих                                                    | 100м2 | 16,735  | <u>15725.32</u><br>15724,28 | -<br>- | 263163  | 263146 | -<br>- | <u>143.0000</u><br>- | <u>2393.11</u><br>- |
| 382 | C130-482<br>варіант 2         | Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою | м     | 904     | <u>263.03</u><br>-          | -<br>- | 237779  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 383 | C126-1316<br>варіант 2        | Профілі UD 28/27                                                                                              | м     | 1456    | <u>27.76</u><br>-           | -<br>- | 40419   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 384 | & C112-91-2<br>варіант 5      | Профіль стійковий                                                                                             | м     | 3012    | <u>62.15</u><br>-           | -<br>- | 187196  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 385 | & C111-1849-6-У7<br>варіант 3 | Z-подібні кріплення                                                                                           | шт    | 3531    | <u>27.00</u><br>-           | -<br>- | 95337   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 386 | & C1545-11-1<br>варіант 4     | Дюбель 6х60мм                                                                                                 | шт    | 28115   | <u>1.54</u><br>-            | -<br>- | 43297   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 387 | & C111-1849-2-АЭ<br>варіант 1 | Шуруп самонарізаючий TN 25                                                                                    | шт    | 28617   | <u>0.59</u><br>-            | -<br>- | 16884   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 388 | & C111-1849-6-У7<br>варіант 2 | Шуруп самонарізаючий LN 9                                                                                     | шт    | 3247    | <u>0.50</u><br>-            | -<br>- | 1624    | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 389 | КБ34-60-1                     | Облицювання каркасів стін плитами                                                                             | 100м2 | 16,735  | <u>8628.53</u><br>8603,62   | -<br>- | 144398  | 143982 | -<br>- | <u>74.4000</u><br>-  | <u>1245.08</u><br>- |
| 390 | C1630-1361<br>варіант 7       | Панель стінова «лицювальна» суцільна: Н = 2500, 3000 мм.                                                      | м2    | 1673,5  | <u>2950.00</u><br>-         | -<br>- | 4936825 | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 391 | & C111-219-11-В1<br>варіант 3 | Герметик силіконовий (0,75кг)                                                                                 | шт    | 57      | <u>267.31</u><br>-          | -<br>- | 15237   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 392 | КБ15-101-1                    | Установлення галтелей чистих приміщень                                                                        | 100м  | 7,4     | <u>4859.67</u><br>4839,12   | -<br>- | 35962   | 35809  | -<br>- | <u>42.9000</u><br>-  | <u>317.46</u><br>-  |
| 393 | & C123-520-В1<br>варіант 1    | Галтель стеля-стіна                                                                                           | м     | 740     | <u>867.58</u><br>-          | -<br>- | 642009  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                             | Укоси дверей - підвал фарбування                                                                                                                                                                         |        |        |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 394 | ХБ4-1-2                     | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,8161 | <u>15032.38</u><br>4312,99  | <u>-</u><br>-           | 12268  | 3520   | <u>-</u><br>-       | <u>36.8600</u><br>-       | <u>30.08</u><br>-       |
| 395 | КБ15-179-3                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці                                                                                                                    | 100м2  | 0,8161 | <u>7639.74</u><br>7441,43   | <u>3.15</u><br>2,80     | 6235   | 6073   | <u>3</u><br>2       | <u>64.3500</u><br>0,0222  | <u>52.52</u><br>0,02    |
| 396 | С111-1624-2<br>варіант 1    | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                                          | л      | 8,16   | <u>60.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 490    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 397 | & С111-359-3                | Фарба DUFA mattlatex D100                                                                                                                                                                                | л      | 24,48  | <u>130.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3202   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                             | Укоси вікон та дверей - фарбування                                                                                                                                                                       |        |        |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 398 | КБ15-63-2                   | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї                                                                                                              | 100м2  | 5,5674 | <u>27726.36</u><br>27331,55 | <u>394.81</u><br>361,08 | 154364 | 152166 | <u>2198</u><br>2010 | <u>245.2800</u><br>3,2672 | <u>1365.57</u><br>18,19 |
| 399 | & С111-741-Б1               | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                                   | м2     | 585    | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 119179 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 400 | С111-329<br>варіант 1       | Клей для гіпсокартону                                                                                                                                                                                    | кг     | 2783,7 | <u>16.64</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 46321  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 401 | ПР15-5554                   | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону                                                                                            | 100 м2 | 5,5674 | <u>9436.42</u><br>9376,60   | <u>58.29</u><br>25,65   | 52536  | 52203  | <u>325</u><br>143   | <u>84.2000</u><br>0,2142  | <u>468.78</u><br>1,19   |
| 402 | С1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                                                                                   | кг     | 55,67  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1891   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 403 | & С1113-1196-2              | Шпаклівка Knauf HP START                                                                                                                                                                                 | кг     | 612,41 | <u>11.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7171   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 404 | & С1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                                | кг     | 501,07 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6183   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 405 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                            | 100м2  | 5,5674 | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 24946  | 24536  | <u>9</u><br>8       | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>212.17</u><br>0,06   |
| 406 | С1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                                                                                   | кг     | 55,67  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1891   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8               | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 407 | & C1550-251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                         | кг    | 167,02 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 74616           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                  |       |        |                             |                           | 27308135        | 7847760 | <u>88476</u><br>70912 |                           | <u>66355.27</u><br>657,03 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                     |       |        |                             |                           | 27308135        |         |                       |                           |                           |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                     |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                  |       |        |                             |                           | 19371899        |         |                       |                           |                           |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                      |       |        |                             |                           | 7918672         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                   |       |        |                             |                           | 4056385         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                            |       |        |                             |                           | 7383,89         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                               |       |        |                             |                           | 1402870         |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                             |       |        |                             |                           | <b>31364520</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                              | -----                                                                                                             |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                        |       |        |                             |                           | <b>31364520</b> |         |                       |                           |                           |
|     |                              | <b>Розділ 6. Прорізи (АР-27)</b>                                                                                  |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | ДВЕРІ                                                                                                             |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
|     |                              | Дверні блоки протипожежні внутрішні, ДП-1...ДП-10                                                                 |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
| 408 | КБ10-96-2                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                            | 100м2 | 2,6859 | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 88679           | 79893   | <u>4630</u><br>1485   | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>632.31</u><br>9,43     |
| 409 | & C123-1200-3<br>варіант 1   | Дверні блоки протипожежні , індивідуального виготовлення                                                          | м2    | 268,59 | <u>8912.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2393800         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |
|     |                              | Дверні блоки з алюмінієвого профілю, Д1...Д18                                                                     |       |        |                             |                           |                 |         |                       |                           |                           |
| 410 | КБ10-28-2                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах   | 100м2 | 1,9068 | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 28567           | 18104   | <u>10353</u><br>3321  | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>151.17</u><br>21,08    |
| 411 | КБ10-28-1                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах           | 100м2 | 2,2659 | <u>19115.60</u><br>11749,65 | <u>7293.23</u><br>2339,87 | 43314           | 26624   | <u>16526</u><br>5302  | <u>98.1100</u><br>14,8500 | <u>222.31</u><br>33,65    |
| 412 | & C121-1250-1-1<br>варіант 5 | Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті). | м2    | 417,27 | <u>12831.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5354250         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6               | 7              | 8      | 9     | 10           | 11              | 12            |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------|--------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 413 | & C1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                                                                | шт    | 1721   | <u>6.63</u>     | <u>-</u>       | 11410  | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 414 | C1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>Дверні блоки рентгенахисні, ДР1...ДР4                                                                           | балон | 95     | <u>274.36</u>   | <u>-</u>       | 26064  | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 415 | КБ10-96-2                  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                 | 100м2 | 0,4536 | <u>33016.64</u> | <u>1723.85</u> | 14976  | 13492 | <u>782</u>   | <u>235.4200</u> | <u>106.79</u> |
| 416 | & C1546-402-1<br>варіант 1 | Двері розпашні, глухі, рентгенахисні зеквівалентом свинця Pb=2,5 мм (відповідно дотехнічної документації на рентгенкабінет)<br>Дверні блоки з ПВХ покриттям, Дг1...Дг7 | м2    | 45,36  | <u>12144.61</u> | <u>-</u>       | 550880 | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 417 | КБ10-26-1                  | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2                                                                     | 100м2 | 1,2201 | <u>24932.37</u> | <u>8589.58</u> | 30420  | 19940 | <u>10480</u> | <u>139.6700</u> | <u>170.41</u> |
| 418 | & C121-1250-2<br>варіант 3 | Дверні блоки внутрішні з ПВХ покриттям<br><br>Приховані дверцята Лк-1                                                                                                  | м2    | 122,01 | <u>4786.52</u>  | <u>-</u>       | 584003 | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 419 | КБ20-28-7                  | Установлення люків герметичних                                                                                                                                         | шт    | 3      | <u>586.10</u>   | <u>150.11</u>  | 1758   | 835   | <u>450</u>   | <u>2.1400</u>   | <u>6.42</u>   |
| 420 | & C122-41-1<br>варіант 1   | Приховані дверцята прихованого монтажу під фарбування з амортизаторами з функцією регулювання Зд петлі<br>ВІКНА<br>Вікна металопластикові                              | шт    | 3      | <u>3175.86</u>  | <u>-</u>       | 9528   | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 421 | КБ10-20-1                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                        | 100м2 | 0,01   | <u>25430.30</u> | <u>1463.41</u> | 254    | 238   | <u>15</u>    | <u>191.3300</u> | <u>1.91</u>   |
| 422 | КБ10-20-2                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                        | 100м2 | 0,1231 | <u>20148.09</u> | <u>1170.73</u> | 2480   | 2325  | <u>144</u>   | <u>149.5000</u> | <u>18.4</u>   |
| 423 | КБ10-20-3                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                        | 100м2 | 0,3512 | <u>15358.19</u> | <u>974.15</u>  | 5394   | 5030  | <u>342</u>   | <u>113.3500</u> | <u>39.81</u>  |
|     |                            |                                                                                                                                                                        |       |        | 23807,19        | 1054,04        |        |       | 11           | 8,1070          | 0,08          |
|     |                            |                                                                                                                                                                        |       |        | 18889,33        | 843,24         |        |       | 104          | 6,4856          | 0,8           |
|     |                            |                                                                                                                                                                        |       |        | 14321,77        | 701,65         |        |       | 246          | 5,3966          | 1,9           |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 424 | КБ10-20-4                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                         | 100м2 | 6,6744   | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05  | 78434   | 73090  | <u>5088</u><br>3665 | <u>86.6700</u><br>4,2229  | <u>578.47</u><br>28,19 |
| 425 | & С123-1201-3<br>варіант 2 | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт                                                                            | м2    | 715,87   | <u>5997.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4293201 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 426 | & С1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                                                                                     | шт    | 2063     | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 13678   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 427 | & С111-1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                                                                         | л     | 72       | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 18869   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 428 | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                         | балон | 212      | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 58164   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 429 | КБ10-25-3                  | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                                  | 100м  | 4,3566   | <u>3687.01</u><br>3512,27   | <u>174.74</u><br>125,86  | 16063   | 15302  | <u>761</u><br>548   | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>137.32</u><br>4,22  |
| 430 | & С123-392-3<br>варіант 4  | Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм                                                                                                                                                       | м     | 444,3732 | <u>305.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 135574  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 431 | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                         | балон | 81       | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 22223   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 432 | КБ10-25-4                  | Установлення віконних зливів                                                                                                                                                                | 100м  | 4,3566   | <u>3181.03</u><br>3042,04   | <u>131.05</u><br>94,39   | 13858   | 13253  | <u>571</u><br>411   | <u>27.3000</u><br>0,7260  | <u>118.94</u><br>3,16  |
| 433 | & С126-3-26<br>варіант 1   | Зливи віконні зовнішні 330 мм                                                                                                                                                               | м     | 448,73   | <u>179.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 80596   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 434 | & С1545-42-4               | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                                                                                                                         | шт    | 1538     | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1015    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                            | Перегородки вітражні з алюмінієвого профілю, Вв-1...Вв-9                                                                                                                                    |       |          |                             |                          |         |        |                     |                           |                        |
| 435 | КБ9-36-1                   | Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів зі склінням                                                                                                                                        | 100м2 | 1,7474   | <u>64267.08</u><br>61116,22 | <u>2726.20</u><br>933,62 | 112300  | 106794 | <u>4764</u><br>1631 | <u>476.8000</u><br>6,3288 | <u>833.16</u><br>11,06 |
| 436 | & С121-1250-2-1Е           | Алюмінієва перегородка індивідуального виготовлення, з заповненням однокамерним склопакетом, з прозорим і матовим склом вкритим ударостійкою плівкою 112мкм, з пристроями для самозачинення | м2    | 167,64   | <u>14870.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2492814 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 437 | & С121-1250-3              | Алюмінієва перегородка індивідуального виготовлення, з заповненням однокамерним склопакетом, з матовим сатиновим склом з обох сторін, з пристроями для самозачинення                        | м2    | 7,1      | <u>14870.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 105577  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8               | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                               | Вітражі з алюмінієвого профілю, В-1, В-2, В-3                                                                                       |       |         |                             |                         |                 |        |                       |                          |                          |
| 438 | КБ10-20-4                     | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 1,4669  | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05 | 17238           | 16064  | <u>1118</u><br>805    | <u>86.6700</u><br>4,2229 | <u>127.14</u><br>6,19    |
| 439 | & С121-1250-1-1<br>варіант 11 | Алюмінієві вітражі індивідуального виготовлення з двокамерним склопакетом з енергозберігаючим склом В-3 Rq min=0,90 м2 К/Вт         | м2    | 146,69  | <u>13874.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2035268         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 440 | & С1545-44-1-4Щ               | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                             | шт    | 408     | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 2705            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 441 | & С111-1613-4                 | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                 | л     | 14      | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3669            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 442 | С1550-38<br>варіант 1         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 43      | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 11797           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 443 | КБ10-25-3                     | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                          | 100м  | 0,50135 | <u>3687.01</u><br>3512,27   | <u>174.74</u><br>125,86 | 1848            | 1761   | <u>87</u><br>63       | <u>31.5200</u><br>0,9680 | <u>15.8</u><br>0,49      |
| 444 | & С123-392-5                  | Дошки підвіконні з МДФ, В=400 мм                                                                                                    | м     | 51,14   | <u>282.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14439           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 445 | С1550-38<br>варіант 1         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 9       | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2469            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 446 | КБ10-25-4                     | Установлення віконних зливів                                                                                                        | 100м  | 0,50135 | <u>3181.03</u><br>3042,04   | <u>131.05</u><br>94,39  | 1595            | 1525   | <u>66</u><br>47       | <u>27.3000</u><br>0,7260 | <u>13.69</u><br>0,36     |
| 447 | & С126-3-26<br>варіант 2      | Зливи віконні зовнішні 170 мм                                                                                                       | м     | 51,64   | <u>139.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7208            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 448 | & С1545-42-4                  | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                                                                 | шт    | 177     | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 117             | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                    |       |         |                             |                         | 18686496        | 394270 | <u>56177</u><br>22481 |                          | <u>3174.05</u><br>152,01 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |       |         |                             |                         | 18686496        |        |                       |                          |                          |
|     |                               | в тому числі:                                                                                                                       |       |         |                             |                         |                 |        |                       |                          |                          |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |       |         |                             |                         | 18236049        |        |                       |                          |                          |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |       |         |                             |                         | 416751          |        |                       |                          |                          |
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |       |         |                             |                         | 215589          |        |                       |                          |                          |
|     |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |       |         |                             |                         | 399             |        |                       |                          |                          |
|     |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |       |         |                             |                         | 75808           |        |                       |                          |                          |
|     |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |       |         |                             |                         | <b>18902085</b> |        |                       |                          |                          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                        | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8               | 9        | 10                       | 11                       | 12                          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                          |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього по розділу 6</b>                                                               |      |       |                           |                         | <b>18902085</b> |          |                          |                          |                             |
| 449 | КБ7-60-4                     | <b>Розділ 7. Огорожа сходових маршів</b><br>Установлення металевої огорожі без поручня   | 100м | 0,818 | <u>9292,86</u><br>7207,16 | <u>960,18</u><br>275,47 | 7602            | 5895     | <u>785</u><br>225        | <u>60,1800</u><br>2,2464 | <u>49,23</u><br>1,84        |
| 450 | & С121-394-5-ІХ<br>варіант 3 | Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті) | м    | 81,8  | <u>4323,70</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 353679          | -        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-               |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 7                                                         |      |       |                           |                         | 361281          | 5895     | <u>785</u><br>225        |                          | <u>49,23</u><br>1,84        |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |       |                           |                         | 361281          |          |                          |                          |                             |
|     |                              | в тому числі:                                                                            |      |       |                           |                         |                 |          |                          |                          |                             |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |      |       |                           |                         | 354601          |          |                          |                          |                             |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                             |      |       |                           |                         | 6120            |          |                          |                          |                             |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |      |       |                           |                         | 3245            |          |                          |                          |                             |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |      |       |                           |                         | 6,13            |          |                          |                          |                             |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |      |       |                           |                         | 1164            |          |                          |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |      |       |                           |                         | <b>364526</b>   |          |                          |                          |                             |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                          |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього по розділу 7</b>                                                               |      |       |                           |                         | <b>364526</b>   |          |                          |                          |                             |
|     |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                         |      |       |                           |                         | 80405690        | 14440894 | <u>1618857</u><br>476306 |                          | <u>124735,57</u><br>3803,34 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |      |       |                           |                         | 80405690        |          |                          |                          |                             |
|     |                              | в тому числі:                                                                            |      |       |                           |                         |                 |          |                          |                          |                             |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |      |       |                           |                         | 64345939        |          |                          |                          |                             |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                             |      |       |                           |                         | 14917200        |          |                          |                          |                             |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |      |       |                           |                         | 7870141         |          |                          |                          |                             |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |      |       |                           |                         | 14731,47        |          |                          |                          |                             |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |      |       |                           |                         | 2798848         |          |                          |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |      |       |                           |                         | <b>88275831</b> |          |                          |                          |                             |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                          |                          |                             |
|     |                              | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                      |      |       |                           |                         | 9658            |          |                          |                          |                             |
|     |                              | -----                                                                                    |      |       |                           |                         |                 |          |                          |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього по кошторису</b>                                                               |      |       |                           |                         | <b>88275831</b> |          |                          |                          |                             |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 143270,38 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 17716048  |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02/КР3**  
**на роботи з реконструкції**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6**

Основа:  
креслення (специфікації ) № КР3

Кошторисна вартість 4145,319 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 11,6246 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1502,144 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
|         |                            |                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                |
|         |                            |                                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                |
|         |                            |                                                              |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього         |
| 1       | 2                          | 3                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12             |
|         |                            | <b>Розділ 1. Гідроізоляція внутрішніх стін підвалу</b>       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
| 1       | КБ13-44-7                  | Очищення поверхонь від пилу і бруду                          | м2             | 967,16    | <u>27,15</u>           | -                             | 26258                   | 26258            | -                             | <u>0,2500</u>                      | <u>241,79</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 27,15                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 2       | КБ15-155-1                 | Антигрибкова обробка поверхні                                | 100м2          | 9,6716    | <u>1078,69</u>         | <u>7,86</u>                   | 10433                   | 10357            | <u>76</u>                     | <u>9,2600</u>                      | <u>89,56</u>   |
|         |                            |                                                              |                |           | 1070,83                | 7,01                          |                         |                  | 68                            | 0,0555                             | 0,54           |
| 3       | С111-2014-8                | Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99                         | л              | 87,0444   | <u>245,33</u>          | -                             | 21355                   | -                | -                             | -                                  | -              |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 4       | ХБ4-2-1                    | Покривання поверхні стін Мегатрон проникаючий                | 100 м2         | 9,6716    | <u>956,92</u>          | -                             | 9255                    | 9252             | -                             | <u>8,0800</u>                      | <u>78,15</u>   |
|         |                            |                                                              |                |           | 956,59                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 5 &     | С1550-44-1                 | Мегатрон проникаючий                                         | кг             | 1160,592  | <u>106,78</u>          | -                             | 123928                  | -                | -                             | -                                  | -              |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 6       | КБ15-57-1                  | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2          | 9,6716    | <u>30580,58</u>        | <u>451,25</u>                 | 295763                  | 165790           | <u>4364</u>                   | <u>146,5000</u>                    | <u>1416,89</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 17141,97               | 397,73                        |                         |                  | 3847                          | 3,7244                             | 36,02          |
| 7 &     | С111-1712-1Й               | Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм                                 | т              | 5,967     | <u>28216,14</u>        | -                             | 168366                  | -                | -                             | -                                  | -              |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |

| 1                  | 2                                                  | 3                                                                     | 4        | 5       | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 8                  | КБ7-19-3                                           | Герметизація мастикою горизонтальних швів                             | 100м шва | 2,7633  | <u>2683.46</u><br>2666,66   | <u>16.80</u><br>6,52      | 7415          | 7369   | <u>46</u><br>18       | <u>23.0600</u><br>0,0532   | <u>63.72</u><br>0,15    |
| 9 & С1550-44-2     | Мегатрон шовний                                    |                                                                       | п.м.     | 276,33  | <u>118.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 32778         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|                    |                                                    | Разом прямі витрати по розділу 1                                      |          |         |                             |                           | 695551        | 219026 | <u>4486</u><br>3933   |                            | <u>1890.11</u><br>36,71 |
|                    |                                                    | Разом будівельні роботи, грн.                                         |          |         |                             |                           | 695551        |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | в тому числі:                                                         |          |         |                             |                           |               |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                      |          |         |                             |                           | 472039        |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | всього заробітна плата, грн.                                          |          |         |                             |                           | 222959        |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                       |          |         |                             |                           | 118565        |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                |          |         |                             |                           | 223,24        |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                   |          |         |                             |                           | 42411         |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                 |          |         |                             |                           | <b>814116</b> |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | -----                                                                 |          |         |                             |                           |               |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                            |          |         |                             |                           | <b>814116</b> |        |                       |                            |                         |
|                    |                                                    | <b>Розділ 2. Ремонт фасаду будівлі</b>                                |          |         |                             |                           |               |        |                       |                            |                         |
| 10                 | КР3-10-1                                           | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином                 | 10 м     | 9,066   | <u>755.62</u><br>739,89     | <u>15.73</u><br>14,02     | 6850          | 6708   | <u>142</u><br>127     | <u>6.4800</u><br>0,1110    | <u>58.75</u><br>1,01    |
| 11 & С1425-11682-1 | Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріпепар 5-70 |                                                                       | кг       | 384,1   | <u>41.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 15806         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 12                 | КБ46-4-2                                           | Установлення скоб                                                     | т        | 0,24177 | <u>45846.00</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 11084         | 8909   | <u>2110</u><br>554    | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>71.6</u><br>3,72     |
| 13                 | С124-4                                             | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм          | т        | 0,24177 | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 7774          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 14                 | КР3-10-2                                           | Забивання тріщин у цегляних стінах                                    | 10 м     | 18,133  | <u>4317.26</u><br>4287,25   | <u>18.87</u><br>16,83     | 78285         | 77741  | <u>342</u><br>305     | <u>36.6400</u><br>0,1332   | <u>664.39</u><br>2,42   |
| 15                 | С1422-10936                                        | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт   | 4,111   | <u>9564.54</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 39320         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 16 & С1425-11682-1 | Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріпепар 5-70 |                                                                       | кг       | 2020,8  | <u>41.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 83156         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 17                 | КБ46-4-2                                           | Установлення сталевих стяжок                                          | т        | 5,873   | <u>45846.00</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 269254        | 216412 | <u>51262</u><br>13462 | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>1739.23</u><br>90,33 |
| 18                 | С1545-291<br>варіант 3                             | Шпилька Ф 14 L=600                                                    | комплект | 518     | <u>84.60</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 43823         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 19 & С111-1825-1   | Смура t=6 50х1200                                  |                                                                       | т        | 5,02    | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 230610        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1                                                                                         | 2              | 3                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7               | 8              | 9      | 10           | 11              | 12             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 20                                                                                        | & С1545-31-16  | Гайка М14                                                           | шт     | 2416   | <u>5,71</u>      | -               | 13795          | -      | -            | -               | -              |
| 21                                                                                        | & С1110-10-8   | Шайба М14                                                           | шт     | 2416   | <u>2,45</u>      | -               | 5919           | -      | -            | -               | -              |
| 22                                                                                        | КБ13-44-7      | Очищення поверхонь від пилу і бруду                                 | м2     | 128    | <u>27,15</u>     | -               | 3475           | 3475   | -            | <u>0,2500</u>   | <u>32</u>      |
| 23                                                                                        | КБ6-36-2       | Торкретування поверхні при товщині шару до 20 мм                    | 100 м2 | 1,28   | <u>29617,06</u>  | <u>14306,77</u> | 37910          | 19597  | <u>18313</u> | <u>124,8800</u> | <u>159,85</u>  |
| 24                                                                                        | КБ6-36-3       | Додається на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні   | 100 м2 | 1,28   | <u>2484,06</u>   | <u>1198,67</u>  | 3180           | 1624   | <u>1534</u>  | <u>10,3500</u>  | <u>13,25</u>   |
| 25                                                                                        | С1425-11685-2  | Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300                     | м3     | 3,92   | <u>3449,82</u>   | -               | 13523          | -      | -            | -               | -              |
| 26                                                                                        | & С111-1712-1Й | Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм                                        | т      | 0,791  | <u>28216,14</u>  | -               | 22319          | -      | -            | -               | -              |
| 27                                                                                        | КБ46-26-1      | Свердління горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм  | 100шт  | 0,62   | <u>20538,35</u>  | <u>5997,07</u>  | 12734          | 6026   | <u>3718</u>  | <u>74,7500</u>  | <u>46,35</u>   |
| 28                                                                                        | КБ6-11-1       | Установлення анкерів в готові гнізда                                | т      | 0,1023 | <u>106062,66</u> | <u>302,04</u>   | 10850          | 3943   | <u>31</u>    | <u>333,3000</u> | <u>34,1</u>    |
| 29                                                                                        | & С1113-163-1  | Клейовий склад на основі епоксидної смоли                           | кг     | 6      | <u>425,82</u>    | -               | 2555           | -      | -            | -               | -              |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                          |                |                                                                     |        |        |                  |                 | 912222         | 344435 | <u>77452</u> |                 | <u>2819,52</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                             |                |                                                                     |        |        |                  |                 | 912222         |        | 25063        |                 | 187,08         |
| в тому числі:                                                                             |                |                                                                     |        |        |                  |                 |                |        |              |                 |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |                |                                                                     |        |        |                  |                 | 490335         |        |              |                 |                |
| всього заробітна плата, грн.                                                              |                |                                                                     |        |        |                  |                 | 369498         |        |              |                 |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |                |                                                                     |        |        |                  |                 | 192943         |        |              |                 |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |                |                                                                     |        |        |                  |                 | 359,74         |        |              |                 |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |                |                                                                     |        |        |                  |                 | 68346          |        |              |                 |                |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |                |                                                                     |        |        |                  |                 | <b>1105165</b> |        |              |                 |                |
| -----                                                                                     |                |                                                                     |        |        |                  |                 |                |        |              |                 |                |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                |                |                                                                     |        |        |                  |                 | <b>1105165</b> |        |              |                 |                |
| <b>Розділ 3. Усунення дефектів в існуючих плитах перекриття згідно з Технічним звітом</b> |                |                                                                     |        |        |                  |                 |                |        |              |                 |                |
| 30                                                                                        | ХБ3-7-1        | Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту | 1 м2   | 25     | <u>114,06</u>    | -               | 2852           | 2851   | -            | <u>1,0500</u>   | <u>26,25</u>   |
|                                                                                           |                |                                                                     |        |        | 114,02           | -               |                |        | -            | -               | -              |

| 1  | 2               | 3                                                                                       | 4     | 5    | 6              | 7            | 8             | 9    | 10        | 11             | 12           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|--------------|---------------|------|-----------|----------------|--------------|
| 31 | & C111-1626-4   | Епоксидний розчин "Adesilex PGI" фірми Marei                                            | кг    | 30,6 | <u>434.72</u>  | -            | 13302         | -    | -         | -              | -            |
| 32 | КР3-10-1        | Ін'єкція тріщин епоксидною смолою                                                       | 10 м  | 1,8  | <u>755.62</u>  | <u>15.73</u> | 1360          | 1332 | 28        | <u>6.4800</u>  | <u>11.66</u> |
|    |                 |                                                                                         |       |      | 739,89         | 14,02        |               |      | 25        | 0,1110         | 0,2          |
| 33 | & C111-1626-5Й  | Епоксидна смола "Ероjet" фірми Marei                                                    | кг    | 5,4  | <u>1224.61</u> | -            | 6613          | -    | -         | -              | -            |
| 34 | КБ11-39-3       | Улаштування покриттів із углеродного полотна                                            | 100м2 | 0,25 | <u>8828.94</u> | <u>12.58</u> | 2207          | 2073 | 3         | <u>70.0500</u> | <u>17.51</u> |
|    |                 |                                                                                         |       |      | 8293,22        | 11,22        |               |      | 3         | 0,0888         | 0,02         |
| 35 | & C111-1896-10Ц | Грунтовка системи Marewrap primar 1                                                     | кг    | 7,5  | <u>292.10</u>  | -            | 2191          | -    | -         | -              | -            |
| 36 | & C111-1896-10У | Шпатлівка системи Marewrap 11                                                           | кг    | 80   | <u>288.22</u>  | -            | 23058         | -    | -         | -              | -            |
| 37 | & C1113-296-20  | Клей для системи Marewrap 31                                                            | кг    | 40   | <u>649.33</u>  | -            | 25973         | -    | -         | -              | -            |
| 38 | & C111-542-1-54 | Углеродне полотно системи Marewrap C UniAx 600/10                                       | м2    | 25   | <u>1276.49</u> | -            | 31912         | -    | -         | -              | -            |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                        |       |      |                |              | 109468        | 6256 | <u>31</u> |                | <u>55.42</u> |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                           |       |      |                |              | 109468        |      | 28        |                | 0,22         |
|    |                 | в тому числі:                                                                           |       |      |                |              |               |      |           |                |              |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                        |       |      |                |              | 103181        |      |           |                |              |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                            |       |      |                |              | 6284          |      |           |                |              |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                         |       |      |                |              | 3447          |      |           |                |              |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                  |       |      |                |              | 6,67          |      |           |                |              |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                     |       |      |                |              | 1269          |      |           |                |              |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |       |      |                |              | <b>112915</b> |      |           |                |              |
|    |                 | -----                                                                                   |       |      |                |              |               |      |           |                |              |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                              |       |      |                |              | <b>112915</b> |      |           |                |              |
|    |                 | <b>Розділ 4. Усунення дефектів в існуючих плитах покриття згідно з Технічним звітом</b> |       |      |                |              |               |      |           |                |              |
| 39 | ХБ3-7-1         | Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту                     | 1 м2  | 44,6 | <u>114.06</u>  | -            | 5087          | 5085 | -         | <u>1.0500</u>  | <u>46.83</u> |
|    |                 |                                                                                         |       |      | 114,02         | -            |               |      | -         | -              | -            |
| 40 | & C111-2015-3Ц  | Контактний шар Siltek R-1                                                               | кг    | 66,9 | <u>58.87</u>   | -            | 3938          | -    | -         | -              | -            |
|    |                 |                                                                                         |       |      | -              | -            |               |      | -         | -              | -            |
| 41 | ХБ3-11-1        | Обробка антисептиком від грибка                                                         | 1 м2  | 44,6 | <u>263.23</u>  | -            | 11740         | 887  | -         | <u>0.1700</u>  | <u>7.58</u>  |
|    |                 |                                                                                         |       |      | 19,89          | -            |               |      | -         | -              | -            |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                         | 7                    | 8            | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 42                                                     | & C111-2014-2Ц  | Антисептик від грибка Silancolor cleaner plus                                                                                              | л        | 76,8  | <u>354.93</u>             | -                    | 27259        | -     | -               | -                        | -                     |
| 43                                                     | ХБ3-8-1         | Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм   | 1 м2     | 44,6  | <u>88.19</u><br>87,89     | -                    | 3933         | 3920  | -               | <u>0.7600</u>            | <u>33.9</u>           |
| 44                                                     | ХБ3-12-2        | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2     | 44,6  | <u>65.28</u><br>64,55     | -                    | 2911         | 2879  | -               | <u>0.6000</u>            | <u>26.76</u>          |
| 45                                                     | & C1550-48-1-ЛК | Ремонтний шар Siltek R-30                                                                                                                  | кг       | 758,2 | <u>37.21</u>              | -                    | 28213        | -     | -               | -                        | -                     |
| 46                                                     | & C1550-48-2    | Ремонтний шар Siltek R-5                                                                                                                   | кг       | 66,9  | <u>38.03</u>              | -                    | 2544         | -     | -               | -                        | -                     |
| 47                                                     | & C111-1896-Й   | Шпатлівка ремонтна Siltek R-2                                                                                                              | кг       | 44,6  | <u>43.42</u>              | -                    | 1937         | -     | -               | -                        | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 87562        | 12771 | -               |                          | <u>115.07</u>         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 87562        |       |                 |                          | -                     |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      |              |       |                 |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 74791        |       |                 |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 12771        |       |                 |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 7075         |       |                 |                          |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 13,81        |       |                 |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | 2624         |       |                 |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | <b>94637</b> |       |                 |                          |                       |
| -----                                                  |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      |              |       |                 |                          |                       |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      | <b>94637</b> |       |                 |                          |                       |
| <b>Розділ 5. Ремонт стиків плит перекриття</b>         |                 |                                                                                                                                            |          |       |                           |                      |              |       |                 |                          |                       |
| 48                                                     | КБ7-57-1        | Герметизація швів між плитами                                                                                                              | 100м шва | 3,96  | <u>1085.59</u><br>1061,58 | <u>16.80</u><br>6,52 | 4299         | 4204  | <u>67</u><br>26 | <u>9.1800</u><br>0,0532  | <u>36.35</u><br>0,21  |
| 49                                                     | & C111-1630-У   | Джгут ущільнювальний SANPOL (вилатерм, поліізол)                                                                                           | м        | 396   | <u>10.50</u>              | -                    | 4158         | -     | -               | -                        | -                     |
| 50                                                     | КБ7-57-15       | Промазування і розширення швів панелей перекриття                                                                                          | 100м шва | 3,96  | <u>5301.75</u><br>5297,55 | <u>4.20</u><br>1,63  | 20995        | 20978 | <u>17</u><br>6  | <u>43.2100</u><br>0,0133 | <u>171.11</u><br>0,05 |
| 51                                                     | C111-2009-9     | Суміш для анкерівки Ceresit CX 15                                                                                                          | кг       | 3132  | <u>39.44</u>              | -                    | 123526       | -     | -               | -                        | -                     |



| 1  | 2                      | 3                                                      | 4 | 5    | 6                    | 7                 | 8             | 9     | 10          | 11                 | 12             |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------|---|------|----------------------|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|----------------|
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 5                       |   |      |                      |                   | 152978        | 25182 | 84<br>32    |                    | 207,46<br>0,26 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |      |                      |                   | 152978        |       |             |                    |                |
|    |                        | в тому числі:                                          |   |      |                      |                   |               |       |             |                    |                |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |      |                      |                   | 127712        |       |             |                    |                |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                           |   |      |                      |                   | 25214         |       |             |                    |                |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |      |                      |                   | 13276         |       |             |                    |                |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |      |                      |                   | 24,93         |       |             |                    |                |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |      |                      |                   | 4736          |       |             |                    |                |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |      |                      |                   | <b>166254</b> |       |             |                    |                |
|    |                        | -----                                                  |   |      |                      |                   |               |       |             |                    |                |
|    |                        | <b>Всього по розділу 5</b>                             |   |      |                      |                   | <b>166254</b> |       |             |                    |                |
|    |                        | <b>Розділ 6. Підсилення аварійних плит перекриття</b>  |   |      |                      |                   |               |       |             |                    |                |
| 52 | КБ46-4-1               | Підсилення аварійних плит перекриття                   | т | 1,86 | 32733,93<br>27761,60 | 1403,83<br>307,80 | 60885         | 51637 | 2611<br>573 | 252,4700<br>2,4649 | 469,59<br>4,58 |
| 53 | C111-1836              | Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп            | т | 1,77 | 48365,42<br>-        | -<br>-            | 85607         | -     | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-         |
| 54 | C111-1825<br>варіант 1 | Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп     | т | 0,09 | 37434,05<br>-        | -<br>-            | 3369          | -     | -<br>-      | -<br>-             | -<br>-         |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 6                       |   |      |                      |                   | 149861        | 51637 | 2611<br>573 |                    | 469,59<br>4,58 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |      |                      |                   | 149861        |       |             |                    |                |
|    |                        | в тому числі:                                          |   |      |                      |                   |               |       |             |                    |                |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |      |                      |                   | 95613         |       |             |                    |                |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                           |   |      |                      |                   | 52210         |       |             |                    |                |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |      |                      |                   | 29058         |       |             |                    |                |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |      |                      |                   | 56,9          |       |             |                    |                |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |      |                      |                   | 10811         |       |             |                    |                |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |      |                      |                   | <b>178919</b> |       |             |                    |                |
|    |                        | -----                                                  |   |      |                      |                   |               |       |             |                    |                |
|    |                        | <b>Всього по розділу 6</b>                             |   |      |                      |                   | <b>178919</b> |       |             |                    |                |

| 1  | 2                      | 3                                                                               | 4        | 5     | 6                                  | 7                                | 8              | 9       | 10                            | 11                                | 12                              |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |                        | <b>Розділ 7. Підсилення отворів згідно завдання АР</b>                          |          |       |                                    |                                  |                |         |                               |                                   |                                 |
| 55 | КБ46-4-2               | Посилення отворів                                                               | т        | 14,77 | <u>47732.92</u><br><u>36848,70</u> | <u>8728.39</u><br><u>2292,12</u> | 705015         | 544255  | <u>128918</u><br><u>33855</u> | <u>296.1400</u><br><u>15,3799</u> | <u>4373.99</u><br><u>227,16</u> |
| 56 | C111-1825<br>варіант 1 | Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп                              | т        | 7,1   | <u>37434.05</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | 265782         | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                   |
| 57 | C111-1119<br>варіант 1 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм | т        | 5,77  | <u>45937.35</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | 265059         | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                   |
| 58 | C111-1839              | Швелери N16-24 із сталі марки 18сп                                              | т        | 1,9   | <u>44162.13</u><br>-               | <u>-</u><br>-                    | 83908          | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                   |
| 59 | C1545-291<br>варіант 2 | Шпилька Ф 14 L=750                                                              | комплект | 450   | <u>105.71</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 47570          | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                   |
| 60 | & C1545-31-16          | Гайка М14                                                                       | шт       | 900   | <u>5.71</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    | 5139           | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                   |
| 61 | & C1110-10-8           | Шайба М14                                                                       | шт       | 900   | <u>2.45</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    | 2205           | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-                   |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 7                                                |          |       |                                    |                                  | 1374678        | 544255  | <u>128918</u><br><u>33855</u> |                                   | <u>4373.99</u><br><u>227,16</u> |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                   |          |       |                                    |                                  | 1374678        |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | в тому числі:                                                                   |          |       |                                    |                                  |                |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |          |       |                                    |                                  | 701505         |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                    |          |       |                                    |                                  | 578110         |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                 |          |       |                                    |                                  | 298633         |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                          |          |       |                                    |                                  | 552,14         |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                             |          |       |                                    |                                  | 104901         |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                           |          |       |                                    |                                  | <b>1673311</b> |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | -----                                                                           |          |       |                                    |                                  |                |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | <b>Всього по розділу 7</b>                                                      |          |       |                                    |                                  | <b>1673311</b> |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | Разом прямі витрати по кошторису                                                |          |       |                                    |                                  | 3482320        | 1203562 | <u>213582</u><br><u>63484</u> |                                   | <u>9931.16</u><br><u>456,01</u> |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                   |          |       |                                    |                                  | 3482320        |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | в тому числі:                                                                   |          |       |                                    |                                  |                |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |          |       |                                    |                                  | 2065176        |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                    |          |       |                                    |                                  | 1267046        |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                 |          |       |                                    |                                  | 662999         |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                          |          |       |                                    |                                  | 1237,43        |         |                               |                                   |                                 |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                             |          |       |                                    |                                  | 235098         |         |                               |                                   |                                 |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>4145319</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>4145319</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>11624,6</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>1502144</b> |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03/АР  
на монтаж ліфтів**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість 976,686 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,38662 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 681,285 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.        |                             | Загальна вартість, грн. |                  |                        | Витрати труда робітників, люд.год. |                         |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           | Всього                        | експлуатації машин          | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин     | не зайнятих обслуговуванням машин  |                         |
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           |                               |                             |                         |                  |                        | тих, що обслуговують машини        |                         |
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           |                               |                             |                         |                  |                        | на одиницю                         | всього                  |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                             | 7                           | 8                       | 9                | 10                     | 11                                 | 12                      |
| 1       | КМ3-563-3                  | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м                                       | ліфт           | 1         | <u>185246.74</u><br>139113,22 | <u>38758.61</u><br>17398,90 | 185247                  | 139113           | <u>38759</u><br>17399  | <u>1161.6000</u><br>126,1580       | <u>1161.6</u><br>126,16 |
| 2       | КМ3-563-8                  | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг             | зупинка        | 3         | <u>9714.97</u><br>8431,10     | <u>1133.04</u><br>397,25    | 29145                   | 25293            | <u>3399</u><br>1192    | <u>70.4000</u><br>2,8325           | <u>211.2</u><br>8,5     |
| 3       | КМ3-563-12                 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг | м              | 9         | <u>2335.55</u><br>2069,45     | <u>99.00</u><br>34,71       | 21020                   | 18625            | <u>891</u><br>312      | <u>17.2800</u><br>0,2475           | <u>155.52</u><br>2,23   |
| 4       | КМ3-560-2                  | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м                                                            | ліфт           | 2         | <u>296184.70</u><br>223807,49 | <u>60699.50</u><br>27901,89 | 592369                  | 447615           | <u>121399</u><br>55804 | <u>1868.8000</u><br>202,1507       | <u>3737.6</u><br>404,3  |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5   | 6                          | 7                         | 8              | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | КМ3-560-4 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг           | зупинка | -6  | <u>11586.61</u><br>8821,52 | <u>2617.41</u><br>1193,01 | -69520         | -52929 | <u>-15704</u><br>-7158 | <u>73.6600</u><br>8,6324 | <u>-441.96</u><br>-51,79 |
| 6 | КМ3-560-6 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м       | -18 | <u>2584.39</u><br>1973,64  | <u>413.15</u><br>188,01   | -46519         | -35526 | <u>-7437</u><br>-3384  | <u>16.4800</u><br>1,3602 | <u>-296.64</u><br>-24,48 |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                             |         |     |                            |                           | 711742         | 542191 | <u>141307</u><br>64165 |                          | <u>4527.32</u><br>464,92 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                |         |     |                            |                           | 711742         |        |                        |                          |                          |
|   |           | в тому числі:                                                                                                                                                |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                             |         |     |                            |                           | 28244          |        |                        |                          |                          |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                 |         |     |                            |                           | 606356         |        |                        |                          |                          |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                              |         |     |                            |                           | 264944         |        |                        |                          |                          |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                       |         |     |                            |                           | 394,38         |        |                        |                          |                          |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                          |         |     |                            |                           | 74929          |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                        |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | -----                                                                                                                                                        |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>5386,62</b> |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                      |         |     |                            |                           | <b>681285</b>  |        |                        |                          |                          |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-04/АР**

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації ) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1906-15007-1                | Ліфт лікарняний 1275 кг; ( маса=4,166)                                                     | шт             | 1         | 2507400,00             | 2507400                 |
| 2      | & 1906-15001-1                | Ліфти пасажирські 630 кг; ( маса=5,315)                                                    | шт             | 2         | 888300,00              | 1776600                 |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>4284000</b>          |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 168233                  |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>4452233</b>          |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05/ЗДІЗ**  
**на пристрої та засоби для МГН**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6**

Основа:  
креслення (специфікації) № ЗДІЗ

Кошторисна вартість 2614,808 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,04762 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 129,358 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                           |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                           |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                           |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                         | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Елементи санвузла для МГН</b>                                |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ17-3-1                   | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                  | 10компл.       | 0,5       | <u>6403.64</u><br>4413,98 | <u>468.21</u><br>189,70       | 3202                    | 2207             | <u>234</u><br>95              | <u>36.4100</u><br>1,5210           | <u>18.21</u><br>0,76 |
| 2       | C130-908<br>варіант 1      | Унітази ТМ KOLO, без перепон код. 33400                                   | шт             | 5         | <u>3410.60</u><br>-       | -                             | 17053                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 3       | C130-33<br>варіант 2       | Бачок для унітазу ТМ KOLO, код. 34010                                     | комплект       | 5         | <u>1632.99</u><br>-       | -                             | 8165                    | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 4       | C130-33<br>варіант 3       | Сидіння з кришкою для інвалідів ТМ KOLO, код. 60114                       | комплект       | 5         | <u>2584.14</u><br>-       | -                             | 12921                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 5       | КБ17-1-6                   | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води | 10компл.       | 0,5       | <u>4474.52</u><br>3920,75 | <u>267.70</u><br>107,90       | 2237                    | 1960             | <u>134</u><br>54              | <u>31.9800</u><br>0,8669           | <u>15.99</u><br>0,43 |
| 6       | C130-664<br>варіант 1      | Умивальник 640x505 ТМ KOLO                                                | комплект       | 5         | <u>2725.78</u><br>-       | -                             | 13629                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 7       | C130-664<br>варіант 2      | Полуп'єдестал для умивальника ТМ KOLO                                     | комплект       | 5         | <u>859.69</u><br>-        | -                             | 4298                    | -                | -                             | -                                  | -                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4        | 5    | 6                           | 7      | 8            | 9    | 10                | 11                   | 12                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------|--------------|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 8  | КБ17-2-4        | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.                             | 10шт     | 4    | <u>583.01</u><br>562,73     | -<br>- | 2332         | 2251 | -<br>-            | <u>4.5900</u><br>-   | <u>18.36</u><br>-    |
| 9  | & С126-1237-108 | Відкидне дзеркало для інвалідів "LENNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100                                         | шт       | 5    | <u>9685.88</u><br>-         | -<br>- | 48429        | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 10 | & С11100-1025   | Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LENNEN FUNKTION L1600510 | шт       | 5    | <u>6369.76</u><br>-         | -<br>- | 31849        | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 11 | варіант 1       | Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)                                                                | шт       | 5    | <u>1075.82</u><br>-         | -<br>- | 5379         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 12 | & С124-58-79    | Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-004                                                                   | шт       | 5    | <u>341.24</u><br>-          | -<br>- | 1706         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 13 | & С11100-1055   | Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023                                                               | шт       | 5    | <u>703.52</u><br>-          | -<br>- | 3518         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 14 | варіант 1       | Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)                                                               | шт       | 5    | <u>284.18</u><br>-          | -<br>- | 1421         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 15 | С126-1242       | Диспенсер туалетного паперу                                                                                   | шт       | 5    | <u>534.04</u><br>-          | -<br>- | 2670         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 16 | варіант 1       | Гачки для одягу                                                                                               | шт       | 5    | <u>217.84</u><br>-          | -<br>- | 1089         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 17 | С126-1239       | Тримач тростин                                                                                                | шт       | 5    | <u>475.52</u><br>-          | -<br>- | 2378         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 18 | варіант 2       | Розкладний стіл для сповивання 0.75x0.5м                                                                      | шт       | 5    | <u>2630.80</u><br>-         | -<br>- | 13154        | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 19 | 560103-27       | Установлення сушарок для рук                                                                                  | 100шт    | 0,05 | <u>13039.81</u><br>12888,53 | -<br>- | 652          | 644  | -<br>-            | <u>114.2600</u><br>- | <u>5.71</u><br>-     |
| 20 | КБ21-30-1       | Сушарка для рук 071-10                                                                                        | шт       | 5    | <u>717.59</u><br>-          | -<br>- | 3588         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
| 21 | варіант 1       | Монтаж кнопки виклику персоналу                                                                               | 100компл | 0,05 | <u>4751.89</u><br>4644,39   | -<br>- | 238          | 232  | -<br>-            | <u>42.7700</u><br>-  | <u>2.14</u><br>-     |
| 22 | КБ21-29-1       | Кнопка виклику АРЕ510                                                                                         | шт       | 5    | <u>300.90</u><br>-          | -<br>- | 1505         | -    | -<br>-            | -<br>-               | -<br>-               |
|    | варіант 1       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                              |          |      |                             |        | 181413       | 7294 | <u>368</u><br>149 |                      | <u>60.41</u><br>1,19 |
|    |                 | Разом устаткування, грн.                                                                                      |          |      |                             |        | 13154        |      |                   |                      |                      |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                           |          |      |                             |        | 517          |      |                   |                      |                      |
|    |                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                              |          |      |                             |        | <b>13671</b> |      |                   |                      |                      |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                          | 7                     | 8                                                                                         | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |       |         |                            |                       | 168259<br><br>160597<br>7443<br>3766<br>6,4<br>1216<br><b>172025</b><br><br><b>185696</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                       | <b>Розділ 2. Тактильні елементи та вказівники</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                            |                       |                                                                                           |       |                   |                          |                       |
| 23 | КБ15-253-1 товщ. 50мм | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,9602  | <u>8291,25</u><br>7853,92  | <u>1,57</u><br>1,40   | 7961                                                                                      | 7541  | <u>2</u><br>1     | <u>62.1600</u><br>0,0111 | <u>59.69</u><br>0,01  |
| 24 | & С111-569-28         | Тактильна еластична гумова смуга, контрастного кольору для підлоги що завдає напрямку руху.                                                                                                                                                                                                                                                                                | м     | 1920,45 | <u>51,05</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 98039                                                                                     | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 25 | КБ11-41-2             | Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,8649  | <u>30915,46</u><br>7913,76 | <u>11,01</u><br>9,82  | 26739                                                                                     | 6845  | <u>10</u><br>8    | <u>59.9800</u><br>0,0777 | <u>51.88</u><br>0,07  |
| 26 | & С1426-1177-1        | Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300х300 мм (тип 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 961     | <u>153,58</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 147590                                                                                    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 27 | КБ34-108-4            | Установлення вказівника на стіні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 226     | <u>106,42</u><br>106,42    | <u>-</u><br>-         | 24051                                                                                     | 24051 | <u>-</u><br>-     | <u>0.9800</u><br>-       | <u>221.48</u><br>-    |
| 28 | & С1416-8668-1        | Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля.                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 226     | <u>561,11</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 126811                                                                                    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 29 | КБ10-81-1             | Установлення поручнів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м  | 9,8872  | <u>4741,72</u><br>4704,89  | <u>36,83</u><br>11,82 | 46882                                                                                     | 46518 | <u>364</u><br>117 | <u>41.7100</u><br>0,0750 | <u>412.4</u><br>0,74  |
| 30 | & С121-393-55         | Захисні поручні ESCORT'DUO із інформаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою                                                                                                                                                                                                                                                                           | м     | 988,72  | <u>1299,72</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1285059                                                                                   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 31 | КБ11-43-3             | Улаштування відбійників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м  | 9,8872  | <u>1611,45</u><br>1512,88  | <u>3,15</u><br>2,80   | 15933                                                                                     | 14958 | <u>31</u><br>28   | <u>12.3400</u><br>0,0222 | <u>122.01</u><br>0,22 |
| 32 | & С111-305-3          | Захисний відбійник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м     | 988,72  | <u>583,76</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 577175                                                                                    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                     | 3                                                                             | 4     | 5      | 6                         | 7                   | 8              | 9      | 10                | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 33 | КБ15-253-1 товщ. 50мм | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | 100м2 | 0,0202 | <u>8291.25</u><br>7853,92 | <u>1.57</u><br>1,40 | 167            | 159    | -<br>-            | <u>62.1600</u><br>0,0111 | <u>1.26</u><br>-      |
| 34 | & С111-569-24         | Контрастна смуга на сходинку                                                  | м     | 48,7   | <u>79.12</u><br>-         | -<br>-              | 3853           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 35 | & С111-1682-6         | Тактильний показчик для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм                 | шт    | 36     | <u>78.88</u><br>-         | -<br>-              | 2840           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 36 | & С111-1682-8         | Візуальний показчик для дверних ручок , L=100мм                               | шт    | 226    | <u>35.79</u><br>-         | -<br>-              | 8089           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
| 37 | КБ34-108-4            | Установлення вказівника на стіні                                              | шт    | 5      | <u>106.42</u><br>106,42   | -<br>-              | 532            | 532    | -<br>-            | <u>0.9800</u><br>-       | <u>4.9</u><br>-       |
| 38 | & С1416-8668-2        | Тактильні піктограми                                                          | шт    | 5      | <u>550.91</u><br>-        | -<br>-              | 2755           | -      | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 2                                              |       |        |                           |                     | 2374476        | 100604 | <u>407</u><br>154 |                          | <u>873.62</u><br>1,04 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |       |        |                           |                     | 2374476        |        |                   |                          |                       |
|    |                       | в тому числі:                                                                 |       |        |                           |                     |                |        |                   |                          |                       |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |       |        |                           |                     | 2273465        |        |                   |                          |                       |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                  |       |        |                           |                     | 100758         |        |                   |                          |                       |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |       |        |                           |                     | 54635          |        |                   |                          |                       |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                        |       |        |                           |                     | 104,96         |        |                   |                          |                       |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |       |        |                           |                     | 19941          |        |                   |                          |                       |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                         |       |        |                           |                     | <b>2429111</b> |        |                   |                          |                       |
|    |                       | -----                                                                         |       |        |                           |                     |                |        |                   |                          |                       |
|    |                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                                    |       |        |                           |                     | <b>2429111</b> |        |                   |                          |                       |
|    |                       | Разом прямі витрати по кошторису                                              |       |        |                           |                     | 2555889        | 107898 | <u>775</u><br>303 |                          | <u>934.03</u><br>2,23 |
|    |                       | Разом устаткування, грн.                                                      |       |        |                           |                     | 13154          |        |                   |                          |                       |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                           |       |        |                           |                     | 517            |        |                   |                          |                       |
|    |                       | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                              |       |        |                           |                     | <b>13671</b>   |        |                   |                          |                       |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |       |        |                           |                     | 2542735        |        |                   |                          |                       |
|    |                       | в тому числі:                                                                 |       |        |                           |                     |                |        |                   |                          |                       |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |       |        |                           |                     | 2434062        |        |                   |                          |                       |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                  |       |        |                           |                     | 108201         |        |                   |                          |                       |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |       |        |                           |                     | 58402          |        |                   |                          |                       |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                        |       |        |                           |                     | 111,36         |        |                   |                          |                       |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |       |        |                           |                     | 21157          |        |                   |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 2601137 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |         |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 2614808 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 1047,62 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 129358  |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06/ВК3

на водопровід та каналізацію

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації ) № ВК3

Кошторисна вартість 4463,559 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,81482 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 985,521 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                        | Загальна вартість, грн. |                  |                      | Витрати труда робітників, люд.год. |                        |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | Всього                    | експлуатації машин     | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин   | не зайнятих обслуговуванням машин  |                        |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                        |                         |                  |                      | тих, що обслуговують машини        |                        |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                        |                         |                  |                      | на одиницю                         | всього                 |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                         | 7                      | 8                       | 9                | 10                   | 11                                 | 12                     |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                                                                                                                                                   |                |           |                           |                        |                         |                  |                      |                                    |                        |
| 1       | КБ16-21-1                  | Установлення воронки водостічних                                                                                                                                                                                              | шт             | 5         | <u>701.94</u><br>526,34   | <u>170.87</u><br>67,33 | 3510                    | 2632             | <u>854</u><br>337    | <u>4.2300</u><br>0,5459            | <u>21.15</u><br>2,73   |
| 2 & 3   | С113-148-3<br>варіант 3    | Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом Q=12 л/с з листовловлювачем, з притискним фланцем з нержавіючої сталі, вертикальним виходом DN160 заввишки 450 мм, технологічними отворами та електрообігрівом: U=220 В, N=30 Вт/м | шт             | 5         | <u>6970.89</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 34854                   | -                | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
| 3       | КМ28-923-1                 | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)                                                                                                                                                                             | шт             | 117       | <u>1643.20</u><br>1389,95 | <u>97.76</u><br>27,82  | 192254                  | 162624           | <u>11438</u><br>3255 | <u>12.8000</u><br>0,2274           | <u>1497.6</u><br>26,61 |
| 4 & 5   | 1514-4037-7<br>1514-4037-8 | Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 30л THERMEX Smart 30 V<br>Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 50л THERMEX Smart 50 V                                                        | шт             | 47        | <u>7000.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 329000                  | -                | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               | шт             | 37        | <u>8655.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 320235                  | -                | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |

| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                                                   | 4        | 5   | 6                           | 7                       | 8              | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6                                                      | КБ10-39-1                  | Установлення шаф пожежних                                                                                           | 100шт    | 0,6 | <u>24910.51</u><br>11615,87 | <u>-</u><br>-           | 14946          | 6970   | <u>-</u><br>-        | <u>106.9700</u><br>-     | <u>64.18</u><br>-       |
| 7                                                      | & С130-1200-1-12           | Шафа пожежна вбудована закрита, червона, касета для рукава 66 мм, ШПК-320-21 В3 в комплекті:                        | шт       | 60  | <u>3210.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 192643         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 8                                                      | КБ16-20-1                  | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                                        | шт       | 60  | <u>3968.62</u><br>179,42    | <u>28.08</u><br>11,89   | 238117         | 10765  | <u>1685</u><br>713   | <u>1.4800</u><br>0,0937  | <u>88.8</u><br>5,62     |
| 9                                                      | & С113-158-2<br>варіант 1  | Касета для пожежного рукава                                                                                         | шт       | 60  | <u>431.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 25892          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 1351451        | 182991 | <u>13977</u><br>4305 |                          | <u>1671.73</u><br>34,96 |
| Разом устаткування, грн.                               |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 649235         |        |                      |                          |                         |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 25496          |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | <b>674731</b>  |        |                      |                          |                         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 702216         |        |                      |                          |                         |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 505248         |        |                      |                          |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 187296         |        |                      |                          |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 87621          |        |                      |                          |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 140,53         |        |                      |                          |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | 26699          |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | <b>789837</b>  |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         | <b>1464568</b> |        |                      |                          |                         |
| <b>Розділ 2. Сантехнічні прилади</b>                   |                            |                                                                                                                     |          |     |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| 10                                                     | КБ17-1-11                  | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                 | 10компл. | 0,1 | <u>1080.11</u><br>914,07    | <u>70.08</u><br>28,20   | 108            | 91     | <u>7</u><br>3        | <u>7.5400</u><br>0,2267  | <u>0.75</u><br>0,02     |
| 11                                                     | & С113-2295-5<br>варіант 2 | Трап із поліпропілену вертикальний з решіткою з нержавіючої сталі 150x150 мм, "сухим" затвором, DN50                | шт       | 1   | <u>850.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 850            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 12                                                     | КБ17-3-1                   | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                                            | 10компл. | 3,1 | <u>6403.64</u><br>4413,98   | <u>468.21</u><br>189,70 | 19851          | 13683  | <u>1451</u><br>588   | <u>36.4100</u><br>1,5210 | <u>112.87</u><br>4,72   |
| 13                                                     | С130-901<br>варіант 1      | Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою | шт       | 31  | <u>2334.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 72377          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                           | 3                                                                                            | 4        | 5    | 6                                | 7                              | 8      | 9     | 10                         | 11                              | 12                           |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 14 | C130-33                     | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази | комплект | 31   | <u>642.00</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 19902  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 15 | КБ17-1-10                   | Установлення піддонів душових чаевунних і сталених мілких                                    | 10компл. | 1,4  | <u>2890.07</u><br><u>1877,99</u> | <u>681.51</u><br><u>270,04</u> | 4046   | 2629  | <u>954</u><br><u>378</u>   | <u>16.2400</u><br><u>2,1845</u> | <u>22.74</u><br><u>3,06</u>  |
| 16 | C130-541<br>варіант 1       | Душовий піддон мілкий сталевий емальований ПДСм 900                                          | шт       | 10   | <u>2303.33</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | 23033  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 17 | & C130-539-5                | Душовий піддон трапеція, сторона 800 мм                                                      | шт       | 4    | <u>2530.61</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | 10122  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 18 | & C1630-114-B2              | Кронштейн для кріплення умивальника та мийки                                                 | шт       | 146  | <u>51.04</u><br>-                | <u>-</u><br>-                  | 7452   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 19 | & C1630-114-B3              | Кронштейн для кріплення мийки накладної                                                      | компл.   | 10   | <u>153.40</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 1534   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 20 | КБ17-5-1                    | Установлення мийок на одне відділення                                                        | 10компл. | 1    | <u>3924.02</u><br><u>3136,11</u> | <u>205.37</u><br><u>83,20</u>  | 3924   | 3136  | <u>205</u><br><u>83</u>    | <u>25.5800</u><br><u>0,6671</u> | <u>25.58</u><br><u>0,67</u>  |
| 21 | C130-498<br>варіант 1       | Мийка сталевая емальована з однією чашею накладна МСН                                        | шт       | 10   | <u>982.52</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 9825   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 22 | & C1630-973-11              | Сифон пляшковий                                                                              | шт       | 146  | <u>142.56</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 20814  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 23 | & C1630-973-12              | Сифон пляшковий уніфікований з випуском для миття, тип СБУ                                   | шт       | 10   | <u>181.72</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 1817   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 24 | & C1630-973-11<br>варіант 1 | Сифон гофрований 1 1/4" x 40                                                                 | шт       | 10   | <u>105.53</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 1055   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 25 | & C1630-973-9               | Сифон пластмасовий під ванну                                                                 | шт       | 1    | <u>435.02</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 435    | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 26 | & C1630-973-13              | Сифон для душового піддону                                                                   | шт       | 14   | <u>346.96</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 4857   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 27 | & C130-624-B1               | Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові              | комплект | 15   | <u>2296.87</u><br>-              | <u>-</u><br>-                  | 34453  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 28 | & C130-630-8<br>варіант 1   | Змішувач для миття дворукояточний центральний набортний См-МДЦБА                             | комплект | 20   | <u>537.04</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 10741  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 29 | & C130-627-ИНБ              | Змішувачі для умивальників                                                                   | шт       | 146  | <u>764.04</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 111550 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 30 | КБ17-1-6                    | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                    | 10компл. | 14,3 | <u>4474.52</u><br><u>3920,75</u> | <u>267.70</u><br><u>107,90</u> | 63986  | 56067 | <u>3828</u><br><u>1543</u> | <u>31.9800</u><br><u>0,8669</u> | <u>457.31</u><br><u>12,4</u> |
| 31 | & C130-644-7                | Умивальник                                                                                   | комплект | 143  | <u>965.01</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 137996 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 32 | & C130-673-5                | Умивальник кутовий                                                                           | комплект | 3    | <u>727.50</u><br>-               | <u>-</u><br>-                  | 2183   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |

| 1  | 2                           | 3                                                                   | 4  | 5   | 6           | 7      | 8             | 9     | 10           | 11     | 12              |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|-----------------|
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                    |    |     |             |        | 562911        | 75606 | 6445<br>2595 |        | 619.25<br>20,87 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                       |    |     |             |        | 562911        |       |              |        |                 |
|    |                             | в тому числі:                                                       |    |     |             |        |               |       |              |        |                 |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |    |     |             |        | 480860        |       |              |        |                 |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                        |    |     |             |        | 78201         |       |              |        |                 |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                     |    |     |             |        | 39557         |       |              |        |                 |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.              |    |     |             |        | 67,22         |       |              |        |                 |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                 |    |     |             |        | 12770         |       |              |        |                 |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                               |    |     |             |        | <b>602468</b> |       |              |        |                 |
|    |                             | -----                                                               |    |     |             |        |               |       |              |        |                 |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                          |    |     |             |        | <b>602468</b> |       |              |        |                 |
|    |                             | <b>Розділ 3. Арматура трубопроводу</b>                              |    |     |             |        |               |       |              |        |                 |
| 33 | & C130-3-B-4<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/2" | шт | 41  | 37.43<br>-  | -<br>- | 1535          | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |
| 34 | & C130-3-B-3<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/4" | шт | 598 | 32.56<br>-  | -<br>- | 19471         | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |
| 35 | & C130-3-B-2<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1"     | шт | 22  | 28.19<br>-  | -<br>- | 620           | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |
| 36 | & C130-3-B-6<br>варіант 2   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2 1/2" | шт | 123 | 61.61<br>-  | -<br>- | 7578          | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |
| 37 | & C130-3-B-5<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2"     | шт | 2   | 46.61<br>-  | -<br>- | 93            | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |
| 38 | & C130-3-B-1<br>варіант 2   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3"     | шт | 41  | 70.33<br>-  | -<br>- | 2884          | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |
| 39 | & C130-3-B-1<br>варіант 1   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3/4"   | шт | 44  | 25.54<br>-  | -<br>- | 1124          | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |
| 40 | & C130-108-A-1<br>варіант 1 | Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D110            | шт | 411 | 108.83<br>- | -<br>- | 44729         | -     | -<br>-       | -<br>- | -<br>-          |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5   | 6                       | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 41 | & C130-108-A-4<br>варіант 1 | Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D160<br><br>В1-1<br>-----                                                        | шт | 75  | <u>161.26</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 12095 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 42 | & C113-1893-1               | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                                                                                                     | шт | 17  | <u>137.78</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 2342  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 43 | C113-2154                   | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                              | шт | 390 | <u>104.37</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 40704 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 44 | C113-2156                   | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм                                                                                              | шт | 18  | <u>239.47</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 4310  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 45 | & C113-2274-3               | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                                                                                                     | шт | 153 | <u>284.87</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 43585 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 46 | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 2   | <u>777.08</u><br>504,34 | <u>154.82</u><br>48,16 | 1554  | 1009 | <u>310</u><br>96  | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>8.52</u><br>0,76 |
| 47 | & C1630-1381-5              | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм<br>В2-1<br>-----                     | шт | 2   | <u>4473.64</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 8947  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 48 | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 5   | <u>777.08</u><br>504,34 | <u>154.82</u><br>48,16 | 3885  | 2522 | <u>774</u><br>241 | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>21.3</u><br>1,9  |
| 49 | & C1630-1383-22             | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм<br>К1-1<br>-----                      | шт | 5   | <u>3500.32</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 17502 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 50 | & C113-2274-4               | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110<br><br>К1-2<br>-----                                                                               | шт | 100 | <u>578.12</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 57812 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 51 | & C113-2274-4               | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110<br><br>К2-1<br>-----                                                                               | шт | 70  | <u>578.12</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 40468 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 52 | & C113-2274-9               | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160                                                                                                    | шт | 10  | <u>997.95</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 9980  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |



| 1  | 2             | 3                                                      | 4        | 5   | 6              | 7 | 8      | 9    | 10          | 11            | 12           |
|----|---------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|---|--------|------|-------------|---------------|--------------|
|    |               | К2-2                                                   |          |     |                |   |        |      |             |               |              |
| 53 | & C113-2274-9 | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160                      | шт       | 2   | <u>997.95</u>  | - | 1996   | -    | -           | -             | -            |
|    |               | ТЗ-1                                                   |          |     | -              | - |        |      | -           | -             | -            |
| 54 | & C113-1893-1 | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                       | шт       | 17  | <u>137.78</u>  | - | 2342   | -    | -           | -             | -            |
| 55 | C113-2154     | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                | шт       | 358 | <u>104.37</u>  | - | 37364  | -    | -           | -             | -            |
| 56 | C113-2156     | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм                | шт       | 17  | <u>239.47</u>  | - | 4071   | -    | -           | -             | -            |
| 57 | C113-2159     | Поліетиленові кульові крани діам. 63 мм                | шт       | 2   | <u>1508.37</u> | - | 3017   | -    | -           | -             | -            |
| 58 | & C113-2274-3 | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                       | шт       | 153 | <u>284.87</u>  | - | 43585  | -    | -           | -             | -            |
|    |               | Т4-1                                                   |          |     | -              | - |        |      | -           | -             | -            |
| 59 | КБ18-22-5     | Установлення повітровідвідників                        | комплект | 1   | <u>29.85</u>   | - | 30     | 26   | -           | <u>0.2000</u> | <u>0.2</u>   |
|    |               |                                                        |          |     | 26,00          | - |        |      | -           | -             | -            |
| 60 | & C130-1023-1 | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф 15 мм      | шт       | 1   | <u>250.95</u>  | - | 251    | -    | -           | -             | -            |
| 61 | & C113-1893-1 | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                       | шт       | 1   | <u>137.78</u>  | - | 138    | -    | -           | -             | -            |
| 62 | C113-2154     | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                | шт       | 17  | <u>104.37</u>  | - | 1774   | -    | -           | -             | -            |
| 63 | C113-2156     | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм                | шт       | 4   | <u>239.47</u>  | - | 958    | -    | -           | -             | -            |
| 64 | C113-2157     | Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм                | шт       | 2   | <u>532.59</u>  | - | 1065   | -    | -           | -             | -            |
| 65 | & C113-2274-3 | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                       | шт       | 9   | <u>284.87</u>  | - | 2564   | -    | -           | -             | -            |
|    |               |                                                        |          |     | -              | - |        |      | -           | -             | -            |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 3                       |          |     |                |   | 420373 | 3557 | <u>1084</u> |               | <u>30.02</u> |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                          |          |     |                |   | 420373 |      | 337         |               | 2,66         |
|    |               | в тому числі:                                          |          |     |                |   |        |      |             |               |              |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |          |     |                |   | 415732 |      |             |               |              |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                           |          |     |                |   | 3894   |      |             |               |              |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |          |     |                |   | 1996   |      |             |               |              |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |     |                |   | 3,43   |      |             |               |              |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |          |     |                |   | 652    |      |             |               |              |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                    | 11                        | 12                      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |      |        |                             |                           | <b>422369</b> |       |                       |                           |                         |
|    |            | -----                                                                                                            |      |        |                             |                           |               |       |                       |                           |                         |
|    |            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                       |      |        |                             |                           | <b>422369</b> |       |                       |                           |                         |
|    |            | <b>Розділ 4. Трубопроводи</b>                                                                                    |      |        |                             |                           |               |       |                       |                           |                         |
|    |            | <b>В1-1</b>                                                                                                      |      |        |                             |                           |               |       |                       |                           |                         |
|    |            | -----                                                                                                            |      |        |                             |                           |               |       |                       |                           |                         |
| 66 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 4,521  | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 73995         | 50573 | <u>23329</u><br>13238 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>406.44</u><br>111,93 |
| 67 | С113-1673  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм                                                    | м    | 406,44 | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 15827         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 68 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 4,93   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 75372         | 65086 | <u>10029</u><br>5355  | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>523.07</u><br>45,08  |
| 69 | С113-1675  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм                                                    | м    | 462,43 | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 47912         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 70 | КБ16-10-2  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм              | 100м | 0,027  | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 1270          | 305   | <u>80</u><br>21       | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>2.45</u><br>0,17     |
| 71 | С113-139   | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм         | м    | 2,7    | <u>294.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 796           | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 72 | КБ16-29-1  | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0,027  | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 35            | 33    | <u>1</u><br>-         | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>0.22</u><br>-        |
| 73 | КБ16-10-3  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм              | 100м | 0,018  | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 1051          | 241   | <u>53</u><br>15       | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>1.94</u><br>0,12     |
| 74 | С113-144   | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм         | м    | 1,8    | <u>402.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 725           | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 75 | КБ16-10-4  | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм              | 100м | 0,581  | <u>19386.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 11263         | 8596  | <u>2272</u><br>653    | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>69.08</u><br>5,26    |
| 76 | С113-154   | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм         | м    | 58,1   | <u>470.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 27352         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 77 | КБ16-29-2        | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 0,599  | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74     | 847    | 730   | <u>14</u><br>1      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>4.92</u><br>0,01    |
| 78 | КБ13-16-6        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,237  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78     | 347    | 154   | <u>20</u><br>2      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>1.13</u><br>0,02    |
| 79 | КБ13-26-6<br>к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) В2-1                                      | 100м2 | 0,237  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66   | 1134   | 230   | <u>30</u><br>5      | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>1.72</u><br>0,04    |
| 80 | КБ16-10-3        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм               | 100м  | 1,476  | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44 | 86162  | 19758 | <u>4385</u><br>1266 | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>158.79</u><br>10,19 |
| 81 | С113-144         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм          | м     | 147,6  | <u>402.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 59412  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 82 | КБ16-29-2        | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 1,476  | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74     | 2087   | 1799  | <u>35</u><br>3      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>12.13</u><br>0,02   |
| 83 | КБ13-16-6        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,546  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78     | 800    | 354   | <u>47</u><br>5      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>2.61</u><br>0,04    |
| 84 | КБ13-26-6<br>к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) К1-1                                      | 100м2 | 0,546  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66   | 2612   | 529   | <u>70</u><br>11     | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>3.95</u><br>0,09    |
| 85 | КБ16-13-1        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                        | 100м  | 1,646  | <u>12287.16</u><br>12101,80 | <u>89.01</u><br>34,55    | 20225  | 19920 | <u>147</u><br>57    | <u>95.7800</u><br>0,2700  | <u>157.65</u><br>0,44  |
| 86 | С113-2226        | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                                     | м     | 164,27 | <u>103.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 17079  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 87 | КБ16-13-2        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                       | 100м  | 4,814  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88   | 57871  | 55862 | <u>879</u><br>346   | <u>91.8400</u><br>0,5652  | <u>442.12</u><br>2,72  |
| 88 | С113-2227        | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К1-2                                               | м     | 480,44 | <u>306.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 147337 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 89 | КБ16-13-1        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                        | 100м  | 1,098  | <u>12287.16</u><br>12101,80 | <u>89.01</u><br>34,55    | 13491  | 13288 | <u>98</u><br>38     | <u>95.7800</u><br>0,2700  | <u>105.17</u><br>0,3   |
| 90 | С113-2226        | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                                     | м     | 109,58 | <u>103.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 11393  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 91  | КБ16-13-2     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                      | 100м | 3,053  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88    | 36701 | 35427 | <u>557</u><br>219     | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>280.39</u><br>1,73   |
| 92  | С113-2227     | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм<br>К2-1                                           | м    | 304,69 | <u>306.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 93439 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 93  | КБ16-13-2     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм                      | 100м | 0,995  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88    | 11961 | 11546 | <u>182</u><br>72      | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>91.38</u><br>0,56    |
| 94  | & С113-2227-1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм<br>К2-2                                           | м    | 99,3   | <u>753.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 74815 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 95  | КБ16-13-2     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм                      | 100м | 0,56   | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88    | 6732  | 6498  | <u>102</u><br>40      | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>51.43</u><br>0,32    |
| 96  | & С113-2227-1 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм<br>Т3-1                                           | м    | 55,89  | <u>753.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 42109 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 97  | КБ16-14-12    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 4,996  | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 81770 | 55887 | <u>25781</u><br>14629 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>449.14</u><br>123,69 |
| 98  | С113-1673     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм                                                    | м    | 449,14 | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 17490 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 99  | КБ16-14-14    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 4,954  | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 75739 | 65403 | <u>10078</u><br>5381  | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>525.62</u><br>45,3   |
| 100 | С113-1675     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм                                                    | м    | 464,69 | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 48147 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 101 | КБ16-14-16    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,019  | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 368   | 274   | <u>92</u><br>53       | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>2.23</u><br>0,45     |
| 102 | С113-1677     | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x4,6 мм                                                    | м    | 1,8    | <u>254.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 459   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5     | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 103 | КБ16-14-17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м | 0,61  | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 12443   | 9363   | <u>2959</u><br>1712   | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>76.37</u><br>14,48    |
| 104 | С113-1678  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм Т4-1                                               | м    | 57,71 | <u>414.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 23916   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 105 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 0,191 | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 3126    | 2137   | <u>986</u><br>559     | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>17.17</u><br>4,73     |
| 106 | С113-1673  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм                                                    | м    | 17,17 | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 669     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 107 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,319 | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 4716    | 3668   | <u>1039</u><br>578    | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>29.48</u><br>4,88     |
| 108 | С113-1674  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм                                                    | м    | 29,64 | <u>56.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1683    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 109 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,456 | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 6972    | 6020   | <u>928</u><br>495     | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>48.38</u><br>4,17     |
| 110 | С113-1675  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм                                                    | м    | 42,77 | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4431    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 111 | КБ16-14-15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,616 | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 10377   | 8830   | <u>1498</u><br>815    | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>70.96</u><br>6,87     |
| 112 | С113-1676  | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм                                                    | м    | 57,72 | <u>170.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 9850    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|     |            | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                 |      |       |                             |                           | 1244308 | 442511 | <u>85691</u><br>45569 |                            | <u>3535.94</u><br>383,61 |
|     |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |      |       |                             |                           | 1244308 |        |                       |                            |                          |
|     |            | в тому числі:                                                                                                    |      |       |                             |                           |         |        |                       |                            |                          |
|     |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |      |       |                             |                           | 716106  |        |                       |                            |                          |
|     |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |      |       |                             |                           | 488080  |        |                       |                            |                          |
|     |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |      |       |                             |                           | 244318  |        |                       |                            |                          |
|     |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |      |       |                             |                           | 411,38  |        |                       |                            |                          |
|     |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |      |       |                             |                           | 78156   |        |                       |                            |                          |

| 1   | 2                   | 3                                                                 | 4    | 5       | 6                       | 7 | 8              | 9     | 10 | 11            | 12            |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------|---|----------------|-------|----|---------------|---------------|
|     |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                             |      |         |                         |   | <b>1488626</b> |       |    |               |               |
|     |                     | -----                                                             |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
|     |                     | <b>Всього по розділу 4</b>                                        |      |         |                         |   | <b>1488626</b> |       |    |               |               |
|     |                     | <b>Розділ 5. Матеріали ізоляції трубопроводів</b>                 |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
|     |                     | <b>В1-1</b>                                                       |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
|     |                     | -----                                                             |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
| 113 | КБ26-11-1           | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 100,787 | <u>407.05</u><br>407,05 | - | 41025          | 41025 | -  | <u>3.5200</u> | <u>354.77</u> |
| 114 | & С113-2439-104-В3  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20              | м    | 461,35  | <u>27.13</u><br>-       | - | 12516          | -     | -  | -             | -             |
| 115 | & С113-2439-104-В5  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 502,87  | <u>39.31</u><br>-       | - | 19768          | -     | -  | -             | -             |
| 116 | & С113-2439-104-В7  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 2,72    | <u>61.00</u><br>-       | - | 166            | -     | -  | -             | -             |
| 117 | & С113-2439-104-В8  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65              | м    | 1,8     | <u>83.65</u><br>-       | - | 151            | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
| 118 | & С113-2439-104-В11 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду80              | м    | 59,29   | <u>106.59</u><br>-      | - | 6320           | -     | -  | -             | -             |
| 119 | & С113-2439-112     | Клей К 414 (1л)                                                   | л    | 14,31   | <u>372.24</u><br>-      | - | 5327           | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
| 120 | & С113-2439-113     | Монтажна стрічка ПВХ армується                                    | м    | 1392,3  | <u>10.86</u><br>-       | - | 15120          | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
|     |                     | <b>Т3-1</b>                                                       |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
|     |                     | -----                                                             |      |         |                         |   |                |       |    |               |               |
| 121 | КБ26-11-1           | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 105,788 | <u>407.05</u><br>407,05 | - | 43061          | 43061 | -  | <u>3.5200</u> | <u>372.37</u> |
| 122 | & С113-2439-104-В3  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20              | м    | 509,55  | <u>27.13</u><br>-       | - | 13824          | -     | -  | -             | -             |
| 123 | & С113-2439-104-В5  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 505,33  | <u>39.31</u><br>-       | - | 19865          | -     | -  | -             | -             |
| 124 | & С113-2439-104-В7  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 1,93    | <u>61.00</u><br>-       | - | 118            | -     | -  | -             | -             |
| 125 | & С113-2439-104-В8  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63              | м    | 62,23   | <u>74.77</u><br>-       | - | 4653           | -     | -  | -             | -             |

| 1   | 2                            | 3                                                                    | 4    | 5      | 6                       | 7             | 8             | 9     | 10            | 11                 | 12                |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------------|-------------------|
| 126 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                      | л    | 15,02  | <u>372.24</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 5591          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
| 127 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується<br><br>Т4-1<br>-----                  | м    | 1461,4 | <u>10.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 15871         | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
| 128 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 15,812 | <u>407.05</u><br>407,05 | <u>-</u><br>- | 6436          | 6436  | <u>-</u><br>- | <u>3.5200</u><br>- | <u>55.66</u><br>- |
| 129 | & C113-2439-104-B3           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>13 мм Ду20              | м    | 19,47  | <u>27.13</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 528           | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
| 130 | & C113-2439-104-B4           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>13 мм Ду25              | м    | 32,51  | <u>32.03</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1041          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
| 131 | & C113-2439-104-B5           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>13 мм Ду32              | м    | 46,46  | <u>39.31</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1826          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
| 132 | & C113-2439-104-B6           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>13 мм Ду40              | м    | 62,84  | <u>45.59</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 2865          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
| 133 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                      | л    | 2,25   | <u>372.24</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 838           | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
| 134 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                       | м    | 218,4  | <u>10.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 2372          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-     |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                     |      |        |                         |               | 219282        | 90522 | <u>-</u><br>- |                    | <u>782.8</u><br>- |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                        |      |        |                         |               | 219282        |       |               |                    |                   |
|     |                              | в тому числі:                                                        |      |        |                         |               |               |       |               |                    |                   |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                     |      |        |                         |               | 128760        |       |               |                    |                   |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                         |      |        |                         |               | 90522         |       |               |                    |                   |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                      |      |        |                         |               | 43589         |       |               |                    |                   |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.               |      |        |                         |               | 72,02         |       |               |                    |                   |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                  |      |        |                         |               | 13683         |       |               |                    |                   |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                |      |        |                         |               | <b>262871</b> |       |               |                    |                   |
|     |                              | -----                                                                |      |        |                         |               |               |       |               |                    |                   |
|     |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                           |      |        |                         |               | <b>262871</b> |       |               |                    |                   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6               | 7               | 8     | 9    | 10          | 11              | 12           |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|-------|------|-------------|-----------------|--------------|
|     |                        | <b>Розділ 6. З'єднувальні деталі<br/>трубопроводів</b>                                                                                    |    |        |                 |                 |       |      |             |                 |              |
|     |                        | B1-1                                                                                                                                      |    |        |                 |                 |       |      |             |                 |              |
|     |                        | -----                                                                                                                                     |    |        |                 |                 |       |      |             |                 |              |
| 135 | C113-1862              | Заглушка діам. 20 мм                                                                                                                      | шт | 2      | <u>4.43</u>     | -               | 9     | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 136 | C113-1864              | Заглушка діам. 32 мм                                                                                                                      | шт | 17     | <u>11.51</u>    | -               | 196   | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 137 | C113-1799              | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                                                                             | шт | 2      | <u>43.97</u>    | -               | 88    | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 138 | C113-1808              | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                                                                              | шт | 320    | <u>57.97</u>    | -               | 18550 | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 139 | C113-1777              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм                                                                                             | шт | 1      | <u>7.53</u>     | -               | 8     | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 140 | C113-1782              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм                                                                                             | шт | 18     | <u>22.01</u>    | -               | 396   | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 141 | KB22-33-5              | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм                                                                         | т  | 0,0322 | <u>91588.02</u> | <u>36576.00</u> | 2949  | 1608 | <u>1178</u> | <u>353.8000</u> | <u>11.39</u> |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | 49953,02        | 989,47          |       |      | 32          | 8,0707          | 0,26         |
| 142 | C1534-264              | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80x65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89x3,5-76x3,5 мм                 | шт | 1      | <u>146.07</u>   | -               | 146   | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 143 | C1534-173<br>варіант 1 | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80x65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89x3,5- 76x3,5 мм | шт | 18     | <u>396.86</u>   | -               | 7143  | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 144 | C1534-174              | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89x6-57x4 мм      | шт | 3      | <u>336.63</u>   | -               | 1010  | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 145 | C113-1747              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                                                       | шт | 106    | <u>22.56</u>    | -               | 2391  | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 146 | C113-1737              | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                      | шт | 217    | <u>8.33</u>     | -               | 1808  | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 147 | C113-1713              | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                              | шт | 23     | <u>6.74</u>     | -               | 155   | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 148 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                              | шт | 314    | <u>5.48</u>     | -               | 1721  | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 149 | C113-1707              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                              | шт | 22     | <u>17.51</u>    | -               | 385   | -    | -           | -               | -            |
|     |                        |                                                                                                                                           |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 150 | C130-968               | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 80 мм<br>В2-1<br>-----                                                                         | шт | 2      | <u>380.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 761   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 151 | КБ22-33-5              | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм                                                                                                                                | т  | 0,0648 | <u>91588.02</u><br>49953,02 | <u>36576.00</u><br>989,47 | 5935  | 3237 | <u>2370</u><br>64 | <u>353.8000</u><br>8,0707 | <u>22.93</u><br>0,52 |
| 152 | C1534-12               | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 20     | <u>106.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2132  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 153 | C1534-141              | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                              | шт | 61     | <u>255.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 15587 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 154 | C130-967               | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм<br>К1-1<br>-----                                                                         | шт | 10     | <u>312.74</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3127  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 155 | C113-1866              | Заглушка діам. 50 мм                                                                                                                                                                             | шт | 4      | <u>39.02</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 156   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 156 | C113-1868<br>варіант 1 | Заглушка діам. 110 мм                                                                                                                                                                            | шт | 4      | <u>58.22</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 233   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 157 | C113-2273<br>варіант 1 | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм                                                                                                                                | шт | 1      | <u>322.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 323   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 158 | C113-2267              | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм                                                                                                                              | шт | 1      | <u>390.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 390   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 159 | C113-2270<br>варіант 1 | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50/50 мм                                                                                                                            | шт | 2      | <u>361.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 723   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 160 | C113-2270              | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм                                                                                                                           | шт | 1      | <u>361.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 362   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 161 | C113-2273              | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм                                                                                                                                | шт | 1      | <u>322.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 323   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 162 | C113-2235              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                                                                                                                                       | шт | 2      | <u>36.31</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 73    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 163 | C113-2243              | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм                                                                                                                                       | шт | 134    | <u>39.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5352  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 164 | C113-2244              | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм                                                                                                                                      | шт | 14     | <u>91.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1275  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                      | 3                                                                              | 4  | 5   | 6                  | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------|---|-------|---|----|----|----|
| 165 | C113-2280              | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм | шт | 23  | <u>74.64</u><br>-  | - | 1717  | - | -  | -  | -  |
| 166 | C113-2291              | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                   | шт | 40  | <u>235.50</u><br>- | - | 9420  | - | -  | -  | -  |
| 167 | C113-2263              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм                | шт | 12  | <u>78.32</u><br>-  | - | 940   | - | -  | -  | -  |
| 168 | C113-2266              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм              | шт | 35  | <u>176.44</u><br>- | - | 6175  | - | -  | -  | -  |
| 169 | C113-2235              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт | 230 | <u>36.31</u><br>-  | - | 8351  | - | -  | -  | -  |
| 170 | C113-2236              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм                    | шт | 122 | <u>91.23</u><br>-  | - | 11130 | - | -  | -  | -  |
| 171 | C113-2254              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм                | шт | 40  | <u>78.38</u><br>-  | - | 3135  | - | -  | -  | -  |
| 172 | C113-2256              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм               | шт | 38  | <u>81.48</u><br>-  | - | 3096  | - | -  | -  | -  |
| 173 | C113-2257              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм<br>К1-2      | шт | 29  | <u>188.46</u><br>- | - | 5465  | - | -  | -  | -  |
| 174 | C113-1866              | Заглушка діам. 50 мм                                                           | шт | 7   | <u>39.02</u><br>-  | - | 273   | - | -  | -  | -  |
| 175 | C113-1868<br>варіант 1 | Заглушка діам. 110 мм                                                          | шт | 4   | <u>58.22</u><br>-  | - | 233   | - | -  | -  | -  |
| 176 | C113-2273              | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм              | шт | 1   | <u>322.71</u><br>- | - | 323   | - | -  | -  | -  |
| 177 | C113-2271              | Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм            | шт | 1   | <u>390.13</u><br>- | - | 390   | - | -  | -  | -  |
| 178 | C113-2235              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт | 4   | <u>36.31</u><br>-  | - | 145   | - | -  | -  | -  |
| 179 | C113-2243              | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт | 76  | <u>39.94</u><br>-  | - | 3035  | - | -  | -  | -  |
| 180 | C113-2244              | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм                    | шт | 2   | <u>91.07</u><br>-  | - | 182   | - | -  | -  | -  |
| 181 | C113-2280              | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм | шт | 6   | <u>74.64</u><br>-  | - | 448   | - | -  | -  | -  |
| 182 | C113-2291              | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                   | шт | 28  | <u>235.50</u><br>- | - | 6594  | - | -  | -  | -  |
| 183 | C113-2265              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм               | шт | 2   | <u>144.62</u><br>- | - | 289   | - | -  | -  | -  |
| 184 | C113-2266              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм              | шт | 6   | <u>176.44</u><br>- | - | 1059  | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2                      | 3                                                                      | 4  | 5   | 6              | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|---|-------|---|----|----|----|
| 185 | C113-2235              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм             | шт | 193 | <u>36.31</u>   | - | 7008  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 186 | C113-2236              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм            | шт | 92  | <u>91.23</u>   | - | 8393  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 187 | C113-2254              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм        | шт | 29  | <u>78.38</u>   | - | 2273  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 188 | C113-2256              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм       | шт | 34  | <u>81.48</u>   | - | 2770  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 189 | C113-2257              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм K2-1 | шт | 23  | <u>188.46</u>  | - | 4335  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 190 | C113-1868<br>варіант 2 | Заглушка діам. 160 мм                                                  | шт | 1   | <u>202.76</u>  | - | 203   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 191 | C113-2291<br>варіант 1 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм           | шт | 4   | <u>1067.00</u> | - | 4268  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 192 | C113-2236<br>варіант 1 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм            | шт | 25  | <u>312.14</u>  | - | 7804  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 193 | C113-2257<br>варіант 1 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм K2-2 | шт | 3   | <u>1893.20</u> | - | 5680  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 194 | C113-1868<br>варіант 2 | Заглушка діам. 160 мм                                                  | шт | 2   | <u>202.76</u>  | - | 406   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 195 | C113-2291<br>варіант 1 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм           | шт | 4   | <u>1067.00</u> | - | 4268  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 196 | C113-2236<br>варіант 1 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм            | шт | 16  | <u>312.14</u>  | - | 4994  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 197 | C113-2257<br>варіант 1 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм T3-1 | шт | 3   | <u>1893.20</u> | - | 5680  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 198 | C113-1808              | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                           | шт | 289 | <u>57.97</u>   | - | 16753 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 199 | C113-1777              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм                          | шт | 17  | <u>7.53</u>    | - | 128   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 200 | C113-1787              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм                          | шт | 1   | <u>51.35</u>   | - | 51    | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 201 | C113-1747              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                    | шт | 106 | <u>22.56</u>   | - | 2391  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                        |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |

| 1   | 2                      | 3                                                      | 4  | 5   | 6             | 7 | 8      | 9    | 10                | 11 | 12                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|--------|------|-------------------|----|----------------------|
| 202 | C113-1756<br>варіант 1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>63х20 мм | шт | 1   | <u>139.41</u> | - | 139    | -    | -                 | -  | -                    |
| 203 | C113-1757              | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>63х32 мм | шт | 17  | <u>146.91</u> | - | 2497   | -    | -                 | -  | -                    |
| 204 | C113-1737              | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                   | шт | 182 | <u>8.33</u>   | - | 1516   | -    | -                 | -  | -                    |
| 205 | C113-1713              | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 15  | <u>6.74</u>   | - | 101    | -    | -                 | -  | -                    |
| 206 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 327 | <u>5.48</u>   | - | 1792   | -    | -                 | -  | -                    |
| 207 | C113-1707              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм           | шт | 22  | <u>17.51</u>  | - | 385    | -    | -                 | -  | -                    |
|     |                        | T4-1<br>-----                                          |    |     | -             | - |        |      | -                 | -  | -                    |
| 208 | C113-1808              | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"<br>мм        | шт | 2   | <u>57.97</u>  | - | 116    | -    | -                 | -  | -                    |
| 209 | C113-1776              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20<br>мм       | шт | 2   | <u>6.38</u>   | - | 13     | -    | -                 | -  | -                    |
| 210 | C113-1777              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20<br>мм       | шт | 1   | <u>7.53</u>   | - | 8      | -    | -                 | -  | -                    |
| 211 | C113-1778              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25<br>мм       | шт | 2   | <u>8.24</u>   | - | 16     | -    | -                 | -  | -                    |
| 212 | C113-1781              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32<br>мм       | шт | 1   | <u>15.28</u>  | - | 15     | -    | -                 | -  | -                    |
| 213 | C113-1746              | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>25х20 мм | шт | 9   | <u>12.97</u>  | - | 117    | -    | -                 | -  | -                    |
| 214 | C113-1747              | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>32х20 мм | шт | 6   | <u>22.56</u>  | - | 135    | -    | -                 | -  | -                    |
| 215 | C113-1751              | Трійник редукційний із поліпропілену діам.<br>40х32 мм | шт | 1   | <u>41.00</u>  | - | 41     | -    | -                 | -  | -                    |
| 216 | C113-1737              | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                   | шт | 1   | <u>8.33</u>   | - | 8      | -    | -                 | -  | -                    |
| 217 | C113-1739              | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                   | шт | 2   | <u>23.50</u>  | - | 47     | -    | -                 | -  | -                    |
| 218 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 2   | <u>5.48</u>   | - | 11     | -    | -                 | -  | -                    |
| 219 | C113-1707              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм           | шт | 1   | <u>17.51</u>  | - | 18     | -    | -                 | -  | -                    |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 6                       |    |     |               |   | 220487 | 4845 | <u>3548</u><br>96 |    | <u>34.32</u><br>0,78 |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |    |     |               |   | 220487 |      |                   |    |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                   | 9      | 10                     | 11 | 12                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----|--------------------------|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | 212094<br>4941<br>2171<br>3,3<br>627<br><b>222658</b>                                                                               |        |                        |    |                          |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |                                                                                                                                     |        |                        |    |                          |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>222658</b>                                                                                                                       |        |                        |    |                          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 4018812<br><br>649235<br>25496<br><b>674731</b><br>3369577<br><br>2458800<br>852934<br>419251<br>697,88<br>132587<br><b>3788828</b> | 800032 | <u>110745</u><br>52902 |    | <u>6674.06</u><br>442,88 |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |                                                                                                                                     |        |                        |    |                          |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>4463559</b>                                                                                                                      |        |                        |    |                          |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | <b>7814,82</b><br><b>985521</b>                                                                                                     |        |                        |    |                          |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07/ОВ3 на опалення

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації ) № ОВ3

Кошторисна вартість 4142,128 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,98406 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 893,904 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                                        |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                                        |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Опалення</b>                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
|         |                            | Радіаторне опалення                                    |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | КБ18-6-2                   | Установлення радіаторів сталевих                       | 100кВт         | 1,93166   | <u>15399.71</u>        | <u>2344.39</u>                | 29747                   | 21376            | <u>4529</u>                   | <u>96.9200</u>                     | <u>187.22</u> |
|         |                            |                                                        |                |           | 11066,33               | 933,95                        |                         |                  | 1804                          | 7,4618                             | 14,41         |
| 2       | & С130-593-6-450           | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/400  | шт             | 1         | <u>2402.87</u>         | -                             | 2403                    | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 3       | & С130-593-6-451           | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/500  | шт             | 14        | <u>2659.19</u>         | -                             | 37229                   | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 4       | & С130-593-6-452           | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/600  | шт             | 1         | <u>2916.40</u>         | -                             | 2916                    | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 5       | & С130-593-6-453           | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/700  | шт             | 2         | <u>3174.33</u>         | -                             | 6349                    | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 6       | & С130-593-6-418           | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100 | шт             | 1         | <u>4217.26</u>         | -                             | 4217                    | -                | -                             | -                                  | -             |
|         |                            |                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1  | 2                            | 3                                                         | 4  | 5  | 6                    | 7      | 8      | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 7  | & C130-593-6-420             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/900     | шт | 61 | <u>3720.75</u><br>-  | -<br>- | 226966 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8  | & C130-593-6-421             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/800     | шт | 73 | <u>3390.62</u><br>-  | -<br>- | 247515 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9  | & C130-593-6-419             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1000    | шт | 20 | <u>3969.83</u><br>-  | -<br>- | 79397  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & C130-593-6-418             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1100    | шт | 12 | <u>4217.26</u><br>-  | -<br>- | 50607  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & C130-593-6-417             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200    | шт | 10 | <u>4713.56</u><br>-  | -<br>- | 47136  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & C130-593-6-427             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/800     | шт | 1  | <u>10520.91</u><br>- | -<br>- | 10521  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & C130-593-6-426             | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/700     | шт | 2  | <u>9580.29</u><br>-  | -<br>- | 19161  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & C130-593-6-300             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1600 | шт | 4  | <u>10292.81</u><br>- | -<br>- | 41171  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & C130-593-6-301             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1400 | шт | 3  | <u>9187.33</u><br>-  | -<br>- | 27562  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & C130-593-6-302             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1100 | шт | 1  | <u>7936.25</u><br>-  | -<br>- | 7936   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & C130-593-6-303             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x1000 | шт | 4  | <u>6947.50</u><br>-  | -<br>- | 27790  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & C130-22-Б55-5<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x800  | шт | 1  | <u>5466.46</u><br>-  | -<br>- | 5466   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & C130-593-6-305             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x900  | шт | 3  | <u>6586.95</u><br>-  | -<br>- | 19761  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & C130-22-Б55-4<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x700  | шт | 4  | <u>5102.92</u><br>-  | -<br>- | 20412  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & C130-21-Б55-1<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400  | шт | 3  | <u>2581.98</u><br>-  | -<br>- | 7746   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & C130-593-6-351             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600  | шт | 1  | <u>3288.91</u><br>-  | -<br>- | 3289   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & C130-593-6-352             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700  | шт | 11 | <u>3574.78</u><br>-  | -<br>- | 39323  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & C130-593-6-353             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x800  | шт | 2  | <u>3931.78</u><br>-  | -<br>- | 7864   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & C130-593-6-354             | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x900  | шт | 3  | <u>4217.47</u><br>-  | -<br>- | 12652  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                            | 4        | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 26 | & C130-21-<br>Б55-3<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний THERM X2<br>PROFIL-K 11 500x1000                                                                 | шт       | 5     | <u>4512.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 22564  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 27 | & C130-593-<br>6-356              | Радіатор стальний панельний THERM X2<br>PROFIL-K 11 500x1100                                                                 | шт       | 8     | <u>4932.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 39460  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 28 | & C130-33-<br>Б1-15               | Радіатор стальний панельний THERM X2<br>PROFIL-VK 22-300x1200                                                                | шт       | 2     | <u>11292.56</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 22585  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 29 | & C130-33-<br>Б1-16               | Радіатор стальний панельний THERM X2<br>PROFIL-VK 22-300x1400                                                                | шт       | 11    | <u>12436.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 136800 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 30 | C1630-115<br>варіант 1            | Комплект настіnnих кронштейнів для<br>радіаторів                                                                             | комплект | 246   | <u>372.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 91665  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 31 | C1630-115<br>варіант 2            | Комплект кріплень до підлоги для радіаторів                                                                                  | комплект | 18    | <u>316.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5697   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 32 | KB21-30-1                         | Установлення електроконвекторів                                                                                              | 100шт    | 0,07  | <u>13039.81</u><br>12888,53 | <u>-</u><br>-             | 913    | 902   | <u>-</u><br>-       | <u>114.2600</u><br>-      | <u>8</u><br>-          |
| 33 | & C130-420-<br>7                  | Електроконвектор Ensto BETA EPHBM05P<br><br>Опалювальні стінові панелі                                                       | шт       | 7     | <u>3610.74</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 25275  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 34 | KB26-27-1                         | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену                                  | 10 м2    | 1,9   | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-             | 1466   | 1466  | <u>-</u><br>-       | <u>6.6700</u><br>-        | <u>12.67</u><br>-      |
| 35 | & C114-268-<br>14-16<br>варіант 3 | Теплова ізоляція фольгована рулонна<br>"Пенофол-С" товщ. 10мм                                                                | м2       | 19,38 | <u>68.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1328   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 36 | & C1-ПРСВ-<br>45<br>варіант 1     | Лента краєва 8x150 - з фартуком                                                                                              | м/п      | 50    | <u>10.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 508    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 37 | KB16-14-12                        | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром до 20 мм | 100м     | 1,8   | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 29461  | 20135 | <u>9288</u><br>5271 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>161.82</u><br>44,56 |
| 38 | & C113-<br>1704-8<br>варіант 1    | Труба KAN Blue Floor PE-RT з<br>антидифузійним захистом, ф16x2                                                               | м        | 180   | <u>50.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 9085   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 39 | KB26-11-1                         | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену                                                         | 10 м     | 6     | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 2442   | 2442  | <u>-</u><br>-       | <u>3.5200</u><br>-        | <u>21.12</u><br>-      |
| 40 | & C113-<br>3140-35                | Ізоляція для труб K-Flex PE RED 09x018-2                                                                                     | м        | 30    | <u>28.90</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 867    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 41 | & C113-<br>3140-36                | Ізоляція для труб K-Flex PE BLUE 09x018-2                                                                                    | м        | 30    | <u>28.90</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 867    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5    | 6                                | 7                             | 8     | 9     | 10                         | 11                              | 12                          |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 42 | & C113-2439-113<br>варіант 2 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра<br>Thermaflex Duct                                                                                                                                                                                                                                                       | м        | 82,9 | <u>10.86</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 900   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 43 | & C113-2439-112<br>варіант 2 | Клей Thermaflex 474 (1 литр)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | л        | 0,85 | <u>667.29</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 567   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 44 | КБ18-15-1                    | Установлення розподільників                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 1    | <u>1511.23</u><br><u>1379,25</u> | <u>115.41</u><br><u>38,90</u> | 1511  | 1379  | <u>115</u><br><u>39</u>    | <u>11.2500</u><br><u>0,3054</u> | <u>11.25</u><br><u>0,31</u> |
| 45 | & C130-254-5                 | Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 6-ти відвідна серия UFST 157081 KAN-Therm                                                                                                                                                                                                  | комплект | 1    | <u>7137.75</u><br>-              | <u>-</u><br>-                 | 7138  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 46 | & C160-118-1                 | З'єднувач конусний з нікелірованою гайкою 16x2 G3/4"                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 12   | <u>123.80</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 1486  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 47 | КМ10-901-6                   | Шафа настінна, розмір до 700x1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 1    | <u>623.07</u><br><u>555,07</u>   | <u>17.14</u><br><u>7,55</u>   | 623   | 555   | <u>17</u><br><u>8</u>      | <u>4.8000</u><br><u>0,0630</u>  | <u>4.8</u><br><u>0,06</u>   |
| 48 | & C113-2144-92               | Шкафчик встраиваемый 660(Н)х930(Л)х110, WPSE, KAN-Therm                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1    | <u>5282.36</u><br>-              | <u>-</u><br>-                 | 5282  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 49 | КМ8-81-1                     | Апарат керування і сигналізації (термостат)                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 2    | <u>254.53</u><br><u>196,16</u>   | <u>55.00</u><br><u>19,28</u>  | 509   | 392   | <u>110</u><br><u>39</u>    | <u>1.6000</u><br><u>0,1375</u>  | <u>3.2</u><br><u>0,28</u>   |
| 50 | КМ10-309-4                   | Коробка клемна                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2    | <u>254.06</u><br><u>196,16</u>   | <u>-</u><br>-                 | 508   | 392   | <u>-</u><br>-              | <u>1.6000</u><br>-              | <u>3.2</u><br>-             |
| 51 | & C1515-25-5<br>варіант 1    | Клеммна колодка Basic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 2    | <u>4815.57</u><br>-              | <u>-</u><br>-                 | 9631  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 52 | КМ11-350-1                   | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (сервопривід) | шт       | 6    | <u>228.78</u><br><u>191,62</u>   | <u>10.29</u><br><u>4,53</u>   | 1373  | 1150  | <u>62</u><br><u>27</u>     | <u>1.6000</u><br><u>0,0378</u>  | <u>9.6</u><br><u>0,23</u>   |
| 53 | & C111-П19-97                | Адаптер SMART до сервоприводу M28*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 6    | <u>89.79</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 539   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 54 | & C1545-288-33               | Шина для фіксації К-201109<br><br>Арматура                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 96   | <u>182.90</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 17558 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 55 | КМ11-350-1                   | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 246  | <u>206.85</u><br><u>191,62</u>   | <u>10.29</u><br><u>4,53</u>   | 50885 | 47139 | <u>2531</u><br><u>1114</u> | <u>1.6000</u><br><u>0,0378</u>  | <u>393.6</u><br><u>9,3</u>  |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5   | 6                       | 7                     | 8      | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|-----------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 56 | & C130-555-1-78<br>варіант 2  | Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 246 | <u>488.65</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 120208 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 57 | & C1630-67-61-96<br>варіант 1 | Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 246 | <u>311.26</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 76570  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 58 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 18  | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 3723   | 3449 | <u>185</u><br>82  | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>28.8</u><br>0,68 |
| 59 | & C1630-67-61-96<br>варіант 2 | Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 18  | <u>646.13</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 11630  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 60 | KM11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 5   | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 1034   | 958  | <u>51</u><br>23   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>8</u><br>0,19    |
| 61 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 5   | <u>1372.25</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 6861   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 62 | KM11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 13  | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 2711   | 2491 | <u>134</u><br>59  | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>20.8</u><br>0,49 |
| 63 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 13  | <u>1954.67</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 25411  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 64 | KM11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 4   | <u>649.42</u><br>574,85 | <u>61.72</u><br>27,16 | 2598   | 2299 | <u>247</u><br>109 | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>19.2</u><br>0,91 |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 65 | & C113-2154-A-29<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"                                                                        | шт    | 3     | <u>2518.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 7557  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 66 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                        | шт    | 1     | <u>3055.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 3055  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 67 | & C1130-100-2<br>варіант 1    | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                         | шт    | 26    | <u>137.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3584  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 68 | & C12407-806-1<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                   | шт    | 4     | <u>428.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1714  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 69 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                     | шт    | 13    | <u>680.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 8845  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 70 | & C12407-806-9<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка", 1 1/4"                                                                                | шт    | 1     | <u>801.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 802   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 71 | & C127-806-5                  | Кран кульовий Valtec, Ф40                                                                                         | шт    | 3     | <u>996.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2990  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 72 | & C127-806-6                  | Кран кульовий Valtec, Ф50                                                                                         | шт    | 1     | <u>1555.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1556  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 73 | & C127-806-8                  | Кран кульовий Valtec, Ф65                                                                                         | шт    | 1     | <u>2525.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2525  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 74 | КБ18-17-8                     | Установлення повітрозбірників зі сталевих труб зовнішнім діаметром до 325 мм<br>Труби та фітинги                  | шт    | 1     | <u>2739.87</u><br>520,92    | <u>71.17</u><br>25,21    | 2740  | 521  | <u>71</u><br>25    | <u>4.4000</u><br>0,1938   | <u>4.4</u><br>0,19   |
| 75 | КБ16-10-3                     | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм               | 100м  | 0,4   | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44 | 23350 | 5354 | <u>1188</u><br>343 | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>43.03</u><br>2,76 |
| 76 | КБ16-29-2                     | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 0,4   | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74     | 566   | 487  | <u>10</u><br>1     | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>3.29</u><br>0,01  |
| 77 | КБ16-10-1                     | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм            | 100м  | 0,1   | <u>35897.23</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72 | 3590  | 1128 | <u>295</u><br>77   | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>9.07</u><br>0,62  |
| 78 | КБ16-29-1                     | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм  | 100м  | 0,1   | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74     | 130   | 122  | <u>2</u><br>-      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>0.82</u><br>-     |
| 79 | КБ13-16-6                     | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,172 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78     | 252   | 111  | <u>15</u><br>2     | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>0.82</u><br>0,01  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                         | 12                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 80 | КБ13-26-21<br>К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю (2 шари)                                   | 100м2 | 0,172  | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93    | 421    | 127   | <u>23</u><br>3        | <u>5.4400</u><br>0,1224    | <u>0.94</u><br>0,02    |
| 81 | КБ16-14-18        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм | 100м  | 0,2    | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 4859   | 3487  | <u>1316</u><br>746    | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>28.44</u><br>6,3    |
| 82 | С113-1703         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм                     | м     | 19,48  | <u>931.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 18146  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 83 | КБ16-14-17        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м  | 0,35   | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 7140   | 5372  | <u>1698</u><br>982    | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>43.82</u><br>8,31   |
| 84 | С113-1702         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм                     | м     | 33,11  | <u>546.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 18089  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 85 | КБ16-14-16        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м  | 1,15   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 22303  | 16580 | <u>5578</u><br>3227   | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>135.24</u><br>27,3  |
| 86 | С113-1701         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм                      | м     | 108,79 | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 39927  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 87 | КБ16-14-15        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м  | 0,65   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 10950  | 9317  | <u>1581</u><br>860    | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>74.88</u><br>7,25   |
| 88 | С113-1700         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм                      | м     | 60,905 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14927  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 89 | КБ16-14-14        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м  | 3,35   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 51217  | 44227 | <u>6815</u><br>3639   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>355.44</u><br>30,63 |
| 90 | С113-1699         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм                      | м     | 314,23 | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 50428  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 91 | КБ16-14-13        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м  | 7,5    | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 110887 | 86230 | <u>24418</u><br>13585 | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>693</u><br>114,71   |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5        | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 92  | C113-1698  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм                      | м    | 696,75   | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 70964  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 93  | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 17,14    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 280531 | 191732 | <u>88447</u><br>50187 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>1540.89</u><br>424,34 |
| 94  | C113-1697  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм                      | м    | 1540,886 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 105782 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 95  | C1630-114  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                         | кг   | 444,76   | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 20592  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 96  | C113-1743  | Трійник із поліпропілену діам. 75 мм                                                                             | шт   | 1        | <u>206.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 206    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 97  | C113-1741  | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм                                                                             | шт   | 1        | <u>62.20</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 62     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 98  | C113-1760  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. варіант 1 75x40 мм                                                    | шт   | 1        | <u>161.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 162    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 99  | C113-1757  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм                                                              | шт   | 2        | <u>146.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 294    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 100 | C113-1754  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм                                                              | шт   | 6        | <u>71.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 429    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 101 | C113-1753  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм                                                              | шт   | 2        | <u>71.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 143    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 102 | C113-1751  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм                                                              | шт   | 7        | <u>41.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 287    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 103 | C113-1747  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                              | шт   | 70       | <u>22.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1579   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 104 | C113-1738  | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                                                                             | шт   | 10       | <u>12.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 123    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 105 | C113-1737  | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                             | шт   | 20       | <u>8.33</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 167    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 106 | C113-1746  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм                                                              | шт   | 140      | <u>12.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1816   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 107 | C113-1739  | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                                                             | шт   | 23       | <u>23.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 541    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 108 | C113-1789  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x50 мм                                                                    | шт   | 1        | <u>80.98</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 81     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 109 | C113-1790  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм                                                                    | шт   | 1        | <u>92.67</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 93     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 110 | C113-1787  | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм                                                                    | шт   | 1        | <u>51.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 51     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2         | 3                                                           | 4  | 5    | 6                  | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|---|-------|---|----|----|----|
| 111 | C113-1783 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм               | шт | 5    | <u>25.03</u><br>-  | - | 125   | - | -  | -  | -  |
| 112 | C113-1780 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм               | шт | 5    | <u>14.21</u><br>-  | - | 71    | - | -  | -  | -  |
| 113 | C113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм               | шт | 5    | <u>15.28</u><br>-  | - | 76    | - | -  | -  | -  |
| 114 | C113-1777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм               | шт | 49   | <u>7.53</u><br>-   | - | 369   | - | -  | -  | -  |
| 115 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм               | шт | 144  | <u>6.38</u><br>-   | - | 919   | - | -  | -  | -  |
| 116 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм               | шт | 17   | <u>8.24</u><br>-   | - | 140   | - | -  | -  | -  |
| 117 | C113-1711 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм                | шт | 4    | <u>144.51</u><br>- | - | 578   | - | -  | -  | -  |
| 118 | C113-1710 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм                | шт | 14   | <u>104.33</u><br>- | - | 1461  | - | -  | -  | -  |
| 119 | C113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм                | шт | 30   | <u>55.77</u><br>-  | - | 1673  | - | -  | -  | -  |
| 120 | C113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                | шт | 8    | <u>28.86</u><br>-  | - | 231   | - | -  | -  | -  |
| 121 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                | шт | 110  | <u>17.51</u><br>-  | - | 1926  | - | -  | -  | -  |
| 122 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                | шт | 104  | <u>8.51</u><br>-   | - | 885   | - | -  | -  | -  |
| 123 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 1262 | <u>5.48</u><br>-   | - | 6916  | - | -  | -  | -  |
| 124 | C113-1860 | Хрестовина діам. 32 мм                                      | шт | 13   | <u>64.04</u><br>-  | - | 833   | - | -  | -  | -  |
| 125 | C113-1859 | Хрестовина діам. 25 мм                                      | шт | 68   | <u>32.98</u><br>-  | - | 2243  | - | -  | -  | -  |
| 126 | C113-1858 | Хрестовина діам. 20 мм                                      | шт | 77   | <u>21.76</u><br>-  | - | 1676  | - | -  | -  | -  |
| 127 | C113-1869 | Обвід діам. 20x2,8 мм                                       | шт | 272  | <u>16.43</u><br>-  | - | 4469  | - | -  | -  | -  |
| 128 | C113-1823 | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм | шт | 510  | <u>133.50</u><br>- | - | 68085 | - | -  | -  | -  |
| 129 | C113-1824 | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм | шт | 23   | <u>200.27</u><br>- | - | 4606  | - | -  | -  | -  |
| 130 | C113-1825 | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм   | шт | 52   | <u>267.30</u><br>- | - | 13900 | - | -  | -  | -  |
| 131 | C113-1805 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм             | шт | 4    | <u>290.16</u><br>- | - | 1161  | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                     | 4     | 5      | 6                       | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12            |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|---|-------|-------|----|---------------|---------------|
| 132 | C113-1806                     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм                                       | шт    | 11     | <u>365.66</u><br>-      | - | 4022  | -     | -  | -             | -             |
| 133 | C113-1807                     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм                                           | шт    | 5      | <u>615.62</u><br>-      | - | 3078  | -     | -  | -             | -             |
| 134 | C113-1807<br>варіант 1        | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75x2 1/2" мм<br>Теплова ізоляція трубопроводів     | шт    | 4      | <u>1105.05</u><br>-     | - | 4420  | -     | -  | -             | -             |
| 135 | КБ26-11-1                     | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                     | 10 м  | 50,5   | <u>407.05</u><br>407,05 | - | 20556 | 20556 | -  | <u>3.5200</u> | <u>177.76</u> |
| 136 | & C113-3140-Д-3<br>варіант 1  | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 75 мм K-flex PE                      | м     | 20,4   | <u>364.74</u><br>-      | - | 7441  | -     | -  | -             | -             |
| 137 | & C113-3140-Д-3<br>варіант 2  | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE                      | м     | 117,3  | <u>318.74</u><br>-      | - | 37388 | -     | -  | -             | -             |
| 138 | & C113-3140-Д-2<br>варіант 1  | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE                      | м     | 35,7   | <u>217.76</u><br>-      | - | 7774  | -     | -  | -             | -             |
| 139 | & C113-3140-К-5               | Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE                      | м     | 66,3   | <u>51.70</u><br>-       | - | 3428  | -     | -  | -             | -             |
| 140 | & C113-3140-Б-4<br>варіант 1  | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE                       | м     | 112,2  | <u>25.14</u><br>-       | - | 2821  | -     | -  | -             | -             |
| 141 | & C113-3140-Б-3<br>варіант 1  | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex                          | м     | 163,2  | <u>20.53</u><br>-       | - | 3350  | -     | -  | -             | -             |
| 142 | & C113-2439-112<br>варіант 1  | Клей К 414 (1л)                                                                       | л     | 7,17   | <u>372.24</u><br>-      | - | 2669  | -     | -  | -             | -             |
| 143 | & C113-2439-113<br>варіант 1  | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                        | м     | 697,6  | <u>10.86</u><br>-       | - | 7576  | -     | -  | -             | -             |
| 144 | КБ26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 30,5   | <u>771.32</u><br>771,32 | - | 23525 | 23525 | -  | <u>6.6700</u> | <u>203.44</u> |
| 145 | & C114-268-14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм                             | м2    | 296,38 | <u>32.83</u><br>-       | - | 9730  | -     | -  | -             | -             |
| 146 | & C113-2439-126<br>варіант 2  | Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                     | м2    | 15,33  | <u>149.93</u><br>-      | - | 2298  | -     | -  | -             | -             |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                              | 4      | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                                      | демонтаж                                                                                                       |        |       |                             |                           |       |       |                     |                           |                        |
| 147 | КБ16-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 15 мм  | 100м   | 18    | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 47001 | 42517 | <u>4484</u><br>1511 | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>350.71</u><br>11,89 |
| 148 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 20 мм  | 100м   | 7,5   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 19584 | 17715 | <u>1869</u><br>630  | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>146.13</u><br>4,95  |
| 149 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 25 мм  | 100м   | 3,4   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 8878  | 8031  | <u>847</u><br>285   | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>66.25</u><br>2,25   |
| 150 | КБ16-6-4<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 32 мм  | 100м   | 0,7   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 1828  | 1653  | <u>175</u><br>59    | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>13.64</u><br>0,46   |
| 151 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 40 мм  | 100м   | 1,3   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 3395  | 3071  | <u>324</u><br>109   | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>25.33</u><br>0,86   |
| 152 | КБ16-6-6<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 50 мм  | 100м   | 0,6   | <u>3490.93</u><br>2958,50   | <u>532.43</u><br>166,51   | 2095  | 1775  | <u>320</u><br>100   | <u>24.4040</u><br>1,3354  | <u>14.64</u><br>0,8    |
| 153 | КБ16-10-3<br>к дем.=0,4              | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м   | 0,4   | <u>6542.70</u><br>5354,47   | <u>1188.23</u><br>342,97  | 2617  | 2142  | <u>475</u><br>137   | <u>43.0320</u><br>2,7623  | <u>17.21</u><br>1,1    |
| 154 | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних                                                                    | 100кВт | 2,4   | <u>6660.69</u><br>4919,61   | <u>1740.80</u><br>697,64  | 15986 | 11807 | <u>4178</u><br>1674 | <u>44.7400</u><br>5,5681  | <u>107.38</u><br>13,36 |
| 155 | & С113-746-1<br>(зворотні матеріали) | Металобрухт<br>(зворотні матеріали)                                                                            | т      | 15,56 | <u>2500.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 38900 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                                      | Тепловий вузол                                                                                                 |        |       |                             |                           |       |       |                     |                           |                        |
| 156 | КБ16-10-2                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм            | 100м   | 0,5   | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 23527 | 5642  | <u>1475</u><br>387  | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>45.35</u><br>3,12   |
| 157 | КБ16-10-3                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм            | 100м   | 1,3   | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 75888 | 17402 | <u>3862</u><br>1115 | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>139.85</u><br>8,98  |
| 158 | КБ16-10-5                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм           | 100м   | 0,2   | <u>83060.00</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 16612 | 2959  | <u>782</u><br>225   | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>23.78</u><br>1,81   |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8     | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 159 | КБ16-6-4          | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм                                  | 100м  | 0,7    | <u>27188.56</u><br>5905,11 | <u>622.78</u><br>209,92 | 19032 | 4134 | <u>436</u><br>147  | <u>48.7100</u><br>1,6512 | <u>34.1</u><br>1,16  |
| 160 | КБ16-6-2          | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм                                  | 100м  | 0,05   | <u>24870.83</u><br>5905,11 | <u>622.78</u><br>209,92 | 1244  | 295  | <u>31</u><br>10    | <u>48.7100</u><br>1,6512 | <u>2.44</u><br>0,08  |
| 161 | КБ16-29-1         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм                     | 100м  | 1,25   | <u>1296.25</u><br>1218,53  | <u>23.90</u><br>1,74    | 1620  | 1523 | <u>30</u><br>2     | <u>8.2200</u><br>0,0150  | <u>10.28</u><br>0,02 |
| 162 | КБ16-29-2         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм                    | 100м  | 1,5    | <u>1414.13</u><br>1218,53  | <u>23.90</u><br>1,74    | 2121  | 1828 | <u>36</u><br>3     | <u>8.2200</u><br>0,0150  | <u>12.33</u><br>0,02 |
| 163 | КБ13-16-6         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                        | 100м2 | 0,8245 | <u>1465.23</u><br>648,17   | <u>85.42</u><br>8,78    | 1208  | 534  | <u>70</u><br>7     | <u>4.7800</u><br>0,0720  | <u>3.94</u><br>0,06  |
| 164 | КБ13-26-21<br>К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)                                                       | 100м2 | 0,8245 | <u>2446.32</u><br>737,66   | <u>134.57</u><br>14,93  | 2017  | 608  | <u>111</u><br>12   | <u>5.4400</u><br>0,1224  | <u>4.49</u><br>0,1   |
| 165 | С1630-114         | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                             | кг    | 110    | <u>46.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5093  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 166 | КБ18-15-1         | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм                                        | шт    | 2      | <u>3603.76</u><br>1379,25  | <u>115.41</u><br>38,90  | 7208  | 2759 | <u>231</u><br>78   | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>22.5</u><br>0,61  |
| 167 | КБ18-13-1         | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                          | шт    | 1      | <u>2739.01</u><br>2524,07  | <u>187.67</u><br>63,91  | 2739  | 2524 | <u>188</u><br>64   | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>21.32</u><br>0,5  |
| 168 | КБ16-15-3         | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт    | 13     | <u>777.08</u><br>504,34    | <u>154.82</u><br>48,16  | 10102 | 6556 | <u>2013</u><br>626 | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>55.38</u><br>4,95 |
| 169 | & С1630-1381-1    | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм                                     | шт    | 2      | <u>5900.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 11802 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 170 | & С1630-154-11    | Засувка "Батерфляй" DN 100 мм                                                                                                        | шт    | 1      | <u>2731.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2732  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 171 | С130-986          | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм                                          | шт    | 6      | <u>412.36</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2474  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 172 | & С1630-154-7     | Засувка "Батерфляй" DN 65 мм                                                                                                         | шт    | 10     | <u>1734.61</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 17346 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 173 | С130-984          | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм                                           | шт    | 20     | <u>298.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5972  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5  | 6                        | 7                     | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|-----------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 174 | & C12407-806-9              | Кран кульовий "американка", 2"                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 6  | <u>2061.76</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 12371 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 175 | & C12407-806-9<br>варіант 1 | Кран кульовий "американка", 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 6  | <u>801.85</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4811  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 176 | & C12407-806-1<br>варіант 1 | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 1  | <u>428.46</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 428   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 177 | & C1130-100-2<br>варіант 1  | Кран кульовий дренажний діам.15 мм<br>прямий                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 30 | <u>137.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4135  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 178 | KM11-350-3                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 4  | <u>683.92</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 2736  | 2299 | <u>247</u><br>109 | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>19.2</u><br>0,91 |
| 179 | & C113-2154-A-37            | Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 4  | <u>3521.08</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 14084 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 180 | KM11-350-4                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 1  | <u>1065.17</u><br>766,46 | <u>89.15</u><br>39,23 | 1065  | 766  | <u>89</u><br>39   | <u>6.4000</u><br>0,3276 | <u>6.4</u><br>0,33  |
| 181 | & C113-2154-A-36            | Клапан ручний балансувальний DN 80 STROMAX-GMF                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 1  | <u>11951.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 11952 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 182 | KM11-350-3                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 2  | <u>649.42</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 1299  | 1150 | <u>123</u><br>54  | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>9.6</u><br>0,45  |
| 183 | & C113-2154-A-40            | Клапан ручний балансувальний DN 40 STROMAX-R                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 2  | <u>2247.41</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 4495  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                          | 7                        | 8    | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|--------------------------|------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
| 184 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт   | 2   | <u>208.50</u><br>191,62    | <u>10.29</u><br>4,53     | 417  | 383 | <u>21</u><br>9   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>3.2</u><br>0,08  |
| 185 | & C113-2154-A-41              | Клапан ручний балансувальний DN 32 STROMAX-R                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 2   | <u>1718.92</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 3438 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 186 | КМ11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт   | 1   | <u>206.85</u><br>191,62    | <u>10.29</u><br>4,53     | 207  | 192 | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>1.6</u><br>0,04  |
| 187 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 1   | <u>1372.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1372 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 188 | КБ16-15-3                     | Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм                                                                                                                                                            | шт   | 1   | <u>777.08</u><br>504,34    | <u>154.82</u><br>48,16   | 777  | 504 | <u>155</u><br>48 | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>4.26</u><br>0,38 |
| 189 | & C1630-662-341               | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 1   | <u>1338.43</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1338 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 190 | КБ18-21-7                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                        | 10шт | 0,1 | <u>19099.16</u><br>3164,56 | <u>2163.70</u><br>735,02 | 1910 | 316 | <u>216</u><br>74 | <u>26.7300</u><br>5,8719 | <u>2.67</u><br>0,59 |
| 191 | C1630-107<br>варіант 3        | Фільтр фланцевий чавунний DN 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 1   | <u>4214.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 4215 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 192 | КБ18-21-5                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт | 0,1 | <u>3629.50</u><br>2154,70  | <u>1411.86</u><br>472,45 | 363  | 215 | <u>141</u><br>47 | <u>18.2000</u><br>3,8268 | <u>1.82</u><br>0,38 |
| 193 | C1630-107<br>варіант 1        | Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 1   | <u>1517.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1518 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5    | 6                         | 7                      | 8      | 9    | 10               | 11                       | 12                 |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------|------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 194 | КМ11-350-5                              | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм | шт       | 1    | <u>1485.46</u><br>1163,81 | <u>102.87</u><br>45,27 | 1485   | 1164 | <u>103</u><br>45 | <u>9.6000</u><br>0,3780  | <u>9.6</u><br>0,38 |
| 195 | & C1111-2115-1                          | Клапан перепуску Ду 100 мм, Kv 45, ARI-PRESO                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 1    | <u>119012.40</u><br>-     | -                      | 119012 | -    | -                | -                        | -                  |
| 196 | КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]                                                                                                                                                                                  | 10 шт    | 0,1  | <u>9808.00</u><br>9808,00 | -                      | 981    | 981  | -                | <u>80.0000</u><br>-      | <u>8</u><br>-      |
| 197 | & C1630-661-10                          | Клапан регул. 3-хходовий HP, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 1    | <u>18181.25</u><br>-      | -                      | 18181  | -    | -                | -                        | -                  |
| 198 | & C1130-100-2 варіант 1                 | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 4    | <u>137.84</u><br>-        | -                      | 551    | -    | -                | -                        | -                  |
| 199 | КМ8-573-4                               | Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1    | <u>561.94</u><br>404,32   | <u>150.10</u><br>40,98 | 562    | 404  | <u>150</u><br>41 | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>3.2</u><br>0,29 |
| 200 | КМ10-901-12                             | Базова частина (клемна панель)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 шт   | 0,01 | <u>4355.74</u><br>4151,04 | <u>10.29</u><br>4,53   | 44     | 42   | -                | <u>36.8000</u><br>0,0378 | <u>0.37</u><br>-   |
| 201 | & C1512-6-4 варіант 1                   | Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 1    | <u>2743.81</u><br>-       | -                      | 2744   | -    | -                | -                        | -                  |
| 202 | & C1111-2005                            | Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 1    | <u>12878.66</u><br>-      | -                      | 12879  | -    | -                | -                        | -                  |
| 203 | КМ8-80-2                                | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 2    | <u>321.49</u><br>196,16   | <u>121.00</u><br>42,42 | 643    | 392  | <u>242</u><br>85 | <u>1.6000</u><br>0,3025  | <u>3.2</u><br>0,61 |
| 204 | & C1111-1692-5                          | Поверхневий датчик температури ESM-11                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 1    | <u>2277.39</u><br>-       | -                      | 2277   | -    | -                | -                        | -                  |
| 205 | & C1111-2111                            | Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012                                                                                                                                                                                                                                             | шт       | 1    | <u>2280.08</u><br>-       | -                      | 2280   | -    | -                | -                        | -                  |
| 206 | КБ18-22-4                               | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових                                                                                                                                                                                                                                              | комплект | 18   | <u>66.82</u><br>61,08     | -                      | 1203   | 1099 | -                | <u>0.5100</u><br>-       | <u>9.18</u><br>-   |
| 207 | C1630-987 варіант 1                     | Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 18   | <u>393.31</u><br>-        | -                      | 7080   | -    | -                | -                        | -                  |
| 208 | КБ18-22-2                               | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                                                                                                                                                                      | комплект | 22   | <u>59.44</u><br>45,49     | -                      | 1308   | 1001 | -                | <u>0.3600</u><br>-       | <u>7.92</u><br>-   |
| 209 | C1630-1161 варіант 1                    | Манометри загального призначення                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплект | 22   | <u>459.86</u><br>-        | -                      | 10117  | -    | -                | -                        | -                  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                              | 4                 | 5      | 6                         | 7                      | 8       | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 210 | C1630-659                    | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм                                   | шт                | 22     | <u>166.37</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3660    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 211 | КБ16-22-1                    | Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | шт                | 6      | <u>2575.96</u><br>1650,36 | <u>219.70</u><br>70,80 | 15456   | 9902   | <u>1318</u><br>425     | <u>13.9400</u><br>0,5596 | <u>83.64</u><br>3,36     |
| 212 | & C113-1466-8-64             | Змішувальний вузол УСВК 2-25-16                                                                                                                                | шт                | 2      | <u>80495.91</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 160992  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 213 | & C113-1466-8-58             | Змішувальний вузол УСВК 3/4-4                                                                                                                                  | шт                | 2      | <u>13578.81</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 27158   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 214 | & C113-1466-8-66             | Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-16                                                                                                                               | шт                | 2      | <u>37659.99</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 75320   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 215 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                              | 10 м              | 14,2   | <u>407.05</u><br>407,05   | <u>-</u><br>-          | 5780    | 5780   | <u>-</u><br>-          | <u>3.5200</u><br>-       | <u>49.98</u><br>-        |
| 216 | & C113-3140-Д-2<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE                                                                                               | м                 | 51     | <u>217.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 11106   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 217 | & C113-3140-Б-4<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE                                                                                                | м                 | 71,4   | <u>25.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1795    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 218 | & C113-3140-Б-2<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 20 мм K-flex PE                                                                                                | м                 | 22,44  | <u>16.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 375     | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 219 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                          | 10 м <sup>2</sup> | 4,8    | <u>771.32</u><br>771,32   | <u>-</u><br>-          | 3702    | 3702   | <u>-</u><br>-          | <u>6.6700</u><br>-       | <u>32.02</u><br>-        |
| 220 | & C113-2439-126<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                                                                                              | м <sup>2</sup>    | 49,056 | <u>149.93</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 7355    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 221 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                                                                                | л                 | 9,6    | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3574    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 222 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                                                                 | м                 | 318,8  | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3462    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                               |                   |        |                           |                        | 3758381 | 681168 | <u>173478</u><br>90414 |                          | <u>5581.47</u><br>758,75 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                  |                   |        |                           |                        | 3758381 |        |                        |                          |                          |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                                                  |                   |        |                           |                        |         |        |                        |                          |                          |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                               |                   |        |                           |                        | 2903735 |        |                        |                          |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                               | 9      | 10              | 11 | 12                |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----|-------------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                               |   |   |   |   | 771582<br>383747<br>643,84<br>122322<br><b>4142128</b>                                          |        |                 |    |                   |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 38900                                                                                           |        |                 |    |                   |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | <b>4142128</b>                                                                                  |        |                 |    |                   |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 3758381<br><br>3758381<br><br>2903735<br>771582<br>383747<br>643,84<br>122322<br><b>4142128</b> | 681168 | 173478<br>90414 |    | 5581,47<br>758,75 |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 38900                                                                                           |        |                 |    |                   |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | <b>4142128</b>                                                                                  |        |                 |    |                   |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>6984,06</b><br><b>893904</b>                                                                 |        |                 |    |                   |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-08/ОВ3

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № ОВ3 відомості тощо

Кошторисна вартість 119,733 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                    | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                         | 2                             | 3                                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Опалення</b> |                               |                                                                                                                  |                |           |                        |                         |
| 1                         | & 1503-8187-15<br>варіант 1   | Термостат кімнатний Basic+ с ЖК-дисплеєм Standard 220 В, К-800222; ( маса=0,0005)                                | шт             | 2         | 2530,80                | 5062                    |
| 2                         | & 15011-7034-4                | Сервопривід 230В К-800011; ( маса=0,0003)                                                                        | шт             | 6         | 2414,00                | 14484                   |
| 3                         | & 2301-101-А-5<br>варіант 3   | Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, Н=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-12"; ( маса=0,00527) | шт             | 1         | 46740,00               | 46740                   |
| 4                         | & 1504-1002-39                | Електропривід AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002)                                                                     | шт             | 3         | 7995,80                | 23987                   |
| 5                         | & 1504-12099-17               | Електроний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; ( маса=0,00025)                                                   | шт             | 1         | 24936,00               | 24936                   |
|                           |                               | Разом по розділу 1                                                                                               |                |           |                        | 115209                  |
|                           |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                    |                |           |                        | 4524                    |
|                           |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                       |                |           |                        | <b>119733</b>           |
|                           |                               | <b>Разом</b>                                                                                                     |                |           |                        | <b>115209</b>           |
|                           |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                    |                |           |                        | 4524                    |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>119733</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09/ОВ на вентиляцію

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ОВ

Кошторисна вартість 10262,081 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 15,28739 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1847,291 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                                | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1          | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                   |
|            |                                                              | <b>Розділ 1. Вентиляція.</b>                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
|            |                                                              | П6-1                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
| 1          | КБ20-42-2                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год                                                                                                                                    | камера            | 1         | <u>12859.81</u><br>10969,61 | <u>741.77</u><br>247,88                  | 12860                   | 10970               | <u>742</u><br>248                        | <u>94.8600</u><br>1,9618                | <u>94.86</u><br>1,96 |
| 2          | КМ8-481-23<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т | шт                | 1         | <u>858.31</u><br>464,97     | <u>20.14</u><br>5,09                     | 858                     | 465                 | <u>20</u><br>5                           | <u>3.6800</u><br>0,0370                 | <u>3.68</u><br>0,04  |
| 3          | КМ10-385-7                                                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                            | шт                | 1         | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-                            | 1722                    | 1480                | <u>-</u><br>-                            | <u>12.8000</u><br>-                     | <u>12.8</u><br>-     |

| 1                | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5   | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|                  |            | П6-2                                                                                                                                                                                                                          |        |     |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 4                | КБ20-42-1  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1   | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 5                | КМ8-481-21 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>726.57</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39    | 727  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 6                | КМ10-385-7 | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1   | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
| 7                | КБ20-15-8  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм                                                                                                      | шт     | 1   | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15    | 644  | 388  | <u>21</u><br>8    | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>3.4</u><br>0,07   |
| 8 & С130-263-38  |            | Заслонка ВЕНТС РРВ 800х500                                                                                                                                                                                                    | шт     | 1   | <u>4678.49</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 4678 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 9                | КБ20-29-1  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                       | м2     | 2,6 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26     | 2898 | 2833 | <u>22</u><br>8    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>25.43</u><br>0,07 |
| 10 & С130-231-78 |            | Гнучкі вставки ВВГ-800х500                                                                                                                                                                                                    | шт     | 2   | <u>2029.14</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 4058 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|                  |            | П6-3                                                                                                                                                                                                                          |        |     |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 11               | КБ20-42-1  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1   | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 12               | КМ8-481-23 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т  | шт     | 1   | <u>746.36</u><br>404,32   | <u>17.52</u><br>4,42    | 746  | 404  | <u>18</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0322  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 13               | КМ10-385-7 | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1   | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|                  |            | ПВ6-4                                                                                                                                                                                                                         |        |     |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 14               | КБ20-42-1  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1   | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5   | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 15 | КМ8-481-21    | Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>726.57</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39    | 727  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 16 | КМ10-385-7    | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1   | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
| 17 | КБ20-15-3     | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм                                                                                                     | шт     | 2   | <u>524.15</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15    | 1048 | 776  | <u>42</u><br>16   | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>6.8</u><br>0,13   |
| 18 | & С130-263-15 | Заслонка КРВ 400                                                                                                                                                                                                           | шт     | 2   | <u>2287.40</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 4575 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 19 | КБ20-29-1     | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                    | м2     | 0,6 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26     | 669  | 654  | <u>5</u><br>2     | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>5.87</u><br>0,02  |
| 20 | & С130-231-35 | Вставки гнучкі, ВВГ 400                                                                                                                                                                                                    | шт     | 4   | <u>460.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1843 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 21 | КМ10-682-1    | Монтаж електронного блоку керування<br><br>ПВ6-5                                                                                                                                                                           | шт     | 1   | <u>851.81</u><br>784,64   | <u>-</u><br>-           | 852  | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-       | <u>6.4</u><br>-      |
| 22 | КБ20-42-1     | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                  | камера | 1   | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 23 | КМ8-481-21    | Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>726.57</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39    | 727  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 24 | КМ10-385-7    | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1   | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
| 25 | КБ20-15-2     | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм                                                                                                     | шт     | 2   | <u>417.16</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15    | 834  | 621  | <u>42</u><br>16   | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>5.44</u><br>0,13  |
| 26 | & С130-263-16 | Заслонка КРВ 315                                                                                                                                                                                                           | шт     | 2   | <u>2041.43</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 4083 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 27 | КБ20-29-1     | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                    | м2     | 0,4 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26     | 446  | 436  | <u>3</u><br>1     | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>3.91</u><br>0,01  |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5 | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 28 | & C130-232-4<br>варіант 1 | Гнучка вставка круга ВВГ 315                                                                                                                                                                                                 | шт     | 4 | <u>460.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1840 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КМ10-682-1                | Монтаж електронного блоку керування<br>П6-6                                                                                                                                                                                  | шт     | 1 | <u>851.81</u><br>784,64   | <u>-</u><br>-           | 852  | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-       | <u>6.4</u><br>-      |
| 30 | КБ20-42-1                 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                    | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 31 | КМ8-481-23                | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т | шт     | 1 | <u>746.36</u><br>404,32   | <u>17.52</u><br>4,42    | 746  | 404  | <u>18</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0322  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 32 | КМ10-385-7                | Монтаж автоматики<br>П6-7                                                                                                                                                                                                    | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
| 33 | КБ20-42-1                 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                    | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 34 | КМ8-481-23                | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т | шт     | 1 | <u>746.36</u><br>404,32   | <u>17.52</u><br>4,42    | 746  | 404  | <u>18</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0322  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 35 | КМ10-385-7                | Монтаж автоматики<br>П6-8                                                                                                                                                                                                    | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
| 36 | КБ20-42-1                 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                    | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 37 | КМ8-481-22                | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т | шт     | 1 | <u>746.18</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39    | 746  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 38 | КМ10-385-7 | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                            | шт     | 1   | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1722  | 1480  | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-      |
|    |            | К1.1, К1.2                                                                                                                                                                                                                   |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 39 | КБ20-53-3  | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                               | 10блок | 0,2 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 19303 | 17799 | <u>1141</u><br>414 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>145.18</u><br>3,28 |
| 40 | КМ8-481-22 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т | шт     | 2   | <u>746.18</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 1492  | 809   | <u>35</u><br>9     | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>6.4</u><br>0,06    |
| 41 | КМ10-682-1 | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                                                                                                          | шт     | 2   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 1704  | 1569  | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-      |
| 42 | КБ16-22-1  | Установлення комплектів підключення (рефнет)<br>К2, К3                                                                                                                                                                       | шт     | 2   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 3797  | 3301  | <u>439</u><br>142  | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>27.88</u><br>1,12  |
| 43 | КБ20-53-3  | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                               | 10блок | 0,2 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 19303 | 17799 | <u>1141</u><br>414 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>145.18</u><br>3,28 |
| 44 | КМ8-481-22 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т | шт     | 2   | <u>746.18</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 1492  | 809   | <u>35</u><br>9     | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>6.4</u><br>0,06    |
| 45 | КМ10-682-1 | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                                                                                                          | шт     | 2   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 1704  | 1569  | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-      |
| 46 | КБ16-22-1  | Установлення комплектів підключення (рефнет)<br>К4                                                                                                                                                                           | шт     | 2   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 3797  | 3301  | <u>439</u><br>142  | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>27.88</u><br>1,12  |
| 47 | КБ20-53-3  | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                               | 10блок | 0,1 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 9651  | 8900  | <u>570</u><br>207  | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>72.59</u><br>1,64  |
| 48 | КМ8-481-22 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т | шт     | 1   | <u>746.18</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 746   | 404   | <u>17</u><br>4     | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>3.2</u><br>0,03    |
| 49 | КМ10-682-1 | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                                                                                                          | шт     | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 852   | 785   | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-       |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5   | 6                           | 7                        | 8    | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 50 | КБ16-22-1                      | Установлення комплектів підключення (рефнет) К5                                                                                                                                                                                                                                                 | шт      | 1   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80   | 1899 | 1650 | <u>220</u><br>71  | <u>13.9400</u><br>0,5596  | <u>13.94</u><br>0,56 |
| 51 | КБ20-53-1                      | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                                                                                                  | 10блок  | 0,1 | <u>34323.19</u><br>30434,30 | <u>2560.79</u><br>884,46 | 3432 | 3043 | <u>256</u><br>88  | <u>260.1000</u><br>6,9955 | <u>26.01</u><br>0,7  |
| 52 | КМ8-481-21                     | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т                                                                   | шт      | 1   | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39     | 727  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319   | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 53 | КМ10-682-1                     | Монтаж електронного блоку керування У1                                                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-            | 852  | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-        | <u>6.4</u><br>-      |
| 54 | КБ20-43-1                      | Установлення електродних парозволожувачів                                                                                                                                                                                                                                                       | 10камер | 0,1 | <u>32942.49</u><br>29928,02 | <u>2967.41</u><br>862,05 | 3294 | 2993 | <u>297</u><br>86  | <u>249.9000</u><br>6,8119 | <u>24.99</u><br>0,68 |
| 55 | КМ8-80-1                       | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 1   | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28    | 254  | 196  | <u>55</u><br>19   | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>1.6</u><br>0,14   |
| 56 | & С1111-1692-5<br>варіант 2    | Канальний датчик вологості 22DTH-11M                                                                                                                                                                                                                                                            | шт      | 1   | <u>7708.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 7708 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 57 | КМ10-309-2                     | Реле тиску (прессостат)                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт      | 1   | <u>203.47</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-            | 203  | 196  | <u>-</u><br>-     | <u>1.6000</u><br>-        | <u>1.6</u><br>-      |
| 58 | & С1630-103-3-131<br>варіант 2 | Прессостат PS300                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 1   | <u>862.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 863  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 59 | КМ11-350-1                     | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт      | 1   | <u>228.78</u><br>191,62     | <u>10.29</u><br>4,53     | 229  | 192  | <u>10</u><br>5    | <u>1.6000</u><br>0,0378   | <u>1.6</u><br>0,04   |
| 60 | & С1111-2111<br>варіант 3      | Канальний гігростат и датчик влажности КНТ-30W-U_LCD                                                                                                                                                                                                                                            | шт      | 1   | <u>9588.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 9588 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 61 | КБ20-36-1                      | Установлення пленум-диффузорів                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт      | 3   | <u>1242.03</u><br>857,82    | <u>217.43</u><br>81,93   | 3726 | 2573 | <u>652</u><br>246 | <u>8.1900</u><br>0,6469   | <u>24.57</u><br>1,94 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                | 4  | 5   | 6                         | 7                     | 8      | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|-----------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 62 | & C111-891-17                | Пленум-диффузор для фільтрів, LAM TAR-M/P/S 685x837x408                                          | шт | 3   | <u>7117.07</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 21351  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 63 | КБ20-10-1                    | Установлення фільтрів повітряних                                                                 | шт | 3   | <u>307.90</u><br>247,90   | <u>36.16</u><br>14,14 | 924    | 744   | <u>108</u><br>42   | <u>2.0700</u><br>0,1153  | <u>6.21</u><br>0,35   |
| 64 | & C1630-1623-10<br>варіант 2 | Фільтри повітряні LAM14 610x762x68                                                               | шт | 3   | <u>3098.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 9294   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                              | К6, К23                                                                                          |    |     |                           |                       |        |       |                    |                          |                       |
| 65 | КБ20-55-1                    | Установлення спліт-системи                                                                       | шт | 1   | <u>2674.95</u><br>2250,94 | <u>77.73</u><br>29,19 | 2675   | 2251  | <u>78</u><br>29    | <u>18.3600</u><br>0,2295 | <u>18.36</u><br>0,23  |
|    |                              | К7-К20                                                                                           |    |     |                           |                       |        |       |                    |                          |                       |
| 66 | КБ20-55-1                    | Установлення спліт-системи                                                                       | шт | 14  | <u>2674.95</u><br>2250,94 | <u>77.73</u><br>29,19 | 37449  | 31513 | <u>1088</u><br>409 | <u>18.3600</u><br>0,2295 | <u>257.04</u><br>3,21 |
|    |                              | К21, К22                                                                                         |    |     |                           |                       |        |       |                    |                          |                       |
| 67 | КБ20-55-1                    | Установлення спліт-системи                                                                       | шт | 2   | <u>2674.95</u><br>2250,94 | <u>77.73</u><br>29,19 | 5350   | 4502  | <u>155</u><br>58   | <u>18.3600</u><br>0,2295 | <u>36.72</u><br>0,46  |
|    |                              | К21-К26                                                                                          |    |     |                           |                       |        |       |                    |                          |                       |
| 68 | КБ20-55-1                    | Установлення спліт-системи                                                                       | шт | 3   | <u>2674.95</u><br>2250,94 | <u>77.73</u><br>29,19 | 8025   | 6753  | <u>233</u><br>88   | <u>18.3600</u><br>0,2295 | <u>55.08</u><br>0,69  |
|    |                              | В1-В5, В8, В14, В15, В18, В20, В21, В28, В29, В36                                                |    |     |                           |                       |        |       |                    |                          |                       |
| 69 | КБ20-32-1                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                               | шт | 14  | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14 | 11317  | 10659 | <u>618</u><br>226  | <u>6.2100</u><br>0,1231  | <u>86.94</u><br>1,72  |
| 70 | & C130-62-27                 | Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 250                                                            | шт | 14  | <u>15728.64</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 220201 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 71 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                          | м2 | 2,8 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 3121   | 3051  | <u>24</u><br>9     | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>27.38</u><br>0,07  |
| 72 | & C130-232-4<br>варіант 2    | Гнучка вставка кругла ВВГ 250                                                                    | шт | 28  | <u>278.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 7808   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 73 | КБ20-25-3                    | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 250 мм | шт | 14  | <u>248.92</u><br>208,68   | <u>12.60</u><br>4,89  | 3485   | 2922  | <u>176</u><br>68   | <u>1.8500</u><br>0,0399  | <u>25.9</u><br>0,56   |
| 74 | & C113-1111-280              | Шумоглушники круглі СР 250/600 ВЕНТС                                                             | шт | 14  | <u>2348.33</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 32877  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                | 4      | 5   | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-----------------------|-------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 75 | КБ20-13-1                   | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                              | клапан | 14  | <u>252.56</u><br>197,40   | <u>8.40</u><br>3,26   | 3536  | 2764 | <u>118</u><br>46 | <u>1.7500</u><br>0,0266 | <u>24.5</u><br>0,37  |
| 76 | & С1630-1776-7<br>варіант 2 | Клапани зворотні КОМ 250<br><br>В11, В22                                                         | шт     | 14  | <u>467.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 6550  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 77 | КБ20-32-1                   | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                               | шт     | 2   | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14 | 1617  | 1523 | <u>88</u><br>32  | <u>6.2100</u><br>0,1231 | <u>12.42</u><br>0,25 |
| 78 | & С130-62-26                | Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 200                                                            | шт     | 2   | <u>10415.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 20830 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 79 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                          | м2     | 0,4 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 446   | 436  | <u>3</u><br>1    | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>3.91</u><br>0,01  |
| 80 | & С130-232-4<br>варіант 3   | Гнучка вставка круга ВВГ 200                                                                     | шт     | 4   | <u>232.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 929   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 81 | КБ20-25-2                   | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 200 мм | шт     | 2   | <u>248.92</u><br>208,68   | <u>12.60</u><br>4,89  | 498   | 417  | <u>25</u><br>10  | <u>1.8500</u><br>0,0399 | <u>3.7</u><br>0,08   |
| 82 | & С113-1111-279             | Шумоглушники круглі СР 200/600 ВЕНТС                                                             | шт     | 2   | <u>2042.33</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4085  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 83 | КБ20-13-1                   | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                              | клапан | 2   | <u>252.56</u><br>197,40   | <u>8.40</u><br>3,26   | 505   | 395  | <u>17</u><br>7   | <u>1.7500</u><br>0,0266 | <u>3.5</u><br>0,05   |
| 84 | & С1630-1776-6<br>варіант 1 | Клапани зворотні КОМ 200<br><br>В37                                                              | шт     | 2   | <u>374.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 749   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 85 | КБ20-32-1                   | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                               | шт     | 1   | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14 | 808   | 761  | <u>44</u><br>16  | <u>6.2100</u><br>0,1231 | <u>6.21</u><br>0,12  |
| 86 | & С130-6210-5<br>варіант 1  | Вентилятор канального типу у шумозахистному виконанні (N=0.11 кВт, U=220В ) "ВШ-315 ЕС"          | шт     | 1   | <u>51539.49</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 51539 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 87 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                          | м2     | 1   | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 1115  | 1090 | <u>8</u><br>3    | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>9.78</u><br>0,03  |
| 88 | & С130-231-77               | Гнучкі вставки ВВГ-500х500                                                                       | шт     | 2   | <u>1690.01</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3380  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 89 | КБ20-26-3                   | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм                                    | шт     | 1   | <u>399.85</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 400   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 90 | & С1630-1119-80             | Шумоглушник СР 400х200                                                                           | шт     | 1   | <u>6861.52</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 6862  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5  | 6                         | 7                     | 8      | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|-----------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 91  | КБ20-15-7                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1  | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15  | 440    | 311   | <u>21</u><br>8     | <u>2.7200</u><br>0,0665 | <u>2.72</u><br>0,07   |
| 92  | & С130-263-33<br>варіант 1   | Заслонка ВЕНТС РРВ 400х200                                                                                               | шт | 1  | <u>2021.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2022   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 93  | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В6, В7, В9, В13, В16, В23, В38, В24-В26, В31-В33                               | шт | 1  | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-         | 1497   | 1480  | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-     | <u>12.8</u><br>-      |
| 94  | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 13 | <u>1115.14</u><br>1033,52 | <u>77.73</u><br>29,19 | 14497  | 13436 | <u>1010</u><br>379 | <u>8.4300</u><br>0,2295 | <u>109.59</u><br>2,98 |
| 95  | & С130-662-38<br>варіант 1   | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ355 ЕС" ВЕНТС                                | шт | 13 | <u>65183.93</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 847391 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 96  | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 13 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 14489  | 14167 | <u>109</u><br>42   | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>127.14</u><br>0,35 |
| 97  | & С130-231-77                | Гнучкі вставки ВВГ-500х500                                                                                               | шт | 26 | <u>1690.01</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 43940  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 98  | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                            | шт | 13 | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 5488   | 4531  | <u>273</u><br>106  | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>40.17</u><br>0,86  |
| 99  | & С1630-1119-20<br>варіант 1 | Шумоглушник СР500х300                                                                                                    | шт | 13 | <u>7666.80</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 99668  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 100 | КБ20-15-7                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 13 | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15  | 5718   | 4037  | <u>273</u><br>106  | <u>2.7200</u><br>0,0665 | <u>35.36</u><br>0,86  |
| 101 | & С130-263-35<br>варіант 1   | Заслонка ВЕНТС РРВ 500х300                                                                                               | шт | 13 | <u>2146.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 27900  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 102 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В10, В19, В27, В35                                                             | шт | 13 | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-         | 19463  | 19242 | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-     | <u>166.4</u><br>-     |
| 103 | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 4  | <u>1115.14</u><br>1033,52 | <u>77.73</u><br>29,19 | 4461   | 4134  | <u>311</u><br>117  | <u>8.4300</u><br>0,2295 | <u>33.72</u><br>0,92  |
| 104 | & С130-662-50                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-400 ЕС" ВЕНТС                               | шт | 4  | <u>78064.69</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 312259 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                      | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 105 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 5,36 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 5974  | 5841 | <u>45</u><br>17 | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>52.42</u><br>0,14 |
| 106 | & С130-231-79                | Гнучкі вставки ВВГ 670х670                                                                                               | шт | 8    | <u>2112.47</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 16900 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 107 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х250 мм                                                            | шт | 4    | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 1689  | 1394 | <u>84</u><br>33 | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>12.36</u><br>0,27 |
| 108 | & С1630-1119-90              | Шумоглушник СР 600х250                                                                                                   | шт | 4    | <u>8214.56</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 32858 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 109 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 4    | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15  | 2575  | 1553 | <u>84</u><br>33 | <u>3.4000</u><br>0,0665 | <u>13.6</u><br>0,27  |
| 110 | & С130-263-34<br>варіант 1   | Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350                                                                                               | шт | 4    | <u>2667.71</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 10671 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 111 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br>В30                                                                                | шт | 4    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-         | 5989  | 5921 | <u>-</u><br>-   | <u>12.8000</u><br>-     | <u>51.2</u><br>-     |
| 112 | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 1    | <u>1115.14</u><br>1033,52 | <u>77.73</u><br>29,19 | 1115  | 1034 | <u>78</u><br>29 | <u>8.4300</u><br>0,2295 | <u>8.43</u><br>0,23  |
| 113 | & С130-662-51                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-500 ЕС" ВЕНТС                               | шт | 1    | <u>99284.20</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 99284 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 114 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1,34 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 1493  | 1460 | <u>11</u><br>4  | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>13.11</u><br>0,04 |
| 115 | & С130-231-79                | Гнучкі вставки ВВГ 670х670                                                                                               | шт | 2    | <u>2112.47</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4225  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 116 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х600 мм                                                            | шт | 1    | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 422   | 349  | <u>21</u><br>8  | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 117 | & С1630-1119-90<br>варіант 1 | Шумоглушник 600х600 ГТП 1-6                                                                                              | шт | 1    | <u>8030.96</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 8031  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 118 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1    | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15  | 644   | 388  | <u>21</u><br>8  | <u>3.4000</u><br>0,0665 | <u>3.4</u><br>0,07   |
| 119 | & С130-263-34<br>варіант 2   | Заслонка 800х800 АЗД 190-06                                                                                              | шт | 1    | <u>8532.71</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 8533  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 120 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-         | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-   | <u>12.8000</u><br>-     | <u>12.8</u><br>-     |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
|     |                            | B39                                                                                                                      |    |      |                           |                        |       |      |                  |                          |                     |
| 121 | КБ20-32-1                  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                       | шт | 1    | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14  | 808   | 761  | <u>44</u><br>16  | <u>6.2100</u><br>0,1231  | <u>6.21</u><br>0,12 |
| 122 | & С130-662-52              | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ355 -4Д" ВЕНТС                                                                     | шт | 1    | <u>36093.95</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 36094 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 123 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,5  | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 557   | 545  | <u>4</u><br>2    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>4.89</u><br>0,01 |
| 124 | & С130-231-77              | Гнучкі вставки ВВГ-500х500                                                                                               | шт | 1    | <u>1690.01</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1690  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 125 | КБ20-15-7                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2    | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15   | 880   | 621  | <u>42</u><br>16  | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>5.44</u><br>0,13 |
| 126 | & С130-263-33<br>варіант 1 | Заслонка ВЕНТС РРВ 400х200                                                                                               | шт | 2    | <u>2021.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 4043  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 127 | КМ10-385-7                 | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-    |
|     |                            | B40                                                                                                                      |    |      |                           |                        |       |      |                  |                          |                     |
| 128 | КБ20-32-2                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 1    | <u>1115.14</u><br>1033,52 | <u>77.73</u><br>29,19  | 1115  | 1034 | <u>78</u><br>29  | <u>8.4300</u><br>0,2295  | <u>8.43</u><br>0,23 |
| 129 | & С130-662-53              | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ400 -4Д" ВЕНТС                                                                     | шт | 1    | <u>42519.83</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 42520 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 130 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,67 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 747   | 730  | <u>6</u><br>2    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>6.55</u><br>0,02 |
| 131 | & С130-231-79              | Гнучкі вставки ВВГ 670х670                                                                                               | шт | 1    | <u>2112.47</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2112  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 132 | КБ20-15-8                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 2    | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15   | 1288  | 776  | <u>42</u><br>16  | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>6.8</u><br>0,13  |
| 133 | & С130-263-39              | Заслонка ВЕНТС РРВ 600х300                                                                                               | шт | 2    | <u>2610.44</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 5221  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 134 | КМ10-385-7                 | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-    |
|     |                            | B41                                                                                                                      |    |      |                           |                        |       |      |                  |                          |                     |
| 135 | КБ20-32-3                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                        | 4      | 5    | 6                         | 7                    | 8      | 9      | 10                 | 11                      | 12                    |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 136 | & C130-662-54               | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ560 -6Д" ВЕНТС                                                                     | шт     | 1    | <u>75390.77</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 75391  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 137 | КБ20-29-1                   | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2     | 0,56 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26  | 624    | 610    | <u>5</u><br>2      | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>5.48</u><br>0,01   |
| 138 | & C130-231-76               | Гнучкі вставки ВВГ-560х560                                                                                               | шт     | 1    | <u>1796.90</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 1797   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 139 | КБ20-15-8                   | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт     | 1    | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15 | 644    | 388    | <u>21</u><br>8     | <u>3.4000</u><br>0,0665 | <u>3.4</u><br>0,07    |
| 140 | & C130-263-36<br>варіант 1  | Заслонка ВЕНТС РРВ 700х400                                                                                               | шт     | 1    | <u>4254.17</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 4254   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 141 | КБ20-15-7                   | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт     | 2    | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15 | 880    | 621    | <u>42</u><br>16    | <u>2.7200</u><br>0,0665 | <u>5.44</u><br>0,13   |
| 142 | & C130-263-35<br>варіант 1  | Заслонка ВЕНТС РРВ 500х300                                                                                               | шт     | 2    | <u>2146.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 4292   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 143 | КМ10-385-7                  | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт     | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-        | 1497   | 1480   | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-     | <u>12.8</u><br>-      |
| 144 | КБ20-13-15                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм                                                             | клапан | 190  | <u>910.86</u><br>789,82   | <u>12.60</u><br>4,89 | 173063 | 150066 | <u>2394</u><br>929 | <u>6.8300</u><br>0,0399 | <u>1297.7</u><br>7,58 |
| 145 | & C1630-182-20<br>варіант 4 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х350 ССК ТМ                                                         | шт     | 1    | <u>10734.04</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 10734  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 146 | & C1630-182-20<br>варіант 5 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х300 ССК ТМ                                                         | шт     | 1    | <u>10694.26</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 10694  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 147 | & C1630-182-20<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х400 ССК ТМ                                                         | шт     | 1    | <u>11032.90</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 11033  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 148 | & C130-382-66<br>варіант 8  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х350 ССК ТМ                                                         | шт     | 2    | <u>12424.69</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 24849  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 149 | & C130-382-66<br>варіант 10 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х300 ССК ТМ                                                         | шт     | 6    | <u>12079.93</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 72480  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 150 | & C1630-182-22<br>варіант 6 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ                                                         | шт     | 3    | <u>9010.90</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 27033  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                           | 3                                                                | 4      | 5  | 6                                | 7                            | 8      | 9    | 10                       | 11                             | 12                          |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------|------------------------------|--------|------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 151 | & C1630-182-20<br>варіант 6 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-400х200 ССК ТМ | шт     | 1  | <u>9838.48</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 9838   | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 152 | & C1630-182-20<br>варіант 7 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х200 ССК ТМ | шт     | 5  | <u>9019.42</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 45097  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 153 | & C130-382-66<br>варіант 11 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200х200 ССК ТМ | шт     | 20 | <u>11648.98</u><br>-             | <u>-</u><br>-                | 232980 | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 154 | & C1630-182-20<br>варіант 8 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-300х200 ССК ТМ | шт     | 12 | <u>9271.36</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 111256 | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 155 | & C130-382-66<br>варіант 9  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-200х150 ССК ТМ | шт     | 9  | <u>11621.14</u><br>-             | <u>-</u><br>-                | 104590 | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 156 | & C1630-182-22<br>варіант 4 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ | шт     | 61 | <u>8470.30</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 516688 | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 157 | & C1630-182-22<br>варіант 5 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ | шт     | 12 | <u>7463.56</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 89563  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 158 | & C1630-182-7<br>варіант 1  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф125 ССК ТМ    | шт     | 30 | <u>7141.43</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 214243 | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 159 | & C1630-182-7<br>варіант 2  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф100 ССК ТМ    | шт     | 25 | <u>6869.09</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 171727 | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 160 | & C1630-182-7<br>варіант 3  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф250 ССК ТМ    | шт     | 1  | <u>8299.13</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 8299   | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 161 | КБ20-13-16                  | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм     | клапан | 6  | <u>1367.22</u><br><u>1034,07</u> | <u>71.40</u><br><u>27,72</u> | 8203   | 6204 | <u>428</u><br><u>166</u> | <u>9.2800</u><br><u>0,2261</u> | <u>55.68</u><br><u>1,36</u> |
| 162 | & C1630-182-35<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-700х300 ССК ТМ | шт     | 2  | <u>15071.31</u><br>-             | <u>-</u><br>-                | 30143  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 163 | & C1630-182-35<br>варіант 2 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-850х300 ССК ТМ | шт     | 1  | <u>17478.51</u><br>-             | <u>-</u><br>-                | 17479  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |
| 164 | & C1630-182-34<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-600х300 ССК ТМ | шт     | 1  | <u>14069.67</u><br>-             | <u>-</u><br>-                | 14070  | -    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               |

| 1   | 2                           | 3                                                                | 4  | 5  | 6                    | 7             | 8     | 9 | 10            | 11            | 12            |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------|---------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 165 | & C1630-182-33<br>варіант 1 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-550х300 ССК ТМ | шт | 1  | <u>13533.81</u><br>- | <u>-</u><br>- | 13534 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 166 | & C1630-182-34<br>варіант 2 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-250х600 ССК ТМ | шт | 1  | <u>12378.51</u><br>- | <u>-</u><br>- | 12379 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 167 | & C1630-470-1<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК100                                            | шт | 25 | <u>263.62</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 6591  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 168 | & C1630-470-2<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК125                                            | шт | 26 | <u>331.01</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 8606  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 169 | & C1630-470-3<br>варіант 2  | Дросель-клапани ДК150                                            | шт | 4  | <u>414.28</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 1657  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 170 | & C1630-484-44<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 100х100                                       | шт | 12 | <u>353.38</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 4241  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 171 | & C1630-484-18<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 150х150                                       | шт | 61 | <u>368.95</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 22506 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 172 | & C1630-484-19              | Дросель-клапан ДКП 200х150                                       | шт | 13 | <u>431.63</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 5611  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 173 | & C1630-484-16              | Дросель-клапан ДКП 300х200                                       | шт | 12 | <u>665.70</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 7988  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 174 | & C1630-484-14              | Дросель-клапан ДКП 200х200                                       | шт | 20 | <u>511.28</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 10226 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 175 | & C1630-484-14<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 250х200                                       | шт | 8  | <u>583.49</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 4668  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 176 | & C1630-484-49<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 300х150                                       | шт | 4  | <u>615.68</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 2463  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 177 | & C1630-484-50<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 300х250                                       | шт | 16 | <u>675.29</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 10805 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 178 | & C1630-484-50<br>варіант 3 | Дросель-клапан ДКП 350х250                                       | шт | 6  | <u>719.36</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 4316  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 179 | & C1630-484-51<br>варіант 6 | Дросель-клапан ДКП 450х350                                       | шт | 1  | <u>842.98</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 843   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1   | 2                           | 3                                                                                | 4     | 5   | 6                       | 7                    | 8     | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------|----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 180 | & С1630-484-16<br>варіант 2 | Дросель-клапан ДКП 300х350                                                       | шт    | 1   | <u>736.70</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 737   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 181 | & С1630-484-53<br>варіант 3 | Дросель-клапан ДКП 950х300                                                       | шт    | 1   | <u>1999.66</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 2000  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 182 | & С1630-484-17<br>варіант 3 | Дросель-клапан ДКП 650х300                                                       | шт    | 1   | <u>1142.63</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 1143  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 183 | & С1630-484-17<br>варіант 4 | Дросель-клапан ДКП 750х300                                                       | шт    | 1   | <u>1421.71</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 1422  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 184 | & С1630-484-17<br>варіант 5 | Дросель-клапан ДКП 600х300                                                       | шт    | 1   | <u>1086.70</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 1087  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 185 | & С1630-484-17<br>варіант 6 | Дросель-клапан ДКП 700х300                                                       | шт    | 2   | <u>1271.15</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 2542  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 186 | & С1630-484-17<br>варіант 7 | Дросель-клапан ДКП 550х300                                                       | шт    | 1   | <u>981.07</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 981   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 187 | КБ20-12-7                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 200х200 мм          | ґрати | 180 | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 47072 | 37406 | <u>5582</u><br>1633 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>327.6</u><br>13,41 |
| 188 | & С1301-1113<br>варіант 1   | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко                       | шт    | 180 | <u>347.06</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 62471 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 189 | КБ20-12-10                  | Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульовальних, розмір 150х150 мм  | ґрати | 35  | <u>232.66</u><br>207,81 | <u>24.06</u><br>8,65 | 8143  | 7273  | <u>842</u><br>303   | <u>1.8200</u><br>0,0711 | <u>63.7</u><br>2,49   |
| 190 | & С1301-1114<br>варіант 1   | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко                       | шт    | 35  | <u>248.42</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 8695  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 191 | КБ20-12-8                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 200х300, 200х450 мм | ґрати | 81  | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 21182 | 16833 | <u>2512</u><br>735  | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>147.42</u><br>6,03 |
| 192 | & С1301-1115<br>варіант 1   | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко                       | шт    | 45  | <u>444.77</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 20015 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 193 | & С1301-1117<br>варіант 1   | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко                       | шт    | 36  | <u>550.49</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 19818 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 194 | КБ20-12-9                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 200х600 мм          | ґрати | 40  | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 10460 | 8312  | <u>1240</u><br>363  | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>72.8</u><br>2,98   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                       | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 195 | & C1301-1116<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко                                              | шт    | 40       | <u>747.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 29881   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 196 | КБ20-11-1                    | Установлення анемостатів                                                                                | єрати | 41       | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 10605   | 8520   | <u>1271</u><br>372  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>74.62</u><br>3,05    |
| 197 | & C130-597-A-30<br>варіант 1 | Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS                                                              | шт    | 41       | <u>225.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9240    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 198 | КБ20-11-2                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                  | єрати | 2        | <u>365.62</u><br>269,46     | <u>48.74</u><br>15,75   | 731     | 539    | <u>97</u><br>32     | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>4.72</u><br>0,26     |
| 199 | & C1301-1201                 | Решітка жалюзійна 3040-1Ж 1300х200 ПП Григоренко                                                        | шт    | 1        | <u>836.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 837     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 200 | & C1301-1202                 | Решітка жалюзійна 3040-1Ж 800х400 ПП Григоренко                                                         | шт    | 1        | <u>944.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 944     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 201 | КБ20-11-1                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                               | єрати | 8        | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 2069    | 1662   | <u>248</u><br>73    | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>14.56</u><br>0,6     |
| 202 | & C1301-1203                 | Решітка жалюзійна 3040-1Ж 500х300 ПП Григоренко                                                         | шт    | 4        | <u>493.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1975    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 203 | & C1301-1204                 | Решітка жалюзійна 3040-1Ж 600х300 ПП Григоренко                                                         | шт    | 2        | <u>604.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1209    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 204 | & C1301-1205                 | Решітка жалюзійна 3040-1Ж 400х200 ПП Григоренко                                                         | шт    | 2        | <u>318.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 637     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 205 | КБ20-3-1                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм   | 100м2 | 10,12    | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 905517  | 295224 | <u>6581</u><br>2590 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>2649.42</u><br>21,13 |
| 206 | КБ20-3-12                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 10,925   | <u>80122.14</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 875334  | 153559 | <u>4529</u><br>1713 | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>1378.08</u><br>13,97 |
| 207 | КБ20-4-4                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм      | 100м2 | 4,37     | <u>99347.33</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 434148  | 127483 | <u>2842</u><br>1119 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>1144.07</u><br>9,12  |
| 208 | КБ20-4-12                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм    | 100м2 | 13,8     | <u>88602.09</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 1222709 | 193970 | <u>5721</u><br>2164 | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>1740.73</u><br>17,65 |
| 209 | КБ20-4-15                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм    | 100м2 | 0,95     | <u>81347.80</u><br>11820,49 | <u>371.53</u><br>138,10 | 77280   | 11229  | <u>353</u><br>131   | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>100.78</u><br>1,07   |
| 210 | C1630-83                     | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                              | кг    | 1807,425 | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 85075   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 211 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                   | 10 м2 | 295,21   | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 227701  | 227701 | <u>-</u><br>-       | <u>6.6700</u><br>-        | <u>1969.05</u><br>-     |



| 1   | 2                           | 3                                                                     | 4  | 5       | 6                  | 7             | 8               | 9       | 10                    | 11            | 12                        |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 212 | & С113-2439-2<br>варіант 1  | Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR | м2 | 960,27  | <u>268,04</u><br>- | <u>-</u><br>- | 257391          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
| 213 | & С114-96-У-15<br>варіант 1 | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                               | м2 | 2056,78 | <u>291,05</u><br>- | <u>-</u><br>- | 598626          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                      |    |         |                    |               | 9454495         | 1566948 | <u>49775</u><br>17602 |               | <u>13761,99</u><br>142,51 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                         |    |         |                    |               | 9454495         |         |                       |               |                           |
|     |                             | в тому числі:                                                         |    |         |                    |               |                 |         |                       |               |                           |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                      |    |         |                    |               | 7837772         |         |                       |               |                           |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                          |    |         |                    |               | 1584550         |         |                       |               |                           |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                       |    |         |                    |               | 807586          |         |                       |               |                           |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                |    |         |                    |               | 1382,89         |         |                       |               |                           |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                   |    |         |                    |               | 262741          |         |                       |               |                           |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                 |    |         |                    |               | <b>10262081</b> |         |                       |               |                           |
|     |                             | -----                                                                 |    |         |                    |               |                 |         |                       |               |                           |
|     |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                            |    |         |                    |               | <b>10262081</b> |         |                       |               |                           |
|     |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                      |    |         |                    |               | 9454495         | 1566948 | <u>49775</u><br>17602 |               | <u>13761,99</u><br>142,51 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                         |    |         |                    |               | 9454495         |         |                       |               |                           |
|     |                             | в тому числі:                                                         |    |         |                    |               |                 |         |                       |               |                           |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                      |    |         |                    |               | 7837772         |         |                       |               |                           |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                          |    |         |                    |               | 1584550         |         |                       |               |                           |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                       |    |         |                    |               | 807586          |         |                       |               |                           |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                |    |         |                    |               | 1382,89         |         |                       |               |                           |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                   |    |         |                    |               | 262741          |         |                       |               |                           |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                 |    |         |                    |               | <b>10262081</b> |         |                       |               |                           |
|     |                             | -----                                                                 |    |         |                    |               |                 |         |                       |               |                           |
|     |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                            |    |         |                    |               | <b>10262081</b> |         |                       |               |                           |
|     |                             | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                            |    |         |                    |               | <b>15287,39</b> |         |                       |               |                           |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1847291 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-010/ОВ

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 8470,133 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 2308-4001-130               | П6-1<br>-----<br>Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=16255м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-1); ( маса=1,021) | комплект       | 1         | 801700,00              | 801700                  |
| 2      | & 2308-4001-80                | П6-2<br>-----<br>Припливна установка внутрішнього монтажу "МПА 5000 В LCD" в комплекті з автоматикою управління та блоком дистанційного керування L=2660м3/ч, Р=300 Па (П6-2); ( маса=0,136)                                                          | комплект       | 1         | 160465,00              | 160465                  |
| 3      | & 1504-1002-26<br>варіант 1   | Електропривід BELIMO LF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                            | шт             | 1         | 6350,00                | 6350                    |
| 4      | & 2308-4001-131               | П6-3<br>-----<br>Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=8645м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-3); ( маса=0,733)  | комплект       | 1         | 499500,00              | 499500                  |
| 5      | & 2308-4001-81                | ПВ6-4<br>-----<br>Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу "Вентс ВУТ 3000 ПБЕ ЕС А21 DTV" в комплекті з автоматикою управління Lп=2800м3/ч, Р=300 Па; Lв=2800м3/ч, Р=300 Па (ПВ6-4); ( маса=0,281)                                           | комплект       | 1         | 224595,00              | 224595                  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5 | 6         | 7       |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------|
| 6  | & 1504-1002-26<br>варіант 1 | Електропривід BELIMO LF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2 | 6350,00   | 12700   |
| 7  | & 1601-1053-10              | Пульт дистанційного керування А25; ( маса=0,0015)<br>ПВ6-5                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 1 | 4449,10   | 4449    |
| 8  | & 2308-4001-82              | Припливно-витяжна установка внутрішнього монтажу "Вентс ВУТ 3000 ПБЕ ЕС А21 DTV" в комплекті з автоматикою управління Lп=1370м3/ч, Р=300 Па; Lв=1070м3/ч, Р=300 Па (ПВ6-5); ( маса=0,281)                                                                                                                                                 | комплект | 1 | 224595,00 | 224595  |
| 9  | & 1504-1002-26<br>варіант 1 | Електропривід BELIMO LF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2 | 6350,00   | 12700   |
| 10 | & 1601-1053-10              | Пульт дистанційного керування А25; ( маса=0,0015)<br>П6-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 1 | 4449,10   | 4449    |
| 11 | & 2308-4001-132             | Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=8350м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-6); ( маса=0,733)<br>П6-7                                                                                               | комплект | 1 | 499500,00 | 499500  |
| 12 | & 2308-4001-133             | Припливна установка внутрішнього монтажу AV15 у складі: вентилятор припливний L=10400м3/ч, Р=500Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-7); ( маса=0,817)<br>П6-8                                                                                              | комплект | 1 | 552866,60 | 552867  |
| 13 | & 2308-4001-134             | Припливна установка внутрішнього монтажу AV04 пец. у складі: вентилятор припливний L=2750 м3/ч, Р=600 Па, вентилятор витяжний L=1617 м3/ч, Р=300 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П6-8); ( маса=0,576)<br>K1.1, K1.2 | комплект | 1 | 567400,00 | 567400  |
| 14 | & 2308-4005-65              | Компресорно-конденсаторний блок AVWT-212HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В ), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); ( маса=0,401)<br>K2, K3                                                                                                                                  | шт       | 2 | 607933,00 | 1215866 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5  | 6         | 7       |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|---------|
| 15 | & 2308-4005-66              | Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-250HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В ), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); ( маса=0,426)<br>K4 | шт | 2  | 670133,00 | 1340266 |
| 16 | & 2308-4005-67              | Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-272HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В ), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); ( маса=0,427)<br>K5 | шт | 1  | 688000,00 | 688000  |
| 17 | & 2308-4005-68              | Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-76HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В ), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-10.0AEC; ( маса=0,246)<br>У1                                     | шт | 1  | 332066,00 | 332066  |
| 18 | & 1601-1-22-15<br>варіант 2 | Пароувлажнитель ТЭНовый Condair RS 30 в компл.: парораспределительная трубка DV 81-600, паровой шланг DS-80, конденсатный шланг KS-10; ( маса=0,034)<br>K6, K23                                       | шт | 1  | 305000,00 | 305000  |
| 19 | & 2308-4001-10              | Спліт-система настінного типу AR09 TQHQAUR (N=0.45 кВт, U=220В ), Qx=2.7 кВт, Qt=2.8 кВт; ( маса=0,05)<br>K7-K20                                                                                      | шт | 2  | 17499,00  | 34998   |
| 20 | & 2308-4001-11              | Спліт-система настінного типу AR07 TQHQAUR (N=0.35 кВт, U=220В ), Qx=2.2 кВт, Qt=2.35 кВт; ( маса=0,045)<br>K21, K22                                                                                  | шт | 14 | 15899,00  | 222586  |
| 21 | & 2308-4001-12              | Спліт-система консольного типу MH035 FJEA (N=1.0 кВт, U=220В ), Qx=3.5 кВт, Qt=3.8 кВт; ( маса=0,04)<br>K21-K26                                                                                       | шт | 2  | 22667,00  | 45334   |
| 22 | & 2308-4001-13              | Спліт-система консольного типу AJ050MCJ2EH/EU (N=1.4 кВт, U=220В ), Qx=5.0 кВт, Qt=5.7 кВт; ( маса=0,055)<br>B1-B5, B8, B14, B15, B18, B20, B21, B28, B29, B36                                        | шт | 3  | 38300,00  | 114900  |
| 23 | & 1601-2300-5<br>варіант 2  | Регулятор швидкості П2-1-300; ( маса=0,0001)<br>B11, B22                                                                                                                                              | шт | 14 | 784,20    | 10979   |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                             | 4  | 5  | 6       | 7              |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------|
| 24 | & 1601-2300-5<br>варіант 2      | Регулятор швидкості П2-1-300; ( маса=0,0001)<br>B37<br>-----                                                  | ШТ | 2  | 784,20  | 1568           |
| 25 | & 1601-2300-5<br>варіант 1      | Регулятор швидкості Р-1/010; ( маса=0,0001)                                                                   | ШТ | 1  | 1146,00 | 1146           |
| 26 | & 1504-1002-<br>26              | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                    | ШТ | 1  | 5050,00 | 5050           |
| 27 | & 1502-4006-1                   | Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B6, B7, B9, B13, B16, B23, B38, B24-B26, B31-B33<br>----- | ШТ | 1  | 4550,00 | 4550           |
| 28 | & 1601-2300-5<br>варіант 1      | Регулятор швидкості Р-1/010; ( маса=0,0001)                                                                   | ШТ | 13 | 1146,00 | 14898          |
| 29 | & 1504-1002-<br>26              | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                    | ШТ | 13 | 5050,00 | 65650          |
| 30 | & 1502-4006-1                   | Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B10, B19, B27, B35<br>-----                               | ШТ | 13 | 4550,00 | 59150          |
| 31 | & 1601-2300-5<br>варіант 1      | Регулятор швидкості Р-1/010; ( маса=0,0001)                                                                   | ШТ | 4  | 1146,00 | 4584           |
| 32 | & 1504-1002-<br>26              | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                    | ШТ | 4  | 5050,00 | 20200          |
| 33 | & 1502-4006-1                   | Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B30<br>-----                                              | ШТ | 4  | 4550,00 | 18200          |
| 34 | & 1601-2300-5<br>варіант 1      | Регулятор швидкості Р-1/010; ( маса=0,0001)                                                                   | ШТ | 1  | 1146,00 | 1146           |
| 35 | & 1504-1002-<br>26<br>варіант 2 | Електропривід BELIMO NM230A-Тр; ( маса=0,0005)                                                                | ШТ | 4  | 4455,80 | 17823          |
| 36 | & 1502-4006-1                   | Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B39, B40, B41<br>-----                                    | ШТ | 1  | 4550,00 | 4550           |
| 37 | & 1502-4006-1                   | Шафа керування А-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)                                                              | ШТ | 3  | 4550,00 | 13650          |
| 38 | & 1504-1002-<br>26              | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                    | ШТ | 6  | 5050,00 | 30300          |
| 39 | & 1504-1002-<br>26<br>варіант 1 | Електропривід BELIMO LF230; ( маса=0,0005)                                                                    | ШТ | 1  | 6350,00 | 6350           |
|    |                                 | <b>Разом</b>                                                                                                  |    |    |         | <b>8150080</b> |

| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7              |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|----------------|
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати |   |   |   | 320053         |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                    |   |   |   | <b>8470133</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011/ЕТР2

на монтаж електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР2

Кошторисна вартість 8630,105 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 13,2275 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1595,822 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                         | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                                  |                                          |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин   | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                                  |                                          |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                                  |                                          |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1          | 2                                | 3                                        | 4                 | 5         | 6                         | 7                       | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|            |                                  | <b>Розділ 1. Щитове устаткування</b>     |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
|            |                                  | Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ1   |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1          | КБ21-23-1                        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв     | шафа              | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44 | 2633                    | 1305                | <u>824</u><br>244     | <u>10.3300</u><br>1,7521                | <u>10.33</u><br>1,75 |
|            |                                  | Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ-ОВ |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 2          | КБ21-23-1                        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв     | шафа              | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44 | 2633                    | 1305                | <u>824</u><br>244     | <u>10.3300</u><br>1,7521                | <u>10.33</u><br>1,75 |
|            |                                  | Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ВК    |                   |           |                           |                         |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 3          | КБ21-23-1                        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв     | шафа              | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44 | 2633                    | 1305                | <u>824</u><br>244     | <u>10.3300</u><br>1,7521                | <u>10.33</u><br>1,75 |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Шафа АВР з модулем обліку 6-ВРП-2                                                                                                                                 |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 4  | КМ8-573-5  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм<br>Щит робочого освітлення 6-ВРП-ЩО                                                    | шт    | 1    | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25    | 1121  | 404   | <u>245</u><br>72   | <u>3.2000</u><br>0,5180   | <u>3.2</u><br>0,52    |
| 5  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит аварійного освітлення 6-ВРП-ЩОА                      | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 6  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит робочого освітлення ЩО (11шт)                        | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 7  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                             | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 8  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит аварійного освітлення ЩОА (11шт)                                          | 100шт | 0,88 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 25626 | 21335 | <u>1124</u><br>997 | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>182.34</u><br>8,62 |
| 9  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                             | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 10 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит розподільний 6-ШР-ВК (10шт)                                               | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 11 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт) | шт    | 10   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 6654  | 4629  | <u>439</u><br>221  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>39.1</u><br>1,69   |
| 12 | КМ8-573-4  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                                        | шт    | 16   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 12736 | 6469  | <u>2402</u><br>656 | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>51.2</u><br>4,71   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                    | 4        | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)                                                                                              |          |      |                             |                           |       |       |                      |                           |                       |
| 13 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                                                           | шт       | 26   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 5510  | 5100  | <u>-</u><br>-        | <u>1.6000</u><br>-        | <u>41.6</u><br>-      |
|    |            | Щит розподільний ШР-ТХ (8шт)                                                                                                                         |          |      |                             |                           |       |       |                      |                           |                       |
| 14 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                | шт       | 8    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5323  | 3703  | <u>351</u><br>177    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>31.28</u><br>1,35  |
| 15 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                     | 100шт    | 0,64 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 18637 | 15516 | <u>817</u><br>725    | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>132.61</u><br>6,27 |
| 16 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                                    | 100шт    | 0,16 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 6346  | 5411  | <u>204</u><br>181    | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>45.7</u><br>1,57   |
| 17 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)<br>Автомат. вимикач у навісній шафі ШР-ТХ-Р (8шт) | 100шт    | 0,24 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 6989  | 5819  | <u>307</u><br>272    | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>49.73</u><br>2,35  |
| 18 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                | шт       | 8    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5323  | 3703  | <u>351</u><br>177    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>31.28</u><br>1,35  |
| 19 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А<br>Вимикач-роз'єднувач у навісній шафі QF-ТХ (8шт)                 | 100шт    | 0,08 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 3173  | 2705  | <u>102</u><br>91     | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>22.85</u><br>0,78  |
| 20 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                | шт       | 8    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5323  | 3703  | <u>351</u><br>177    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>31.28</u><br>1,35  |
| 21 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А<br>Стабілізатор напруги СН (8шт)                                   | 100шт    | 0,08 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 3173  | 2705  | <u>102</u><br>91     | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>22.85</u><br>0,78  |
| 22 | КМ8-15-10  | Монтаж остабілізатора напруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ                                                                                 | комплект | 8    | <u>3997.25</u><br>2353,92   | <u>1643.33</u><br>442,16  | 31978 | 18831 | <u>13147</u><br>3537 | <u>19.2000</u><br>3,6718  | <u>153.6</u><br>29,37 |
| 23 | КМ10-99-6  | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо                                                                                             | шт       | 1    | <u>2807.71</u><br>2033,14   | <u>383.80</u><br>109,07   | 2808  | 2033  | <u>384</u><br>109    | <u>14.4000</u><br>0,8896  | <u>14.4</u><br>0,89   |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 24 | КМ8-54-1                        | Трансформатор знижуючий                                                                                                                                                           |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | Монтаж трансформатора напруги однофазного напругою до 10 кВ                                                                                                                       | шт   | 3     | <u>334.43</u><br>196,16   | <u>88.00</u><br>30,85  | 1003          | 588    | <u>264</u><br>93     | <u>1.6000</u><br>0,2200  | <u>4.8</u><br>0,66      |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 178403        | 128347 | <u>24676</u><br>9336 |                          | <u>1073.82</u><br>75,88 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 178403        |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 25380         |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 137683        |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                        | 66711         |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                           |                        | 110,42        |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 20979         |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                        | <b>245114</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                        | <b>245114</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                  |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
| 25 | КБ21-2-7                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 80,35 | <u>5155.32</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 414230        | 357733 | <u>14142</u><br>4958 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>3294.35</u><br>35,35 |
| 26 | & С113-970-8                    | Труба гнучка армована діам. 16мм,                                                                                                                                                 | м    | 50    | <u>30.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1543          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & С113-970-9                    | Труба гнучка армована діам. 20мм,                                                                                                                                                 | м    | 2765  | <u>41.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 115771        | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С113-970-3                    | Труба гнучка армована діам. 25мм,                                                                                                                                                 | м    | 1655  | <u>54.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 90164         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & С1545-318-3<br>варіант 1      | Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022                                                                                                 | м    | 110   | <u>329.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 36263         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 30 | & С113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                                 | м    | 3455  | <u>11.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 40769         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С113-1437-18В                 | Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)                                                                                                                              | шт   | 5180  | <u>12.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 66563         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 32 | КБ6-11-7        | Установлення закладних деталей із металевих труб                                                                                                        | т     | 0,633 | <u>31683.73</u><br>30719,77 | <u>347.35</u><br>111,44   | 20056  | 19446  | <u>220</u><br>71      | <u>265.6500</u><br>0,7073 | <u>168.16</u><br>0,45  |
| 33 | С113-6          | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                          | м     | 150   | <u>245.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 36786  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 34 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м  | 27,15 | <u>1180.23</u><br>945,66    | <u>109.17</u><br>70,82    | 32043  | 25675  | <u>2964</u><br>1923   | <u>8.6000</u><br>0,5634   | <u>233.49</u><br>15,3  |
| 35 | КБ21-4-3        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м  | 78,82 | <u>1715.75</u><br>1341,51   | <u>200.00</u><br>127,94   | 135235 | 105738 | <u>15764</u><br>10084 | <u>12.2000</u><br>1,0147  | <u>961.6</u><br>79,98  |
| 36 | КБ21-4-4        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м  | 8,9   | <u>2348.35</u><br>1790,15   | <u>309.36</u><br>191,60   | 20900  | 15932  | <u>2753</u><br>1705   | <u>16.2800</u><br>1,5091  | <u>144.89</u><br>13,43 |
| 37 | КБ21-4-5        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м  | 3,05  | <u>2575.45</u><br>1855,03   | <u>446.81</u><br>253,92   | 7855   | 5658   | <u>1363</u><br>774    | <u>16.8700</u><br>1,9731  | <u>51.45</u><br>6,02   |
| 38 | КМ8-148-4       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг                                                                                | 100 м | 5,65  | <u>8195.39</u><br>4598,78   | <u>2618.10</u><br>917,92  | 46304  | 25983  | <u>14792</u><br>5186  | <u>38.4000</u><br>6,5450  | <u>216.96</u><br>36,98 |
| 39 | КМ8-148-5       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг                                                                                | 100 м | 0,1   | <u>11830.10</u><br>5940,10  | <u>4873.18</u><br>1708,56 | 1183   | 594    | <u>487</u><br>171     | <u>49.6000</u><br>12,1825 | <u>4.96</u><br>1,22    |
| 40 | КБ21-15-1       | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                                                             | 100м  | 13,58 | <u>353.16</u><br>261,08     | <u>22.00</u><br>7,71      | 4796   | 3545   | <u>299</u><br>105     | <u>2.1800</u><br>0,0550   | <u>29.6</u><br>0,75    |
| 41 | & 15092-1011-Б  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2                                                                    | м     | 1540  | <u>28.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 44090  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 42 | & 15092-1011-Б1 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2                                                                    | м     | 8840  | <u>45.77</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 404607 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 43 | & 15092-1011-Б2 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2                                                                    | м     | 150   | <u>76.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 11493  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4 | 5    | 6                   | 7             | 8       | 9      | 10                    | 11            | 12                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------|---------------|---------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 44 | & 15092-1011-Б3   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х4,0 мм2                                    | м | 65   | <u>111.79</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7266    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 45 | & 15092-1011-Б4   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2                                    | м | 275  | <u>162.42</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 44666   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 46 | & 15092-1011-Б13  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2                                   | м | 305  | <u>182.31</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 55605   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 47 | & 15092-1011-Б10  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х25,0 мм2                                   | м | 25   | <u>655.82</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 16396   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 48 | & 15092-1011-Б5   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2                                   | м | 495  | <u>905.44</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 448193  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 49 | & 15092-1011-Б103 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2                                   | м | 15   | <u>2470.89</u><br>- | <u>-</u><br>- | 37063   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 50 | & 15092-1011-Б104 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2                                  | м | 10   | <u>3094.72</u><br>- | <u>-</u><br>- | 30947   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 51 | & 15092-1011-Б160 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 1175 | <u>126.48</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 148614  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 52 | & 15092-1011-Б161 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 250  | <u>140.49</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 35123   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 53 | & 15092-1011-Б162 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 445  | <u>484.54</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 215620  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 54 | & 15092-1011-Б163 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 105  | <u>402.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 42219   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 55 | & 15092-1011-Б164 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м | 30   | <u>1794.47</u><br>- | <u>-</u><br>- | 53834   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                        |   |      |                     |               | 2666197 | 560304 | <u>52784</u><br>24977 |               | <u>5105.46</u><br>189,48 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |   |      |                     |               | 2666197 |        |                       |               |                          |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                           |   |      |                     |               |         |        |                       |               |                          |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |   |      |                     |               | 2053109 |        |                       |               |                          |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |   |      |                     |               | 585281  |        |                       |               |                          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                             | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                              |       |      |                             |                           | 298300<br>517,47<br>98317<br><b>2964497</b>                   |        |                       |                            |                         |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                             |                           |                                                               |        |                       |                            |                         |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           | <b>2964497</b>                                                |        |                       |                            |                         |
|    |                              | <b>Розділ 3. Світильники</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                           |                                                               |        |                       |                            |                         |
| 56 | КБ21-18-16                   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4                                                                                                                                                                               | 100шт | 9,39 | <u>50826.52</u><br>41902,94 | <u>8135.14</u><br>3718,58 | 477261                                                        | 393469 | <u>76389</u><br>34917 | <u>371.4800</u><br>27,6348 | <u>3488.2</u><br>259,49 |
| 57 | & 1507-1137-P52<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In                                                                                                                                                     | шт    | 575  | <u>2284.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1313789                                                       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 58 | & 1507-1137-P51<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In                                                                                                                                                    | шт    | 272  | <u>2880.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 783463                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 59 | & 1507-1137-P21<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 35Вт, 595x595мм, OWP ECO LED-595                                                                                                                                                                    | шт    | 92   | <u>3839.99</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 353279                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 60 | КБ21-18-1                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2                                                                                                                                                                                        | 100шт | 3,95 | <u>40620.94</u><br>25293,31 | <u>5968.09</u><br>2875,97 | 160453                                                        | 99909  | <u>23574</u><br>11360 | <u>211.2000</u><br>21,5724 | <u>834.24</u><br>85,21  |
| 61 | & 1507-1137-P19<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54                                                                                                                                                                                                         | шт    | 97   | <u>1668.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 161836                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 62 | & 1507-1137-P25<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 298  | <u>2836.01</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 845131                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                             |                           | 4095212                                                       | 493378 | <u>99963</u><br>46277 |                            | <u>4322.44</u><br>344,7 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |       |      |                             |                           | 4095212<br><br>3501871<br>539655<br>267701<br>452,72<br>86011 |        |                       |                            |                         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                        | 4     | 5    | 6              | 7 | 8              | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---|----------------|-------|----|----------------|---------------|
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |       |      |                |   | <b>4362913</b> |       |    |                |               |
|    |                  | -----                                                                                                                    |       |      |                |   |                |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                               |       |      |                |   | <b>4362913</b> |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Розділ 4. Електроустановочні вироби</b>                                                                               |       |      |                |   |                |       |    |                |               |
| 63 | КБ21-22-2        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                             | 100шт | 0,9  | <u>3708.89</u> | - | 3338           | 2705  | -  | <u>27.6800</u> | <u>24.91</u>  |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | 3005,77        | - |                |       | -  | -              | -             |
| 64 | & 290902-559-1P  | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC  | шт    | 90   | <u>390.82</u>  | - | 35174          | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
| 65 | КБ21-22-3        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                                              | 100шт | 2,7  | <u>3884.81</u> | - | 10489          | 8591  | -  | <u>29.3000</u> | <u>79.11</u>  |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | 3181,69        | - |                |       | -  | -              | -             |
| 66 | & 290902-559-3P  | Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC  | шт    | 270  | <u>412.78</u>  | - | 111451         | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
| 67 | & С1512-1-91     | Коробка відгалужувальна 53500 ДКС                                                                                        | шт    | 403  | <u>51.12</u>   | - | 20601          | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
| 68 | & С1512-6-10А    | Коробка монтажна в бетон                                                                                                 | шт    | 160  | <u>9.37</u>    | - | 1499           | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
| 69 | & С1545-90-41    | Коробка монтажна під г/к                                                                                                 | шт    | 200  | <u>16.14</u>   | - | 3228           | -     | -  | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
| 70 | КБ21-22-8        | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                                                 | 100шт | 6,11 | <u>3718.44</u> | - | 22720          | 18458 | -  | <u>27.8200</u> | <u>169.98</u> |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | 3020,97        | - |                |       | -  | -              | -             |
| 71 | & С113-2106-901  | Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками | шт    | 611  | <u>72.30</u>   | - | 44175          | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
| 72 | & С1512-6-10Б-2Г | Рамка для розеток подвійна                                                                                               | шт    | 196  | <u>42.73</u>   | - | 8375           | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
| 73 | & С1512-6-10Б-3Г | Рамка для розеток потрійна                                                                                               | шт    | 23   | <u>57.11</u>   | - | 1314           | -     | -  | -              | -             |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      | -              | - |                |       | -  | -              | -             |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                         |       |      |                |   | 262364         | 29754 | -  |                | <u>274</u>    |
|    |                  |                                                                                                                          |       |      |                |   |                |       | -  |                | -             |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |      |                |   | 262364         |       |    |                |               |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                            |       |      |                |   |                |       |    |                |               |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |      |                |   | 232610         |       |    |                |               |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |      |                |   | 29754          |       |    |                |               |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8                                       | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |       |                           |                         | 15267<br>26,58<br>5050<br><b>277631</b> |       |                      |                          |                        |
|    |                               | -----                                                                                                                                                                                   |      |       |                           |                         |                                         |       |                      |                          |                        |
|    |                               | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                              |      |       |                           |                         | <b>277631</b>                           |       |                      |                          |                        |
|    |                               | <b>Розділ 5. Кабельні лотки</b>                                                                                                                                                         |      |       |                           |                         |                                         |       |                      |                          |                        |
| 74 | КБ21-14-1                     | Прокладання лотків<br><br>Кабельні лотки "S5 Combitech"                                                                                                                                 | 100м | 13,58 | <u>7082.43</u><br>5653,87 | <u>984.67</u><br>292,47 | 96179                                   | 76780 | <u>13372</u><br>3972 | <u>47.2100</u><br>2,0963 | <u>641.11</u><br>28,47 |
| 75 | & 2405-1015-B8                | Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                          | шт   | 36    | <u>1554.65</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 55967                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 76 | & 2405-1015-B21<br>варіант 2  | Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                     | шт   | 18    | <u>239.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 4317                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 77 | & 2405-1015-1B14              | Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254                                                                                                                               | шт   | 10    | <u>540.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 5404                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 78 | & 2405-1015-2B14              | Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264                                                                                                                               | шт   | 150   | <u>599.19</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 89879                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 79 | & 2405-1015-3B14<br>варіант 1 | Лоток перфорований 300x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35255                                                                                                                               | шт   | 6     | <u>705.63</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 4234                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 80 | & 2405-1015-3B14              | Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265                                                                                                                               | шт   | 216   | <u>915.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 197802                                  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 81 | & 2405-1015-B21<br>варіант 1  | Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                     | шт   | 216   | <u>186.65</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 40316                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 82 | & 2405-1015-B12<br>варіант 1  | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124                                                                                                       | шт   | 2     | <u>387.33</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 775                                     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 83 | & 2405-1015-B12               | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400x80 оцинкований "ДКС Україна"<br>Кабельні лотки "L5 Combitech"                                                                            | шт   | 2     | <u>825.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1650                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 84 | & 2405-1015-B8<br>варіант 1   | Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050                                                                                                                                   | шт   | 40    | <u>1524.36</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 60974                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |



| 1  | 2                | 3                                                      | 4  | 5   | 6             | 7 | 8              | 9       | 10                     | 11 | 12                        |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|----------------|---------|------------------------|----|---------------------------|
|    |                  | Система "B5 Combitech"                                 |    |     |               |   |                |         |                        |    |                           |
| 85 | & 2405-1016-B130 | Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"                     | шт | 470 | <u>100.83</u> | - | 47390          | -       | -                      | -  | -                         |
| 86 | & 2405-1016-B131 | Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"                     | шт | 660 | <u>120.77</u> | - | 79708          | -       | -                      | -  | -                         |
| 87 | & 2405-1016-B132 | Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"                     | шт | 108 | <u>152.24</u> | - | 16442          | -       | -                      | -  | -                         |
| 88 | & C111-1381-1    | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=1000 мм      | шт | 420 | <u>82.78</u>  | - | 34768          | -       | -                      | -  | -                         |
| 89 | & C111-1381-3    | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=2000 мм      | шт | 30  | <u>165.40</u> | - | 4962           | -       | -                      | -  | -                         |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 5                       |    |     |               |   | 740767         | 76780   | <u>13372</u><br>3972   |    | <u>641,11</u><br>28,47    |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |               |   | 740767         |         |                        |    |                           |
|    |                  | в тому числі:                                          |    |     |               |   |                |         |                        |    |                           |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |               |   | 650615         |         |                        |    |                           |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |               |   | 80752          |         |                        |    |                           |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |               |   | 39183          |         |                        |    |                           |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |               |   | 64,95          |         |                        |    |                           |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |               |   | 12340          |         |                        |    |                           |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |               |   | <b>779950</b>  |         |                        |    |                           |
|    |                  | -----                                                  |    |     |               |   |                |         |                        |    |                           |
|    |                  | <b>Всього по розділу 5</b>                             |    |     |               |   | <b>779950</b>  |         |                        |    |                           |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |     |               |   | 7942943        | 1288563 | <u>190795</u><br>84562 |    | <u>11416.83</u><br>638,53 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |               |   | 7942943        |         |                        |    |                           |
|    |                  | в тому числі:                                          |    |     |               |   |                |         |                        |    |                           |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |               |   | 6463585        |         |                        |    |                           |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |               |   | 1373125        |         |                        |    |                           |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |               |   | 687162         |         |                        |    |                           |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |               |   | 1172,14        |         |                        |    |                           |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |               |   | 222697         |         |                        |    |                           |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |               |   | <b>8630105</b> |         |                        |    |                           |
|    |                  | -----                                                  |    |     |               |   |                |         |                        |    |                           |
|    |                  | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |     |               |   | <b>8630105</b> |         |                        |    |                           |
|    |                  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |    |     |               |   | <b>13227,5</b> |         |                        |    |                           |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1595822 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-012/ЕТР2

придбання обладнання електричних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації ) № ЕТР2 відомості тощо

Кошторисна вартість 1911,461 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1517-2071-7-P6              | Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ1<br>-----<br>Шафа ввідно-розподільчий пристрій 6-ВРП-ТХ1; ( маса=0,1)<br>Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ТХ-ОВ<br>----- | шт             | 1         | 89141,00               | 89141                   |
| 2      | & 1517-2071-7-P7              | Шафа ввідно-розподільчий пристрій 6-ВРП-ТХ-ОВ; ( маса=0,1)<br>Ввідно-розподільний пристрій 6-ВРП-ВК<br>-----                                                     | шт             | 1         | 107115,00              | 107115                  |
| 3      | & 1517-2071-7-P8              | Шафа ввідно-розподільчий пристрій 6-ВРП-ВК; ( маса=0,1)<br>Шафа АВР з модулем обліку 6-ВРП-2<br>-----                                                            | шт             | 1         | 51320,00               | 51320                   |
| 4      | & 1517-2071-7-P9              | Шафа АВР з модулем обліку 6-ВРП-2; ( маса=0,05)<br>Щит робочого освітлення 6-ВРП-ЩО<br>-----                                                                     | шт             | 1         | 56663,00               | 56663                   |
| 5      | & 1517-1090-P42               | Щит робочого освітлення 6-ВРП-ЩО; ( маса=0,005)<br>Щит аварійного освітлення 6-ВРП-ЩОА<br>-----                                                                  | шт             | 1         | 20469,00               | 20469                   |
| 6      | & 1517-1090-P43               | Щит аварійного освітлення 6-ВРП-ЩОА; ( маса=0,005)<br>Щит робочого освітлення 2ЩО-0...2ЩО-10 (11шт)                                                              | шт             | 1         | 9523,00                | 9523                    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 7  | & 1517-1090-Р30               | -----<br>Шафа навісна на 1х12 мод. ЩРН-П-12; ( маса=0,0002)                                                                                          | шт | 11 | 316,70  | 3484  |
| 8  | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 9  | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит аварійного освітлення ЩОА (11шт)                | шт | 77 | 235,80  | 18157 |
| 10 | & 1517-1090-Р32               | -----<br>Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                           | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 11 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 12 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 6-ШР-ВК (10шт)                     | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 13 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | -----<br>Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)<br>Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)  | шт | 10 | 570,00  | 5700  |
| 14 | & 1503-8800-1                 | -----<br>Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)  | шт | 6  | 8793,00 | 52758 |
| 15 | & 1503-8800-2                 | -----<br>Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт) | шт | 10 | 8754,00 | 87540 |
| 16 | & 1504-1060-483<br>варіант 1  | -----<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") ХАЛЕ2151; ( маса=0,00014)<br>Щит розподільний ШР-ТХ (8шт)                                  | шт | 26 | 161,53  | 4200  |



| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7              |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|----------------|
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати |   |   |   | 72225          |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                    |   |   |   | <b>1911461</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-013/СПС-СО3.С3**  
**на автоматичне газове пожежогасіння**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС-СО3.С3

Кошторисна вартість 3276,855 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,10692 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 598,619 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч..           | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                   |                            |                                                                                                          |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|                   |                            |                                                                                                          |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|                   |                            |                                                                                                          |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1                 | 2                          | 3                                                                                                        | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|                   |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                              |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1                 | КМ10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                           | шт             | 2         | <u>7177,71</u><br>7030,91 | <u>1,73</u><br>0,28           | 14355                   | 14062            | <u>3</u><br>1                 | <u>60.8000</u><br>0,0026           | <u>121.6</u><br>0,01 |
| 2                 | КМ8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2                                | шт             | 7         | <u>254.53</u><br>196,16   | <u>55.00</u><br>19,28         | 1782                    | 1373             | <u>385</u><br>135             | <u>1.6000</u><br>0,1375            | <u>11.2</u><br>0,96  |
| 3                 | КМ10-668-3                 | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                     | шт             | 6         | <u>371.80</u><br>347,49   | <u>2.00</u><br>0,33           | 2231                    | 2085             | <u>12</u><br>2                | <u>3.2000</u><br>0,0030            | <u>19.2</u><br>0,02  |
| 4                 | КМ10-669-1                 | Прилад сигналізуючий ємкісний                                                                            | шт             | 42        | <u>2515.25</u><br>2035,26 | <u>1.40</u><br>0,23           | 105641                  | 85481            | <u>59</u><br>10               | <u>17.6000</u><br>0,0021           | <u>739.2</u><br>0,09 |
| 5 & 1503-11052-98 |                            | Вогнегасна речовина FK-5-1-12                                                                            | кг             | 848,4     | <u>1530.36</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 1298357                 | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 6                 | КМ10-668-2                 | Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоіотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 16        | <u>374.73</u><br>347,49   | <u>1.73</u><br>0,28           | 5996                    | 5560             | <u>28</u><br>4                | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>51.2</u><br>0,04  |

| 1                 | 2           | 3                                                      | 4  | 5     | 6              | 7           | 8              | 9      | 10         | 11             | 12          |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----|-------|----------------|-------------|----------------|--------|------------|----------------|-------------|
| 7                 | КМ10-667-8  | Прилад ОПС на 4 промені                                | шт | 2     | <u>1443.47</u> | <u>1.40</u> | 2887           | 2780   | <u>3</u>   | <u>12.8000</u> | <u>25.6</u> |
|                   |             |                                                        |    |       | 1389.95        | 0,23        |                |        | -          | 0,0021         | -           |
| 8 & 1516-1004-20  | Діод КД521А |                                                        | шт | 10    | <u>2.60</u>    | <u>-</u>    | 26             | -      | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|                   |             |                                                        |    |       | -              | -           |                |        | -          | -              | -           |
|                   |             | Разом прямі витрати по розділу 1                       |    |       |                |             | 1431275        | 111341 | <u>490</u> |                | <u>968</u>  |
|                   |             |                                                        |    |       |                |             |                |        | 152        |                | 1,12        |
|                   |             | Разом устаткування, грн.                               |    |       |                |             | 26             |        |            |                |             |
|                   |             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |    |       |                |             | 1              |        |            |                |             |
|                   |             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |    |       |                |             | <b>27</b>      |        |            |                |             |
|                   |             | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |       |                |             | 1431249        |        |            |                |             |
|                   |             | в тому числі:                                          |    |       |                |             |                |        |            |                |             |
|                   |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |       |                |             | 1319418        |        |            |                |             |
|                   |             | всього заробітна плата, грн.                           |    |       |                |             | 111493         |        |            |                |             |
|                   |             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |       |                |             | 50050          |        |            |                |             |
|                   |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |       |                |             | 76,78          |        |            |                |             |
|                   |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |       |                |             | 14586          |        |            |                |             |
|                   |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |       |                |             | <b>1481299</b> |        |            |                |             |
|                   |             | -----                                                  |    |       |                |             |                |        |            |                |             |
|                   |             | <b>Всього по розділу 1</b>                             |    |       |                |             | <b>1481326</b> |        |            |                |             |
| 9 & 1503-11052-98 |             | <b>Розділ 2. Підмінний фонд</b>                        |    |       |                |             |                |        |            |                |             |
|                   |             | Вогнегасна речовина FK-5-1-12                          | кг | 525,2 | <u>1530.36</u> | <u>-</u>    | 803745         | -      | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|                   |             |                                                        |    |       | -              | -           |                |        | -          | -              | -           |
|                   |             | Разом прямі витрати по розділу 2                       |    |       |                |             | 803745         | -      | <u>-</u>   |                | <u>-</u>    |
|                   |             |                                                        |    |       |                |             |                |        | -          |                | -           |
|                   |             | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |       |                |             | 803745         |        |            |                |             |
|                   |             | в тому числі:                                          |    |       |                |             |                |        |            |                |             |
|                   |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |       |                |             | 803745         |        |            |                |             |
|                   |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |       |                |             | <b>803745</b>  |        |            |                |             |
|                   |             | -----                                                  |    |       |                |             |                |        |            |                |             |
|                   |             | <b>Всього по розділу 2</b>                             |    |       |                |             | <b>803745</b>  |        |            |                |             |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                        | 7                      | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|    |                 | <b>Розділ 3. Кабелі і провoda</b>                                                                                                                                        |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
| 10 | КБ21-4-1        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м  | 75,2   | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77  | 71590         | 61273 | <u>5939</u><br>3893 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>557.23</u><br>31,06 |
| 11 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>   | 100м  | 0,1    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82 | 118           | 95    | <u>11</u><br>7      | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>0.86</u><br>0,06    |
| 12 | & C1545-1183-3  | Провід ПСВВ 2х0,4                                                                                                                                                        | м     | 1020   | <u>3.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3264          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 13 | & C154-100-31   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2х2х0,8                                                                                                                          | 1000м | 6,12   | <u>24182.90</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 147999        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 14 | & C154-100-30   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8                                                                                                                          | 1000м | 0,51   | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 6257          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 15 | & 15098-99962-5 | Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8                                                                                                                                              | м     | 20,4   | <u>10.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 210           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 16 | & C153-42-310   | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXH FE180/E30" 3х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                    | 1000м | 0,0102 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 461           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                         |       |        |                          |                        | 229899        | 61368 | <u>5950</u><br>3900 |                         | <u>558.09</u><br>31,12 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                            |       |        |                          |                        | 229899        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                            |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                         |       |        |                          |                        | 162581        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                             |       |        |                          |                        | 65268         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                          |       |        |                          |                        | 33129         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                   |       |        |                          |                        | 57,15         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                      |       |        |                          |                        | 10859         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                    |       |        |                          |                        | <b>263028</b> |       |                     |                         |                        |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                    |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                               |       |        |                          |                        | <b>263028</b> |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Розділ 4. Матеріали</b>                                                                                                                                               |       |        |                          |                        |               |       |                     |                         |                        |
| 17 | КМ10-668-4      | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей                                                                                    | шт    | 3      | <u>192.60</u><br>173,74  | <u>-</u><br>-          | 578           | 521   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>4.8</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 18 | & 1504-15414-1              | Датчик магнітоконтантний СОМК 1-8                                                                                                                                                 | шт   | 3     | <u>129.56</u><br>-        | -                      | 389           | -      | -                    | -                        | -                       |
| 19 | & С1512-1-1-ІА<br>варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30                                                                                                                                       | шт   | 6     | <u>397.90</u><br>-        | -                      | 2387          | -      | -                    | -                        | -                       |
| 20 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 75    | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 350254        | 333914 | <u>13201</u><br>4628 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>3075</u><br>33       |
| 21 | & С113-953-А-6              | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м    | 7650  | <u>11.81</u><br>-         | -                      | 90347         | -      | -                    | -                        | -                       |
| 22 | & С111-136-11<br>варіант 2  | Тримач кабельний UDF6                                                                                                                                                             | шт.  | 15000 | <u>4.18</u><br>-          | -                      | 62700         | -      | -                    | -                        | -                       |
| 23 | & С111-136-11<br>варіант 1  | Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ                                                                                                                                                           | шт.  | 15000 | <u>3.23</u><br>-          | -                      | 48450         | -      | -                    | -                        | -                       |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 555105        | 334435 | <u>13201</u><br>4628 |                          | <u>3079.8</u><br>33     |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 555105        |        |                      |                          |                         |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 207469        |        |                      |                          |                         |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 339063        |        |                      |                          |                         |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                        | 173651        |        |                      |                          |                         |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                           |                        | 301,86        |        |                      |                          |                         |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 57350         |        |                      |                          |                         |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                        | <b>728756</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                        | <b>728756</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 3020024       | 507144 | <u>19641</u><br>8680 |                          | <u>4605.89</u><br>65,24 |
|    |                             | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                          |      |       |                           |                        | 26            |        |                      |                          |                         |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 1             |        |                      |                          |                         |
|    |                             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | <b>27</b>     |        |                      |                          |                         |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 3019998       |        |                      |                          |                         |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 2493213       |        |                      |                          |                         |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 515824        |        |                      |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 256830<br>435,79<br>82795<br><b>3276828</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>3276855</b>                              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>5106,92</b><br><b>598619</b>             |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-014/СПС-СОЗ.СЗ

автоматичне газове пожежогасіння

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № СПС-СОЗ.СЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 538,862 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                      | Документ, що обґрунтовує ціну         | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                     | 3                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання</b> |                                       |                                                                                                                        |                |           |                        |                         |
| 1                           | & 2402-4058-10<br>варіант 2           | Прилад приймально-контрольний пожежний в комплекті з 4-ма акумуляторами 12В; 7,0 Ач, ППКП «Гамма-108САТ»; ( маса=0,01) | шт             | 2         | 20833,00               | 41666                   |
| 2                           | & 1715-10063-1<br>варіант 2           | Блок дистанційного керування БДУ "Гамма-САТ"; ( маса=0,0003)                                                           | шт             | 7         | 2029,10                | 14204                   |
| 3                           | & 1602-30076-52<br>варіант 1          | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ"; ( маса=0,00022)                                                           | шт             | 3         | 725,00                 | 2175                    |
| 4                           | & 1602-30076-51<br>варіант 1          | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ"; ( маса=0,00022)                                                               | шт             | 3         | 725,00                 | 2175                    |
| 5                           | & 2402-4061-55<br>варіант 1           | Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; ( маса=0,01)                                             | шт             | 42        | 6667,00                | 280014                  |
| 6                           | & 301-163-1-68                        | Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; ( маса=0,00015)                                        | шт             | 16        | 191,10                 | 3058                    |
| 7                           | & 1700-30018<br>варіант 1<br>1 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)                                                      | шт             | 2         | 440,00                 | 880                     |
| 8                           | & 1601-2211-10                        | Резистор 2,2 кОм±5%; ( маса=0,000005)                                                                                  | шт             | 100       | 1,20                   | 120                     |
| 9                           | & 1601-2211-10<br>варіант 1           | Резистор 3,9 кОм±5%; ( маса=0,000005)                                                                                  | шт             | 30        | 1,50                   | 45                      |

| 1  | 2                                     | 3                                                                               | 4  | 5  | 6       | 7             |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
|    |                                       | Разом по розділу 1                                                              |    |    |         | 344337        |
|    |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                   |    |    |         | 13522         |
|    |                                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                      |    |    |         | <b>357859</b> |
|    |                                       | <b>Розділ 2. Підмінний фонд</b>                                                 |    |    |         |               |
| 10 | & 2402-4061-55<br>варіант 1           | Модуль газового пожежогасіння МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)Н; ( маса=0,01)      | шт | 26 | 6667,00 | 173342        |
| 11 | & 301-163-1-68                        | Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3; ( маса=0,00015) | шт | 2  | 191,10  | 382           |
| 12 | & 1700-30018<br>варіант 1<br>1 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)               | шт | 1  | 440,00  | 440           |
|    |                                       | Разом по розділу 2                                                              |    |    |         | 174164        |
|    |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                   |    |    |         | 6839          |
|    |                                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                                      |    |    |         | <b>181003</b> |
|    |                                       | <b>Разом</b>                                                                    |    |    |         | <b>518501</b> |
|    |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                   |    |    |         | 20361         |
|    |                                       | <b>Всього по кошторису</b>                                                      |    |    |         | <b>538862</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-015/СПДЗ**  
**на система протидимного захисту**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 722,076 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,04369 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 128,483 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)                                 | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                                                            | <b>Розділ 1. Аварійна протидимна вентиляція</b>                                                                                                                                                                                            |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КМ7-169-3<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9 | Монтаж вентилятора радіального загального призначення з електродвигуном на одній вісі, маса до 0,35 т                                                                                                                                      | шт             | 1         | <u>2191,28</u><br>1621,76 | <u>386,32</u><br>113,52       | 2191                    | 1622             | <u>386</u><br>114             | <u>13.8600</u><br>0,8176           | <u>13.86</u><br>0,82 |
| 2       | & 2308-1001-212<br>варіант 1                               | Вентилятор даховий радіальний димовидалення KROV; типорозмір 071; режим роботи DUF400; загальнопромислового виконання; номінальною потужністю Nном=7,5кВт, U380В; числом полюсів 4; кліматичне виконання Y1 KROV61-071-DUF400-N-00750/4-Y1 | шт             | 1         | <u>54096.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 54096                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5  | 6                         | 7                      | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 3  | КМ8-481-21<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=1,15 | Підготовлення до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,25 т | шт | 1  | <u>835.56</u><br>464,97   | <u>19.95</u><br>5,05   | 836   | 465   | <u>20</u><br>5    | <u>3.6800</u><br>0,0367  | <u>3.68</u><br>0,04  |
| 4  | КБ20-23-5                                                                 | Установлення стаканів                                                                                                                                                                                                                        | шт | 1  | <u>2022.27</u><br>1864,49 | <u>109.20</u><br>42,40 | 2022  | 1864  | <u>109</u><br>42  | <u>17.1700</u><br>0,3458 | <u>17.17</u><br>0,35 |
| 5  | & 2405-<br>1854-901<br>варіант 2                                          | Стакан монтажний димовидалення;<br>загальнопромислового виконання STAM<br>402-71-N                                                                                                                                                           | шт | 1  | <u>6162.32</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 6162  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 6  | КМ7-170-3<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=0,95  | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,2 т                                                                                                                                                                                                   | шт | 1  | <u>2653.65</u><br>2070,65 | <u>375.79</u><br>83,58 | 2654  | 2071  | <u>376</u><br>84  | <u>17.2900</u><br>0,6253 | <u>17.29</u><br>0,63 |
| 7  | & 2308-<br>1001-230                                                       | Агрегат даховий осьовий VKOP настановна<br>потужність N=11 кВт, число полюсів 2,<br>кліматичне виконання Y1 "VKOP 0-063-N-<br>01100/2-Y1"                                                                                                    | шт | 1  | <u>17788.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 17788 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 8  | КМ8-481-20<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=1,1  | Підготовлення до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,15 т | шт | 1  | <u>576.61</u><br>222,38   | <u>18.83</u><br>4,77   | 577   | 222   | <u>19</u><br>5    | <u>1.7600</u><br>0,0347  | <u>1.76</u><br>0,03  |
| 9  | КБ20-23-5                                                                 | Установлення стаканів                                                                                                                                                                                                                        | шт | 1  | <u>2022.27</u><br>1864,49 | <u>109.20</u><br>42,40 | 2022  | 1864  | <u>109</u><br>42  | <u>17.1700</u><br>0,3458 | <u>17.17</u><br>0,35 |
| 10 | & 2405-<br>1854-901<br>варіант 1                                          | Стакан монтажний димовидалення<br>теплоізолюваний з вбудованим клапаном<br>на витяг ; загальнопромислового виконання<br>STAM 203-88 -N                                                                                                       | шт | 1  | <u>13324.76</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 13325 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & С130-231-<br>68<br>варіант 3                                            | Перехідник OZA-PEK-063-ZC                                                                                                                                                                                                                    | шт | 1  | <u>2100.02</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2100  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12 | КМ30-308-1                                                                | Монтаж клапана протидимного                                                                                                                                                                                                                  | шт | 19 | <u>2984.68</u><br>2885,27 | <u>44.00</u><br>15,43  | 56709 | 54820 | <u>836</u><br>293 | <u>23.8000</u><br>0,1100 | <u>452.2</u><br>2,09 |
| 13 | & 1704-<br>50564-305                                                      | Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU-<br>750x650-1*f-MB-in-RES-MRZ стінового типу,<br>з електроприводом, N=8 Вт.                                                                                                                            | шт | 6  | <u>10977.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 65862 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                              | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8             | 9      | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | & 1704-50564-307            | Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU-1100x300-2*f-MB-out-0-0 каналного типу, з електроприводом, N=8 Вт.       | шт    | 3      | <u>12887.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 38661         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 15 | & 1704-50564-306            | Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU-800x400-1*f-MB-in-RES-MRZ стінового типу, з електроприводом, N=8 Вт.     | шт    | 10     | <u>11132.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 111320        | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 16 | KB20-4-11                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм           | 100м2 | 0,218  | <u>23156.59</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52 | 5048          | 3791   | <u>89</u><br>33    | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>34.02</u><br>0,27  |
| 17 | C130-1136<br>варіант 4      | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 750x450Н  | м2    | 21,8   | <u>690.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15058         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | KB20-4-12                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм           | 100м2 | 1,846  | <u>19527.09</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 36047         | 25947  | <u>765</u><br>289  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>232.85</u><br>2,36 |
| 19 | C130-1136<br>варіант 5      | Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 1100x300Н | м2    | 184,6  | <u>690.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 127512        | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 20 | KB20-11-2                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                         | ґрати | 3      | <u>365.62</u><br>269,46     | <u>48.74</u><br>15,75   | 1097          | 808    | <u>146</u><br>47   | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>7.08</u><br>0,39   |
| 21 | & C1001-2-5029<br>варіант 1 | Решітка внутрішня EMT-U 600x600                                                                                | шт    | 3      | <u>1101.77</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3305          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 22 | KB26-27-1                   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                          | 10 м2 | 23     | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 17740         | 17740  | <u>-</u><br>-      | <u>6.6700</u><br>-        | <u>153.41</u><br>-    |
| 23 | & C114-96-У-15<br>варіант 1 | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                                                                        | м2    | 235,06 | <u>291.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 68414         | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 24 | C1630-83                    | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                                     | кг    | 150    | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7061          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                               |       |        |                             |                         | 657607        | 111214 | <u>2855</u><br>954 |                           | <u>950.49</u><br>7,33 |
|    |                             | Разом устаткування, грн.                                                                                       |       |        |                             |                         | 287727        |        |                    |                           |                       |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                            |       |        |                             |                         | 11300         |        |                    |                           |                       |
|    |                             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                               |       |        |                             |                         | <b>299027</b> |        |                    |                           |                       |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                  |       |        |                             |                         | 369880        |        |                    |                           |                       |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                  |       |        |                             |                         |               |        |                    |                           |                       |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                               |       |        |                             |                         | 255811        |        |                    |                           |                       |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                   |       |        |                             |                         | 112168        |        |                    |                           |                       |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                        | 9      | 10          | 11 | 12             |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------|--------|-------------|----|----------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 53170<br>85,87<br>16315<br><b>423050</b> |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>722076</b>                            |        |             |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                        |   |   |   |   | 657607                                   | 111214 | 2855<br>954 |    | 950,49<br>7,33 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                |   |   |   |   | 287727                                   |        |             |    |                |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                     |   |   |   |   | 11300                                    |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>299027</b>                            |        |             |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |   |   |   |   | 369880                                   |        |             |    |                |
|   |   | в тому числі:                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                          |        |             |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                        |   |   |   |   | 255811                                   |        |             |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 112168                                   |        |             |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                         |   |   |   |   | 53170                                    |        |             |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |   |   |   |   | 85,87                                    |        |             |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                     |   |   |   |   | 16315                                    |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>423050</b>                            |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>722076</b>                            |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>1043,69</b>                           |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                 |   |   |   |   | <b>128483</b>                            |        |             |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-016/СПС-СО3.С4

на протипожежна автоматика

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС-СО3.С4

Кошторисна вартість 346,419 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,63646 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 190,378 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч..                     | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1                           | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
| <b>Розділ 1. Обладнання</b> |                            |                                                                                                  |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1                           | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                                | шт             | 1         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 2523                    | 2432             | 1                             | <u>22.4000</u>                     | <u>22.4</u>  |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -            |
| 2                           | КМ10-667-12                | Пристрій проміжний на 5 променів                                                                 | шт             | 13        | <u>1456.33</u>         | <u>1.40</u>                   | 18932                   | 18069            | 18                            | <u>12.8000</u>                     | <u>166.4</u> |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | 1389,95                | 0,23                          |                         |                  | 3                             | 0,0021                             | 0,03         |
| 3                           | КМ10-667-8                 | Прилад ОПС на 4 промені                                                                          | шт             | 30        | <u>1443.47</u>         | <u>1.40</u>                   | 43304                   | 41699            | 42                            | <u>12.8000</u>                     | <u>384</u>   |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | 1389,95                | 0,23                          |                         |                  | 7                             | 0,0021                             | 0,06         |
| 4                           | КМ10-309-3                 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                       | шт             | 54        | <u>196.98</u>          | -                             | 10637                   | 10593            | -                             | <u>1.6000</u>                      | <u>86.4</u>  |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | 196,16                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 5                           | КМ10-668-1                 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт             | 30        | <u>202.86</u>          | <u>6.72</u>                   | 6086                    | 5212             | 202                           | <u>1.6000</u>                      | <u>48</u>    |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | 173,74                 | 1,10                          |                         |                  | 33                            | 0,0101                             | 0,3          |
| 6 & 1504-15414-3            |                            | Датчик магнітоконтактний СОМК 1-3м                                                               | шт             | 30        | <u>90.00</u>           | -                             | 2700                    | -                | -                             | -                                  | -            |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 7                           | КМ10-901-5                 | Шафа настінна, розмір до 640x840 мм                                                              | шт             | 2         | <u>439.71</u>          | <u>10.29</u>                  | 879                     | 740              | 21                            | <u>3.2000</u>                      | <u>6.4</u>   |
|                             |                            |                                                                                                  |                |           | 370,05                 | 4,53                          |                         |                  | 9                             | 0,0378                             | 0,08         |

| 1                                  | 2          | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5  | 6                        | 7                      | 8             | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 8 &                                | 9021-5-771 | Шафа управління асинхронним двигуном Р=4 кВт; 380В [Я5111-3074]                                                                                                     | комплект | 1  | <u>4837.24</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 4837          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 9 &                                | 9021-5-772 | Шафа управління асинхронним двигуном Р=7,5 кВт; 380В [Я5111-3274]                                                                                                   | комплект | 1  | <u>4923.94</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 4924          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|                                    |            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                    |          |    |                          |                        | 94822         | 78745 | <u>284</u><br>52   |                         | <u>713.6</u><br>0,47 |
|                                    |            | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                            |          |    |                          |                        | 2700          |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                 |          |    |                          |                        | 106           |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                    |          |    |                          |                        | <b>2806</b>   |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |          |    |                          |                        | 92122         |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | в тому числі:                                                                                                                                                       |          |    |                          |                        |               |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |          |    |                          |                        | 13093         |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |          |    |                          |                        | 78797         |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |          |    |                          |                        | 36019         |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |          |    |                          |                        | 56,3          |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |          |    |                          |                        | 10696         |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |          |    |                          |                        | <b>128141</b> |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | -----                                                                                                                                                               |          |    |                          |                        |               |       |                    |                         |                      |
|                                    |            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                          |          |    |                          |                        | <b>130947</b> |       |                    |                         |                      |
| <b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b> |            |                                                                                                                                                                     |          |    |                          |                        |               |       |                    |                         |                      |
| 10                                 | КБ21-4-1   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м     | 15 | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77  | 14280         | 12222 | <u>1185</u><br>777 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>111.15</u><br>6,2 |
| 11                                 | КБ21-4-6   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м     | 5  | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77  | 2854          | 1864  | <u>395</u><br>259  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>16.95</u><br>2,07 |
| 12                                 | КБ21-4-2   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2              | 100м     | 2  | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82 | 2360          | 1891  | <u>218</u><br>142  | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>17.2</u><br>1,13  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                       | 8            | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 13 | КБ21-4-3       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>               | 100м  | 1    | <u>1715.75</u><br>1341,51 | <u>200.00</u><br>127,94 | 1716         | 1342  | <u>200</u><br>128   | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>12.2</u><br>1,01   |
| 14 | & С154-100-30  | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                   | 1000м | 1,53 | <u>12269.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 18772        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | & С1545-64-32  | Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 2x1                                                                                                                                                | м     | 510  | <u>24.28</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 12383        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 16 | & С1545-64-40  | Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 3x1,5                                                                                                                                              | м     | 204  | <u>41.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 8495         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | & С1545-64-39  | Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 4x4,0                                                                                                                                              | м     | 102  | <u>113.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 11593        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                  |       |      |                           |                         | 72453        | 17319 | <u>1998</u><br>1306 |                          | <u>157.5</u><br>10,41 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |       |      |                           |                         | 72453        |       |                     |                          |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                                     |       |      |                           |                         |              |       |                     |                          |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |       |      |                           |                         | 53136        |       |                     |                          |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |       |      |                           |                         | 18625        |       |                     |                          |                       |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |       |      |                           |                         | 9446         |       |                     |                          |                       |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |       |      |                           |                         | 16,28        |       |                     |                          |                       |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |       |      |                           |                         | 3095         |       |                     |                          |                       |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |       |      |                           |                         | <b>81899</b> |       |                     |                          |                       |
|    |                | -----                                                                                                                                                                             |       |      |                           |                         |              |       |                     |                          |                       |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                        |       |      |                           |                         | <b>81899</b> |       |                     |                          |                       |
|    |                | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                                                                                                                        |       |      |                           |                         |              |       |                     |                          |                       |
| 18 | КБ21-2-7       | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 15   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71  | 70051        | 66783 | <u>2640</u><br>926  | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>615</u><br>6,6     |
| 19 | & С113-953-А-6 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м     | 1530 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 18069        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & С111-1691-24 | Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC                                                                                                                               | шт    | 3000 | <u>3.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10770        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                  |       |      |                           |                         | 98890        | 66783 | <u>2640</u><br>926  |                          | <u>615</u><br>6,6     |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |       |      |                           |                         | 98890        |       |                     |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                      | 9      | 10                  | 11 | 12                     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----|------------------------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   | 29467<br>67709<br>34682<br>60,3<br>11456<br><b>133572</b>                                                              |        |                     |    |                        |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | <b>133572</b>                                                                                                          |        |                     |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 266165<br><br>2700<br>106<br><b>2806</b><br>263465<br><br>95696<br>165131<br>80148<br>132,88<br>25247<br><b>343613</b> | 162847 | <u>4922</u><br>2284 |    | <u>1486,1</u><br>17,48 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | <b>346419</b>                                                                                                          |        |                     |    |                        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>1636,46</b><br><b>190378</b>                                                                                        |        |                     |    |                        |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-017/СПС-СОЗ.С4

протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації ) № СПС-СОЗ.С4 відомості тощо

Кошторисна вартість 82,238 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну         | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                     | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 2402-4058-105<br>варіант 1          | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                          | шт             | 1         | 39030,00               | 39030                   |
| 2      | & 1800-30021<br>1 резерв              | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                        | шт             | 14        | 805,00                 | 11270                   |
| 3      | & 1700-30018<br>варіант 1<br>3 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)                          | шт             | 33        | 440,00                 | 14520                   |
| 4      | & 1517-1757-2<br>варіант 4            | Кнопка КА01Ж; ( маса=0,0001)                                                               | шт             | 30        | 265,00                 | 7950                    |
| 5      | & 1517-1757-2<br>варіант 2            | Кнопка КА01С; ( маса=0,0001)                                                               | шт             | 24        | 265,00                 | 6360                    |
|        |                                       | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>79130</b>            |
|        |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 3108                    |
|        |                                       | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>82238</b>            |

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018/К31

на система контролю загазованості

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації ) № К31

Кошторисна вартість 117,944 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,62846 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 73,621 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|         |                            |                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|         |                            |                                                                                |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|         |                            |                                                                                |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1       | 2                          | 3                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                    |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1       | КМ10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт             | 1         | <u>7215.07</u>         | <u>1.73</u>                   | 7215                    | 7031             | 2                             | <u>60.8000</u>                     | <u>60.8</u> |
|         |                            |                                                                                |                |           | 7030,91                | 0,28                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -           |
| 2       | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                              | шт             | 1         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 2523                    | 2432             | 1                             | <u>22.4000</u>                     | <u>22.4</u> |
|         |                            |                                                                                |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -           |
| 3       | КМ10-385-7                 | Апаратура настінна (пульт)                                                     | шт             | 1         | <u>1480.19</u>         | <u>-</u>                      | 1480                    | 1480             | -                             | <u>12.8000</u>                     | <u>12.8</u> |
|         |                            |                                                                                |                |           | 1480,19                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 4       | КМ11-96-1                  | Установлення модулів                                                           | шт             | 1         | <u>192.85</u>          | <u>3.43</u>                   | 193                     | 189              | 4                             | <u>1.6000</u>                      | <u>1.6</u>  |
|         |                            |                                                                                |                |           | 189,42                 | 1,51                          |                         |                  | 2                             | 0,0126                             | 0,01        |
| 5       | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                             | шт             | 1         | <u>97.25</u>           | <u>6.86</u>                   | 97                      | 74               | 7                             | <u>0.6400</u>                      | <u>0.64</u> |
|         |                            |                                                                                |                |           | 74,01                  | 3,02                          |                         |                  | 3                             | 0,0252                             | 0,03        |
| 6       | КМ8-125-2                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год                             | шт             | 1         | <u>107.28</u>          | <u>6.86</u>                   | 107                     | 74               | 7                             | <u>0.6400</u>                      | <u>0.64</u> |
|         |                            |                                                                                |                |           | 74,01                  | 3,02                          |                         |                  | 3                             | 0,0252                             | 0,03        |
| 7       | КМ8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2      | шт             | 3         | <u>254.53</u>          | <u>55.00</u>                  | 764                     | 588              | 165                           | <u>1.6000</u>                      | <u>4.8</u>  |
|         |                            |                                                                                |                |           | 196,16                 | 19,28                         |                         |                  | 58                            | 0,1375                             | 0,41        |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                        | 7                       | 8            | 9     | 10                | 11                      | 12                    |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 8  | КМ10-668-2                 | Сповісшувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні                                                              | шт    | 8      | <u>402.47</u><br>347,49  | <u>1.73</u><br>0,28     | 3220         | 2780  | <u>14</u><br>2    | <u>3.2000</u><br>0,0026 | <u>25.6</u><br>0,02   |
| 9  | КМ8-603-1                  | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором                                                                                                                        | шт    | 2      | <u>361.56</u><br>248,91  | <u>24.33</u><br>8,10    | 723          | 498   | <u>49</u><br>16   | <u>1.9700</u><br>0,0585 | <u>3.94</u><br>0,12   |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 16322        | 15146 | <u>249</u><br>84  |                         | <u>133.22</u><br>0,62 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |        |                          |                         | 16322        |       |                   |                         |                       |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |        |                          |                         |              |       |                   |                         |                       |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 927          |       |                   |                         |                       |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |        |                          |                         | 15230        |       |                   |                         |                       |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |        |                          |                         | 6918         |       |                   |                         |                       |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |        |                          |                         | 10,73        |       |                   |                         |                       |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |        |                          |                         | 2040         |       |                   |                         |                       |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |       |        |                          |                         | <b>23240</b> |       |                   |                         |                       |
|    |                            | -----                                                                                                                                                               |       |        |                          |                         |              |       |                   |                         |                       |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                          |       |        |                          |                         | <b>23240</b> |       |                   |                         |                       |
|    |                            | <b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b>                                                                                                                                  |       |        |                          |                         |              |       |                   |                         |                       |
| 10 | КБ21-4-1                   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м  | 8,8    | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 8378         | 7170  | <u>695</u><br>456 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>65.21</u><br>3,63  |
| 11 | КБ21-4-6                   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 0,9    | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77   | 514          | 335   | <u>71</u><br>47   | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>3.05</u><br>0,37   |
| 12 | КБ21-13-1                  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                       | 100м  | 0,1    | <u>1803.74</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 180          | 75    | <u>97</u><br>27   | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>0.63</u><br>0,23   |
| 13 | & С153-42-310              | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2                                                                                                           | 1000м | 0,0102 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 461          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 14 | & С154-100-25<br>варіант 1 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE 180/E90 1х2х0,8                                                                                                                    | 1000м | 0,0102 | <u>17685.50</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 180          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 15 | & С154-100-30              | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8                                                                                                                     | 1000м | 0,0102 | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 125          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 16 | & С1545-64-6-25            | Провід 2х0,5 ШВВП                                                                                                                                                   | м     | 387,6  | <u>6.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2430         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6              | 7             | 8            | 9     | 10          | 11             | 12           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------|--------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 17 | & C1545-1183-3     | Провід ПСВВ 2х0,4                                                                                                                                                                 | м    | 581,4 | <u>3,20</u>    | <u>-</u>      | 1860         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                  |      |       | -              | -             | 14128        | 7580  | <u>863</u>  | <u>-</u>       | <u>68,89</u> |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                |               | 14128        |       | <u>530</u>  | <u>-</u>       | <u>4,23</u>  |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                |               |              |       |             |                |              |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                |               | 5685         |       |             |                |              |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                |               | 8110         |       |             |                |              |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                |               | 4113         |       |             |                |              |
|    |                    | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                              |      |       |                |               | 7,09         |       |             |                |              |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                |               | 1348         |       |             |                |              |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                |               | <b>18241</b> |       |             |                |              |
|    |                    | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                |               |              |       |             |                |              |
|    |                    | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                        |      |       |                |               | <b>18241</b> |       |             |                |              |
|    |                    | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                                                                                                                        |      |       |                |               |              |       |             |                |              |
| 18 | & C1512-6-6        | Коробка монтажна КМС 2-26                                                                                                                                                         | шт   | 3     | <u>81,61</u>   | <u>-</u>      | 245          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 19 | КБ21-2-7           | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 8,8   | <u>4670,05</u> | <u>176,01</u> | 41096        | 39179 | <u>1549</u> | <u>41,0000</u> | <u>360,8</u> |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | 4452,19        | 61,71         |              |       | <u>543</u>  | <u>0,4400</u>  | <u>3,87</u>  |
| 20 | & C113-953-A-6     | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м    | 897,6 | <u>11,81</u>   | <u>-</u>      | 10601        | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 21 | & C113-2124-B-1    | Хомут-кліпса E.ENEXT 20                                                                                                                                                           | шт   | 1800  | <u>1,59</u>    | <u>-</u>      | 2862         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    | варіант 1          |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 22 | & C111-136-11      | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                                                                           | шт.  | 10    | <u>12,55</u>   | <u>-</u>      | 126          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    | варіант 3          |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 23 | & C111-136-11      | Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ                                                                                                                                                           | шт.  | 10    | <u>3,23</u>    | <u>-</u>      | 32           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    | варіант 1          |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 24 | КБ21-12-2          | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                   | 100м | 0,1   | <u>3984,67</u> | <u>109,72</u> | 398          | 384   | <u>11</u>   | <u>32,8000</u> | <u>3,28</u>  |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | 3837,93        | 48,29         |              |       | <u>5</u>    | <u>0,4032</u>  | <u>0,04</u>  |
| 25 | & C1511-66-6-78-51 | Пластиковий кабель канал ТМС 40х17                                                                                                                                                | м    | 4     | <u>63,14</u>   | <u>-</u>      | 253          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                   |      |       | -              | -             |              |       | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |

| 1  | 2                               | 3                                                      | 4  | 5 | 6                 | 7             | 8             | 9     | 10                  | 11            | 12                    |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----|---|-------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 26 | & C1545-8120-50<br>варіант 2    | З'єднання на стик, GM 40x17                            | шт | 1 | <u>56.64</u><br>- | <u>-</u><br>- | 57            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 27 | & C1511-66-6-78-50<br>варіант 4 | Мініканал 30x10 WO                                     | м  | 6 | <u>35.87</u><br>- | <u>-</u><br>- | 215           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
| 28 | & C1545-8120-50<br>варіант 1    | З'єднання на стик, GM 30x10                            | шт | 1 | <u>40.83</u><br>- | <u>-</u><br>- | 41            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 3                       |    |   |                   |               | 55926         | 39563 | <u>1560</u><br>548  |               | <u>364.08</u><br>3,91 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |                   |               | 55926         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | в тому числі:                                          |    |   |                   |               |               |       |                     |               |                       |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |   |                   |               | 14803         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                           |    |   |                   |               | 40111         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |   |                   |               | 20538         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                   |               | 35,69         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |   |                   |               | 6782          |       |                     |               |                       |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |   |                   |               | <b>76464</b>  |       |                     |               |                       |
|    |                                 | -----                                                  |    |   |                   |               |               |       |                     |               |                       |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 3</b>                             |    |   |                   |               | <b>76464</b>  |       |                     |               |                       |
|    |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |   |                   |               | 86376         | 62289 | <u>2672</u><br>1162 |               | <u>566.19</u><br>8,76 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |                   |               | 86376         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | в тому числі:                                          |    |   |                   |               |               |       |                     |               |                       |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |   |                   |               | 21415         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                           |    |   |                   |               | 63451         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |   |                   |               | 31568         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                   |               | 53,51         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |   |                   |               | 10170         |       |                     |               |                       |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |   |                   |               | <b>117944</b> |       |                     |               |                       |
|    |                                 | -----                                                  |    |   |                   |               |               |       |                     |               |                       |
|    |                                 | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |   |                   |               | <b>117944</b> |       |                     |               |                       |
|    |                                 | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |    |   |                   |               | <b>628,46</b> |       |                     |               |                       |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 73621 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-019/К31

система контролю загазованості

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № К31 відомості тощо

Кошторисна вартість 69,744 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1000-1016                   | Прилад пожежної сигналізації ППКП «Тірас-16.128П»; ( маса=0,0042)                          | шт             | 1         | 16300,00               | 16300                   |
| 2      | & 1000-1016-1                 | Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон «Тірас-8П»; ( маса=0,0042)                 | шт             | 1         | 6300,00                | 6300                    |
| 3      | & 1503-8456-33                | Виносна панель керування ВПК-16.128; ( маса=0,001)                                         | шт             | 1         | 4539,00                | 4539                    |
| 4      | & 1602-30036-104              | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; ( маса=0,00013)                                      | шт             | 1         | 3455,00                | 3455                    |
| 5      | & 1511-3001-1 варіант 1       | Акумулятор 12В, 7 А/ч; ( маса=0,0018)                                                      | шт             | 1         | 880,00                 | 880                     |
| 6      | & 1511-3001-1 варіант 2       | Акумулятор 12В, 18 А/ч; ( маса=0,0018)                                                     | шт             | 1         | 1667,00                | 1667                    |
| 7      | & 1602-10002-5                | Модуль контролю живлення МКЖ "ТІРАС"; ( маса=0,00025)                                      | шт             | 3         | 204,00                 | 612                     |
| 8      | & 1601-2211-10                | Резистор 2,2 кОм±5%; ( маса=0,000005)                                                      | шт             | 8         | 1,20                   | 10                      |
| 9      | & 2402-4057-5 1 резерв        | Сповіслювач витоку газу GS-133; ( маса=0,0005)                                             | шт             | 9         | 2653,00                | 23877                   |
| 10     | & 1504-13245-1                | Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; ( маса=0,004)                                       | шт             | 2         | 4800,00                | 9600                    |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>67240</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 2504                    |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7            |
|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>69744</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-020/СПС-СО3.С2**  
**на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6**

Основа:  
креслення (специфікації ) № СПС-СО3.С2

Кошторисна вартість 3767,206 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 16,59942 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1933,276 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b>                                                                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1       | KM10-667-1                 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                        | шт             | 1         | <u>4382.97</u>         | <u>1.73</u>                   | 4383                    | 4256             | <u>2</u>                      | <u>36.8000</u>                     | <u>36.8</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 4255,55                | 0,28                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -           |
| 2       | KM10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                                     | шт             | 3         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 7569                    | 7297             | <u>4</u>                      | <u>22.4000</u>                     | <u>67.2</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | 1                             | 0,0021                             | 0,01        |
| 3       | KM10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 770       | <u>402.47</u>          | <u>1.73</u>                   | 309902                  | 267567           | <u>1332</u>                   | <u>3.2000</u>                      | <u>2464</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 347,49                 | 0,28                          |                         |                  | 216                           | 0,0026                             | 2           |
| 4       | KM10-668-1                 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні      | шт             | 2         | <u>216.58</u>          | <u>6.72</u>                   | 433                     | 347              | <u>13</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 173,74                 | 1,10                          |                         |                  | 2                             | 0,0101                             | 0,02        |
| 5       | KM10-668-4                 | Сповіщувач ПС автоматичний контактний                                                                 | шт             | 52        | <u>192.60</u>          | -                             | 10015                   | 9034             | -                             | <u>1.6000</u>                      | <u>83.2</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 6       | & C1504-45-2003            | Захисне скло для сповіщувачів ручних                                                                  | шт             | 52        | <u>42.84</u>           | -                             | 2228                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |

| 1  | 2               | 3                                                                            | 4  | 5   | 6              | 7            | 8             | 9      | 10          | 11             | 12             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|--------------|---------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 7  | & 1800-30025    | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                   | шт | 772 | <u>56.13</u>   | <u>-</u>     | 43332         | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
| 8  | КМ8-81-1        | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2    | шт | 2   | <u>254.53</u>  | <u>55.00</u> | 509           | 392    | <u>110</u>  | <u>1.6000</u>  | <u>3.2</u>     |
| 9  | КМ10-172-4      | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                  | шт | 1   | <u>425.45</u>  | <u>77.96</u> | 425           | 347    | <u>78</u>   | <u>3.2000</u>  | <u>3.2</u>     |
| 10 | КМ8-125-1       | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год                           | шт | 1   | <u>97.25</u>   | <u>6.86</u>  | 97            | 74     | <u>7</u>    | <u>0.6400</u>  | <u>0.64</u>    |
|    |                 | Персональна ПЕОМ (комплектція уточнюється при замовленні)                    |    |     | <u>74,01</u>   | <u>3,02</u>  |               |        | <u>3</u>    | <u>0,0252</u>  | <u>0,03</u>    |
| 11 | КМ10-385-4      | Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл. | шт | 1   | <u>1378.79</u> | <u>-</u>     | 1379          | 1373   | <u>-</u>    | <u>11.2000</u> | <u>11.2</u>    |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                             |    |     | <u>1373,12</u> | <u>-</u>     |               |        | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                |    |     |                |              | 380272        | 290687 | <u>1546</u> |                | <u>2672.64</u> |
|    |                 | в тому числі:                                                                |    |     |                |              |               |        | <u>283</u>  |                | <u>2,52</u>    |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |    |     |                |              | 88039         |        |             |                |                |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                 |    |     |                |              | 290970        |        |             |                |                |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |    |     |                |              | 134067        |        |             |                |                |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |    |     |                |              | 211,38        |        |             |                |                |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |    |     |                |              | 40163         |        |             |                |                |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |    |     |                |              | <b>514339</b> |        |             |                |                |
|    |                 | -----                                                                        |    |     |                |              |               |        |             |                |                |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                   |    |     |                |              | <b>514339</b> |        |             |                |                |
|    |                 | <b>Розділ 2. Резервний запас сповісуювачів ПС</b>                            |    |     |                |              |               |        |             |                |                |
| 12 | & С1504-45-2003 | Захисне скло для сповісуювачів ручних                                        | шт | 5   | <u>42.84</u>   | <u>-</u>     | 214           | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
| 13 | & 1800-30025    | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                   | шт | 77  | <u>56.13</u>   | <u>-</u>     | 4322          | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                             |    |     |                |              | 4536          | -      | <u>-</u>    |                | <u>-</u>       |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                |    |     |                |              | 4536          |        | <u>-</u>    |                | <u>-</u>       |
|    |                 | в тому числі:                                                                |    |     |                |              |               |        |             |                |                |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |    |     |                |              | 4536          |        |             |                |                |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |    |     |                |              | <b>4536</b>   |        |             |                |                |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5      | 6                        | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                             |           |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                       |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                        |           |        |                          |                         | <b>4536</b>   |       |                     |                         |                       |
| 14 | КБ21-4-1                     | <b>Розділ 3. Кабелі та проводи ПС</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м      | 82,2   | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 78254         | 66977 | <u>6491</u><br>4255 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>609.1</u><br>33,95 |
| 15 | КБ21-4-2                     | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                                            | 100м      | 0,3    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82  | 354           | 284   | <u>33</u><br>21     | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>2.58</u><br>0,17   |
| 16 | КБ21-13-1                    | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                                                     | 100м      | 0,3    | <u>1784.00</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 535           | 225   | <u>291</u><br>82    | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>1.88</u><br>0,68   |
| 17 | & 15098-99962-5              | Кабель J-Y(St)-Y lg 1x2x0.8                                                                                                                                                                       | м         | 8160   | <u>10.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 83966         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 18 | & С154-100-31                | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8                                                                                                                                                   | 1000м     | 0,255  | <u>24182.90</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 6167          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & С1-ПРЭВ-35-В3<br>варіант 1 | Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x1,5 мм2                                                                                                                             | 1000 м.п. | 0,0204 | <u>39609.66</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 808           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & С153-2-55                  | Кабелі ВВГ, 1x4 мм2                                                                                                                                                                               | м         | 10,2   | <u>24.53</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 250           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                  |           |        |                          |                         | 170334        | 67486 | <u>6815</u><br>4358 |                         | <u>613.56</u><br>34,8 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                     |           |        |                          |                         | 170334        |       |                     |                         |                       |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                                                                                     |           |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                       |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                  |           |        |                          |                         | 96033         |       |                     |                         |                       |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                      |           |        |                          |                         | 71844         |       |                     |                         |                       |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                   |           |        |                          |                         | 36459         |       |                     |                         |                       |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                            |           |        |                          |                         | 62,9          |       |                     |                         |                       |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                               |           |        |                          |                         | 11949         |       |                     |                         |                       |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                             |           |        |                          |                         | <b>206793</b> |       |                     |                         |                       |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                             |           |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                       |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                        |           |        |                          |                         | <b>206793</b> |       |                     |                         |                       |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                              | <b>Розділ 4. Матеріали ПС</b>                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
| 21 | КБ21-2-7                     | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 82,5  | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 385279        | 367306 | <u>14521</u><br>5091 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>3382.5</u><br>36,3   |
| 22 | & С1530-117А                 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка діам. 20, з протяжкою, ДКС 91920                                                                                                                 | п.м  | 8415  | <u>8.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 70854         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 23 | & С113-2124-В-1<br>варіант 1 | Хомут-кліпса Е.ЕNEXT 20                                                                                                                                                           | шт   | 16500 | <u>1.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 26235         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 24 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів та лотків                                                                                                                                                     | 100м | 0,3   | <u>3956.66</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29 | 1187          | 1151   | <u>33</u><br>14      | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>9.84</u><br>0,12     |
| 25 | & С1545-8120-49<br>варіант 1 | Дротяний лоток (висота 100мм, довжина 2000мм, підстава 500мм) FC1050L2 ДКС                                                                                                        | м    | 30    | <u>385.19</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 11556         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & С1545-479-106<br>варіант 1 | Комплект 1 СМ000511 ДКС                                                                                                                                                           | шт   | 1     | <u>23.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 23            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & С1545-479-105<br>варіант 1 | Кріплення ТМ (підстава 500 мм) ВММ1050 ДКС                                                                                                                                        | шт   | 30    | <u>223.45</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 6704          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 28 | 2402-3004                    | Вогнегаситель вуглекислотний ручний/транспортне виконання/ ОУ-5                                                                                                                   | шт   | 1     | <u>1076.80</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1077          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 502915        | 368457 | <u>14554</u><br>5105 |                          | <u>3392.34</u><br>36,42 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 502915        |        |                      |                          |                         |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 119904        |        |                      |                          |                         |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 373562        |        |                      |                          |                         |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                        | 191328        |        |                      |                          |                         |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                           |                        | 332,59        |        |                      |                          |                         |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 63189         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                        | <b>694243</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                        | <b>694243</b> |        |                      |                          |                         |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                             | 4     | 5   | 6                         | 7                       | 8      | 9      | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                              | <b>Розділ 5. Обладнання ОС</b>                                                                                                |       |     |                           |                         |        |        |                    |                          |                      |
| 29 | KM10-385-4                   | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                            | шт    | 1   | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-           | 1472   | 1373   | <u>-</u><br>-      | <u>11.2000</u><br>-      | <u>11.2</u><br>-     |
| 30 | KM10-398-1                   | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші                                                         | шт    | 4   | <u>1019.45</u><br>980,80  | <u>-</u><br>-           | 4078   | 3923   | <u>-</u><br>-      | <u>8.0000</u><br>-       | <u>32</u><br>-       |
| 31 | KM10-99-6                    | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо                                                                      | шт    | 3   | <u>2807.71</u><br>2033,14 | <u>383.80</u><br>109,07 | 8423   | 6099   | <u>1151</u><br>327 | <u>14.4000</u><br>0,8896 | <u>43.2</u><br>2,67  |
| 32 | KM11-96-1                    | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (панель мережова)                             | шт    | 1   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51     | 193    | 189    | <u>4</u><br>2      | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01   |
| 33 | KM8-572-6                    | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт    | 1   | <u>1139.26</u><br>606,48  | <u>514.34</u><br>168,33 | 1139   | 606    | <u>514</u><br>168  | <u>4.8000</u><br>1,2027  | <u>4.8</u><br>1,2    |
| 34 | & 1503-8187-133<br>варіант 2 | Шафа комутаційна закрита Н12 (22 U)                                                                                           | шт    | 1   | <u>15155.66</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 15156  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 35 | & С1512-150-A-35             | Панель ПР-88                                                                                                                  | шт    | 1   | <u>326.42</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 326    | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 36 | KM10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                  | шт    | 282 | <u>389.36</u><br>370,05   | <u>-</u><br>-           | 109800 | 104354 | <u>-</u><br>-      | <u>3.2000</u><br>-       | <u>902.4</u><br>-    |
| 37 | KM10-668-3                   | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                                          | шт    | 77  | <u>371.80</u><br>347,49   | <u>2.00</u><br>0,33     | 28629  | 26757  | <u>154</u><br>25   | <u>3.2000</u><br>0,0030  | <u>246.4</u><br>0,23 |
| 38 | & 290116-5433-1<br>варіант 1 | Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1                                                                                           | шт    | 77  | <u>617.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 47563  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 39 | & 1602-30076-21              | Оповіслювач світло-звуковий "Джміль-2".                                                                                       | шт    | 1   | <u>1096.58</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 1097   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 40 | KM10-3-8                     | Ящик живлення                                                                                                                 | ящик  | 3   | <u>566.40</u><br>555,07   | <u>-</u><br>-           | 1699   | 1665   | <u>-</u><br>-      | <u>4.8000</u><br>-       | <u>14.4</u><br>-     |
| 41 | KM10-99-3                    | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів                       | номер | 1   | <u>1512.62</u><br>677,71  | <u>113.94</u><br>32,38  | 1513   | 678    | <u>114</u><br>32   | <u>4.8000</u><br>0,2641  | <u>4.8</u><br>0,26   |
| 42 | KM10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                  | шт    | 11  | <u>389.36</u><br>370,05   | <u>-</u><br>-           | 4283   | 4071   | <u>-</u><br>-      | <u>3.2000</u><br>-       | <u>35.2</u><br>-     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                              |       |     |                           |                         | 225371 | 149715 | <u>1937</u><br>554 |                          | <u>1296</u><br>4,37  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |       |     |                           |                         | 225371 |        |                    |                          |                      |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                 |       |     |                           |                         |        |        |                    |                          |                      |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |       |     |                           |                         | 73719  |        |                    |                          |                      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5      | 6                        | 7                      | 8                                                                          | 9      | 10                   | 11                      | 12                      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                              | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |           |        |                          |                        | 150269<br>66738<br>100,86<br>19163<br><b>292109</b>                        |        |                      |                         |                         |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                          |                        |                                                                            |        |                      |                         |                         |
|    |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                          |                        | <b>292109</b>                                                              |        |                      |                         |                         |
| 43 | КБ21-4-1                     | <b>Розділ 6. Кабелі та проводи ОС</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                                                                                                                             | 100м      | 145    | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77  | 138039                                                                     | 118146 | <u>11451</u><br>7507 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>1074.45</u><br>59,89 |
| 44 | КБ21-4-2                     | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                                                                                                                                                                        | 100м      | 0,3    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82 | 354                                                                        | 284    | <u>33</u><br>21      | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>2.58</u><br>0,17     |
| 45 | & С1-ПРЭВ-35-В3<br>варіант 1 | Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x1,5 мм2                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 м.п. | 0,0306 | <u>39609.66</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 1212                                                                       | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-           |
| 46 | & С154-100-30                | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000м     | 14,79  | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 181463                                                                     | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-           |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                          |                        | 321068                                                                     | 118430 | <u>11484</u><br>7528 |                         | <u>1077.03</u><br>60,06 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |           |        |                          |                        | 321068<br><br>191154<br>125958<br>63932<br>110,3<br>20956<br><b>385000</b> |        |                      |                         |                         |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                          |                        |                                                                            |        |                      |                         |                         |
|    |                              | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                          |                        | <b>385000</b>                                                              |        |                      |                         |                         |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8              | 9       | 10                    | 11                       | 12                        |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 7. Матеріали ОС</b>                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |                |         |                       |                          |                           |
| 47 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 145   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 677157         | 645568  | <u>25521</u><br>8948  | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>5945</u><br>63,8       |
| 48 | & С1530-117А                | Труба ПВХ гнучка гофрована легка діам. 20, з протяжкою, ДКС 91920                                                                                                                 | п.м  | 14790 | <u>8.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 124532         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 49 | & С111-136-11<br>варіант 3  | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                                                                           | шт.  | 29000 | <u>12.55</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 363950         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 50 | & С111-136-11<br>варіант 1  | Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ                                                                                                                                                           | шт.  | 29000 | <u>3.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 93670          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 51 | & С1512-1-1-ІА<br>варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30                                                                                                                                       | шт   | 50    | <u>397.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 19895          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 52 | & С1512-6-27<br>варіант 1   | Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100                                                                                                                                        | шт   | 140   | <u>397.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 55719          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 1334923        | 645568  | <u>25521</u><br>8948  |                          | <u>5945</u><br>63,8       |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 1334923        |         |                       |                          |                           |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |                |         |                       |                          |                           |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 663834         |         |                       |                          |                           |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 654516         |         |                       |                          |                           |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                        | 335262         |         |                       |                          |                           |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                           |                        | 582,85         |         |                       |                          |                           |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                        | 110737         |         |                       |                          |                           |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                        | <b>1670185</b> |         |                       |                          |                           |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                        |                |         |                       |                          |                           |
|    |                             | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                        | <b>1670185</b> |         |                       |                          |                           |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 2939419        | 1640343 | <u>61857</u><br>26776 |                          | <u>14996.57</u><br>201,97 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 2939419        |         |                       |                          |                           |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        |                |         |                       |                          |                           |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 1237219        |         |                       |                          |                           |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                        | 1667119        |         |                       |                          |                           |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 827787<br>1400,88<br>266157<br><b>3767206</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>3767206</b>                                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>16599,42</b><br><b>1933276</b>             |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-021/СПС-СО3.С2**

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації ) № СПС-СО3.С2 відомості тощо

Кошторисна вартість 817,616 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                         | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                             | 3                                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b> |                               |                                                                                                                                           |                |           |                        |                         |
| 1                              | & 1800-30001                  | Прилад управління, об'єднаний з джерелом. живл., 8 кілець, вбудовані ізолятори , IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУ–П; ( маса=0,006)                  | шт             | 1         | 45870,00               | 45870                   |
| 2                              | & 2402-4058-105<br>варіант 1  | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                         | шт             | 3         | 39030,00               | 117090                  |
| 3                              | & 1700-30002                  | Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 770       | 360,00                 | 277200                  |
| 4                              | & 1700-30004                  | Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 2         | 270,00                 | 540                     |
| 5                              | & 1700-30012                  | Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 52        | 425,00                 | 22100                   |
| 6                              | & 2402-4058-107               | Блок адаптера зв'язку + ПО «Омега Монітор» АДС+ПО; ( маса=0,01)                                                                           | шт             | 1         | 10716,00               | 10716                   |
| 7                              | & 1504-4001-9<br>варіант 1    | Блок перевірки сповіслювачів пожежної сигналізації «Омега» БПС; ( маса=0,00056)                                                           | шт             | 1         | 3900,00                | 3900                    |
| 8                              | & 303-31                      | GSM-модуль для роботи з ППКП стороннього виробництва ТОВ «Тірас-12» МЦА-GSM.4; ( маса=0,0001)                                             | шт             | 1         | 7662,00                | 7662                    |
| 9                              | & 1511-3001-1<br>варіант 1    | Акумулятор 12В, 7 А/ч; ( маса=0,0018)                                                                                                     | шт             | 1         | 880,00                 | 880                     |
| 10                             | & 1603-1043-7                 | Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; ( маса=0,06)                  | шт             | 1         | 15759,30               | 15759                   |
| 11                             | & 1602-30047-12               | Монітор DELL UltraSharp U2717D; ( маса=0,008)                                                                                             | шт             | 1         | 11999,00               | 11999                   |
| 12                             | & 1517-1444-1-6               | Клавіатура+миша МК220; ( маса=0,0005)                                                                                                     | шт             | 1         | 942,00                 | 942                     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                         | 4  | 5   | 6        | 7             |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|---------------|
|    |                       | Разом по розділу 1                                                                                                                        |    |     |          | 514658        |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                             |    |     |          | 20213         |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                |    |     |          | <b>534871</b> |
|    |                       | <b>Розділ 2. Резерв ПС</b>                                                                                                                |    |     |          |               |
| 13 | & 1700-30002          | Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт | 77  | 360,00   | 27720         |
| 14 | & 1700-30004          | Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СППТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт | 1   | 270,00   | 270           |
| 15 | & 1700-30012          | Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт | 5   | 425,00   | 2125          |
|    |                       | Разом по розділу 2                                                                                                                        |    |     |          | 30115         |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                             |    |     |          | 1183          |
|    |                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                |    |     |          | <b>31298</b>  |
|    |                       | <b>Розділ 3. Обладнання ОС</b>                                                                                                            |    |     |          |               |
| 16 | & 1602-30041-33       | Додатковий виносний прилад (блок речового сповіщення) Vellez ЦДП02-120; ( маса=0,001)                                                     | шт | 1   | 13218,00 | 13218         |
| 17 | & 1602-30041-34       | Блок комутації і контролю БКК-16/16; ( маса=0,001)                                                                                        | шт | 1   | 8574,00  | 8574          |
| 18 | & 1602-30041-34       | Підсилювач 600ПП030М; ( маса=0,001)                                                                                                       | шт | 3   | 11526,00 | 34578         |
| 19 | & 300-5<br>варіант 1  | Устаткування електроживлення VELLEZ БРЖ02-24/12; ( маса=0,015)                                                                            | шт | 3   | 14480,00 | 43440         |
| 20 | & 1602-30041-35       | Панель мережева ПС-4 ВЕЛЛЕЗ; ( маса=0,001)                                                                                                | шт | 1   | 2385,00  | 2385          |
| 21 | & 300-64              | Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                               | шт | 173 | 410,00   | 70930         |
| 22 | & 300-64<br>варіант 1 | Гучномовці стельові (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                               | шт | 109 | 300,00   | 32700         |
| 23 | & 1504-13245-1        | Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; ( маса=0,004)                                                                                      | шт | 3   | 4800,00  | 14400         |
| 24 | & 300-127             | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5. Пульт диспетчера (8517) VELLEZ СД02; ( маса=0,001)                    | шт | 1   | 7420,00  | 7420          |
| 25 | & 300-128             | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ ВМ01-А; ( маса=0,001)   | шт | 11  | 1300,00  | 14300         |

| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | Разом по розділу 3                            |   |   |   | 241945        |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати |   |   |   | 9502          |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                    |   |   |   | <b>251447</b> |
|   |   | <b>Разом</b>                                  |   |   |   | <b>786718</b> |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати |   |   |   | 30898         |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                    |   |   |   | <b>817616</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-022/С33

на системи зв'язку

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації ) № С33

Кошторисна вартість 1980,173 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,8738 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 474,190 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ</b>                                                                  |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КМ10-385-4                 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)                                                 | шт             | 10        | <u>1373.12</u>         | -                             | 13731                   | 13731            | -                             | <u>11.2000</u>                     | <u>112</u>   |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | 1373,12                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 2       | КМ10-185-2                 | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень                                              | р.місце        | 10        | <u>4969.89</u>         | -                             | 49699                   | 49699            | -                             | <u>35.2000</u>                     | <u>352</u>   |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | 4969,89                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 3       | КМ11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором) | шт             | 33        | <u>192.85</u>          | <u>3.43</u>                   | 6364                    | 6251             | <u>113</u>                    | <u>1.6000</u>                      | <u>52.8</u>  |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | 189,42                 | 1,51                          |                         |                  | 50                            | 0,0126                             | 0,42         |
| 4       | & 1508-1067-60             | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                         | шт             | 15        | <u>2262.81</u>         | -                             | 33942                   | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 5       | & 1503-8456-317            | Патч-панель телефонна на 25 портів, WT-2085                                                                   | шт             | 9         | <u>971.91</u>          | -                             | 8747                    | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 6       | & 1508-1067-59             | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™                                                           | шт             | 9         | <u>1130.61</u>         | -                             | 10175                   | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 7       | КМ8-591-9                  | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці                                                    | 100 шт         | 1,58      | <u>6933.69</u>         | <u>60.25</u>                  | 10955                   | 10860            | <u>95</u>                     | <u>54.4000</u>                     | <u>85.95</u> |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | 6873,44                | 9,88                          |                         |                  | 16                            | 0,0906                             | 0,14         |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                               | 4  | 5   | 6                              | 7 | 8             | 9     | 10               | 11            | 12                    |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------|---|---------------|-------|------------------|---------------|-----------------------|
| 8  | & 1508-1067-75         | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™                                                                         | шт | 158 | <u>317.67</u>                  | - | 50192         | -     | -                | -             | -                     |
| 9  | & 2405-1750-26         | Підрозетник                                                                                                     | шт | 158 | <u>8.45</u>                    | - | 1335          | -     | -                | -             | -                     |
| 10 | варіант 1<br>KM11-31-1 | Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Wi-Fi точка доступу)                                  | шт | 21  | <u>107.08</u><br><u>101,08</u> | - | 2249          | 2123  | -                | <u>0.8000</u> | <u>16.8</u>           |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                |    |     |                                |   | 187389        | 82664 | <u>208</u><br>66 |               | <u>619.55</u><br>0,56 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |    |     |                                |   | 187389        |       |                  |               |                       |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                   |    |     |                                |   |               |       |                  |               |                       |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |    |     |                                |   | 104517        |       |                  |               |                       |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |    |     |                                |   | 82730         |       |                  |               |                       |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |    |     |                                |   | 35065         |       |                  |               |                       |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |    |     |                                |   | 50,31         |       |                  |               |                       |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |    |     |                                |   | 9560          |       |                  |               |                       |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |    |     |                                |   | <b>222454</b> |       |                  |               |                       |
|    |                        | -----                                                                                                           |    |     |                                |   |               |       |                  |               |                       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                      |    |     |                                |   | <b>222454</b> |       |                  |               |                       |
| 11 | KM10-111-1             | <b>Розділ 2. Обладнання та апаратура телефонного зв'язку</b><br>Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 119 | <u>254.74</u><br><u>171,64</u> | - | 30314         | 20425 | -                | <u>1.4000</u> | <u>166.6</u>          |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                |    |     |                                |   | 30314         | 20425 | -                |               | <u>166.6</u>          |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |    |     |                                |   | 30314         |       |                  |               | -                     |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                   |    |     |                                |   |               |       |                  |               |                       |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |    |     |                                |   | 9889          |       |                  |               |                       |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |    |     |                                |   | 20425         |       |                  |               |                       |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |    |     |                                |   | 8885          |       |                  |               |                       |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |    |     |                                |   | 13,16         |       |                  |               |                       |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |    |     |                                |   | 2500          |       |                  |               |                       |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |    |     |                                |   | <b>39199</b>  |       |                  |               |                       |
|    |                        | -----                                                                                                           |    |     |                                |   |               |       |                  |               |                       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                      |    |     |                                |   | <b>39199</b>  |       |                  |               |                       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6                        | 7                       | 8           | 9     | 10                   | 11                      | 12                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|    |            | <b>Розділ 3. Обладнання та апаратура сигнального зв'язку</b>                                                                                                                    |      |       |                          |                         |             |       |                      |                         |                       |
| 12 | КМ10-682-1 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5                                                                                                                                        | шт   | 1     | <u>949.60</u><br>784,64  | <u>-</u><br>-           | 950         | 785   | <u>-</u><br>-        | <u>6.4000</u><br>-      | <u>6.4</u><br>-       |
| 13 | КМ8-81-1   | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                                                                       | шт   | 5     | <u>254.53</u><br>196,16  | <u>55.00</u><br>19,28   | 1273        | 981   | <u>275</u><br>96     | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>8</u><br>0,69      |
| 14 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                                                                                      | шт   | 5     | <u>211.91</u><br>196,16  | <u>-</u><br>-           | 1060        | 981   | <u>-</u><br>-        | <u>1.6000</u><br>-      | <u>8</u><br>-         |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                |      |       |                          |                         | 3283        | 2747  | <u>275</u><br>96     |                         | <u>22.4</u><br>0,69   |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                          |                         | 3283        |       |                      |                         |                       |
|    |            | в тому числі:                                                                                                                                                                   |      |       |                          |                         |             |       |                      |                         |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                |      |       |                          |                         | 261         |       |                      |                         |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                    |      |       |                          |                         | 2843        |       |                      |                         |                       |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                 |      |       |                          |                         | 1280        |       |                      |                         |                       |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                          |      |       |                          |                         | 1,97        |       |                      |                         |                       |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                             |      |       |                          |                         | 373         |       |                      |                         |                       |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                           |      |       |                          |                         | <b>4563</b> |       |                      |                         |                       |
|    |            | -----                                                                                                                                                                           |      |       |                          |                         |             |       |                      |                         |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                      |      |       |                          |                         | <b>4563</b> |       |                      |                         |                       |
|    |            | <b>Розділ 4. Кабелі і дроти</b>                                                                                                                                                 |      |       |                          |                         |             |       |                      |                         |                       |
| 15 | КБ21-13-1  | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                        | 100м | 5,5   | <u>1784.00</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 9812        | 4123  | <u>5334</u><br>1496  | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>34.43</u><br>12,42 |
| 16 | КБ21-4-1   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>            | 100м | 30    | <u>939.98</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 28199       | 24444 | <u>2369</u><br>1553  | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>222.3</u><br>12,39 |
| 17 | КБ21-4-6   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м | 161,5 | <u>565.48</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77   | 91325       | 60201 | <u>12754</u><br>8361 | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>547.49</u><br>66,7 |
| 18 | КБ21-4-2   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>              | 100м | 0,3   | <u>1172.88</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82  | 352         | 284   | <u>33</u><br>21      | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>2.58</u><br>0,17   |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8             | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 19 | КБ21-4-4                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм <sup>2</sup> | 100м | 12    | <u>2334.13</u><br>1790,15 | <u>309.36</u><br>191,60 | 28010         | 21482  | <u>3712</u><br>2299   | <u>16.2800</u><br>1,5091 | <u>195.36</u><br>18,11   |
| 20 | & С1545-64-35               | Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (100) 2х2х0,48                                                                                                          | м    | 510   | <u>5.20</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2652          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 21 | & С1545-64-36               | Кабель парної скрутки (UTP-cat.6 LSOH) КПВнг-НФ-ВП 4х2х0,57                                                                                                         | м    | 18360 | <u>15.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 288436        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 22 | & 1503-1271-41<br>варіант 1 | Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 1м (OK-PC5162-W-LSZH)                                                                                                      | шт   | 337   | <u>141.78</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 47780         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 23 | & 1503-1271-42<br>варіант 1 | Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 3м (OK-PC5362-W-LSZH)                                                                                                      | шт   | 170   | <u>498.78</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 84793         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 24 | & С1545-64-12               | Кабель телефоний для внутрішньої прокладки ТПВнг 20х2х0,5.                                                                                                          | м    | 1224  | <u>79.66</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 97504         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 25 | & С1545-64-14               | Дріт зелено-жовтий, 6 кв мм ПВЗ 1х6 3-Ж                                                                                                                             | м    | 30,6  | <u>29.16</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 892           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 26 | & 15098-99961-6             | Оптоволоконний кабель 8 волокон, SingleMode UT008-SM-15-LSZH                                                                                                        | м    | 1200  | <u>13.61</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 16332         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 27 | & 1508-1067-80              | Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 1м, ES-SC-LC/UPC-1-SM-S EServer™                                                                                        | шт   | 20    | <u>40.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 817           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 28 | & 1508-1067-81              | Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 2м, ES-SC-LC/UPC-2-SM-S EServer™                                                                                        | шт   | 20    | <u>58.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1174          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                    |      |       |                           |                         | 698078        | 110534 | <u>24202</u><br>13730 |                          | <u>1002.16</u><br>109,79 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |      |       |                           |                         | 698078        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                       |      |       |                           |                         |               |        |                       |                          |                          |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |      |       |                           |                         | 563342        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |      |       |                           |                         | 124264        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |      |       |                           |                         | 62776         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |      |       |                           |                         | 107,86        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |      |       |                           |                         | 20493         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |      |       |                           |                         | <b>760854</b> |        |                       |                          |                          |
|    |                             | -----                                                                                                                                                               |      |       |                           |                         |               |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                          |      |       |                           |                         | <b>760854</b> |        |                       |                          |                          |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5    | 6                         | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                             | <b>Розділ 5. Монтажні вироби і матеріали</b>                                                                                                                                      |      |      |                           |                         |        |        |                     |                          |                      |
| 29 | КМ8-572-4                   | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм                                                       | шт   | 9    | <u>1162.00</u><br>606,48  | <u>526.65</u><br>165,87 | 10458  | 5458   | <u>4740</u><br>1493 | <u>4.8000</u><br>1,1866  | <u>43.2</u><br>10,68 |
| 30 | & 3000-18                   | Серверна стійка 24U 400-750 Lite SLT-24-750-B.                                                                                                                                    | шт   | 9    | <u>4543.34</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 40890  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КМ11-96-1                   | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)                                                                     | шт   | 9    | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51     | 1736   | 1705   | <u>31</u><br>14     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>14.4</u><br>0,11  |
| 32 | & 1517-1516-1               | Вентиляторний блок, 6 вентиляторів, 19", 1U, 220 В, з термо-статом.                                                                                                               | шт   | 9    | <u>3389.54</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 30506  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 33 | & 1508-1067-65<br>варіант 1 | Блок розеток 19" 220В, 9 розеток IEC(UPS), штекер UPS (IEC), 1.8 м EServer™                                                                                                       | шт   | 9    | <u>548.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 4938   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 34 | КМ10-669-3                  | Блок живлення, монтаж                                                                                                                                                             | шт   | 9    | <u>1040.52</u><br>980,80  | <u>1.40</u><br>0,23     | 9365   | 8827   | <u>13</u><br>2      | <u>8.0000</u><br>0,0021  | <u>72</u><br>0,02    |
| 35 | КМ11-31-1                   | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг                                                                                                                          | шт   | 72   | <u>101.08</u><br>101,08   | <u>-</u><br>-           | 7278   | 7278   | <u>-</u><br>-       | <u>0.8000</u><br>-       | <u>57.6</u><br>-     |
| 36 | & 1508-1067-61              | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U EServer™                                                                                                                          | шт   | 72   | <u>245.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 17658  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 30   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71  | 140102 | 133566 | <u>5280</u><br>1851 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1230</u><br>13,2  |
| 38 | & С113-1437-11В-В9          | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91525 ДКС                                                                                                                             | м    | 3060 | <u>17.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 52204  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 39 | & С113-1437-11В-88          | Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 51025 ДКС                                                                                                                                    | шт   | 6000 | <u>4.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 25320  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 40 | & С1-1-9                    | Дюбель забивний 6х40мм                                                                                                                                                            | шт   | 6000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3660   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 41 | КБ21-12-2                   | Прокладання коробів та лотків                                                                                                                                                     | 100м | 5,5  | <u>3956.66</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29  | 21762  | 21109  | <u>603</u><br>266   | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>180.4</u><br>2,22 |
| 42 | & С1545-8120-49             | Лоток дротяний, 50х200х3000 мм FC5020 ДКС.                                                                                                                                        | м    | 550  | <u>135.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 74410  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 43 | & С1545-240-112             | Клема заземлення для дротяного лотка FC37302 ДКС                                                                                                                                  | шт   | 15   | <u>142.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2142   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 44 | & С1545-479-101             | Консоль стельова DS на лоток з осн.200 ВВА3020 ДКС                                                                                                                                | шт   | 1100 | <u>242.83</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 267113 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                            | 4   | 5    | 6                 | 7             | 8              | 9      | 10                    | 11            | 12                       |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 45 | & C1545-89-331               | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6 СМ100600 ДКС | шт  | 2200 | <u>1.19</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 2618           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 46 | & C111-1848-5-177            | Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20 СМ050620 ДКС                                         | шт  | 2200 | <u>3.16</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 6952           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 47 | & C1545-479-102              | Шайба для з'єднання дротяного лотка СМ170600 ДКС                                             | шт  | 2200 | <u>7.47</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 16434          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 48 | & C1545-479-103              | Стандартний анкер зі шпилькою М8 СМ440850 ДКС                                                | шт  | 1100 | <u>68.31</u><br>- | <u>-</u><br>- | 75141          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 49 | & C1545-479-103<br>варіант 1 | Комплект кріпильний для дротяного лотка №1 СМ350001 ДКС                                      | шт  | 550  | <u>89.32</u><br>- | <u>-</u><br>- | 49126          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 50 | & C1545-44-53                | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                         | уп. | 20   | <u>84.97</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1699           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 51 | & 1508-1067-74               | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™                                                | шт  | 100  | <u>7.08</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 708            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                             |     |      |                   |               | 862220         | 177943 | <u>10667</u><br>3626  |               | <u>1597.6</u><br>26,23   |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |     |      |                   |               | 862220         |        |                       |               |                          |
|    |                              | в тому числі:                                                                                |     |      |                   |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |     |      |                   |               | 673610         |        |                       |               |                          |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                 |     |      |                   |               | 181569         |        |                       |               |                          |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |     |      |                   |               | 90882          |        |                       |               |                          |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |     |      |                   |               | 154,92         |        |                       |               |                          |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |     |      |                   |               | 29433          |        |                       |               |                          |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |     |      |                   |               | <b>953102</b>  |        |                       |               |                          |
|    |                              | -----                                                                                        |     |      |                   |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                   |     |      |                   |               | <b>953102</b>  |        |                       |               |                          |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                             |     |      |                   |               | 1781284        | 394313 | <u>35352</u><br>17518 |               | <u>3408.31</u><br>137,27 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |     |      |                   |               | 1781284        |        |                       |               |                          |
|    |                              | в тому числі:                                                                                |     |      |                   |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |     |      |                   |               | 1351619        |        |                       |               |                          |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                 |     |      |                   |               | 411831         |        |                       |               |                          |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |     |      |                   |               | 198889         |        |                       |               |                          |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |     |      |                   |               | 328,22         |        |                       |               |                          |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |     |      |                   |               | 62359          |        |                       |               |                          |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |     |      |                   |               | <b>1980173</b> |        |                       |               |                          |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1980173</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>3873,8</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>474190</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-023/С33

системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № С33 відомості тощо

Кошторисна вартість 684,738 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1503-8456-3<br>варіант 1    | Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; ( маса=0,002)                                     | шт             | 7         | 14906,00               | 104342                  |
| 2      | & 1503-8456-7                 | Комутатор керований DGS-1210-52P (D-Link); ( маса=0,005)                                   | шт             | 3         | 30000,00               | 90000                   |
| 3      | & 1503-1271-39<br>варіант 1   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                            | шт             | 20        | 4174,00                | 83480                   |
| 4      | & 1508-1067-73                | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; ( маса=0,001)     | шт             | 21        | 4686,00                | 98406                   |
| 5      | & 1602-10235-3                | Системний IP телефон із LCD дисплеєм KX-NT546 (Panasonic); ( маса=0,003)                   | шт             | 11        | 3382,00                | 37202                   |
| 6      | & 2405-1016-55                | Системна консоль KX-NT505X; ( маса=0,001)                                                  | шт             | 11        | 3582,10                | 39403                   |
| 7      | & 1604-5005-9                 | Аналоговий телефонний апарат KX-TS2350 (Panasonic); ( маса=0,001)                          | шт             | 97        | 582,50                 | 56503                   |
| 8      | & 1602-30041-11               | Пульт чергового персоналу КПЛ03-10; ( маса=0,001)                                          | шт             | 1         | 3320,00                | 3320                    |
| 9      | & 1517-1570-31                | Надкімнатний індикатор НТ-01; ( маса=0,00005)                                              | шт             | 5         | 181,00                 | 905                     |
| 10     | & 1602-10235-7<br>варіант 1   | Кнопка екстреного виклику зі шнурком KB-02; ( маса=0,0005)                                 | шт             | 5         | 565,00                 | 2825                    |
| 11     | & 1504-7038-25                | ДБЖ 1200 Вт, KIN-1500AP RM LCD; ( маса=0,008)                                              | шт             | 9         | 15831,00               | 142479                  |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>658865</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 25873                   |



| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>684738</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-024/BC3  
на відеоспостереження**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6**

Основа:  
креслення (специфікації) № BC3

Кошторисна вартість 351,917 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,41232 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 177,233 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                               |                                                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                               |                                                                                                               |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                               |                                                                                                               |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                   |
|            |                               | <b>Розділ 1. Обладнання<br/>відеоспостереження</b>                                                            |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
| 1          | KM10-385-4                    | Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл.                                  | шт                | 1         | <u>1378.79</u><br>1373,12 | -<br>-                                   | 1379                    | 1373                | -<br>-                                   | <u>11.2000</u><br>-                     | <u>11.2</u><br>-     |
| 2          | KM11-96-1                     | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                               | шт                | 1         | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51                      | 193                     | 189                 | <u>4</u><br>2                            | <u>1.6000</u><br>0,0126                 | <u>1.6</u><br>0,01   |
| 3          | KM10-350-23                   | Монтаж пристрою відеоконтролю                                                                                 | шт                | 77        | <u>463.80</u><br>451,81   | <u>11.99</u><br>3,41                     | 35713                   | 34789               | <u>924</u><br>263                        | <u>3.2000</u><br>0,0278                 | <u>246.4</u><br>2,14 |
| 4          | KM10-385-4                    | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)                                                 | шт                | 4         | <u>1373.12</u><br>1373,12 | -<br>-                                   | 5492                    | 5492                | -<br>-                                   | <u>11.2000</u><br>-                     | <u>44.8</u><br>-     |
| 5          | KM10-185-2                    | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень                                              | р.місце           | 4         | <u>4969.89</u><br>4969,89 | -<br>-                                   | 19880                   | 19880               | -<br>-                                   | <u>35.2000</u><br>-                     | <u>140.8</u><br>-    |
| 6          | KM11-96-1                     | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором) | шт                | 4         | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51                      | 771                     | 758                 | <u>13</u><br>6                           | <u>1.6000</u><br>0,0126                 | <u>6.4</u><br>0,05   |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6                       | 7                     | 8            | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 7  | & 1508-1067-85<br>варіант 1 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™"                                                                                                     | шт   | 4     | <u>1394.48</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 5578         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                    |      |       |                         |                       | 69006        | 62481 | 941<br>271          |                         | 451.2<br>2,2          |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |      |       |                         |                       | 69006        |       |                     |                         |                       |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                       |      |       |                         |                       |              |       |                     |                         |                       |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |      |       |                         |                       | 5584         |       |                     |                         |                       |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |      |       |                         |                       | 62752        |       |                     |                         |                       |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |      |       |                         |                       | 25694        |       |                     |                         |                       |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |      |       |                         |                       | 35,21        |       |                     |                         |                       |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |      |       |                         |                       | 6689         |       |                     |                         |                       |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |      |       |                         |                       | <b>94700</b> |       |                     |                         |                       |
|    |                             | -----                                                                                                                                                               |      |       |                         |                       |              |       |                     |                         |                       |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                          |      |       |                         |                       | <b>94700</b> |       |                     |                         |                       |
|    |                             | <b>Розділ 2. Кабелі і дроти</b>                                                                                                                                     |      |       |                         |                       |              |       |                     |                         |                       |
| 8  | КБ21-4-1                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м | 15,15 | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 14423        | 12344 | <u>1196</u><br>784  | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>112.26</u><br>6,26 |
| 9  | КБ21-4-6                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 24,85 | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 14183        | 9263  | <u>1962</u><br>1286 | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>84.24</u><br>10,26 |
| 10 | & C156-3-1-48               | Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)                                                                                                              | м    | 4080  | <u>16.04</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 65443        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & C1545-66-Г-3              | Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-PC5102W                                                                                                                 | шт   | 77    | <u>94.11</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 7246         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                    |      |       |                         |                       | 101295       | 21607 | 3158<br>2070        |                         | 196.5<br>16,52        |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |      |       |                         |                       | 101295       |       |                     |                         |                       |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                       |      |       |                         |                       |              |       |                     |                         |                       |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |      |       |                         |                       | 76530        |       |                     |                         |                       |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |      |       |                         |                       | 23677        |       |                     |                         |                       |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8                                                       | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                              |       |      |                           |                          | 11996<br>20,67<br>3926<br><b>113291</b>                 |       |                    |                          |                       |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                           |                          |                                                         |       |                    |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |                          | <b>113291</b>                                           |       |                    |                          |                       |
|    |                                | <b>Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |                          |                                                         |       |                    |                          |                       |
| 12 | КБ21-2-7                       | Прокладання вінілпластових труб, що<br>поставляються нормалізованими<br>елементами в комплекті, по стінах і<br>колонах із кріпленням накладними скобами,<br>діаметр умовного проходу до 25 мм                                                                                        | 100м  | 15   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71   | 70051                                                   | 66783 | <u>2640</u><br>926 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>615</u><br>6,6     |
| 13 | & C113-953-<br>А-6             | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                                                                                                                           | м     | 1530 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 18069                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 14 | & C113-<br>2124-B-1            | Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 3000 | <u>2.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 7140                                                    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | & C1512-23<br>варіант 1        | Коробка монтажна герметична IP67<br>100*100*75                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 77   | <u>107.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 8261                                                    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 16 | & C1-1-9                       | Дюбель забивний 6x40мм                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 3000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1830                                                    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | КМ8-411-1                      | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48<br>мм                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м | 0,15 | <u>7157.70</u><br>5729,32 | <u>1400.60</u><br>190,68 | 1074                                                    | 859   | <u>210</u><br>29   | <u>47.8400</u><br>1,4338 | <u>7.18</u><br>0,22   |
| 18 | & C1545-<br>318-4<br>варіант 1 | Металорукав РЗ-Ц-Х-18                                                                                                                                                                                                                                                                | м     | 15   | <u>89.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1335                                                    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & 1715-<br>10060-20            | Роз'єм RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 150  | <u>4.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 627                                                     | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & C1545-44-<br>53              | Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-<br>200IC Hyperline                                                                                                                                                                                                                             | уп.   | 5    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 425                                                     | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                           |                          | 108812                                                  | 67642 | <u>2850</u><br>955 |                          | <u>622.18</u><br>6,82 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |       |      |                           |                          | 108812<br><br>38320<br>68597<br>35114<br>61,02<br>11592 |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10          | 11 | 12             |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>143926</b>  |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                             |   |   |   |   | <b>143926</b>  |        |             |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 279113         | 151730 | <u>6949</u> |    | <u>1269,88</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |        | <u>3296</u> |    | <u>25,54</u>   |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 279113         |        |             |    |                |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 120434         |        |             |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 155026         |        |             |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 72804          |        |             |    |                |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 116,9          |        |             |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 22207          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>351917</b>  |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>351917</b>  |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1412,32</b> |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>177233</b>  |        |             |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-025/BC3

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації ) № BC3 відомості тощо

Кошторисна вартість 411,909 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1603-1043-7                 | Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; ( маса=0,06) | шт             | 1         | 15759,30               | 15759                   |
| 2      | & 1602-30047-12               | Монітор DELL UltraSharp U2717D; ( маса=0,008)                                                                            | шт             | 2         | 11999,00               | 23998                   |
| 3      | & 1517-1444-1-6               | Клавіатура+миша МК220; ( маса=0,0005)                                                                                    | шт             | 1         | 942,00                 | 942                     |
| 4      | & 1504-13245-1                | Джерело бесперебійного живлення KEOR SP 800VA GP; ( маса=0,004)                                                          | шт             | 1         | 4909,00                | 4909                    |
| 5      | варіант 2<br>& 1601-2390-101  | Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                                                        | шт             | 71        | 3461,00                | 245731                  |
| 6      | варіант 3<br>& 1601-2390-102  | Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                                                     | шт             | 6         | 3465,00                | 20790                   |
| 7      | варіант 1<br>& 1503-8456-50   | РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; ( маса=0,004)                                                                   | шт             | 4         | 12706,00               | 50824                   |
| 8      | варіант 1<br>& 1503-1271-39   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                                                          | шт             | 8         | 4174,00                | 33392                   |
|        | варіант 1                     | <b>Разом</b>                                                                                                             |                |           |                        | <b>396345</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                            |                |           |                        | 15564                   |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>411909</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-026/ОС3

на охоронна сигналізація

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа:  
креслення (специфікації) № ОС3

Кошторисна вартість 332,590 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,65633 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 195,611 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|         |                            |                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|         |                            |                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|         |                            |                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1       | 2                          | 3                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1       | KM10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС        | шт             | 1         | <u>7215.07</u>         | <u>1.73</u>                   | 7215                    | 7031             | <u>2</u>                      | <u>60.8000</u>                     | <u>60.8</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 7030,91                | 0,28                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -           |
| 2       | KM10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                           | шт             | 1         | <u>425.45</u>          | <u>77.96</u>                  | 425                     | 347              | <u>78</u>                     | <u>3.2000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 347,49                 | 22,15                         |                         |                  | 22                            | 0,1807                             | 0,18        |
| 3       | KM10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                     | шт             | 3         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 7569                    | 7297             | <u>4</u>                      | <u>22.4000</u>                     | <u>67.2</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | 1                             | 0,0021                             | 0,01        |
| 4       | KM10-668-4                 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей | шт             | 42        | <u>192.60</u>          | <u>-</u>                      | 8089                    | 7297             | <u>-</u>                      | <u>1.6000</u>                      | <u>67.2</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5       | KM10-669-2                 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні                                        | шт             | 32        | <u>955.21</u>          | <u>0.93</u>                   | 30567                   | 29604            | <u>30</u>                     | <u>8.0000</u>                      | <u>256</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 925,12                 | 0,15                          |                         |                  | 5                             | 0,0014                             | 0,04        |
| 6       | KM10-669-5                 | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні                                    | шт             | 5         | <u>1995.53</u>         | <u>60.16</u>                  | 9978                    | 7401             | <u>301</u>                    | <u>12.8000</u>                     | <u>64</u>   |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 1480,19                | 1,27                          |                         |                  | 6                             | 0,0106                             | 0,05        |
| 7       | KM8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)                                          | шт             | 2         | <u>216.67</u>          | <u>17.14</u>                  | 433                     | 392              | <u>34</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 196,16                 | 7,55                          |                         |                  | 15                            | 0,0630                             | 0,13        |



| 1                                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5  | 6                       | 7                     | 8             | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------|-----------------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 8                                                      | КМ10-386-7                  | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                    | шт   | 1  | <u>389.36</u><br>370,05 | -<br>-                | 389           | 370   | -<br>-             | <u>3.2000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-       |
| 9                                                      | КМ10-309-3                  | Кнопка тривоги                                                                                                                                                                                  | шт   | 1  | <u>196.16</u><br>196,16 | -<br>-                | 196           | 196   | -<br>-             | <u>1.6000</u><br>-      | <u>1.6</u><br>-       |
| 10                                                     | & С1545-70-136<br>варіант 1 | Кнопка тривоги "КИО-1"                                                                                                                                                                          | шт   | 1  | <u>35.38</u><br>-       | -<br>-                | 35            | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-                |
| 11                                                     | КМ10-3-8                    | Ящик живлення                                                                                                                                                                                   | ящик | 1  | <u>566.40</u><br>555,07 | -<br>-                | 566           | 555   | -<br>-             | <u>4.8000</u><br>-      | <u>4.8</u><br>-       |
| 12                                                     | КМ10-668-6                  | Конструкції для установлення сповіщувача                                                                                                                                                        | шт   | 37 | <u>123.62</u><br>60,81  | <u>58.76</u><br>1,04  | 4574          | 2250  | <u>2174</u><br>38  | <u>0.5600</u><br>0,0085 | <u>20.72</u><br>0,31  |
| 13                                                     | & С1504-45-2005             | Рухомий кронштейн SRB3                                                                                                                                                                          | шт   | 37 | <u>60.18</u><br>-       | -<br>-                | 2227          | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-                |
| 14                                                     | КМ8-125-1                   | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год                                                                                                                                              | шт   | 3  | <u>82.62</u><br>74,01   | <u>6.86</u><br>3,02   | 248           | 222   | <u>21</u><br>9     | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>1.92</u><br>0,08   |
| 15                                                     | КМ8-125-2                   | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 18 А.год                                                                                                                                              | шт   | 1  | <u>83.33</u><br>74,01   | <u>6.86</u><br>3,02   | 83            | 74    | <u>7</u><br>3      | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>0.64</u><br>0,03   |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | 72594         | 63036 | <u>2651</u><br>99  |                         | <u>554.48</u><br>0,83 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | 72594         |       |                    |                         |                       |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | 6907          |       |                    |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | 63135         |       |                    |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | 28497         |       |                    |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | 43,96         |       |                    |                         |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | 8353          |       |                    |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | <b>101091</b> |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       |               |       |                    |                         |                       |
| -----                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       |               |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                             |                                                                                                                                                                                                 |      |    |                         |                       | <b>101091</b> |       |                    |                         |                       |
| 16                                                     | КБ21-4-1                    | <b>Розділ 2. Кабельна продукція</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 15 | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 14280         | 12222 | <u>1185</u><br>777 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>111.15</u><br>6,2  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                  | 4        | 5    | 6                         | 7                       | 8            | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 17 | КБ21-4-6         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м     | 3,55 | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77   | 2026         | 1323  | <u>280</u><br>184   | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>12.03</u><br>1,47  |
| 18 | КБ21-13-1        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                       | 100м     | 0,15 | <u>1803.74</u><br>749,70  | <u>969.74</u><br>272,04 | 271          | 112   | <u>145</u><br>41    | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>0.94</u><br>0,34   |
| 19 | & С1545-64-31-60 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5                                                                               | м        | 153  | <u>11.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1830         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & С1545-64-2-Г6  | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.                                                                              | м        | 51   | <u>9.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 485          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 21 | & С1545-64-27    | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4                                                                                          | м        | 1785 | <u>8.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14494        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                   |          |      |                           |                         | 33386        | 13657 | <u>1610</u><br>1002 |                         | <u>124.12</u><br>8,01 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                      |          |      |                           |                         | 33386        |       |                     |                         |                       |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                      |          |      |                           |                         |              |       |                     |                         |                       |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                   |          |      |                           |                         | 18119        |       |                     |                         |                       |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                       |          |      |                           |                         | 14659        |       |                     |                         |                       |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                    |          |      |                           |                         | 7434         |       |                     |                         |                       |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                             |          |      |                           |                         | 12,81        |       |                     |                         |                       |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                |          |      |                           |                         | 2436         |       |                     |                         |                       |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                              |          |      |                           |                         | <b>40820</b> |       |                     |                         |                       |
|    |                  | -----                                                                                                                                                              |          |      |                           |                         |              |       |                     |                         |                       |
|    |                  | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                         |          |      |                           |                         | <b>40820</b> |       |                     |                         |                       |
|    |                  | <b>Розділ 3. Обладнання СКУД</b>                                                                                                                                   |          |      |                           |                         |              |       |                     |                         |                       |
| 22 | КМ10-385-7       | Апаратура настінна (контролер обмеження доступу)                                                                                                                   | шт       | 10   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 14972        | 14802 | <u>-</u><br>-       | <u>12.8000</u><br>-     | <u>128</u><br>-       |
| 23 | КМ11-96-1        | Установлення знімних та висувних блоків [зовнішній ИБГ], маса до 5 кг                                                                                              | шт       | 10   | <u>189.42</u><br>189,42   | <u>-</u><br>-           | 1894         | 1894  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>16</u><br>-        |
| 24 | КМ10-309-3       | Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Антивандальна кнопка)                                                                                                  | шт       | 10   | <u>202.65</u><br>196,16   | <u>-</u><br>-           | 2027         | 1962  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>16</u><br>-        |
| 25 | & С1545-70-1137  | Кнопка виходу антивандальна накладна з підсвічуванням К-787                                                                                                        | шт       | 10   | <u>348.73</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 3487         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 26 | КМ11-138-1       | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг                                                                                                                        | комплект | 17   | <u>148.69</u><br>93,61    | <u>33.00</u><br>11,57   | 2528         | 1591  | <u>561</u><br>197   | <u>0.8000</u><br>0,0825 | <u>13.6</u><br>1,4    |

| 1                                                      | 2                            | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                       | 7                     | 8            | 9     | 10                | 11                      | 12                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 27                                                     | & C1545-270-80               | Кутник LB-7728                                                                                                                                           | шт    | 17    | <u>233,77</u>           | <u>-</u>              | 3974         | -     | <u>-</u>          | <u>-</u>                | <u>-</u>            |
| 28                                                     | KM10-668-4                   | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей                                                                    | шт    | 17    | <u>192,60</u><br>173,74 | <u>-</u><br>-         | 3274         | 2954  | <u>-</u><br>-     | <u>1.6000</u><br>-      | <u>27,2</u><br>-    |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 32156        | 23203 | <u>561</u><br>197 |                         | <u>200,8</u><br>1,4 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 32156        |       |                   |                         |                     |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       |              |       |                   |                         |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 8392         |       |                   |                         |                     |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 23400        |       |                   |                         |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 10385        |       |                   |                         |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 15,69        |       |                   |                         |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 2980         |       |                   |                         |                     |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | <b>42541</b> |       |                   |                         |                     |
| -----                                                  |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       |              |       |                   |                         |                     |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | <b>42541</b> |       |                   |                         |                     |
| <b>Розділ 4. Кабелі та дроти СКУД</b>                  |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       |              |       |                   |                         |                     |
| 29                                                     | KB21-4-1                     | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 0,8   | <u>951,99</u><br>814,80 | <u>78,97</u><br>51,77 | 762          | 652   | <u>63</u><br>41   | <u>7,4100</u><br>0,4130 | <u>5,93</u><br>0,33 |
| 30                                                     | & 15095-46041-3<br>варіант 1 | Провід перерізом 2.0,75мм2 ПВСнг                                                                                                                         | 1000м | 0,051 | <u>35,28</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2            | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 31                                                     | & C1545-64-27                | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4                                                                                | м     | 30,6  | <u>8,12</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 248          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 1012         | 652   | <u>63</u><br>41   |                         | <u>5,93</u><br>0,33 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 1012         |       |                   |                         |                     |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       |              |       |                   |                         |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 297          |       |                   |                         |                     |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 693          |       |                   |                         |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 351          |       |                   |                         |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 0,61         |       |                   |                         |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | 115          |       |                   |                         |                     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6              | 7             | 8             | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------------|---------------|
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |       |      |                |               | <b>1363</b>   |       |             |                |               |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                             |       |      |                |               |               |       |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                        |       |      |                |               | <b>1363</b>   |       |             |                |               |
|    |                 | <b>Розділ 5. Матеріали</b>                                                                                                                                                        |       |      |                |               |               |       |             |                |               |
| 32 | КБ21-12-2       | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                   | 100м  | 0,15 | <u>3984,67</u> | <u>109,72</u> | 598           | 576   | <u>16</u>   | <u>32,8000</u> | <u>4,92</u>   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | 3837,93        | 48,29         |               |       | 7           | 0,4032         | 0,06          |
| 33 | & С1545-89-3    | Короб пластиковий ТМС 15/1х17                                                                                                                                                     | м     | 15   | <u>46,28</u>   | <u>-</u>      | 694           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 34 | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 15   | <u>4670,05</u> | <u>176,01</u> | 70051         | 66783 | <u>2640</u> | <u>41,0000</u> | <u>615</u>    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | 4452,19        | 61,71         |               |       | 926         | 0,4400         | 6,6           |
| 35 | & С113-953-А-7  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (ДКС 91516 )                                                                                                     | м     | 1515 | <u>9,52</u>    | <u>-</u>      | 14423         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 36 | & С113-2124-В-2 | Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС                                                                                                                                         | шт    | 3000 | <u>3,73</u>    | <u>-</u>      | 11190         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 37 | & С111-1850-А-4 | Саморіз 4х35мм з дюбелем С6 (ДКС 06520)                                                                                                                                           | шт    | 3000 | <u>3,86</u>    | <u>-</u>      | 11580         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 38 | & С1512-6-4     | Коробка монтажна КМС 1-4н                                                                                                                                                         | шт    | 80   | <u>20,41</u>   | <u>-</u>      | 1633          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 39 | & С1-ПРСВ-44    | Ізолююча стрічка ПВХ                                                                                                                                                              | рулон | 5    | <u>157,13</u>  | <u>-</u>      | 786           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    | варіант 1       |                                                                                                                                                                                   |       |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 40 | & С1545-44-53   | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                              | уп.   | 10   | <u>84,97</u>   | <u>-</u>      | 850           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                  |       |      |                |               | 111805        | 67359 | <u>2656</u> |                | <u>619,92</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |      |                |               |               |       | 933         |                | 6,66          |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |       |      |                |               | 111805        |       |             |                |               |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |       |      |                |               |               |       |             |                |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |       |      |                |               | 41790         |       |             |                |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |       |      |                |               | 68292         |       |             |                |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |       |      |                |               | 34970         |       |             |                |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |       |      |                |               | 60,78         |       |             |                |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |       |      |                |               | 11548         |       |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |       |      |                |               | <b>146775</b> |       |             |                |               |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10          | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 5</b>                           |   |   |   |   | <b>146775</b>  |        |             |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 250953         | 167907 | <u>7541</u> |    | <u>1505,25</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 2272        |    | 17,23          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 250953         |        |             |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 75505          |        |             |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 170179         |        |             |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 81637          |        |             |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 133,85         |        |             |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 25432          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>332590</b>  |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>332590</b>  |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1656,33</b> |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>195611</b>  |        |             |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірів

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-027/ОС3

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6

Основа: креслення (специфікації) № ОС3 відомості тощо

Кошторисна вартість 114,473 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                                             | Документ, що обґрунтовує ціну               | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                                                  | 2                                           | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації</b> |                                             |                                                                                            |                |           |                        |                         |
| 1                                                  | & 1504-19048-1-2Т<br>варіант 1              | Прилад охоронний ППКО "Orion NOVA L"; ( маса=0,0009)                                       | шт             | 1         | 6810,80                | 6811                    |
| 2                                                  | & 170330-10007-4                            | Модуль розширення на 8 зон сигналізації «M-Z»; ( маса=0,001)                               | шт             | 1         | 700,00                 | 700                     |
| 3                                                  | & 2402-4058-12<br>варіант 1                 | Пристрій нарощування шлейфів та виходів «M-ZP mBox»; ( маса=0,003)                         | шт             | 3         | 3220,00                | 9660                    |
| 4                                                  | & 1504-15414-1<br>5 шт. резерв              | Датчик магнітоконтатний COMK 1-8; ( маса=0,000055)                                         | шт             | 47        | 127,00                 | 5969                    |
| 5                                                  | & 1602-30036-7<br>варіант 1<br>4 шт. резерв | Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; ( маса=0,00003)                                     | шт             | 36        | 1040,00                | 37440                   |
| 6                                                  | & 2402-4057-20<br>1 шт. резерв              | Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху SWAN Quad; ( маса=0,0002)                           | шт             | 6         | 552,50                 | 3315                    |
| 7                                                  | & 1517-1444-1-5<br>варіант 2                | Клавіатура K-GLCD; ( маса=0,00075)                                                         | шт             | 1         | 6000,00                | 6000                    |
| 8                                                  | & 1517-1444-1-5                             | Клавіатура K-LED16; ( маса=0,00075)                                                        | шт             | 1         | 1595,00                | 1595                    |
| 9                                                  | & 1602-30076-15                             | Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; ( маса=0,00022)                                             | шт             | 1         | 618,00                 | 618                     |

| 1  | 2                           | 3                                                      | 4  | 5  | 6       | 7             |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
| 10 | & 1602-30080-17             | Резервне джерело живлення БЖ-1230; ( маса=0,01)        | шт | 1  | 4800,00 | 4800          |
| 11 | & 1511-3001-1<br>варіант 1  | Акумулятор 12В, 7 А/ч; ( маса=0,0018)                  | шт | 3  | 880,00  | 2640          |
| 12 | & 1511-3001-2               | Акумулятор 12В, 18 А/ч; ( маса=0,0032)                 | шт | 1  | 1667,00 | 1667          |
|    |                             | Разом по розділу 1                                     |    |    |         | 81215         |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати          |    |    |         | 1719          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                             |    |    |         | <b>82934</b>  |
|    |                             | <b>Розділ 2. Обладнання СКУД</b>                       |    |    |         |               |
| 13 | & 1704-40139-7<br>варіант 2 | Контролер доступу + зчитувач CR-7462b; ( маса=0,002)   | шт | 10 | 1026,60 | 10266         |
| 14 | & 403-15<br>варіант 1       | Блок живлення 12В, 3А, PS-792SE; ( маса=0,0025)        | шт | 10 | 196,00  | 1960          |
| 15 | & 1503-11052-2<br>варіант 2 | Замок електромагнітний 300кг, ML-7727S; ( маса=0,0008) | шт | 17 | 980,00  | 16660         |
| 16 | & 1602-30036-71             | Сповіщувач СМК 1-16; ( маса=0,00003)                   | шт | 17 | 86,00   | 1462          |
|    |                             | Разом по розділу 2                                     |    |    |         | 30348         |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати          |    |    |         | 1191          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                             |    |    |         | <b>31539</b>  |
|    |                             | <b>Разом</b>                                           |    |    |         | <b>111563</b> |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати          |    |    |         | 2910          |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>114473</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Кошторисна вартість об'єкта 314511,853 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 544,13840 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 67362,058 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                           | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |            | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                       | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього     |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                     | 4                             | 5                                              | 6          | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-04-01/АР4                                                | на будівельні роботи                                  | 192640,928                    | -                                              | 192640,928 | 358,19953                                              | 44482,562                                          | -                                  |
| 2        | 02-04-02/АР                                                 | на монтаж ліфтів                                      | 976,686                       | -                                              | 976,686    | 5,38662                                                | 681,285                                            | -                                  |
| 3        | 02-04-03/АР                                                 | на придбання устаткування придбання обладнання ліфтів | -                             | 4452,233                                       | 4452,233   | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 4        | 02-04-04/КР4                                                | на роботи з реконструкції                             | 7364,545                      | -                                              | 7364,545   | 21,03456                                               | 2671,669                                           | -                                  |
| 5        | 02-04-05/ЗДІ4                                               | на пристрої та засоби для МГН                         | 6798,823                      | 62,884                                         | 6861,707   | 2,68660                                                | 332,551                                            | -                                  |
| 6        | 02-04-06/ВК4                                                | на водопровід та каналізацію                          | 9060,551                      | 2228,054                                       | 11288,605  | 17,20237                                               | 2164,391                                           | -                                  |
| 7        | 02-04-07/ОВ4                                                | на опалення                                           | 9958,795                      | -                                              | 9958,795   | 15,60428                                               | 1989,515                                           | -                                  |
| 8        | 02-04-08/ОВ4                                                | на придбання устаткування обладнання опалення         | -                             | 349,164                                        | 349,164    | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 9        | 02-04-09/ОВ4                                                | на вентиляцію                                         | 21720,362                     | -                                              | 21720,362  | 39,86506                                               | 4801,966                                           | -                                  |
| 10       | 02-04-010/ОВ4                                               | на придбання устаткування обладнання вентиляції       | -                             | 13698,058                                      | 13698,058  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 11       | 02-04-011/ЛГ2                                               | на мережі лікувальних газів                           | 3785,49                       | 445,085                                        | 4230,575   | 10,99979                                               | 1452,503                                           | -                                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                 | 4         | 5       | 6         | 7        | 8        | 9 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|---|
| 12 | 02-04-012/ЕТР4.С1  | на монтаж електричних мереж (блок №3)                                             | 6632,045  | -       | 6632,045  | 10,53755 | 1277,882 | - |
| 13 | 02-04-013/ЕТР4.С1  | на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №3)        | -         | 607,5   | 607,5     | -        | -        | - |
| 14 | 02-04-014/ЕТР4.С2  | на монтаж електричних мереж (блок №4)                                             | 6632,045  | -       | 6632,045  | 10,53755 | 1277,882 | - |
| 15 | 02-04-015/ЕТР4.С2  | на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №4)        | -         | 607,5   | 607,5     | -        | -        | - |
| 16 | 02-04-016/ЕТР4.С3  | на монтаж електричних мереж (блок №7)                                             | 10294,089 | -       | 10294,089 | 16,10097 | 1937,832 | - |
| 17 | 02-04-017/ЕТР4.С3  | на придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №7)        | -         | 564,808 | 564,808   | -        | -        | - |
| 18 | 02-04-018/СПДЗ     | на система протидимного захисту                                                   | 69,994    | 134,179 | 204,173   | 0,29865  | 37,535   | - |
| 19 | 02-04-019/СПС4.СО4 | на протипожежна автоматика                                                        | 542,513   | -       | 542,513   | 2,69396  | 312,864  | - |
| 20 | 02-04-020/СПС4.СО4 | на придбання устаткування протипожежна автоматика                                 | -         | 60,683  | 60,683    | -        | -        | - |
| 21 | 02-04-021/СПС4.СО1 | на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)                        | 1422,949  | -       | 1422,949  | 6,23085  | 727,835  | - |
| 22 | 02-04-022/СПС4.СО1 | на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3) | -         | 342,725 | 342,725   | -        | -        | - |
| 23 | 02-04-023/СПС4.СО2 | на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)                        | 1385,063  | -       | 1385,063  | 6,04654  | 706,466  | - |
| 24 | 02-04-024/СПС4.СО2 | на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4) | -         | 300,604 | 300,604   | -        | -        | - |
| 25 | 02-04-025/СПС4.СО3 | на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)                        | 1805,44   | -       | 1805,44   | 7,95924  | 928,944  | - |

| 1   | 2                  | 3                                                                                 | 4          | 5         | 6          | 7         | 8         | 9 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| 26  | 02-04-026/СПС4.СОЗ | на придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7) | -          | 406,693   | 406,693    | -         | -         | - |
| 27  | 02-04-027/СЗ4      | на системи зв'язку                                                                | 4816,676   | -         | 4816,676   | 9,11682   | 1128,053  | - |
| 28  | 02-04-028/СЗ4      | на придбання устаткування системи зв'язку                                         | -          | 2490,104  | 2490,104   | -         | -         | - |
| 29  | 02-04-029/ВС4      | на відеоспостереження                                                             | 568,95     | -         | 568,95     | 2,05963   | 264,999   | - |
| 30  | 02-04-030/ВС4      | на придбання устаткування відеоспостереження                                      | -          | 876,189   | 876,189    | -         | -         | - |
| 31  | 02-04-031/ОС4      | на охоронна сигналізація                                                          | 324,143    | -         | 324,143    | 1,57783   | 185,324   | - |
| 32  | 02-04-032/ОС4      | на придбання устаткування охоронна сигналізація                                   | -          | 85,303    | 85,303     | -         | -         | - |
| --- | -----              | Всього:                                                                           | 286800,087 | 27711,766 | 314511,853 | 544,13840 | 67362,058 | - |
| --- | -----              | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :       | -          | -         | 104,453    | -         | -         | - |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-04**

[illegible]

| 1                  | 2                                                                       | 3/4                       | 5/6                         | 7/8                       | 9/10          | 11/12         | 13/14                       | 15/16                     | 17/18                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-04-011/ЛГ2      | мережі лікувальних газів                                                | <u>2.72431</u><br>379,373 | <u>6.19464</u><br>756,334   | <u>1.18445</u><br>146,486 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>10.10340</u><br>1282,193 | <u>0.89639</u><br>170,31  | <u>10.99979</u><br>1452,503 |
| 02-04-012/ЕТР4.С1  | монтаж електричних мереж (блок №3)                                      | <u>0.16816</u><br>19,446  | <u>8.91333</u><br>1011,801  | <u>0.52155</u><br>69,077  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>9.60304</u><br>1100,324  | <u>0.93451</u><br>177,558 | <u>10.53755</u><br>1277,882 |
| 02-04-013/ЕТР4.С1  | придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №3) | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-04-014/ЕТР4.С2  | монтаж електричних мереж (блок №4)                                      | <u>0.16816</u><br>19,446  | <u>8.91333</u><br>1011,801  | <u>0.52155</u><br>69,077  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>9.60304</u><br>1100,324  | <u>0.93451</u><br>177,558 | <u>10.53755</u><br>1277,882 |
| 02-04-015/ЕТР4.С2  | придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №4) | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-04-016/ЕТР4.С3  | монтаж електричних мереж (блок №7)                                      | <u>0.50447</u><br>58,337  | <u>13.45694</u><br>1513,592 | <u>0.70579</u><br>93,498  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>14.66720</u><br>1665,427 | <u>1.43377</u><br>272,405 | <u>16.10097</u><br>1937,832 |
| 02-04-017/ЕТР4.С3  | придбання устаткування придбання обладнання електричних мереж (блок №7) | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-04-018/СПД3     | система протидимного захисту                                            | <u>0.01717</u><br>1,864   | <u>0.25705</u><br>31,146    | <u>0.00211</u><br>0,285   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>0.27633</u><br>33,295    | <u>0.02232</u><br>4,24    | <u>0.29865</u><br>37,535    |
| 02-04-019/СПС4.СО4 | протипожежна автоматика                                                 | <u>-</u><br>-             | <u>2.44443</u><br>267,142   | <u>0.02877</u><br>3,782   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>2.47320</u><br>270,924   | <u>0.22076</u><br>41,94   | <u>2.69396</u><br>312,864   |
| 02-04-020/СПС4.СО4 | придбання устаткування протипожежна автоматика                          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-04-021/СПС4.СО1 | пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)                 | <u>-</u><br>-             | <u>5.63541</u><br>619,359   | <u>0.07841</u><br>10,248  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>5.71382</u><br>629,607   | <u>0.51703</u><br>98,228  | <u>6.23085</u><br>727,835   |

| 1           | 2                                                                              | 3/4           | 5/6                       | 7/8                      | 9/10          | 11/12         | 13/14                     | 15/16                     | 17/18                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 02-04-022/С | придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3) | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 02-04-023/С | пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)                        | <u>-</u><br>- | <u>5.46847</u><br>601,189 | <u>0.07659</u><br>10,005 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>5.54506</u><br>611,194 | <u>0.50148</u><br>95,272  | <u>6.04654</u><br>706,466  |
| 02-04-024/С | придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4) | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 02-04-025/С | пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)                        | <u>-</u><br>- | <u>7.20154</u><br>790,78  | <u>0.09788</u><br>12,809 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>7.29942</u><br>803,589 | <u>0.65982</u><br>125,355 | <u>7.95924</u><br>928,944  |
| 02-04-026/С | придбання устаткування пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7) | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 02-04-027/С | системи зв'язку                                                                | <u>-</u><br>- | <u>7.96404</u><br>933,583 | <u>0.38970</u><br>49,489 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>8.35374</u><br>983,072 | <u>0.76308</u><br>144,981 | <u>9.11682</u><br>1128,053 |
| 02-04-028/С | придбання устаткування системи зв'язку                                         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 02-04-029/В | відеоспостереження                                                             | <u>-</u><br>- | <u>1.84906</u><br>227,76  | <u>0.04420</u><br>5,63   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>1.89326</u><br>233,39  | <u>0.16637</u><br>31,609  | <u>2.05963</u><br>264,999  |
| 02-04-030/В | придбання устаткування відеоспостереження                                      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 02-04-031/О | охоронна сигналізація                                                          | <u>-</u><br>- | <u>1.42683</u><br>157,815 | <u>0.02020</u><br>2,653  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>1.44703</u><br>160,468 | <u>0.13080</u><br>24,856  | <u>1.57783</u><br>185,324  |

| 1             | 2                                            | 3/4                           | 5/6                         | 7/8                         | 9/10                     | 11/12         | 13/14                         | 15/16                        | 17/18                         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 02-04-032/ОС4 | придбання устаткування охоронна сигналізація | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 |
|               | Разом :                                      | <u>394.39700</u><br>46024,142 | <u>79.67160</u><br>9074,917 | <u>13.37839</u><br>1659,504 | <u>3.07590</u><br>417,08 | <u>-</u><br>- | <u>490.52289</u><br>57175,643 | <u>53.61551</u><br>10186,415 | <u>544.13840</u><br>67362,058 |

Склад \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірив \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01/АР4

#### на будівельні роботи

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:  
креслення (специфікації) № АР4

Кошторисна вартість 192640,928 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 358,19953 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 44482,562 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                          |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|         |                            |                                                                          |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                          |
|         |                            |                                                                          |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                          |
|         |                            |                                                                          |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                   |
| 1       | 2                          | 3                                                                        | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                       |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                       |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                          |
|         |                            | Демонтаж підвал на позн. -3,050;-3,370;-3,840;-4,120                     |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                          |
|         |                            | АР 4 арк                                                                 |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                          |
| 1       | КБ46-44-3                  | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2          | 0,546     | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24      | 9116                    | 8436             | <u>663</u><br>257             | <u>150.4000</u><br>3,8437          | <u>82.12</u><br>2,1      |
| 2       | КБ46-44-1                  | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2          | 0,1343    | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24      | 3932                    | 3765             | <u>163</u><br>63              | <u>272.8900</u><br>3,8437          | <u>36.65</u><br>0,52     |
| 3       | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7    | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м           | 0,14      | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07         | 312                     | 298              | <u>13</u><br>9                | <u>19.1100</u><br>0,5082           | <u>2.68</u><br>0,07      |
| 4       | КР13-15-5                  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2          | 40,7425   | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49      | 359872                  | 308196           | <u>51676</u><br>19087         | <u>74.3000</u><br>3,8357           | <u>3027.17</u><br>156,28 |
| 5       | КБ46-24-2                  | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2          | 0,1307    | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98         | 493                     | 487              | <u>6</u><br>2                 | <u>37.6500</u><br>0,1419           | <u>4.92</u><br>0,02      |



| 1  | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6  | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 18,7721 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 69236  | 69236  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>700.2</u><br>-       |
| 7  | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 150,18  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 194801 | 192598 | <u>2203</u><br>1077 | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1665.5</u><br>9,91   |
| 8  | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 18,7721 | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 191503 | 189190 | <u>2313</u><br>687  | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1742.24</u><br>5,2   |
| 9  | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1514  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 866    | 764    | <u>102</u><br>29    | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>6.38</u><br>0,24     |
| 10 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,235   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1011   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 11 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 12,09   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 21504  | 15970  | <u>5534</u><br>2005 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>141.57</u><br>16,82  |
|    |                                   | Демонтаж 1-го поверху на позн. +3,300<br>АР 4 арк                        |       |         |                             |                          |        |        |                     |                           |                         |
| 12 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 2,7957  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 46679  | 43195  | <u>3393</u><br>1317 | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>420.47</u><br>10,75  |
| 13 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 2,6179  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 76652  | 73390  | <u>3178</u><br>1234 | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>714.4</u><br>10,06   |
| 14 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 1,563   | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 3480   | 3328   | <u>143</u><br>103   | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>29.87</u><br>0,79    |
| 15 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 48,3138 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 182222 | 179864 | <u>2358</u><br>917  | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1819.01</u><br>6,86  |
| 16 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 2,457   | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 21702  | 18586  | <u>3116</u><br>1151 | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>182.56</u><br>9,42   |
| 17 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 1,3973  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5270   | 5202   | <u>68</u><br>27     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>52.61</u><br>0,2     |
| 18 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 19,3376 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 71321  | 71321  | <u>-</u><br>-       | <u>37.3000</u><br>-       | <u>721.29</u><br>-      |
| 19 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 251,39  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 326083 | 322395 | <u>3688</u><br>1802 | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2787.92</u><br>16,59 |
| 20 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 0,3011  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 3072   | 3035   | <u>37</u><br>11     | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>27.95</u><br>0,08    |
| 21 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 19,0365 | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 34842  | 33882  | <u>960</u><br>285   | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>342.66</u><br>2,16   |
| 22 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1805  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1032   | 911    | <u>121</u><br>35    | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>7.6</u><br>0,28      |
| 23 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,28    | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1205   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                     | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 24 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                         | м3    | 30,55   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 54338  | 40353  | <u>13985</u><br>5068 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>357.74</u><br>42,51  |
| 25 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                       | м3    | 29,19   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 51919  | 38557  | <u>13362</u><br>4842 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>341.81</u><br>40,62  |
| 26 | КБ46-44-3                         | Демонтаж 2-го поверху на позн. +3,300<br>АР 4 арк<br>Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 1,9104  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 31897  | 29517  | <u>2319</u><br>900   | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>287.32</u><br>7,34   |
| 27 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                              | 100м2 | 2,609   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 76391  | 73141  | <u>3167</u><br>1229  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>711.97</u><br>10,03  |
| 28 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                                               | 100м  | 1,57    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 3496   | 3343   | <u>144</u><br>104    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>30</u><br>0,8        |
| 29 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                                   | 100м2 | 32,5849 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 122898 | 121308 | <u>1590</u><br>618   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1226.82</u><br>4,62  |
| 30 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                          | 100м2 | 5,3187  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 46979  | 40233  | <u>6746</u><br>2492  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>395.18</u><br>20,4   |
| 31 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                                   | 100м2 | 1,4813  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5587   | 5515   | <u>72</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>55.77</u><br>0,21    |
| 32 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                         | 100м2 | 13,9242 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 51356  | 51356  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>519.37</u><br>-      |
| 33 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                           | м3    | 181,07  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 234870 | 232213 | <u>2657</u><br>1298  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2008.07</u><br>11,95 |
| 34 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                       | 100м2 | 0,6622  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 6755   | 6674   | <u>81</u><br>24      | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>61.46</u><br>0,18    |
| 35 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                     | 100м2 | 13,2662 | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 24281  | 23612  | <u>669</u><br>198    | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>238.79</u><br>1,5    |
| 36 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                 | 100м  | 0,1805  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1032   | 911    | <u>121</u><br>35     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>7.6</u><br>0,28      |
| 37 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                               | т     | 0,28    | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1205   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 38 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                         | м3    | 25,84   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 45960  | 34132  | <u>11828</u><br>4286 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>302.59</u><br>35,96  |
| 39 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                       | м3    | 34,76   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 61826  | 45914  | <u>15912</u><br>5766 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>407.04</u><br>48,37  |
| 40 | КБ46-44-3                         | Демонтаж 3-го поверху на позн. +6,600<br>АР 4 арк<br>Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 2,2149  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 36981  | 34222  | <u>2688</u><br>1044  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>333.12</u><br>8,51   |

| 1  | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 41 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 2,9465  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 86273  | 82602  | <u>3576</u><br>1389  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>804.07</u><br>11,33  |
| 42 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 1,98    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 4409   | 4216   | <u>182</u><br>131    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>37.84</u><br>1,01    |
| 43 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 31,6909 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 119526 | 117980 | <u>1546</u><br>601   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1193.16</u><br>4,5   |
| 44 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 5,6134  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 49582  | 42462  | <u>7120</u><br>2630  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>417.08</u><br>21,53  |
| 45 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 1,4716  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5550   | 5479   | <u>71</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>55.41</u><br>0,21    |
| 46 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 13,8168 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 50959  | 50959  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>515.37</u><br>-      |
| 47 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 192,62  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 249851 | 247026 | <u>2825</u><br>1381  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2136.16</u><br>12,71 |
| 48 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 1,2914  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 13174  | 13015  | <u>159</u><br>47     | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>119.85</u><br>0,36   |
| 49 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 13,5254 | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 24755  | 24073  | <u>682</u><br>202    | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>243.46</u><br>1,53   |
| 50 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1985  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1135   | 1001   | <u>134</u><br>38     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>8.36</u><br>0,31     |
| 51 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,308   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1326   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 52 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 25,98   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 46209  | 34317  | <u>11892</u><br>4310 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>304.23</u><br>36,15  |
| 53 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 34,74   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 61790  | 45888  | <u>15902</u><br>5763 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>406.81</u><br>48,34  |
|    |                                   | Демонтаж 4-го поверху на позн. +9,900<br>АР 4 арк                        |       |         |                             |                          |        |        |                      |                           |                         |
| 54 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 2,1888  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 36545  | 33818  | <u>2657</u><br>1031  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>329.2</u><br>8,41    |
| 55 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 2,9465  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 86273  | 82602  | <u>3576</u><br>1389  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>804.07</u><br>11,33  |
| 56 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 1,78    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 3964   | 3790   | <u>163</u><br>118    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>34.02</u><br>0,9     |
| 57 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 30,9018 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 116550 | 115042 | <u>1508</u><br>587   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1163.45</u><br>4,38  |
| 58 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 5,8769  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 51910  | 44456  | <u>7454</u><br>2753  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>436.65</u><br>22,54  |
| 59 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 1,4716  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5550   | 5479   | <u>71</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>55.41</u><br>0,21    |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                          | 100м2 | 13,8457 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 51066  | 51066  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>516.44</u><br>-      |
| 61 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 179,99  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 233469 | 230828 | <u>2641</u><br>1291  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>1996.09</u><br>11,88 |
| 62 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                        | 100м2 | 0,9218  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 9404   | 9290   | <u>114</u><br>34     | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>85.55</u><br>0,26    |
| 63 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                      | 100м2 | 12,9239 | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 23654  | 23002  | <u>652</u><br>193    | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>232.63</u><br>1,47   |
| 64 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                  | 100м  | 0,1985  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1135   | 1001   | <u>134</u><br>38     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>8.36</u><br>0,31     |
| 65 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т     | 0,308   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1326   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 66 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                          | м3    | 26,11   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 46441  | 34488  | <u>11953</u><br>4331 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>305.75</u><br>36,33  |
| 67 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                        | м3    | 34,65   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 61630  | 45769  | <u>15861</u><br>5748 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>405.75</u><br>48,22  |
| 68 | КБ46-44-3                         | Демонтаж 5-го поверху на позн. +13,200<br>АР 4 арк<br>Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 2,1474  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 35854  | 33179  | <u>2606</u><br>1012  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>322.97</u><br>8,25   |
| 69 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                               | 100м2 | 2,9465  | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 86273  | 82602  | <u>3576</u><br>1389  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>804.07</u><br>11,33  |
| 70 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                                                | 100м  | 1,84    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 4097   | 3918   | <u>169</u><br>122    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>35.16</u><br>0,94    |
| 71 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                                    | 100м2 | 32,4685 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 122459 | 120875 | <u>1584</u><br>616   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1222.44</u><br>4,61  |
| 72 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                           | 100м2 | 6,1983  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 54749  | 46887  | <u>7862</u><br>2904  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>460.53</u><br>23,77  |
| 73 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                                    | 100м2 | 1,4716  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5550   | 5479   | <u>71</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>55.41</u><br>0,21    |
| 74 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                          | 100м2 | 14,5462 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 53650  | 53650  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>542.57</u><br>-      |
| 75 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 189,1   | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 245285 | 242511 | <u>2774</u><br>1356  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2097.12</u><br>12,48 |
| 76 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                        | 100м2 | 13,503  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 137751 | 136086 | <u>1665</u><br>494   | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1253.21</u><br>3,74  |
| 77 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                      | 100м2 | 1,0432  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 1909   | 1857   | <u>52</u><br>16      | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>18.78</u><br>0,12    |
| 78 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                  | 100м  | 0,1985  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1135   | 1001   | <u>134</u><br>38     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>8.36</u><br>0,31     |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 79 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т     | 0,308   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1326   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 80 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                          | м3    | 27,17   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 48326  | 35889  | <u>12437</u><br>4507 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>318.16</u><br>37,81  |
| 81 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                        | м3    | 35,05   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 62342  | 46297  | <u>16045</u><br>5814 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>410.44</u><br>48,77  |
| 82 | КБ46-44-3                         | Демонтаж 6-го поверху на позн. +16,500<br>АР 4 арк<br>Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 2,1696  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 36225  | 33522  | <u>2633</u><br>1022  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>326.31</u><br>8,34   |
| 83 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                               | 100м2 | 2,978   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 87196  | 83485  | <u>3615</u><br>1403  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>812.67</u><br>11,45  |
| 84 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                                                | 100м  | 1,84    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 4097   | 3918   | <u>169</u><br>122    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>35.16</u><br>0,94    |
| 85 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                                    | 100м2 | 32,1674 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 121324 | 119754 | <u>1570</u><br>611   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1211.1</u><br>4,56   |
| 86 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                           | 100м2 | 6,3169  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 55796  | 47784  | <u>8012</u><br>2959  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>469.35</u><br>24,23  |
| 87 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                                    | 100м2 | 1,4918  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5627   | 5554   | <u>73</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>56.17</u><br>0,21    |
| 88 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                          | 100м2 | 14,3712 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 53004  | 53004  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>536.05</u><br>-      |
| 89 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 186,83  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 242341 | 239600 | <u>2741</u><br>1340  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2071.94</u><br>12,33 |
| 90 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                        | 100м2 | 13,163  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 134282 | 132660 | <u>1622</u><br>482   | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1221.66</u><br>3,65  |
| 91 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                      | 100м2 | 1,2082  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 2211   | 2150   | <u>61</u><br>18      | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>21.75</u><br>0,14    |
| 92 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                  | 100м  | 0,1985  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1135   | 1001   | <u>134</u><br>38     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>8.36</u><br>0,31     |
| 93 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т     | 0,308   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1326   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 94 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                          | м3    | 27,68   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 49233  | 36562  | <u>12671</u><br>4592 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>324.13</u><br>38,52  |
| 95 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                        | м3    | 36,23   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 64440  | 47856  | <u>16584</u><br>6010 | <u>11,7100</u><br>1,3915  | <u>424.25</u><br>50,41  |

| 1   | 2                                 | 3                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                                   | Демонтаж 7-го поверху на позн. +19,800<br>АР 4 арк                       |       |         |                             |                          |        |        |                      |                           |                         |
| 96  | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 2,2086  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 36876  | 34124  | <u>2681</u><br>1041  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>332.17</u><br>8,49   |
| 97  | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 2,978   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 87196  | 83485  | <u>3615</u><br>1403  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>812.67</u><br>11,45  |
| 98  | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 1,84    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 4097   | 3918   | <u>169</u><br>122    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>35.16</u><br>0,94    |
| 99  | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                      | 100м2 | 31,6998 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 119560 | 118013 | <u>1547</u><br>602   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1193.5</u><br>4,5    |
| 100 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток             | 100м2 | 6,477   | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 57210  | 48995  | <u>8215</u><br>3034  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>481.24</u><br>24,84  |
| 101 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                      | 100м2 | 1,4918  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5627   | 5554   | <u>73</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>56.17</u><br>0,21    |
| 102 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби            | 100м2 | 14,3872 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 53063  | 53063  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>536.64</u><br>-      |
| 103 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                              | м3    | 187,03  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 242600 | 239857 | <u>2743</u><br>1341  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2074.16</u><br>12,34 |
| 104 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                          | 100м2 | 13,1311 | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 133957 | 132338 | <u>1619</u><br>480   | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1218.7</u><br>3,64   |
| 105 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                        | 100м2 | 1,2561  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 2299   | 2236   | <u>63</u><br>19      | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>22.61</u><br>0,14    |
| 106 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                    | 100м  | 0,1985  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1135   | 1001   | <u>134</u><br>38     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>8.36</u><br>0,31     |
| 107 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                  | т     | 0,308   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1326   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 108 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                            | м3    | 25,55   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 45445  | 33749  | <u>11696</u><br>4238 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>299.19</u><br>35,55  |
| 109 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                          | м3    | 35,08   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 62395  | 46337  | <u>16058</u><br>5819 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>410.79</u><br>48,81  |
|     |                                   | Демонтаж 8-го поверху на позн. +23,100<br>АР 4 арк                       |       |         |                             |                          |        |        |                      |                           |                         |
| 110 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                         | 100м2 | 2,1213  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 35418  | 32775  | <u>2575</u><br>1000  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>319.04</u><br>8,15   |
| 111 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 2,908   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 85146  | 81523  | <u>3530</u><br>1370  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>793.56</u><br>11,18  |
| 112 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                  | 100м  | 1,82    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 4053   | 3876   | <u>167</u><br>120    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>34.78</u><br>0,92    |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 113 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                                    | 100м2 | 32,1211 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 121149 | 119581 | <u>1568</u><br>610   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1209.36</u><br>4,56  |
| 114 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                           | 100м2 | 6,3218  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 55840  | 47821  | <u>8019</u><br>2962  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>469.71</u><br>24,25  |
| 115 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                                    | 100м2 | 1,4918  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5627   | 5554   | <u>73</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>56.17</u><br>0,21    |
| 116 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                          | 100м2 | 14,4173 | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 53174  | 53174  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>537.77</u><br>-      |
| 117 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 187,42  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 243106 | 240357 | <u>2749</u><br>1344  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2078.49</u><br>12,37 |
| 118 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                        | 100м2 | 13,2898 | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 135576 | 133938 | <u>1638</u><br>486   | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1233.43</u><br>3,68  |
| 119 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                      | 100м2 | 1,1275  | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96    | 2064   | 2007   | <u>57</u><br>17      | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>20.3</u><br>0,13     |
| 120 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                                  | 100м  | 0,1985  | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83  | 1135   | 1001   | <u>134</u><br>38     | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>8.36</u><br>0,31     |
| 121 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т     | 0,308   | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1326   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 122 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                          | м3    | 28,26   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 50265  | 37328  | <u>12937</u><br>4688 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>330.92</u><br>39,32  |
| 123 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                        | м3    | 35,65   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 63409  | 47090  | <u>16319</u><br>5914 | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>417.46</u><br>49,61  |
| 124 | КБ46-44-3                         | Демонтаж 9-го поверху на позн. +26,400<br>АР 4 арк<br>Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів | 100м2 | 2,1726  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 36275  | 33568  | <u>2637</u><br>1024  | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>326.76</u><br>8,35   |
| 125 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                               | 100м2 | 2,978   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24 | 87196  | 83485  | <u>3615</u><br>1403  | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>812.67</u><br>11,45  |
| 126 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                                                | 100м  | 1,84    | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07    | 4097   | 3918   | <u>169</u><br>122    | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>35.16</u><br>0,94    |
| 127 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                                    | 100м2 | 32,4993 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 122575 | 120989 | <u>1586</u><br>617   | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>1223.6</u><br>4,61   |
| 128 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                           | 100м2 | 6,4374  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 56861  | 48696  | <u>8165</u><br>3016  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>478.3</u><br>24,69   |
| 129 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                                    | 100м2 | 1,4918  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 5627   | 5554   | <u>73</u><br>28      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>56.17</u><br>0,21    |
| 130 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                          | 100м2 | 14,375  | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-            | 53018  | 53018  | <u>-</u><br>-        | <u>37.3000</u><br>-       | <u>536.19</u><br>-      |
| 131 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                            | м3    | 186,82  | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17     | 242328 | 239587 | <u>2741</u><br>1339  | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2071.83</u><br>12,33 |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                       | 11                        | 12                      |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 132 | КР7-2-7                           | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                 | 100м2 | 13,1087  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58    | 133728  | 132113 | <u>1615</u><br>480       | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1216.62</u><br>3,63  |
| 133 | КР7-2-5                           | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                               | 100м2 | 1,2624   | <u>1830.26</u><br>1779,84   | <u>50.42</u><br>14,96     | 2311    | 2247   | <u>64</u><br>19          | <u>18.0000</u><br>0,1134  | <u>22.72</u><br>0,14    |
| 134 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                                           | 100м  | 0,1985   | <u>5717.14</u><br>5045,01   | <u>672.13</u><br>192,83   | 1135    | 1001   | <u>134</u><br>38         | <u>42.1260</u><br>1,5725  | <u>8.36</u><br>0,31     |
| 135 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                         | т     | 0,308    | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1326    | -      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 136 | КБ46-34-4                         | Розбирання вентиляційних шахт                                                                   | м3    | 26,4     | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 46956   | 34871  | <u>12085</u><br>4379     | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>309.14</u><br>36,74  |
| 137 | КБ46-34-4                         | Розбирання існуючих перегородок                                                                 | м3    | 41,42    | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 73672   | 54711  | <u>18961</u><br>6871     | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>485.03</u><br>57,64  |
|     |                                   | Демонтаж технічного поверху на позн. +29, 770<br>АР 4 арк                                       |       |          |                             |                           |         |        |                          |                           |                         |
| 138 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                                                | 100м2 | 0,2067   | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24  | 3451    | 3194   | <u>251</u><br>97         | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>31.09</u><br>0,79    |
| 139 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                        | 100м2 | 0,2147   | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24  | 6286    | 6019   | <u>261</u><br>101        | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>58.59</u><br>0,83    |
| 140 | КБ10-25-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення віконних зливів                                                         | 100м  | 0,08     | <u>2226.73</u><br>2129,43   | <u>91.74</u><br>66,07     | 178     | 170    | <u>7</u><br>5            | <u>19.1100</u><br>0,5082  | <u>1.53</u><br>0,04     |
| 141 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням                                                             | 100м2 | 19,567   | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98     | 73799   | 72845  | <u>954</u><br>371        | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>736.7</u><br>2,78    |
| 142 | КБ46-24-2                         | Відбивання штукатурки з фарбуванням віконних укосів                                             | 100м2 | 0,1874   | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98     | 707     | 698    | <u>9</u><br>4            | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>7.06</u><br>0,03     |
| 143 | КР12-65-14                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                   | 100м2 | 5,6629   | <u>3688.22</u><br>3688,22   | <u>-</u><br>-             | 20886   | 20886  | <u>-</u><br>-            | <u>37.3000</u><br>-       | <u>211.23</u><br>-      |
| 144 | КБ46-41-2                         | Розбирання цементної стяжки                                                                     | м3    | 208,25   | <u>1297.12</u><br>1282,45   | <u>14.67</u><br>7,17      | 270125  | 267070 | <u>3055</u><br>1493      | <u>11.0900</u><br>0,0660  | <u>2309.49</u><br>13,74 |
|     |                                   | =====                                                                                           |       |          |                             |                           |         |        |                          |                           |                         |
|     |                                   | =====                                                                                           |       |          |                             |                           |         |        |                          |                           |                         |
|     |                                   | =====                                                                                           |       |          |                             |                           |         |        |                          |                           |                         |
| 145 | КР7-3-1                           | Демонтаж лиштви                                                                                 | 100м  | 100,4217 | <u>589.32</u><br>589,32     | <u>-</u><br>-             | 59181   | 59181  | <u>-</u><br>-            | <u>5.9600</u><br>-        | <u>598.51</u><br>-      |
| 146 | КР20-41-1                         | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 74,83937 | <u>3674.27</u><br>327,29    | <u>3346.98</u><br>1112,22 | 274980  | 24494  | <u>250486</u><br>83238   | <u>3.3100</u><br>8,5540   | <u>247.72</u><br>640,18 |
| 147 | С311-30-М                         | Перевезення сміття до 30 км                                                                     | т     | 7483,937 | <u>309.35</u><br>-          | <u>309.35</u><br>55,73    | 2315156 | -      | <u>2315156</u><br>417080 | <u>-</u><br>0,4110        | <u>-</u><br>3075,9      |



| 1   | 2                                     | 3                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8               | 9       | 10                       | 11                        | 12                         |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
|     |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                      |       |         |                             |                           | 11235601        | 8168790 | <u>3065212</u><br>687479 |                           | <u>76258.89</u><br>5274,52 |
|     |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                         |       |         |                             |                           | 11235601        |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | в тому числі:                                                                                                         |       |         |                             |                           |                 |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                      |       |         |                             |                           | 1599            |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                          |       |         |                             |                           | 8856269         |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                       |       |         |                             |                           | 4968032         |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                  |       |         |                             |                           | 9784,04         |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                   |       |         |                             |                           | 1858858         |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                 |       |         |                             |                           | <b>16203633</b> |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | -----                                                                                                                 |       |         |                             |                           |                 |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                   |       |         |                             |                           | 12703           |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | -----                                                                                                                 |       |         |                             |                           |                 |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                            |       |         |                             |                           | <b>16203633</b> |         |                          |                           |                            |
|     |                                       | <b>Розділ 2. Стіни</b>                                                                                                |       |         |                             |                           |                 |         |                          |                           |                            |
| 148 | КБ46-22-1                             | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3    | 9,46    | <u>7233.77</u><br>2621,36   | <u>134.40</u><br>52,18    | 68431           | 24798   | <u>1271</u><br>494       | <u>24.1400</u><br>0,4256  | <u>228.36</u><br>4,03      |
| 149 | КБ7-44-10                             | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                                    | 100шт | 0,28    | <u>9076.63</u><br>2391,29   | <u>6005.97</u><br>2627,42 | 2541            | 670     | <u>1682</u><br>736       | <u>21.4600</u><br>20,4483 | <u>6.01</u><br>5,73        |
| 150 | К582821-553<br>варіант 1<br>С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)<br>Відпускна ціна: 48,52х1,03                                 | шт    | 13      | <u>55.77</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 725             | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 151 | К582821-554<br>варіант 1<br>С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)<br>Відпускна ціна: 48,52х1,29                                 | шт    | 9       | <u>69.84</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 629             | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 152 | К582821-561<br>варіант 1<br>С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ16-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)<br>Відпускна ціна: 101,73х1,55                              | шт    | 6       | <u>176.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1059            | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 153 | КР3-45-1                              | Улаштування перемичок із металевих балок                                                                              | 1 т   | 1,85822 | <u>28433.58</u><br>20398,40 | <u>1061.57</u><br>381,57  | 52836           | 37905   | <u>1973</u><br>709       | <u>196.6300</u><br>3,1488 | <u>365.38</u><br>5,85      |
| 154 | С1110-173<br>варіант 1                | Сталь кутова 50х50 мм                                                                                                 | т     | 0,81522 | <u>40936.79</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 33372           | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 155 | С1110-171                             | Сталь штабова 40х4 мм                                                                                                 | т     | 1,043   | <u>40685.02</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 42434           | -       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 156 | КБ13-16-6                             | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                         | 100м2 | 0,7433  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 1089            | 482     | <u>63</u><br>7           | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>3.55</u><br>0,05        |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                         | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8              | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 157 | КБ13-26-6<br>Н1=2      | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази<br>Вентшахти                    | 100м2 | 0,7433 | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66   | 3556           | 720    | <u>95</u><br>15       | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>5.38</u><br>0,12      |
| 158 | КБ8-5-1                | Мурування зовнішніх простих стін з цегли<br>[керамічної] при висоті поверху до 4 м                        | 1 м3  | 243,69 | <u>5517.11</u><br>936,28    | <u>159.25</u><br>84,11   | 1344465        | 228162 | <u>38808</u><br>20497 | <u>8.2000</u><br>0,6120   | <u>1998.26</u><br>149,14 |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                          |       |        |                             |                          | 1551137        | 292737 | <u>43892</u><br>22458 |                           | <u>2606.94</u><br>164,92 |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                             |       |        |                             |                          | 1551137        |        |                       |                           |                          |
|     |                        | в тому числі:                                                                                             |       |        |                             |                          |                |        |                       |                           |                          |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                          |       |        |                             |                          | 1214508        |        |                       |                           |                          |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                              |       |        |                             |                          | 315195         |        |                       |                           |                          |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                           |       |        |                             |                          | 172111         |        |                       |                           |                          |
|     |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                    |       |        |                             |                          | 332,33         |        |                       |                           |                          |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |       |        |                             |                          | 63138          |        |                       |                           |                          |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                     |       |        |                             |                          | <b>1723248</b> |        |                       |                           |                          |
|     |                        | -----                                                                                                     |       |        |                             |                          |                |        |                       |                           |                          |
|     |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                |       |        |                             |                          | <b>1723248</b> |        |                       |                           |                          |
|     |                        | <b>Розділ 3. Перегородки</b>                                                                              |       |        |                             |                          |                |        |                       |                           |                          |
|     |                        | АР 3 арк                                                                                                  |       |        |                             |                          |                |        |                       |                           |                          |
| 159 | КБ8-6-3                | Мурування перегородок армованих з цегли<br>[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при<br>висоті поверху до 4 м | 100м2 | 6,1982 | <u>83671.74</u><br>25186,29 | <u>1511.07</u><br>798,11 | 518614         | 156110 | <u>9366</u><br>4947   | <u>212.7400</u><br>5,8072 | <u>1318.61</u><br>35,99  |
| 160 | С111-1780<br>варіант 2 | Сітка з дроту 4Вр1, 100х100 мм                                                                            | т     | 0,5578 | <u>51280.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 28604          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 161 | С124-2                 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 8 мм                                            | т     | 0,0143 | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 460            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                                  | Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112<br>=====                                             |       |          |                             |                         |         |         |                       |                           |                           |
| 162 | КБ10-94-4                        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 52,2106  | <u>48207.33</u><br>47421,11 | <u>622.50</u><br>448,36 | 2516934 | 2475885 | <u>32501</u><br>23409 | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>20912.96</u><br>180,05 |
| 163 | & С111-741-Б                     | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 10964,23 | <u>182.55</u><br>-          | -                       | 2001520 | -       | -                     | -                         | -                         |
| 164 | & С111-741-Б1                    | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                              | м2    | 10964,23 | <u>203.73</u><br>-          | -                       | 2233688 | -       | -                     | -                         | -                         |
| 165 | & С114-97-Ю9                     | Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-75мм                                                                                                                         | м2    | 5325,48  | <u>79.27</u><br>-           | -                       | 422151  | -       | -                     | -                         | -                         |
| 166 | & С1744-ПРОЕКТ<br>варіант 1      | Профіль стічний / CW 75                                                                                                                                                             | м     | 12582,75 | <u>64.44</u><br>-           | -                       | 810832  | -       | -                     | -                         | -                         |
| 167 | & С1743-ПРОЕКТ-1-МС<br>варіант 1 | Профіль направляючий / UW 75                                                                                                                                                        | м     | 4333,48  | <u>53.62</u><br>-           | -                       | 232361  | -       | -                     | -                         | -                         |
| 168 | С188888-8<br>варіант 1           | Дюбель-шурупи 4х100мм                                                                                                                                                               | шт    | 13053    | <u>0.72</u><br>-            | -                       | 9398    | -       | -                     | -                         | -                         |
| 169 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                                  | шт    | 31692    | <u>0.30</u><br>-            | -                       | 9508    | -       | -                     | -                         | -                         |
| 170 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1    | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                                   | шт    | 267840   | <u>0.50</u><br>-            | -                       | 133920  | -       | -                     | -                         | -                         |
| 171 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1    | Стрічка армувальна для швів                                                                                                                                                         | м     | 17752    | <u>5.66</u><br>-            | -                       | 100476  | -       | -                     | -                         | -                         |
| 172 | & С111-1678-2-МР                 | Скlostрічка для зароблення примикань                                                                                                                                                | м     | 7518,33  | <u>7.16</u><br>-            | -                       | 53831   | -       | -                     | -                         | -                         |
| 173 | С111-1896<br>варіант 1           | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 6317,48  | <u>14.92</u><br>-           | -                       | 94257   | -       | -                     | -                         | -                         |
| 174 | С111-1624-2<br>варіант 1         | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                     | л     | 177,52   | <u>60.07</u><br>-           | -                       | 10664   | -       | -                     | -                         | -                         |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                               | Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W112 .1<br>=====                                          |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 175 | КБ10-94-4                     | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 4,3408  | <u>48207.33</u><br>47421,11 | <u>622.50</u><br>448,36 | 209258 | 205846 | <u>2702</u><br>1946 | <u>400.5500</u><br>3,4485 | <u>1738.71</u><br>14,97 |
| 176 | & С111-741-Б                  | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                           | м2    | 911,57  | <u>182.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 166407 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 177 | & С111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                              | м2    | 911,57  | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 185710 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 178 | & С114-97-Ю10                 | Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-100мм                                                                                                                        | м2    | 442,76  | <u>113.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 50391  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 179 | & С126-1306-А<br>варіант 4    | Профіль напрямний UW-100                                                                                                                                                            | м     | 1046,13 | <u>64.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 67465  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 180 | & С126-1306-Б<br>варіант 4    | Профіль стійковий CW-100                                                                                                                                                            | м     | 360,29  | <u>68.57</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 24705  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 181 | С188888-8<br>варіант 1        | Дюбель-шурупи 4х100мм                                                                                                                                                               | шт    | 1085    | <u>0.72</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 781    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 182 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                                  | шт    | 2635    | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 791    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 183 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                                   | шт    | 22268   | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 11134  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 184 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1 | Стрічка армувальна для швів                                                                                                                                                         | м     | 1476    | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 8354   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 185 | & С111-1678-2-МР              | Скlostрічка для зароблення примикань                                                                                                                                                | м     | 625,08  | <u>7.16</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 4476   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 186 | С111-1896<br>варіант 1        | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                                | кг    | 525,24  | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7837   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 187 | С111-1624-2<br>варіант 1      | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                     | л     | 14,76   | <u>60.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 887    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                    | 11                        | 12                        |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                               | Улаштування перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами по посиленому металевому каркасу з утепленням по системі "KNAUF". Система W115<br>=====                                 |       |        |                             |                         |         |         |                       |                           |                           |
| 188 | КБ10-94-5                     | Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,2537 | <u>58390.09</u><br>57467,69 | <u>679.29</u><br>489,27 | 14814   | 14580   | <u>172</u><br>124     | <u>485.4100</u><br>3,7631 | <u>123.15</u><br>0,95     |
| 189 | & С111-741-Б                  | Плити гіпсокартонні Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                          | м2    | 53,28  | <u>182.55</u><br>-          | -                       | 9726    | -       | -                     | -                         | -                         |
| 190 | & С111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                             | м2    | 53,28  | <u>203.73</u><br>-          | -                       | 10854   | -       | -                     | -                         | -                         |
| 191 | & С114-97-Ю10                 | Утеплювач мінераловатний IZOVAT40 (щільність 40 кг/м3)-100мм                                                                                                                       | м2    | 51,75  | <u>113.81</u><br>-          | -                       | 5890    | -       | -                     | -                         | -                         |
| 192 | & С126-1306-А<br>варіант 4    | Профіль напрямний UW-100                                                                                                                                                           | м     | 122,28 | <u>64.49</u><br>-           | -                       | 7886    | -       | -                     | -                         | -                         |
| 193 | & С126-1306-Б<br>варіант 4    | Профіль стійковий CW-100                                                                                                                                                           | м     | 42,11  | <u>68.57</u><br>-           | -                       | 2887    | -       | -                     | -                         | -                         |
| 194 | С188888-8<br>варіант 1        | Дюбель-шурупи 4х100мм                                                                                                                                                              | шт    | 127    | <u>0.72</u><br>-            | -                       | 91      | -       | -                     | -                         | -                         |
| 195 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                                                                                                 | шт    | 308    | <u>0.30</u><br>-            | -                       | 92      | -       | -                     | -                         | -                         |
| 196 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                                                                                                  | шт    | 1583   | <u>0.50</u><br>-            | -                       | 792     | -       | -                     | -                         | -                         |
| 197 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1 | Стрічка армувальна для швів                                                                                                                                                        | м     | 86     | <u>5.66</u><br>-            | -                       | 487     | -       | -                     | -                         | -                         |
| 198 | & С111-1678-2-МР              | Скlostрічка для зароблення примикань                                                                                                                                               | м     | 50,74  | <u>7.16</u><br>-            | -                       | 363     | -       | -                     | -                         | -                         |
| 199 | С111-1896<br>варіант 1        | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                                                                                               | кг    | 30,7   | <u>14.92</u><br>-           | -                       | 458     | -       | -                     | -                         | -                         |
| 200 | С111-1624-2<br>варіант 1      | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                    | л     | 0,86   | <u>60.07</u><br>-           | -                       | 52      | -       | -                     | -                         | -                         |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                   |       |        |                             |                         | 9969806 | 2852421 | <u>44741</u><br>30426 |                           | <u>24093.43</u><br>231,96 |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8                                                                                                           | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |         |                             |                         | 9969806<br><br>7072644<br>2882847<br>1538342<br>2919,04<br>554589<br><b>11508148</b><br><br><b>11508148</b> |        |                     |                          |                         |
|     |                               | <b>Розділ 4. Підлоги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                             |                         |                                                                                                             |        |                     |                          |                         |
| 201 | КБ13-13-1                     | ТИП 1 (1912,26 м2) - підвал<br>Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 19,1226 | <u>1777.56</u><br>894,92    | <u>10.20</u><br>3,33    | 33992                                                                                                       | 17113  | <u>195</u><br>64    | <u>6.6900</u><br>0,0272  | <u>127.93</u><br>0,52   |
| 202 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із<br>наплавлюваних матеріалів у два шари                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 19,1226 | <u>3982.37</u><br>2610,77   | <u>415.62</u><br>168,75 | 76153                                                                                                       | 49925  | <u>7948</u><br>3227 | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>416.87</u><br>23,13  |
| 203 | & С111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 4359,95 | <u>77.70</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 338768                                                                                                      | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 204 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з екструдірованого<br>пенополістирола, т=80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 19,1226 | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 71309                                                                                                       | 70707  | <u>602</u><br>536   | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>626.84</u><br>4,25   |
| 205 | & С114-97-1М3<br>варіант 6    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3    | 156     | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 625435                                                                                                      | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 206 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 19,1226 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 246120                                                                                                      | 116804 | <u>2797</u><br>2494 | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>1075.65</u><br>19,74 |
| 207 | КБ11-11-2<br>К=6              | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних<br>/армованих фіброволокном/ до т=50 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 19,1226 | <u>11237.02</u><br>1224,90  | <u>226.45</u><br>201,95 | 214881                                                                                                      | 23423  | <u>4330</u><br>3862 | <u>11.2800</u><br>1,5984 | <u>215.7</u><br>30,57   |
| 208 | КБ11-15-7                     | Шліфування бетонних або<br>металоцементних покриттів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 19,1226 | <u>11093.74</u><br>10460,79 | <u>343.74</u><br>108,36 | 212141                                                                                                      | 200038 | <u>6573</u><br>2072 | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>1729.83</u><br>17,3  |
| 209 | КБ13-13-5                     | Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 19,1226 | <u>1414.71</u><br>892,25    | <u>85.42</u><br>8,78    | 27053                                                                                                       | 17062  | <u>1633</u><br>168  | <u>6.6700</u><br>0,0720  | <u>127.55</u><br>1,38   |
| 210 | & С111-1622-3                 | Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | л     | 286,84  | <u>16.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4632                                                                                                        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 211 | КБ13-21-2                     | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю                                                                                                                                        | 100м2  | 19,1226 | <u>817.47</u><br>691,59     | <u>95.61</u><br>12,11   | 15632  | 13225 | <u>1828</u><br>232 | <u>5.1700</u><br>0,0992   | <u>98.86</u><br>1,9  |
| 212 | & С1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                                                                                                                                | кг     | 573,68  | <u>184.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 106102 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 213 | КБ13-13-1                     | ТИП 1.1 (125,06 м2) - приміщення технічного поверху<br>Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар                                                                     | 100м2  | 1,2506  | <u>1777.56</u><br>894,92    | <u>10.20</u><br>3,33    | 2223   | 1119  | <u>13</u><br>4     | <u>6.6900</u><br>0,0272   | <u>8.37</u><br>0,03  |
| 214 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари                                                                                                                                         | 100м2  | 1,2506  | <u>3982.37</u><br>2610,77   | <u>415.62</u><br>168,75 | 4980   | 3265  | <u>520</u><br>211  | <u>21.8000</u><br>1,2096  | <u>27.26</u><br>1,51 |
| 215 | & С111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                                                                                                                | м2     | 285,14  | <u>77.70</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 22155  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 216 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдірованого пенополістирола, т=80 мм                                                                                                                   | 100м2  | 1,2506  | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 4664   | 4624  | <u>40</u><br>35    | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>40.99</u><br>0,28 |
| 217 | & С114-97-1М3<br>варіант 6    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                                                                                                   | м3     | 10,2    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 40894  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 218 | КБ26-30-1                     | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 12,506  | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 11237  | 2007  | <u>-</u><br>-      | <u>1.4400</u><br>-        | <u>18.01</u><br>-    |
| 219 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 1,2506  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 16096  | 7639  | <u>183</u><br>163  | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>70.35</u><br>1,29 |
| 220 | КБ11-11-2<br>К=4              | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                                                                                                    | 100м2  | 1,2506  | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 9369   | 1021  | <u>189</u><br>168  | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>9.4</u><br>1,33   |
| 221 | ХБ4-1-1                       | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 1,2506  | <u>14122.04</u><br>3402,65  | <u>-</u><br>-           | 17661  | 4255  | <u>-</u><br>-      | <u>29.0800</u><br>-       | <u>36.37</u><br>-    |
| 222 | КБ11-29-2                     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                     | 100м2  | 1,2506  | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 25875  | 24422 | <u>71</u><br>63    | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>206.29</u><br>0,5 |
| 223 | & С111-287-1-1<br>варіант 3   | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм                                                                                                                                                       | м2     | 127,56  | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 84441  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 224 | C111-2000-7<br>варіант 1      | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                | кг    | 500,24  | <u>27,71</u><br>-           | -                       | 13862   | -      | -                   | -                        | -                       |
| 225 | C111-2001-2<br>варіант 1      | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                              | кг    | 56,78   | <u>110,77</u><br>-          | -                       | 6290    | -      | -                   | -                        | -                       |
| 226 | & C111-150-Ж                  | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                            | шт    | 903     | <u>0,26</u><br>-            | -                       | 235     | -      | -                   | -                        | -                       |
| 227 | КБ13-13-1                     | ТИП 2 (1607,1 м2) - технічний поверх<br>Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар          | 100м2 | 16,071  | <u>1777,56</u><br>894,92    | <u>10,20</u><br>3,33    | 28567   | 14382  | <u>164</u><br>54    | <u>6.6900</u><br>0,0272  | <u>107,51</u><br>0,44   |
| 228 | КБ12-1-6                      | Улаштування ізоляції підлог із<br>наплавлюваних матеріалів у два шари                                                               | 100м2 | 16,071  | <u>3982,37</u><br>2610,77   | <u>415,62</u><br>168,75 | 64001   | 41958  | <u>6679</u><br>2712 | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>350,35</u><br>19,44  |
| 229 | & C111-1691-6-ИС<br>варіант 3 | Гідроізоляція "Бікрост ХПП"                                                                                                         | м2    | 3664,19 | <u>77,70</u><br>-           | -                       | 284708  | -      | -                   | -                        | -                       |
| 230 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих                                | 100м2 | 16,071  | <u>3729,03</u><br>3697,58   | <u>31,45</u><br>28,05   | 59929   | 59424  | <u>505</u><br>451   | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>526,81</u><br>3,57   |
| 231 | & C114-97-1М3<br>варіант 13   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=200 мм                                     | м3    | 327,8   | <u>4009,20</u><br>-         | -                       | 1314216 | -      | -                   | -                        | -                       |
| 232 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                            | 100м2 | 16,071  | <u>12870,61</u><br>6108,19  | <u>146,25</u><br>130,42 | 206844  | 98165  | <u>2350</u><br>2096 | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>903,99</u><br>16,59  |
| 233 | КБ11-11-2<br>К=6              | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок<br>цементних/армованих фіброволокном/ до<br>т=50 мм                    | 100м2 | 16,071  | <u>11237,02</u><br>1224,90  | <u>226,45</u><br>201,95 | 180590  | 19685  | <u>3639</u><br>3246 | <u>11.2800</u><br>1,5984 | <u>181,28</u><br>25,69  |
| 234 | КБ11-15-7                     | Шліфування бетонних або<br>металоцементних покриттів                                                                                | 100м2 | 16,071  | <u>11093,74</u><br>10460,79 | <u>343,74</u><br>108,36 | 178287  | 168115 | <u>5524</u><br>1741 | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>1453,78</u><br>14,54 |
| 235 | КБ13-13-5                     | Ґрунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь                                                                                  | 100м2 | 16,071  | <u>1414,71</u><br>892,25    | <u>85,42</u><br>8,78    | 22736   | 14339  | <u>1373</u><br>141  | <u>6.6700</u><br>0,0720  | <u>107,19</u><br>1,16   |
| 236 | & C111-1622-3                 | Ґрунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                                                       | л     | 241,07  | <u>16,15</u><br>-           | -                       | 3893    | -      | -                   | -                        | -                       |
| 237 | КБ13-21-2                     | Фарбування поґрунтованих бетонних і<br>поштукатурених поверхонь емаллю                                                              | 100м2 | 16,071  | <u>817,47</u><br>691,59     | <u>95,61</u><br>12,11   | 13138   | 11115  | <u>1537</u><br>195  | <u>5.1700</u><br>0,0992  | <u>83,09</u><br>1,59    |
| 238 | & C1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB<br>АКРІЛБЕТ                                                                                      | кг    | 482,13  | <u>184,95</u><br>-          | -                       | 89170   | -      | -                   | -                        | -                       |
| 239 | КБ11-9-1                      | ТИП 3 (1700,87 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих, т=80 мм | 100м2 | 17,0087 | <u>3729,03</u><br>3697,58   | <u>31,45</u><br>28,05   | 63426   | 62891  | <u>535</u><br>477   | <u>32.7800</u><br>0,2220 | <u>557,55</u><br>3,78   |



| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 240 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                                                                                                   | м3     | 138,8   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 556477  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 241 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 170,087 | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 152825  | 27292  | <u>-</u><br>-       | <u>1.4400</u><br>-        | <u>244.93</u><br>-     |
| 242 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 17,0087 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 218912  | 103892 | <u>2488</u><br>2218 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>956.74</u><br>17,56 |
| 243 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                                                                                                    | 100м2  | 17,0087 | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 127418  | 13889  | <u>2568</u><br>2290 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>127.91</u><br>18,12 |
| 244 | ХБ4-1-1                     | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 17,0087 | <u>14122.04</u><br>3402,65  | <u>-</u><br>-           | 240198  | 57875  | <u>-</u><br>-       | <u>29.0800</u><br>-       | <u>494.61</u><br>-     |
| 245 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                     | 100м2  | 17,0087 | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 351905  | 332153 | <u>963</u><br>859   | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>2805.59</u><br>6,8  |
| 246 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                                                                                                       | м2     | 1734,89 | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1148445 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 247 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг     | 6803,48 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 188524  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 248 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                                     | кг     | 772,19  | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 85535   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 249 | & С111-150-Ж                | Пластмасові хрестикидля укладання плитки ТИП 4 (1394,97 м2)                                                                                                                                                | шт     | 12280   | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 3193    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 250 | КБ11-9-1                    | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм                                                                                                    | 100м2  | 13,9497 | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 52019   | 51580  | <u>439</u><br>391   | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>457.27</u><br>3,1   |
| 251 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                                                                                                   | м3     | 113,8   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 456247  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 252 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                | 10 м2  | 139,497 | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 125339  | 22384  | <u>-</u><br>-       | <u>1.4400</u><br>-        | <u>200.88</u><br>-     |
| 253 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                                                                                                      | 100м2  | 13,9497 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 179541  | 85207  | <u>2040</u><br>1819 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>784.67</u><br>14,4  |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 254 | КБ11-11-2<br>К=4            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=40 мм                       | 100м2 | 13,9497 | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 104502  | 11391  | <u>2106</u><br>1878 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>104.9</u><br>14,86   |
| 255 | КБ11-29-2                   | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт        | 100м2 | 13,9497 | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 288615  | 272416 | <u>790</u><br>704   | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>2301</u><br>5,57     |
| 256 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400х400х8 мм                                                                          | м2    | 1422,87 | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 941897  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 257 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                          | кг    | 5579,88 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 154618  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 258 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                        | кг    | 633,32  | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 70153   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 259 | & С111-150-Ж                | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                      | шт    | 10072   | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 2619    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 260 | КБ11-9-1                    | ТИП 5 (4554,97 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=80 мм | 100м2 | 45,5497 | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05   | 169856  | 168424 | <u>1432</u><br>1278 | <u>32.7800</u><br>0,2220  | <u>1493.12</u><br>10,11 |
| 261 | & С114-97-1М3<br>варіант 6  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=80 мм                                      | м3    | 371,7   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1490220 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 262 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                   | 10 м2 | 455,497 | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-           | 409269  | 73089  | <u>-</u><br>-       | <u>1.4400</u><br>-        | <u>655.92</u><br>-      |
| 263 | КБ11-11-1                   | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /армованих фіброволокном/                                                         | 100м2 | 45,5497 | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 586252  | 278226 | <u>6662</u><br>5941 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>2562.17</u><br>47,02 |
| 264 | КБ11-11-2<br>К=6            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=50 мм                       | 100м2 | 45,5497 | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 341229  | 37196  | <u>6877</u><br>6132 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>342.53</u><br>48,54  |
| 265 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                               | 100м2 | 45,5497 | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 587859  | 377754 | <u>573</u><br>511   | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>3190.76</u><br>4,04  |
| 266 | & С1550-40-2<br>варіант 3   | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                                               | кг    | 273,3   | <u>407.64</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 111408  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 267 | С1550-40<br>варіант 2       | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу                                     | кг    | 1594,24 | <u>231.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 368684  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 268 | С111-561<br>варіант 7       | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.                                                                                | м2    | 4646,07 | <u>725.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3371607 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8        | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 269 | КБ11-9-1                     | ТИП 6 (4364,80 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих, т=80 мм | 100м2 | 43,648  | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05     | 162765   | 161392 | <u>1373</u><br>1224   | <u>32.7800</u><br>0,2220   | <u>1430.78</u><br>9,69   |
| 270 | & С114-97-1М3<br>варіант 6   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                      | м3    | 356,2   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1428077  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 271 | КБ26-30-1                    | Улаштування пароізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                      | 10 м2 | 436,48  | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 392182   | 70038  | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-         | <u>628.53</u><br>-       |
| 272 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                            | 100м2 | 43,648  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42   | 561776   | 266610 | <u>6384</u><br>5693   | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>2455.2</u><br>45,06   |
| 273 | КБ11-11-2<br>К=7             | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок<br>цементних/армованих фіброволокном/ до<br>т=55 мм                    | 100м2 | 43,648  | <u>7491.35</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63   | 326982   | 35643  | <u>6590</u><br>5876   | <u>7.5200</u><br>1,0656    | <u>328.23</u><br>46,51   |
| 274 | КБ11-23-2                    | Улаштування покриттів безшовних<br>епоксидних товщиною до 5 мм                                                                      | 100м2 | 43,648  | <u>17879.42</u><br>16278,23 | <u>1331.18</u><br>1221,90 | 780401   | 710512 | <u>58103</u><br>53333 | <u>109.8100</u><br>11,2528 | <u>4792.99</u><br>491,16 |
| 275 | С1550-61<br>варіант 3        | Пісок кварцевий фракція 0,5 мм                                                                                                      | кг    | 4364,8  | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 112699   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 276 | & С111-1173-2<br>варіант 1   | Грунтовка Primer SN                                                                                                                 | кг    | 3055,36 | <u>426.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1302072  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 277 | & С111-2008-5-1<br>варіант 2 | Двокомпонентне епоксидне покриття<br>MAPEFLOOR SYSTEM 33                                                                            | кг    | 8729,6  | <u>2148.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 18758426 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 278 | С1550-61<br>варіант 4        | Пісок кварцевий фракція 0,25 мм                                                                                                     | кг    | 8729,6  | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 225398   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 279 | КБ11-9-1                     | ТИП 7 (789,07 м2)<br>Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат мінераловатних<br>або скловолокнистих, т=80 мм  | 100м2 | 7,8907  | <u>3729.03</u><br>3697,58   | <u>31.45</u><br>28,05     | 29425    | 29176  | <u>249</u><br>221     | <u>32.7800</u><br>0,2220   | <u>258.66</u><br>1,75    |
| 280 | & С114-97-1М3<br>варіант 6   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=80 мм                                      | м3    | 64,4    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 258192   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 281 | КБ26-30-1                    | Улаштування пароізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                      | 10 м2 | 78,907  | <u>898.51</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 70899    | 12661  | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-         | <u>113.63</u><br>-       |
| 282 | КБ11-2-9                     | Улаштування пінополістиролбетонних<br>шарів                                                                                         | м3    | 71,02   | <u>4226.92</u><br>605,93    | <u>6.00</u><br>1,70       | 300196   | 43033  | <u>426</u><br>121     | <u>5.5800</u><br>0,0139    | <u>396.29</u><br>0,99    |
| 283 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм /армованих фіброволокном/                                                            | 100м2 | 7,8907  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42   | 101558   | 48198  | <u>1154</u><br>1029   | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>443.85</u><br>8,15    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 284 | КБ11-11-2<br>К=6,6          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/армованих фіброволокном/ до т=53 мм                                  | 100м2 | 7,8907 | <u>12360.71</u><br>1347,38  | <u>249.10</u><br>222,14 | 97535  | 10632  | <u>1966</u><br>1753 | <u>12.4080</u><br>1,7582  | <u>97.91</u><br>13,87  |
| 285 | КБ11-18-2                   | Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття                                                                   | 100м  | 3,8    | <u>3450.99</u><br>3450,99   | <u>-</u><br>-           | 13114  | 13114  | <u>-</u><br>-       | <u>30.9700</u><br>-       | <u>117.69</u><br>-     |
| 286 | С130-479<br>варіант 2       | Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм                                                                                                | м     | 399    | <u>42.46</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 16942  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 287 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках                                                             | 100м2 | 7,8907 | <u>12888.44</u><br>8293,22  | <u>-</u><br>-           | 101699 | 65439  | <u>-</u><br>-       | <u>70.0500</u><br>-       | <u>552.74</u><br>-     |
| 288 | & С111-220-2<br>варіант 2   | Грунтовка струмопровідна                                                                                                                 | л     | 157,81 | <u>578.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 91299  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 289 | С111-1650<br>варіант 2      | Клей для ПВХ струмопровідний                                                                                                             | кг    | 276,17 | <u>475.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 131435 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 290 | С111-567<br>варіант 3       | Струмопровідний лінолеум (плитка)                                                                                                        | м2    | 804,85 | <u>1174.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 945296 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 291 | КБ11-29-2                   | ТИП 8 (915 м2)<br>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 9,15   | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 189311 | 178685 | <u>518</u><br>462   | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>1509.29</u><br>3,66 |
| 292 | & С111-287-1-1<br>варіант 3 | Плитка керамічна з нековзкою поверхнею, 400x400x8 мм                                                                                     | м2    | 933,3  | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 617817 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 293 | С111-2000-7<br>варіант 1    | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                     | кг    | 3660   | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 101419 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 294 | С111-2001-2<br>варіант 1    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                                   | кг    | 415,41 | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 46015  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 295 | & С111-150-Ж                | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                 | шт    | 6606   | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1718   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 296 | КБ11-42-5                   | ПЛІНТУС (АР-4)<br>Улаштування плінтусів із плиток керамічних                                                                             | 100м  | 13,536 | <u>16095.49</u><br>3618,72  | <u>17.30</u><br>15,43   | 217869 | 48983  | <u>234</u><br>209   | <u>29.8500</u><br>0,1221  | <u>404.05</u><br>1,65  |
| 297 | КБ11-43-3                   | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                                      | 100м  | 80,734 | <u>7177.04</u><br>1512,88   | <u>3.15</u><br>2,80     | 579431 | 122141 | <u>254</u><br>226   | <u>12.3400</u><br>0,0222  | <u>996.26</u><br>1,79  |
| 298 | КБ11-43-1                   | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї                                                                                         | 100м  | 6,1537 | <u>1597.68</u><br>1597,68   | <u>-</u><br>-           | 9832   | 9832   | <u>-</u><br>-       | <u>12.8400</u><br>-       | <u>79.01</u><br>-      |
| 299 | С111-609<br>варіант 2       | Клей MS Полімер або аналог                                                                                                               | кг    | 31,69  | <u>472.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14959  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 300 | С123-350<br>варіант 3       | Плінтус для струмопрвідного ПВХ покриття, Н=80 мм                                                                                        | м     | 621,52 | <u>149.20</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 92731  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                              | 4     | 5       | 6                           | 7                   | 8               | 9       | 10                      | 11                        | 12                         |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                               |       |         |                             |                     | 45706541        | 4785580 | <u>153417</u><br>118580 |                           | <u>40435.93</u><br>1004,93 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                  |       |         |                             |                     | 45706541        |         |                         |                           |                            |
|     |                              | в тому числі:                                                  |       |         |                             |                     |                 |         |                         |                           |                            |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.               |       |         |                             |                     | 40767544        |         |                         |                           |                            |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                   |       |         |                             |                     | 4904160         |         |                         |                           |                            |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                |       |         |                             |                     | 2600663         |         |                         |                           |                            |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.           |       |         |                             |                     | 4898,74         |         |                         |                           |                            |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |       |         |                             |                     | 930715          |         |                         |                           |                            |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |       |         |                             |                     | <b>48307204</b> |         |                         |                           |                            |
|     |                              | -----                                                          |       |         |                             |                     |                 |         |                         |                           |                            |
|     |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                     |       |         |                             |                     | <b>48307204</b> |         |                         |                           |                            |
|     |                              | <b>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</b>                         |       |         |                             |                     |                 |         |                         |                           |                            |
|     |                              | <b>СТЕЛЯ</b>                                                   |       |         |                             |                     |                 |         |                         |                           |                            |
| 301 | КБ15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                            | 100м2 | 48,5096 | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21 | 786639          | 785071  | <u>229</u><br>204       | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>6788.92</u><br>1,62     |
| 302 | & С1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг" | пм    | 4608,41 | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 256135          | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 303 | & С126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                        | шт.   | 9216,82 | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 365078          | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 304 | & С126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                        | шт.   | 4608,41 | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 92952           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 305 | & С126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                            | п.м.  | 5239,04 | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 157852          | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 306 | & С111-136-6                 | Дюбель монтажный 6/42                                          | шт    | 14407   | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 9797            | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 307 | & С111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                              | шт    | 3881    | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 50298           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |
| 308 | & С126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                   | шт    | 3881    | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 30582           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              |

| 1   | 2                            | 3                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                   | 8       | 9      | 10                | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------|---------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 309 | КБ15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                | 100м2 | 48,5096 | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01 | 94511   | 94130  | <u>381</u><br>340 | <u>16.7800</u><br>0,0555 | <u>813.99</u><br>2,69 |
| 310 | & С126-1095-3<br>варіант 5   | Підвісна стеля типу "Армстронг" SIERRA, 600х600х13 мм                                  | м2    | 4652,41 | <u>322.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 1498634 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 311 | & С126-1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600х600х15 мм                                | м2    | 441,09  | <u>375.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 165801  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|     |                              | Підвісна герметична стеля                                                              |       |         |                             |                     |         |        |                   |                          |                       |
| 312 | КБ34-62-1                    | Улаштування каркаса стелі                                                              | 100м2 | 6,3831  | <u>35116.91</u><br>35103,00 | <u>-</u><br>-       | 224155  | 224066 | <u>-</u><br>-     | <u>300.0000</u><br>-     | <u>1914.93</u><br>-   |
| 313 | & С112-91-2<br>варіант 4     | Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення | м     | 1270    | <u>73.78</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 93701   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 314 | & С115-1-1<br>варіант 5      | Шпилька оц М10                                                                         | шт    | 841     | <u>100.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 84100   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 315 | & С115-1-1<br>варіант 4      | Анкер латунний М 10                                                                    | шт    | 1681    | <u>39.02</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 65593   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 316 | & С111-1848-1-Е<br>варіант 4 | Гайка М10                                                                              | кг    | 78      | <u>69.87</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 5450    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 317 | С113-1789<br>варіант 2       | Кутник металевий пофарбований                                                          | шт    | 1681    | <u>117.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 197568  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 318 | & С1545-11-1<br>варіант 4    | Дюбель 6х60мм                                                                          | шт    | 1775    | <u>1.54</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 2734    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 319 | & С115-1-1<br>варіант 6      | Болт М6                                                                                | шт    | 3368    | <u>7.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 24452   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 320 | & С111-1848-1-Е<br>варіант 3 | Гайка М6                                                                               | кг    | 38      | <u>66.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 2532    | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 321 | КБ34-57-3                    | Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм         | 100м2 | 6,3831  | <u>4002.54</u><br>4002,54   | <u>-</u><br>-       | 25549   | 25549  | <u>-</u><br>-     | <u>36.4000</u><br>-      | <u>232.34</u><br>-    |
| 322 | С111-1564<br>варіант 1       | Плити звукоізоляційні в пароізоляційній обкладці товщиною 50мм                         | м2    | 638,31  | <u>192.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 122849  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 323 | КБ34-60-15                   | Облицювання каркасів стель панелями                                                    | 100м2 | 6,3831  | <u>11973.96</u><br>11588,72 | <u>-</u><br>-       | 76431   | 73972  | <u>-</u><br>-     | <u>104.0000</u><br>-     | <u>663.84</u><br>-    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                            | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8       | 9       | 10                  | 11                        | 12                       |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 324 | & С111-1598-В2<br>варіант 1   | Панель стельова "легка"                                                                                      | м2     | 638,31  | <u>1239.93</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 791460  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|     |                               | Підвісна стеля з ГКПВ                                                                                        |        |         |                             |                       |         |         |                     |                           |                          |
| 325 | КБ15-64-1                     | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                       | 100м2  | 76,6647 | <u>20577.25</u><br>20446,34 | <u>77.06</u><br>68,72 | 1577549 | 1567513 | <u>5908</u><br>5268 | <u>164.3200</u><br>0,5439 | <u>12597.54</u><br>41,7  |
| 326 | КБ15-66-1                     | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 76,6647 | <u>18530.96</u><br>17992,66 | <u>33.02</u><br>29,45 | 1420670 | 1379402 | <u>2531</u><br>2258 | <u>136.3700</u><br>0,2331 | <u>10454.77</u><br>17,87 |
| 327 | С126-1316<br>варіант 2        | Профілі UD 28/27                                                                                             | м      | 6899,82 | <u>27.76</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 191539  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 328 | С126-1315<br>варіант 2        | Профілі CD 60/27                                                                                             | м      | 19549,5 | <u>40.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 787258  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 329 | & С126-1211-1-МН<br>варіант 2 | З'єднувач краб                                                                                               | шт     | 13033   | <u>10.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 131112  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 330 | & С126-1211-2<br>варіант 1    | Підвіс в комплекті                                                                                           | шт     | 5367    | <u>9.23</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 49537   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 331 | & С126-1211-3-МО<br>варіант 1 | З'єднувач однорівневий                                                                                       | шт     | 13033   | <u>8.65</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 112735  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 332 | С188888-8                     | Дюбель-шурупи 6х40мм                                                                                         | шт     | 18246   | <u>0.60</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 10948   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 333 | & С111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х25 мм                                                                                            | шт     | 160996  | <u>0.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 80498   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 334 | & С111-1850-4-РЕ<br>варіант 1 | Саморіз 3,5х9,5 мм                                                                                           | шт     | 119597  | <u>0.30</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 35879   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 335 | & С111-1678-1-МП<br>варіант 1 | Стрічка армувальна для швів                                                                                  | м      | 7590    | <u>5.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 42959   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 336 | С111-1896<br>варіант 1        | Шпаклівка фугенфюлер                                                                                         | кг     | 2737    | <u>14.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 40836   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 337 | & С111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                       | м2     | 8050    | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1639986 | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                           | 7                     | 8       | 9       | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 338 | ПР15-5556                       | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону                           | 100 м2 | 76,6647  | <u>12155.85</u><br>12096,03 | <u>58.29</u><br>25,65 | 931925  | 927339  | <u>4469</u><br>1966 | <u>108.6200</u><br>0,2142 | <u>8327.32</u><br>16,42 |
| 339 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                         | кг     | 766,65   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 26043   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 340 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                      | кг     | 13799,65 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 170288  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 341 | КБ15-179-6                      | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 76,6647  | <u>5041.48</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40   | 386504  | 380331  | <u>120</u><br>107   | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>3288.92</u><br>0,85  |
| 342 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                         | кг     | 766,65   | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 26043   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 343 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                      | кг     | 2299,94  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1027498 | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                                 | СТЕЛЯ (приміщення підвалу) - 1790,0 м2                                                                                         |        |          |                             |                       |         |         |                     |                           |                         |
| 344 | КБ26-32-3                       | Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу                            | 1 м3   | 358      | <u>4957.03</u><br>4950,88   | <u>-</u><br>-         | 1774617 | 1772415 | <u>-</u><br>-       | <u>41.3400</u><br>-       | <u>14799.72</u><br>-    |
| 345 | C1111-2011-7                    | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro                                             | кг     | 21480    | <u>15.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 340028  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 346 | & C114-277-<br>2                | Утеплювач "ТЕХНОФАС" Ефект, 135 кг/м3, т=200 мм                                                                                | м2     | 1790     | <u>405.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 726024  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 347 | & C111-<br>1017-1               | Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим цвяхом і термоголівкою LMX (LIX+TMX) "Wkret-Met" 10/260                          | шт     | 14320    | <u>8.93</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 127878  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 348 | ПР15-5555                       | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                            | 100 м2 | 17,9     | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65 | 225204  | 224134  | <u>1043</u><br>459  | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>2012.68</u><br>3,83  |
| 349 | C1555-154<br>варіант 4          | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                       | кг     | 358      | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 13332   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 350 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                      | кг     | 3222     | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 39759   | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 351 | КБ15-179-6                      | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 17,9     | <u>18311.25</u><br>4960,96  | <u>1.57</u><br>1,40   | 327771  | 88801   | <u>28</u><br>25     | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>767.91</u><br>0,2    |



| 1   | 2                           | 3                                                                                                            | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                             | СТІНИ                                                                                                        |        |         |                             |                         |         |        |                       |                          |                          |
|     |                             | -----                                                                                                        |        |         |                             |                         |         |        |                       |                          |                          |
|     |                             | Стіни (цегляні поверхні під фарбування підвалу)                                                              |        |         |                             |                         |         |        |                       |                          |                          |
|     |                             | =====                                                                                                        |        |         |                             |                         |         |        |                       |                          |                          |
| 352 | КБ13-52-1<br>Н1=2           | Грунтовка поверхонь ґрунт-концентратом за два рази                                                           | 100м2  | 42,574  | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15     | 23738   | 23350  | <u>388</u><br>262     | <u>4.1000</u><br>0,0549  | <u>174.55</u><br>2,34    |
| 353 | С111-234-П<br>варіант 1     | Ґрунт-концентрат Dufa Tiefgrund_D14                                                                          | л      | 851,48  | <u>78.67</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 66986   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 354 | КБ15-36-1                   | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін механізованим способом                              | 100м2  | 42,574  | <u>15636.46</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 665707  | 427504 | <u>20202</u><br>16823 | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>3287.99</u><br>157,71 |
| 355 | & С111-1891-15<br>варіант 1 | Суміш Planicrete Mapei                                                                                       | кг     | 4470,27 | <u>241.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1081180 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 356 | КБ15-179-3                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці                        | 100м2  | 42,574  | <u>7639.74</u><br>7441,43   | <u>3.15</u><br>2,80     | 325254  | 316811 | <u>134</u><br>119     | <u>64.3500</u><br>0,0222 | <u>2739.64</u><br>0,95   |
| 357 | & С111-359-3                | Фарба DUFA mattlatex D100                                                                                    | л      | 1277,22 | <u>130.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 167060  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                             | Стіни та укоси (цегляні поверхні під настінний лінолеум)                                                     |        |         |                             |                         |         |        |                       |                          |                          |
|     |                             | =====                                                                                                        |        |         |                             |                         |         |        |                       |                          |                          |
| 358 | КБ15-36-1                   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом                      | 100м2  | 8,306   | <u>10523.59</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 87409   | 83404  | <u>3941</u><br>3282   | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>641.47</u><br>30,77   |
| 359 | & С111-1891-2<br>варіант 1  | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                         | кг     | 7060,1  | <u>13.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 94676   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 360 | ПР15-5553                   | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні | 100 м2 | 8,306   | <u>9766.04</u><br>9706,22   | <u>58.29</u><br>25,65   | 81117   | 80620  | <u>484</u><br>213     | <u>87.1600</u><br>0,2142 | <u>723.95</u><br>1,78    |
| 361 | С1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                       | кг     | 124,59  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4232    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 362 | & С1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                    | кг     | 1245,9  | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 15374   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 363 | КБ11-39-3                   | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                              | 100м2  | 8,306   | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 107196  | 68883  | <u>104</u><br>93      | <u>70.0500</u><br>0,0888 | <u>581.84</u><br>0,74    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                               | 4      | 5         | 6                                  | 7                              | 8       | 9       | 10                            | 11                              | 12                               |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 364 | & C1550-40-2<br>варіант 3   | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                                 | кг     | 49,84     | <u>407.64</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 20317   | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 365 | C111-327<br>варіант 1       | Клей Ceresit K188E                                                                                              | кг     | 249,18    | <u>351.76</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 87652   | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 366 | C111-561<br>варіант 7       | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.                                                                  | м2     | 847,21    | <u>725.69</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 614812  | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 367 | ПР15-5554                   | Стіни (ГКПВ поверхні під настінний лінолеум)<br>=====                                                           | 100 м2 | 1,9677    | <u>9436.42</u><br><u>9376,60</u>   | <u>58.29</u><br><u>25,65</u>   | 18568   | 18450   | <u>115</u><br><u>50</u>       | <u>84.2000</u><br><u>0,2142</u> | <u>165.68</u><br><u>0,42</u>     |
| 368 | C1555-154<br>варіант 5      | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону   | кг     | 19,68     | <u>33.97</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 669     | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 369 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенґрунд"                                                                          | кг     | 289,25    | <u>12.34</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 3569    | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 370 | КБ11-39-3                   | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                       | 100м2  | 1,9677    | <u>12905.87</u><br><u>8293,22</u>  | <u>12.58</u><br><u>11,22</u>   | 25395   | 16319   | <u>25</u><br><u>22</u>        | <u>70.0500</u><br><u>0,0888</u> | <u>137.84</u><br><u>0,17</u>     |
| 371 | & C1550-40-2<br>варіант 3   | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках                                   | кг     | 11,81     | <u>407.64</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 4814    | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 372 | C111-327<br>варіант 1       | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                                 | кг     | 59,03     | <u>351.76</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 20764   | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 373 | C111-561<br>варіант 7       | Клей Ceresit K188E                                                                                              | м2     | 200,71    | <u>725.69</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 145653  | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 374 | КБ15-36-1                   | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo, 2 мм.<br><br>Стіни (цегляні та ГКПВ поверхні під забарвлення)<br>===== | 100м2  | 240,1832  | <u>10523.59</u><br><u>10041,44</u> | <u>474.51</u><br><u>395,14</u> | 2527590 | 2411785 | <u>113969</u><br><u>94906</u> | <u>77.2300</u><br><u>3,7044</u> | <u>18549.35</u><br><u>889,73</u> |
| 375 | & C111-1891-2<br>варіант 1  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом                         | кг     | 204155,72 | <u>13.41</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 2737728 | -       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                    |
| 376 | ПР15-5553                   | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND<br><br>=====                                                               | 100 м2 | 240,1832  | <u>9766.04</u><br><u>9706,22</u>   | <u>58.29</u><br><u>25,65</u>   | 2345639 | 2331271 | <u>14000</u><br><u>6161</u>   | <u>87.1600</u><br><u>0,2142</u> | <u>20934.37</u><br><u>51,45</u>  |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                      | 4      | 5             | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 377 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                 | кг     | 3602,748      | <u>33.97</u><br>-           | -<br>-                  | 122385  | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 378 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                              | кг     | 36027,48      | <u>12.34</u><br>-           | -<br>-                  | 444579  | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 379 | КБ15-179-5                      | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 240,1832      | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 1076196 | 1058497 | <u>377</u><br>336     | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>9153.38</u><br>2,67   |
| 380 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                 | кг     | 2401,832      | <u>33.97</u><br>-           | -<br>-                  | 81590   | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 381 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                              | кг     | 7205,496      | <u>446.75</u><br>-          | -<br>-                  | 3219055 | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 382 | ПР15-5554                       | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін<br>шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка<br>стін по поверхні з гіпсокартону                    | 100 м2 | 37,2077       | <u>9436.42</u><br>9376,60   | <u>58.29</u><br>25,65   | 351107  | 348882  | <u>2169</u><br>954    | <u>84.2000</u><br>0,2142 | <u>3132.89</u><br>7,97   |
| 383 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                 | кг     | 372,077       | <u>33.97</u><br>-           | -<br>-                  | 12639   | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 384 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                              | кг     | 5469,<br>5319 | <u>12.34</u><br>-           | -<br>-                  | 67494   | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 385 | КБ15-179-5                      | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 37,2077       | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 166718  | 163976  | <u>58</u><br>52       | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>1417.99</u><br>0,41   |
| 386 | C1555-154<br>варіант 5          | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                 | кг     | 372,077       | <u>33.97</u><br>-           | -<br>-                  | 12639   | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 387 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                              | кг     | 1116,231      | <u>446.75</u><br>-          | -<br>-                  | 498676  | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
|     |                                 | Підготовка (цегляні поверхні під укладання<br>керамічної плитки)<br>=====                                                              |        |               |                             |                         |         |         |                       |                          |                          |
| 388 | КБ15-36-1                       | Поліпшене штукатурення цементним<br>розчином по каменю стін механізованим<br>способом                                                  | 100м2  | 80,0601       | <u>15636.46</u><br>10041,44 | <u>474.51</u><br>395,14 | 1251857 | 803919  | <u>37989</u><br>31635 | <u>77.2300</u><br>3,7044 | <u>6183.04</u><br>296,57 |
| 389 | & C111-<br>1891-15<br>варіант 1 | Суміш Planicrete Mapei                                                                                                                 | кг     | 8406,31       | <u>241.86</u><br>-          | -<br>-                  | 2033150 | -       | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9       | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                              | Стіни (цегляні поверхні під укладання керамічної плитки)                                                                                                                                                 |        |          |                             |                         |         |         |                     |                           |                         |
| 390 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                 | 100м2  | 103,8847 | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 3277638 | 3144462 | <u>5555</u><br>4953 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>26560.2</u><br>39,21 |
| 391 | & С111-1625-3<br>варіант 1   | Праймер 3296 Marei                                                                                                                                                                                       | кг     | 2077,69  | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 552229  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 392 | & С111-2111-2<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                                                                                                         | кг     | 31165,41 | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 862659  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 393 | & С111-283-6-ИТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                                                                                                    | м2     | 10492,35 | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 6196467 | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                              | Укоси дверей - підвал фарбування                                                                                                                                                                         |        |          |                             |                         |         |         |                     |                           |                         |
| 394 | ХБ4-1-2                      | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження | 100 м2 | 0,9946   | <u>15032.38</u><br>4312,99  | <u>-</u><br>-           | 14951   | 4290    | <u>-</u><br>-       | <u>36.8600</u><br>-       | <u>36.66</u><br>-       |
| 395 | КБ15-179-3                   | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці                                                                                                                    | 100м2  | 0,9946   | <u>7639.74</u><br>7441,43   | <u>3.15</u><br>2,80     | 7598    | 7401    | <u>3</u><br>3       | <u>64.3500</u><br>0,0222  | <u>64</u><br>0,02       |
| 396 | С111-1624-2<br>варіант 1     | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                                          | л      | 9,95     | <u>60.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 598     | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 397 | & С111-359-3                 | Фарба DUFA mattlatex D100                                                                                                                                                                                | л      | 29,84    | <u>130.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3903    | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                              | Укоси вікон та дверей - фарбування                                                                                                                                                                       |        |          |                             |                         |         |         |                     |                           |                         |
| 398 | КБ15-63-2                    | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї                                                                                                              | 100м2  | 13,6031  | <u>27726.36</u><br>27331,55 | <u>394.81</u><br>361,08 | 377164  | 371794  | <u>5370</u><br>4912 | <u>245.2800</u><br>3,2672 | <u>3336.57</u><br>44,44 |
| 399 | & С111-741-Б1                | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан товщина 12,5 мм                                                                                                                                                   | м2     | 1449     | <u>203.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 295198  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 400 | С111-329<br>варіант 1        | Клей для гіпсокартону                                                                                                                                                                                    | кг     | 6801,55  | <u>16.64</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 113178  | -       | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8                                                                                     | 9        | 10                      | 11                        | 12                          |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 401 | ПР15-5554                   | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону                                                                                                                                                                                                                   | 100 м2 | 13,6031 | <u>9436.42</u><br>9376,60   | <u>58.29</u><br>25,65    | 128365                                                                                | 127551   | <u>793</u><br>349       | <u>84.2000</u><br>0,2142  | <u>1145.38</u><br>2,91      |
| 402 | C1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг     | 136,03  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 4621                                                                                  | -        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 403 | & C1113-1196-2              | Шпаклівка Knauf HP START                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг     | 1496,34 | <u>11.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 17522                                                                                 | -        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 404 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг     | 1224,28 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 15108                                                                                 | -        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 405 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                                                                                                                                                   | 100м2  | 13,6031 | <u>4480.73</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40      | 60952                                                                                 | 59949    | <u>21</u><br>19         | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>518.41</u><br>0,15       |
| 406 | C1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг     | 136,03  | <u>33.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 4621                                                                                  | -        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 407 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг     | 408,09  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 182314                                                                                | -        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                             |                          | 50215543                                                                              | 19411841 | <u>220406</u><br>175771 |                           | <u>162148.08</u><br>1615,59 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                             |                          | 50215543<br>30583296<br>19587612<br>9964048<br>18062,53<br>3431707<br><b>60179591</b> |          |                         |                           |                             |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                             |                          |                                                                                       |          |                         |                           |                             |
|     |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                             |                          | <b>60179591</b>                                                                       |          |                         |                           |                             |
|     |                             | <b>Розділ 6. Прорізи (АР-21)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                             |                          |                                                                                       |          |                         |                           |                             |
|     |                             | ДВЕРІ<br>Дверні блоки металеві зовнішні, Дм-1, Дм-2, Дм-3, Дм-3*, Дм-4                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                             |                          |                                                                                       |          |                         |                           |                             |
| 408 | КБ10-96-2                   | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2  | 0,252   | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06 | 8320                                                                                  | 7496     | <u>434</u><br>139       | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>59.33</u><br>0,88        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6                           | 7                         | 8        | 9      | 10                    | 11                        | 12                      |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 409 | & С121-1251-1<br>варіант 4   | Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, індивідуального виготовлення                                                       | м2       | 25,2    | <u>6958.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 175352   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 410 | С111-888                     | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних<br>Дверні блоки протипожежні внутрішні, ДП-1...ДП-14         | комплект | 1       | <u>1438.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1438     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 411 | КБ10-96-2                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                       | 100м2    | 5,8954  | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 194646   | 175361 | <u>10163</u><br>3261  | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>1387.9</u><br>20,69  |
| 412 | & С123-1200-3<br>варіант 1   | Дверні блоки протипожежні , індивідуального виготовлення<br><br>Дверні блоки з алюмінієвого профілю, Д1...Д18                | м2       | 589,54  | <u>8912.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 5254258  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 413 | КБ10-28-2                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах              | 100м2    | 12,0456 | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 180465   | 114368 | <u>65401</u><br>20982 | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>954.98</u><br>133,16 |
| 414 | КБ10-28-1                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                      | 100м2    | 6,0396  | <u>19115.60</u><br>11749,65 | <u>7293.23</u><br>2339,87 | 115451   | 70963  | <u>44048</u><br>14132 | <u>98.1100</u><br>14,8500 | <u>592.55</u><br>89,69  |
| 415 | & С121-1250-1-1<br>варіант 5 | Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, засклені, індивідуального виготовлення (в комплекті).            | м2       | 1808,52 | <u>12831.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 23206241 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 416 | & С1545-44-1-4Щ              | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                      | шт       | 7140    | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 47338    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 417 | С1550-38<br>варіант 1        | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>Дверні блоки рентгензахисні, ДР1, ДР2                                 | балон    | 394     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 108098   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 418 | КБ10-96-2                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                       | 100м2    | 0,0441  | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 1456     | 1312   | <u>76</u><br>24       | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>10.38</u><br>0,15    |
| 419 | & С1546-402-1<br>варіант 1   | Двері розпашні, глухі, рентгензахисні зеквівалентом свинця Pb=2,5 мм (відповідно дотехнічної документації на рентгенкабінет) | м2       | 4,41    | <u>12144.61</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 53558    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8        | 9      | 10                    | 11                        | 12                      |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                            | ВІКНА<br>Вікна металопластикові                                                                                                     |       |         |                             |                           |          |        |                       |                           |                         |
| 420 | КБ10-20-1                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,01    | <u>25430.30</u><br>23807,19 | <u>1463.41</u><br>1054,04 | 254      | 238    | <u>15</u><br>11       | <u>191.3300</u><br>8,1070 | <u>1.91</u><br>0,08     |
| 421 | КБ10-20-2                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,9499  | <u>20148.09</u><br>18889,33 | <u>1170.73</u><br>843,24  | 19139    | 17943  | <u>1112</u><br>801    | <u>149.5000</u><br>6,4856 | <u>142.01</u><br>6,16   |
| 422 | КБ10-20-3                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,2392  | <u>15358.19</u><br>14321,77 | <u>974.15</u><br>701,65   | 3674     | 3426   | <u>233</u><br>168     | <u>113.3500</u><br>5,3966 | <u>27.11</u><br>1,29    |
| 423 | КБ10-20-4                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 22,2629 | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05   | 261620   | 243795 | <u>16971</u><br>12223 | <u>86.6700</u><br>4,2229  | <u>1929.53</u><br>94,01 |
| 424 | & С123-1201-3<br>варіант 2 | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2К/Вт                    | м2    | 2346,2  | <u>5997.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 14070584 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 425 | & С1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                             | шт    | 6770    | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 44885    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 426 | & С111-1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                 | л     | 235     | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 61586    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 427 | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 696     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 190955   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 428 | КБ10-25-3                  | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                          | 100м  | 13,8106 | <u>3687.01</u><br>3512,27   | <u>174.74</u><br>125,86   | 50920    | 48507  | <u>2413</u><br>1738   | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>435.31</u><br>13,37  |
| 429 | & С123-392-3<br>варіант 4  | Дошки підвіконні пластикові, В=500 мм                                                                                               | м     | 1408,68 | <u>305.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 429774   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 430 | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 256     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 70236    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 431 | КБ10-25-4                  | Установлення віконних зливів                                                                                                        | 100м  | 13,8106 | <u>3181.03</u><br>3042,04   | <u>131.05</u><br>94,39    | 43932    | 42012  | <u>1810</u><br>1304   | <u>27.3000</u><br>0,7260  | <u>377.03</u><br>10,03  |
| 432 | & С126-3-26<br>варіант 1   | Зливи віконні зовнішні 330 мм                                                                                                       | м     | 1422,49 | <u>179.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 255493   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 433 | & С1545-42-4               | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                                                                 | шт    | 4875    | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 3218     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8        | 9      | 10                     | 11                        | 12                      |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                               | Перегородки вітражні з алюмінієвого профілю, Вв-1...Вв-4                                                                                                                                    |       |        |                             |                          |          |        |                        |                           |                         |
| 434 | КБ9-36-1                      | Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів зі склінням                                                                                                                                        | 100м2 | 0,8458 | <u>64267.08</u><br>61116,22 | <u>2726.20</u><br>933,62 | 54357    | 51692  | <u>2306</u><br>790     | <u>476.8000</u><br>6,3288 | <u>403.28</u><br>5,35   |
| 435 | & С121-1250-2-1Е              | Алюмінієва перегородка індивідуального виготовлення, з заповненням однокамерним склопакетом, з прозорим і матовим склом вкритим ударостійкою плівкою 112мкм, з пристроями для самозачинення | м2    | 84,58  | <u>14870.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1257708  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                               | Вітражі з алюмінієвого профілю, В-1...В-5                                                                                                                                                   |       |        |                             |                          |          |        |                        |                           |                         |
| 436 | КБ10-20-4                     | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                         | 100м2 | 4,5957 | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05  | 54006    | 50326  | <u>3503</u><br>2523    | <u>86.6700</u><br>4,2229  | <u>398.31</u><br>19,41  |
| 437 | & С121-1250-1-1<br>варіант 11 | Алюмінієві вітражі індивідуального виготовлення з двокамерним склопакетом з енергозберігаючим склом В-3 Rq min=0,90 м2 К/Вт                                                                 | м2    | 459,57 | <u>13874.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 6376359  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 438 | & С1545-44-1-4Щ               | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                                                                                                     | шт    | 1278   | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 8473     | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 439 | & С111-1613-4                 | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                                                                         | л     | 45     | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 11793    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 440 | С1550-38<br>варіант 1         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                         | балон | 132    | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 36216    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 441 | КБ10-25-3                     | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                                  | 100м  | 2,5276 | <u>3687.01</u><br>3512,27   | <u>174.74</u><br>125,86  | 9319     | 8878   | <u>441</u><br>318      | <u>31.5200</u><br>0,9680  | <u>79.67</u><br>2,45    |
| 442 | & С123-392-5                  | Дошки підвіконні з МДФ, В=400 мм                                                                                                                                                            | м     | 257,82 | <u>282.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 72795    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 443 | С1550-38<br>варіант 1         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                         | балон | 47     | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 12895    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 444 | КБ10-25-4                     | Установлення віконних зливів                                                                                                                                                                | 100м  | 2,5276 | <u>3181.03</u><br>3042,04   | <u>131.05</u><br>94,39   | 8040     | 7689   | <u>331</u><br>239      | <u>27.3000</u><br>0,7260  | <u>69</u><br>1,84       |
| 445 | & С126-3-26<br>варіант 2      | Зливи віконні зовнішні 170 мм                                                                                                                                                               | м     | 260,34 | <u>139.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 36338    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 446 | & С1545-42-4                  | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                                                                                                                         | шт    | 892    | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 589      | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                            |       |        |                             |                          | 52791779 | 844006 | <u>149257</u><br>58653 |                           | <u>6868.3</u><br>398,56 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                               |       |        |                             |                          | 52791779 |        |                        |                           |                         |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8                                                                   | 9        | 10                        | 11                       | 12                          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|     |                              | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |       |                           |                         | 51798516<br>902659<br>469223<br>872,03<br>165673<br><b>53261002</b> |          |                           |                          |                             |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                           |                         |                                                                     |          |                           |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                         | <b>53261002</b>                                                     |          |                           |                          |                             |
| 447 | КБ7-60-4                     | <b>Розділ 7. Огорожа сходових маршів</b><br><i>Установлення металевої огорожі без поручня</i>                                                                                                                                                                                                  | 100м | 3,272 | <u>9292,86</u><br>7207,16 | <u>960,18</u><br>275,47 | 30406                                                               | 23582    | <u>3142</u><br>901        | <u>60,1800</u><br>2,2464 | <u>196,91</u><br>7,35       |
| 448 | & С121-394-5-ІХ<br>варіант 3 | Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)                                                                                                                                                                                                       | м    | 327,2 | <u>4323,70</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 1414715                                                             | -        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-               |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                           |                         | 1445121                                                             | 23582    | <u>3142</u><br>901        |                          | <u>196,91</u><br>7,35       |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                         | 1445121                                                             |          |                           |                          |                             |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                         |                                                                     |          |                           |                          |                             |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                           |                         | 1418397                                                             |          |                           |                          |                             |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                           |                         | 24483                                                               |          |                           |                          |                             |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |                           |                         | 12982                                                               |          |                           |                          |                             |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                           |                         | 24,51                                                               |          |                           |                          |                             |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                           |                         | 4657                                                                |          |                           |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                           |                         | <b>1458103</b>                                                      |          |                           |                          |                             |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                           |                         |                                                                     |          |                           |                          |                             |
|     |                              | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                         | <b>1458103</b>                                                      |          |                           |                          |                             |
|     |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                           |                         | 17291552<br>8                                                       | 36378957 | <u>3680067</u><br>1094268 |                          | <u>312608,48</u><br>8697,83 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                         | 17291552<br>8                                                       |          |                           |                          |                             |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                           |                         |                                                                     |          |                           |                          |                             |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                           |                         | 13285650<br>4                                                       |          |                           |                          |                             |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                           |                         | 37473225                                                            |          |                           |                          |                             |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 19725400<br>36893,22<br>7009337<br><b>19264092</b><br><b>8</b> |   |    |    |    |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                            |   |   |   |   | 12703                                                          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>19264092</b><br><b>8</b>                                    |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>358199,53</b><br><b>44482562</b>                            |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02/АР  
на монтаж ліфтів**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР

Кошторисна вартість 976,686 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,38662 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 681,285 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.        |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                         |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           | Всього                        | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                         |
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           |                               |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                         |
|         |                            |                                                                                                                                                                                    |                |           | заробітної плати              | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                  |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                             | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                      |
| 1       | КМ3-563-3                  | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м                                       | ліфт           | 1         | <u>185246.74</u><br>139113,22 | <u>38758.61</u><br>17398,90   | 185247                  | 139113           | <u>38759</u><br>17399         | <u>1161.6000</u><br>126,1580       | <u>1161.6</u><br>126,16 |
| 2       | КМ3-563-8                  | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг             | зупинка        | 3         | <u>9714.97</u><br>8431,10     | <u>1133.04</u><br>397,25      | 29145                   | 25293            | <u>3399</u><br>1192           | <u>70.4000</u><br>2,8325           | <u>211.2</u><br>8,5     |
| 3       | КМ3-563-12                 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг | м              | 9         | <u>2335.55</u><br>2069,45     | <u>99.00</u><br>34,71         | 21020                   | 18625            | <u>891</u><br>312             | <u>17.2800</u><br>0,2475           | <u>155.52</u><br>2,23   |
| 4       | КМ3-560-2                  | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м                                                            | ліфт           | 2         | <u>296184.70</u><br>223807,49 | <u>60699.50</u><br>27901,89   | 592369                  | 447615           | <u>121399</u><br>55804        | <u>1868.8000</u><br>202,1507       | <u>3737.6</u><br>404,3  |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5   | 6                          | 7                         | 8              | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | КМ3-560-4 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг           | зупинка | -6  | <u>11586.61</u><br>8821,52 | <u>2617.41</u><br>1193,01 | -69520         | -52929 | <u>-15704</u><br>-7158 | <u>73.6600</u><br>8,6324 | <u>-441.96</u><br>-51,79 |
| 6 | КМ3-560-6 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м       | -18 | <u>2584.39</u><br>1973,64  | <u>413.15</u><br>188,01   | -46519         | -35526 | <u>-7437</u><br>-3384  | <u>16.4800</u><br>1,3602 | <u>-296.64</u><br>-24,48 |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                             |         |     |                            |                           | 711742         | 542191 | <u>141307</u><br>64165 |                          | <u>4527.32</u><br>464,92 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                |         |     |                            |                           | 711742         |        |                        |                          |                          |
|   |           | в тому числі:                                                                                                                                                |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                             |         |     |                            |                           | 28244          |        |                        |                          |                          |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                 |         |     |                            |                           | 606356         |        |                        |                          |                          |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                              |         |     |                            |                           | 264944         |        |                        |                          |                          |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                       |         |     |                            |                           | 394,38         |        |                        |                          |                          |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                          |         |     |                            |                           | 74929          |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                        |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | -----                                                                                                                                                        |         |     |                            |                           |                |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>976686</b>  |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                   |         |     |                            |                           | <b>5386,62</b> |        |                        |                          |                          |
|   |           | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                      |         |     |                            |                           | <b>681285</b>  |        |                        |                          |                          |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-03/АР

придбання обладнання ліфтів

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації ) № АР відомості тощо

Кошторисна вартість 4452,233 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1906-15007-1                | Ліфт лікарняний 1275 кг; ( маса=4,166)                                                     | шт             | 1         | 2507400,00             | 2507400                 |
| 2      | & 1906-15001-1                | Ліфти пасажирські 630 кг; ( маса=5,315)                                                    | шт             | 2         | 888300,00              | 1776600                 |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>4284000</b>          |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 168233                  |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>4452233</b>          |

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04/КР4

на роботи з реконструкції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:  
креслення (специфікації) № КР4

Кошторисна вартість 7364,545 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 21,03456 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2671,669 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
|         |                            |                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                |
|         |                            |                                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                |
|         |                            |                                                              |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього         |
| 1       | 2                          | 3                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12             |
|         |                            | <b>Розділ 1. Гідроізоляція внутрішніх стін підвалу</b>       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
| 1       | КБ13-44-7                  | Очищення поверхонь від пилу і бруду                          | м2             | 3091,8    | <u>27,15</u>           | -                             | 83942                   | 83942            | -                             | <u>0,2500</u>                      | <u>772,95</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 27,15                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 2       | КБ15-155-1                 | Антигрибкова обробка поверхні                                | 100м2          | 15,4588   | <u>1078,69</u>         | <u>7,86</u>                   | 16675                   | 16554            | <u>121</u>                    | <u>9,2600</u>                      | <u>143,15</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 1070,83                | 7,01                          |                         |                  | 108                           | 0,0555                             | 0,86           |
| 3       | С111-2014-8                | Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99                         | л              | 139,1292  | <u>245,33</u>          | -                             | 34133                   | -                | -                             | -                                  | -              |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 4       | ХБ4-2-1                    | Покрівання поверхні стін Мегатрон проникаючий                | 100 м2         | 30,918    | <u>956,92</u>          | -                             | 29586                   | 29576            | -                             | <u>8,0800</u>                      | <u>249,82</u>  |
|         |                            |                                                              |                |           | 956,59                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 5       | & С1550-44-1               | Мегатрон проникаючий                                         | кг             | 3710,16   | <u>106,78</u>          | -                             | 396171                  | -                | -                             | -                                  | -              |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 6       | КБ15-57-1                  | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2          | 30,918    | <u>30580,58</u>        | <u>451,25</u>                 | 945490                  | 529995           | <u>13952</u>                  | <u>146,5000</u>                    | <u>4529,49</u> |
|         |                            |                                                              |                |           | 17141,97               | 397,73                        |                         |                  | 12297                         | 3,7244                             | 115,15         |
| 7       | & С111-1712-1Й             | Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм                                 | т              | 19,059    | <u>28216,14</u>        | -                             | 537771                  | -                | -                             | -                                  | -              |
|         |                            |                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |

| 1                  | 2                                                 | 3                                                                     | 4        | 5      | 6                           | 7                         | 8              | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 8                  | КБ7-19-3                                          | Герметизація мастикою горизонтальних швів                             | 100м шва | 8,8336 | <u>2683.46</u><br>2666,66   | <u>16.80</u><br>6,52      | 23705          | 23556  | <u>149</u><br>58      | <u>23.0600</u><br>0,0532   | <u>203.7</u><br>0,47     |
| 9 & C1550-44-2     | Мегатрон шовний                                   |                                                                       | п.м.     | 883,36 | <u>118.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 104784         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|                    |                                                   | Разом прямі витрати по розділу 1                                      |          |        |                             |                           | 2172257        | 683623 | <u>14222</u><br>12463 |                            | <u>5899.11</u><br>116,48 |
|                    |                                                   | Разом будівельні роботи, грн.                                         |          |        |                             |                           | 2172257        |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | в тому числі:                                                         |          |        |                             |                           |                |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                      |          |        |                             |                           | 1474412        |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | всього заробітна плата, грн.                                          |          |        |                             |                           | 696086         |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                       |          |        |                             |                           | 370016         |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                |          |        |                             |                           | 696,37         |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                   |          |        |                             |                           | 132294         |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                 |          |        |                             |                           | <b>2542273</b> |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | -----                                                                 |          |        |                             |                           |                |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | <b>Всього по розділу 1</b>                                            |          |        |                             |                           | <b>2542273</b> |        |                       |                            |                          |
|                    |                                                   | <b>Розділ 2. Ремонт фасаду будівлі</b>                                |          |        |                             |                           |                |        |                       |                            |                          |
| 10                 | КР3-10-1                                          | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином                 | 10 м     | 20,45  | <u>755.62</u><br>739,89     | <u>15.73</u><br>14,02     | 15452          | 15131  | <u>321</u><br>287     | <u>6.4800</u><br>0,1110    | <u>132.52</u><br>2,27    |
| 11 & C1425-11682-1 | Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріpear 5-70 |                                                                       | кг       | 864,7  | <u>41.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 35582          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 12                 | КБ46-4-2                                          | Установлення скоб                                                     | т        | 0,7944 | <u>45846.00</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 36420          | 29273  | <u>6934</u><br>1821   | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>235.25</u><br>12,22   |
| 13                 | C124-4                                            | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм          | т        | 0,7944 | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 25545          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 14                 | КР3-10-2                                          | Забивання тріщин у цегляних стінах                                    | 10 м     | 15,5   | <u>4317.26</u><br>4287,25   | <u>18.87</u><br>16,83     | 66918          | 66452  | <u>292</u><br>261     | <u>36.6400</u><br>0,1332   | <u>567.92</u><br>2,06    |
| 15                 | C1422-10936                                       | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт   | 3,5328 | <u>9564.54</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 33790          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 16 & C1425-11682-1 | Рідкий полімерцементний розчин Ізомат Ріpear 5-70 |                                                                       | кг       | 1738,5 | <u>41.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 71539          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 17                 | КБ46-4-2                                          | Установлення сталевих стяжок                                          | т        | 4,739  | <u>45846.00</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 217264         | 174626 | <u>41364</u><br>10862 | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>1403.41</u><br>72,89  |
| 18                 | C1545-291<br>варіант 3                            | Шпилька Ф 14 L=600                                                    | комплект | 518    | <u>84.60</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 43823          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 19 & C111-1825-1   | Смура t=6 50x1200                                 |                                                                       | т        | 4,32   | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 198453         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                | 7               | 8              | 9      | 10           | 11              | 12             |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 20 | & C1545-31-16  | Гайка М14                                                                                                                                                        | шт     | 2416    | <u>5,71</u>      | -               | 13795          | -      | -            | -               | -              |
| 21 | & C1110-10-8   | Шайба М14                                                                                                                                                        | шт     | 2416    | <u>2,45</u>      | -               | 5919           | -      | -            | -               | -              |
| 22 | КБ13-44-7      | Очищення поверхонь від пилу і бруду                                                                                                                              | м2     | 192     | <u>27,15</u>     | -               | 5213           | 5213   | -            | <u>0,2500</u>   | <u>48</u>      |
| 23 | КБ6-36-2       | Торкретування поверхні при товщині шару до 20 мм                                                                                                                 | 100 м2 | 1,92    | <u>29617,06</u>  | <u>14306,77</u> | 56865          | 29396  | <u>27469</u> | <u>124,8800</u> | <u>239,77</u>  |
| 24 | КБ6-36-3       | Додається на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні                                                                                                | 100 м2 | 1,92    | <u>2484,06</u>   | <u>1198,67</u>  | 4769           | 2436   | <u>2301</u>  | <u>10,3500</u>  | <u>19,87</u>   |
| 25 | C1425-11685-2  | Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300                                                                                                                  | м3     | 5,76    | <u>3449,82</u>   | -               | 19871          | -      | -            | -               | -              |
| 26 | & C111-1712-1Й | Сітка дротяна 5Вр1, 50х50 мм                                                                                                                                     | т      | 1,1865  | <u>28216,14</u>  | -               | 33478          | -      | -            | -               | -              |
| 27 | КБ46-26-1      | Свердління горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм                                                                                               | 100шт  | 1,17    | <u>20538,35</u>  | <u>5997,07</u>  | 24030          | 11371  | <u>7017</u>  | <u>74,7500</u>  | <u>87,46</u>   |
| 28 | КБ6-11-1       | Установлення анкерів в готові гнізда                                                                                                                             | т      | 0,15345 | <u>106062,66</u> | <u>302,04</u>   | 16275          | 5914   | <u>46</u>    | <u>333,3000</u> | <u>51,14</u>   |
| 29 | & C1113-163-1  | Клейовий склад на основі епоксидної смоли                                                                                                                        | кг     | 9       | <u>425,82</u>    | -               | 3832           | -      | -            | -               | -              |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                 |        |         |                  |                 | 928833         | 339812 | <u>85744</u> |                 | <u>2785,34</u> |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                    |        |         |                  |                 | 928833         |        | 30381        |                 | 234,43         |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                    |        |         |                  |                 |                |        |              |                 |                |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                 |        |         |                  |                 | 503277         |        |              |                 |                |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                     |        |         |                  |                 | 370193         |        |              |                 |                |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                  |        |         |                  |                 | 193441         |        |              |                 |                |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                           |        |         |                  |                 | 360,8          |        |              |                 |                |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                              |        |         |                  |                 | 68545          |        |              |                 |                |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                            |        |         |                  |                 | <b>1122274</b> |        |              |                 |                |
|    |                | -----                                                                                                                                                            |        |         |                  |                 |                |        |              |                 |                |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                       |        |         |                  |                 | <b>1122274</b> |        |              |                 |                |
| 30 | ХБ3-7-1        | <b>Розділ 3. Усунення дефектів в існуючих плитах перекриття згідно з Технічним звітом</b><br>Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту | 1 м2   | 27      | <u>114,06</u>    | -               | 3080           | 3079   | -            | <u>1,0500</u>   | <u>28,35</u>   |
|    |                |                                                                                                                                                                  |        |         | 114,02           | -               |                |        | -            | -               | -              |



| 1  | 2               | 3                                                                                       | 4     | 5     | 6              | 7            | 8             | 9     | 10        | 11             | 12            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|---------------|
| 31 | & C111-1626-4   | Епоксидний розчин "Adesilex PGI" фірми Marei                                            | кг    | 30,6  | <u>434.72</u>  | -            | 13302         | -     | -         | -              | -             |
| 32 | КР3-10-1        | Ін'єкція тріщин епоксидною смолою                                                       | 10 м  | 1,8   | <u>755.62</u>  | <u>15.73</u> | 1360          | 1332  | 28        | <u>6.4800</u>  | <u>11.66</u>  |
|    |                 |                                                                                         |       |       | 739,89         | 14,02        |               |       | 25        | 0,1110         | 0,2           |
| 33 | & C111-1626-5Й  | Епоксидна смола "Ероjet" фірми Marei                                                    | кг    | 5,4   | <u>1224.61</u> | -            | 6613          | -     | -         | -              | -             |
| 34 | КБ11-39-3       | Улаштування покриттів із углеродного полотна                                            | 100м2 | 0,27  | <u>8828.94</u> | <u>12.58</u> | 2384          | 2239  | 3         | <u>70.0500</u> | <u>18.91</u>  |
|    |                 |                                                                                         |       |       | 8293,22        | 11,22        |               |       | 3         | 0,0888         | 0,02          |
| 35 | & C111-1896-10Ц | Грунтовка системи Marewrap primar 1                                                     | кг    | 8,1   | <u>292.10</u>  | -            | 2366          | -     | -         | -              | -             |
| 36 | & C111-1896-10У | Шпатлівка системи Marewrap 11                                                           | кг    | 86,4  | <u>288.22</u>  | -            | 24902         | -     | -         | -              | -             |
| 37 | & C1113-296-20  | Клей для системи Marewrap 31                                                            | кг    | 43,2  | <u>649.33</u>  | -            | 28051         | -     | -         | -              | -             |
| 38 | & C111-542-1-54 | Углеродне полотно системи Marewrap C UniAx 600/10                                       | м2    | 27    | <u>1276.49</u> | -            | 34465         | -     | -         | -              | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                        |       |       |                |              | 116523        | 6650  | <u>31</u> |                | <u>58.92</u>  |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                           |       |       |                |              | 116523        |       | 28        |                | 0,22          |
|    |                 | в тому числі:                                                                           |       |       |                |              |               |       |           |                |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                        |       |       |                |              | 109842        |       |           |                |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                            |       |       |                |              | 6678          |       |           |                |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                         |       |       |                |              | 3664          |       |           |                |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                  |       |       |                |              | 7,09          |       |           |                |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                     |       |       |                |              | 1348          |       |           |                |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |       |       |                |              | <b>120187</b> |       |           |                |               |
|    |                 | -----                                                                                   |       |       |                |              |               |       |           |                |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                              |       |       |                |              | <b>120187</b> |       |           |                |               |
|    |                 | <b>Розділ 4. Усунення дефектів в існуючих плитах покриття згідно з Технічним звітом</b> |       |       |                |              |               |       |           |                |               |
| 39 | ХБ3-7-1         | Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту                     | 1 м2  | 115,2 | <u>114.06</u>  | -            | 13140         | 13135 | -         | <u>1.0500</u>  | <u>120.96</u> |
| 40 | & C111-2015-3Ц  | Контактний шар Siltek R-1                                                               | кг    | 172,8 | <u>58.87</u>   | -            | 10173         | -     | -         | -              | -             |
|    |                 |                                                                                         |       |       | -              | -            |               |       | -         | -              | -             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6                         | 7                    | 8             | 9     | 10            | 11                       | 12                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|----------------------|---------------|-------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 41 | ХБЗ-8-1         | Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм   | 1 м2     | 115,2  | <u>88.19</u><br>87,89     | <u>-</u><br>-        | 10159         | 10125 | <u>-</u><br>- | <u>0.7600</u><br>-       | <u>87.55</u><br>-    |
| 42 | ХБЗ-12-2        | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій | 1 м2     | 115,2  | <u>65.28</u><br>64,55     | <u>-</u><br>-        | 7520          | 7436  | <u>-</u><br>- | <u>0.6000</u><br>-       | <u>69.12</u><br>-    |
| 43 | & С1550-48-1-ЛК | Ремонтний шар Siltek R-30                                                                                                                  | кг       | 1958,4 | <u>37.21</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 72872         | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 44 | & С1550-48-2    | Ремонтний шар Siltek R-5                                                                                                                   | кг       | 184,32 | <u>38.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 7010          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 45 | & С111-1896-Й   | Шпатлівка ремонтна Siltek R-2                                                                                                              | кг       | 115,2  | <u>43.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 5002          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                           |          |        |                           |                      | 125876        | 30696 | <u>-</u><br>- |                          | <u>277.63</u><br>-   |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                              |          |        |                           |                      | 125876        |       |               |                          |                      |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                              |          |        |                           |                      |               |       |               |                          |                      |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                           |          |        |                           |                      | 95180         |       |               |                          |                      |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                               |          |        |                           |                      | 30696         |       |               |                          |                      |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                            |          |        |                           |                      | 17044         |       |               |                          |                      |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                     |          |        |                           |                      | 33,32         |       |               |                          |                      |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                        |          |        |                           |                      | 6330          |       |               |                          |                      |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                      |          |        |                           |                      | <b>142920</b> |       |               |                          |                      |
|    |                 | -----                                                                                                                                      |          |        |                           |                      |               |       |               |                          |                      |
|    |                 | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                 |          |        |                           |                      | <b>142920</b> |       |               |                          |                      |
| 46 | КБ7-57-1        | <b>Розділ 5. Ремонт стиків плит перекриття</b><br>Герметизація швів між плитами                                                            | 100м шва | 0,36   | <u>1085.59</u><br>1061,58 | <u>16.80</u><br>6,52 | 391           | 382   | <u>6</u><br>2 | <u>9.1800</u><br>0,0532  | <u>3.3</u><br>0,02   |
| 47 | & С111-1630-У   | Джгут ущільнювальний SANPOL (вилатерм, поліізол)                                                                                           | м        | 36     | <u>10.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 378           | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 48 | КБ7-57-15       | Промазування і розширення швів панелей перекриття                                                                                          | 100м шва | 0,36   | <u>5301.75</u><br>5297,55 | <u>4.20</u><br>1,63  | 1909          | 1907  | <u>2</u><br>1 | <u>43.2100</u><br>0,0133 | <u>15.56</u><br>-    |
| 49 | С111-2009-9     | Суміш для анкерівки Ceresit CX 15                                                                                                          | кг       | 288    | <u>39.44</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 11359         | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                           |          |        |                           |                      | 14037         | 2289  | <u>8</u><br>3 |                          | <u>18.86</u><br>0,02 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                              |          |        |                           |                      | 14037         |       |               |                          |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5    | 6              | 7 | 8                                                                        | 9    | 10 | 11     | 12   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|------|
|    |                 | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b> |      |      |                |   | 11740<br>2292<br>1207<br>2,27<br>431<br><b>15244</b><br><br><b>15244</b> |      |    |        |      |
|    |                 | <b>Розділ 6. Усунення дефектів козирка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                |   |                                                                          |      |    |        |      |
| 50 | ХБ3-7-1         | Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що підлягають ремонту                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 м2 | 5,6  | 114,06         | - | 639                                                                      | 639  | -  | 1.0500 | 5.88 |
| 51 | & С111-2015-3Ц  | Контактний шар Siltek R-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг   | 8,4  | 58.87          | - | 495                                                                      | -    | -  | -      | -    |
| 52 | ХБ3-8-1         | Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм                                                                                                                                                                                                  | 1 м2 | 5,6  | 88.19<br>87,89 | - | 494                                                                      | 492  | -  | 0.7600 | 4.26 |
| 53 | ХБ3-12-2        | Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій                                                                                                                                                                                                | 1 м2 | 5,6  | 65.28<br>64,55 | - | 366                                                                      | 361  | -  | 0.6000 | 3.36 |
| 54 | & С1550-48-1-ЛК | Ремонтний шар Siltek R-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг   | 95,2 | 37.21          | - | 3542                                                                     | -    | -  | -      | -    |
| 55 | & С1550-48-2    | Ремонтний шар Siltek R-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг   | 8,96 | 38.03          | - | 341                                                                      | -    | -  | -      | -    |
| 56 | & С111-1896-Й   | Шпатлівка ремонтна Siltek R-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг   | 5,6  | 43.42          | - | 243                                                                      | -    | -  | -      | -    |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                |   | 6120                                                                     | 1492 | -  |        | 13.5 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                |   | 6120                                                                     |      | -  |        | -    |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                |   |                                                                          |      |    |        |      |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                |   | 4628                                                                     |      |    |        |      |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                |   | 1492                                                                     |      |    |        |      |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                |   | 828                                                                      |      |    |        |      |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                |   | 1,62                                                                     |      |    |        |      |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                |   | 308                                                                      |      |    |        |      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                  | 4        | 5      | 6               | 7              | 8             | 9      | 10           | 11              | 12             |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------|---------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                              |          |        |                 |                | <b>6948</b>   |        |              |                 |                |
|    |                        | -----                                                                              |          |        |                 |                |               |        |              |                 |                |
|    |                        | <b>Всього по розділу 6</b>                                                         |          |        |                 |                | <b>6948</b>   |        |              |                 |                |
|    |                        | <b>Розділ 7. Підсилення аварійних перемичок</b>                                    |          |        |                 |                |               |        |              |                 |                |
| 57 | КБ46-4-2               | Посилення перемичок                                                                | т        | 5,971  | <u>47732.92</u> | <u>8728.39</u> | 285013        | 220024 | <u>52117</u> | <u>296.1400</u> | <u>1768.25</u> |
|    |                        |                                                                                    |          |        | 36848,70        | 2292,12        |               |        | 13686        | 15,3799         | 91,83          |
| 58 | C111-1825<br>варіант 1 | Прокат кутовий рівнополічковий із сталі<br>марки 18кп                              | т        | 2,6    | <u>37434.05</u> | -              | 97329         | -      | -            | -               | -              |
| 59 | C111-1119<br>варіант 1 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 8 мм | т        | 3,02   | <u>45937.35</u> | -              | 138731        | -      | -            | -               | -              |
| 60 | C1545-291<br>варіант 2 | Шпилька Ф 14 L=750                                                                 | комплект | 468    | <u>105.71</u>   | -              | 49472         | -      | -            | -               | -              |
| 61 | & C1545-31-<br>16      | Гайка М14                                                                          | шт       | 936    | <u>5.71</u>     | -              | 5345          | -      | -            | -               | -              |
| 62 | & C1110-10-<br>8       | Шайба М14                                                                          | шт       | 936    | <u>2.45</u>     | -              | 2293          | -      | -            | -               | -              |
|    |                        |                                                                                    |          |        | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 7                                                   |          |        |                 |                | 578183        | 220024 | <u>52117</u> |                 | <u>1768.25</u> |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                      |          |        |                 |                | 578183        |        | 13686        |                 | 91,83          |
|    |                        | в тому числі:                                                                      |          |        |                 |                |               |        |              |                 |                |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                   |          |        |                 |                | 306042        |        |              |                 |                |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                       |          |        |                 |                | 233710        |        |              |                 |                |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                    |          |        |                 |                | 120727        |        |              |                 |                |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                             |          |        |                 |                | 223,21        |        |              |                 |                |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                |          |        |                 |                | 42408         |        |              |                 |                |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                              |          |        |                 |                | <b>698910</b> |        |              |                 |                |
|    |                        | -----                                                                              |          |        |                 |                |               |        |              |                 |                |
|    |                        | <b>Всього по розділу 7</b>                                                         |          |        |                 |                | <b>698910</b> |        |              |                 |                |
|    |                        | <b>Розділ 8. Підсилення аварійних плит перекриття</b>                              |          |        |                 |                |               |        |              |                 |                |
| 63 | КБ46-4-1               | Підсилення аварійних плит перекриття                                               | т        | 10,216 | <u>32733.93</u> | <u>1403.83</u> | 334410        | 283613 | <u>14342</u> | <u>252.4700</u> | <u>2579.23</u> |
|    |                        |                                                                                    |          |        | 27761,60        | 307,80         |               |        | 3144         | 2,4649          | 25,18          |
| 64 | C111-1836<br>варіант 1 | Балки двотаврові N12-22 із сталі марки 18сп                                        | т        | 5,39   | <u>48365.42</u> | -              | 260690        | -      | -            | -               | -              |
|    |                        |                                                                                    |          |        | -               | -              |               |        | -            | -               | -              |

| 1  | 2                      | 3                                                                                      | 4        | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 65 | C111-1825<br>варіант 1 | Прокат кутовий рівнополічковий із сталі<br>марки 18кп                                  | т        | 4,706  | <u>37434.05</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 176165        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 66 | C111-1119<br>варіант 2 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 12<br>мм | т        | 0,12   | <u>45937.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5512          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 8                                                       |          |        |                             |                           | 776777        | 283613 | <u>14342</u><br>3144   |                            | <u>2579.23</u><br>25,18  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                          |          |        |                             |                           | 776777        |        |                        |                            |                          |
|    |                        | в тому числі:                                                                          |          |        |                             |                           |               |        |                        |                            |                          |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                       |          |        |                             |                           | 478822        |        |                        |                            |                          |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                           |          |        |                             |                           | 286757        |        |                        |                            |                          |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                        |          |        |                             |                           | 159596        |        |                        |                            |                          |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |          |        |                             |                           | 312,53        |        |                        |                            |                          |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                    |          |        |                             |                           | 59378         |        |                        |                            |                          |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                  |          |        |                             |                           | <b>936373</b> |        |                        |                            |                          |
|    |                        | -----                                                                                  |          |        |                             |                           |               |        |                        |                            |                          |
|    |                        | <b>Всього по розділу 8</b>                                                             |          |        |                             |                           | <b>936373</b> |        |                        |                            |                          |
|    |                        | <b>Розділ 9. Підсилення отворів згідно<br/>завдання АР</b>                             |          |        |                             |                           |               |        |                        |                            |                          |
| 67 | КБ46-4-2               | Посилення отворів                                                                      | т        | 15,845 | <u>47732.92</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 756328        | 583868 | <u>138301</u><br>36319 | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>4692.34</u><br>243,69 |
| 68 | C111-1825<br>варіант 1 | Прокат кутовий рівнополічковий із сталі<br>марки 18кп                                  | т        | 8,52   | <u>37434.05</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 318938        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 69 | C111-1119<br>варіант 1 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 8 мм     | т        | 6,92   | <u>45937.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 317886        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 70 | C1545-291<br>варіант 2 | Шпилька Ф 14 L=750                                                                     | комплект | 540    | <u>105.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 57083         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 71 | & C1545-31-<br>16      | Гайка М14                                                                              | шт       | 1080   | <u>5.71</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 6167          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 72 | & C1110-10-<br>8       | Шайба М14                                                                              | шт       | 1080   | <u>2.45</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 2646          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 9                                                       |          |        |                             |                           | 1459048       | 583868 | <u>138301</u><br>36319 |                            | <u>4692.34</u><br>243,69 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                          |          |        |                             |                           | 1459048       |        |                        |                            |                          |
|    |                        | в тому числі:                                                                          |          |        |                             |                           |               |        |                        |                            |                          |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                       |          |        |                             |                           | 736879        |        |                        |                            |                          |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                           |          |        |                             |                           | 620187        |        |                        |                            |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                | 9       | 10              | 11 | 12                 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|--------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 320368<br>592,32<br>112536<br><b>1779416</b><br><br><b>1779416</b>                                               |         |                 |    |                    |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 6177654<br>6177654<br>3720822<br>2248091<br>1186891<br>2229,53<br>423578<br><b>7364545</b><br><br><b>7364545</b> | 2152067 | 304765<br>96024 |    | 18093,18<br>711,85 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | 21034,56<br>2671669                                                                                              |         |                 |    |                    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05/ЗДІ4**  
**на пристрої та засоби для МГН**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № ЗДІ4

Кошторисна вартість 6861,707 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,6866 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 332,551 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                           |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                           |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                           |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                         | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Елементи санвузла для МГН</b>                                |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ17-3-1                   | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                  | 10компл.       | 2,3       | <u>6403.64</u><br>4413,98 | <u>468.21</u><br>189,70       | 14728                   | 10152            | <u>1077</u><br>436            | <u>36.4100</u><br>1,5210           | <u>83.74</u><br>3,5  |
| 2       | C130-908<br>варіант 1      | Унітази ТМ KOLO, без перепон код. 33400                                   | шт             | 23        | <u>3410.60</u><br>-       | -                             | 78444                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 3       | C130-33<br>варіант 2       | Бачок для унітазу ТМ KOLO, код. 34010                                     | комплект       | 23        | <u>1632.99</u><br>-       | -                             | 37559                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 4       | C130-33<br>варіант 3       | Сидіння з кришкою для інвалідів ТМ KOLO, код. 60114                       | комплект       | 23        | <u>2584.14</u><br>-       | -                             | 59435                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 5       | КБ17-1-6                   | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води | 10компл.       | 2,3       | <u>4474.52</u><br>3920,75 | <u>267.70</u><br>107,90       | 10291                   | 9018             | <u>616</u><br>248             | <u>31.9800</u><br>0,8669           | <u>73.55</u><br>1,99 |
| 6       | C130-664<br>варіант 1      | Умивальник 640x505 ТМ KOLO                                                | комплект       | 23        | <u>2725.78</u><br>-       | -                             | 62693                   | -                | -                             | -                                  | -                    |
| 7       | C130-664<br>варіант 2      | Полуп'єдестал для умивальника ТМ KOLO                                     | комплект       | 23        | <u>859.69</u><br>-        | -                             | 19773                   | -                | -                             | -                                  | -                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4     | 5    | 6                           | 7      | 8      | 9     | 10     | 11                   | 12                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|----------------------|--------------------|
| 8  | КБ17-2-4        | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.                             | 10шт  | 24,7 | <u>583.01</u><br>562,73     | -<br>- | 14400  | 13899 | -<br>- | <u>4.5900</u><br>-   | <u>113.37</u><br>- |
| 9  | & С126-1237-108 | Відкидне дзеркало для інвалідів "LENNEN EVOLUTION" KOLO код L31201100                                         | шт    | 23   | <u>9685.88</u><br>-         | -<br>- | 222775 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 10 | & С11100-1025   | Комплект тримачів для відкидного дзеркала з важелем для регулювання кута нахилу KOLO LENNEN FUNKTION L1600510 | шт    | 23   | <u>6369.76</u><br>-         | -<br>- | 146504 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 11 | & С11100-1019   | Поручень для МГН відкидний, НТ-09-030 (правий)                                                                | шт    | 24   | <u>1075.82</u><br>-         | -<br>- | 25820  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 12 | & С124-58-79    | Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-004                                                                   | шт    | 22   | <u>341.24</u><br>-          | -<br>- | 7507   | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 13 | & С11100-1055   | Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023                                                               | шт    | 23   | <u>703.52</u><br>-          | -<br>- | 16181  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 14 | & С124-58-80    | Поручень для МГН прямий, на стіну НТ-09-005                                                                   | шт    | 21   | <u>389.39</u><br>-          | -<br>- | 8177   | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 15 | С126-1242       | Універсальний дозатор рідкого мила S-5 (0, 5 л)                                                               | шт    | 23   | <u>284.18</u><br>-          | -<br>- | 6536   | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 16 | С126-1242       | Диспенсер туалетного паперу                                                                                   | шт    | 23   | <u>534.04</u><br>-          | -<br>- | 12283  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 17 | С126-1239       | Гачки для одягу                                                                                               | шт    | 23   | <u>217.84</u><br>-          | -<br>- | 5010   | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 18 | & С111-16-7-556 | Тримач тростин                                                                                                | шт    | 23   | <u>475.52</u><br>-          | -<br>- | 10937  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 19 | 560103-27       | Розкладний стіл для сповивання 0.75x0.5м                                                                      | шт    | 23   | <u>2630.80</u><br>-         | -<br>- | 60508  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 20 | & С111-729-208  | Відкидний стілець для душа (для МГН)                                                                          | шт    | 21   | <u>2984.61</u><br>-         | -<br>- | 62677  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 21 | & С123-468-1    | Полиця кутова                                                                                                 | шт    | 21   | <u>603.20</u><br>-          | -<br>- | 12667  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 22 | КБ21-30-1       | Установлення сушарок для рук                                                                                  | 100шт | 0,23 | <u>13039.81</u><br>12888,53 | -<br>- | 2999   | 2964  | -<br>- | <u>114.2600</u><br>- | <u>26.28</u><br>-  |
| 23 | & С130-549-1    | Сушарка для рук 071-10                                                                                        | шт    | 23   | <u>717.59</u><br>-          | -<br>- | 16505  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 24 | КБ17-2-3        | Установлення змішувачів                                                                                       | 10шт  | 2,1  | <u>1515.83</u><br>1428,46   | -<br>- | 3183   | 3000  | -<br>- | <u>11.4800</u><br>-  | <u>24.11</u><br>-  |



| 1  | 2                            | 3                                                                                               | 4        | 5      | 6                                | 7                            | 8              | 9     | 10                        | 11                              | 12                           |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 25 | & C130-630-5-9Л<br>варіант 1 | Змішувач з гігієнічним душем                                                                    | комплект | 21     | <u>2683,12</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 56346          | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 26 | КБ21-29-1                    | Монтаж кнопки виклику персоналу                                                                 | 100компл | 0,63   | <u>4751,89</u><br><u>4644,39</u> | <u>-</u><br>-                | 2994           | 2926  | <u>-</u><br>-             | <u>42,7700</u><br>-             | <u>26,95</u><br>-            |
| 27 | & C1-ПР99-303<br>варіант 1   | Кнопка виклику АРЕ510                                                                           | шт       | 63     | <u>300,90</u><br>-               | <u>-</u><br>-                | 18957          | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 28 | КБ10-81-1                    | Установлення поручнів                                                                           | 100м     | 3,4623 | <u>4741,72</u><br><u>4704,89</u> | <u>36,83</u><br><u>11,82</u> | 16417          | 16290 | <u>127</u><br><u>41</u>   | <u>41,7100</u><br><u>0,0750</u> | <u>144,41</u><br><u>0,26</u> |
| 29 | & C121-393-55                | Захисні поручні ESCORT'DUO із інфомаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою | м        | 346,23 | <u>1299,72</u><br>-              | <u>-</u><br>-                | 450002         | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 30 | КБ11-43-3                    | Улаштування відбійників                                                                         | 100м     | 3,4623 | <u>1611,45</u><br><u>1512,88</u> | <u>3,15</u><br><u>2,80</u>   | 5579           | 5238  | <u>11</u><br><u>10</u>    | <u>12,3400</u><br><u>0,0222</u> | <u>42,72</u><br><u>0,08</u>  |
| 31 | & C111-305-3<br>варіант 1    | Захисний відбійник                                                                              | м        | 346,23 | <u>583,76</u><br>-               | <u>-</u><br>-                | 202115         | -     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                |          |        |                                  |                              | 1670002        | 63487 | <u>1831</u><br><u>735</u> |                                 | <u>535,13</u><br><u>5,83</u> |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                        |          |        |                                  |                              | 60508          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                             |          |        |                                  |                              | 2376           |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                |          |        |                                  |                              | <b>62884</b>   |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |          |        |                                  |                              | 1609494        |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | в тому числі:                                                                                   |          |        |                                  |                              |                |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |          |        |                                  |                              | 1544176        |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                    |          |        |                                  |                              | 64222          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |          |        |                                  |                              | 33271          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |          |        |                                  |                              | 59,18          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |          |        |                                  |                              | 11245          |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |          |        |                                  |                              | <b>1642765</b> |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | -----                                                                                           |          |        |                                  |                              |                |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                      |          |        |                                  |                              | <b>1705649</b> |       |                           |                                 |                              |
|    |                              | <b>Розділ 2. Тактильні елементи та вказівники</b>                                               |          |        |                                  |                              |                |       |                           |                                 |                              |
| 32 | КБ15-253-1<br>товщ. 50мм     | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою                   | 100м2    | 2,094  | <u>8291,25</u><br><u>7853,92</u> | <u>1,57</u><br><u>1,40</u>   | 17362          | 16446 | <u>3</u><br><u>3</u>      | <u>62,1600</u><br><u>0,0111</u> | <u>130,16</u><br><u>0,02</u> |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4        | 5       | 6                          | 7                     | 8       | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 33 | & С111-569-28               | Тактильна еластична гумова смуга, контрастного кольору для підлоги що завдає напрямку руху.                                       | м        | 4188,06 | <u>51,05</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 213800  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 34 | КБ11-41-2                   | Улаштування покриття із плиток еластичних тактильних                                                                              | 100м2    | 1,845   | <u>30915.46</u><br>7913,76 | <u>11,01</u><br>9,82  | 57039   | 14601 | <u>20</u><br>18   | <u>59.9800</u><br>0,0777 | <u>110.66</u><br>0,14 |
| 35 | & С1426-1177-1<br>варіант 2 | Плита тактильна еластична, самоклейна, попереджувальна, гумова, 300х300 мм (тип 1)                                                | шт       | 2050    | <u>153.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 314839  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 36 | КБ34-108-4                  | Установлення вказівника на стіні                                                                                                  | шт       | 489     | <u>106.42</u><br>106,42    | <u>-</u><br>-         | 52039   | 52039 | <u>-</u><br>-     | <u>0.9800</u><br>-       | <u>479.22</u><br>-    |
| 37 | & С1416-8668-1<br>варіант 1 | Інформаційна тактильна табличка, що дублює текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля. | шт       | 489     | <u>561.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 274383  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 38 | КБ10-81-1                   | Установлення поручнів                                                                                                             | 100м     | 20,8501 | <u>4741.72</u><br>4704,89  | <u>36.83</u><br>11,82 | 98865   | 98097 | <u>768</u><br>246 | <u>41.7100</u><br>0,0750 | <u>869.66</u><br>1,56 |
| 39 | & С121-393-55               | Захисні поручні ESCORT'DUO із інформаційними направляючими та тактильною інформаційною позначкою                                  | м        | 2085,01 | <u>1299.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 2709929 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 40 | КБ11-43-3                   | Улаштування відбійників                                                                                                           | 100м     | 20,8501 | <u>1611.45</u><br>1512,88  | <u>3.15</u><br>2,80   | 33599   | 31544 | <u>66</u><br>58   | <u>12.3400</u><br>0,0222 | <u>257.29</u><br>0,46 |
| 41 | & С111-305-3<br>варіант 1   | Захисний відбійник                                                                                                                | м        | 2085,01 | <u>583.76</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 1217145 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 42 | КБ15-253-1<br>товщ. 50мм    | Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою                                                     | 100м2    | 0,0747  | <u>8291.25</u><br>7853,92  | <u>1.57</u><br>1,40   | 619     | 587   | <u>-</u><br>-     | <u>62.1600</u><br>0,0111 | <u>4.64</u><br>-      |
| 43 | & С111-569-24               | Контрастна смуга на сходинку                                                                                                      | м        | 186,84  | <u>79.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 14783   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 44 | КБ21-29-1                   | Монтаж кнопки виклику персоналу                                                                                                   | 100компл | 0,17    | <u>4751.89</u><br>4644,39  | <u>-</u><br>-         | 808     | 790   | <u>-</u><br>-     | <u>42.7700</u><br>-      | <u>7.27</u><br>-      |
| 45 | & С1-ПР99-303<br>варіант 1  | Кнопка виклику АРЕ510                                                                                                             | шт       | 17      | <u>300.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 5115    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 46 | & С111-1682-6               | Тактильний показник для поручня (ПВХ самоклеючий), L= 1000 мм                                                                     | шт       | 134     | <u>78.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 10570   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 47 | & С111-1682-8<br>варіант 1  | Візуальний показник для дверних ручок , L=100мм                                                                                   | шт       | 489     | <u>35.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 17501   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 48 | КБ34-108-4                  | Установлення вказівника на стіні                                                                                                  | шт       | 2       | <u>106.42</u><br>106,42    | <u>-</u><br>-         | 213     | 213   | <u>-</u><br>-     | <u>0.9800</u><br>-       | <u>1.96</u><br>-      |

| 1  | 2              | 3                                                    | 4  | 5 | 6                  | 7             | 8              | 9      | 10                  | 11            | 12                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------|----|---|--------------------|---------------|----------------|--------|---------------------|---------------|------------------------|
| 49 | & С1416-8668-2 | Тактильні піктограми                                 | шт | 2 | <u>550.91</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1102           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                     |    |   |                    |               | 5039711        | 214317 | <u>857</u><br>325   |               | <u>1860.86</u><br>2,18 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |   |                    |               | 5039711        |        |                     |               |                        |
|    |                | в тому числі:                                        |    |   |                    |               |                |        |                     |               |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |   |                    |               | 4824537        |        |                     |               |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                         |    |   |                    |               | 214642         |        |                     |               |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |   |                    |               | 116347         |        |                     |               |                        |
|    |                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                    |               | 223,42         |        |                     |               |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |   |                    |               | 42442          |        |                     |               |                        |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |   |                    |               | <b>5156058</b> |        |                     |               |                        |
|    |                | -----                                                |    |   |                    |               |                |        |                     |               |                        |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                           |    |   |                    |               | <b>5156058</b> |        |                     |               |                        |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |   |                    |               | 6709713        | 277804 | <u>2688</u><br>1060 |               | <u>2395.99</u><br>8,01 |
|    |                | Разом устаткування, грн.                             |    |   |                    |               | 60508          |        |                     |               |                        |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |    |   |                    |               | 2376           |        |                     |               |                        |
|    |                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |    |   |                    |               | <b>62884</b>   |        |                     |               |                        |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |   |                    |               | 6649205        |        |                     |               |                        |
|    |                | в тому числі:                                        |    |   |                    |               |                |        |                     |               |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |    |   |                    |               | 6368713        |        |                     |               |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                         |    |   |                    |               | 278864         |        |                     |               |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |   |                    |               | 149618         |        |                     |               |                        |
|    |                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                    |               | 282,6          |        |                     |               |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |   |                    |               | 53687          |        |                     |               |                        |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |   |                    |               | <b>6798823</b> |        |                     |               |                        |
|    |                | -----                                                |    |   |                    |               |                |        |                     |               |                        |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                           |    |   |                    |               | <b>6861707</b> |        |                     |               |                        |
|    |                | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |    |   |                    |               | <b>2686,6</b>  |        |                     |               |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 332551 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06/ВК4**  
**на водопровід та каналізацію**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ВК4

Кошторисна вартість 11288,605 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 17,20237 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2164,391 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                        |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                        |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                        |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                 |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                     |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                                                                                                                                                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
| 1       | КБ16-21-1                  | Установлення воронок водостічних                                                                                                                                                                                              | шт             | 8         | <u>701.94</u><br>526,34   | <u>170.87</u><br>67,33        | 5616                    | 4211             | <u>1367</u><br>539            | <u>4.2300</u><br>0,5459            | <u>33.84</u><br>4,37   |
| 2 & 3   | С113-148-3<br>варіант 3    | Покрівельна воронка зі збільшеним корпусом Q=12 л/с з листовловлювачем, з притискним фланцем з нержавіючої сталі, вертикальним виходом DN160 заввишки 450 мм, технологічними отворами та електрообігрівом: U=220 В, N=30 Вт/м | шт             | 8         | <u>6970.89</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 55767                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
| 3       | КМ28-923-1                 | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)                                                                                                                                                                             | шт             | 263       | <u>1643.20</u><br>1389,95 | <u>97.76</u><br>27,82         | 432162                  | 365557           | <u>25711</u><br>7317          | <u>12.8000</u><br>0,2274           | <u>3366.4</u><br>59,81 |
| 4 & 5   | 1514-4037-7<br>1514-4037-8 | Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 30л THERMEX Smart 30 V<br>Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 50л THERMEX Smart 50 V                                                        | шт             | 80        | <u>7000.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 560000                  | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               | шт             | 183       | <u>8655.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 1583865                 | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |

| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                                                   | 4        | 5    | 6                           | 7                       | 8              | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6                                                      | КБ10-39-1                  | Установлення шаф пожежних                                                                                           | 100шт    | 0,67 | <u>24910.51</u><br>11615,87 | -<br>-                  | 16690          | 7783   | -<br>-               | <u>106.9700</u><br>-     | <u>71.67</u><br>-       |
| 7                                                      | & С130-1200-1-12           | Шафа пожежна вбудована закрита, червона, касета для рукава 66 мм, ШПК-320-21 ВЗ в комплекті:                        | шт       | 67   | <u>3210.71</u><br>-         | -<br>-                  | 215118         | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 8                                                      | КБ16-20-1                  | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                                        | шт       | 67   | <u>3968.62</u><br>179,42    | <u>28.08</u><br>11,89   | 265898         | 12021  | <u>1881</u><br>797   | <u>1.4800</u><br>0,0937  | <u>99.16</u><br>6,28    |
| 9                                                      | & С113-158-2<br>варіант 1  | Касета для пожежного рукава                                                                                         | шт       | 67   | <u>431.53</u><br>-          | -<br>-                  | 28913          | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 3164029        | 389572 | <u>28959</u><br>8653 |                          | <u>3571.07</u><br>70,46 |
| Разом устаткування, грн.                               |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 2143865        |        |                      |                          |                         |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 84189          |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | <b>2228054</b> |        |                      |                          |                         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 1020164        |        |                      |                          |                         |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 601633         |        |                      |                          |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 398225         |        |                      |                          |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 184987         |        |                      |                          |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 294,35         |        |                      |                          |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | 55923          |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | <b>1205151</b> |        |                      |                          |                         |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         | <b>3433205</b> |        |                      |                          |                         |
| <b>Розділ 2. Сантехнічні прилади</b>                   |                            |                                                                                                                     |          |      |                             |                         |                |        |                      |                          |                         |
| 10                                                     | КБ17-1-11                  | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                 | 10компл. | 2,1  | <u>1080.11</u><br>914,07    | <u>70.08</u><br>28,20   | 2268           | 1920   | <u>147</u><br>59     | <u>7.5400</u><br>0,2267  | <u>15.83</u><br>0,48    |
| 11                                                     | & С113-2295-5<br>варіант 2 | Трап із поліпропілену вертикальний з решіткою з нержавіючої сталі 150x150 мм, "сухим" затвором, DN50                | шт       | 21   | <u>850.13</u><br>-          | -<br>-                  | 17853          | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 12                                                     | КБ17-3-1                   | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                                            | 10компл. | 22,4 | <u>6403.64</u><br>4413,98   | <u>468.21</u><br>189,70 | 143442         | 98873  | <u>10488</u><br>4249 | <u>36.4100</u><br>1,5210 | <u>815.58</u><br>34,07  |
| 13                                                     | С130-901<br>варіант 1      | Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою | шт       | 224  | <u>2334.75</u><br>-         | -<br>-                  | 522984         | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                            | 4        | 5    | 6                         | 7                       | 8      | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 14 | C130-33                     | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази | комплект | 224  | <u>642.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 143808 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 15 | КБ17-5-2                    | Установлення мийок на два відділення                                                         | 10компл. | 1,6  | <u>6047.35</u><br>4543,56 | <u>784.84</u><br>313,10 | 9676   | 7270   | <u>1256</u><br>501   | <u>37.0600</u><br>2,4311 | <u>59.3</u><br>3,89     |
| 16 | & C1-ПРВ-27-1Н<br>варіант 1 | Ванна мийна двосекційна                                                                      | шт.      | 16   | <u>7757.71</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 124123 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 17 | КБ17-1-10                   | Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких                                     | 10компл. | 15,8 | <u>2890.07</u><br>1877,99 | <u>681.51</u><br>270,04 | 45663  | 29672  | <u>10768</u><br>4267 | <u>16.2400</u><br>2,1845 | <u>256.59</u><br>34,52  |
| 18 | C130-541<br>варіант 2       | Душовий піддон мілкий сталевий емальований ПДСм 800                                          | шт       | 7    | <u>1837.90</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 12865  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 19 | C130-541<br>варіант 1       | Душовий піддон мілкий сталевий емальований ПДСм 900                                          | шт       | 25   | <u>2303.33</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 57583  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 20 | & C130-539-6                | Душовий піддон трапеція, сторона 900 мм                                                      | шт       | 126  | <u>3128.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 394234 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 21 | & C1630-114-B2              | Кронштейн для кріплення умивальника та мийки                                                 | шт       | 551  | <u>51.04</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 28123  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 22 | & C1630-114-B3              | Кронштейн для кріплення мийки накладної                                                      | компл.   | 15   | <u>153.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2301   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 23 | КБ17-5-1                    | Установлення мийок на одне відділення                                                        | 10компл. | 1,5  | <u>3924.02</u><br>3136,11 | <u>205.37</u><br>83,20  | 5886   | 4704   | <u>308</u><br>125    | <u>25.5800</u><br>0,6671 | <u>38.37</u><br>1       |
| 24 | C130-498<br>варіант 1       | Мийка сталевая емальована з однією чашею накладна МСН                                        | шт       | 15   | <u>982.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 14738  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 25 | & C1630-973-11              | Сифон пляшковий                                                                              | шт       | 551  | <u>142.56</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 78551  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & C1630-973-12              | Сифон пляшковий уніфікований з випуском для миття, тип СБУ                                   | шт       | 15   | <u>181.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2726   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & C1630-973-11<br>варіант 1 | Сифон гофрований 1 1/4" x 40                                                                 | шт       | 32   | <u>105.53</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 3377   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & C1630-973-13              | Сифон для душового піддону                                                                   | шт       | 158  | <u>346.96</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 54820  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & C130-624-B1               | Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові              | комплект | 158  | <u>2296.87</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 362905 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 30 | & C130-630-8<br>варіант 1   | Змішувач для миття дворукояточний центральний набортний См-МДЦБА                             | комплект | 15   | <u>537.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 8056   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & C130-627-ИНБ              | Змішувачі для умивальників                                                                   | шт       | 551  | <u>764.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 420986 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 32 | КБ17-1-6                    | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                    | 10компл. | 51,8 | <u>4474.52</u><br>3920,75 | <u>267.70</u><br>107,90 | 231780 | 203095 | <u>13867</u><br>5589 | <u>31.9800</u><br>0,8669 | <u>1656.56</u><br>44,91 |

| 1                                                      | 2            | 3                                                                   | 4        | 5    | 6             | 7 | 8              | 9      | 10                    | 11 | 12                       |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|---|----------------|--------|-----------------------|----|--------------------------|
| 33                                                     | & C130-644-7 | Умивальник                                                          | комплект | 518  | <u>965.01</u> | - | 499875         | -      | -                     | -  | -                        |
| 34                                                     | & C130-673-5 | Умивальник кутовий                                                  | комплект | 33   | <u>727.50</u> | - | 24008          | -      | -                     | -  | -                        |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |              |                                                                     |          |      |               |   | 3212631        | 345534 | <u>36834</u><br>14790 |    | <u>2842.23</u><br>118,87 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |              |                                                                     |          |      |               |   | 3212631        |        |                       |    |                          |
| в тому числі:                                          |              |                                                                     |          |      |               |   |                |        |                       |    |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |              |                                                                     |          |      |               |   | 2830263        |        |                       |    |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |              |                                                                     |          |      |               |   | 360324         |        |                       |    |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |              |                                                                     |          |      |               |   | 182658         |        |                       |    |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |              |                                                                     |          |      |               |   | 310,9          |        |                       |    |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |              |                                                                     |          |      |               |   | 59069          |        |                       |    |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |              |                                                                     |          |      |               |   | <b>3395289</b> |        |                       |    |                          |
| -----                                                  |              |                                                                     |          |      |               |   |                |        |                       |    |                          |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |              |                                                                     |          |      |               |   | <b>3395289</b> |        |                       |    |                          |
| <b>Розділ 3. Арматура трубопроводу</b>                 |              |                                                                     |          |      |               |   |                |        |                       |    |                          |
| 35                                                     | & C130-3-B-4 | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/2" | шт       | 37   | <u>37.43</u>  | - | 1385           | -      | -                     | -  | -                        |
|                                                        | варіант 1    |                                                                     |          |      | -             | - |                |        | -                     | -  | -                        |
| 36                                                     | & C130-3-B-3 | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1 1/4" | шт       | 1032 | <u>32.56</u>  | - | 33602          | -      | -                     | -  | -                        |
|                                                        | варіант 1    |                                                                     |          |      | -             | - |                |        | -                     | -  | -                        |
| 37                                                     | & C130-3-B-2 | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 1"     | шт       | 53   | <u>28.19</u>  | - | 1494           | -      | -                     | -  | -                        |
|                                                        | варіант 1    |                                                                     |          |      | -             | - |                |        | -                     | -  | -                        |
| 38                                                     | & C130-3-B-6 | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2 1/2" | шт       | 251  | <u>61.61</u>  | - | 15464          | -      | -                     | -  | -                        |
|                                                        | варіант 2    |                                                                     |          |      | -             | - |                |        | -                     | -  | -                        |
| 39                                                     | & C130-3-B-5 | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 2"     | шт       | 99   | <u>46.61</u>  | - | 4614           | -      | -                     | -  | -                        |
|                                                        | варіант 1    |                                                                     |          |      | -             | - |                |        | -                     | -  | -                        |
| 40                                                     | & C130-3-B-1 | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3"     | шт       | 40   | <u>70.33</u>  | - | 2813           | -      | -                     | -  | -                        |
|                                                        | варіант 2    |                                                                     |          |      | -             | - |                |        | -                     | -  | -                        |
| 41                                                     | & C130-3-B-1 | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 3/4"   | шт       | 53   | <u>25.54</u>  | - | 1354           | -      | -                     | -  | -                        |
|                                                        | варіант 1    |                                                                     |          |      | -             | - |                |        | -                     | -  | -                        |



| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4  | 5   | 6                       | 7                      | 8     | 9    | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|------------------------|-------|------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 42 | & C130-3-B-1<br>варіант 3   | Хомут металевий з гумовою ізоляцією, з гайкою під шпильку М8 4"                                                                      | шт | 49  | <u>94.25</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 4618  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 43 | & C130-108-A-1<br>варіант 1 | Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D110                                                                             | шт | 779 | <u>108.83</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 84779 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 44 | & C130-108-A-4<br>варіант 1 | Хомут металевий з гайкою з ізоляцією під шпильку М8 D160                                                                             | шт | 92  | <u>161.26</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 14836 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|    |                             | В1-1<br>-----                                                                                                                        |    |     |                         |                        |       |      |                    |                         |                      |
| 45 | & C113-1893-1               | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                                                                                                     | шт | 31  | <u>137.78</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 4271  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 46 | C113-2154                   | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                              | шт | 551 | <u>104.37</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 57508 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 47 | C113-2156                   | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм                                                                                              | шт | 31  | <u>239.47</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 7424  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 48 | & C113-2274-3               | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                                                                                                     | шт | 279 | <u>284.87</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 79479 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 49 | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 4   | <u>777.08</u><br>504,34 | <u>154.82</u><br>48,16 | 3108  | 2017 | <u>619</u><br>193  | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>17.04</u><br>1,52 |
| 50 | & C1630-1383-22             | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм                                       | шт | 2   | <u>3500.32</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 7001  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & C1630-1381-5              | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм                                      | шт | 1   | <u>4473.64</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 4474  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 52 | & C1630-1381-1              | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм                                     | шт | 1   | <u>5900.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 5901  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|    |                             | В2-1<br>-----                                                                                                                        |    |     |                         |                        |       |      |                    |                         |                      |
| 53 | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 11  | <u>777.08</u><br>504,34 | <u>154.82</u><br>48,16 | 8548  | 5548 | <u>1703</u><br>530 | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>46.86</u><br>4,19 |
| 54 | & C1630-1383-22             | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм                                       | шт | 11  | <u>3500.32</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 38504 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                    | 4        | 5   | 6                       | 7                      | 8      | 9   | 10               | 11                      | 12                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|------------------------|--------|-----|------------------|-------------------------|---------------------|
|    |                | К1-1<br>-----                                                                                                                        |          |     |                         |                        |        |     |                  |                         |                     |
| 55 | & C113-2274-4  | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-110                                                                                                    | шт       | 310 | <u>578.12</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 179217 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
|    |                | К2-1<br>-----                                                                                                                        |          |     |                         |                        |        |     |                  |                         |                     |
| 56 | & C113-2274-9  | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-160                                                                                                    | шт       | 10  | <u>997.95</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 9980   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
|    |                | Т3-1<br>-----                                                                                                                        |          |     |                         |                        |        |     |                  |                         |                     |
| 57 | & C113-1893-1  | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                                                                                                     | шт       | 31  | <u>137.78</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 4271   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 58 | C113-2154      | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                              | шт       | 477 | <u>104.37</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 49784  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 59 | C113-2156      | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм                                                                                              | шт       | 31  | <u>239.47</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 7424   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 60 | C113-2158      | Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм                                                                                              | шт       | 2   | <u>904.89</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 1810   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 61 | C113-2159      | Поліетиленові кульові крани діам. 63 мм                                                                                              | шт       | 1   | <u>1508.37</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 1508   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 62 | & C113-2274-3  | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32                                                                                                     | шт       | 279 | <u>284.87</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 79479  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 63 | КБ16-15-3      | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт       | 1   | <u>777.08</u><br>504,34 | <u>154.82</u><br>48,16 | 777    | 504 | <u>155</u><br>48 | <u>4.2600</u><br>0,3809 | <u>4.26</u><br>0,38 |
| 64 | & C1630-1381-5 | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм<br>Т4-1<br>-----                     | шт       | 1   | <u>4473.64</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 4474   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 65 | КБ18-22-5      | Установлення повітровідвідників                                                                                                      | комплект | 1   | <u>29.85</u><br>26,00   | <u>-</u><br>-          | 30     | 26  | <u>-</u><br>-    | <u>0.2000</u><br>-      | <u>0.2</u><br>-     |
| 66 | & C130-1023-1  | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                                                     | шт       | 1   | <u>250.95</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 251    | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 67 | & C113-1893-1  | Кран кульовий, Ф 15 (для спуску)                                                                                                     | шт       | 1   | <u>137.78</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 138    | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 68 | C113-2154      | Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм                                                                                              | шт       | 30  | <u>104.37</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 3131   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 69 | C113-2156      | Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм                                                                                              | шт       | 4   | <u>239.47</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 958    | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1                | 2                                | 3                                                                                                                | 4    | 5             | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                    | 11                        | 12                     |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 70               | C113-2157                        | Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм                                                                          | шт   | 1             | <u>532.59</u>               | <u>-</u>                  | 533           | -      | <u>-</u>              | <u>-</u>                  | <u>-</u>               |
| 71               | C113-2158                        | Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм                                                                          | шт   | 1             | <u>904.89</u>               | <u>-</u>                  | 905           | -      | <u>-</u>              | <u>-</u>                  | <u>-</u>               |
| 72 & C113-2274-3 | Протипожежна муфта ППМ Бар'єр-32 | шт                                                                                                               | 9    | <u>284.87</u> | <u>-</u>                    | <u>-</u>                  | 2564          | -      | <u>-</u>              | <u>-</u>                  | <u>-</u>               |
|                  |                                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                 |      |               |                             |                           | 728411        | 8095   | <u>2477</u><br>771    |                           | <u>68.36</u><br>6,09   |
|                  |                                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |      |               |                             |                           | 728411        |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | в тому числі:                                                                                                    |      |               |                             |                           |               |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |      |               |                             |                           | 717839        |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |      |               |                             |                           | 8866          |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |      |               |                             |                           | 4549          |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |      |               |                             |                           | 7,82          |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |      |               |                             |                           | 1485          |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |      |               |                             |                           | <b>732960</b> |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | -----                                                                                                            |      |               |                             |                           |               |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                       |      |               |                             |                           | <b>732960</b> |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | <b>Розділ 4. Трубопроводи</b>                                                                                    |      |               |                             |                           |               |        |                       |                           |                        |
|                  |                                  | B1-1                                                                                                             |      |               |                             |                           |               |        |                       |                           |                        |
| 73               | KB16-14-12                       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 9,262         | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 151591        | 103607 | <u>47794</u><br>27120 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>832.65</u><br>229,3 |
| 74               | C113-1673                        | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм                                                    | м    | 832,65        | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 32423         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 75               | KB16-14-14                       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 8,994         | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 137505        | 118739 | <u>18296</u><br>9769  | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>954.26</u><br>82,25 |
| 76               | C113-1675                        | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм                                                    | м    | 843,64        | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 87410         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 77               | KB16-10-2                        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм              | 100м | 0,038         | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 1788          | 429    | <u>112</u><br>29      | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>3.45</u><br>0,24    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 78 | C113-139         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм          | м     | 3,8    | <u>294.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1120   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 79 | КБ16-29-1        | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм  | 100м  | 0,038  | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 49     | 46    | <u>1</u><br>-        | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>0.31</u><br>-       |
| 80 | КБ16-10-3        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм               | 100м  | 0,799  | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 46642  | 10696 | <u>2373</u><br>685   | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>85.96</u><br>5,52   |
| 81 | C113-144         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм          | м     | 79,9   | <u>402.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 32161  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 82 | КБ16-10-4        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм               | 100м  | 0,024  | <u>19386.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 465    | 355   | <u>94</u><br>27      | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>2.85</u><br>0,22    |
| 83 | C113-154         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм          | м     | 2,4    | <u>470.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1130   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 84 | КБ16-10-5        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм              | 100м  | 0,852  | <u>19554.00</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 16660  | 12605 | <u>3331</u><br>958   | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>101.3</u><br>7,71   |
| 85 | C113-161         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм           | м     | 85,2   | <u>596.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 50795  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 86 | КБ16-29-2        | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 1,675  | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 2369   | 2041  | <u>40</u><br>3       | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>13.77</u><br>0,03   |
| 87 | КБ13-16-6        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,7248 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 1062   | 470   | <u>62</u><br>6       | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>3.46</u><br>0,05    |
| 88 | КБ13-26-6<br>к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) В2-1                                      | 100м2 | 0,7248 | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 3468   | 702   | <u>93</u><br>14      | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>5.25</u><br>0,12    |
| 89 | КБ16-10-3        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм               | 100м  | 3,5    | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 204314 | 46852 | <u>10397</u><br>3001 | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>376.53</u><br>24,17 |
| 90 | C113-144         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм          | м     | 350    | <u>402.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 140882 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 91 | КБ16-29-2        | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 3,5    | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 4949   | 4265  | <u>84</u><br>6       | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>28.77</u><br>0,05   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 92  | КБ13-16-6        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                    | 100м2 | 1,295  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 1897   | 839    | <u>111</u><br>11      | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>6.19</u><br>0,09     |
| 93  | КБ13-26-6<br>к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в два шари) К1-1                                     | 100м2 | 1,295  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 6196   | 1254   | <u>166</u><br>25      | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>9.38</u><br>0,21     |
| 94  | КБ16-13-1        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                       | 100м  | 2,156  | <u>12287.16</u><br>12101,80 | <u>89.01</u><br>34,55     | 26491  | 26091  | <u>192</u><br>74      | <u>95.7800</u><br>0,2700   | <u>206.5</u><br>0,58    |
| 95  | С113-2226        | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм                                                    | м     | 215,17 | <u>103.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 22371  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 96  | КБ16-13-2        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                      | 100м  | 14,009 | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88    | 168407 | 162560 | <u>2558</u><br>1007   | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>1286.59</u><br>7,92  |
| 97  | С113-2227        | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм К2-1                                              | м     | 1398,1 | <u>306.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 428755 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 98  | КБ16-13-2        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм                      | 100м  | 1,882  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88    | 22624  | 21839  | <u>344</u><br>135     | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>172.84</u><br>1,06   |
| 99  | & С113-2227-1    | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм Т3-1                                              | м     | 187,82 | <u>753.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 141507 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 100 | КБ16-14-12       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м  | 11,034 | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 180594 | 123429 | <u>56938</u><br>32309 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>991.96</u><br>273,17 |
| 101 | С113-1673        | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм                                                    | м     | 991,96 | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 38627  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 102 | КБ16-14-14       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м  | 9,188  | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 140471 | 121300 | <u>18691</u><br>9979  | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>974.85</u><br>84,02  |
| 103 | С113-1675        | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм                                                    | м     | 861,83 | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 89294  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 104 | КБ16-14-15       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м  | 0,046  | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 775    | 659    | <u>112</u><br>61      | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>5.3</u><br>0,51      |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                | 4    | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 105 | C113-1676              | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40x3,7 мм                                                    | м    | 4,31  | <u>170.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 736   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 106 | КБ16-14-16             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,645 | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 12509 | 9299  | <u>3129</u><br>1810 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>75.85</u><br>15,31 |
| 107 | C113-1677              | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50x4,6 мм                                                    | м    | 61,02 | <u>254.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 15553 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 108 | КБ16-14-17             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м | 0,026 | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 530   | 399   | <u>126</u><br>73    | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>3.26</u><br>0,62   |
| 109 | C113-1678              | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63x5,8 мм                                                    | м    | 2,46  | <u>414.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1019  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 110 | КБ16-14-18             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм | 100м | 0,627 | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 15234 | 10931 | <u>4127</u><br>2338 | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>89.16</u><br>19,75 |
| 111 | C113-1695              | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм                                         | м    | 61,07 | <u>663.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 40533 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 112 | КБ16-14-19             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм | 100м | 0,246 | <u>23777.76</u><br>17663,21 | <u>5710.74</u><br>3207,11 | 5849  | 4345  | <u>1405</u><br>789  | <u>145.7000</u><br>27,0649 | <u>35.84</u><br>6,66  |
| 113 | C113-1695<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90x15 мм Т4-1                                      | м    | 23,96 | <u>1158.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 27751 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 114 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 0,19  | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 3110  | 2125  | <u>980</u><br>556   | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>17.08</u><br>4,7   |
| 115 | C113-1673              | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм                                                    | м    | 17,08 | <u>38.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 665   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 116 | КБ16-14-13             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,678 | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 10024 | 7795  | <u>2207</u><br>1228 | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>62.65</u><br>10,37 |
| 117 | C113-1674              | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм                                                    | м    | 62,99 | <u>56.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3577  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6                           | 7                         | 8              | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 118 | КБ16-14-14         | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,922   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 14096          | 12172  | <u>1876</u><br>1001    | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>97.82</u><br>8,43     |
| 119 | С113-1675          | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм                                                    | м    | 86,48   | <u>103.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8960           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 120 | КБ16-14-15         | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,025   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 421            | 358    | <u>61</u><br>33        | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>2.88</u><br>0,28      |
| 121 | С113-1676          | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм                                                    | м    | 2,34    | <u>170.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 399            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 122 | КБ16-14-16         | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,878   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 17028          | 12659  | <u>4259</u><br>2464    | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>103.25</u><br>20,85   |
| 123 | С113-1677          | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм                                                    | м    | 83,06   | <u>254.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 21171          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|     |                    | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                 |      |         |                             |                           | 2383957        | 818861 | <u>179959</u><br>95511 |                            | <u>6549.96</u><br>804,19 |
|     |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |      |         |                             |                           | 2383957        |        |                        |                            |                          |
|     |                    | в тому числі:                                                                                                    |      |         |                             |                           |                |        |                        |                            |                          |
|     |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |      |         |                             |                           | 1385137        |        |                        |                            |                          |
|     |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |      |         |                             |                           | 914372         |        |                        |                            |                          |
|     |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |      |         |                             |                           | 458043         |        |                        |                            |                          |
|     |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |      |         |                             |                           | 771,75         |        |                        |                            |                          |
|     |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |      |         |                             |                           | 146624         |        |                        |                            |                          |
|     |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |      |         |                             |                           | <b>2842000</b> |        |                        |                            |                          |
|     |                    | -----                                                                                                            |      |         |                             |                           |                |        |                        |                            |                          |
|     |                    | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                       |      |         |                             |                           | <b>2842000</b> |        |                        |                            |                          |
|     |                    | <b>Розділ 5. Матеріали ізоляції трубопроводів</b>                                                                |      |         |                             |                           |                |        |                        |                            |                          |
|     |                    | В1-1                                                                                                             |      |         |                             |                           |                |        |                        |                            |                          |
| 124 | КБ26-11-1          | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 199,696 | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 81286          | 81286  | <u>-</u><br>-          | <u>3.5200</u><br>-         | <u>702.93</u><br>-       |
| 125 | & С113-2439-104-В3 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20                                                             | м    | 944,72  | <u>27.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 25630          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                   | 3                                                                 | 4    | 5       | 6             | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12            |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|---|-------|-------|----|---------------|---------------|
| 126 | & C113-2439-104-B5  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 917,4   | <u>39.31</u>  | - | 36063 | -     | -  | -             | -             |
| 127 | & C113-2439-104-B7  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 3,89    | <u>61.00</u>  | - | 237   | -     | -  | -             | -             |
| 128 | & C113-2439-104-B8  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду65              | м    | 81,5    | <u>83.65</u>  | - | 6817  | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 129 | & C113-2439-104-B11 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду80              | м    | 2,5     | <u>106.59</u> | - | 266   | -     | -  | -             | -             |
| 130 | & C113-2439-104-B10 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду100             | м    | 86,89   | <u>125.15</u> | - | 10874 | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 131 | & C113-2439-112     | Клей К 414 (1л)                                                   | л    | 28,36   | <u>372.24</u> | - | 10557 | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 132 | & C113-2439-113     | Монтажна стрічка ПВХ армується                                    | м    | 2758,6  | <u>10.86</u>  | - | 29958 | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
|     |                     | ТЗ-1                                                              |      |         |               |   |       |       |    |               |               |
|     |                     | -----                                                             |      |         |               |   |       |       |    |               |               |
| 133 | КБ26-11-1           | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 218,457 | <u>407.05</u> | - | 88923 | 88923 | -  | <u>3.5200</u> | <u>768.97</u> |
|     |                     |                                                                   |      |         | 407,05        | - |       |       | -  | -             | -             |
| 134 | & C113-2439-104-B3  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20              | м    | 1128,94 | <u>27.13</u>  | - | 30628 | -     | -  | -             | -             |
| 135 | & C113-2439-104-B5  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 937,22  | <u>39.31</u>  | - | 36842 | -     | -  | -             | -             |
| 136 | & C113-2439-104-B6  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40              | м    | 4,68    | <u>45.59</u>  | - | 213   | -     | -  | -             | -             |
| 137 | & C113-2439-104-B7  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 65,77   | <u>61.00</u>  | - | 4012  | -     | -  | -             | -             |
| 138 | & C113-2439-104-B8  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63              | м    | 2,62    | <u>74.77</u>  | - | 196   | -     | -  | -             | -             |
| 139 | & C113-2439-104-B9  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду75              | м    | 63,95   | <u>86.80</u>  | - | 5551  | -     | -  | -             | -             |
|     | варіант 1           |                                                                   |      |         | -             | - |       |       | -  | -             | -             |
| 140 | & C113-2439-104-B11 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду80              | м    | 0,02    | <u>106.59</u> | - | 2     | -     | -  | -             | -             |
|     |                     |                                                                   |      |         | -             | - |       |       | -  | -             | -             |



| 1   | 2                            | 3                                                                 | 4    | 5      | 6                       | 7             | 8             | 9      | 10            | 11                 | 12                  |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|---------------------|
| 141 | & C113-2439-104-B12          | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду90              | м    | 25,06  | <u>126.25</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 3164          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 142 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                   | л    | 31,02  | <u>372.24</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 11547         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 143 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується<br><br>Т4-1<br>-----               | м    | 3017,7 | <u>10.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 32772         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 144 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 26,926 | <u>407.05</u><br>407,05 | <u>-</u><br>- | 10960         | 10960  | <u>-</u><br>- | <u>3.5200</u><br>- | <u>94.78</u><br>-   |
| 145 | & C113-2439-104-B3           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду20              | м    | 19,34  | <u>27.13</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 525           | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 146 | & C113-2439-104-B4           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду25              | м    | 69,19  | <u>32.03</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 2216          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 147 | & C113-2439-104-B5           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду32              | м    | 94     | <u>39.31</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 3695          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 148 | & C113-2439-104-B6           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду40              | м    | 2,59   | <u>45.59</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 118           | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 149 | & C113-2439-104-B7           | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду50              | м    | 89,53  | <u>61.00</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 5461          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 150 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                   | л    | 3,82   | <u>372.24</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 1422          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 151 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                    | м    | 371,9  | <u>10.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 4039          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                  |      |        |                         |               | 443974        | 181169 | <u>-</u><br>- |                    | <u>1566.68</u><br>- |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                     |      |        |                         |               | 443974        |        |               |                    |                     |
|     |                              | в тому числі:                                                     |      |        |                         |               |               |        |               |                    |                     |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                  |      |        |                         |               | 262805        |        |               |                    |                     |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                      |      |        |                         |               | 181169        |        |               |                    |                     |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                   |      |        |                         |               | 87236         |        |               |                    |                     |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.            |      |        |                         |               | 144,14        |        |               |                    |                     |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.               |      |        |                         |               | 27386         |        |               |                    |                     |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                             |      |        |                         |               | <b>531210</b> |        |               |                    |                     |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7               | 8             | 9    | 10          | 11              | 12           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|------|-------------|-----------------|--------------|
|     |           | -----                                                                                                                                                                                            |    |        |                 |                 |               |      |             |                 |              |
|     |           | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                       |    |        |                 |                 | <b>531210</b> |      |             |                 |              |
|     |           | <b>Розділ 6. З'єднувальні деталі трубопроводів</b>                                                                                                                                               |    |        |                 |                 |               |      |             |                 |              |
|     |           | <b>В1-1</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                 |                 |               |      |             |                 |              |
|     |           | -----                                                                                                                                                                                            |    |        |                 |                 |               |      |             |                 |              |
| 152 | C113-1864 | Заглушка діам. 32 мм                                                                                                                                                                             | шт | 31     | <u>11.51</u>    | -               | 357           | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 153 | C113-1808 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                                                                                                                                     | шт | 476    | <u>57.97</u>    | -               | 27594         | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 154 | C113-1782 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм                                                                                                                                                    | шт | 24     | <u>22.01</u>    | -               | 528           | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 155 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм                                                                                                                                | т  | 0,0531 | <u>91588.02</u> | <u>36576.00</u> | 4863          | 2653 | <u>1942</u> | <u>353.8000</u> | <u>18.79</u> |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | 49953,02        | 989,47          |               |      | 53          | 8,0707          | 0,43         |
| 156 | C1534-12  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 2      | <u>106.58</u>   | -               | 213           | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 157 | C1534-262 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65x32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-38x2,5 мм                                                                        | шт | 7      | <u>98.21</u>    | -               | 687           | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 158 | C1534-272 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-89x3,5 мм                                                                        | шт | 1      | <u>115.83</u>   | -               | 116           | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 159 | C1534-169 | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65x50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x3,5-57x3 мм                                                           | шт | 24     | <u>255.56</u>   | -               | 6133          | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 160 | C1534-178 | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100x65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-76x3,5 мм                                                         | шт | 12     | <u>476.16</u>   | -               | 5714          | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |
| 161 | C1534-141 | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                              | шт | 2      | <u>255.52</u>   | -               | 511           | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                                  |    |        | -               | -               |               |      | -           | -               | -            |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6               | 7               | 8     | 9    | 10          | 11              | 12           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|-------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 162 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                                                                                                 | шт | 137    | <u>22.56</u>    | -               | 3091  | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 163 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                                | шт | 339    | <u>8.33</u>     | -               | 2824  | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 164 | C113-1713 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                        | шт | 26     | <u>6.74</u>     | -               | 175   | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 165 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                                                                        | шт | 436    | <u>5.48</u>     | -               | 2389  | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 166 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                                        | шт | 57     | <u>17.51</u>    | -               | 998   | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 167 | C130-967  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм                                                                                          | шт | 4      | <u>312.74</u>   | -               | 1251  | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 168 | C130-968  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм                                                                                          | шт | 2      | <u>380.37</u>   | -               | 761   | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 169 | C130-969  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм                                                                                         | шт | 2      | <u>486.93</u>   | -               | 974   | -    | -           | -               | -            |
|     |           | В2-1                                                                                                                                                                                |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
|     |           | -----                                                                                                                                                                               |    |        |                 |                 |       |      |             |                 |              |
| 170 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм                                                                                                                   | т  | 0,1376 | <u>91588.02</u> | <u>36576.00</u> | 12603 | 6874 | <u>5033</u> | <u>353.8000</u> | <u>48.68</u> |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | 49953,02        | 989,47          |       |      | 136         | 8,0707          | 1,11         |
| 171 | C1534-12  | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 33     | <u>106.58</u>   | -               | 3517  | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 172 | C1534-141 | Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                 | шт | 139    | <u>255.52</u>   | -               | 35517 | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 173 | C130-967  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм                                                                                          | шт | 22     | <u>312.74</u>   | -               | 6880  | -    | -           | -               | -            |
|     |           | К1-1                                                                                                                                                                                |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
|     |           | -----                                                                                                                                                                               |    |        |                 |                 |       |      |             |                 |              |
| 174 | C113-1868 | Заглушка діам. 110 мм                                                                                                                                                               | шт | 15     | <u>58.22</u>    | -               | 873   | -    | -           | -               | -            |
|     | варіант 1 |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |
| 175 | C113-2267 | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм                                                                                                                 | шт | 1      | <u>390.13</u>   | -               | 390   | -    | -           | -               | -            |
|     |           |                                                                                                                                                                                     |    |        | -               | -               |       |      | -           | -               | -            |

| 1   | 2                      | 3                                                                              | 4  | 5   | 6              | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|---|-------|---|----|----|----|
| 176 | C113-2243              | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт | 335 | <u>39.94</u>   | - | 13380 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 177 | C113-2244              | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм                    | шт | 14  | <u>91.07</u>   | - | 1275  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 178 | C113-2280              | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм | шт | 40  | <u>74.64</u>   | - | 2986  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 179 | C113-2291              | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                   | шт | 124 | <u>235.50</u>  | - | 29202 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 180 | C113-2265              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм               | шт | 30  | <u>144.62</u>  | - | 4339  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 181 | C113-2266              | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм              | шт | 56  | <u>176.44</u>  | - | 9881  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 182 | C113-2235              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт | 479 | <u>36.31</u>   | - | 17392 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 183 | C113-2236              | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм                    | шт | 479 | <u>91.23</u>   | - | 43699 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 184 | C113-2254              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм                | шт | 141 | <u>78.38</u>   | - | 11052 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 185 | C113-2256              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм               | шт | 53  | <u>81.48</u>   | - | 4318  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 186 | C113-2257              | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм<br>K2-1      | шт | 118 | <u>188.46</u>  | - | 22238 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 187 | C113-1868<br>варіант 2 | Заглушка діам. 160 мм                                                          | шт | 1   | <u>202.76</u>  | - | 203   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 188 | C113-2291<br>варіант 1 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм                   | шт | 4   | <u>1067.00</u> | - | 4268  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 189 | C113-2236<br>варіант 1 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160 мм                    | шт | 43  | <u>312.14</u>  | - | 13422 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 190 | C113-2257<br>варіант 1 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160x160 мм<br>T3-1      | шт | 8   | <u>1893.20</u> | - | 15146 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 191 | C113-1808              | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                   | шт | 401 | <u>57.97</u>   | - | 23246 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 192 | C113-1777              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм                                  | шт | 31  | <u>7.53</u>    | - | 233   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 193 | C113-1781              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм                                  | шт | 1   | <u>15.28</u>   | - | 15    | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |
| 194 | C113-1782              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм                                  | шт | 2   | <u>22.01</u>   | - | 44    | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                                                |    |     | -              | - |       |   | -  | -  | -  |

| 1   | 2                      | 3                                                   | 4  | 5   | 6                  | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|--------------------|---|------|---|----|----|----|
| 195 | C113-1783              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм       | шт | 1   | <u>25.03</u><br>-  | - | 25   | - | -  | -  | -  |
| 196 | C113-1790              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм       | шт | 1   | <u>92.67</u><br>-  | - | 93   | - | -  | -  | -  |
| 197 | C113-1790<br>варіант 1 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x75 мм       | шт | 1   | <u>194.03</u><br>- | - | 194  | - | -  | -  | -  |
| 198 | C113-1747              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм | шт | 137 | <u>22.56</u><br>-  | - | 3091 | - | -  | -  | -  |
| 199 | C113-1751              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм | шт | 3   | <u>41.00</u><br>-  | - | 123  | - | -  | -  | -  |
| 200 | C113-1754              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм | шт | 16  | <u>71.55</u><br>-  | - | 1145 | - | -  | -  | -  |
| 201 | C113-1760<br>варіант 4 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм | шт | 6   | <u>138.65</u><br>- | - | 832  | - | -  | -  | -  |
| 202 | C113-1760              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x50 мм | шт | 1   | <u>203.07</u><br>- | - | 203  | - | -  | -  | -  |
| 203 | C113-1760<br>варіант 6 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90x50 мм | шт | 2   | <u>305.27</u><br>- | - | 611  | - | -  | -  | -  |
| 204 | C113-1737              | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 264 | <u>8.33</u><br>-   | - | 2199 | - | -  | -  | -  |
| 205 | C113-1739              | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                | шт | 3   | <u>23.50</u><br>-  | - | 71   | - | -  | -  | -  |
| 206 | C113-1715              | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 26  | <u>22.10</u><br>-  | - | 575  | - | -  | -  | -  |
| 207 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм        | шт | 470 | <u>5.48</u><br>-   | - | 2576 | - | -  | -  | -  |
| 208 | C113-1707              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 59  | <u>17.51</u><br>-  | - | 1033 | - | -  | -  | -  |
| 209 | & C1530-<br>180-2-550  | Фланцеве з'єднання з ПП, 90<br>Т4-1<br>-----        | шт | 2   | <u>392.79</u><br>- | - | 786  | - | -  | -  | -  |
| 210 | C113-1808              | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм        | шт | 2   | <u>57.97</u><br>-  | - | 116  | - | -  | -  | -  |
| 211 | C113-1776              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм       | шт | 2   | <u>6.38</u><br>-   | - | 13   | - | -  | -  | -  |
| 212 | C113-1777              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм       | шт | 1   | <u>7.53</u><br>-   | - | 8    | - | -  | -  | -  |
| 213 | C113-1778              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм       | шт | 2   | <u>8.24</u><br>-   | - | 16   | - | -  | -  | -  |
| 214 | C113-1783              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм       | шт | 1   | <u>25.03</u><br>-  | - | 25   | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2         | 3                                                      | 4  | 5  | 6            | 7 | 8              | 9       | 10            | 11 | 12              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|----|--------------|---|----------------|---------|---------------|----|-----------------|
| 215 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм    | шт | 16 | <u>12.97</u> | - | 208            | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
| 216 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм    | шт | 10 | <u>22.56</u> | - | 226            | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
| 217 | C113-1754 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм    | шт | 1  | <u>71.55</u> | - | 72             | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
| 218 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                   | шт | 4  | <u>8.33</u>  | - | 33             | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
| 219 | C113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                   | шт | 2  | <u>23.50</u> | - | 47             | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
| 220 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 2  | <u>5.48</u>  | - | 11             | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
| 221 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм           | шт | 1  | <u>8.51</u>  | - | 9              | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
| 222 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм           | шт | 2  | <u>17.51</u> | - | 35             | -       | -             | -  | -               |
|     |           |                                                        |    |    | -            | - |                |         | -             | -  | -               |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 6                       |    |    |              |   | 349674         | 9527    | <u>6975</u>   |    | <u>67.47</u>    |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |              |   | 349674         |         | 189           |    | 1,54            |
|     |           | в тому числі:                                          |    |    |              |   |                |         |               |    |                 |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |              |   | 333172         |         |               |    |                 |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |              |   | 9716           |         |               |    |                 |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |              |   | 4268           |         |               |    |                 |
|     |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |              |   | 6,49           |         |               |    |                 |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |              |   | 1232           |         |               |    |                 |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |              |   | <b>353942</b>  |         |               |    |                 |
|     |           | -----                                                  |    |    |              |   |                |         |               |    |                 |
|     |           | <b>Всього по розділу 6</b>                             |    |    |              |   | <b>353942</b>  |         |               |    |                 |
|     |           | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |    |              |   | 10282676       | 1752758 | <u>255204</u> |    | <u>14665.77</u> |
|     |           | Разом устаткування, грн.                               |    |    |              |   | 2143865        |         | 119914        |    | 1001,15         |
|     |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |    |    |              |   | 84189          |         |               |    |                 |
|     |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |    |    |              |   | <b>2228054</b> |         |               |    |                 |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |              |   | 8138811        |         |               |    |                 |
|     |           | в тому числі:                                          |    |    |              |   |                |         |               |    |                 |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |              |   | 6130849        |         |               |    |                 |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |              |   | 1872672        |         |               |    |                 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 921740<br>1535,45<br>291719<br><b>9060551</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>11288605</b>                               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>17202,37</b><br><b>2164391</b>             |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07/ОВ4  
на опалення**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ОВ4

Кошторисна вартість 9958,795 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 15,60428 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1989,515 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|            |                               |                                                        |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|            |                               |                                                        |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|            |                               |                                                        |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                 |
| 1          | 2                             | 3                                                      | 4                 | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                     |
|            |                               | <b>Розділ 1. Корпус 3</b><br>Радіаторне опалення       |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       |                                         |                        |
| 1          | КБ18-6-2                      | Установлення радіаторів сталевих                       | 100кВт            | 1,414     | <u>15399.71</u><br>11066,33 | <u>2344.39</u><br>933,95 | 21775                   | 15648               | <u>3315</u><br>1321   | <u>96.9200</u><br>7,4618                | <u>137.04</u><br>10,55 |
| 2          | & С130-593-6-452              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/600  | шт                | 16        | <u>2916.40</u><br>-         | -                        | 46662                   | -                   | -                     | -                                       | -                      |
| 3          | & С130-593-6-453              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/700  | шт                | 15        | <u>3174.33</u><br>-         | -                        | 47615                   | -                   | -                     | -                                       | -                      |
| 4          | & С130-593-6-417<br>варіант 1 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1600 | шт                | 42        | <u>6090.56</u><br>-         | -                        | 255804                  | -                   | -                     | -                                       | -                      |
| 5          | & С130-593-6-418              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100 | шт                | 8         | <u>4217.26</u><br>-         | -                        | 33738                   | -                   | -                     | -                                       | -                      |



| 1  | 2                             | 3                                                         | 4  | 5  | 6                    | 7             | 8      | 9 | 10            | 11            | 12            |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----------------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6  | & C130-593-6-417<br>варіант 2 | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1300    | шт | 1  | <u>5189.90</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 5190   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 7  | & C130-593-6-420              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/900     | шт | 35 | <u>3720.75</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 130226 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 8  | & C130-593-6-421              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/800     | шт | 39 | <u>3390.62</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 132234 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 9  | & C130-593-6-419              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1000    | шт | 1  | <u>3969.83</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 3970   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 10 | & C130-593-6-418              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1100    | шт | 1  | <u>4217.26</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4217   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 11 | & C130-593-6-417              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200    | шт | 1  | <u>4713.56</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4714   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 12 | & C130-593-6-428              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/600     | шт | 3  | <u>8555.02</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 25665  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 13 | & C130-593-6-429              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1100    | шт | 2  | <u>12896.85</u><br>- | <u>-</u><br>- | 25794  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 14 | & C130-593-6-425              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1000    | шт | 3  | <u>12037.83</u><br>- | <u>-</u><br>- | 36113  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 15 | & C130-593-6-430              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1300    | шт | 5  | <u>15481.89</u><br>- | <u>-</u><br>- | 77409  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 16 | & C130-593-6-423              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1400    | шт | 1  | <u>16332.74</u><br>- | <u>-</u><br>- | 16333  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 17 | & C130-593-6-305              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x900  | шт | 1  | <u>6586.95</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 6587   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 18 | & C130-21-Б55-1<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400  | шт | 4  | <u>2581.98</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 10328  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 19 | & C130-593-6-351<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500  | шт | 1  | <u>3001.78</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 3002   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 20 | & C130-593-6-351              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600  | шт | 14 | <u>3288.91</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 46045  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 21 | & C130-593-6-352              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700  | шт | 2  | <u>3574.78</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7150   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 22 | & C130-593-6-353              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x800  | шт | 2  | <u>3931.78</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7864   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 23 | & C130-21-Б55-3<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1000 | шт | 1  | <u>4512.70</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4513   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 24 | & C130-593-6-356              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1100 | шт | 1  | <u>4932.45</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4932   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5       | 6                         | 7                     | 8      | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|-----------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 25 | & C130-593-6-330              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1400                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 2       | <u>13936.76</u><br>-      | -                     | 27874  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 26 | & C130-593-6-331              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1600                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1       | <u>15792.50</u><br>-      | -                     | 15793  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 27 | C1630-115<br>варіант 1        | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                                                                                                                                                                                                                                                    | комплект | 202     | <u>372.62</u><br>-        | -                     | 75269  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 28 | KB17-2-2                      | Установлення сушарок для рушників                                                                                                                                                                                                                                                                | 10шт     | 0,9     | <u>5014.74</u><br>4703,08 | <u>67.20</u><br>26,09 | 4513   | 4233  | <u>60</u><br>23    | <u>40.6700</u><br>0,2128 | <u>36.6</u><br>0,19  |
| 29 | & C130-549-7                  | Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 9       | <u>2284.62</u><br>-       | -                     | 20562  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 30 | KB26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                                                                            | 10 м2    | 29,3    | <u>771.32</u><br>771,32   | -                     | 22600  | 22600 | -                  | <u>6.6700</u><br>-       | <u>195.43</u><br>-   |
| 31 | & C114-268-14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм<br><br>Арматура                                                                                                                                                                                                                        | м2       | 299,446 | <u>32.83</u><br>-         | -                     | 9831   | -     | -                  | -                        | -                    |
| 32 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 211     | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53  | 43645  | 40432 | <u>2171</u><br>956 | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>337.6</u><br>7,98 |
| 33 | & C130-555-1-78<br>варіант 2  | Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 211     | <u>488.65</u><br>-        | -                     | 103105 | -     | -                  | -                        | -                    |
| 34 | & C1630-67-61-96<br>варіант 1 | Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 211     | <u>311.26</u><br>-        | -                     | 65676  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 35 | KM11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт       | 6       | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53  | 1241   | 1150  | <u>62</u><br>27    | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>9.6</u><br>0,23   |
| 36 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 6       | <u>1372.25</u><br>-       | -                     | 8234   | -     | -                  | -                        | -                    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5  | 6                       | 7                     | 8    | 9    | 10                | 11                      | 12                 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|-----------------------|------|------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 37 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 8  | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 1668 | 1533 | <u>82</u><br>36   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>12.8</u><br>0,3 |
| 38 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 4  | <u>1954.67</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 7819 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 39 | & C113-2154-A-28<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 32 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 4  | <u>2162.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 8651 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 40 | КМ11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 5  | <u>649.42</u><br>574,85 | <u>61.72</u><br>27,16 | 3247 | 2874 | <u>309</u><br>136 | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>24</u><br>1,13  |
| 41 | & C113-2154-A-29<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 3  | <u>2518.87</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 7557 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 42 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 2  | <u>3055.39</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 6111 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 43 | & C1130-100-2<br>варіант 1    | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 18 | <u>137.84</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 2481 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 44 | & C12407-806-1<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 6  | <u>428.46</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 2571 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 45 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 4  | <u>680.40</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 2722 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 46 | & C12407-806-9<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка", 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 4  | <u>801.85</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 3207 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 47 | & C127-806-5                  | Кран кульовий Valtec, Ф40                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 3  | <u>996.69</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 2990 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                | 4                 | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 48 | & C127-806-6      | Кран кульовий Valtec, Ф50                                                                                        | шт                | 3      | <u>1555.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4667  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 49 | КБ18-17-7         | Установлення повітрозбірників зі сталених труб зовнішнім діаметром до 273 мм<br>Труби та фітинги                 | шт                | 1      | <u>1907.66</u><br>220,64    | <u>49.08</u><br>20,04     | 1908  | 221   | <u>49</u><br>20     | <u>1.8200</u><br>0,1602    | <u>1.82</u><br>0,16    |
| 50 | КБ16-10-2         | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм              | 100м              | 0,55   | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 25880 | 6207  | <u>1622</u><br>426  | <u>90.6900</u><br>6,2497   | <u>49.88</u><br>3,44   |
| 51 | КБ16-29-1         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м              | 0,55   | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 713   | 670   | <u>13</u><br>1      | <u>8.2200</u><br>0,0150    | <u>4.52</u><br>0,01    |
| 52 | КБ13-16-6         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                    | 100м <sup>2</sup> | 0,132  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 193   | 86    | <u>11</u><br>1      | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.63</u><br>0,01    |
| 53 | КБ13-26-21<br>K=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)                                   | 100м <sup>2</sup> | 0,132  | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93    | 323   | 97    | <u>18</u><br>2      | <u>5.4400</u><br>0,1224    | <u>0.72</u><br>0,02    |
| 54 | КБ16-14-17        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м              | 0,3    | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 6120  | 4605  | <u>1455</u><br>842  | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>37.56</u><br>7,12   |
| 55 | C113-1702         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм                     | м                 | 28,38  | <u>546.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 15505 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 56 | КБ16-14-16        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м              | 0,3    | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 5818  | 4325  | <u>1455</u><br>842  | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>35.28</u><br>7,12   |
| 57 | C113-1701         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм                      | м                 | 28,38  | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10416 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 58 | КБ16-14-15        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м              | 1,8    | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 30324 | 25802 | <u>4377</u><br>2382 | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>207.36</u><br>20,07 |
| 59 | C113-1700         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм                      | м                 | 168,66 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 41337 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 60 | КБ16-14-14        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м              | 1,39   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 21251 | 18351 | <u>2828</u><br>1510 | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>147.48</u><br>12,71 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5        | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 61 | C113-1699  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм                      | м    | 130,382  | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20924  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 62 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 4,31     | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 63723  | 49553  | <u>14032</u><br>7807  | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>398.24</u><br>65,92   |
| 63 | C113-1698  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм                      | м    | 400,399  | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 40781  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 64 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 14,72    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 240922 | 164662 | <u>75959</u><br>43101 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>1323.33</u><br>364,43 |
| 65 | C113-1697  | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм                      | м    | 1323,328 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 90846  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 66 | C1630-114  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                         | кг   | 341,76   | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 15823  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 67 | C113-1742  | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм                                                                             | шт   | 4        | <u>129.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 518    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 68 | C113-1741  | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм                                                                             | шт   | 6        | <u>62.20</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 373    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 69 | C113-1740  | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм                                                                             | шт   | 5        | <u>34.70</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 174    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 70 | C113-1755  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм                                                              | шт   | 6        | <u>71.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 429    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 71 | C113-1754  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм                                                              | шт   | 2        | <u>71.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 143    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 72 | C113-1751  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм                                                              | шт   | 4        | <u>41.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 164    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 73 | C113-1749  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм                                                              | шт   | 6        | <u>41.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 246    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 74 | C113-1748  | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм                                                              | шт   | 2        | <u>22.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 45     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 75 | C113-1738  | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                                                                             | шт   | 24       | <u>12.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 294    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 76 | C113-1737  | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                             | шт   | 50       | <u>8.33</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 417    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 77 | C113-1739  | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                                                             | шт   | 2        | <u>23.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 47     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2         | 3                                                           | 4  | 5   | 6             | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|-------|---|----|----|----|
| 78 | C113-1786 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм               | шт | 4   | <u>39.78</u>  | - | 159   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 79 | C113-1787 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм               | шт | 4   | <u>51.35</u>  | - | 205   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 80 | C113-1783 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм               | шт | 4   | <u>25.03</u>  | - | 100   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 81 | C113-1779 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм               | шт | 10  | <u>13.41</u>  | - | 134   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 82 | C113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм               | шт | 14  | <u>15.28</u>  | - | 214   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 83 | C113-1777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм               | шт | 87  | <u>7.53</u>   | - | 655   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 84 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм               | шт | 380 | <u>6.38</u>   | - | 2424  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 85 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм               | шт | 14  | <u>8.24</u>   | - | 115   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 86 | C113-1710 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм                | шт | 12  | <u>104.33</u> | - | 1252  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 87 | C113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм                | шт | 14  | <u>55.77</u>  | - | 781   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 88 | C113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                | шт | 44  | <u>28.86</u>  | - | 1270  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 89 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                | шт | 24  | <u>17.51</u>  | - | 420   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 90 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                | шт | 48  | <u>8.51</u>   | - | 408   | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 91 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 856 | <u>5.48</u>   | - | 4691  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 92 | C113-1860 | Хрестовина діам. 40 мм                                      | шт | 6   | <u>85.35</u>  | - | 512   | - | -  | -  | -  |
|    | варіант 1 |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 93 | C113-1860 | Хрестовина діам. 32 мм                                      | шт | 43  | <u>64.04</u>  | - | 2754  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 94 | C113-1859 | Хрестовина діам. 25 мм                                      | шт | 88  | <u>32.98</u>  | - | 2902  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 95 | C113-1858 | Хрестовина діам. 20 мм                                      | шт | 94  | <u>21.76</u>  | - | 2045  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 96 | C113-1869 | Обвід діам. 20x2,8 мм                                       | шт | 250 | <u>16.43</u>  | - | 4108  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 97 | C113-1823 | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм | шт | 437 | <u>133.50</u> | - | 58340 | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |
| 98 | C113-1824 | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм | шт | 12  | <u>200.27</u> | - | 2403  | - | -  | -  | -  |
|    |           |                                                             |    |     | -             | - |       |   | -  | -  | -  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                     | 4     | 5      | 6                       | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12           |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|---|-------|-------|----|---------------|--------------|
| 99  | C113-1825                    | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                             | шт    | 8      | <u>267.30</u><br>-      | - | 2138  | -     | -  | -             | -            |
| 100 | C113-1805                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм                                       | шт    | 8      | <u>290.16</u><br>-      | - | 2321  | -     | -  | -             | -            |
| 101 | C113-1806                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм                                       | шт    | 11     | <u>365.66</u><br>-      | - | 4022  | -     | -  | -             | -            |
| 102 | C113-1807                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм                                           | шт    | 8      | <u>615.62</u><br>-      | - | 4925  | -     | -  | -             | -            |
|     |                              | Теплова ізоляція трубопроводів                                                        |       |        |                         |   |       |       |    |               |              |
| 103 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                     | 10 м  | 45     | <u>407.05</u><br>407,05 | - | 18317 | 18317 | -  | <u>3.5200</u> | <u>158.4</u> |
| 104 | & C113-3140-Д-3<br>варіант 2 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE                      | м     | 30,6   | <u>318.74</u><br>-      | - | 9753  | -     | -  | -             | -            |
| 105 | & C113-3140-Д-2<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE                      | м     | 30,6   | <u>217.76</u><br>-      | - | 6663  | -     | -  | -             | -            |
| 106 | & C113-3140-К-5              | Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE                      | м     | 91,8   | <u>51.70</u><br>-       | - | 4746  | -     | -  | -             | -            |
| 107 | & C113-3140-Б-4<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE                       | м     | 51     | <u>25.14</u><br>-       | - | 1282  | -     | -  | -             | -            |
| 108 | & C113-3140-Б-3<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex                          | м     | 255    | <u>20.53</u><br>-       | - | 5235  | -     | -  | -             | -            |
| 109 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                       | л     | 6,39   | <u>372.24</u><br>-      | - | 2379  | -     | -  | -             | -            |
| 110 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                        | м     | 621,63 | <u>10.86</u><br>-       | - | 6751  | -     | -  | -             | -            |
| 111 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,5    | <u>771.32</u><br>771,32 | - | 1157  | 1157  | -  | <u>6.6700</u> | <u>10.01</u> |
| 112 | & C113-2439-126<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                     | м2    | 15,33  | <u>149.93</u><br>-      | - | 2298  | -     | -  | -             | -            |
| 113 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                       | л     | 2,37   | <u>372.24</u><br>-      | - | 882   | -     | -  | -             | -            |

| 1   | 2                                    | 3                                                                                                             | 4      | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 114 | & С113-2439-113<br>варіант 1         | Монтажна стрічка ПВХ армується<br><br>демонтаж                                                                | м      | 38,33 | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 416   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 115 | КБ16-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 15 мм | 100м   | 15    | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 39167 | 35431 | <u>3736</u><br>1260 | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>292.26</u><br>9,91 |
| 116 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 20 мм | 100м   | 5,5   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 14361 | 12991 | <u>1370</u><br>462  | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>107.16</u><br>3,63 |
| 117 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 25 мм | 100м   | 1,4   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 3656  | 3307  | <u>349</u><br>118   | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>27.28</u><br>0,92  |
| 118 | КБ16-6-4<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 32 мм | 100м   | 1,8   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 4700  | 4252  | <u>448</u><br>151   | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>35.07</u><br>1,19  |
| 119 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 40 мм | 100м   | 0,3   | <u>2611.16</u><br>2362,05   | <u>249.11</u><br>83,97    | 783   | 709   | <u>74</u><br>25     | <u>19.4840</u><br>0,6605  | <u>5.85</u><br>0,2    |
| 120 | КБ16-6-6<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 50 мм | 100м   | 0,85  | <u>3490.93</u><br>2958,50   | <u>532.43</u><br>166,51   | 2967  | 2515  | <u>452</u><br>142   | <u>24.4040</u><br>1,3354  | <u>20.74</u><br>1,14  |
| 121 | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних                                                                   | 100кВт | 1,52  | <u>6660.69</u><br>4919,61   | <u>1740.80</u><br>697,64  | 10124 | 7478  | <u>2646</u><br>1060 | <u>44.7400</u><br>5,5681  | <u>68</u><br>8,46     |
| 122 | & С113-746-1<br>(зворотні матеріали) | Металобрухт<br>(зворотні матеріали)<br><br>Тепловий вузол                                                     | т      | 10,57 | <u>2500.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 26425 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 123 | КБ16-10-2                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм           | 100м   | 0,06  | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 2823  | 677   | <u>177</u><br>46    | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>5.44</u><br>0,37   |
| 124 | КБ16-10-4                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм           | 100м   | 0,18  | <u>68064.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 12252 | 2663  | <u>704</u><br>202   | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>21.4</u><br>1,63   |
| 125 | КБ16-10-3                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм           | 100м   | 0,6   | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 35025 | 8032  | <u>1782</u><br>514  | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>64.55</u><br>4,14  |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                          | 7                       | 8     | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 126 | КБ16-6-3          | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                  | 100м  | 0,28  | <u>25174.04</u><br>5905,11 | <u>622.78</u><br>209,92 | 7049  | 1653 | <u>174</u><br>59   | <u>48.7100</u><br>1,6512 | <u>13.64</u><br>0,46 |
| 127 | КБ16-6-2          | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм                                  | 100м  | 0,05  | <u>24870.83</u><br>5905,11 | <u>622.78</u><br>209,92 | 1244  | 295  | <u>31</u><br>10    | <u>48.7100</u><br>1,6512 | <u>2.44</u><br>0,08  |
| 128 | КБ16-29-1         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм                     | 100м  | 0,39  | <u>1296.25</u><br>1218,53  | <u>23.90</u><br>1,74    | 506   | 475  | <u>9</u><br>1      | <u>8.2200</u><br>0,0150  | <u>3.21</u><br>0,01  |
| 129 | КБ16-29-2         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм                    | 100м  | 0,78  | <u>1414.13</u><br>1218,53  | <u>23.90</u><br>1,74    | 1103  | 950  | <u>19</u><br>1     | <u>8.2200</u><br>0,0150  | <u>6.41</u><br>0,01  |
| 130 | КБ13-16-6         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                        | 100м2 | 0,363 | <u>1465.23</u><br>648,17   | <u>85.42</u><br>8,78    | 532   | 235  | <u>31</u><br>3     | <u>4.7800</u><br>0,0720  | <u>1.74</u><br>0,03  |
| 131 | КБ13-26-21<br>К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю (2 шари)                                                       | 100м2 | 0,363 | <u>2446.32</u><br>737,66   | <u>134.57</u><br>14,93  | 888   | 268  | <u>49</u><br>5     | <u>5.4400</u><br>0,1224  | <u>1.97</u><br>0,04  |
| 132 | С1630-114         | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                             | кг    | 46,8  | <u>46.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2167  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 133 | КБ18-15-1         | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм                                        | шт    | 2     | <u>3433.73</u><br>1379,25  | <u>115.41</u><br>38,90  | 6867  | 2759 | <u>231</u><br>78   | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>22.5</u><br>0,61  |
| 134 | КБ18-13-1         | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                          | шт    | 1     | <u>2739.01</u><br>2524,07  | <u>187.67</u><br>63,91  | 2739  | 2524 | <u>188</u><br>64   | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>21.32</u><br>0,5  |
| 135 | КБ16-15-3         | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт    | 7     | <u>777.08</u><br>504,34    | <u>154.82</u><br>48,16  | 5440  | 3530 | <u>1084</u><br>337 | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>29.82</u><br>2,67 |
| 136 | & С1630-154-9     | Засувка "Батерфляй" DN 80 мм                                                                                                         | шт    | 1     | <u>2194.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2195  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 137 | С130-985          | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм                                           | шт    | 2     | <u>329.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 660   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 138 | & С1630-154-7     | Засувка "Батерфляй" DN 65 мм                                                                                                         | шт    | 6     | <u>1734.61</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 10408 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 139 | С130-984          | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм                                           | шт    | 12    | <u>298.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3583  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 140 | КБ16-15-2         | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт    | 5     | <u>443.84</u><br>288,62    | <u>91.82</u><br>23,70   | 2219  | 1443 | <u>459</u><br>119  | <u>2.4100</u><br>0,1814  | <u>12.05</u><br>0,91 |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5  | 6                        | 7                     | 8     | 9    | 10               | 11                      | 12                 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|-----------------------|-------|------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 141 | & C1630-154-8                 | Засувка "Батерфляй" DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 5  | <u>1525.31</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 7627  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 142 | C130-983                      | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм                                                                                                                                                                                                       | шт | 10 | <u>241.66</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2417  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 143 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 3  | <u>680.40</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2041  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 144 | & C1130-100-2<br>варіант 1    | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 20 | <u>137.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2757  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 145 | KM11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1  | <u>683.92</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 684   | 575  | <u>62</u><br>27  | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>4.8</u><br>0,23 |
| 146 | & C113-2154-A-37              | Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 1  | <u>3521.08</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 3521  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 147 | KM11-350-4                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 1  | <u>1065.17</u><br>766,46 | <u>89.15</u><br>39,23 | 1065  | 766  | <u>89</u><br>39  | <u>6.4000</u><br>0,3276 | <u>6.4</u><br>0,33 |
| 148 | & C113-2154-A-35              | Клапан ручний балансувальний DN 65 STROMAX-GMF                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1  | <u>10537.33</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 10537 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 149 | KM11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 2  | <u>649.42</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 1299  | 1150 | <u>123</u><br>54 | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>9.6</u><br>0,45 |
| 150 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 2  | <u>3055.39</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 6111  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5   | 6                          | 7                        | 8    | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------|--------------------------|------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
| 151 | КМ11-350-1                                       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт    | 1   | <u>206.85</u><br>191,62    | <u>10.29</u><br>4,53     | 207  | 192 | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>1.6</u><br>0,04  |
| 152 | & С113-2154-А-27<br>варіант 1                    | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 1   | <u>1372.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1372 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 153 | КБ16-15-2                                        | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм                                                                                                                                                             | шт    | 2   | <u>443.84</u><br>288,62    | <u>91.82</u><br>23,70    | 888  | 577 | <u>184</u><br>47 | <u>2.4100</u><br>0,1814  | <u>4.82</u><br>0,36 |
| 154 | & С1630-662-342                                  | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 2   | <u>1103.22</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2206 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 155 | КБ18-21-7                                        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                        | 10шт  | 0,1 | <u>19099.16</u><br>3164,56 | <u>2163.70</u><br>735,02 | 1910 | 316 | <u>216</u><br>74 | <u>26.7300</u><br>5,8719 | <u>2.67</u><br>0,59 |
| 156 | & С1630-105-10<br>варіант 1                      | Фільтр фланцевий чавунний DN80                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 1   | <u>2693.30</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2693 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 157 | КБ18-21-4                                        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт  | 0,1 | <u>2927.67</u><br>1766,38  | <u>1104.07</u><br>362,14 | 293  | 177 | <u>110</u><br>36 | <u>14.9200</u><br>2,9403 | <u>1.49</u><br>0,29 |
| 158 | С1630-107<br>варіант 2                           | Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 1   | <u>2068.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2069 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 159 | КМ11-350-3                                       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт    | 1   | <u>683.92</u><br>574,85    | <u>61.72</u><br>27,16    | 684  | 575 | <u>62</u><br>27  | <u>4.8000</u><br>0,2268  | <u>4.8</u><br>0,23  |
| 160 | & С1111-2118                                     | Клапан перепуску діам. 50 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 1   | <u>9577.10</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 9577 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 161 | КМ12-807-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]                                                                                                                                                                                 | 10 шт | 0,1 | <u>9808.00</u><br>9808,00  | <u>-</u><br>-            | 981  | 981 | <u>-</u><br>-    | <u>80.0000</u><br>-      | <u>8</u><br>-       |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5    | 6                         | 7                      | 8      | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 162 | & C1630-661-10             | Клапан регул. 3-хходовий НР, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"                                                                                                            | шт       | 1    | <u>18181.25</u><br>-      | -                      | 18181  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 163 | & C1130-100-2<br>варіант 1 | Кран кульовий дренажний діам.15 мм<br>прямий                                                                                                                           | шт       | 4    | <u>137.84</u><br>-        | -                      | 551    | -    | -                 | -                        | -                    |
| 164 | КМ8-573-4                  | Прилад [пульт] керування навісний<br>(регулятор температури)                                                                                                           | шт       | 1    | <u>561.94</u><br>404,32   | <u>150.10</u><br>40,98 | 562    | 404  | <u>150</u><br>41  | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 165 | КМ10-901-12                | Базова частина (клемна панель)                                                                                                                                         | 100 шт   | 0,01 | <u>4355.74</u><br>4151,04 | <u>10.29</u><br>4,53   | 44     | 42   | -                 | <u>36.8000</u><br>0,0378 | <u>0.37</u><br>-     |
| 166 | & C1512-6-4<br>варіант 1   | Базова частина (клемна панель) для ECL<br>COMFORT                                                                                                                      | шт       | 1    | <u>2743.81</u><br>-       | -                      | 2744   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 167 | & C1111-2005               | Ключ додатку для контролера ECL A390<br>Danfoss                                                                                                                        | шт       | 1    | <u>12878.66</u><br>-      | -                      | 12879  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 168 | КМ8-80-2                   | Прилад вимірювання і захисту, кількість<br>кінців, що підключаються, до 6                                                                                              | шт       | 2    | <u>321.49</u><br>196,16   | <u>121.00</u><br>42,42 | 643    | 392  | <u>242</u><br>85  | <u>1.6000</u><br>0,3025  | <u>3.2</u><br>0,61   |
| 169 | & C1111-1692-5             | Поверхневий датчик температури ESM-11                                                                                                                                  | шт       | 1    | <u>2277.39</u><br>-       | -                      | 2277   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 170 | & C1111-2111               | Датчик температури зовнішнього повітря<br>ESMT 084N1012                                                                                                                | шт       | 1    | <u>2280.08</u><br>-       | -                      | 2280   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 171 | КБ18-22-4                  | Установлення термометрів в оправі прямих<br>та кутових                                                                                                                 | комплект | 11   | <u>66.82</u><br>61,08     | -                      | 735    | 672  | -                 | <u>0.5100</u><br>-       | <u>5.61</u><br>-     |
| 172 | C1630-987<br>варіант 1     | Термометр біметаличний в комплекті з<br>гізьзою ТБ 100-64                                                                                                              | шт       | 11   | <u>393.31</u><br>-        | -                      | 4326   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 173 | КБ18-22-2                  | Установлення манометрів з триходовим<br>краном                                                                                                                         | комплект | 16   | <u>59.44</u><br>45,49     | -                      | 951    | 728  | -                 | <u>0.3600</u><br>-       | <u>5.76</u><br>-     |
| 174 | C1630-1161<br>варіант 1    | Манометри загального призначення                                                                                                                                       | комплект | 16   | <u>459.86</u><br>-        | -                      | 7358   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 175 | C1630-659                  | Крани триходові натяжні муфтові латунні<br>для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6<br>МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм                                                  | шт       | 16   | <u>166.37</u><br>-        | -                      | 2662   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 176 | КБ16-22-1                  | Установлення змішувальних вузлів, що<br>поставляються на місце монтажу<br>зібраними в блоки, з обвідною лінією<br>діаметром вводу до 65 мм, діаметром<br>води до 40 мм | шт       | 3    | <u>2575.96</u><br>1650,36 | <u>219.70</u><br>70,80 | 7728   | 4951 | <u>659</u><br>212 | <u>13.9400</u><br>0,5596 | <u>41.82</u><br>1,68 |
| 177 | & C113-1466-8-64           | Змішувальний вузол УСВК 2-25-16                                                                                                                                        | шт       | 2    | <u>80495.91</u><br>-      | -                      | 160992 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 178 | & C113-1466-8-58           | Змішувальний вузол УСВК 3/4-4                                                                                                                                          | шт       | 1    | <u>13578.81</u><br>-      | -                      | 13579  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 179 | КБ26-11-1                  | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                   | 10 м     | 3,4  | <u>407.05</u><br>407,05   | -                      | 1384   | 1384 | -                 | <u>3.5200</u><br>-       | <u>11.97</u><br>-    |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                                           | 9      | 10                     | 11                       | 12                      |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 180 | & С113-3140-Д-2<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE                                                                                                                                                                                                                                                                | м      | 6,12   | <u>217.76</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1333                                                                        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 181 | & С113-3140-Б-3<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex                                                                                                                                                                                                                                                                    | м      | 28,56  | <u>20.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 586                                                                         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 182 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                                                                                                           | 10 м2  | 3,5    | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-            | 2700                                                                        | 2700   | <u>-</u><br>-          | <u>6.6700</u><br>-       | <u>23.35</u><br>-       |
| 183 | & С113-2439-126<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                                                                                                                                                                                                                                                               | м2     | 35,77  | <u>149.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 5363                                                                        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 184 | & С113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | л      | 6,01   | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2237                                                                        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 185 | & С113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м      | 136,39 | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1481                                                                        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                             |                          | 2692721                                                                     | 491292 | <u>123738</u><br>64737 |                          | <u>4030.61</u><br>543,4 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |                          | 2692721<br>2077691<br>556029<br>276263<br>463,17<br>87996<br><b>2968984</b> |        |                        |                          |                         |
|     |                              | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                             |                          | 26425                                                                       |        |                        |                          |                         |
|     |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                             |                          | <b>2968984</b>                                                              |        |                        |                          |                         |
|     |                              | <b>Розділ 2. Корпус 4</b><br>Радіаторне опалення                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                             |                          |                                                                             |        |                        |                          |                         |
| 186 | КБ18-6-2                     | Установлення радіаторів сталених                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100кВт | 1,357  | <u>15399.71</u><br>11066,33 | <u>2344.39</u><br>933,95 | 20897                                                                       | 15017  | <u>3181</u><br>1267    | <u>96.9200</u><br>7,4618 | <u>131.52</u><br>10,13  |

| 1   | 2                             | 3                                                        | 4  | 5  | 6                    | 7      | 8      | 9 | 10     | 11     | 12     |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 187 | & C130-593-6-452              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/600    | шт | 1  | <u>2916.40</u><br>-  | -<br>- | 2916   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | & C130-593-6-453              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/700    | шт | 15 | <u>3174.33</u><br>-  | -<br>- | 47615  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 189 | & C130-593-6-417<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1600   | шт | 42 | <u>6090.56</u><br>-  | -<br>- | 255804 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 190 | & C130-593-6-420              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/900    | шт | 23 | <u>3720.75</u><br>-  | -<br>- | 85577  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 191 | & C130-593-6-421              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/800    | шт | 52 | <u>3390.62</u><br>-  | -<br>- | 176312 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 192 | & C130-593-6-419              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1000   | шт | 18 | <u>3969.83</u><br>-  | -<br>- | 71457  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | & C130-593-6-418              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1100   | шт | 2  | <u>4217.26</u><br>-  | -<br>- | 8435   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 194 | & C130-593-6-417              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 10-500/1200   | шт | 2  | <u>4713.56</u><br>-  | -<br>- | 9427   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | & C130-593-6-427              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/800    | шт | 1  | <u>10520.91</u><br>- | -<br>- | 10521  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 196 | & C130-593-6-427<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/900    | шт | 1  | <u>11256.33</u><br>- | -<br>- | 11256  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 197 | & C130-593-6-426              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/700    | шт | 1  | <u>9580.29</u><br>-  | -<br>- | 9580   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 198 | & C130-593-6-429              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1100   | шт | 5  | <u>12896.85</u><br>- | -<br>- | 64484  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 199 | & C130-593-6-425              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1000   | шт | 3  | <u>12037.83</u><br>- | -<br>- | 36113  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | & C130-593-6-423              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/1400   | шт | 4  | <u>16332.74</u><br>- | -<br>- | 65331  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 201 | & C130-593-6-305              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 22 500x900 | шт | 1  | <u>6586.95</u><br>-  | -<br>- | 6587   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | & C130-21-Б55-1<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400 | шт | 3  | <u>2581.98</u><br>-  | -<br>- | 7746   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 203 | & C130-593-6-351<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500 | шт | 1  | <u>3001.78</u><br>-  | -<br>- | 3002   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 204 | & C130-593-6-351              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600 | шт | 10 | <u>3288.91</u><br>-  | -<br>- | 32889  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 205 | & C130-593-6-352              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700 | шт | 1  | <u>3574.78</u><br>-  | -<br>- | 3575   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 206 | & C130-21-<br>Б55-3<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний THERM X2<br>PROFIL-K 11 500x1000                                                                 | шт       | 1       | <u>4512.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4513   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 207 | & C130-593-<br>6-330              | Радіатор стальний панельний THERM X2<br>PROFIL-K 33 500x1400                                                                 | шт       | 2       | <u>13936.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 27874  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 208 | & C130-593-<br>6-331              | Радіатор стальний панельний THERM X2<br>PROFIL-K 33 500x1600                                                                 | шт       | 1       | <u>15792.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 15793  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 209 | C1630-115<br>варіант 1            | Комплект настіних кронштейнів для<br>радіаторів                                                                              | комплект | 190     | <u>372.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 70798  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 210 | КБ17-2-2                          | Установлення сушарок для рушників                                                                                            | 10шт     | 1       | <u>5014.74</u><br>4703,08   | <u>67.20</u><br>26,09     | 5015   | 4703  | <u>67</u><br>26       | <u>40.6700</u><br>0,2128  | <u>40.67</u><br>0,21   |
| 211 | & C130-549-<br>7                  | Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100                                                                                        | шт       | 10      | <u>2284.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 22846  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 212 | КБ26-27-1                         | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену                                  | 10 м2    | 27,6    | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-             | 21288  | 21288 | <u>-</u><br>-         | <u>6.6700</u><br>-        | <u>184.09</u><br>-     |
| 213 | & C114-268-<br>14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна<br>"Пенофол-С" товщ. 5мм<br><br>Опалювальні стінові панелі                               | м2       | 282,072 | <u>32.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 9260   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 214 | КБ26-27-1                         | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену                                  | 10 м2    | 8,5     | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-             | 6556   | 6556  | <u>-</u><br>-         | <u>6.6700</u><br>-        | <u>56.7</u><br>-       |
| 215 | & C114-268-<br>14-16<br>варіант 3 | Теплова ізоляція фольгована рулонна<br>"Пенофол-С" товщ. 10мм                                                                | м2       | 86,87   | <u>68.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5953   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 216 | & C1-ПРСВ-<br>45<br>варіант 1     | Лента краєва 8x150 - з фартуком                                                                                              | м/п      | 190     | <u>10.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1929   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 217 | КБ16-14-12                        | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром до 20 мм | 100м     | 8,45    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 138301 | 94524 | <u>43604</u><br>24742 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>759.66</u><br>209,2 |
| 218 | & C113-<br>1704-8<br>варіант 1    | Труба KAN Blue Floor PE-RT з<br>антидифузійним захистом, ф16x2                                                               | м        | 845     | <u>50.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 42647  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 219 | КБ26-11-1                         | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену                                                         | 10 м     | 23      | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 9362   | 9362  | <u>-</u><br>-         | <u>3.5200</u><br>-        | <u>80.96</u><br>-      |
| 220 | & C113-<br>3140-35                | Ізоляція для труб K-Flex PE RED 09x018-2                                                                                     | м        | 115     | <u>28.90</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3324   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                                | 7                             | 8      | 9    | 10                       | 11                              | 12                          |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|-------------------------------|--------|------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 221 | & C113-3140-36               | Ізоляція для труб K-Flex PE BLUE 09x018-2                                                                                                                                                                                                                                                                     | м        | 115   | <u>28.90</u><br>-                | -                             | 3324   | -    | -                        | -                               | -                           |
| 222 | & C113-2439-113<br>варіант 2 | Монтажна стрічка ПВХ армується. сіра<br>Thermaflex Duct                                                                                                                                                                                                                                                       | м        | 317,7 | <u>10.86</u><br>-                | -                             | 3450   | -    | -                        | -                               | -                           |
| 223 | & C113-2439-112<br>варіант 2 | Клей Thermaflex 474 (1 литр)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | л        | 3,27  | <u>667.29</u><br>-               | -                             | 2182   | -    | -                        | -                               | -                           |
| 224 | КБ18-15-1                    | Установлення розподільників                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3     | <u>1511.23</u><br><u>1379,25</u> | <u>115.41</u><br><u>38,90</u> | 4534   | 4138 | <u>346</u><br><u>117</u> | <u>11.2500</u><br><u>0,3054</u> | <u>33.75</u><br><u>0,92</u> |
| 225 | & C130-254-6                 | Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 4-ти відвідна серія UFST 157079 KAN-Therm                                                                                                                                                                                                  | комплект | 1     | <u>5438.39</u><br>-              | -                             | 5438   | -    | -                        | -                               | -                           |
| 226 | & C130-254-5                 | Розподільник з профілем 1" для панельного опалення з витратомірами 6-ти відвідна серія UFST 157081 KAN-Therm                                                                                                                                                                                                  | комплект | 2     | <u>7137.75</u><br>-              | -                             | 14276  | -    | -                        | -                               | -                           |
| 227 | & C160-118-1                 | Зєднувач конусний з нікелірованою гайкою 16x2 G3/4"                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 20    | <u>123.80</u><br>-               | -                             | 2476   | -    | -                        | -                               | -                           |
| 228 | КМ10-901-6                   | Шафа настінна, розмір до 700x1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 3     | <u>623.07</u><br><u>555,07</u>   | <u>17.14</u><br><u>7,55</u>   | 1869   | 1665 | <u>51</u><br><u>23</u>   | <u>4.8000</u><br><u>0,0630</u>  | <u>14.4</u><br><u>0,19</u>  |
| 229 | & C113-2144-92               | Шкафчик встраиваемый 660(Н)х930(І)х110, WPSE, KAN-Therm                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3     | <u>5282.36</u><br>-              | -                             | 15847  | -    | -                        | -                               | -                           |
| 230 | КМ8-81-1                     | Апарат керування і сигналізації (термостат)                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 8     | <u>254.53</u><br><u>196,16</u>   | <u>55.00</u><br><u>19,28</u>  | 2036   | 1569 | <u>440</u><br><u>154</u> | <u>1.6000</u><br><u>0,1375</u>  | <u>12.8</u><br><u>1,1</u>   |
| 231 | КМ10-309-4                   | Коробка клемна                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 8     | <u>254.06</u><br><u>196,16</u>   | -                             | 2032   | 1569 | -                        | <u>1.6000</u>                   | <u>12.8</u>                 |
| 232 | & C1515-25-5<br>варіант 1    | Клеммна колодка Basic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 8     | <u>4815.57</u><br>-              | -                             | 38525  | -    | -                        | -                               | -                           |
| 233 | КМ11-350-1                   | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (сервопривід) | шт       | 20    | <u>228.78</u><br><u>191,62</u>   | <u>10.29</u><br><u>4,53</u>   | 4576   | 3832 | <u>206</u><br><u>91</u>  | <u>1.6000</u><br><u>0,0378</u>  | <u>32</u><br><u>0,76</u>    |
| 234 | & C111-П19-97                | Адаптер SMART до сервоприводу M28*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 20    | <u>89.79</u><br>-                | -                             | 1796   | -    | -                        | -                               | -                           |
| 235 | & C1545-288-33               | Шина для фіксації К-201109                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 800   | <u>182.90</u><br>-               | -                             | 146320 | -    | -                        | -                               | -                           |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5   | 6                       | 7                     | 8     | 9     | 10                 | 11                      | 12                 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|     |                               | Арматура                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |                         |                       |       |       |                    |                         |                    |
| 236 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 200 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 41370 | 38324 | <u>2058</u><br>906 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>320</u><br>7,56 |
| 237 | & C130-555-1-78<br>варіант 2  | Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 200 | <u>488.65</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 97730 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 238 | & C1630-67-61-96<br>варіант 1 | Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 200 | <u>311.26</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 62252 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 239 | KM11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 6   | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 1241  | 1150  | <u>62</u><br>27    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>9.6</u><br>0,23 |
| 240 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 6   | <u>1372.25</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 8234  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 241 | KM11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 8   | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 1668  | 1533  | <u>82</u><br>36    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>12.8</u><br>0,3 |
| 242 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 4   | <u>1954.67</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 7819  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 243 | & C113-2154-A-28<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 32 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 4   | <u>2162.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 8651  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-      |
| 244 | KM11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 5   | <u>649.42</u><br>574,85 | <u>61.72</u><br>27,16 | 3247  | 2874  | <u>309</u><br>136  | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>24</u><br>1,13  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 245 | & C113-2154-A-29<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"                                                                       | шт    | 3     | <u>2518.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 7557  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 246 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                       | шт    | 2     | <u>3055.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 6111  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 247 | & C1130-100-2<br>варіант 1    | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                        | шт    | 18    | <u>137.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2481  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 248 | & C12407-806-1<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                  | шт    | 6     | <u>428.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2571  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 249 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                    | шт    | 4     | <u>680.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2722  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 250 | & C12407-806-9<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка", 1 1/4"                                                                               | шт    | 4     | <u>801.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3207  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 251 | & C127-806-5                  | Кран кульовий Valtec, Ф40                                                                                        | шт    | 3     | <u>996.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2990  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 252 | & C127-806-6                  | Кран кульовий Valtec, Ф50                                                                                        | шт    | 3     | <u>1555.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4667  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 253 | КБ18-17-8                     | Установлення повітрозбірників зі сталевих труб зовнішнім діаметром до 325 мм<br>Труби та фітинги                 | шт    | 1     | <u>2739.87</u><br>520,92    | <u>71.17</u><br>25,21    | 2740  | 521  | <u>71</u><br>25    | <u>4.4000</u><br>0,1938  | <u>4.4</u><br>0,19   |
| 254 | КБ16-10-2                     | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм              | 100м  | 0,55  | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72 | 25880 | 6207 | <u>1622</u><br>426 | <u>90.6900</u><br>6,2497 | <u>49.88</u><br>3,44 |
| 255 | КБ16-29-1                     | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м  | 0,55  | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74     | 713   | 670  | <u>13</u><br>1     | <u>8.2200</u><br>0,0150  | <u>4.52</u><br>0,01  |
| 256 | КБ13-16-6                     | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                    | 100м2 | 0,132 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78     | 193   | 86   | <u>11</u><br>1     | <u>4.7800</u><br>0,0720  | <u>0.63</u><br>0,01  |
| 257 | КБ13-26-21<br>K=2             | Фарбування металевих покріпчених поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)                                     | 100м2 | 0,132 | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93   | 323   | 97   | <u>18</u><br>2     | <u>5.4400</u><br>0,1224  | <u>0.72</u><br>0,02  |
| 258 | C113-1742                     | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм                                                                             | шт    | 4     | <u>129.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 518   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 259 | C113-1741                     | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм                                                                             | шт    | 6     | <u>62.20</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 373   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2         | 3                                                   | 4  | 5   | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 260 | C113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм                | шт | 5   | <u>34.70</u>  | - | 174  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 261 | C113-1755 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм | шт | 6   | <u>71.55</u>  | - | 429  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 262 | C113-1754 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм | шт | 2   | <u>71.55</u>  | - | 143  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 263 | C113-1751 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм | шт | 4   | <u>41.00</u>  | - | 164  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 264 | C113-1749 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм | шт | 6   | <u>41.00</u>  | - | 246  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 265 | C113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм | шт | 2   | <u>22.56</u>  | - | 45   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 266 | C113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                | шт | 24  | <u>12.25</u>  | - | 294  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 267 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 50  | <u>8.33</u>   | - | 417  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 268 | C113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                | шт | 2   | <u>23.50</u>  | - | 47   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 269 | C113-1786 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x40 мм       | шт | 4   | <u>39.78</u>  | - | 159  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 270 | C113-1787 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм       | шт | 4   | <u>51.35</u>  | - | 205  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 271 | C113-1783 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм       | шт | 4   | <u>25.03</u>  | - | 100  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 272 | C113-1779 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм       | шт | 10  | <u>13.41</u>  | - | 134  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 273 | C113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм       | шт | 14  | <u>15.28</u>  | - | 214  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 274 | C113-1777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм       | шт | 68  | <u>7.53</u>   | - | 512  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 275 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм       | шт | 378 | <u>6.38</u>   | - | 2412 | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 276 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм       | шт | 14  | <u>8.24</u>   | - | 115  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 277 | C113-1710 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм        | шт | 12  | <u>104.33</u> | - | 1252 | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 278 | C113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм        | шт | 14  | <u>55.77</u>  | - | 781  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 279 | C113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 44  | <u>28.86</u>  | - | 1270 | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 280 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 24  | <u>17.51</u>  | - | 420  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                     |    |     | -             | - |      |   | -  | -  | -  |

| 1   | 2               | 3                                                                 | 4    | 5    | 6             | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---|-------|-------|----|---------------|--------------|
| 281 | C113-1706       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                      | шт   | 48   | <u>8.51</u>   | - | 408   | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 282 | C113-1705       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                      | шт   | 856  | <u>5.48</u>   | - | 4691  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 283 | C113-1860       | Хрестовина діам. 40 мм                                            | шт   | 6    | <u>85.35</u>  | - | 512   | -     | -  | -             | -            |
|     | варіант 1       |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 284 | C113-1860       | Хрестовина діам. 32 мм                                            | шт   | 35   | <u>64.04</u>  | - | 2241  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 285 | C113-1859       | Хрестовина діам. 25 мм                                            | шт   | 86   | <u>32.98</u>  | - | 2836  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 286 | C113-1858       | Хрестовина діам. 20 мм                                            | шт   | 94   | <u>21.76</u>  | - | 2045  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 287 | C113-1869       | Обвід діам. 20x2,8 мм                                             | шт   | 250  | <u>16.43</u>  | - | 4108  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 288 | C113-1823       | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм       | шт   | 415  | <u>133.50</u> | - | 55403 | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 289 | C113-1824       | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм       | шт   | 12   | <u>200.27</u> | - | 2403  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 290 | C113-1825       | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм         | шт   | 8    | <u>267.30</u> | - | 2138  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 291 | C113-1805       | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм                   | шт   | 8    | <u>290.16</u> | - | 2321  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 292 | C113-1806       | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм                   | шт   | 11   | <u>365.66</u> | - | 4022  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 293 | C113-1807       | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм                       | шт   | 8    | <u>615.62</u> | - | 4925  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
|     |                 | Теплова ізоляція трубопроводів                                    |      |      |               |   |       |       |    |               |              |
| 294 | КБ26-11-1       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 45   | <u>407.05</u> | - | 18317 | 18317 | -  | <u>3.5200</u> | <u>158.4</u> |
|     |                 |                                                                   |      |      | 407,05        | - |       |       | -  | -             | -            |
| 295 | & C113-3140-Д-3 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE  | м    | 30,6 | <u>318.74</u> | - | 9753  | -     | -  | -             | -            |
|     | варіант 2       |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 296 | & C113-3140-Д-2 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE  | м    | 30,6 | <u>217.76</u> | - | 6663  | -     | -  | -             | -            |
|     | варіант 1       |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 297 | & C113-3140-К-5 | Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE  | м    | 91,8 | <u>51.70</u>  | - | 4746  | -     | -  | -             | -            |
|     |                 |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |
| 298 | & C113-3140-Б-4 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE   | м    | 51   | <u>25.14</u>  | - | 1282  | -     | -  | -             | -            |
|     | варіант 1       |                                                                   |      |      | -             | - |       |       | -  | -             | -            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                              | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 299 | & С113-3140-Б-3<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex                                                   | м     | 255    | <u>20.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5235  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 300 | & С113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                                | л     | 6,39   | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2379  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 301 | & С113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                 | м     | 621,63 | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 6751  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 302 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                          | 10 м2 | 1,5    | <u>771.32</u><br>771,32   | <u>-</u><br>-           | 1157  | 1157  | <u>-</u><br>-       | <u>6,6700</u><br>-       | <u>10.01</u><br>-     |
| 303 | & С113-2439-126<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                                              | м2    | 15,33  | <u>149.93</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2298  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 304 | & С113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                                | л     | 2,37   | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 882   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 305 | & С113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                 | м     | 38,33  | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 416   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|     |                              | демонтаж                                                                                                       |       |        |                           |                         |       |       |                     |                          |                       |
| 306 | КБ16-6-1<br>к дем.=0,4       | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м  | 15     | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 39167 | 35431 | <u>3736</u><br>1260 | <u>19,4840</u><br>0,6605 | <u>292.26</u><br>9,91 |
| 307 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4       | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м  | 5,5    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 14361 | 12991 | <u>1370</u><br>462  | <u>19,4840</u><br>0,6605 | <u>107.16</u><br>3,63 |
| 308 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4       | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м  | 1,4    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 3656  | 3307  | <u>349</u><br>118   | <u>19,4840</u><br>0,6605 | <u>27.28</u><br>0,92  |
| 309 | КБ16-6-4<br>к дем.=0,4       | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м  | 1,8    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 4700  | 4252  | <u>448</u><br>151   | <u>19,4840</u><br>0,6605 | <u>35.07</u><br>1,19  |
| 310 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4       | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м  | 0,3    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 783   | 709   | <u>74</u><br>25     | <u>19,4840</u><br>0,6605 | <u>5.85</u><br>0,2    |
| 311 | КБ16-6-6<br>к дем.=0,4       | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м  | 0,85   | <u>3490.93</u><br>2958,50 | <u>532.43</u><br>166,51 | 2967  | 2515  | <u>452</u><br>142   | <u>24,4040</u><br>1,3354 | <u>20.74</u><br>1,14  |

| 1   | 2                                           | 3                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 312 | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4                      | (Демонтаж) Установлення радіаторів<br>чавунних                                                                            | 100кВт | 1,52   | <u>6660.69</u><br>4919,61   | <u>1740.80</u><br>697,64  | 10124 | 7478  | <u>2646</u><br>1060 | <u>44.7400</u><br>5,5681  | <u>68</u><br>8,46      |
| 313 | & С113-746-<br>1<br>(зворотні<br>матеріали) | Металобрухт<br>(зворотні матеріали)                                                                                       | т      | 10,57  | <u>2500.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 26425 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                                             | Тепловий вузол                                                                                                            |        |        |                             |                           |       |       |                     |                           |                        |
| 314 | КБ16-10-2                                   | Прокладання трубопроводів опалення і<br>водопостачання зі сталевих електрозварних<br>труб діаметром 50 мм                 | 100м   | 0,28   | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 13175 | 3160  | <u>826</u><br>217   | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>25.39</u><br>1,75   |
| 315 | КБ16-10-5                                   | Прокладання трубопроводів опалення і<br>водопостачання зі сталевих електрозварних<br>труб діаметром 100 мм                | 100м   | 0,6    | <u>83060.00</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 49836 | 8877  | <u>2346</u><br>675  | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>71.34</u><br>5,43   |
| 316 | КБ16-10-3                                   | Прокладання трубопроводів опалення і<br>водопостачання зі сталевих електрозварних<br>труб діаметром 65 мм                 | 100м   | 0,22   | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 12843 | 2945  | <u>654</u><br>189   | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>23.67</u><br>1,52   |
| 317 | КБ16-6-4                                    | Прокладання трубопроводів опалення зі<br>сталевих водогазопровідних неоцинкованих<br>труб діаметром 32 мм                 | 100м   | 0,6    | <u>27188.56</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92   | 16313 | 3543  | <u>374</u><br>126   | <u>48.7100</u><br>1,6512  | <u>29.23</u><br>0,99   |
| 318 | КБ16-6-2                                    | Прокладання трубопроводів опалення зі<br>сталевих водогазопровідних неоцинкованих<br>труб діаметром 20 мм                 | 100м   | 0,2    | <u>24870.83</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92   | 4974  | 1181  | <u>125</u><br>42    | <u>48.7100</u><br>1,6512  | <u>9.74</u><br>0,33    |
| 319 | КБ16-29-1                                   | Гідравлічне випробування трубопроводів<br>систем опалення, водопроводу і гарячого<br>водопостачання діаметром до 50 мм    | 100м   | 1,08   | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 1400  | 1316  | <u>26</u><br>2      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>8.88</u><br>0,02    |
| 320 | КБ16-29-2                                   | Гідравлічне випробування трубопроводів<br>систем опалення, водопроводу і гарячого<br>водопостачання діаметром до 100 мм   | 100м   | 0,82   | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 1160  | 999   | <u>20</u><br>1      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>6.74</u><br>0,01    |
| 321 | КБ13-16-6                                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз ґрунтовкою ГФ-021                                                          | 100м2  | 0,5446 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 798   | 353   | <u>47</u><br>5      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>2.6</u><br>0,04     |
| 322 | КБ13-26-21<br>К=2                           | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2<br>шари)                                      | 100м2  | 0,5446 | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93    | 1332  | 402   | <u>73</u><br>8      | <u>5.4400</u><br>0,1224   | <u>2.96</u><br>0,07    |
| 323 | С1630-114                                   | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,<br>планки, хомути]                                                               | кг     | 70     | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3241  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 324 | КБ16-14-13                                  | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних<br>поліетиленових труб високого тиску<br>зовнішнім діаметром 25 мм | 100м   | 1,8    | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 26613 | 20695 | <u>5860</u><br>3260 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>166.32</u><br>27,53 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 325 | C113-1698      | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм                                          | м  | 167,22 | <u>101.85</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 17031 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 326 | C113-1706      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                                         | шт | 60     | <u>8.51</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 511   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 327 | C113-1824      | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм                                                                          | шт | 18     | <u>200.27</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3605  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 328 | КБ18-15-1      | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 133 мм                                        | шт | 2      | <u>3603.76</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 7208  | 2759 | <u>231</u><br>78  | <u>11,2500</u><br>0,3054 | <u>22.5</u><br>0,61  |
| 329 | КБ18-13-1      | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                          | шт | 1      | <u>2739.01</u><br>2524,07 | <u>187.67</u><br>63,91 | 2739  | 2524 | <u>188</u><br>64  | <u>21,3200</u><br>0,5002 | <u>21.32</u><br>0,5  |
| 330 | КБ16-15-3      | Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 6      | <u>777.08</u><br>504,34   | <u>154.82</u><br>48,16 | 4662  | 3026 | <u>929</u><br>289 | <u>4,2600</u><br>0,3809  | <u>25.56</u><br>2,29 |
| 331 | & C1630-1381-1 | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм                                     | шт | 2      | <u>5900.75</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 11802 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 332 | C130-986       | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм                                          | шт | 4      | <u>412.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1649  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 333 | & C1630-154-9  | Засувка "Батерфляй" DN 80 мм                                                                                                         | шт | 1      | <u>2194.52</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2195  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 334 | C130-985       | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм                                           | шт | 2      | <u>329.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 660   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 335 | & C1630-154-7  | Засувка "Батерфляй" DN 65 мм                                                                                                         | шт | 3      | <u>1734.61</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 5204  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 336 | C130-984       | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм                                           | шт | 6      | <u>298.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1792  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 337 | КБ16-15-2      | Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм  | шт | 4      | <u>443.84</u><br>288,62   | <u>91.82</u><br>23,70  | 1775  | 1154 | <u>367</u><br>95  | <u>2,4100</u><br>0,1814  | <u>9.64</u><br>0,73  |
| 338 | & C1630-154-8  | Засувка "Батерфляй" DN 50 мм                                                                                                         | шт | 4      | <u>1525.31</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 6101  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 339 | C130-983       | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм                                           | шт | 8      | <u>241.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1933  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5  | 6                        | 7                     | 8     | 9    | 10               | 11                      | 12                  |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|-----------------------|-------|------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 340 | & C12407-806-9              | Кран кульовий "американка", 2"                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 3  | <u>2061.76</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 6185  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 341 | & C12407-806-9<br>варіант 1 | Кран кульовий "американка", 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 9  | <u>801.85</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 7217  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 342 | & C12407-806-1<br>варіант 1 | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 4  | <u>428.46</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1714  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 343 | & C1130-100-2<br>варіант 1  | Кран кульовий дренажний діам.15 мм<br>прямий                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 28 | <u>137.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3860  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 344 | KM11-350-4                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 1  | <u>1065.17</u><br>766,46 | <u>89.15</u><br>39,23 | 1065  | 766  | <u>89</u><br>39  | <u>6.4000</u><br>0,3276 | <u>6.4</u><br>0,33  |
| 345 | & C113-2154-A-36            | Клапан ручний балансувальний DN 80 STROMAX-GMF                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 1  | <u>11951.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 11952 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 346 | KM11-350-3                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 3  | <u>683.92</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 2052  | 1725 | <u>185</u><br>81 | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>14.4</u><br>0,68 |
| 347 | & C113-2154-A-38            | Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-GMF                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 3  | <u>9020.51</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 27062 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 348 | KM11-350-3                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1  | <u>649.42</u><br>574,85  | <u>61.72</u><br>27,16 | 649   | 575  | <u>62</u><br>27  | <u>4.8000</u><br>0,2268 | <u>4.8</u><br>0,23  |
| 349 | & C113-2154-A-40            | Клапан ручний балансувальний DN 40 STROMAX-R                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 1  | <u>2247.41</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 2247  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                          | 7                        | 8    | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|--------------------------|------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
| 350 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт   | 3   | <u>208.50</u><br>191,62    | <u>10.29</u><br>4,53     | 626  | 575 | <u>31</u><br>14  | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>4.8</u><br>0,11  |
| 351 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 3   | <u>1954.67</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 5864 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 352 | КМ11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт   | 4   | <u>206.85</u><br>191,62    | <u>10.29</u><br>4,53     | 827  | 766 | <u>41</u><br>18  | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>6.4</u><br>0,15  |
| 353 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 4   | <u>1372.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 5489 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 354 | КБ16-15-2                     | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм                                                                                                                                                             | шт   | 1   | <u>443.84</u><br>288,62    | <u>91.82</u><br>23,70    | 444  | 289 | <u>92</u><br>24  | <u>2.4100</u><br>0,1814  | <u>2.41</u><br>0,18 |
| 355 | & C1630-662-342               | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 1   | <u>1103.22</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1103 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 356 | КБ18-21-7                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                        | 10шт | 0,1 | <u>19099.16</u><br>3164,56 | <u>2163.70</u><br>735,02 | 1910 | 316 | <u>216</u><br>74 | <u>26.7300</u><br>5,8719 | <u>2.67</u><br>0,59 |
| 357 | C1630-107<br>варіант 3        | Фільтр фланцевий чавунний DN 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 1   | <u>4214.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 4215 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 358 | КБ18-21-4                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт | 0,1 | <u>2927.67</u><br>1766,38  | <u>1104.07</u><br>362,14 | 293  | 177 | <u>110</u><br>36 | <u>14.9200</u><br>2,9403 | <u>1.49</u><br>0,29 |
| 359 | C1630-107<br>варіант 2        | Фільтр фланцевий чавунний DN 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 1   | <u>2068.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2069 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5    | 6                         | 7                      | 8     | 9   | 10               | 11                       | 12                 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|------------------------|-------|-----|------------------|--------------------------|--------------------|
| 360 | КМ11-350-3                              | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт       | 1    | <u>683.92</u><br>574,85   | <u>61.72</u><br>27,16  | 684   | 575 | <u>62</u><br>27  | <u>4.8000</u><br>0,2268  | <u>4.8</u><br>0,23 |
| 361 | & С1111-2118                            | Клапан перепуску діам. 50 мм, Kv 13, DU146 "Honeywell"                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 1    | <u>9577.10</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 9577  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 362 | КМ12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]                                                                                                                                                                                 | 10 шт    | 0,1  | <u>9808.00</u><br>9808,00 | <u>-</u><br>-          | 981   | 981 | <u>-</u><br>-    | <u>80.0000</u><br>-      | <u>8</u><br>-      |
| 363 | & С1630-661-10                          | Клапан регул. 3-хходовий НР, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 1    | <u>18181.25</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 18181 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 364 | & С1130-100-2 варіант 1                 | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4    | <u>137.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 551   | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 365 | КМ8-573-4                               | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1    | <u>561.94</u><br>404,32   | <u>150.10</u><br>40,98 | 562   | 404 | <u>150</u><br>41 | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>3.2</u><br>0,29 |
| 366 | КМ10-901-12                             | Базова частина (клемна панель)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 шт   | 0,01 | <u>4355.74</u><br>4151,04 | <u>10.29</u><br>4,53   | 44    | 42  | <u>-</u><br>-    | <u>36.8000</u><br>0,0378 | <u>0.37</u><br>-   |
| 367 | & С1512-6-4 варіант 1                   | Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 1    | <u>2743.81</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2744  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 368 | & С1111-2005                            | Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 1    | <u>12878.66</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 12879 | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 369 | КМ8-80-2                                | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 2    | <u>321.49</u><br>196,16   | <u>121.00</u><br>42,42 | 643   | 392 | <u>242</u><br>85 | <u>1.6000</u><br>0,3025  | <u>3.2</u><br>0,61 |
| 370 | & С1111-1692-5                          | Поверхневий датчик температури ESM-11                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 1    | <u>2277.39</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2277  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 371 | & С1111-2111                            | Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 1    | <u>2280.08</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2280  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 372 | КБ18-22-4                               | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових                                                                                                                                                                                                                                             | комплект | 10   | <u>66.82</u><br>61,08     | <u>-</u><br>-          | 668   | 611 | <u>-</u><br>-    | <u>0.5100</u><br>-       | <u>5.1</u><br>-    |
| 373 | С1630-987 варіант 1                     | Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 10   | <u>393.31</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3933  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 374 | КБ18-22-2                               | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                                                                                                                                                                     | комплект | 20   | <u>59.44</u><br>45,49     | <u>-</u><br>-          | 1189  | 910 | <u>-</u><br>-    | <u>0.3600</u><br>-       | <u>7.2</u><br>-    |
| 375 | С1630-1161 варіант 1                    | Манометри загального призначення                                                                                                                                                                                                                                                                | комплект | 20   | <u>459.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 9197  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                              | 4                 | 5      | 6                         | 7                      | 8       | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 376 | C1630-659                    | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм                                   | шт                | 20     | <u>166.37</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3327    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 377 | КБ16-22-1                    | Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | шт                | 5      | <u>2575.96</u><br>1650,36 | <u>219.70</u><br>70,80 | 12880   | 8252   | <u>1099</u><br>354    | <u>13.9400</u><br>0,5596 | <u>69.7</u><br>2,8       |
| 378 | & C113-1466-8-64             | Змішувальний вузол УСВК 2-25-16                                                                                                                                | шт                | 1      | <u>80495.91</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 80496   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 379 | & C113-1466-8-66             | Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-16                                                                                                                               | шт                | 1      | <u>37659.99</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 37660   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 380 | & C113-1466-8-58             | Змішувальний вузол УСВК 3/4-4                                                                                                                                  | шт                | 2      | <u>13578.81</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 27158   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 381 | & C113-1466-8-60             | Змішувальний вузол УСВК 3/4-6                                                                                                                                  | шт                | 1      | <u>17636.37</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 17636   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 382 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                              | 10 м              | 26,8   | <u>407.05</u><br>407,05   | <u>-</u><br>-          | 10909   | 10909  | <u>-</u><br>-         | <u>3.5200</u><br>-       | <u>94.34</u><br>-        |
| 383 | & C113-3140-Д-2<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE                                                                                               | м                 | 28,56  | <u>217.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 6219    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 384 | & C113-3140-Б-4<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE                                                                                                | м                 | 61,2   | <u>25.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1539    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 385 | & C113-3140-Б-3<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex                                                                                                   | м                 | 183,6  | <u>20.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3769    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 386 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                          | 10 м <sup>2</sup> | 3,5    | <u>771.32</u><br>771,32   | <u>-</u><br>-          | 2700    | 2700   | <u>-</u><br>-         | <u>6.6700</u><br>-       | <u>23.35</u><br>-        |
| 387 | & C113-2439-126<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                                                                                              | м <sup>2</sup>    | 30,66  | <u>149.93</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 4597    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 388 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                                                                                | л                 | 9,33   | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3473    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 389 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                                                                 | м                 | 459,65 | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4992    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                               |                   |        |                           |                        | 2663285 | 385741 | <u>75661</u><br>37069 |                          | <u>3199.19</u><br>309,16 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                  |                   |        |                           |                        | 2663285 |        |                       |                          |                          |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5    | 6                           | 7                        | 8                                                                | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|     |                               | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |      |                             |                          | 2201883<br>422810<br>208233<br>347,06<br>65934<br><b>2871518</b> |       |                     |                          |                       |
|     |                               | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                             |                          | 26425                                                            |       |                     |                          |                       |
|     |                               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                             |                          | <b>2871518</b>                                                   |       |                     |                          |                       |
|     |                               | <b>Розділ 3. Корпус 7</b><br>Радіаторне опалення                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                             |                          |                                                                  |       |                     |                          |                       |
| 390 | КБ18-6-2                      | Установлення радіаторів сталевих                                                                                                                                                                                                                                                               | 100кВт | 1,98 | <u>15399.71</u><br>11066,33 | <u>2344.39</u><br>933,95 | 30491                                                            | 21911 | <u>4642</u><br>1849 | <u>96.9200</u><br>7,4618 | <u>191.9</u><br>14,77 |
| 391 | & С130-593-6-453              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/700                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 7    | <u>3174.33</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 22220                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 392 | & С130-593-6-418              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1100                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 9    | <u>4217.26</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 37955                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 393 | & С130-593-6-417<br>варіант 2 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1300                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 2    | <u>5189.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 10380                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 394 | & С130-593-6-420              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/900                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 27   | <u>3720.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 100460                                                           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 395 | & С130-593-6-421              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/800                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 74   | <u>3390.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 250906                                                           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 396 | & С130-593-6-419              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1000                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 2    | <u>3969.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 7940                                                             | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 397 | & С130-593-6-417              | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1200                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 4    | <u>4713.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 18854                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 398 | & С130-593-6-417<br>варіант 3 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 10-500/1400                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 3    | <u>6090.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 18272                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 399 | & С130-593-6-428<br>варіант 1 | Радіатор сталевий панельний plan-k-hygiene 20-500/500                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 7    | <u>7527.88</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 52695                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                             | 3                                                                                     | 4        | 5       | 6                         | 7                     | 8      | 9     | 10            | 11                       | 12                  |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|-----------------------|--------|-------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 400 | & C130-593-6-427<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene 20-500/900                                 | шт       | 4       | <u>11256.33</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 45025  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 401 | & C130-593-6-471              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene-VK 20-300(H)/1300(I)                       | шт       | 24      | <u>13372.83</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 320948 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 402 | & C130-593-6-472              | Радіатор стальний панельний plan-k-hygiene-VK 30-300(H)/1300(I)                       | шт       | 4       | <u>17195.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 68781  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 403 | & C130-21-B55-1<br>варіант 1  | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x400                              | шт       | 8       | <u>2581.98</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 20656  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 404 | & C130-593-6-351<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x500                              | шт       | 96      | <u>3001.78</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 288171 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 405 | & C130-593-6-351              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x600                              | шт       | 5       | <u>3288.91</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 16445  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 406 | & C130-593-6-352              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x700                              | шт       | 7       | <u>3574.78</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 25023  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 407 | & C130-593-6-353              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x800                              | шт       | 18      | <u>3931.78</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 70772  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 408 | & C130-593-6-354              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x900                              | шт       | 7       | <u>4217.47</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 29522  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 409 | & C130-593-6-356              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 11 500x1100                             | шт       | 2       | <u>4932.45</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 9865   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 410 | & C130-593-6-330<br>варіант 1 | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1200                             | шт       | 3       | <u>12436.34</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 37309  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 411 | & C130-593-6-330              | Радіатор стальний панельний THERM X2 PROFIL-K 33 500x1400                             | шт       | 3       | <u>13936.76</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 41810  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 412 | C1630-115<br>варіант 1        | Комплект настіних кронштейнів для радіаторів                                          | комплект | 283     | <u>372.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 105451 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 413 | C1630-115<br>варіант 2        | Комплект кріплень до підлоги для радіаторів                                           | комплект | 28      | <u>316.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 8863   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 414 | KB17-2-2                      | Установлення сушарок для рушників                                                     | 10шт     | 0,1     | <u>5014.74</u><br>4703,08 | <u>67.20</u><br>26,09 | 501    | 470   | <u>7</u><br>3 | <u>40.6700</u><br>0,2128 | <u>4.07</u><br>0,02 |
| 415 | & C130-549-7                  | Рушникосушарка Смайл 550x530/5 СМу100                                                 | шт       | 1       | <u>2284.62</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2285   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 416 | KB26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2    | 41,1    | <u>771.32</u><br>771,32   | <u>-</u><br>-         | 31701  | 31701 | <u>-</u><br>- | <u>6.6700</u><br>-       | <u>274.14</u><br>-  |
| 417 | & C114-268-14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна "Пенофол-С" товщ. 5мм                             | м2       | 420,042 | <u>32.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 13790  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|----------------------|--------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|     |                               | Арматура                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |                         |                      |        |       |                     |                         |                       |
| 418 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 284 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 58745  | 54420 | <u>2922</u><br>1287 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>454,4</u><br>10,74 |
| 419 | & C130-555-1-78<br>варіант 2  | Вентиль радіаторний прямий G1/2" GP Herz                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 284 | <u>488.65</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 138777 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 420 | & C1630-67-61-96<br>варіант 1 | Клапан радіаторний прямий G1/2" RL-1 Herz                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 284 | <u>311.26</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 88398  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 421 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 28  | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 5792   | 5365  | <u>288</u><br>127   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>44,8</u><br>1,06   |
| 422 | & C1630-67-61-96<br>варіант 2 | Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 28  | <u>646.13</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 18092  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 423 | KM11-350-1                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 5   | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 1034   | 958   | <u>51</u><br>23     | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>8</u><br>0,19      |
| 424 | & C113-2154-A-27<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 15 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 1   | <u>840.52</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 841    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 425 | & C113-2154-A-27<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 20 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 4   | <u>1372.25</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 5489   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 426 | KM11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 15  | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 3128   | 2874  | <u>154</u><br>68    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>24</u><br>0,57     |
| 427 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 13  | <u>1954.67</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 25411  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 428 | & C113-2154-A-28<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 32 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 2   | <u>2162.75</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 4326   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 429 | КМ11-350-3                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт   | 4   | <u>649.42</u><br>574,85     | <u>61.72</u><br>27,16    | 2598  | 2299 | <u>247</u><br>109  | <u>4.8000</u><br>0,2268   | <u>19.2</u><br>0,91  |
| 430 | & C113-2154-A-29<br>варіант 2 | Балансувальний вентиль DN 40 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 1   | <u>2518.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2519  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 431 | & C113-2154-A-29<br>варіант 1 | Балансувальний вентиль DN 50 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 3   | <u>3055.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 9166  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 432 | & C1130-100-2<br>варіант 1    | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 18  | <u>137.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2481  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 433 | & C12407-806-3<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 1   | <u>278.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 279   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 434 | & C12407-806-1<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 4   | <u>428.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1714  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 435 | & C12407-806-2<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка" 1"                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 13  | <u>680.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 8845  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 436 | & C12407-806-9<br>варіант 1   | Кран кульовий "американка", 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 2   | <u>801.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1604  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 437 | & C127-806-5                  | Кран кульовий Valtec, Ф40                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 1   | <u>996.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 997   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 438 | & C127-806-6                  | Кран кульовий Valtec, Ф50                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 3   | <u>1555.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4667  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 439 | КБ18-17-8                     | Установлення повітрозбірників зі сталейних труб зовнішнім діаметром до 325 мм<br>Труби та фітинги                                                                                                                                                                                               | шт   | 1   | <u>2739.87</u><br>520,92    | <u>71.17</u><br>25,21    | 2740  | 521  | <u>71</u><br>25    | <u>4.4000</u><br>0,1938   | <u>4.4</u><br>0,19   |
| 440 | КБ16-10-3                     | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталейних електрозварних труб діаметром 65 мм                                                                                                                                                                                            | 100м | 0,4 | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44 | 23350 | 5354 | <u>1188</u><br>343 | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>43.03</u><br>2,76 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 441 | КБ16-29-2         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м  | 0,4    | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 566   | 487   | <u>10</u><br>1      | <u>8.2200</u><br>0,0150    | <u>3.29</u><br>0,01    |
| 442 | КБ16-10-1         | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм            | 100м  | 0,1    | <u>35897.23</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 3590  | 1128  | <u>295</u><br>77    | <u>90.6900</u><br>6,2497   | <u>9.07</u><br>0,62    |
| 443 | КБ16-29-1         | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм  | 100м  | 0,1    | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 130   | 122   | <u>2</u><br>-       | <u>8.2200</u><br>0,0150    | <u>0.82</u><br>-       |
| 444 | КБ13-16-6         | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                     | 100м2 | 0,172  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 252   | 111   | <u>15</u><br>2      | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.82</u><br>0,01    |
| 445 | КБ13-26-21<br>К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю (2 шари)                                    | 100м2 | 0,172  | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93    | 421   | 127   | <u>23</u><br>3      | <u>5.4400</u><br>0,1224    | <u>0.94</u><br>0,02    |
| 446 | КБ16-14-18        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм  | 100м  | 0,14   | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 3401  | 2441  | <u>921</u><br>522   | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>19.91</u><br>4,41   |
| 447 | С113-1703         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм                      | м     | 13,636 | <u>931.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 12702 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 448 | КБ16-14-17        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм  | 100м  | 0,7    | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 14279 | 10745 | <u>3396</u><br>1964 | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>87.64</u><br>16,62  |
| 449 | С113-1702         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм                      | м     | 66,22  | <u>546.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 36179 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 450 | КБ16-14-16        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм  | 100м  | 0,45   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 8727  | 6488  | <u>2183</u><br>1263 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>52.92</u><br>10,68  |
| 451 | С113-1701         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм                       | м     | 42,57  | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 15624 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 452 | КБ16-14-15        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм  | 100м  | 1,1    | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 18531 | 15768 | <u>2675</u><br>1456 | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>126.72</u><br>12,26 |
| 453 | С113-1700         | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм                       | м     | 103,07 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 25261 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                | 4    | 5        | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 454 | КБ16-14-14             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 3,35     | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 51217  | 44227  | <u>6815</u><br>3639   | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>355.44</u><br>30,63   |
| 455 | C113-1699              | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм                      | м    | 314,23   | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 50428  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 456 | КБ16-14-13             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 7,5      | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 110887 | 86230  | <u>24418</u><br>13585 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>693</u><br>114,71     |
| 457 | C113-1698              | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм                      | м    | 696,75   | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 70964  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 458 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 14,74    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 241250 | 164885 | <u>76062</u><br>43160 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>1325.13</u><br>364,92 |
| 459 | C113-1697              | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм                      | м    | 1325,126 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 90970  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 460 | C1630-114              | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                         | кг   | 413,3    | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 19136  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 461 | C113-1743              | Трійник із поліпропілену діам. 75 мм                                                                             | шт   | 1        | <u>206.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 206    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 462 | C113-1741              | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм                                                                             | шт   | 1        | <u>62.20</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 62     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 463 | C113-1760<br>варіант 1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм                                                              | шт   | 1        | <u>161.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 162    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 464 | C113-1757              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм                                                              | шт   | 2        | <u>146.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 294    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 465 | C113-1754              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм                                                              | шт   | 6        | <u>71.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 429    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 466 | C113-1753              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм                                                              | шт   | 2        | <u>71.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 143    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 467 | C113-1751              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм                                                              | шт   | 7        | <u>41.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 287    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 468 | C113-1747              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                              | шт   | 70       | <u>22.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1579   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 469 | C113-1738              | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                                                                             | шт   | 10       | <u>12.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 123    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                      | 3                                                   | 4  | 5    | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------|----|------|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 470 | C113-1737              | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 20   | <u>8.33</u>   | - | 167  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 471 | C113-1746              | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 140  | <u>12.97</u>  | - | 1816 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 472 | C113-1739              | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                | шт | 23   | <u>23.50</u>  | - | 541  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 473 | C113-1789              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х50 мм       | шт | 1    | <u>80.98</u>  | - | 81   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 474 | C113-1790              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм       | шт | 1    | <u>92.67</u>  | - | 93   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 475 | C113-1787              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм       | шт | 1    | <u>51.35</u>  | - | 51   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 476 | C113-1783              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм       | шт | 5    | <u>25.03</u>  | - | 125  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 477 | C113-1780              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25 мм       | шт | 5    | <u>14.21</u>  | - | 71   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 478 | C113-1781              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм       | шт | 5    | <u>15.28</u>  | - | 76   | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 479 | C113-1777              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм       | шт | 49   | <u>7.53</u>   | - | 369  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 480 | C113-1776              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм       | шт | 144  | <u>6.38</u>   | - | 919  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 481 | C113-1778              | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм       | шт | 17   | <u>8.24</u>   | - | 140  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 482 | C113-1711              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм        | шт | 4    | <u>144.51</u> | - | 578  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 483 | C113-1710              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм        | шт | 14   | <u>104.33</u> | - | 1461 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 484 | C113-1709              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм        | шт | 30   | <u>55.77</u>  | - | 1673 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 485 | C113-1708              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 8    | <u>28.86</u>  | - | 231  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 486 | C113-1707              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 110  | <u>17.51</u>  | - | 1926 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 487 | C113-1706              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм        | шт | 104  | <u>8.51</u>   | - | 885  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 488 | C113-1705              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм        | шт | 1340 | <u>5.48</u>   | - | 7343 | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 489 | C113-1860<br>варіант 1 | Хрестовина діам. 40 мм                              | шт | 10   | <u>85.35</u>  | - | 854  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 490 | C113-1860              | Хрестовина діам. 32 мм                              | шт | 13   | <u>64.04</u>  | - | 833  | - | -  | -  | -  |
|     |                        |                                                     |    |      | -             | - |      |   | -  | -  | -  |

| 1   | 2                            | 3                                                                 | 4    | 5     | 6              | 7 | 8     | 9     | 10 | 11            | 12            |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---|-------|-------|----|---------------|---------------|
| 491 | C113-1859                    | Хрестовина діам. 25 мм                                            | шт   | 68    | <u>32.98</u>   | - | 2243  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 492 | C113-1858                    | Хрестовина діам. 20 мм                                            | шт   | 77    | <u>21.76</u>   | - | 1676  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 493 | C113-1869                    | Обвід діам. 20х2,8 мм                                             | шт   | 310   | <u>16.43</u>   | - | 5093  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 494 | C113-1823                    | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм       | шт   | 622   | <u>133.50</u>  | - | 83037 | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 495 | C113-1824                    | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм       | шт   | 23    | <u>200.27</u>  | - | 4606  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 496 | C113-1825                    | Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм         | шт   | 52    | <u>267.30</u>  | - | 13900 | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 497 | C113-1805                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм                   | шт   | 4     | <u>290.16</u>  | - | 1161  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 498 | C113-1806                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм                   | шт   | 11    | <u>365.66</u>  | - | 4022  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 499 | C113-1807                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм                       | шт   | 5     | <u>615.62</u>  | - | 3078  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 500 | C113-1807<br>варіант 1       | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 75х2 1/2" мм                   | шт   | 4     | <u>1105.05</u> | - | 4420  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              | Теплова ізоляція трубопроводів                                    |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 501 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 50,9  | <u>407.05</u>  | - | 20719 | 20719 | -  | <u>3.5200</u> | <u>179.17</u> |
|     |                              |                                                                   |      |       | 407,05         | - |       |       | -  | -             | -             |
| 502 | & C113-3140-Д-3<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 75 мм K-flex PE  | м    | 14,28 | <u>364.74</u>  | - | 5208  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 503 | & C113-3140-Д-2<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE  | м    | 45,9  | <u>217.76</u>  | - | 9995  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 504 | & C113-3140-Д-3<br>варіант 2 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 63 мм K-flex PE  | м    | 71,4  | <u>318.74</u>  | - | 22758 | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 505 | & C113-3140-К-5              | Теплоізоляція б=13мм для трубопроводів діаметром 40 мм K-flex PE  | м    | 112,2 | <u>51.70</u>   | - | 5801  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 506 | & C113-3140-Б-4<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE   | м    | 112,2 | <u>25.14</u>   | - | 2821  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |
| 507 | & C113-3140-Б-3<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 25 мм K-flex      | м    | 163,2 | <u>20.53</u>   | - | 3350  | -     | -  | -             | -             |
|     |                              |                                                                   |      |       | -              | - |       |       | -  | -             | -             |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 508 | & С113-2439-112<br>варіант 1  | Клей К 414 (1л)                                                                                                      | л     | 7,23   | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2691  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 509 | & С113-2439-113<br>варіант 1  | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                       | м     | 702,16 | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 7625  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 510 | КБ26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену                          | 10 м2 | 30,5   | <u>771.32</u><br>771,32   | <u>-</u><br>-           | 23525 | 23525 | <u>-</u><br>-       | <u>6.6700</u><br>-       | <u>203.44</u><br>-     |
| 511 | & С113-2439-126<br>варіант 2  | Теплова ізоляція фольгована<br>мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь                                                 | м2    | 15,33  | <u>149.93</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2298  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 512 | & С113-2439-112<br>варіант 1  | Клей К 414 (1л)                                                                                                      | л     | 2,37   | <u>372.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 882   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 513 | & С113-2439-113<br>варіант 1  | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                       | м     | 38,33  | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 416   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 514 | & С114-268-14-16<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована рулонна<br>"Пенофол-С" товщ. 5мм<br><br>демонтаж                                         | м2    | 296,38 | <u>32.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 9730  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 515 | КБ16-6-1<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м  | 18     | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 47001 | 42517 | <u>4484</u><br>1511 | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>350.71</u><br>11,89 |
| 516 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м  | 7,5    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 19584 | 17715 | <u>1869</u><br>630  | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>146.13</u><br>4,95  |
| 517 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м  | 3,4    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 8878  | 8031  | <u>847</u><br>285   | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>66.25</u><br>2,25   |
| 518 | КБ16-6-4<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м  | 0,7    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 1828  | 1653  | <u>175</u><br>59    | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>13.64</u><br>0,46   |
| 519 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м  | 1,3    | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97  | 3395  | 3071  | <u>324</u><br>109   | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>25.33</u><br>0,86   |
| 520 | КБ16-6-6<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів<br>опалення зі сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м  | 0,6    | <u>3490.93</u><br>2958,50 | <u>532.43</u><br>166,51 | 2095  | 1775  | <u>320</u><br>100   | <u>24.4040</u><br>1,3354 | <u>14.64</u><br>0,8    |

| 1              | 2                                    | 3                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 521            | КБ16-10-3<br>к дем.=0,4              | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм     | 100м   | 0,4    | <u>6542.70</u><br>5354,47   | <u>1188.23</u><br>342,97  | 2617  | 2142  | <u>475</u><br>137   | <u>43.0320</u><br>2,7623  | <u>17.21</u><br>1,1    |
| 522            | КБ18-6-1<br>к дем.=0,4               | (Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних                                                                        | 100кВт | 2,4    | <u>6660.69</u><br>4919,61   | <u>1740.80</u><br>697,64  | 15986 | 11807 | <u>4178</u><br>1674 | <u>44.7400</u><br>5,5681  | <u>107.38</u><br>13,36 |
| 523            | & С113-746-1<br>(зворотні матеріали) | Металобрухт (зворотні матеріали)                                                                                   | т      | 15,56  | <u>2500.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 38900 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| Тепловий вузол |                                      |                                                                                                                    |        |        |                             |                           |       |       |                     |                           |                        |
| 524            | КБ16-10-2                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм                | 100м   | 0,06   | <u>47054.16</u><br>11284,56 | <u>2949.00</u><br>774,72  | 2823  | 677   | <u>177</u><br>46    | <u>90.6900</u><br>6,2497  | <u>5.44</u><br>0,37    |
| 525            | КБ16-10-3                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм                | 100м   | 1,46   | <u>58375.43</u><br>13386,18 | <u>2970.56</u><br>857,44  | 85228 | 19544 | <u>4337</u><br>1252 | <u>107.5800</u><br>6,9058 | <u>157.07</u><br>10,08 |
| 526            | КБ16-10-4                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 80 мм                | 100м   | 0,16   | <u>68064.40</u><br>14794,73 | <u>3909.71</u><br>1124,49 | 10890 | 2367  | <u>626</u><br>180   | <u>118.9000</u><br>9,0482 | <u>19.02</u><br>1,45   |
| 527            | КБ16-6-4                             | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм                | 100м   | 1,6    | <u>27188.56</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92   | 43502 | 9448  | <u>996</u><br>336   | <u>48.7100</u><br>1,6512  | <u>77.94</u><br>2,64   |
| 528            | КБ16-6-2                             | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм                | 100м   | 0,05   | <u>24870.83</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92   | 1244  | 295   | <u>31</u><br>10     | <u>48.7100</u><br>1,6512  | <u>2.44</u><br>0,08    |
| 529            | КБ16-29-1                            | Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм  | 100м   | 1,71   | <u>1296.25</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 2217  | 2084  | <u>41</u><br>3      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>14.06</u><br>0,03   |
| 530            | КБ16-29-2                            | Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м   | 1,62   | <u>1414.13</u><br>1218,53   | <u>23.90</u><br>1,74      | 2291  | 1974  | <u>39</u><br>3      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>13.32</u><br>0,02   |
| 531            | КБ13-16-6                            | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                      | 100м2  | 0,8966 | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 1314  | 581   | <u>77</u><br>8      | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>4.29</u><br>0,06    |
| 532            | КБ13-26-21<br>К=2                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)                                     | 100м2  | 0,8966 | <u>2446.32</u><br>737,66    | <u>134.57</u><br>14,93    | 2193  | 661   | <u>121</u><br>13    | <u>5.4400</u><br>0,1224   | <u>4.88</u><br>0,11    |
| 533            | С1630-114                            | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                           | кг     | 133,2  | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 6167  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 534            | КБ18-15-1                            | Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм                      | шт     | 2      | <u>3433.73</u><br>1379,25   | <u>115.41</u><br>38,90    | 6867  | 2759  | <u>231</u><br>78    | <u>11.2500</u><br>0,3054  | <u>22.5</u><br>0,61    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5  | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 535 | КБ18-13-1                   | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                     | шт | 1  | <u>2739.01</u><br>2524,07 | <u>187.67</u><br>63,91 | 2739  | 2524 | <u>188</u><br>64   | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>21.32</u><br>0,5  |
| 536 | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм                                                                                                                                                            | шт | 11 | <u>777.08</u><br>504,34   | <u>154.82</u><br>48,16 | 8548  | 5548 | <u>1703</u><br>530 | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>46.86</u><br>4,19 |
| 537 | & С1630-1381-5              | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 30с41нж, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 80 мм                                                                                                                                                                                    | шт | 2  | <u>4473.64</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 8947  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 538 | С130-985                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 80 мм                                                                                                                                                                                         | шт | 4  | <u>329.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1319  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 539 | & С1630-154-7               | Засувка "Батерфляй" DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 9  | <u>1734.61</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 15611 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 540 | С130-984                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 65 мм                                                                                                                                                                                         | шт | 18 | <u>298.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 5375  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 541 | & С12407-806-9<br>варіант 1 | Кран кульовий "американка", 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 6  | <u>801.85</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 4811  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 542 | & С1130-100-2<br>варіант 1  | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 14 | <u>137.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1930  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 543 | КМ11-350-3                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 3  | <u>683.92</u><br>574,85   | <u>61.72</u><br>27,16  | 2052  | 1725 | <u>185</u><br>81   | <u>4.8000</u><br>0,2268  | <u>14.4</u><br>0,68  |
| 544 | & С113-2154-А-37            | Клапан ручний балансувальний DN 50 STROMAX-R                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 3  | <u>3521.08</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 10563 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 545 | КМ11-350-2                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 2  | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 417   | 383  | <u>21</u><br>9     | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>3.2</u><br>0,08   |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5    | 6                                 | 7                               | 8     | 9   | 10                      | 11                              | 12                         |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-----|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 546 | & C113-2154-A-28<br>варіант 1                    | Балансувальний вентиль DN 25 4017 R "HERZ"                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 2    | <u>1954.67</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 3909  | -   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              |
| 547 | КБ16-15-3                                        | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм                                                                                                                                                            | шт     | 1    | <u>777.08</u><br><u>504,34</u>    | <u>154.82</u><br><u>48,16</u>   | 777   | 504 | <u>155</u><br><u>48</u> | <u>4.2600</u><br><u>0,3809</u>  | <u>4.26</u><br><u>0,38</u> |
| 548 | & C1630-662-341                                  | Клапан зворотній міжфланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 1    | <u>1338.43</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 1338  | -   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              |
| 549 | КБ18-21-7                                        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                        | 10шт   | 0,1  | <u>19099.16</u><br><u>3164,56</u> | <u>2163.70</u><br><u>735,02</u> | 1910  | 316 | <u>216</u><br><u>74</u> | <u>26.7300</u><br><u>5,8719</u> | <u>2.67</u><br><u>0,59</u> |
| 550 | & C1630-105-10<br>варіант 1                      | Фільтр фланцевий чавунний DN80                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 1    | <u>2693.30</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 2693  | -   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              |
| 551 | КБ18-21-5                                        | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм                                                                                                                                                                                                         | 10шт   | 0,1  | <u>3629.50</u><br><u>2154,70</u>  | <u>1411.86</u><br><u>472,45</u> | 363   | 215 | <u>141</u><br><u>47</u> | <u>18.2000</u><br><u>3,8268</u> | <u>1.82</u><br><u>0,38</u> |
| 552 | C1630-107<br>варіант 1                           | Фільтр фланцевий чавунний DN 65 мм                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 1    | <u>1517.72</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 1518  | -   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              |
| 553 | КМ11-350-3                                       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт     | 1    | <u>683.92</u><br><u>574,85</u>    | <u>61.72</u><br><u>27,16</u>    | 684   | 575 | <u>62</u><br><u>27</u>  | <u>4.8000</u><br><u>0,2268</u>  | <u>4.8</u><br><u>0,23</u>  |
| 554 | & C1111-2115-2                                   | Клапан перепуску Ду 50 мм, Kv 26, ARI-PRESO                                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 1    | <u>68005.16</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | 68005 | -   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              |
| 555 | КМ12-807-1<br>в.в.<br>п.2.12.1.2<br>к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани муфтові регулюючі, діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід]                                                                                                                                                                                 | 10 шт  | 0,1  | <u>9808.00</u><br><u>9808,00</u>  | <u>-</u><br>-                   | 981   | 981 | <u>-</u><br>-           | <u>80.0000</u><br>-             | <u>8</u><br>-              |
| 556 | & C1630-661-10                                   | Клапан регул. 3-ходовий HP, Ду 50, kvs 40, VRB 3 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1    | <u>18181.25</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | 18181 | -   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              |
| 557 | & C1130-100-2<br>варіант 1                       | Кран кульовий дренажний діам.15 мм прямий                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 4    | <u>137.84</u><br>-                | <u>-</u><br>-                   | 551   | -   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-              |
| 558 | КМ8-573-4                                        | Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 1    | <u>561.94</u><br><u>404,32</u>    | <u>150.10</u><br><u>40,98</u>   | 562   | 404 | <u>150</u><br><u>41</u> | <u>3.2000</u><br><u>0,2946</u>  | <u>3.2</u><br><u>0,29</u>  |
| 559 | КМ10-901-12                                      | Базова частина (клемна панель)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 шт | 0,01 | <u>4355.74</u><br><u>4151,04</u>  | <u>10.29</u><br><u>4,53</u>     | 44    | 42  | <u>-</u><br>-           | <u>36.8000</u><br><u>0,0378</u> | <u>0.37</u><br>-           |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                              | 4                 | 5     | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 560 | & C1512-6-4<br>варіант 1     | Базова частина (клемна панель) для ECL COMFORT                                                                                                                 | шт                | 1     | <u>2743.81</u><br>-       | -                      | 2744  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 561 | & C1111-2005                 | Ключ додатку для контролера ECL A390 Danfoss                                                                                                                   | шт                | 1     | <u>12878.66</u><br>-      | -                      | 12879 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 562 | KM8-80-2                     | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6                                                                                         | шт                | 2     | <u>321.49</u><br>196,16   | <u>121.00</u><br>42,42 | 643   | 392  | <u>242</u><br>85  | <u>1.6000</u><br>0,3025  | <u>3.2</u><br>0,61   |
| 563 | & C1111-1692-5               | Поверхневий датчик температури ESM-11                                                                                                                          | шт                | 1     | <u>2277.39</u><br>-       | -                      | 2277  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 564 | & C1111-2111                 | Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012                                                                                                           | шт                | 1     | <u>2280.08</u><br>-       | -                      | 2280  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 565 | KB18-22-4                    | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових                                                                                                            | комплект          | 12    | <u>66.82</u><br>61,08     | -                      | 802   | 733  | -                 | <u>0.5100</u><br>-       | <u>6.12</u><br>-     |
| 566 | C1630-987<br>варіант 1       | Термометр біметаличний в комплекті з гізьзою ТБ 100-64                                                                                                         | шт                | 12    | <u>393.31</u><br>-        | -                      | 4720  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 567 | KB18-22-2                    | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                                    | комплект          | 14    | <u>59.44</u><br>45,49     | -                      | 832   | 637  | -                 | <u>0.3600</u><br>-       | <u>5.04</u><br>-     |
| 568 | C1630-1161<br>варіант 1      | Манометри загального призначення                                                                                                                               | комплект          | 14    | <u>459.86</u><br>-        | -                      | 6438  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 569 | C1630-659                    | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм                                   | шт                | 14    | <u>166.37</u><br>-        | -                      | 2329  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 570 | KB16-22-1                    | Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром вodomіру до 40 мм | шт                | 3     | <u>2575.96</u><br>1650,36 | <u>219.70</u><br>70,80 | 7728  | 4951 | <u>659</u><br>212 | <u>13.9400</u><br>0,5596 | <u>41.82</u><br>1,68 |
| 571 | & C113-1466-8-64             | Змішувальний вузол УСВК 2-25-16                                                                                                                                | шт                | 1     | <u>80495.91</u><br>-      | -                      | 80496 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 572 | & C113-1466-8-58             | Змішувальний вузол УСВК 3/4-4                                                                                                                                  | шт                | 2     | <u>13578.81</u><br>-      | -                      | 27158 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 573 | KB26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                              | 10 м              | 16,6  | <u>407.05</u><br>407,05   | -                      | 6757  | 6757 | -                 | <u>3.5200</u><br>-       | <u>58.43</u><br>-    |
| 574 | & C113-3140-Д-2<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=25мм для трубопроводів діаметром 50 мм K-flex PE                                                                                               | м                 | 6,12  | <u>217.76</u><br>-        | -                      | 1333  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 575 | & C113-3140-Б-4<br>варіант 1 | Теплоізоляція б=9мм для трубопроводів діаметром 32 мм K-flex PE                                                                                                | м                 | 163,2 | <u>25.14</u><br>-         | -                      | 4103  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 576 | KB26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                          | 10 м <sup>2</sup> | 5,5   | <u>771.32</u><br>771,32   | -                      | 4242  | 4242 | -                 | <u>6.6700</u><br>-       | <u>36.69</u><br>-    |



| 1   | 2                            | 3                                                                    | 4  | 5      | 6                  | 7             | 8              | 9       | 10                      | 11            | 12                        |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------|----------------|---------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 577 | & С113-2439-126<br>варіант 2 | Теплова ізоляція фольгована<br>мінераловатна товщ. 30 мм Техноніколь | м2 | 56,21  | <u>149.93</u><br>- | <u>-</u><br>- | 8428           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
| 578 | & С113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                      | л  | 11,05  | <u>372.24</u><br>- | <u>-</u><br>- | 4113           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
| 579 | & С113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                       | м  | 369,84 | <u>10.86</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4016           | -       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                     |    |        |                    |               | 3751438        | 662906  | <u>149455</u><br>77158  |               | <u>5450.7</u><br>646,83   |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                        |    |        |                    |               | 3751438        |         |                         |               |                           |
|     |                              | в тому числі:                                                        |    |        |                    |               |                |         |                         |               |                           |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                     |    |        |                    |               | 2939077        |         |                         |               |                           |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                         |    |        |                    |               | 740064         |         |                         |               |                           |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                      |    |        |                    |               | 366854         |         |                         |               |                           |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                 |    |        |                    |               | 614,16         |         |                         |               |                           |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                  |    |        |                    |               | 116682         |         |                         |               |                           |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                |    |        |                    |               | <b>4118292</b> |         |                         |               |                           |
|     |                              | -----                                                                |    |        |                    |               |                |         |                         |               |                           |
|     |                              | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                  |    |        |                    |               | 38900          |         |                         |               |                           |
|     |                              | -----                                                                |    |        |                    |               |                |         |                         |               |                           |
|     |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                           |    |        |                    |               | <b>4118292</b> |         |                         |               |                           |
|     |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                     |    |        |                    |               | 9107444        | 1539939 | <u>348854</u><br>178964 |               | <u>12680.5</u><br>1499,39 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                        |    |        |                    |               | 9107444        |         |                         |               |                           |
|     |                              | в тому числі:                                                        |    |        |                    |               |                |         |                         |               |                           |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                     |    |        |                    |               | 7218651        |         |                         |               |                           |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                         |    |        |                    |               | 1718903        |         |                         |               |                           |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                      |    |        |                    |               | 851351         |         |                         |               |                           |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                 |    |        |                    |               | 1424,39        |         |                         |               |                           |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                  |    |        |                    |               | 270612         |         |                         |               |                           |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                |    |        |                    |               | <b>9958795</b> |         |                         |               |                           |
|     |                              | -----                                                                |    |        |                    |               |                |         |                         |               |                           |
|     |                              | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                  |    |        |                    |               | 91750          |         |                         |               |                           |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>9958795</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>15604,28</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>1989515</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-08/ОВ4

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації ) № ОВ4 відомості тощо

Кошторисна вартість 349,164 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                  | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                       | 2                             | 3                                                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Блок 3</b> |                               |                                                                                                                 |                |           |                        |                         |
| 1                       | & 2301-101-A-5<br>варіант 2   | Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-8"; ( маса=0,00527) | шт             | 1         | 36968,00               | 36968                   |
| 2                       | & 1504-1002-39                | Електропривід AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002)                                                                    | шт             | 3         | 7995,80                | 23987                   |
| 3                       | & 1504-12099-17               | Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; ( маса=0,00025)                                                 | шт             | 1         | 24936,00               | 24936                   |
|                         |                               | Разом по розділу 1                                                                                              |                |           |                        | 85891                   |
|                         |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                   |                |           |                        | 3373                    |
|                         |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                      |                |           |                        | <b>89264</b>            |
| <b>Розділ 2. Блок 4</b> |                               |                                                                                                                 |                |           |                        |                         |
| 4                       | & 1503-8187-15<br>варіант 1   | Термостат кімнатний Basic+ с ЖК-дисплеем Standard 220 В, К-800222; ( маса=0,0005)                               | шт             | 8         | 2530,80                | 20246                   |
| 5                       | & 15011-7034-4                | Сервопривід 230В К-800011; ( маса=0,0003)                                                                       | шт             | 20        | 2414,00                | 48280                   |
| 6                       | & 2301-101-A-5<br>варіант 2   | Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-8"; ( маса=0,00527) | шт             | 1         | 36968,00               | 36968                   |
| 7                       | & 1504-1002-39                | Електропривід AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002)                                                                    | шт             | 3         | 7995,80                | 23987                   |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5 | 6        | 7                                                                                               |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | & 1504-12099-17             | Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; ( маса=0,00025)<br><br>Разом по розділу 2<br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                            | шт | 1 | 24936,00 | 24936<br><br><br><br><br><b>160481</b>                                                          |
| 9  | & 2301-101-A-5<br>варіант 3 | <b>Розділ 3. Блок 7</b><br>Насос з мокрим ротором G=5.8 м3/г, H=8 м.вод.ст N=200Вт, U=220В, DN 40 "Wilo Stratos-D 40/1-12"; ( маса=0,00527)                                                                                                                                                 | шт | 1 | 46740,00 | 46740                                                                                           |
| 10 | & 1504-1002-39              | Електропривід AMV 435 Danfoss; ( маса=0,002)                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 3 | 7995,80  | 23987                                                                                           |
| 11 | & 1504-12099-17             | Електронний регулятор, U=220В, ECL Comfort 310; ( маса=0,00025)<br><br>Разом по розділу 3<br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по розділу 3</b><br><br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт | 1 | 24936,00 | 24936<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>335971</b><br><br><br><br><br><b>349164</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09/ОВ4**  
**на вентиляцію**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № ОВ4

Кошторисна вартість 21720,362 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 39,86506 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4801,966 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                              |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                              |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Корпус 3</b>                                                                                                                                                                                                    |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | ПЗ-1                                                                                                                                                                                                                         |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ20-42-2                  | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год                                                                                                                                    | камера         | 1         | <u>12859.81</u><br>10969,61 | <u>741.77</u><br>247,88       | 12860                   | 10970            | <u>742</u><br>248             | <u>94.8600</u><br>1,9618           | <u>94.86</u><br>1,96 |
| 2       | КМ8-481-23                 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т | шт             | 1         | <u>858.31</u><br>464,97     | <u>20.14</u><br>5,09          | 858                     | 465              | <u>20</u><br>5                | <u>3.6800</u><br>0,0370            | <u>3.68</u><br>0,04  |
| 3       | КМ10-385-7                 | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                            | шт             | 1         | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-                 | 1722                    | 1480             | <u>-</u><br>-                 | <u>12.8000</u><br>-                | <u>12.8</u><br>-     |

| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                                                              | ПЗ-2                                                                                                                                                                                                                          |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 4  | КБ20-42-2                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1   | <u>12859.81</u><br>10969,61 | <u>741.77</u><br>247,88   | 12860 | 10970 | <u>742</u><br>248  | <u>94.8600</u><br>1,9618   | <u>94.86</u><br>1,96  |
| 5  | КМ8-481-23<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т  | шт     | 1   | <u>858.31</u><br>464,97     | <u>20.14</u><br>5,09      | 858   | 465   | <u>20</u><br>5     | <u>3.6800</u><br>0,0370    | <u>3.68</u><br>0,04   |
| 6  | КМ10-385-7                                                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1   | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1722  | 1480  | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-      |
|    |                                                              | ПЗ-3                                                                                                                                                                                                                          |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 7  | КБ20-42-1                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1   | <u>9156.47</u><br>7883,18   | <u>461.34</u><br>141,49   | 9156  | 7883  | <u>461</u><br>141  | <u>68.1700</u><br>1,1154   | <u>68.17</u><br>1,12  |
| 8  | КМ8-481-21<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>544.93</u><br>303,24     | <u>13.01</u><br>3,29      | 545   | 303   | <u>13</u><br>3     | <u>2.4000</u><br>0,0239    | <u>2.4</u><br>0,02    |
| 9  | КМ10-385-7                                                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1   | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1722  | 1480  | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-      |
|    |                                                              | К1.1, К1.2                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 10 | КБ20-53-3                                                    | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                                | 10блок | 0,2 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 19303 | 17799 | <u>1141</u><br>414 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>145.18</u><br>3,28 |
| 11 | КМ8-481-22<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9  | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т  | шт     | 2   | <u>671.57</u><br>363,89     | <u>15.61</u><br>3,95      | 1343  | 728   | <u>31</u><br>8     | <u>2.8800</u><br>0,0287    | <u>5.76</u><br>0,06   |
| 12 | КМ10-682-1                                                   | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                                                                                                           | шт     | 2   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 1704  | 1569  | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-      |
| 13 | КБ16-22-1                                                    | Установлення комплектів підключення (рефнет)                                                                                                                                                                                  | шт     | 2   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 3797  | 3301  | <u>439</u><br>142  | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>27.88</u><br>1,12  |

| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                          | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                                                | K2.1, K2.2                                                                                                                                 |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 14 | KB20-53-3                                      | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                             | 10блок | 0,2 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 19303 | 17799 | <u>1141</u><br>414 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>145.18</u><br>3,28 |
| 15 | KM8-481-22                                     | Підготовлення до випробування, здавання                                                                                                    | шт     | 2   | <u>671.57</u><br>363,89     | <u>15.61</u><br>3,95      | 1343  | 728   | <u>31</u><br>8     | <u>2.8800</u><br>0,0287    | <u>5.76</u><br>0,06   |
|    | Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9 | електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 16 | KM10-682-1                                     | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                        | шт     | 2   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 1704  | 1569  | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-      |
| 17 | KB16-22-1                                      | Установлення комплектів підключення (рефнет) ВЗ-4                                                                                          | шт     | 2   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 3797  | 3301  | <u>439</u><br>142  | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>27.88</u><br>1,12  |
| 18 | KB20-32-3                                      | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                                          | шт     | 1   | <u>3328.43</u><br>1914,37   | <u>135.50</u><br>51,12    | 3328  | 1914  | <u>136</u><br>51   | <u>16.1700</u><br>0,4041   | <u>16.17</u><br>0,4   |
| 19 | & C130-662-37                                  | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні                                                                                         | шт     | 1   | <u>94281.16</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 94281 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    | варіант 1                                      | прямокутного перетину "ВЩ450 ЕС" ВЕНТС                                                                                                     |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 20 | KB20-29-1                                      | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                    | м2     | 0,9 | <u>1114.51</u><br>1089,79   | <u>8.40</u><br>3,26       | 1003  | 981   | <u>8</u><br>3      | <u>9.7800</u><br>0,0266    | <u>8.8</u><br>0,02    |
| 21 | & C130-231-74                                  | Гнучкі вставки ВВГ-450х450                                                                                                                 | шт     | 2   | <u>1470.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2940  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 22 | KB20-26-5                                      | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм                                                                              | шт     | 1   | <u>422.14</u><br>348,55     | <u>21.00</u><br>8,15      | 422   | 349   | <u>21</u><br>8     | <u>3.0900</u><br>0,0665    | <u>3.09</u><br>0,07   |
| 23 | & C1630-1119-21                                | Шумоглушник СР600х350                                                                                                                      | шт     | 1   | <u>9456.59</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 9457  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    | варіант 1                                      |                                                                                                                                            |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 24 | KB20-15-8                                      | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм                   | шт     | 1   | <u>643.80</u><br>388,21     | <u>21.00</u><br>8,15      | 644   | 388   | <u>21</u><br>8     | <u>3.4000</u><br>0,0665    | <u>3.4</u><br>0,07    |
| 25 | & C130-263-34                                  | Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350                                                                                                                 | шт     | 1   | <u>2667.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2668  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    | варіант 1                                      |                                                                                                                                            |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 26 | KM10-385-7                                     | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                                         | шт     | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1497  | 1480  | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                         | 7                      | 8      | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|------------------------|--------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                              | В3-1                                                                                                                     |    |      |                           |                        |        |      |                  |                          |                      |
| 27 | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 1    | <u>1115,14</u><br>1033,52 | <u>77,73</u><br>29,19  | 1115   | 1034 | <u>78</u><br>29  | <u>8.4300</u><br>0,2295  | <u>8.43</u><br>0,23  |
| 28 | & С130-662-50                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-400 ЕС" ВЕНТС                               | шт | 1    | <u>78064,69</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 78065  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1,34 | <u>1114,51</u><br>1089,79 | <u>8,40</u><br>3,26    | 1493   | 1460 | <u>11</u><br>4   | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>13,11</u><br>0,04 |
| 30 | & С130-231-79                | Гнучкі вставки ВВГ 670х670                                                                                               | шт | 2    | <u>2112,47</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 4225   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х250 мм                                                            | шт | 1    | <u>422,14</u><br>348,55   | <u>21,00</u><br>8,15   | 422    | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3,09</u><br>0,07  |
| 32 | & С1630-1119-90              | Шумоглушник СР 600х250                                                                                                   | шт | 1    | <u>8214,56</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 8215   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 33 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1    | <u>643,80</u><br>388,21   | <u>21,00</u><br>8,15   | 644    | 388  | <u>21</u><br>8   | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>3,4</u><br>0,07   |
| 34 | & С130-263-34<br>варіант 1   | Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350                                                                                               | шт | 1    | <u>2667,71</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2668   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 35 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 1    | <u>1497,19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497   | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12,8</u><br>-     |
|    |                              | В3-2                                                                                                                     |    |      |                           |                        |        |      |                  |                          |                      |
| 36 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328,43</u><br>1914,37 | <u>135,50</u><br>51,12 | 3328   | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16,17</u><br>0,4  |
| 37 | & С130-662-55                | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ630 ЕС" ВЕНТС                                                                      | шт | 1    | <u>166730,82</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 166731 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 38 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,79 | <u>1114,51</u><br>1089,79 | <u>8,40</u><br>3,26    | 880    | 861  | <u>7</u><br>3    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>7,73</u><br>0,02  |
| 39 | & С130-231-80                | Гнучкі вставки ВВГ 790х790                                                                                               | шт | 1    | <u>3603,20</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3603   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 40 | КБ20-26-10                   | Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм                                                   | шт | 1    | <u>422,14</u><br>348,55   | <u>21,00</u><br>8,15   | 422    | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3,09</u><br>0,07  |
| 41 | & С1630-1119-12<br>варіант 1 | Шумоглушник 1200х1000 довж. 1000 мм ГП 2-2                                                                               | шт | 1    | <u>31684,18</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 31684  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |



| 1  | 2                          | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 42 | КБ20-15-8                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1    | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15   | 644   | 388  | <u>21</u><br>8   | <u>3.4000</u><br>0,0665  | <u>3.4</u><br>0,07  |
| 43 | & С130-263-36<br>варіант 1 | Заслонка ВЕНТС РРВ 700х400                                                                                               | шт | 1    | <u>4254.17</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 4254  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 44 | КМ10-385-7                 | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В3-5                                                                           | шт | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-    |
| 45 | КБ20-32-1                  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                       | шт | 1    | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14  | 808   | 761  | <u>44</u><br>16  | <u>6.2100</u><br>0,1231  | <u>6.21</u><br>0,12 |
| 46 | & С130-6210-5<br>варіант 1 | Вентилятор каналного типу у шумозахистному виконанні (N=0.11 кВт, U=220В ) "ВШ-315 ЕС"                                   | шт | 1    | <u>51539.49</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 51539 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 47 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 1    | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 1115  | 1090 | <u>8</u><br>3    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>9.78</u><br>0,03 |
| 48 | & С130-231-77              | Гнучкі вставки ВВГ-500х500                                                                                               | шт | 2    | <u>1690.01</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3380  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 49 | КБ20-26-3                  | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм                                                            | шт | 1    | <u>399.85</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 400   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07 |
| 50 | & С1630-1119-80            | Шумоглушник СР 400х200                                                                                                   | шт | 1    | <u>6861.52</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 6862  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 51 | КБ20-15-7                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1    | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15   | 440   | 311  | <u>21</u><br>8   | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>2.72</u><br>0,07 |
| 52 | & С130-263-33<br>варіант 1 | Заслонка ВЕНТС РРВ 400х200                                                                                               | шт | 1    | <u>2021.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2022  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 53 | КМ10-385-7                 | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В3-3                                                                           | шт | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-    |
| 54 | КБ20-32-3                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4 |
| 55 | & С130-662-54              | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ560 -6Д" ВЕНТС                                                                     | шт | 1    | <u>75390.77</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 75391 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 56 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,56 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 624   | 610  | <u>5</u><br>2    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>5.48</u><br>0,01 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4      | 5   | 6                         | 7                     | 8      | 9      | 10                 | 11                      | 12                     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 57 | & C130-231-76                | Гнучкі вставки ВВГ-560х560                                                                                                        | шт     | 1   | <u>1796.90</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1797   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 58 | КБ20-26-10                   | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000<br>мм                                                      | шт     | 1   | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 422    | 349    | <u>21</u><br>8     | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>3.09</u><br>0,07    |
| 59 | & C1630-1119-12<br>варіант 1 | Шумоглушник 1200х1000 довж. 1000 мм ГП 2-2                                                                                        | шт     | 1   | <u>31684.18</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 31684  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 60 | КБ20-15-9                    | Установлення заслінок повітряних і<br>клапанів повітряних КВР з електричним<br>або пневматичним приводом периметром<br>до 4000 мм | шт     | 1   | <u>1108.68</u><br>605,15  | <u>50.40</u><br>19,57 | 1109   | 605    | <u>50</u><br>20    | <u>5.3000</u><br>0,1596 | <u>5.3</u><br>0,16     |
| 61 | & C130-263-34<br>варіант 3   | Заслонка 1000х1000 АЗД 193-06                                                                                                     | шт     | 1   | <u>10384.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 10384  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 62 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                                | шт     | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-         | 1497   | 1480   | <u>-</u><br>-      | <u>12.8000</u><br>-     | <u>12.8</u><br>-       |
| 63 | КБ20-13-15                   | Установлення клапанів вогнезатримуючих<br>периметром до 1600 мм                                                                   | клапан | 164 | <u>910.86</u><br>789,82   | <u>12.60</u><br>4,89  | 149381 | 129530 | <u>2066</u><br>802 | <u>6.8300</u><br>0,0399 | <u>1120.12</u><br>6,54 |
| 64 | & C1630-182-20<br>варіант 9  | Клапан огнезатримуючий з плавкою<br>вставкою, КПУ-1Н-450х350 ССК ТМ                                                               | шт     | 10  | <u>11051.26</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 110513 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 65 | & C1630-182-20<br>варіант 10 | Клапан огнезатримуючий з плавкою<br>вставкою, КПУ-1Н-450х150 ССК ТМ                                                               | шт     | 14  | <u>9566.14</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 133926 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 66 | & C1630-182-22<br>варіант 6  | Клапан огнезатримуючий з плавкою<br>вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ                                                               | шт     | 3   | <u>9010.90</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 27033  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 67 | & C1630-182-22<br>варіант 7  | Клапан огнезатримуючий з плавкою<br>вставкою, КПУ-1Н-150х200 ССК ТМ                                                               | шт     | 30  | <u>8936.44</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 268093 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 68 | & C1630-182-22<br>варіант 4  | Клапан огнезатримуючий з плавкою<br>вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ                                                               | шт     | 22  | <u>8470.30</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 186347 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 69 | & C1630-182-22<br>варіант 5  | Клапан огнезатримуючий з плавкою<br>вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ                                                               | шт     | 7   | <u>7463.56</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 52245  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 70 | & C1630-182-7<br>варіант 1   | Клапан огнезатримуючий з плавкою<br>вставкою, КПУ-1Н Ф 125 ССК ТМ                                                                 | шт     | 38  | <u>7141.43</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 271374 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                           | 3                                                                               | 4     | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------|----------------------|--------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 71 | & С1630-182-7<br>варіант 2  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф100 ССК ТМ                   | шт    | 30  | <u>6869.09</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 206073 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 72 | & С1630-182-7<br>варіант 3  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф250 ССК ТМ                   | шт    | 10  | <u>8299.13</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 82991  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 73 | & С1630-470-1<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК100                                                           | шт    | 35  | <u>263.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 9227   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 74 | & С1630-470-2<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК125                                                           | шт    | 30  | <u>331.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 9930   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 75 | & С1630-484-9               | Дросель-клапан ДК250                                                            | шт    | 10  | <u>482.76</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 4828   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 76 | & С1630-484-44<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 100х100                                                      | шт    | 21  | <u>353.38</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 7421   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 77 | & С1630-484-18<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 150х150                                                      | шт    | 51  | <u>368.95</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 18816  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 78 | & С1630-484-19              | Дросель-клапан ДКП 200х150                                                      | шт    | 38  | <u>431.63</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 16402  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 79 | & С1630-484-49<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 300х150                                                      | шт    | 8   | <u>615.68</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 4925   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 80 | & С1630-484-51<br>варіант 7 | Дросель-клапан ДКП 450х150                                                      | шт    | 19  | <u>779.33</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 14807  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 81 | & С1630-484-51<br>варіант 6 | Дросель-клапан ДКП 450х350                                                      | шт    | 13  | <u>842.98</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 10959  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 82 | & С1630-484-17<br>варіант 3 | Дросель-клапан ДКП 650х300                                                      | шт    | 6   | <u>1142.63</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 6856   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 83 | КБ20-12-7                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 200х200 мм         | ґрати | 235 | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 61455  | 48835 | <u>7287</u><br>2131 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>427.7</u><br>17,51 |
| 84 | & С1301-1113<br>варіант 1   | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко                      | шт    | 235 | <u>347.06</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 81559  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 85 | КБ20-12-10                  | Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульовальних, розмір 150х150 мм | ґрати | 56  | <u>232.66</u><br>207,81 | <u>24.06</u><br>8,65 | 13029  | 11637 | <u>1347</u><br>484  | <u>1.8200</u><br>0,0711 | <u>101.92</u><br>3,98 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                       | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 86  | & C1301-1114<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко                                              | шт    | 56       | <u>248.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 13912   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 87  | КБ20-12-8                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних, розмір 200х300, 200х450 мм                        | ґрати | 81       | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 21182   | 16833  | <u>2512</u><br>735  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>147.42</u><br>6,03  |
| 88  | & C1301-1115<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко                                              | шт    | 45       | <u>444.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 20015   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 89  | & C1301-1117<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко                                              | шт    | 36       | <u>550.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 19818   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 90  | КБ20-12-9                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних, розмір 200х600 мм                                 | ґрати | 40       | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 10460   | 8312   | <u>1240</u><br>363  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>72.8</u><br>2,98    |
| 91  | & C1301-1116<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко                                              | шт    | 40       | <u>747.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 29881   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 92  | КБ20-11-1                    | Установлення анемостатів                                                                                | ґрати | 220      | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 56903   | 45718  | <u>6822</u><br>1995 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>400.4</u><br>16,39  |
| 93  | & C130-597-A-30<br>варіант 1 | Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS                                                              | шт    | 220      | <u>225.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 49581   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 94  | КБ20-3-1                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм   | 100м2 | 3,5      | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 313173  | 102103 | <u>2276</u><br>896  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>916.3</u><br>7,31   |
| 95  | КБ20-3-12                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 6,85     | <u>80122.14</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 548837  | 96282  | <u>2840</u><br>1074 | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>864.06</u><br>8,76  |
| 96  | КБ20-4-4                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм      | 100м2 | 12       | <u>99347.33</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 1192168 | 350068 | <u>7804</u><br>3072 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>3141.6</u><br>25,05 |
| 97  | КБ20-4-12                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм    | 100м2 | 6        | <u>88602.09</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 531613  | 84335  | <u>2487</u><br>941  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>756.84</u><br>7,67  |
| 98  | КБ20-4-15                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм    | 100м2 | 3,5      | <u>81347.80</u><br>11820,49 | <u>371.53</u><br>138,10 | 284717  | 41372  | <u>1300</u><br>483  | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>371.28</u><br>3,94  |
| 99  | C1630-83                     | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                              | кг    | 1807,425 | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 85075   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 100 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                   | 10 м2 | 263      | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 202857  | 202857 | <u>-</u><br>-       | <u>6.6700</u><br>-        | <u>1754.21</u><br>-    |

| 1   | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8                                                                             | 9       | 10                    | 11                       | 12                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 101 | & C113-2439-2<br>варіант 1                                                | Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR                                                                                                                                                                                                                                                           | м2     | 439,46 | <u>268.04</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 117793                                                                        | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 102 | & C114-96-У-15<br>варіант 1                                               | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м2     | 2248,4 | <u>291.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 654397                                                                        | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
|     |                                                                           | Демонтаж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                             |                         |                                                                               |         |                       |                          |                           |
| 103 | КБ20-32-2<br>к дем.=0,4                                                   | (Демонтаж) Установлення вентиляторів масою до 0,05 т                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 21     | <u>446.06</u><br>413,41     | <u>31.09</u><br>11,67   | 9367                                                                          | 8682    | <u>653</u><br>245     | <u>3.3720</u><br>0,0918  | <u>70.81</u><br>1,93      |
| 104 | КБ20-3-12<br>к дем.=0,4                                                   | (Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм                                                                                                                                                                                                              | 100м2  | 39     | <u>5800.75</u><br>5622,31   | <u>165.82</u><br>62,71  | 226229                                                                        | 219270  | <u>6467</u><br>2446   | <u>50.4560</u><br>0,5115 | <u>1967.78</u><br>19,95   |
|     |                                                                           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                             |                         | 6852691                                                                       | 1471888 | <u>51129</u><br>17750 |                          | <u>13008.25</u><br>144,56 |
|     |                                                                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |                         | 6852691<br>5329674<br>1489638<br>771638<br>1339,5<br>254491<br><b>7624329</b> |         |                       |                          |                           |
|     |                                                                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                             |                         |                                                                               |         |                       |                          |                           |
|     |                                                                           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                             |                         | <b>7624329</b>                                                                |         |                       |                          |                           |
|     |                                                                           | <b>Розділ 2. Корпус 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                             |                         |                                                                               |         |                       |                          |                           |
|     |                                                                           | П4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                             |                         |                                                                               |         |                       |                          |                           |
| 105 | КБ20-42-2                                                                 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год                                                                                                                                                                                                                                       | камера | 1      | <u>12859.81</u><br>10969,61 | <u>741.77</u><br>247,88 | 12860                                                                         | 10970   | <u>742</u><br>248     | <u>94.8600</u><br>1,9618 | <u>94.86</u><br>1,96      |
| 106 | КМ8-481-23<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=1,15 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т                                                                                                    | шт     | 1      | <u>858.31</u><br>464,97     | <u>20.14</u><br>5,09    | 858                                                                           | 465     | <u>20</u><br>5        | <u>3.6800</u><br>0,0370  | <u>3.68</u><br>0,04       |

| 1   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5 | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 107 | КМ10-385-7                                     | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                                                | П4-2                                                                                                                                                                                                                          |        |   |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 108 | КБ20-42-1                                      | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 109 | КМ8-481-23                                     | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т  | шт     | 1 | <u>709.04</u><br>384,10   | <u>16.64</u><br>4,20    | 709  | 384  | <u>17</u><br>4    | <u>3.0400</u><br>0,0306  | <u>3.04</u><br>0,03  |
|     | Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,95 |                                                                                                                                                                                                                               |        |   |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 110 | КМ10-385-7                                     | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                                                | П4-3                                                                                                                                                                                                                          |        |   |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 111 | КБ20-42-1                                      | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 112 | КМ8-481-21                                     | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1 | <u>544.93</u><br>303,24   | <u>13.01</u><br>3,29    | 545  | 303  | <u>13</u><br>3    | <u>2.4000</u><br>0,0239  | <u>2.4</u><br>0,02   |
|     | Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 |                                                                                                                                                                                                                               |        |   |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 113 | КМ10-385-7                                     | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                                                | ПВ4-4                                                                                                                                                                                                                         |        |   |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 114 | КБ20-42-1                                      | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156 | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 115 | КМ8-481-22                                     | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т  | шт     | 1 | <u>746.18</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39    | 746  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |
|     | Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,5  |                                                                                                                                                                                                                               |        |   |                           |                         |      |      |                   |                          |                      |
| 116 | КМ10-385-7                                     | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722 | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |

| 1   | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5    | 6                         | 7                       | 8      | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                                                              | ПВ4-5                                                                                                                                                                                                                        |        |      |                           |                         |        |      |                   |                          |                      |
| 117 | КБ20-42-1                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                    | камера | 1    | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156   | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 118 | КМ8-481-23<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,95 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т | шт     | 1    | <u>709.04</u><br>384,10   | <u>16.64</u><br>4,20    | 709    | 384  | <u>17</u><br>4    | <u>3.0400</u><br>0,0306  | <u>3.04</u><br>0,03  |
| 119 | КМ10-385-7                                                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                            | шт     | 1    | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722   | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                                                              | ПВ4-6                                                                                                                                                                                                                        |        |      |                           |                         |        |      |                   |                          |                      |
| 120 | КБ20-42-1                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                    | камера | 1    | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156   | 7883 | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 121 | КМ8-481-22                                                   | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т | шт     | 1    | <u>746.18</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39    | 746    | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 122 | КМ10-385-7                                                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                            | шт     | 1    | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-           | 1722   | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                                                              | В4-1                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                           |                         |        |      |                   |                          |                      |
| 123 | КБ20-32-3                                                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                                                                                                                            | шт     | 1    | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12  | 3328   | 1914 | <u>136</u><br>51  | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4  |
| 124 | & С130-662-55                                                | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ630 ЕС" ВЕНТС                                                                                                                                                                          | шт     | 1    | <u>166730.82</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 166731 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 125 | КБ20-29-1                                                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                      | м2     | 0,79 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26     | 880    | 861  | <u>7</u><br>3     | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>7.73</u><br>0,02  |
| 126 | & С130-231-80                                                | Гнучкі вставки ВВГ 790х790                                                                                                                                                                                                   | шт     | 1    | <u>3603.20</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 3603   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 127 | КБ20-26-10                                                   | Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм                                                                                                                                                       | шт     | 1    | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15    | 422    | 349  | <u>21</u><br>8    | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 128 | & С1630-1119-12<br>варіант 1                                 | Шумоглушник 1200х1000 довж. 1000 мм ГП 2-2                                                                                                                                                                                   | шт     | 1    | <u>31684.18</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 31684  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                         | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 129 | КБ20-15-9                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | шт | 1    | <u>1108.68</u><br>605,15  | <u>50.40</u><br>19,57  | 1109  | 605  | <u>50</u><br>20  | <u>5.3000</u><br>0,1596  | <u>5.3</u><br>0,16  |
| 130 | & С130-263-34<br>варіант 4   | Заслонка 1000x1000 АЗД 193-07                                                                                            | шт | 1    | <u>10384.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 10384 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 131 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В4-2                                                                           | шт | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-    |
| 132 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4 |
| 133 | & С130-662-54                | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ560 -6Д" ВЕНТС                                                                     | шт | 1    | <u>75390.77</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 75391 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 134 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,56 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 624   | 610  | <u>5</u><br>2    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>5.48</u><br>0,01 |
| 135 | & С130-231-76                | Гнучкі вставки ВВГ-560x560                                                                                               | шт | 1    | <u>1796.90</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1797  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 136 | КБ20-26-10                   | Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200x1000 мм                                                   | шт | 1    | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 422   | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07 |
| 137 | & С1630-1119-12<br>варіант 1 | Шумоглушник 1200x1000 довж. 1000 мм ГП 2-2                                                                               | шт | 1    | <u>31684.18</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 31684 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 138 | КБ20-15-9                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | шт | 1    | <u>1108.68</u><br>605,15  | <u>50.40</u><br>19,57  | 1109  | 605  | <u>50</u><br>20  | <u>5.3000</u><br>0,1596  | <u>5.3</u><br>0,16  |
| 139 | & С130-263-34<br>варіант 2   | Заслонка 800x800 АЗД 190-06                                                                                              | шт | 1    | <u>8532.71</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 8533  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 140 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В4-3                                                                           | шт | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-    |
| 141 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328  | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4 |
| 142 | & С130-662-37<br>варіант 1   | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ450 ЕС" ВЕНТС                                | шт | 1    | <u>94281.16</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 94281 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4      | 5   | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                      | 12                  |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 143 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2     | 0,9 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 1003  | 981  | <u>8</u><br>3   | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>8.8</u><br>0,02  |
| 144 | & С130-231-74                | Гнучкі вставки ВВГ-450х450                                                                                               | шт     | 2   | <u>1470.20</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2940  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 145 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм                                                            | шт     | 1   | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15  | 422   | 349  | <u>21</u><br>8  | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>3.09</u><br>0,07 |
| 146 | & С1630-1119-21<br>варіант 1 | Шумоглушник СР600х350                                                                                                    | шт     | 1   | <u>9456.59</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 9457  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 147 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт     | 1   | <u>643.80</u><br>388,21   | <u>21.00</u><br>8,15  | 644   | 388  | <u>21</u><br>8  | <u>3.4000</u><br>0,0665 | <u>3.4</u><br>0,07  |
| 148 | & С130-263-34<br>варіант 1   | Заслонка ВЕНТС РРВ 600х350                                                                                               | шт     | 1   | <u>2667.71</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2668  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 149 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В4-5                                                                           | шт     | 1   | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-         | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-   | <u>12.8000</u><br>-     | <u>12.8</u><br>-    |
| 150 | КБ20-32-1                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                       | шт     | 1   | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14 | 808   | 761  | <u>44</u><br>16 | <u>6.2100</u><br>0,1231 | <u>6.21</u><br>0,12 |
| 151 | & С130-62-26                 | Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 200                                                                                    | шт     | 1   | <u>10415.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 10415 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 152 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2     | 0,2 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26   | 223   | 218  | <u>2</u><br>1   | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>1.96</u><br>0,01 |
| 153 | & С130-232-4<br>варіант 3    | Гнучка вставка круга ВВГ 200                                                                                             | шт     | 2   | <u>232.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 464   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 154 | КБ20-25-2                    | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 200 мм                         | шт     | 1   | <u>248.92</u><br>208,68   | <u>12.60</u><br>4,89  | 249   | 209  | <u>13</u><br>5  | <u>1.8500</u><br>0,0399 | <u>1.85</u><br>0,04 |
| 155 | & С113-1111-279              | Шумоглушники круглі СР 200/600 ВЕНТС                                                                                     | шт     | 1   | <u>2042.33</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2042  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 156 | КБ20-13-1                    | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                      | клапан | 1   | <u>252.56</u><br>197,40   | <u>8.40</u><br>3,26   | 253   | 197  | <u>8</u><br>3   | <u>1.7500</u><br>0,0266 | <u>1.75</u><br>0,03 |
| 157 | & С1630-1776-6<br>варіант 1  | Клапани зворотні КОМ 200                                                                                                 | шт     | 1   | <u>374.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 374   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2               | 3                                                                                               | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
|     |                 | В4-4                                                                                            |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 158 | КБ20-32-1       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                              | шт     | 1   | <u>808,34</u><br>761,35     | <u>44,13</u><br>16,14     | 808   | 761   | <u>44</u><br>16    | <u>6,2100</u><br>0,1231    | <u>6,21</u><br>0,12   |
| 159 | & С130-62-29    | Канальний вентилятор ТТ Сайлент-М 125                                                           | шт     | 1   | <u>8784,66</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 8785  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 160 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                         | м2     | 0,2 | <u>1114,51</u><br>1089,79   | <u>8,40</u><br>3,26       | 223   | 218   | <u>2</u><br>1      | <u>9,7800</u><br>0,0266    | <u>1,96</u><br>0,01   |
| 161 | & С130-232-4    | Гнучка вставка круга ВВГ 200                                                                    | шт     | 2   | <u>232,15</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 464   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|     | варіант 3       |                                                                                                 |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 162 | КБ20-25-1       | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм | шт     | 1   | <u>248,92</u><br>208,68     | <u>12,60</u><br>4,89      | 249   | 209   | <u>13</u><br>5     | <u>1,8500</u><br>0,0399    | <u>1,85</u><br>0,04   |
| 163 | & С113-1111-282 | Шумоглушники круглі СР 125/600 ВЕНТС                                                            | шт     | 1   | <u>1319,22</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1319  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 164 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                             | клапан | 1   | <u>252,56</u><br>197,40     | <u>8,40</u><br>3,26       | 253   | 197   | <u>8</u><br>3      | <u>1,7500</u><br>0,0266    | <u>1,75</u><br>0,03   |
| 165 | & С1630-466-А-4 | Зворотній клапан КОМ 125                                                                        | шт     | 1   | <u>256,89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 257   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|     |                 | К3.1, К3.2                                                                                      |        |     |                             |                           |       |       |                    |                            |                       |
| 166 | КБ20-53-3       | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                  | 10блок | 0,2 | <u>96513,01</u><br>88995,34 | <u>5703,48</u><br>2070,82 | 19303 | 17799 | <u>1141</u><br>414 | <u>725,9000</u><br>16,3812 | <u>145,18</u><br>3,28 |
| 167 | КМ8-481-22      | Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9                                                  | шт     | 2   | <u>671,57</u><br>363,89     | <u>15,61</u><br>3,95      | 1343  | 728   | <u>31</u><br>8     | <u>2,8800</u><br>0,0287    | <u>5,76</u><br>0,06   |
| 168 | КМ10-682-1      | Монтаж електронного блоку керування                                                             | шт     | 2   | <u>851,81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 1704  | 1569  | <u>-</u><br>-      | <u>6,4000</u><br>-         | <u>12,8</u><br>-      |
| 169 | КБ16-22-1       | Установлення комплектів підключення (рефнет) К4                                                 | шт     | 2   | <u>1898,71</u><br>1650,36   | <u>219,70</u><br>70,80    | 3797  | 3301  | <u>439</u><br>142  | <u>13,9400</u><br>0,5596   | <u>27,88</u><br>1,12  |
| 170 | КБ20-53-3       | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                  | 10блок | 0,1 | <u>96513,01</u><br>88995,34 | <u>5703,48</u><br>2070,82 | 9651  | 8900  | <u>570</u><br>207  | <u>725,9000</u><br>16,3812 | <u>72,59</u><br>1,64  |

| 1   | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 171 | КМ8-481-22<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=0,9  | Підготовки до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,5 т  | шт     | 1   | <u>671.57</u><br>363,89     | <u>15.61</u><br>3,95      | 672  | 364  | <u>16</u><br>4    | <u>2.8800</u><br>0,0287    | <u>2.88</u><br>0,03  |
| 172 | КМ10-682-1                                                                | Монтаж електронного блоку керування<br><br>К5<br>-----                                                                                                                                                                                    | шт     | 2   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 1704 | 1569 | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-     |
| 173 | КБ20-53-3                                                                 | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                        | 10блок | 0,1 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 9651 | 8900 | <u>570</u><br>207 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>72.59</u><br>1,64 |
| 174 | КМ8-481-21                                                                | Підготовки до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 727  | 404  | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 175 | КМ10-682-1                                                                | Монтаж електронного блоку керування<br><br>К6<br>-----                                                                                                                                                                                    | шт     | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 852  | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-      |
| 176 | КБ20-53-3                                                                 | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                        | 10блок | 0,1 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 9651 | 8900 | <u>570</u><br>207 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>72.59</u><br>1,64 |
| 177 | КМ8-481-21<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=1,15 | Підготовки до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>835.56</u><br>464,97     | <u>19.95</u><br>5,05      | 836  | 465  | <u>20</u><br>5    | <u>3.6800</u><br>0,0367    | <u>3.68</u><br>0,04  |
| 178 | КМ10-682-1                                                                | Монтаж електронного блоку керування<br><br>К7<br>-----                                                                                                                                                                                    | шт     | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 852  | 785  | <u>-</u><br>-     | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-      |
| 179 | КБ20-53-2                                                                 | Установлення блоків компресорно-<br>конденсаторних                                                                                                                                                                                        | 10блок | 0,1 | <u>40910.04</u><br>36998,56 | <u>2560.79</u><br>884,46  | 4091 | 3700 | <u>256</u><br>88  | <u>316.2000</u><br>6,9955  | <u>31.62</u><br>0,7  |
| 180 | КМ8-481-21<br>Вказівки<br>щодо засто<br>сування<br>РЕКНМУ<br>таб.1,к=0,75 | Підготовки до випробування, здавання<br>під налагодження і пуску, приєднування до<br>електричної мережі електричних машин з<br>короткозамкненим ротором зі щитовими<br>підшипниками, які надходять у зібраному<br>вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>544.93</u><br>303,24     | <u>13.01</u><br>3,29      | 545  | 303  | <u>13</u><br>3    | <u>2.4000</u><br>0,0239    | <u>2.4</u><br>0,02   |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5   | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                 | 11                        | 12                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                                | У1, У2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |                             |                          |        |        |                    |                           |                        |
| 181 | КБ20-43-1                      | Установлення електродних парозволожувачів                                                                                                                                                                                                                                                       | 10камер | 0,1 | <u>32942.49</u><br>29928,02 | <u>2967.41</u><br>862,05 | 3294   | 2993   | <u>297</u><br>86   | <u>249.9000</u><br>6,8119 | <u>24.99</u><br>0,68   |
| 182 | КМ8-80-1                       | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 1   | <u>253.70</u><br>196,16     | <u>55.00</u><br>19,28    | 254    | 196    | <u>55</u><br>19    | <u>1.6000</u><br>0,1375   | <u>1.6</u><br>0,14     |
| 183 | & С1111-1692-5<br>варіант 2    | Канальний датчик вологості 22DTH-11M                                                                                                                                                                                                                                                            | шт      | 1   | <u>7708.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 7708   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 184 | КМ10-309-2                     | Реле тиску (прессостат)                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт      | 1   | <u>203.47</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-            | 203    | 196    | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>1.6</u><br>-        |
| 185 | & С1630-103-3-131<br>варіант 2 | Прессостат PS300                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 1   | <u>862.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 863    | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 186 | КМ11-350-1                     | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт      | 1   | <u>228.78</u><br>191,62     | <u>10.29</u><br>4,53     | 229    | 192    | <u>10</u><br>5     | <u>1.6000</u><br>0,0378   | <u>1.6</u><br>0,04     |
| 187 | & С1111-2111<br>варіант 3      | Канальний гігостат и датчик влажности КНТ-30W-U_LCD                                                                                                                                                                                                                                             | шт      | 1   | <u>9588.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 9588   | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 188 | КБ20-36-1                      | Установлення пленум-диффузорів                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт      | 8   | <u>1242.03</u><br>857,82    | <u>217.43</u><br>81,93   | 9936   | 6863   | <u>1739</u><br>655 | <u>8.1900</u><br>0,6469   | <u>65.52</u><br>5,18   |
| 189 | & С111-891-17                  | Пленум-диффузор для фільтрів, LAM TAR-M/P/S 685x837x408                                                                                                                                                                                                                                         | шт      | 8   | <u>7117.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 56937  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 190 | КБ20-10-1                      | Установлення фільтрів повітряних                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 8   | <u>307.90</u><br>247,90     | <u>36.16</u><br>14,14    | 2463   | 1983   | <u>289</u><br>113  | <u>2.0700</u><br>0,1153   | <u>16.56</u><br>0,92   |
| 191 | & С1630-1623-10<br>варіант 2   | Фільтри повітряні LAM14 610x762x68                                                                                                                                                                                                                                                              | шт      | 8   | <u>3098.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 24784  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 192 | КБ20-13-15                     | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм                                                                                                                                                                                                                                    | клапан  | 204 | <u>910.86</u><br>789,82     | <u>12.60</u><br>4,89     | 185815 | 161123 | <u>2570</u><br>998 | <u>6.8300</u><br>0,0399   | <u>1393.32</u><br>8,14 |
| 193 | & С1630-182-20<br>варіант 9    | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450x350 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 16  | <u>11051.26</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 176820 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 194 | & С1630-182-20<br>варіант 10   | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450x150 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 14  | <u>9566.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 133926 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                           | 3                                                                | 4  | 5  | 6                   | 7             | 8      | 9 | 10            | 11            | 12            |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 195 | & С1630-182-22<br>варіант 6 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ | шт | 21 | <u>9010.90</u><br>- | <u>-</u><br>- | 189229 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 196 | & С1630-182-22<br>варіант 7 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х200 ССК ТМ | шт | 24 | <u>8936.44</u><br>- | <u>-</u><br>- | 214475 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 197 | & С1630-182-22<br>варіант 4 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ | шт | 31 | <u>8470.30</u><br>- | <u>-</u><br>- | 262579 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 198 | & С1630-182-22<br>варіант 5 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ | шт | 13 | <u>7463.56</u><br>- | <u>-</u><br>- | 97026  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 199 | & С1630-182-7<br>варіант 1  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф125 ССК ТМ    | шт | 45 | <u>7141.43</u><br>- | <u>-</u><br>- | 321364 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 200 | & С1630-182-7<br>варіант 2  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф100 ССК ТМ    | шт | 30 | <u>6869.09</u><br>- | <u>-</u><br>- | 206073 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 201 | & С1630-182-7<br>варіант 3  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф250 ССК ТМ    | шт | 10 | <u>8299.13</u><br>- | <u>-</u><br>- | 82991  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 202 | & С1630-470-1<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК100                                            | шт | 28 | <u>263.62</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7381   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 203 | & С1630-470-2<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК125                                            | шт | 20 | <u>331.01</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 6620   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 204 | & С1630-484-9               | Дросель-клапан ДК250                                             | шт | 9  | <u>482.76</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4345   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 205 | & С1630-484-44<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 100х100                                       | шт | 22 | <u>353.38</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7774   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 206 | & С1630-484-18<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 150х150                                       | шт | 44 | <u>368.95</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 16234  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 207 | & С1630-484-19              | Дросель-клапан ДКП 200х150                                       | шт | 38 | <u>431.63</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 16402  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 208 | & С1630-484-49<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 300х150                                       | шт | 8  | <u>615.68</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4925   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                     | 4     | 5   | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 209 | & С1630-484-51<br>варіант 7  | Дросель-клапан ДКП 450х150                                                                            | шт    | 19  | <u>779.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14807  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 210 | & С1630-484-51<br>варіант 6  | Дросель-клапан ДКП 450х350                                                                            | шт    | 13  | <u>842.98</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10959  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 211 | & С1630-484-17<br>варіант 3  | Дросель-клапан ДКП 650х300                                                                            | шт    | 6   | <u>1142.63</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 6856   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 212 | КБ20-12-7                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х200 мм                                | ґрати | 340 | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 88913  | 70655 | <u>10543</u><br>3084 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>618.8</u><br>25,33 |
| 213 | & С1301-1113<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко                                            | шт    | 340 | <u>347.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 118000 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 214 | КБ20-12-10                   | Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регулювальних, розмір 150х150 мм                        | ґрати | 54  | <u>232.66</u><br>207,81     | <u>24.06</u><br>8,65    | 12564  | 11222 | <u>1299</u><br>467   | <u>1.8200</u><br>0,0711   | <u>98.28</u><br>3,84  |
| 215 | & С1301-1114<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко                                            | шт    | 54  | <u>248.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 13415  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 216 | КБ20-12-8                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х300, 200х450 мм                       | ґрати | 78  | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 20398  | 16209 | <u>2419</u><br>707   | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>141.96</u><br>5,81 |
| 217 | & С1301-1115<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко                                            | шт    | 48  | <u>444.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 21349  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 218 | & С1301-1117<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко                                            | шт    | 30  | <u>550.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16515  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 219 | КБ20-12-9                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних, розмір 200х600 мм                                | ґрати | 21  | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 5492   | 4364  | <u>651</u><br>190    | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>38.22</u><br>1,56  |
| 220 | & С1301-1116<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко                                            | шт    | 21  | <u>747.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15687  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 221 | КБ20-11-1                    | Установлення анемостатів                                                                              | ґрати | 185 | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 47850  | 38445 | <u>5737</u><br>1678  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>336.7</u><br>13,78 |
| 222 | & С130-597-А-30<br>варіант 1 | Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS                                                            | шт    | 185 | <u>225.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 41693  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 223 | КБ20-3-1                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 2,9 | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 259486 | 84600 | <u>1886</u><br>742   | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>759.22</u><br>6,05 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8              | 9       | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 224 | КБ20-3-12                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм            | 100м2 | 5,2     | <u>80122.14</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 416635         | 73090   | <u>2156</u><br>815    | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>655.93</u><br>6,65    |
| 225 | КБ20-4-4                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм                 | 100м2 | 12,5    | <u>99347.33</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 1241842        | 364655  | <u>8129</u><br>3200   | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>3272.5</u><br>26,1    |
| 226 | КБ20-4-12                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм               | 100м2 | 6,3     | <u>88602.09</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 558193         | 88551   | <u>2612</u><br>988    | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>794.68</u><br>8,06    |
| 227 | КБ20-4-15                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм               | 100м2 | 3,3     | <u>81347.80</u><br>11820,49 | <u>371.53</u><br>138,10 | 268448         | 39008   | <u>1226</u><br>456    | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>350.06</u><br>3,72    |
| 228 | С1630-83                    | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                                         | кг    | 1359    | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 63968          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 229 | КБ26-27-1                   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                              | 10 м2 | 242     | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 186659         | 186659  | <u>-</u><br>-         | <u>6.6700</u><br>-        | <u>1614.14</u><br>-      |
| 230 | & С113-2439-2<br>варіант 1  | Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR                                              | м2    | 449,68  | <u>268.04</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 120532         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 231 | & С114-96-У-15<br>варіант 1 | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                                                                            | м2    | 2023,56 | <u>291.05</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 588957         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|     |                             | Демонтаж                                                                                                           |       |         |                             |                         |                |         |                       |                           |                          |
| 232 | КБ20-32-2<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Установлення вентиляторів масою до 0,05 т                                                               | шт    | 22      | <u>446.06</u><br>413,41     | <u>31.09</u><br>11,67   | 9813           | 9095    | <u>684</u><br>257     | <u>3.3720</u><br>0,0918   | <u>74.18</u><br>2,02     |
| 233 | КБ20-3-12<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 34      | <u>5800.75</u><br>5622,31   | <u>165.82</u><br>62,71  | 197226         | 191159  | <u>5638</u><br>2132   | <u>50.4560</u><br>0,5115  | <u>1715.5</u><br>17,39   |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                   |       |         |                             |                         | 7022608        | 1489388 | <u>55477</u><br>19141 |                           | <u>13140.93</u><br>155,6 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                      |       |         |                             |                         | 7022608        |         |                       |                           |                          |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                      |       |         |                             |                         |                |         |                       |                           |                          |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                   |       |         |                             |                         | 5477743        |         |                       |                           |                          |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                       |       |         |                             |                         | 1508529        |         |                       |                           |                          |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                    |       |         |                             |                         | 778288         |         |                       |                           |                          |
|     |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                               |       |         |                             |                         | 1345,63        |         |                       |                           |                          |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                |       |         |                             |                         | 255661         |         |                       |                           |                          |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                              |       |         |                             |                         | <b>7800896</b> |         |                       |                           |                          |

| 1   | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5 | 6                           | 7                       | 8              | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                         |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
|     |                                                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                    |        |   |                             |                         | <b>7800896</b> |       |                   |                          |                      |
|     |                                                              | <b>Розділ 3. Корпус 7</b>                                                                                                                                                                                                     |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
|     |                                                              | П7-1                                                                                                                                                                                                                          |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
|     |                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                         |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
| 234 | КБ20-42-1                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18   | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156           | 7883  | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 235 | КМ8-481-21                                                   | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1 | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39    | 727            | 404   | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319  | <u>3.2</u><br>0,03   |
| 236 | КМ10-385-7                                                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-           | 1722           | 1480  | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                                                              | П7-2                                                                                                                                                                                                                          |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
|     |                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                         |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
| 237 | КБ20-42-2                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1 | <u>12859.81</u><br>10969,61 | <u>741.77</u><br>247,88 | 12860          | 10970 | <u>742</u><br>248 | <u>94.8600</u><br>1,9618 | <u>94.86</u><br>1,96 |
| 238 | КМ8-481-23<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,8 т  | шт     | 1 | <u>858.31</u><br>464,97     | <u>20.14</u><br>5,09    | 858            | 465   | <u>20</u><br>5    | <u>3.6800</u><br>0,0370  | <u>3.68</u><br>0,04  |
| 239 | КМ10-385-7                                                   | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1 | <u>1721.94</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-           | 1722           | 1480  | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                                                              | П7-3                                                                                                                                                                                                                          |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
|     |                                                              | -----                                                                                                                                                                                                                         |        |   |                             |                         |                |       |                   |                          |                      |
| 240 | КБ20-42-1                                                    | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера | 1 | <u>9156.47</u><br>7883,18   | <u>461.34</u><br>141,49 | 9156           | 7883  | <u>461</u><br>141 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 241 | КМ8-481-21<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1 | <u>544.93</u><br>303,24     | <u>13.01</u><br>3,29    | 545            | 303   | <u>13</u><br>3    | <u>2.4000</u><br>0,0239  | <u>2.4</u><br>0,02   |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4  | 5    | 6                         | 7                      | 8      | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|------------------------|--------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 242 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики                                                                                                        | шт | 1    | <u>1721.94</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 1722   | 1480 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-     |
|     |                              | В7-1, В7-5, В7-4                                                                                                         |    |      |                           |                        |        |      |                  |                          |                      |
| 243 | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт | 3    | <u>1115.14</u><br>1033,52 | <u>77.73</u><br>29,19  | 3345   | 3101 | <u>233</u><br>88 | <u>8.4300</u><br>0,2295  | <u>25.29</u><br>0,69 |
| 244 | & С130-662-38<br>варіант 1   | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ355 ЕС" ВЕНТС                                | шт | 3    | <u>65183.93</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 195552 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 245 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 3    | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 3344   | 3269 | <u>25</u><br>10  | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>29.34</u><br>0,08 |
| 246 | & С130-231-77                | Гнучкі вставки ВВГ-500х500                                                                                               | шт | 6    | <u>1690.01</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 10140  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 247 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм                                                            | шт | 3    | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 1266   | 1046 | <u>63</u><br>24  | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>9.27</u><br>0,2   |
| 248 | & С1630-1119-20<br>варіант 1 | Шумоглушник СР500х300                                                                                                    | шт | 3    | <u>7666.80</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 23000  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 249 | КБ20-15-7                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 3    | <u>439.83</u><br>310,57   | <u>21.00</u><br>8,15   | 1319   | 932  | <u>63</u><br>24  | <u>2.7200</u><br>0,0665  | <u>8.16</u><br>0,2   |
| 250 | & С130-263-35<br>варіант 1   | Заслонка ВЕНТС РРВ 500х300                                                                                               | шт | 3    | <u>2146.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 6438   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 251 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                       | шт | 3    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-          | 4492   | 4441 | <u>-</u><br>-    | <u>12.8000</u><br>-      | <u>38.4</u><br>-     |
|     |                              | В7-2                                                                                                                     |    |      |                           |                        |        |      |                  |                          |                      |
| 252 | КБ20-32-3                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                        | шт | 1    | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 3328   | 1914 | <u>136</u><br>51 | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>16.17</u><br>0,4  |
| 253 | & С130-662-55                | Вентилятор каналний шумоізолюваний "ВШ630 ЕС" ВЕНТС                                                                      | шт | 1    | <u>166730.82</u><br>-     | <u>-</u><br>-          | 166731 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 254 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2 | 0,79 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 880    | 861  | <u>7</u><br>3    | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>7.73</u><br>0,02  |
| 255 | & С130-231-80                | Гнучкі вставки ВВГ 790х790                                                                                               | шт | 1    | <u>3603.20</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3603   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 256 | КБ20-26-10                   | Установлення шумоглушників вентиляційних ГП 2-2 перерізом 1200х1000 мм                                                   | шт | 1    | <u>422.14</u><br>348,55   | <u>21.00</u><br>8,15   | 422    | 349  | <u>21</u><br>8   | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>3.09</u><br>0,07  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 257 | & C1630-1119-12<br>варіант 1 | Шумоглушник 1200x1000 довж. 1000 мм ГП 2-2                                                                               | шт     | 1    | <u>31684,18</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 31684 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 258 | КБ20-15-9                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | шт     | 1    | <u>1108.68</u><br>605,15    | <u>50.40</u><br>19,57     | 1109  | 605  | <u>50</u><br>20   | <u>5.3000</u><br>0,1596    | <u>5.3</u><br>0,16   |
| 259 | & C130-263-34<br>варіант 4   | Заслонка 1000x1000 АЗД 193-07                                                                                            | шт     | 1    | <u>10384.01</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 10384 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 260 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>В7-3                                                                           | шт     | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-     |
| 261 | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т                                                                       | шт     | 1    | <u>1115.14</u><br>1033,52   | <u>77.73</u><br>29,19     | 1115  | 1034 | <u>78</u><br>29   | <u>8.4300</u><br>0,2295    | <u>8.43</u><br>0,23  |
| 262 | & C130-662-50                | Канальний вентилятор в шумопоглинальному виконанні прямокутного перетину "ВШ-400 ЕС" ВЕНТС                               | шт     | 1    | <u>78064.69</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 78065 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 263 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | м2     | 1,34 | <u>1114.51</u><br>1089,79   | <u>8.40</u><br>3,26       | 1493  | 1460 | <u>11</u><br>4    | <u>9.7800</u><br>0,0266    | <u>13.11</u><br>0,04 |
| 264 | & C130-231-79                | Гнучкі вставки ВВГ 670x670                                                                                               | шт     | 2    | <u>2112.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4225  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 265 | КБ20-26-5                    | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600x250 мм                                                            | шт     | 1    | <u>422.14</u><br>348,55     | <u>21.00</u><br>8,15      | 422   | 349  | <u>21</u><br>8    | <u>3.0900</u><br>0,0665    | <u>3.09</u><br>0,07  |
| 266 | & C1630-1119-90              | Шумоглушник СР 600x250                                                                                                   | шт     | 1    | <u>8214.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 8215  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 267 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт     | 1    | <u>643.80</u><br>388,21     | <u>21.00</u><br>8,15      | 644   | 388  | <u>21</u><br>8    | <u>3.4000</u><br>0,0665    | <u>3.4</u><br>0,07   |
| 268 | & C130-263-34<br>варіант 1   | Заслонка ВЕНТС РРВ 600x350                                                                                               | шт     | 1    | <u>2667.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2668  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 269 | КМ10-385-7                   | Монтаж автоматики (шафа керування)<br><br>К8                                                                             | шт     | 1    | <u>1497.19</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-             | 1497  | 1480 | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-        | <u>12.8</u><br>-     |
| 270 | КБ20-53-3                    | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                           | 10блок | 0,1  | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 9651  | 8900 | <u>570</u><br>207 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>72.59</u><br>1,64 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5   | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                 | 11                         | 12                     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| 271 | КМ8-481-21                   | Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт     | 1   | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39      | 727    | 404    | <u>17</u><br>4     | <u>3.2000</u><br>0,0319    | <u>3.2</u><br>0,03     |
| 272 | КМ10-682-1                   | Монтаж електронного блоку керування<br>К9.1, К9.2                                                                                                                                                                          | шт     | 1   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 852    | 785    | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-        |
| 273 | КБ20-53-3                    | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                             | 10блок | 0,2 | <u>96513.01</u><br>88995,34 | <u>5703.48</u><br>2070,82 | 19303  | 17799  | <u>1141</u><br>414 | <u>725.9000</u><br>16,3812 | <u>145.18</u><br>3,28  |
| 274 | КМ8-481-22                   | Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9                                                                                                                                                                              | шт     | 2   | <u>671.57</u><br>363,89     | <u>15.61</u><br>3,95      | 1343   | 728    | <u>31</u><br>8     | <u>2.8800</u><br>0,0287    | <u>5.76</u><br>0,06    |
| 275 | КМ10-682-1                   | Монтаж електронного блоку керування                                                                                                                                                                                        | шт     | 2   | <u>851.81</u><br>784,64     | <u>-</u><br>-             | 1704   | 1569   | <u>-</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-       |
| 276 | КБ16-22-1                    | Установлення комплектів підключення (рефнет)                                                                                                                                                                               | шт     | 2   | <u>1898.71</u><br>1650,36   | <u>219.70</u><br>70,80    | 3797   | 3301   | <u>439</u><br>142  | <u>13.9400</u><br>0,5596   | <u>27.88</u><br>1,12   |
| 277 | КБ20-13-15                   | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм                                                                                                                                                               | клапан | 204 | <u>910.86</u><br>789,82     | <u>12.60</u><br>4,89      | 185815 | 161123 | <u>2570</u><br>998 | <u>6.8300</u><br>0,0399    | <u>1393.32</u><br>8,14 |
| 278 | & С1630-182-20<br>варіант 9  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х350 ССК ТМ                                                                                                                                                           | шт     | 12  | <u>11051.26</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 132615 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 279 | & С1630-182-20<br>варіант 10 | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-450х150 ССК ТМ                                                                                                                                                           | шт     | 10  | <u>9566.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 95661  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 280 | & С1630-182-22<br>варіант 6  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х300 ССК ТМ                                                                                                                                                           | шт     | 18  | <u>9010.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 162196 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 281 | & С1630-182-22<br>варіант 7  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х200 ССК ТМ                                                                                                                                                           | шт     | 21  | <u>8936.44</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 187665 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 282 | & С1630-182-22<br>варіант 4  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-150х150 ССК ТМ                                                                                                                                                           | шт     | 28  | <u>8470.30</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 237168 | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 283 | & С1630-182-22<br>варіант 5  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н-100х100 ССК ТМ                                                                                                                                                           | шт     | 12  | <u>7463.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 89563  | -      | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                           | 3                                                                       | 4     | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------|----------------------|--------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 284 | & С1630-182-7<br>варіант 1  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф125 ССК ТМ           | шт    | 53  | <u>7141.43</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 378496 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 285 | & С1630-182-7<br>варіант 2  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф100 ССК ТМ           | шт    | 32  | <u>6869.09</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 219811 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 286 | & С1630-182-7<br>варіант 3  | Клапан огнезатримуючий з плавкою вставкою, КПУ-1Н Ф250 ССК ТМ           | шт    | 18  | <u>8299.13</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 149384 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 287 | & С1630-470-1<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК100                                                   | шт    | 26  | <u>263.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 6854   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 288 | & С1630-470-2<br>варіант 1  | Дросель-клапани ДК125                                                   | шт    | 18  | <u>331.01</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 5958   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 289 | & С1630-484-9               | Дросель-клапан ДК250                                                    | шт    | 2   | <u>482.76</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 966    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 290 | & С1630-484-44<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 100х100                                              | шт    | 34  | <u>353.38</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 12015  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 291 | & С1630-484-18<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 150х150                                              | шт    | 58  | <u>368.95</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 21399  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 292 | & С1630-484-19              | Дросель-клапан ДКП 200х150                                              | шт    | 38  | <u>431.63</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 16402  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 293 | & С1630-484-49<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 300х150                                              | шт    | 6   | <u>615.68</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 3694   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 294 | & С1630-484-51<br>варіант 7 | Дросель-клапан ДКП 450х150                                              | шт    | 12  | <u>779.33</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 9352   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 295 | & С1630-484-51<br>варіант 6 | Дросель-клапан ДКП 450х350                                              | шт    | 7   | <u>842.98</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 5901   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 296 | & С1630-484-17<br>варіант 3 | Дросель-клапан ДКП 650х300                                              | шт    | 8   | <u>1142.63</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 9141   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 297 | КБ20-12-7                   | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних, розмір 200х200 мм | ґрати | 251 | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 65639  | 52160 | <u>7784</u><br>2277 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>456.82</u><br>18,7 |
| 298 | & С1301-1113<br>варіант 1   | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х200 ПП Григоренко              | шт    | 251 | <u>347.06</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 87112  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                       | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 299 | КБ20-12-10                   | Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульованих, розмір 150х150 мм                           | ґрати | 30    | <u>232.66</u><br>207,81     | <u>24.06</u><br>8,65    | 6980   | 6234   | <u>722</u><br>260   | <u>1.8200</u><br>0,0711   | <u>54.6</u><br>2,13     |
| 300 | & С1301-1114<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 150х150 ПП Григоренко                                              | шт    | 30    | <u>248.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7453   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 301 | КБ20-12-8                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регульованих, розмір 200х300, 200х450 мм                          | ґрати | 34    | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 8891   | 7066   | <u>1054</u><br>308  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>61.88</u><br>2,53    |
| 302 | & С1301-1115<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х300 ПП Григоренко                                              | шт    | 21    | <u>444.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9340   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 303 | & С1301-1117<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х450 ПП Григоренко                                              | шт    | 13    | <u>550.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7156   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 304 | КБ20-12-9                    | Установлення ґрат жалюзійних сталених регульованих, розмір 200х600 мм                                   | ґрати | 2     | <u>261.51</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 523    | 416    | <u>62</u><br>18     | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>3.64</u><br>0,15     |
| 305 | & С1301-1116<br>варіант 1    | Решітка 2-хгідна регульована 2565-2М 200х600 ПП Григоренко                                              | шт    | 2     | <u>747.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1494   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 306 | КБ20-11-1                    | Установлення анемостатів                                                                                | ґрати | 75    | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 19399  | 15586  | <u>2326</u><br>680  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>136.5</u><br>5,59    |
| 307 | & С130-597-А-30<br>варіант 1 | Вентиляційні ґратки, (анемостат) А 150 DVS                                                              | шт    | 75    | <u>225.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16903  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 308 | КБ20-3-1                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм   | 100м2 | 2,2   | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 196852 | 64179  | <u>1431</u><br>563  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>575.96</u><br>4,59   |
| 309 | КБ20-3-12                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 3,1   | <u>80122.14</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 248379 | 43573  | <u>1285</u><br>486  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>391.03</u><br>3,96   |
| 310 | КБ20-4-4                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, діаметром до 250 мм      | 100м2 | 9,8   | <u>99347.33</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 973604 | 285889 | <u>6373</u><br>2508 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>2565.64</u><br>20,46 |
| 311 | КБ20-4-12                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм    | 100м2 | 4,6   | <u>88602.09</u><br>14055,78 | <u>414.56</u><br>156,78 | 407570 | 64657  | <u>1907</u><br>721  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>580.24</u><br>5,88   |
| 312 | КБ20-4-15                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, периметром до 4500 мм    | 100м2 | 2,4   | <u>81347.80</u><br>11820,49 | <u>371.53</u><br>138,10 | 195235 | 28369  | <u>892</u><br>331   | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>254.59</u><br>2,7    |
| 313 | С1630-83                     | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                              | кг    | 994,5 | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 46811  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                         | 7                      | 8               | 9       | 10                     | 11                       | 12                        |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 314 | КБ26-27-1                   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                              | 10 м2 | 195    | <u>771.32</u><br>771,32   | <u>-</u><br>-          | 150407          | 150407  | <u>-</u><br>-          | <u>6.6700</u><br>-       | <u>1300.65</u><br>-       |
| 315 | & С113-2439-2<br>варіант 1  | Теплова ізоляція повітроводів d=10 мм із спіненого каучуку K-Flex AIR                                              | м2    | 357,7  | <u>268.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 95878           | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 316 | & С114-96-У-15<br>варіант 1 | Вогнезахист "БРАНДІЗОЛ"                                                                                            | м2    | 1635,2 | <u>291.05</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 475925          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
|     |                             | Демонтаж                                                                                                           |       |        |                           |                        |                 |         |                        |                          |                           |
| 317 | КБ20-32-2<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Установлення вентиляторів масою до 0,05 т                                                               | шт    | 17     | <u>446.06</u><br>413,41   | <u>31.09</u><br>11,67  | 7583            | 7028    | <u>529</u><br>198      | <u>3.3720</u><br>0,0918  | <u>57.32</u><br>1,56      |
| 318 | КБ20-3-12<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 21     | <u>5800.75</u><br>5622,31 | <u>165.82</u><br>62,71 | 121816          | 118069  | <u>3482</u><br>1317    | <u>50.4560</u><br>0,5115 | <u>1059.58</u><br>10,74   |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                   |       |        |                           |                        | 5723729         | 1093299 | <u>35058</u><br>12259  |                          | <u>9640.84</u><br>99,78   |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                      |       |        |                           |                        | 5723729         |         |                        |                          |                           |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                      |       |        |                           |                        |                 |         |                        |                          |                           |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                   |       |        |                           |                        | 4595372         |         |                        |                          |                           |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                       |       |        |                           |                        | 1105558         |         |                        |                          |                           |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                    |       |        |                           |                        | 571407          |         |                        |                          |                           |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                             |       |        |                           |                        | 989,97          |         |                        |                          |                           |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                |       |        |                           |                        | 188089          |         |                        |                          |                           |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                              |       |        |                           |                        | <b>6295136</b>  |         |                        |                          |                           |
|     |                             | -----                                                                                                              |       |        |                           |                        |                 |         |                        |                          |                           |
|     |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                         |       |        |                           |                        | <b>6295136</b>  |         |                        |                          |                           |
|     |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                   |       |        |                           |                        | 19599028        | 4054575 | <u>141664</u><br>49150 |                          | <u>35790.02</u><br>399,94 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                      |       |        |                           |                        | 19599028        |         |                        |                          |                           |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                      |       |        |                           |                        |                 |         |                        |                          |                           |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                   |       |        |                           |                        | 15402789        |         |                        |                          |                           |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                       |       |        |                           |                        | 4103725         |         |                        |                          |                           |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                    |       |        |                           |                        | 2121334         |         |                        |                          |                           |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                             |       |        |                           |                        | 3675,1          |         |                        |                          |                           |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                |       |        |                           |                        | 698241          |         |                        |                          |                           |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                              |       |        |                           |                        | <b>21720362</b> |         |                        |                          |                           |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>21720362</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>39865,06</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>4801966</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-010/ОВ4

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ОВ4 відомості тощо

Кошторисна вартість 13698,058 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                    | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Корпус 3</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                        |                         |
|                           |                               | ПЗ-1                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                        |                         |
| 1                         | & 2308-4001-135               | Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=13400м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПЗ-1); ( маса=1,045) | комплект       | 1         | 803495,00              | 803495                  |
|                           |                               | ПЗ-2                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                        |                         |
| 2                         | & 2308-4001-136               | Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=14300м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПЗ-2); ( маса=1,045) | комплект       | 1         | 803495,00              | 803495                  |
|                           |                               | ПЗ-3                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                        |                         |
| 3                         | & 2308-4001-138               | Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор L=830м3/ч, Р=300 Па, фільтр G4, повітрянагрівач водяний, блок автоматичного керування (система ПЗ-3); ( маса=0,116)                                                | комплект       | 1         | 167685,00              | 167685                  |
|                           |                               | K1.1, K1.2                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                        |                         |
| 4                         | & 2308-4005-69                | Компресорно-конденсаторний блок AVWT-170HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В ), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); ( маса=0,391)                                        | шт             | 2         | 553533,00              | 1107066                 |
|                           |                               | K2.1, K2.2                                                                                                                                                                                                                            |                |           |                        |                         |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5 | 6         | 7                |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|------------------|
| 5  | & 2308-4005-70               | Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-190HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В ), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K2.1, K2.2); ( маса=0,391)<br>B3-4, B3-1, B3-2, B3-5, B3-3               | шт       | 2 | 572266,00 | 1144532          |
| 6  | & 1601-2300-5<br>варіант 1   | Регулятор швидкості P-1/010; ( маса=0,0001)                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3 | 1146,00   | 3438             |
| 7  | & 1504-1002-26               | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                    | шт       | 4 | 5050,00   | 20200            |
| 8  | & 1504-1002-26<br>варіант 2  | Електропривід BELIMO NM230A-Тр; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                | шт       | 1 | 4455,80   | 4456             |
| 9  | & 1502-4006-1                | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>Разом по розділу 1                                                                                                                                                                        | шт       | 5 | 4550,00   | 22750<br>4077117 |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                                                                                 |          |   |           | 160107           |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |   |           | <b>4237224</b>   |
|    |                              | <b>Розділ 2. Корпус 4</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |   |           |                  |
|    |                              | П4-1                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |           |                  |
| 10 | & 2308-4001-136<br>варіант 1 | Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=14100м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П4-1); ( маса=1,045)<br>П4-2 | комплект | 1 | 803495,00 | 803495           |
| 11 | & 2308-4001-131<br>варіант 1 | Припливна установка внутрішнього монтажу AV12 у складі: вентилятор припливний L=8600м3/ч, Р=400Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П4-2); ( маса=0,733)<br>П4-3   | комплект | 1 | 479395,00 | 479395           |
| 12 | & 2308-4001-138<br>варіант 1 | Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор L=1500м3/ч, Р=300 Па, фільтр G4, повітрянагрівач водяний, блок автоматичного керування (система П4-3); ( маса=0,116)<br>ПВ4-4                                              | комплект | 1 | 167685,00 | 167685           |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5 | 6         | 7       |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------|
| 13 | & 2308-4001-134<br>варіант 1 | Припливно-втяжна установка внутрішнього монтажу AV04 пец. у складі: вентилятор припливний L=3100 м3/ч, P=400 Па, вентилятор втяжний L=3100 м3/ч, P=400 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПВ4-4); ( маса=0,576)<br>ПВ4-5      | комплект | 1 | 599795,00 | 599795  |
| 14 | & 2308-4001-139<br>варіант 1 | Припливно-втяжна установка внутрішнього монтажу AV09 спец. пец. у складі: вентилятор припливний L=5650 м3/ч, P=600 Па, вентилятор втяжний L=5470 м3/ч, P=400 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПВ4-5); ( маса=0,72)<br>ПВ4-6 | комплект | 1 | 932540,00 | 932540  |
| 15 | & 2308-4001-134<br>варіант 2 | Припливно-втяжна установка внутрішнього монтажу AV02 спец. у складі: вентилятор припливний L=1000 м3/ч, P=600 Па, вентилятор втяжний L=960 м3/ч, P=400 Па, рекуператор пластинчастий, фільтр F5, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система ПВ4-6); ( маса=0,576)<br>B4-1, B4-2 | комплект | 1 | 463155,00 | 463155  |
| 16 | & 1504-1002-26<br>варіант 2  | Електропривід BELIMO NM230A-Тр; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 2 | 4455,80   | 8912    |
| 17 | & 1502-4006-1                | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 2 | 4550,00   | 9100    |
| 18 | & 1601-2300-5<br>варіант 1   | Регулятор швидкості P-1/010; ( маса=0,0001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 1 | 1146,00   | 1146    |
| 19 | & 1504-1002-26               | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | 5050,00   | 5050    |
| 20 | & 1502-4006-1                | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B4-5, B4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 1 | 4550,00   | 4550    |
| 21 | & 1601-2300-5<br>варіант 2   | Регулятор швидкості P2-1-300; ( маса=0,0001)<br>K3.1, K3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 2 | 784,20    | 1568    |
| 22 | & 2308-4005-70<br>варіант 1  | Компресорно-конденсаторний блок AVWT-190HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В ), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K3.1, K3.2); ( маса=0,391)<br>K4                                                                                                                                             | шт       | 2 | 572266,00 | 1144532 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5 | 6         | 7              |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|----------------|
| 23 | & 2308-4005-67<br>варіант 1  | Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-272HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В ), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC - 2шт (K4); ( маса=0,427)<br>K5                                                                 | шт       | 1 | 705381,00 | 705381         |
| 24 | & 2308-4005-71               | Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-96HKFSE (N=6,75 кВт, U=380В ), Qx=21,5 кВт, Qt=38 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-10.0AEC (K5); ( маса=0,246)<br>K6                                                                        | шт       | 1 | 365272,60 | 365273         |
| 25 | & 2308-4005-72               | Компрессорно-конденсаторний блок AVWT-154HKFSE (N=12,4 кВт, U=380В ), Qx=45 кВт, Qt=50 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-20.0AEC (K6); ( маса=0,312)<br>K7                                                                         | шт       | 1 | 425933,00 | 425933         |
| 26 | & 2308-4005-73               | Компрессорно-конденсаторний блок AVW-34HJFH (N=3,0 кВт, U=380В ), Qx=10 кВт, Qt=11,2 кВт (K7); ( маса=0,112)<br>Разом по розділу 2                                                                                                            | шт       | 1 | 102334,00 | 102334         |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                                                                                 |          |   |           | 6219844        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |   |           | <b>244253</b>  |
|    |                              | <b>Розділ 3. Корпус 7</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |   |           | <b>6464097</b> |
|    |                              | П7-1                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |           |                |
| 27 | & 2308-4001-140              | Припливна установка внутрішнього монтажу AV04 у складі: вентилятор припливний L=2600м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П7-1); ( маса=0,25)<br>П7-2   | комплект | 1 | 301490,00 | 301490         |
| 28 | & 2308-4001-136<br>варіант 2 | Припливна установка внутрішнього монтажу AV20 у складі: вентилятор припливний L=15300м3/ч, Р=400 Па, фільтр F5, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П7-2); ( маса=1,045)<br>П7-3 | комплект | 1 | 803495,00 | 803495         |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5 | 6         | 7              |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|----------------|
| 29 | & 2308-4001-138<br>варіант 2 | Припливна установка внутрішнього монтажу AV02 у складі: вентилятор L=1900м3/ч, Р=400 Па, фільтр G4, фільтр F7, повітрянагрівач водяний, охолоджувач фреоновий, блок автоматичного керування (система П7-3); ( маса=0,116)<br>B7-1, B7-5, B7-4 | комплект | 1 | 179550,00 | 179550         |
| 30 | & 1601-2300-5<br>варіант 1   | Регулятор швидкості P-1/010; ( маса=0,0001)                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3 | 1146,00   | 3438           |
| 31 | & 1504-1002-26               | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                    | шт       | 3 | 5050,00   | 15150          |
| 32 | & 1502-4006-1                | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B7-2                                                                                                                                                                                      | шт       | 3 | 4550,00   | 13650          |
| 33 | & 1504-1002-26<br>варіант 2  | Електропривід BELIMO NM230A-Тр; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                | шт       | 1 | 4455,80   | 4456           |
| 34 | & 1502-4006-1                | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>B7-3                                                                                                                                                                                      | шт       | 1 | 4550,00   | 4550           |
| 35 | & 1601-2300-5<br>варіант 2   | Регулятор швидкості П2-1-300; ( маса=0,0001)                                                                                                                                                                                                  | шт       | 1 | 784,20    | 784            |
| 36 | & 1504-1002-26<br>варіант 2  | Електропривід BELIMO NM230A-Тр; ( маса=0,0005)                                                                                                                                                                                                | шт       | 1 | 4455,80   | 4456           |
| 37 | & 1502-4006-1                | Шафа керування A-SAU-V0-1-FE3-0-0; ( маса=0,005)<br>K8                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | 4550,00   | 4550           |
| 38 | & 2308-4005-68               | Компресорно-конденсаторний блок AVWT-76HKFSE (N=21.9 кВт, U=380В ), Qx=72.5 кВт, Qt=80 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-10.0AEC; ( маса=0,246)<br>K9.1, K9.2                                                                      | шт       | 1 | 332066,00 | 332066         |
| 39 | & 2308-4005-65               | Компресорно-конденсаторний блок AVWT-212HKFSE (N=18.1 кВт, U=380В ), Qx=61,5 кВт, Qt=69 кВт + Електронний блок керування Аху-Кіт HZX-30.0AEC + Рефнет HFQ-302F x 2 (K1.1, K1.2); ( маса=0,401)<br>Разом по розділу 3                          | шт       | 2 | 607933,00 | 1215866        |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                                                                                 |          |   |           | 2883501        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |   |           | <b>2996737</b> |

| 1 | 2 | 3                                             | 4 | 5 | 6 | 7               |
|---|---|-----------------------------------------------|---|---|---|-----------------|
|   |   | <b>Разом</b>                                  |   |   |   | <b>13180462</b> |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати |   |   |   | 517596          |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                    |   |   |   | <b>13698058</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-011/ЛГ2  
на мережі лікувальних газів**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЛГ2

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Кошторисна вартість        | 4230,575 | тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 10,99979 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1452,503 | тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 4,3      | розряд       |

Складений за поточними цінами станом на “31 липня” 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                         | Загальна вартість, грн.                   |                  |                     | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                             |        |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|            |                               |                                                                                                                                                                       |                |           | Всього                    | експлуатації машин      | Всього                                    | заробітної плати | експлуатації машин  | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                             |        |
|            |                               |                                                                                                                                                                       |                |           |                           |                         |                                           |                  |                     | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|            |                               |                                                                                                                                                                       |                |           |                           |                         |                                           |                  |                     |                                    |                               | на одиницю                  | всього |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                                                                     | 4              | 5         | 6                         | 7                       | 8                                         | 9                | 10                  | 11                                 | 12                            |                             |        |
| 1          | KM11-60-2                     | Розділ 1. Обладнання<br>Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2                                           | комплект       | 17        | <u>2093.26</u><br>1617,28 | <u>348.34</u><br>123,42 | 35585                                     | 27494            | <u>5922</u><br>2098 | <u>12.8000</u><br>0,8800           | <u>217.6</u><br>14,96         |                             |        |
| 2          | & 2402-4058-1055              | Блок контролю та тривоги на 2 гази (кисень, вакуум)                                                                                                                   | шт             | 1         | <u>33800.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 33800                                     | -                | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |                             |        |
| 3          | & 2402-4058-103<br>варіант 2  | Блок контролю та тривоги на 1 газ (кисень)                                                                                                                            | шт             | 16        | <u>24000.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 384000                                    | -                | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |                             |        |
|            |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                      |                |           |                           |                         | 453385                                    | 27494            | <u>5922</u><br>2098 |                                    | <u>217.6</u><br>14,96         |                             |        |
|            |                               | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: |                |           |                           |                         | 417800<br>16407<br><b>434207</b><br>35585 |                  |                     |                                    |                               |                             |        |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8                                                       | 9      | 10                     | 11                         | 12                    |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                            | 2169<br>29592<br>12657<br>18,37<br>3491<br><b>48242</b> |        |                        |                            |                       |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                            |                                                         |        |                        |                            |                       |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                            | <b>482449</b>                                           |        |                        |                            |                       |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Система трубопроводів кисню</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                             |                            |                                                         |        |                        |                            |                       |
| 4  | КМ34-133-3                      | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 2    | <u>694.98</u><br>694,98     | <u>-</u><br>-              | 1390                                                    | 1390   | <u>-</u><br>-          | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-      |
| 5  | & 1704-50462-15-КБ<br>варіант 1 | Редукційний блок 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=10-25 бар, Рвих= 2-6 бар, продуктивність 100-150 м3/год АМ-RS "Кріо Інтер Трейдінг"                                                                                                                                          | шт    | 2    | <u>52224.63</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 104449                                                  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 6  | КМ12-1023-1                     | Розетка для кисню, діаметр умовного проходу до 50 мм                                                                                                                                                                                                                          | 10 шт | 0,2  | <u>8525.56</u><br>7846,40   | <u>220.01</u><br>77,14     | 1705                                                    | 1569   | <u>44</u><br>15        | <u>64.0000</u><br>0,5500   | <u>12.8</u><br>0,11   |
| 7  | & 2311-6022-1<br>варіант 1      | Розетка для кисню                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 2    | <u>5233.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 10467                                                   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 8  | КМ34-133-3                      | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 38   | <u>694.98</u><br>694,98     | <u>-</u><br>-              | 26409                                                   | 26409  | <u>-</u><br>-          | <u>6.4000</u><br>-         | <u>243.2</u><br>-     |
| 9  | & 2307-40015-6<br>варіант 4     | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 АРС-1.025.16.2.1                                                                                                                                                                                                              | шт    | 6    | <u>7682.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 46097                                                   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 10 | & 2307-40015-3<br>варіант 1     | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1                                                                                                                                                                                                              | шт    | 32   | <u>5539.02</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 177249                                                  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 11 | КМ12-43-4                       | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр 40-45 мм                                                                                                                                                                | 100 м | 2    | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 90858                                                   | 68656  | <u>21247</u><br>8086   | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>560</u><br>65,88   |
| 12 | & С1528-24-3<br>варіант 1       | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5                                                                                                                                                                                                                                       | м     | 200  | <u>548.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 109672                                                  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 13 | КМ12-43-1                       | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм                                                                                                                                                                | 100 м | 31,5 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 734227                                                  | 463428 | <u>261877</u><br>83010 | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>3780</u><br>648,24 |
| 14 | & С1528-18-15                   | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5                                                                                                                                                                                                                                       | м     | 900  | <u>288.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 259515                                                  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4     | 5    | 6                          | 7                     | 8            | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | & C1528-18-18     | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 12х1,0                                                         | м     | 750  | <u>147.40</u>              | -                     | 110550       | -      | -                      | -                        | -                        |
| 16 | & C1528-18-19     | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 10х1,0                                                         | м     | 1500 | <u>117.99</u>              | -                     | 176985       | -      | -                      | -                        | -                        |
| 17 | & C1534-256-25-24 | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду32/Ду15                                                            | шт    | 26   | <u>174.85</u>              | -                     | 4546         | -      | -                      | -                        | -                        |
| 18 | & C1534-256-25-22 | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду15/Ду10                                                            | шт    | 90   | <u>110.26</u>              | -                     | 9923         | -      | -                      | -                        | -                        |
| 19 | & C1534-256-25-32 | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду15/Ду8                                                             | шт    | 210  | <u>99.01</u>               | -                     | 20792        | -      | -                      | -                        | -                        |
| 20 | & C1534-256-25-31 | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду10/Ду8                                                             | шт    | 3    | <u>81.65</u>               | -                     | 245          | -      | -                      | -                        | -                        |
| 21 | & C1534-137-15-34 | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду32хДу32                                                            | шт    | 22   | <u>267.41</u>              | -                     | 5883         | -      | -                      | -                        | -                        |
| 22 | & C1534-137-15-31 | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду18хДу18                                                            | шт    | 230  | <u>160.79</u>              | -                     | 36982        | -      | -                      | -                        | -                        |
| 23 | & C1534-101-43    | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40                                                        | шт    | 50   | <u>227.18</u>              | -                     | 11359        | -      | -                      | -                        | -                        |
| 24 | & C1534-101-41    | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18                                                        | шт    | 65   | <u>97.06</u>               | -                     | 6309         | -      | -                      | -                        | -                        |
| 25 | & C1534-101-46    | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду12                                                        | шт    | 200  | <u>82.97</u>               | -                     | 16594        | -      | -                      | -                        | -                        |
| 26 | & C1534-101-47    | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду10                                                        | шт    | 600  | <u>82.95</u>               | -                     | 49770        | -      | -                      | -                        | -                        |
| 27 | КМ12-753-2        | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм               | 100 м | 2    | <u>9503.30</u><br>5884,80  | <u>109.12</u><br>4,92 | 19007        | 11770  | <u>218</u><br>10       | <u>48.0000</u><br>0,0400 | <u>96</u><br>0,08        |
| 28 | КМ12-753-1        | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм            | 100 м | 31,5 | <u>7541.12</u><br>3923,20  | <u>108.54</u><br>4,92 | 237545       | 123581 | <u>3419</u><br>155     | <u>32.0000</u><br>0,0400 | <u>1008</u><br>1,26      |
| 29 | КБ19-15-1         | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/ | 100м  | 33,5 | <u>11139.00</u><br>7887,74 | -                     | 373157       | 264239 | -                      | <u>54.9400</u><br>-      | <u>1840.49</u><br>-      |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                |       |      |                            |                       | 2641685      | 961042 | <u>286805</u><br>91276 |                          | <u>7553.29</u><br>715,57 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                        |       |      |                            |                       | 10467        |        |                        |                          |                          |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                             |       |      |                            |                       | 411          |        |                        |                          |                          |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                |       |      |                            |                       | <b>10878</b> |        |                        |                          |                          |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |      |                            |                       | 2631218      |        |                        |                          |                          |
|    |                   | в тому числі:                                                                                   |       |      |                            |                       |              |        |                        |                          |                          |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |      |                            |                       | 1383371      |        |                        |                          |                          |



| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                       | 9     | 10                   | 11                         | 12                  |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                                | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                           | 1052318<br>465788<br>701,08<br>133200<br><b>3097006</b> |       |                      |                            |                     |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                             |                           |                                                         |       |                      |                            |                     |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                              |       |      |                             |                           | <b>3107884</b>                                          |       |                      |                            |                     |
|    |                                | <b>Розділ 3. Система трубопроводів стисненого повітря</b>                                                                                                                                                               |       |      |                             |                           |                                                         |       |                      |                            |                     |
| 30 | КМ34-133-3                     | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                                                                                                              | шт    | 2    | <u>694.98</u><br>694,98     | <u>-</u><br>-             | 1390                                                    | 1390  | <u>-</u><br>-        | <u>6.4000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-    |
| 31 | & 2307-40015-5                 | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 APC-1.020.16.2.1                                                                                                                                                        | шт    | 2    | <u>6701.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 13404                                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 32 | КМ12-43-1                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм                                                                                                          | 100 м | 1,45 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23 | 33798                                                   | 21332 | <u>12055</u><br>3821 | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>174</u><br>29,84 |
| 33 | & С1528-24-2<br>варіант 1      | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2                                                                                                                                                                                   | м     | 45   | <u>408.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 18376                                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 34 | & С1528-18-19                  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 10х1,0                                                                                                                                                                                 | м     | 100  | <u>117.99</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 11799                                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 35 | & С1534-137-20-15<br>варіант 1 | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду20хДу15                                                                                                                                                                                    | шт    | 2    | <u>121.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 243                                                     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 36 | & С1534-256-25-30              | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду20/Ду8                                                                                                                                                                                     | шт    | 14   | <u>118.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1662                                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 37 | & С1534-137-15-30              | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду24хДу24                                                                                                                                                                                    | шт    | 14   | <u>187.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2630                                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 38 | & С1534-101-40                 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду24                                                                                                                                                                                | шт    | 30   | <u>116.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3494                                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 39 | & С1534-101-47                 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду10                                                                                                                                                                                | шт    | 60   | <u>82.95</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 4977                                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 40 | КМ12-753-1                     | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм                                                                                                                                    | 100 м | 1,45 | <u>7541.12</u><br>3923,20   | <u>108.54</u><br>4,92     | 10935                                                   | 5689  | <u>157</u><br>7      | <u>32.0000</u><br>0,0400   | <u>46.4</u><br>0,06 |
| 41 | КБ19-15-1                      | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/                                                                                                                         | 100м  | 1,45 | <u>11139.00</u><br>7887,74  | <u>-</u><br>-             | 16152                                                   | 11437 | <u>-</u><br>-        | <u>54.9400</u><br>-        | <u>79.66</u><br>-   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                   | 11                         | 12                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                           |       |      |                             |                           | 118860        | 39848 | <u>12212</u><br>3828 |                            | <u>312.86</u><br>29,9 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                              |       |      |                             |                           | 118860        |       |                      |                            |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                                              |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                           |       |      |                             |                           | 66800         |       |                      |                            |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                               |       |      |                             |                           | 43676         |       |                      |                            |                       |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                            |       |      |                             |                           | 19349         |       |                      |                            |                       |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                     |       |      |                             |                           | 29,14         |       |                      |                            |                       |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                        |       |      |                             |                           | 5537          |       |                      |                            |                       |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                      |       |      |                             |                           | <b>138209</b> |       |                      |                            |                       |
|    |                | -----                                                                                                                      |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                       |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                 |       |      |                             |                           | <b>138209</b> |       |                      |                            |                       |
|    |                | <b>Розділ 4. Система відведення анестетичних газів</b>                                                                     |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                       |
| 42 | КМ34-133-3     | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                 | шт    | 2    | <u>694.98</u><br>694,98     | -                         | 1390          | 1390  | -                    | <u>6.4000</u>              | <u>12.8</u>           |
| 43 | & С1532-6-3    | Клапан AGSS                                                                                                                | шт    | 2    | <u>8262.19</u><br>-         | -                         | 16524         | -     | -                    | -                          | -                     |
| 44 | КМ12-43-1      | Трубопроводи кисневих установок з труб легированих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 25 мм | 100 м | 0,12 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23 | 2797          | 1765  | <u>998</u><br>316    | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>14.4</u><br>2,47   |
| 45 | & С1528-18-15  | Труба зі сталі 12X18Н10Т діаметр 18x1,5                                                                                    | м     | 12   | <u>288.35</u><br>-          | -                         | 3460          | -     | -                    | -                          | -                     |
| 46 | & С1534-101-41 | Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду18                                                                                   | шт    | 8    | <u>97.06</u><br>-           | -                         | 776           | -     | -                    | -                          | -                     |
| 47 | КМ12-753-1     | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм                                       | 100 м | 0,12 | <u>7541.12</u><br>3923,20   | <u>108.54</u><br>4,92     | 905           | 471   | <u>13</u><br>1       | <u>32.0000</u><br>0,0400   | <u>3.84</u><br>-      |
| 48 | КБ19-15-1      | Пневматичне випробування киснепровода /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/                            | 100м  | 0,12 | <u>11139.00</u><br>7887,74  | -                         | 1337          | 947   | -                    | <u>54.9400</u><br>-        | <u>6.59</u><br>-      |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                           |       |      |                             |                           | 27189         | 4573  | <u>1011</u><br>317   |                            | <u>37.63</u><br>2,47  |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                              |       |      |                             |                           | 27189         |       |                      |                            |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                                              |       |      |                             |                           |               |       |                      |                            |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                           |       |      |                             |                           | 21605         |       |                      |                            |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                               |       |      |                             |                           | 4890          |       |                      |                            |                       |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                       | 4  | 5    | 6                 | 7             | 8                                   | 9 | 10            | 11            | 12            |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|    |                                    | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |      |                   |               | 2189<br>3,33<br>635<br><b>29378</b> |   |               |               |               |
|    |                                    | -----                                                                                                                                                                                   |    |      |                   |               |                                     |   |               |               |               |
|    |                                    | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                              |    |      |                   |               | <b>29378</b>                        |   |               |               |               |
|    |                                    | <b>Розділ 5. Матеріали для кріплення трубопроводів</b>                                                                                                                                  |    |      |                   |               |                                     |   |               |               |               |
| 49 | & C130-<br>КС22-24-28<br>варіант 4 | Двоелементний хомут для монтажу<br>трубопроводів 40-44мм                                                                                                                                | шт | 70   | <u>67.64</u><br>- | <u>-</u><br>- | 4735                                | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 50 | & C130-<br>КС22-24-28<br>варіант 5 | Двоелементний хомут для монтажу<br>трубопроводів 24-28мм                                                                                                                                | шт | 45   | <u>50.91</u><br>- | <u>-</u><br>- | 2291                                | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 51 | & C130-<br>КС22-16-19<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу<br>трубопроводів 16-19мм                                                                                                                                | шт | 900  | <u>37.39</u><br>- | <u>-</u><br>- | 33651                               | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 52 | & C130-<br>КС22-10-14<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу<br>трубопроводів 10-14мм                                                                                                                                | шт | 2800 | <u>30.33</u><br>- | <u>-</u><br>- | 84924                               | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 53 | & C111-<br>1850-60-6               | Шуруп М6/6,0х60                                                                                                                                                                         | шт | 3815 | <u>2.40</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 9156                                | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
|    |                                    | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                        |    |      |                   |               | 134757                              | - | <u>-</u><br>- |               | <u>-</u><br>- |
|    |                                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |    |      |                   |               | 134757<br>134757<br><b>134757</b>   |   |               |               |               |
|    |                                    | -----                                                                                                                                                                                   |    |      |                   |               |                                     |   |               |               |               |
|    |                                    | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                              |    |      |                   |               | <b>134757</b>                       |   |               |               |               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6                           | 7                           | 8      | 9      | 10                    | 11                          | 12                      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|    |                    | <b>Розділ 6. Трубопроводи зі сталевих<br/>водогазопровідних труб по ДСТУ<br/>8936:2019 (для гільз)</b>                                                                                                                     |       |       |                             |                             |        |        |                       |                             |                         |
| 54 | КБ46-26-10         | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм                                              | 100шт | 1,1   | <u>37266.58</u><br>17056,02 | <u>13030.28</u><br>9932,38  | 40993  | 18762  | <u>14333</u><br>10926 | <u>131.1800</u><br>85,2729  | <u>144.3</u><br>93,8    |
| 55 | КБ46-26-26<br>к=60 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм /до 800мм/ | 100шт | 1,1   | <u>58353.52</u><br>23559,62 | <u>13571.33</u><br>12034,89 | 64189  | 25916  | <u>14928</u><br>13238 | <u>181.2000</u><br>104,0760 | <u>199.32</u><br>114,48 |
| 56 | КБ46-26-4          | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм                                              | 100шт | 3,4   | <u>27514.90</u><br>13043,61 | <u>8737.76</u><br>7126,67   | 93551  | 44348  | <u>29708</u><br>24231 | <u>100.3200</u><br>61,3925  | <u>341.09</u><br>208,73 |
| 57 | КБ16-6-6           | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм                                                                                                                        | 100м  | 0,6   | <u>35751.14</u><br>7396,24  | <u>1331.08</u><br>416,27    | 21451  | 4438   | <u>799</u><br>250     | <u>61.0100</u><br>3,3385    | <u>36.61</u><br>2       |
| 58 | КБ16-6-3           | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                                                                                                        | 100м  | 1,5   | <u>25174.04</u><br>5905,11  | <u>622.78</u><br>209,92     | 37761  | 8858   | <u>934</u><br>315     | <u>48.7100</u><br>1,6512    | <u>73.07</u><br>2,48    |
| 59 | КБ13-16-6          | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,378 | <u>1464.24</u><br>648,17    | <u>84.43</u><br>8,78        | 553    | 245    | <u>32</u><br>3        | <u>4.7800</u><br>0,0720     | <u>1.81</u><br>0,03     |
| 60 | КБ13-26-6          | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,378 | <u>2391.47</u><br>484,25    | <u>63.22</u><br>9,83        | 904    | 183    | <u>24</u><br>4        | <u>3.6200</u><br>0,0804     | <u>1.37</u><br>0,03     |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                             | 259402 | 102750 | <u>60758</u><br>48967 |                             | <u>797.57</u><br>421,55 |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |                             | 259402 |        |                       |                             |                         |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |                             |        |        |                       |                             |                         |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                             | 95894  |        |                       |                             |                         |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |                             | 151717 |        |                       |                             |                         |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                            |       |       |                             |                             | 78495  |        |                       |                             |                         |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                     |       |       |                             |                             | 144,47 |        |                       |                             |                         |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                        |       |       |                             |                             | 27447  |        |                       |                             |                         |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10            | 11 | 12             |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|---------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>337897</b>   |         |               |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                 |         |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                             |   |   |   |   | <b>337897</b>   |         |               |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 3635278         | 1135707 | <u>366708</u> |    | <u>8918,95</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                 |         | 146486        |    | 1184,45        |
|   |   | Разом устаткування, грн.                               |   |   |   |   | 428267          |         |               |    |                |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |   |   |   |   | 16818           |         |               |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |   |   |   |   | <b>445085</b>   |         |               |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 3207011         |         |               |    |                |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                 |         |               |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1704596         |         |               |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 1282193         |         |               |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 578479          |         |               |    |                |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 896,39          |         |               |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 170310          |         |               |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>3785490</b>  |         |               |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                 |         |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>4230575</b>  |         |               |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>10999,79</b> |         |               |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1452503</b>  |         |               |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-012/ЕТР4.С1**  
**на монтаж електричних мереж (блок №3)**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № ЕТР4.С1

Кошторисна вартість 6632,045 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,53755 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1277,882 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                            |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                            |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                            |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                          | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Щитове устаткування</b>                                       |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ТХ-ОВ                                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ВК                                      |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 2       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Шафа АВР з модулем обліку 3-ВРП-2                                          |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 3       | КМ8-573-5                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм | шт             | 1         | <u>1121.39</u><br>404,32  | <u>245.05</u><br>72,25        | 1121                    | 404              | <u>245</u><br>72              | <u>3.2000</u><br>0,5180            | <u>3.2</u><br>0,52   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Щит робочого освітлення 3-ВРП-ЩО                                                                                                                       |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 4  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит аварійного освітлення 3-ВРП-ЩОА           | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 5  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит робочого освітлення 3ЩО-0...3ЩО-10 (11шт) | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 6  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 7  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит робочого освітлення 3ЩОА1-0...3ЩОА1-10 (11шт)                  | 100шт | 0,88 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 25626 | 21335 | <u>1124</u><br>997 | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>182.34</u><br>8,62 |
| 8  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 9  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит аварійного освітлення 3ЩОА2-0...3ЩОА2-10 (11шт)                | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 10 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 11 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит розподільний 3ШР-ВК1...3ШР-ВК2-9 (9шт)                         | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 12 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт)                                                                                   |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 13 | КМ8-573-4  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)      | шт    | 16   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 12736 | 6469  | <u>2402</u><br>656 | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>51.2</u><br>4,71   |
| 14 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях<br><br>Щит розподільний 3-ШР-ТХ1...3-ШР-ТХ9 (9шт)                                               | шт    | 26   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 5510  | 5100  | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>41.6</u><br>-      |
| 15 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |
| 16 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,72 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 20967 | 17456 | <u>920</u><br>815  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>149.18</u><br>7,05 |
| 17 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                          | 100шт | 0,18 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7139  | 6087  | <u>230</u><br>204  | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>51.42</u><br>1,76  |
| 18 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)<br>Щит розподільний 3-0-ШР-В, 3-10-ШР-В | 100шт | 0,27 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7863  | 6546  | <u>345</u><br>306  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>55.94</u><br>2,64  |
| 19 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 2    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 1331  | 926   | <u>88</u><br>44    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>7.82</u><br>0,34   |
| 20 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,4  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 11648 | 9698  | <u>511</u><br>453  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>82.88</u><br>3,92  |
| 21 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А<br>Щит розподільний 3-1-ШР-В, 3-2-ШР-В, 3-3-ШР-В         | 100шт | 0,04 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1587  | 1353  | <u>51</u><br>45    | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>11.43</u><br>0,39  |
| 22 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 3    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 1996  | 1389  | <u>132</u><br>66   | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>11.73</u><br>0,51  |
| 23 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,3  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 8736  | 7273  | <u>383</u><br>340  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>62.16</u><br>2,94  |



| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                  |      |       |                             |                         | 172415        | 132516 | <u>11527</u><br>6653 |                           | <u>1121.13</u><br>54,48 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                             |                         | 172415        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                             |                         | 28372         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                             |                         | 139169        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                             |                         | 67930         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                              |      |       |                             |                         | 113,18        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                             |                         | 21511         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                             |                         | <b>240345</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                        |      |       |                             |                         | <b>240345</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                  |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
| 24 | КБ21-2-7                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 44,2  | <u>4963.13</u><br>4452,19   | <u>176.01</u><br>61,71  | 219370        | 196787 | <u>7780</u><br>2728  | <u>41.0000</u><br>0,4400  | <u>1812.2</u><br>19,45  |
| 25 | & С113-970-8                    | Труба гнучка армована діам. 16мм,                                                                                                                                                 | м    | 1780  | <u>30.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 54931         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & С113-970-9                    | Труба гнучка армована діам. 20мм,                                                                                                                                                 | м    | 20    | <u>41.87</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 837           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & С1545-318-3<br>варіант 1      | Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022                                                                                                 | м    | 50    | <u>329.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16483         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                                 | м    | 2570  | <u>11.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 30326         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & С113-1437-36                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм                                                                                                                                  | шт   | 40    | <u>3.94</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 158           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 30 | & С113-1437-28                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм                                                                                                                                  | шт   | 40    | <u>4.69</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 188           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С1110-15-А-3                  | Тримач оцинкований односторонній, 25мм (ДКС 53343R)                                                                                                                               | шт   | 100   | <u>3.28</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 328           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 32 | & С113-1437-18В                 | Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)                                                                                                                              | шт   | 5150  | <u>12.85</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 66178         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 33 | КБ6-11-7                        | Установлення закладних деталей із металевих труб                                                                                                                                  | т    | 0,633 | <u>31683.73</u><br>30719,77 | <u>347.35</u><br>111,44 | 20056         | 19446  | <u>220</u><br>71     | <u>265.6500</u><br>0,7073 | <u>168.16</u><br>0,45   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 34 | С113-6          | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                          | м     | 150   | <u>245.24</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 36786  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 35 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м  | 29,85 | <u>1180.23</u><br>945,66   | <u>109.17</u><br>70,82    | 35230  | 28228 | <u>3259</u><br>2114  | <u>8.6000</u><br>0,5634   | <u>256.71</u><br>16,82 |
| 36 | КБ21-4-3        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м  | 54,91 | <u>1715.75</u><br>1341,51  | <u>200.00</u><br>127,94   | 94212  | 73662 | <u>10982</u><br>7025 | <u>12.2000</u><br>1,0147  | <u>669.9</u><br>55,72  |
| 37 | КБ21-4-4        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м  | 5,2   | <u>2348.35</u><br>1790,15  | <u>309.36</u><br>191,60   | 12211  | 9309  | <u>1609</u><br>996   | <u>16.2800</u><br>1,5091  | <u>84.66</u><br>7,85   |
| 38 | КБ21-4-5        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м  | 2     | <u>2575.45</u><br>1855,03  | <u>446.81</u><br>253,92   | 5151   | 3710  | <u>894</u><br>508    | <u>16.8700</u><br>1,9731  | <u>33.74</u><br>3,95   |
| 39 | КМ8-148-4       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг                                                                                | 100 м | 3,45  | <u>8195.39</u><br>4598,78  | <u>2618.10</u><br>917,92  | 28274  | 15866 | <u>9032</u><br>3167  | <u>38.4000</u><br>6,5450  | <u>132.48</u><br>22,58 |
| 40 | КМ8-148-5       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг                                                                                | 100 м | 0,05  | <u>11830.10</u><br>5940,10 | <u>4873.18</u><br>1708,56 | 592    | 297   | <u>244</u><br>85     | <u>49.6000</u><br>12,1825 | <u>2.48</u><br>0,61    |
| 41 | КБ21-15-1       | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                                                             | 100м  | 9,69  | <u>353.16</u><br>261,08    | <u>22.00</u><br>7,71      | 3422   | 2530  | <u>213</u><br>75     | <u>2.1800</u><br>0,0550   | <u>21.12</u><br>0,53   |
| 42 | & 15092-1011-Б  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2                                                                    | м     | 1790  | <u>28.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 51248  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 43 | & 15092-1011-Б1 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2                                                                    | м     | 6150  | <u>45.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 281486 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 44 | & 15092-1011-Б2 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2                                                                    | м     | 100   | <u>76.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7662   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 45 | & 15092-1011-Б4 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2                                                                    | м     | 150   | <u>162.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 24363  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4 | 5    | 6                   | 7             | 8              | 9      | 10                    | 11            | 12                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 46 | & 15092-1011-Б13  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2                                   | м | 200  | <u>182.31</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 36462          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 47 | & 15092-1011-Б5   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2                                   | м | 315  | <u>905.44</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 285214         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 48 | & 15092-1011-Б103 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2                                   | м | 10   | <u>2470.89</u><br>- | <u>-</u><br>- | 24709          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 49 | & 15092-1011-Б104 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2                                  | м | 5    | <u>3094.72</u><br>- | <u>-</u><br>- | 15474          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 50 | & 15092-1011-Б160 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 1195 | <u>126.48</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 151144         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 51 | & 15092-1011-Б161 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 210  | <u>140.49</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 29503          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 52 | & 15092-1011-Б162 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 300  | <u>484.54</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 145362         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 53 | & 15092-1011-Б163 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 70   | <u>402.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 28146          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 54 | & 15092-1011-Б164 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м | 20   | <u>1794.47</u><br>- | <u>-</u><br>- | 35889          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                        |   |      |                     |               | 1741395        | 349835 | <u>34233</u><br>16769 |               | <u>3181.45</u><br>127,96 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |   |      |                     |               | 1741395        |        |                       |               |                          |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                           |   |      |                     |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |   |      |                     |               | 1357327        |        |                       |               |                          |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |   |      |                     |               | 366604         |        |                       |               |                          |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |   |      |                     |               | 186954         |        |                       |               |                          |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                    |   |      |                     |               | 324,89         |        |                       |               |                          |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |   |      |                     |               | 61727          |        |                       |               |                          |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |   |      |                     |               | <b>1928349</b> |        |                       |               |                          |
|    |                   | -----                                                                                                                   |   |      |                     |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                              |   |      |                     |               | <b>1928349</b> |        |                       |               |                          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |                              | <b>Розділ 3. Світильники</b>                                                                                                      |       |      |                             |                           |         |        |                       |                            |                          |
| 55 | КБ21-18-16                   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4                            | 100шт | 8,35 | <u>50826.52</u><br>41902,94 | <u>8135.14</u><br>3718,58 | 424401  | 349890 | <u>67928</u><br>31050 | <u>371.4800</u><br>27,6348 | <u>3101.86</u><br>230,75 |
| 56 | & 1507-1137-P52<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In  | шт    | 700  | <u>2284.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1599395 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 57 | & 1507-1137-P51<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In | шт    | 135  | <u>2880.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 388851  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 58 | КБ21-17-5                    | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2                                                    | 100шт | 1,26 | <u>20322.68</u><br>15970,64 | <u>1692.78</u><br>712,36  | 25607   | 20123  | <u>2133</u><br>898    | <u>126.4000</u><br>5,2858  | <u>159.26</u><br>6,66    |
| 59 | & 1507-1137-P16<br>варіант 1 | Світильник-бра навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, Бра-100                                                                        | шт    | 126  | <u>603.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 76095   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 60 | КБ21-18-1                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2                                     | 100шт | 3,02 | <u>40620.94</u><br>25293,31 | <u>5968.09</u><br>2875,97 | 122675  | 76386  | <u>18024</u><br>8685  | <u>211.2000</u><br>21,5724 | <u>637.82</u><br>65,15   |
| 61 | & 1507-1137-P19<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54                                                      | шт    | 162  | <u>1668.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 270282  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 62 | & 1507-1137-P20<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54                                             | шт    | 97   | <u>3049.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 295801  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 63 | & 1507-1137-P25<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54                                                               | шт    | 43   | <u>2836.01</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 121948  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 64 | КБ21-18-2                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4                                     | 100шт | 0,6  | <u>50250.42</u><br>32719,63 | <u>8168.17</u><br>3647,33 | 30150   | 19632  | <u>4901</u><br>2188   | <u>273.2100</u><br>27,0724 | <u>163.93</u><br>16,24   |
| 65 | & 1507-1137-P17              | Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K                                                               | шт    | 60   | <u>1121.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 67264   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                  |       |      |                             |                           | 3422469 | 466031 | <u>92986</u><br>42821 |                            | <u>4062.87</u><br>318,8  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |       |      |                             |                           | 3422469 |        |                       |                            |                          |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                     |       |      |                             |                           |         |        |                       |                            |                          |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |       |      |                             |                           | 2863452 |        |                       |                            |                          |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |       |      |                             |                           | 508852  |        |                       |                            |                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8                                           | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---|---------------------------------------------|-------|----|----------------|---------------|
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |   | 251842<br>425,02<br>80750<br><b>3674311</b> |       |    |                |               |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |                           |   |                                             |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                              |       |      |                           |   | <b>3674311</b>                              |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Розділ 4. Електроустановочні вироби</b>                                                                                                                                              |       |      |                           |   |                                             |       |    |                |               |
| 66 | КБ21-22-2        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                                                                                            | 100шт | 1,01 | <u>3708.89</u><br>3005,77 | - | 3746                                        | 3036  | -  | <u>27.6800</u> | <u>27.96</u>  |
| 67 | & 290902-559-1P  | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                                 | шт    | 101  | <u>390.82</u><br>-        | - | 39473                                       | -     | -  | -              | -             |
| 68 | КБ21-22-3        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                                                                                                             | 100шт | 2,25 | <u>3884.81</u><br>3181,69 | - | 8741                                        | 7159  | -  | <u>29.3000</u> | <u>65.93</u>  |
| 69 | & 290902-559-3P  | Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                                 | шт    | 225  | <u>412.78</u><br>-        | - | 92876                                       | -     | -  | -              | -             |
| 70 | & С1512-1-91     | Коробка відгалужувальна 53500 ДКС                                                                                                                                                       | шт    | 395  | <u>51.12</u><br>-         | - | 20192                                       | -     | -  | -              | -             |
| 71 | & С1512-6-10А    | Коробка монтажна в бетон                                                                                                                                                                | шт    | 350  | <u>9.37</u><br>-          | - | 3280                                        | -     | -  | -              | -             |
| 72 | & С1545-90-41    | Коробка монтажна під г/к                                                                                                                                                                | шт    | 220  | <u>16.14</u><br>-         | - | 3551                                        | -     | -  | -              | -             |
| 73 | КБ21-22-8        | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                                                                                                                | 100шт | 5,92 | <u>3718.44</u><br>3020,97 | - | 22013                                       | 17884 | -  | <u>27.8200</u> | <u>164.69</u> |
| 74 | & С113-2106-901  | Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками                                                                | шт    | 592  | <u>72.30</u><br>-         | - | 42802                                       | -     | -  | -              | -             |
| 75 | & С1512-6-10Б-2Г | Рамка для розеток подвійна                                                                                                                                                              | шт    | 146  | <u>42.73</u><br>-         | - | 6239                                        | -     | -  | -              | -             |
| 76 | & С1512-6-10Б-3Г | Рамка для розеток потрійна                                                                                                                                                              | шт    | 50   | <u>57.11</u><br>-         | - | 2856                                        | -     | -  | -              | -             |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                        |       |      |                           |   | 245769                                      | 28079 | -  |                | <u>258.58</u> |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |      |                           |   | 245769                                      |       |    |                | -             |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5    | 6                         | 7                       | 8                                                          | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                              | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                           |                         | 217690<br>28079<br>14407<br>25,08<br>4765<br><b>260176</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                         |                                                            |       |                     |                          |                        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                           |                         | <b>260176</b>                                              |       |                     |                          |                        |
|    |                              | <b>Розділ 5. Кабельні лотки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                           |                         |                                                            |       |                     |                          |                        |
| 77 | КБ21-14-1                    | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м | 9,69 | <u>7082.43</u><br>5653,87 | <u>984.67</u><br>292,47 | 68629                                                      | 54786 | <u>9541</u><br>2834 | <u>47.2100</u><br>2,0963 | <u>457.46</u><br>20,31 |
|    |                              | Кабельні лотки "S5 Combitech"                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                         |                                                            |       |                     |                          |                        |
| 78 | & 2405-1015-B8               | Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 1    | <u>1554.65</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 1555                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 79 | & 2405-1015-1B8              | Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 1    | <u>1225.38</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 1225                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 80 | & 2405-1015-B21<br>варіант 2 | Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 2    | <u>239.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 480                                                        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 81 | & 2405-1015-1B14             | Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 68   | <u>540.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 36744                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 82 | & 2405-1015-2B14             | Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 128  | <u>599.19</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 76696                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 83 | & 2405-1015-3B14             | Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 108  | <u>915.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 98901                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 84 | & 2405-1015-4B14             | Лоток перфорований 100x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 22   | <u>399.74</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 8794                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 85 | & 2405-1015-B10<br>варіант 1 | Кут горизонтальний 90* 200x50 "ДКС Україна" 36004                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 86   | <u>312.57</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 26881                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 86 | & 2405-1015-B12<br>варіант 1 | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124                                                                                                                                                                                                              | шт   | 18   | <u>387.33</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 6972                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 87 | & 2405-1015-B21<br>варіант 1 | Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 108  | <u>186.65</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 20158                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                               | 3                                                                  | 4  | 5   | 6                   | 7             | 8             | 9       | 10                     | 11            | 12                       |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|--------------------------|
|    |                                 | Кабельні лотки "L5 Combitech"                                      |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
| 88 | & 2405-1015-B8<br>варіант 1     | Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050              | шт | 18  | <u>1524.36</u><br>- | <u>-</u><br>- | 27438         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 89 | & 2405-1015-B9<br>варіант 1     | Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527 | шт | 18  | <u>398.34</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7170          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                                 | Система "B5 Combitech"                                             |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
| 90 | & 2405-1016-B31                 | Консоль L200, 35530, фірма "DKC"                                   | шт | 148 | <u>127.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 18809         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 91 | & 2405-1016-B130                | Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"                                 | шт | 436 | <u>100.83</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 43962         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 92 | & 2405-1016-B131                | Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"                                 | шт | 216 | <u>120.77</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 26086         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 93 | & 2405-1016-B132                | Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"                                 | шт | 10  | <u>152.24</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1522          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 94 | & 2405-1015-B24-K0<br>варіант 1 | Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"                             | шт | 108 | <u>83.53</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 9021          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 95 | & C111-1381-1                   | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=1000 мм                  | шт | 200 | <u>82.78</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 16556         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 96 | & C111-1381-3                   | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=2000 мм                  | шт | 20  | <u>165.40</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 3308          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                   |    |     |                     |               | 500907        | 54786   | <u>9541</u><br>2834    |               | <u>457.46</u><br>20,31   |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                      |    |     |                     |               | 500907        |         |                        |               |                          |
|    |                                 | в тому числі:                                                      |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                   |    |     |                     |               | 436580        |         |                        |               |                          |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                       |    |     |                     |               | 57620         |         |                        |               |                          |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                    |    |     |                     |               | 27958         |         |                        |               |                          |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.             |    |     |                     |               | 46,34         |         |                        |               |                          |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                |    |     |                     |               | 8805          |         |                        |               |                          |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                              |    |     |                     |               | <b>528865</b> |         |                        |               |                          |
|    |                                 | -----                                                              |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 5</b>                                         |    |     |                     |               | <b>528865</b> |         |                        |               |                          |
|    |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                                   |    |     |                     |               | 6082955       | 1031247 | <u>148287</u><br>69077 |               | <u>9081.49</u><br>521,55 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                   | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 6082955<br>4903421<br>1100324<br>549090<br>934,51<br>177558<br><b>6632045</b><br><br><b>6632045</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>10537,55</b><br><b>1277882</b>                                                                   |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-013/ЕТР4.С1**

придбання обладнання електричних мереж (блок №3)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР4.С1 відомості тощо

Кошторисна вартість 607,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1517-2071-7-Р10             | Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ТХ-ОВ<br>-----<br>Шафа ввідно-розподільчий пристрій 3-ВРП-ТХ-ОВ; ( маса=0,1)<br>Ввідно-розподільний пристрій 3-ВРП-ВК<br>----- | шт             | 1         | 79664,00               | 79664                   |
| 2      | & 1517-2071-7-Р13             | Шафа ввідно-розподільчий пристрій 3-ВРП-ВК; ( маса=0,1)<br>Шафа АВР з модулем обліку 3-ВРП-2<br>-----                                                             | шт             | 1         | 51255,00               | 51255                   |
| 3      | & 1517-2071-7-Р16             | Шафа АВР з модулем обліку 3-ВРП-2; ( маса=0,05)<br>Щит робочого освітлення 3-ВРП-ЩО<br>-----                                                                      | шт             | 1         | 49507,00               | 49507                   |
| 4      | & 1517-1090-Р44               | Щит робочого освітлення 3-ВРП-ЩО; ( маса=0,005)<br>Щит аварійного освітлення 3-ВРП-ЩОА<br>-----                                                                   | шт             | 1         | 17814,00               | 17814                   |
| 5      | & 1517-1090-Р47               | Щит аварійного освітлення 3-ВРП-ЩОА; ( маса=0,005)<br>Щит робочого освітлення 3ЩО-0...3ЩО-10 (11шт)<br>-----                                                      | шт             | 1         | 9523,00                | 9523                    |
| 6      | & 1517-1090-Р30               | Шафа навісна на 1х12 мод. ЩРН-П-12; ( маса=0,0002)                                                                                                                | шт             | 11        | 316,70                 | 3484                    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 7  | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 8  | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит робочого освітлення 3ЩОА1-0...3ЩОА1-10 (11шт)   | шт | 77 | 235,80  | 18157 |
| 9  | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 10 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 11 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит аварійного освітлення 3ЩОА2-0...3ЩОА2-10 (11шт) | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 12 | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 13 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 14 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 3ШР-ВК1...3ШР-ВК2-9 (9шт)          | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 15 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)<br>Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)           | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 16 | & 1503-8800-1                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)           | шт | 6  | 8793,00 | 52758 |
| 17 | & 1503-8800-2                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)          | шт | 10 | 8754,00 | 87540 |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                             | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 18 | & 1504-1060-483<br>варіант 1  | Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; ( маса=0,00014)<br><br>Щит розподільний 3-ШР-ТХ1...3-ШР-ТХ9 (9шт)                  | шт | 26 | 161,53  | 4200  |
| 19 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)                                                              | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 20 | & 9000-1099-2-63<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; ( маса=0,000235)                                                            | шт | 9  | 1545,00 | 13905 |
| 21 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; ( маса=0,000235)                                                 | шт | 36 | 235,80  | 8489  |
| 22 | & 9000-1099-2-64<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 27 | 250,80  | 6772  |
| 23 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 9  | 943,20  | 8489  |
| 24 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 9  | 990,80  | 8917  |
| 25 | & 9000-1099-2-67              | Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigі кат. N196.66; ( маса=0,0003)<br>Щит розподільний 3-0-ШР-В, 3-10-ШР-В | шт | 27 | 1651,20 | 44582 |
| 26 | & 1517-1090-Р35               | Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 ( № 13437); ( маса=0,001)                                                                      | шт | 2  | 5073,30 | 10147 |
| 27 | & 9000-1099-2-68              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; ( маса=0,0003)                                                         | шт | 2  | 1785,80 | 3572  |
| 28 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 6  | 943,20  | 5659  |
| 29 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 2  | 990,80  | 1982  |
| 30 | & 9000-1099-2-69              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 22 | 856,60  | 18845 |
| 31 | & 9000-1099-2-70              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 10 | 260,00  | 2600  |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                        | 4  | 5  | 6       | 7             |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
| 32 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 3-1-ШР-В, 3-2-ШР-В, 3-3-ШР-В | шт | 2  | 245,00  | 490           |
| 33 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 2  | Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; ( маса=0,0003)                                                              | шт | 3  | 2093,30 | 6280          |
| 34 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 3  | 943,20  | 2830          |
| 35 | & 9000-1099-2-71<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 3  | 910,00  | 2730          |
| 36 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 24 | 245,00  | 5880          |
|    |                               | <b>Разом</b>                                                                                                                             |    |    |         | <b>584545</b> |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |    |    |         | 22955         |
|    |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                               |    |    |         | <b>607500</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-014/ЕТР4.С2

на монтаж електричних мереж (блок №4)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР4.С2

Кошторисна вартість 6632,045 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,53755 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1277,882 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                            |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                            |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                            |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                          | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Щитове устаткування</b>                                       |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ТХ-ОВ                                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ВК                                      |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 2       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Шафа АВР з модулем обліку 4-ВРП-2                                          |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 3       | КМ8-573-5                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм | шт             | 1         | <u>1121.39</u><br>404,32  | <u>245.05</u><br>72,25        | 1121                    | 404              | <u>245</u><br>72              | <u>3.2000</u><br>0,5180            | <u>3.2</u><br>0,52   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Щит робочого освітлення 4-ВРП-ЩО                                                                                                                       |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 4  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит аварійного освітлення 4-ВРП-ЩОА           | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 5  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит робочого освітлення 4ЩО-0...4ЩО-10 (11шт) | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 6  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 7  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит робочого освітлення 4ЩОА1-0...4ЩОА1-10 (11шт)                  | 100шт | 0,88 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 25626 | 21335 | <u>1124</u><br>997 | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>182.34</u><br>8,62 |
| 8  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 9  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит аварійного освітлення 4ЩОА2-0...4ЩОА2-10 (11шт)                | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 10 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 11 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит розподільний 4ШР-ВК1...4ШР-ВК2-9 (9шт)                         | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 12 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Ящик керування двигуном Я1...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (16шт)                                                                                   |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 13 | КМ8-573-4  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)      | шт    | 16   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 12736 | 6469  | <u>2402</u><br>656 | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>51.2</u><br>4,71   |
| 14 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях<br><br>Щит розподільний 4-ШР-ТХ1...4-ШР-ТХ9 (9шт)                                               | шт    | 26   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 5510  | 5100  | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>41.6</u><br>-      |
| 15 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |
| 16 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,72 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 20967 | 17456 | <u>920</u><br>815  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>149.18</u><br>7,05 |
| 17 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                          | 100шт | 0,18 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7139  | 6087  | <u>230</u><br>204  | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>51.42</u><br>1,76  |
| 18 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)<br>Щит розподільний 4-0-ШР-В, 4-10-ШР-В | 100шт | 0,27 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7863  | 6546  | <u>345</u><br>306  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>55.94</u><br>2,64  |
| 19 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 2    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 1331  | 926   | <u>88</u><br>44    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>7.82</u><br>0,34   |
| 20 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,4  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 11648 | 9698  | <u>511</u><br>453  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>82.88</u><br>3,92  |
| 21 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А<br>Щит розподільний 4-1-ШР-В, 4-2-ШР-В, 4-4-ШР-В         | 100шт | 0,04 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1587  | 1353  | <u>51</u><br>45    | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>11.43</u><br>0,39  |
| 22 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 3    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 1996  | 1389  | <u>132</u><br>66   | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>11.73</u><br>0,51  |
| 23 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,3  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 8736  | 7273  | <u>383</u><br>340  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>62.16</u><br>2,94  |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                  |      |       |                             |                         | 172415        | 132516 | <u>11527</u><br>6653 |                           | <u>1121.13</u><br>54,48 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                             |                         | 172415        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                             |                         | 28372         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                             |                         | 139169        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                             |                         | 67930         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                             |                         | 113,18        |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                             |                         | 21511         |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                             |                         | <b>240345</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                        |      |       |                             |                         | <b>240345</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                  |      |       |                             |                         |               |        |                      |                           |                         |
| 24 | КБ21-2-7                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 44,2  | <u>4963.13</u><br>4452,19   | <u>176.01</u><br>61,71  | 219370        | 196787 | <u>7780</u><br>2728  | <u>41.0000</u><br>0,4400  | <u>1812.2</u><br>19,45  |
| 25 | & С113-970-8                    | Труба гнучка армована діам. 16мм,                                                                                                                                                 | м    | 1780  | <u>30.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 54931         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & С113-970-9                    | Труба гнучка армована діам. 20мм,                                                                                                                                                 | м    | 20    | <u>41.87</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 837           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & С1545-318-3<br>варіант 1      | Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022                                                                                                 | м    | 50    | <u>329.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16483         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                                 | м    | 2570  | <u>11.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 30326         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & С113-1437-36                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм                                                                                                                                  | шт   | 40    | <u>3.94</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 158           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 30 | & С113-1437-28                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм                                                                                                                                  | шт   | 40    | <u>4.69</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 188           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С1110-15-А-3                  | Тримач оцинкований односторонній, 25мм (ДКС 53343R)                                                                                                                               | шт   | 100   | <u>3.28</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 328           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 32 | & С113-1437-18В                 | Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)                                                                                                                              | шт   | 5150  | <u>12.85</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 66178         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 33 | КБ6-11-7                        | Установлення закладних деталей із металевих труб                                                                                                                                  | т    | 0,633 | <u>31683.73</u><br>30719,77 | <u>347.35</u><br>111,44 | 20056         | 19446  | <u>220</u><br>71     | <u>265.6500</u><br>0,7073 | <u>168.16</u><br>0,45   |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 34 | С113-6          | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                          | м     | 150   | <u>245.24</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 36786  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 35 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м  | 29,85 | <u>1180.23</u><br>945,66   | <u>109.17</u><br>70,82    | 35230  | 28228 | <u>3259</u><br>2114  | <u>8.6000</u><br>0,5634   | <u>256.71</u><br>16,82 |
| 36 | КБ21-4-3        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м  | 54,91 | <u>1715.75</u><br>1341,51  | <u>200.00</u><br>127,94   | 94212  | 73662 | <u>10982</u><br>7025 | <u>12.2000</u><br>1,0147  | <u>669.9</u><br>55,72  |
| 37 | КБ21-4-4        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м  | 5,2   | <u>2348.35</u><br>1790,15  | <u>309.36</u><br>191,60   | 12211  | 9309  | <u>1609</u><br>996   | <u>16.2800</u><br>1,5091  | <u>84.66</u><br>7,85   |
| 38 | КБ21-4-5        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м  | 2     | <u>2575.45</u><br>1855,03  | <u>446.81</u><br>253,92   | 5151   | 3710  | <u>894</u><br>508    | <u>16.8700</u><br>1,9731  | <u>33.74</u><br>3,95   |
| 39 | КМ8-148-4       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг                                                                                | 100 м | 3,45  | <u>8195.39</u><br>4598,78  | <u>2618.10</u><br>917,92  | 28274  | 15866 | <u>9032</u><br>3167  | <u>38.4000</u><br>6,5450  | <u>132.48</u><br>22,58 |
| 40 | КМ8-148-5       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг                                                                                | 100 м | 0,05  | <u>11830.10</u><br>5940,10 | <u>4873.18</u><br>1708,56 | 592    | 297   | <u>244</u><br>85     | <u>49.6000</u><br>12,1825 | <u>2.48</u><br>0,61    |
| 41 | КБ21-15-1       | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                                                             | 100м  | 9,69  | <u>353.16</u><br>261,08    | <u>22.00</u><br>7,71      | 3422   | 2530  | <u>213</u><br>75     | <u>2.1800</u><br>0,0550   | <u>21.12</u><br>0,53   |
| 42 | & 15092-1011-Б  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2                                                                    | м     | 1790  | <u>28.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 51248  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 43 | & 15092-1011-Б1 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2                                                                    | м     | 6150  | <u>45.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 281486 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 44 | & 15092-1011-Б2 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2                                                                    | м     | 100   | <u>76.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7662   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 45 | & 15092-1011-Б4 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2                                                                    | м     | 150   | <u>162.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 24363  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4 | 5    | 6                   | 7             | 8              | 9      | 10                    | 11            | 12                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 46 | & 15092-1011-Б13  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2                                   | м | 200  | <u>182.31</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 36462          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 47 | & 15092-1011-Б5   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2                                   | м | 315  | <u>905.44</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 285214         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 48 | & 15092-1011-Б103 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2                                   | м | 10   | <u>2470.89</u><br>- | <u>-</u><br>- | 24709          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 49 | & 15092-1011-Б104 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2                                  | м | 5    | <u>3094.72</u><br>- | <u>-</u><br>- | 15474          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 50 | & 15092-1011-Б160 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 1195 | <u>126.48</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 151144         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 51 | & 15092-1011-Б161 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 210  | <u>140.49</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 29503          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 52 | & 15092-1011-Б162 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 300  | <u>484.54</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 145362         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 53 | & 15092-1011-Б163 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м | 70   | <u>402.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 28146          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 54 | & 15092-1011-Б164 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м | 20   | <u>1794.47</u><br>- | <u>-</u><br>- | 35889          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                        |   |      |                     |               | 1741395        | 349835 | <u>34233</u><br>16769 |               | <u>3181.45</u><br>127,96 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |   |      |                     |               | 1741395        |        |                       |               |                          |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                           |   |      |                     |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |   |      |                     |               | 1357327        |        |                       |               |                          |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |   |      |                     |               | 366604         |        |                       |               |                          |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |   |      |                     |               | 186954         |        |                       |               |                          |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                    |   |      |                     |               | 324,89         |        |                       |               |                          |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |   |      |                     |               | 61727          |        |                       |               |                          |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |   |      |                     |               | <b>1928349</b> |        |                       |               |                          |
|    |                   | -----                                                                                                                   |   |      |                     |               |                |        |                       |               |                          |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                              |   |      |                     |               | <b>1928349</b> |        |                       |               |                          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |                              | <b>Розділ 3. Світильники</b>                                                                                                      |       |      |                             |                           |         |        |                       |                            |                          |
| 55 | КБ21-18-16                   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4                            | 100шт | 8,35 | <u>50826.52</u><br>41902,94 | <u>8135.14</u><br>3718,58 | 424401  | 349890 | <u>67928</u><br>31050 | <u>371.4800</u><br>27,6348 | <u>3101.86</u><br>230,75 |
| 56 | & 1507-1137-P52<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In  | шт    | 700  | <u>2284.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1599395 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 57 | & 1507-1137-P51<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200x600 IP54/4000K Clip-In | шт    | 135  | <u>2880.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 388851  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 58 | КБ21-17-5                    | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2                                                    | 100шт | 1,26 | <u>20322.68</u><br>15970,64 | <u>1692.78</u><br>712,36  | 25607   | 20123  | <u>2133</u><br>898    | <u>126.4000</u><br>5,2858  | <u>159.26</u><br>6,66    |
| 59 | & 1507-1137-P16<br>варіант 1 | Світильник-бра навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, Бра-100                                                                        | шт    | 126  | <u>603.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 76095   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 60 | КБ21-18-1                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2                                     | 100шт | 3,02 | <u>40620.94</u><br>25293,31 | <u>5968.09</u><br>2875,97 | 122675  | 76386  | <u>18024</u><br>8685  | <u>211.2000</u><br>21,5724 | <u>637.82</u><br>65,15   |
| 61 | & 1507-1137-P19<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54                                                      | шт    | 162  | <u>1668.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 270282  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 62 | & 1507-1137-P20<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54                                             | шт    | 97   | <u>3049.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 295801  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 63 | & 1507-1137-P25<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54                                                               | шт    | 43   | <u>2836.01</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 121948  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 64 | КБ21-18-2                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4                                     | 100шт | 0,6  | <u>50250.42</u><br>32719,63 | <u>8168.17</u><br>3647,33 | 30150   | 19632  | <u>4901</u><br>2188   | <u>273.2100</u><br>27,0724 | <u>163.93</u><br>16,24   |
| 65 | & 1507-1137-P17              | Світильник чергового освітлення, IP54, 9Вт, 180x150мм, DS LED 5000K                                                               | шт    | 60   | <u>1121.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 67264   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                  |       |      |                             |                           | 3422469 | 466031 | <u>92986</u><br>42821 |                            | <u>4062.87</u><br>318,8  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |       |      |                             |                           | 3422469 |        |                       |                            |                          |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                     |       |      |                             |                           |         |        |                       |                            |                          |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |       |      |                             |                           | 2863452 |        |                       |                            |                          |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |       |      |                             |                           | 508852  |        |                       |                            |                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8                                           | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---|---------------------------------------------|-------|----|----------------|---------------|
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |   | 251842<br>425,02<br>80750<br><b>3674311</b> |       |    |                |               |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |                           |   |                                             |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                              |       |      |                           |   | <b>3674311</b>                              |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Розділ 4. Електроустановочні вироби</b>                                                                                                                                              |       |      |                           |   |                                             |       |    |                |               |
| 66 | КБ21-22-2        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                                                                                            | 100шт | 1,01 | <u>3708.89</u><br>3005,77 | - | 3746                                        | 3036  | -  | <u>27.6800</u> | <u>27.96</u>  |
| 67 | & 290902-559-1P  | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                                 | шт    | 101  | <u>390.82</u><br>-        | - | 39473                                       | -     | -  | -              | -             |
| 68 | КБ21-22-3        | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                                                                                                             | 100шт | 2,25 | <u>3884.81</u><br>3181,69 | - | 8741                                        | 7159  | -  | <u>29.3000</u> | <u>65.93</u>  |
| 69 | & 290902-559-3P  | Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                                 | шт    | 225  | <u>412.78</u><br>-        | - | 92876                                       | -     | -  | -              | -             |
| 70 | & С1512-1-91     | Коробка відгалужувальна 53500 ДКС                                                                                                                                                       | шт    | 395  | <u>51.12</u><br>-         | - | 20192                                       | -     | -  | -              | -             |
| 71 | & С1512-6-10А    | Коробка монтажна в бетон                                                                                                                                                                | шт    | 350  | <u>9.37</u><br>-          | - | 3280                                        | -     | -  | -              | -             |
| 72 | & С1545-90-41    | Коробка монтажна під г/к                                                                                                                                                                | шт    | 220  | <u>16.14</u><br>-         | - | 3551                                        | -     | -  | -              | -             |
| 73 | КБ21-22-8        | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                                                                                                                | 100шт | 5,92 | <u>3718.44</u><br>3020,97 | - | 22013                                       | 17884 | -  | <u>27.8200</u> | <u>164.69</u> |
| 74 | & С113-2106-901  | Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками                                                                | шт    | 592  | <u>72.30</u><br>-         | - | 42802                                       | -     | -  | -              | -             |
| 75 | & С1512-6-10Б-2Г | Рамка для розеток подвійна                                                                                                                                                              | шт    | 146  | <u>42.73</u><br>-         | - | 6239                                        | -     | -  | -              | -             |
| 76 | & С1512-6-10Б-3Г | Рамка для розеток потрійна                                                                                                                                                              | шт    | 50   | <u>57.11</u><br>-         | - | 2856                                        | -     | -  | -              | -             |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                        |       |      |                           |   | 245769                                      | 28079 | -  |                | <u>258.58</u> |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |      |                           |   | 245769                                      |       |    |                | -             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5    | 6              | 7             | 8                                                          | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|---------------|
|    |                  | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                |               | 217690<br>28079<br>14407<br>25,08<br>4765<br><b>260176</b> |       |             |                |               |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                |               |                                                            |       |             |                |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                |               | <b>260176</b>                                              |       |             |                |               |
|    |                  | <b>Розділ 5. Кабельні лотки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                |               |                                                            |       |             |                |               |
| 77 | КБ21-14-1        | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м | 9,69 | <u>7082.43</u> | <u>984.67</u> | 68629                                                      | 54786 | <u>9541</u> | <u>47.2100</u> | <u>457.46</u> |
|    |                  | Кабельні лотки "S5 Combitech"                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 5653,87        | 292,47        |                                                            |       | 2834        | 2,0963         | 20,31         |
| 78 | & 2405-1015-B8   | Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 1    | <u>1554.65</u> | -             | 1555                                                       | -     | -           | -              | -             |
| 79 | & 2405-1015-1B8  | Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 1    | <u>1225.38</u> | -             | 1225                                                       | -     | -           | -              | -             |
| 80 | & 2405-1015-B21  | Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 2    | <u>239.84</u>  | -             | 480                                                        | -     | -           | -              | -             |
|    | варіант 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | -              | -             |                                                            |       | -           | -              | -             |
| 81 | & 2405-1015-1B14 | Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 68   | <u>540.35</u>  | -             | 36744                                                      | -     | -           | -              | -             |
| 82 | & 2405-1015-2B14 | Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 128  | <u>599.19</u>  | -             | 76696                                                      | -     | -           | -              | -             |
| 83 | & 2405-1015-3B14 | Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 108  | <u>915.75</u>  | -             | 98901                                                      | -     | -           | -              | -             |
| 84 | & 2405-1015-4B14 | Лоток перфорований 100x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262                                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 22   | <u>399.74</u>  | -             | 8794                                                       | -     | -           | -              | -             |
| 85 | & 2405-1015-B10  | Кут горизонтальний 90* 200x50 "ДКС Україна" 36004                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 86   | <u>312.57</u>  | -             | 26881                                                      | -     | -           | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | -              | -             |                                                            |       | -           | -              | -             |
| 86 | & 2405-1015-B12  | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124                                                                                                                                                                                                              | шт   | 18   | <u>387.33</u>  | -             | 6972                                                       | -     | -           | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | -              | -             |                                                            |       | -           | -              | -             |
| 87 | & 2405-1015-B21  | Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 108  | <u>186.65</u>  | -             | 20158                                                      | -     | -           | -              | -             |
|    | варіант 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | -              | -             |                                                            |       | -           | -              | -             |

| 1  | 2                               | 3                                                                  | 4  | 5   | 6                   | 7             | 8             | 9       | 10                     | 11            | 12                       |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------------|--------------------------|
|    |                                 | Кабельні лотки "L5 Combitech"                                      |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
| 88 | & 2405-1015-B8<br>варіант 1     | Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050              | шт | 18  | <u>1524.36</u><br>- | <u>-</u><br>- | 27438         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 89 | & 2405-1015-B9<br>варіант 1     | Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527 | шт | 18  | <u>398.34</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 7170          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                                 | Система "B5 Combitech"                                             |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
| 90 | & 2405-1016-B31                 | Консоль L200, 35530, фірма "DKC"                                   | шт | 148 | <u>127.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 18809         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 91 | & 2405-1016-B130                | Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"                                 | шт | 436 | <u>100.83</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 43962         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 92 | & 2405-1016-B131                | Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"                                 | шт | 216 | <u>120.77</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 26086         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 93 | & 2405-1016-B132                | Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"                                 | шт | 10  | <u>152.24</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1522          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 94 | & 2405-1015-B24-K0<br>варіант 1 | Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"                             | шт | 108 | <u>83.53</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 9021          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 95 | & C111-1381-1                   | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=1000 мм                  | шт | 200 | <u>82.78</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 16556         | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
| 96 | & C111-1381-3                   | Шпилька різьбова з метричною різьбою M8 L=2000 мм                  | шт | 20  | <u>165.40</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 3308          | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                   |    |     |                     |               | 500907        | 54786   | <u>9541</u><br>2834    |               | <u>457.46</u><br>20,31   |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                      |    |     |                     |               | 500907        |         |                        |               |                          |
|    |                                 | в тому числі:                                                      |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                   |    |     |                     |               | 436580        |         |                        |               |                          |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                       |    |     |                     |               | 57620         |         |                        |               |                          |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                    |    |     |                     |               | 27958         |         |                        |               |                          |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.             |    |     |                     |               | 46,34         |         |                        |               |                          |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                |    |     |                     |               | 8805          |         |                        |               |                          |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                              |    |     |                     |               | <b>528865</b> |         |                        |               |                          |
|    |                                 | -----                                                              |    |     |                     |               |               |         |                        |               |                          |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 5</b>                                         |    |     |                     |               | <b>528865</b> |         |                        |               |                          |
|    |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                                   |    |     |                     |               | 6082955       | 1031247 | <u>148287</u><br>69077 |               | <u>9081.49</u><br>521,55 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 6082955<br>4903421<br>1100324<br>549090<br>934,51<br>177558<br><b>6632045</b><br><br><br><b>6632045</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>10537,55</b><br><b>1277882</b>                                                                       |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-015/ЕТР4.С2**

придбання обладнання електричних мереж (блок №4)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР4.С2 відомості тощо

Кошторисна вартість 607,500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1517-2071-7-Р11             | Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ТХ-ОВ<br>-----<br>Шафа ввідно-розподільчий пристрій 4-ВРП-ТХ-ОВ; ( маса=0,1)<br>Ввідно-розподільний пристрій 4-ВРП-ВК<br>----- | шт             | 1         | 79664,00               | 79664                   |
| 2      | & 1517-2071-7-Р14             | Шафа ввідно-розподільчий пристрій 4-ВРП-ВК; ( маса=0,1)<br>Шафа АВР з модулем обліку 4-ВРП-2<br>-----                                                             | шт             | 1         | 51255,00               | 51255                   |
| 3      | & 1517-2071-7-Р17             | Шафа АВР з модулем обліку 4-ВРП-2; ( маса=0,05)<br>Щит робочого освітлення 4-ВРП-ЩО<br>-----                                                                      | шт             | 1         | 49507,00               | 49507                   |
| 4      | & 1517-1090-Р45               | Щит робочого освітлення 4-ВРП-ЩО; ( маса=0,005)<br>Щит аварійного освітлення 4-ВРП-ЩОА<br>-----                                                                   | шт             | 1         | 17814,00               | 17814                   |
| 5      | & 1517-1090-Р48               | Щит аварійного освітлення 4-ВРП-ЩОА; ( маса=0,005)<br>Щит робочого освітлення 4ЩО-0...4ЩО-10 (11шт)<br>-----                                                      | шт             | 1         | 9523,00                | 9523                    |
| 6      | & 1517-1090-Р30               | Шафа навісна на 1х12 мод. ЩРН-П-12; ( маса=0,0002)                                                                                                                | шт             | 11        | 316,70                 | 3484                    |



| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 7  | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 8  | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит робочого освітлення 4ЩОА1-0...4ЩОА1-10 (11шт)   | шт | 77 | 235,80  | 18157 |
| 9  | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 10 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 11 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит аварійного освітлення 4ЩОА2-0...4ЩОА2-10 (11шт) | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 12 | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 13 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 14 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 4ШР-ВК1...4ШР-ВК2-9 (9шт)          | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 15 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)<br>Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)           | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 16 | & 1503-8800-1                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)           | шт | 6  | 8793,00 | 52758 |
| 17 | & 1503-8800-2                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)          | шт | 10 | 8754,00 | 87540 |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                             | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 18 | & 1504-1060-483<br>варіант 1  | Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; ( маса=0,00014)<br><br>Щит розподільний 4-ШР-ТХ1...4-ШР-ТХ9 (9шт)                  | шт | 26 | 161,53  | 4200  |
| 19 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)                                                              | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 20 | & 9000-1099-2-63<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; ( маса=0,000235)                                                            | шт | 9  | 1545,00 | 13905 |
| 21 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; ( маса=0,000235)                                                 | шт | 36 | 235,80  | 8489  |
| 22 | & 9000-1099-2-64<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 27 | 250,80  | 6772  |
| 23 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 9  | 943,20  | 8489  |
| 24 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 9  | 990,80  | 8917  |
| 25 | & 9000-1099-2-67              | Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigі кат. N196.66; ( маса=0,0003)<br>Щит розподільний 4-0-ШР-В, 4-10-ШР-В | шт | 27 | 1651,20 | 44582 |
| 26 | & 1517-1090-Р35               | Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 ( № 13437); ( маса=0,001)                                                                      | шт | 2  | 5073,30 | 10147 |
| 27 | & 9000-1099-2-68              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; ( маса=0,0003)                                                         | шт | 2  | 1785,80 | 3572  |
| 28 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 6  | 943,20  | 5659  |
| 29 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 2  | 990,80  | 1982  |
| 30 | & 9000-1099-2-69              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 22 | 856,60  | 18845 |
| 31 | & 9000-1099-2-70              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 10 | 260,00  | 2600  |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                        | 4  | 5  | 6       | 7             |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
| 32 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 4-1-ШР-В, 4-2-ШР-В, 4-4-ШР-В | шт | 2  | 245,00  | 490           |
| 33 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 2  | Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; ( маса=0,0003)                                                              | шт | 3  | 2093,30 | 6280          |
| 34 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 3  | 943,20  | 2830          |
| 35 | & 9000-1099-2-71<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 3  | 910,00  | 2730          |
| 36 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 24 | 245,00  | 5880          |
|    |                               | <b>Разом</b>                                                                                                                             |    |    |         | <b>584545</b> |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |    |    |         | 22955         |
|    |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                               |    |    |         | <b>607500</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-016/ЕТР4.С3

на монтаж електричних мереж (блок №7)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЕТР4.С3

Кошторисна вартість 10294,089 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 16,10097 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1937,832 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                            |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                            |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                            |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                          | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Щитове устаткування</b>                                       |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ТХ-ОВ                                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ВК                                      |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 2       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                       | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20 | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Шафа АВР з модулем обліку 7-ВРП-2                                          |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 3       | КМ8-573-5                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм | шт             | 1         | <u>1121.39</u><br>404,32  | <u>245.05</u><br>72,25        | 1121                    | 404              | <u>245</u><br>72              | <u>3.2000</u><br>0,5180            | <u>3.2</u><br>0,52   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Щит робочого освітлення 7-ВРП-ЩО                                                                                                                       |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 4  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит аварійного освітлення 7-ВРП-ЩОА           | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 5  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг<br>Щит робочого освітлення 7ЩО-0...7ЩО-10 (11шт) | шт    | 1    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 665   | 463   | <u>44</u><br>22    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>3.91</u><br>0,17   |
| 6  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 7  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит робочого освітлення 7ЩОА1-0...7ЩОА1-10 (11шт)                  | 100шт | 0,88 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 25626 | 21335 | <u>1124</u><br>997 | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>182.34</u><br>8,62 |
| 8  | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 9  | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит аварійного освітлення 7ЩОА2-0...7ЩОА2-10 (11шт)                | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 10 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 11   | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 7319  | 5092  | <u>482</u><br>243  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>43.01</u><br>1,86  |
| 11 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br>Щит розподільний 7ШР-ВК1...7ШР-ВК9 (9шт)                           | 100шт | 0,44 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 12813 | 10668 | <u>562</u><br>498  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>91.17</u><br>4,31  |
| 12 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                  | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Ящик керування двигуном Я1...Я7, 220В, 6А, 50 Гц (11шт)                                                                                    |       |      |                             |                           |       |       |                    |                           |                       |
| 13 | КМ8-573-4  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (18шт)      | шт    | 11   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 8756  | 4448  | <u>1651</u><br>451 | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>35.2</u><br>3,24   |
| 14 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях<br><br>Щит розподільний 7-ШР-ТХ1...7-ШР-ТХ9 (9шт)                                               | шт    | 18   | <u>211.91</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 3814  | 3531  | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>28.8</u><br>-      |
| 15 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 9    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 5988  | 4166  | <u>395</u><br>199  | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>35.19</u><br>1,52  |
| 16 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,72 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 20967 | 17456 | <u>920</u><br>815  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>149.18</u><br>7,05 |
| 17 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                          | 100шт | 0,18 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7139  | 6087  | <u>230</u><br>204  | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>51.42</u><br>1,76  |
| 18 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач)<br>Щит розподільний 7-0-ШР-В, 7-10-ШР-В | 100шт | 0,27 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 7863  | 6546  | <u>345</u><br>306  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>55.94</u><br>2,64  |
| 19 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 2    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 1331  | 926   | <u>88</u><br>44    | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>7.82</u><br>0,34   |
| 20 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,4  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 11648 | 9698  | <u>511</u><br>453  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>82.88</u><br>3,92  |
| 21 | КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А<br>Щит розподільний 7-1-ШР-В, 7-2-ШР-В, 7-4-ШР-В         | 100шт | 0,04 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1587  | 1353  | <u>51</u><br>45    | <u>285.6400</u><br>9,7940 | <u>11.43</u><br>0,39  |
| 22 | КБ21-24-2  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                      | шт    | 3    | <u>665.36</u><br>462,90     | <u>43.86</u><br>22,11     | 1996  | 1389  | <u>132</u><br>66   | <u>3.9100</u><br>0,1690   | <u>11.73</u><br>0,51  |
| 23 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                           | 100шт | 0,3  | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 8736  | 7273  | <u>383</u><br>340  | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>62.16</u><br>2,94  |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                  |      |       |                           |                         | 166739        | 128926 | <u>10776</u><br>6448 |                          | <u>1092.33</u><br>53,01 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                         | 166739        |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                         |               |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                         | 27037         |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                         | 135374        |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                         | 66204         |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                           |                         | 110,51        |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                         | 21001         |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                         | <b>232943</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                             |      |       |                           |                         |               |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                        |      |       |                           |                         | <b>232943</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                  |      |       |                           |                         |               |        |                      |                          |                         |
| 24 | КБ21-2-7                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 108,2 | <u>4963.13</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71  | 537011        | 481727 | <u>19044</u><br>6677 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>4436.2</u><br>47,61  |
| 25 | & С113-970-8                    | Труба гнучка армована діам. 16мм,                                                                                                                                                 | м    | 1820  | <u>30.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 56165         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & С113-970-9                    | Труба гнучка армована діам. 20мм,                                                                                                                                                 | м    | 290   | <u>41.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 12142         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & С113-970-3                    | Труба гнучка армована діам. 25мм,                                                                                                                                                 | м    | 25    | <u>54.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1362          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С1545-318-3<br>варіант 1      | Металорукав діам. 20мм у ПВХ-оболонці та обплетенні з оцинкованої сталі 6071Т-022                                                                                                 | м    | 50    | <u>329.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 16483         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & С113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                                 | м    | 8635  | <u>11.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 101893        | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 30 | КБ21-2-9                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м | 0,2   | <u>6294.37</u><br>5383,89 | <u>704.03</u><br>246,84 | 1259          | 1077   | <u>141</u><br>49     | <u>49.5800</u><br>1,7600 | <u>9.92</u><br>0,35     |
| 31 | & С113-970-1                    | Труба гнучка армована діам. 40мм,                                                                                                                                                 | м    | 20    | <u>111.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2237          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 32 | & C113-1437-36  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 16мм                                                                                                        | шт    | 40     | <u>3.94</u><br>-            | -                         | 158    | -      | -                     | -                         | -                        |
| 33 | & C113-1437-28  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 20мм                                                                                                        | шт    | 40     | <u>4.69</u><br>-            | -                         | 188    | -      | -                     | -                         | -                        |
| 34 | & C1110-15-A-3  | Тримач оцинкований односторонній, 25мм (DKC 53343R)                                                                                                     | шт    | 100    | <u>3.28</u><br>-            | -                         | 328    | -      | -                     | -                         | -                        |
| 35 | & C113-1437-18B | Тримач труб ДКС діам 16-32 мм., регульований (51200)                                                                                                    | шт    | 5150   | <u>12.85</u><br>-           | -                         | 66178  | -      | -                     | -                         | -                        |
| 36 | КБ6-11-7        | Установлення закладних деталей із металевих труб                                                                                                        | т     | 1,899  | <u>31683.73</u><br>30719,77 | <u>347.35</u><br>111,44   | 60167  | 58337  | <u>660</u><br>212     | <u>265.6500</u><br>0,7073 | <u>504.47</u><br>1,34    |
| 37 | C113-6          | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                          | м     | 450    | <u>245.24</u><br>-          | -                         | 110358 | -      | -                     | -                         | -                        |
| 38 | C113-6          | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                          | м     | 150    | <u>245.24</u><br>-          | -                         | 36786  | -      | -                     | -                         | -                        |
| 39 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м  | 29,85  | <u>1180.23</u><br>945,66    | <u>109.17</u><br>70,82    | 35230  | 28228  | <u>3259</u><br>2114   | <u>8.6000</u><br>0,5634   | <u>256.71</u><br>16,82   |
| 40 | КБ21-4-3        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м  | 167,92 | <u>1715.75</u><br>1341,51   | <u>200.00</u><br>127,94   | 288109 | 225266 | <u>33584</u><br>21484 | <u>12.2000</u><br>1,0147  | <u>2048.62</u><br>170,39 |
| 41 | КБ21-4-4        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м  | 18,6   | <u>2348.35</u><br>1790,15   | <u>309.36</u><br>191,60   | 43679  | 33297  | <u>5754</u><br>3564   | <u>16.2800</u><br>1,5091  | <u>302.81</u><br>28,07   |
| 42 | КБ21-4-5        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м  | 5,55   | <u>2575.45</u><br>1855,03   | <u>446.81</u><br>253,92   | 14294  | 10295  | <u>2480</u><br>1409   | <u>16.8700</u><br>1,9731  | <u>93.63</u><br>10,95    |
| 43 | КМ8-148-4       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг                                                                                | 100 м | 12,45  | <u>8195.39</u><br>4598,78   | <u>2618.10</u><br>917,92  | 102033 | 57255  | <u>32595</u><br>11428 | <u>38.4000</u><br>6,5450  | <u>478.08</u><br>81,49   |
| 44 | КМ8-148-5       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг                                                                                | 100 м | 0,2    | <u>11830.10</u><br>5940,10  | <u>4873.18</u><br>1708,56 | 2366   | 1188   | <u>975</u><br>342     | <u>49.6000</u><br>12,1825 | <u>9.92</u><br>2,44      |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                      | 4    | 5     | 6                       | 7                    | 8       | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|----------------------|---------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 45 | КБ21-15-1         | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках                                                           | 100м | 32,88 | <u>353.16</u><br>261,08 | <u>22.00</u><br>7,71 | 11612   | 8584 | <u>723</u><br>254 | <u>2.1800</u><br>0,0550 | <u>71.68</u><br>1,81 |
| 46 | & 15092-1011-Б    | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х1,5 мм2                                   | м    | 1790  | <u>28.63</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 51248   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 47 | & 15092-1011-Б1   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 3х2,5 мм2                                   | м    | 19300 | <u>45.77</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 883361  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 48 | & 15092-1011-Б2   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х2,5 мм2                                   | м    | 150   | <u>76.62</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 11493   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 49 | & 15092-1011-Б3   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х4,0 мм2                                   | м    | 30    | <u>111.79</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 3354    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 50 | & 15092-1011-Б4   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х6,0 мм2                                   | м    | 480   | <u>162.42</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 77962   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & 15092-1011-Б13  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х10,0 мм2                                  | м    | 555   | <u>182.31</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 101182  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 52 | & 15092-1011-Б10  | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х25,0 мм2                                  | м    | 35    | <u>655.82</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 22954   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 53 | & 15092-1011-Б5   | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х35,0 мм2                                  | м    | 1105  | <u>905.44</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 1000511 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 54 | & 15092-1011-Б103 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х95,0 мм2                                  | м    | 35    | <u>2470.89</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 86481   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 55 | & 15092-1011-Б104 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГнгд перерізом 5х120,0 мм2                                 | м    | 20    | <u>3094.72</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 61894   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 56 | & 15092-1011-Б160 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х1,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м    | 1195  | <u>126.48</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 151144  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 57 | & 15092-1011-Б161 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 3х2,5мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м    | 630   | <u>140.49</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 88509   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 58 | & 15092-1011-Б162 | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х4,0мм2, ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м    | 1105  | <u>484.54</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 535417  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8              | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 59 | & 15092-1011-Б163            | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х6,0мм <sup>2</sup> , ВВГнг-FRLS 180/Е30  | м     | 245  | <u>402.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 98512          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 60 | & 15092-1011-Б164            | Кабель силовий вогнестійкий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, перетином 5х35,0мм <sup>2</sup> , ВВГнг-FRLS 180/Е30 | м     | 70   | <u>1794.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 125613         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                     |       |      |                             |                           | 4799673        | 905254 | <u>99215</u><br>47533 |                            | <u>8212.04</u><br>361,27 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |       |      |                             |                           | 4799673        |        |                       |                            |                          |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                        |       |      |                             |                           |                |        |                       |                            |                          |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                     |       |      |                             |                           | 3795204        |        |                       |                            |                          |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                         |       |      |                             |                           | 952787         |        |                       |                            |                          |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                      |       |      |                             |                           | 485397         |        |                       |                            |                          |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                               |       |      |                             |                           | 843,25         |        |                       |                            |                          |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                  |       |      |                             |                           | 160207         |        |                       |                            |                          |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |       |      |                             |                           | <b>5285070</b> |        |                       |                            |                          |
|    |                              | -----                                                                                                                                |       |      |                             |                           |                |        |                       |                            |                          |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                           |       |      |                             |                           | <b>5285070</b> |        |                       |                            |                          |
|    |                              | <b>Розділ 3. Світильники</b>                                                                                                         |       |      |                             |                           |                |        |                       |                            |                          |
| 61 | КБ21-18-16                   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4                               | 100шт | 6,61 | <u>50826.52</u><br>41902,94 | <u>8135.14</u><br>3718,58 | 335963         | 276978 | <u>53773</u><br>24580 | <u>371.4800</u><br>27,6348 | <u>2455.48</u><br>182,67 |
| 62 | & 1507-1137-Р52<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 40Вт, OWP OPTIMA LED 600(40) IP54/4000K Clip-In     | шт    | 495  | <u>2284.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1131001        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 63 | & 1507-1137-Р51<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 64Вт, OWP OPTIMA LED 1200х600 IP54/4000K Clip-In    | шт    | 160  | <u>2880.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 460861         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 64 | & 1507-1137-Р21<br>варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 35Вт, 595х595мм, OWP ECO LED-595                    | шт    | 6    | <u>3839.99</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 23040          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 65 | КБ21-18-1                    | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2                                        | 100шт | 1,85 | <u>40620.94</u><br>25293,31 | <u>5968.09</u><br>2875,97 | 75149          | 46793  | <u>11041</u><br>5321  | <u>211.2000</u><br>21,5724 | <u>390.72</u><br>39,91   |
| 66 | & 1507-1137-Р19<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 33 Вт, герметичний, KLED-300-14-IP54                                                         | шт    | 71   | <u>1668.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 118457         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                         | 7             | 8              | 9      | 10             | 11                  | 12                |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------------|-------------------|
| 67 | & 1507-1137-P20<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 38 Вт, герметичний ALS.PRS-UNILED1200-38-IP54                                   | шт    | 97   | <u>3049.49</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 295801         | -      | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 68 | & 1507-1137-P25<br>варіант 1 | Світильник навісний з лампою LED 220 В, 50 Вт SLICK.OPL.LED-50-IP54                                                     | шт    | 17   | <u>2836.01</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 48212          | -      | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                        |       |      |                           |               | 2488484        | 323771 | 64814<br>29901 |                     | 2846.2<br>222,58  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |      |                           |               | 2488484        |        |                |                     |                   |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                           |       |      |                           |               |                |        |                |                     |                   |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |      |                           |               | 2099899        |        |                |                     |                   |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |       |      |                           |               | 353672         |        |                |                     |                   |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |       |      |                           |               | 175750         |        |                |                     |                   |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                  |       |      |                           |               | 297,67         |        |                |                     |                   |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |       |      |                           |               | 56555          |        |                |                     |                   |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |      |                           |               | <b>2664234</b> |        |                |                     |                   |
|    |                              | -----                                                                                                                   |       |      |                           |               |                |        |                |                     |                   |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                              |       |      |                           |               | <b>2664234</b> |        |                |                     |                   |
|    |                              | <b>Розділ 4. Електроустановочні вироби</b>                                                                              |       |      |                           |               |                |        |                |                     |                   |
| 69 | КБ21-22-2                    | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                            | 100шт | 1,01 | <u>3708.89</u><br>3005,77 | <u>-</u><br>- | 3746           | 3036   | <u>-</u><br>-  | <u>27.6800</u><br>- | <u>27.96</u><br>- |
| 70 | & 290902-559-1P              | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC | шт    | 101  | <u>390.82</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 39473          | -      | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 71 | КБ21-22-3                    | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                                             | 100шт | 2,25 | <u>3884.81</u><br>3181,69 | <u>-</u><br>- | 8741           | 7159   | <u>-</u><br>-  | <u>29.3000</u><br>- | <u>65.93</u><br>- |
| 72 | & 290902-559-3P              | Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC | шт    | 225  | <u>412.78</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 92876          | -      | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 73 | & С1512-1-91<br>варіант 1    | Коробка відгалужувальна 53500 ДКС                                                                                       | шт    | 395  | <u>51.12</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 20192          | -      | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 74 | & С1512-6-10А<br>варіант 1   | Коробка монтажна в бетон                                                                                                | шт    | 350  | <u>9.37</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 3280           | -      | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |
| 75 | & С1545-90-41<br>варіант 1   | Коробка монтажна під г/к                                                                                                | шт    | 220  | <u>16.14</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 3551           | -      | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-     |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                         | 7                       | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 76 | КБ21-22-8                    | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                                                 | 100шт | 5,92  | <u>3718.44</u><br>3020,97 | -<br>-                  | 22013         | 17884  | -<br>-               | <u>27.8200</u><br>-      | <u>164.69</u><br>-      |
| 77 | & С113-2106-901              | Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, ІР20, з захисними шторками | шт    | 592   | <u>72.30</u><br>-         | -<br>-                  | 42802         | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 78 | & С1512-6-10Б-2Г             | Рамка для розеток подвійна                                                                                               | шт    | 146   | <u>42.73</u><br>-         | -<br>-                  | 6239          | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 79 | & С1512-6-10Б-3Г             | Рамка для розеток потрійна                                                                                               | шт    | 50    | <u>57.11</u><br>-         | -<br>-                  | 2856          | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                         |       |       |                           |                         | 245769        | 28079  | -<br>-               |                          | <u>258.58</u><br>-      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |       |                           |                         | 245769        |        |                      |                          |                         |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                            |       |       |                           |                         |               |        |                      |                          |                         |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |       |                           |                         | 217690        |        |                      |                          |                         |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |       |                           |                         | 28079         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                          |       |       |                           |                         | 14407         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                   |       |       |                           |                         | 25,08         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                      |       |       |                           |                         | 4765          |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |       |       |                           |                         | <b>260176</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                              | -----                                                                                                                    |       |       |                           |                         |               |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                               |       |       |                           |                         | <b>260176</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Розділ 5. Кабельні лотки</b>                                                                                          |       |       |                           |                         |               |        |                      |                          |                         |
| 80 | КБ21-14-1                    | Прокладання лотків                                                                                                       | 100м  | 32,88 | <u>7082.43</u><br>5653,87 | <u>984.67</u><br>292,47 | 232870        | 185899 | <u>32376</u><br>9616 | <u>47.2100</u><br>2,0963 | <u>1552.26</u><br>68,93 |
|    |                              | Кабельні лотки "S5 Combitech"                                                                                            |       |       |                           |                         |               |        |                      |                          |                         |
| 81 | & 2405-1015-B8               | Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                           | шт    | 38    | <u>1554.65</u><br>-       | -<br>-                  | 59077         | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 82 | & 2405-1015-1B8              | Лоток перфорований 400x80 L-2 м "ДКС Україна" код. 35316                                                                 | шт    | 2     | <u>1225.38</u><br>-       | -<br>-                  | 2451          | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 83 | & 2405-1015-B21<br>варіант 2 | Перегородка SEP H80 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                      | шт    | 22    | <u>239.84</u><br>-        | -<br>-                  | 5276          | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 84 | & 2405-1015-1B14             | Лоток перфорований 200x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35254                                                                | шт    | 136   | <u>540.35</u><br>-        | -<br>-                  | 73488         | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |
| 85 | & 2405-1015-2B14             | Лоток перфорований 200x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35264                                                                | шт    | 406   | <u>599.19</u><br>-        | -<br>-                  | 243271        | -      | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                  |

| 1   | 2                               | 3                                                                                 | 4  | 5    | 6                   | 7             | 8      | 9 | 10            | 11            | 12            |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 86  | & 2405-1015-3В14<br>варіант 1   | Лоток перфорований 300x50 L- 2 м "ДКС Україна" код. 35255                         | шт | 6    | <u>705.63</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 4234   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 87  | & 2405-1015-3В14                | Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35265                         | шт | 432  | <u>915.75</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 395604 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 88  | & 2405-1015-4В14                | Лоток перфорований 100x50 L- 3 м "ДКС Україна" код. 35262                         | шт | 44   | <u>399.74</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 17589  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 89  | & 2405-1015-В10<br>варіант 1    | Кут горизонтальний 90° 200x50 "ДКС Україна" 36004                                 | шт | 172  | <u>312.57</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 53762  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 90  | & 2405-1015-В12<br>варіант 1    | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 200x50 оцинкований "ДКС Україна" 36124 | шт | 38   | <u>387.33</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 14719  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 91  | & 2405-1015-В12                 | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400x80 оцинкований "ДКС Україна"       | шт | 2    | <u>825.12</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1650   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 92  | & 2405-1015-В21<br>варіант 1    | Перегородка SEP H50 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                               | шт | 432  | <u>186.65</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 80633  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
|     |                                 | Кабельні лотки "L5 Combitech"                                                     |    |      |                     |               |        |   |               |               |               |
| 93  | & 2405-1015-В8<br>варіант 1     | Лоток перфорований 500x80 L- 3 м "ДКС Україна" LL8050                             | шт | 80   | <u>1524.36</u><br>- | <u>-</u><br>- | 121949 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 94  | & 2405-1015-В9<br>варіант 1     | Кришка із заземленням на лоток осн. 500 L- 3 м "ДКС Україна" 35527                | шт | 36   | <u>398.34</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 14340  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
|     |                                 | Система "B5 Combitech"                                                            |    |      |                     |               |        |   |               |               |               |
| 95  | & 2405-1016-В31                 | Консоль L200, 35530, фірма "DKC"                                                  | шт | 296  | <u>127.09</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 37619  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 96  | & 2405-1016-В130                | Профіль L300, BPM2903, фірма "DKC"                                                | шт | 1342 | <u>100.83</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 135314 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 97  | & 2405-1016-В131                | Профіль L400, BPM2904, фірма "DKC"                                                | шт | 1192 | <u>120.77</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 143958 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 98  | & 2405-1016-В132                | Профіль L500, BPM2905, фірма "DKC"                                                | шт | 128  | <u>152.24</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 19487  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 99  | & 2405-1015-В24-К0<br>варіант 1 | Кріплення стінове LP5000 "ДКС Україна"                                            | шт | 240  | <u>83.53</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 20047  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 100 | & С111-1381-1                   | Шпилька різьбова з метричною різьбою М8 L=1000 мм                                 | шт | 820  | <u>82.78</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 67880  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1   | 2             | 3                                                      | 4  | 5  | 6                  | 7             | 8               | 9       | 10                     | 11            | 12                        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|----|----|--------------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|---------------------------|
| 101 | & С111-1381-3 | Шпилька різьбова з метричною різьбою М8<br>L=2000 мм   | шт | 70 | <u>165.40</u><br>- | <u>-</u><br>- | 11578           | -       | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 5                       |    |    |                    |               | 1756796         | 185899  | <u>32376</u><br>9616   |               | <u>1552.26</u><br>68,93   |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |                    |               | 1756796         |         |                        |               |                           |
|     |               | в тому числі:                                          |    |    |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |                    |               | 1538521         |         |                        |               |                           |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |                    |               | 195515          |         |                        |               |                           |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |                    |               | 94870           |         |                        |               |                           |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |                    |               | 157,26          |         |                        |               |                           |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |                    |               | 29877           |         |                        |               |                           |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |                    |               | <b>1851666</b>  |         |                        |               |                           |
|     |               | -----                                                  |    |    |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |               | <b>Всього по розділу 5</b>                             |    |    |                    |               | <b>1851666</b>  |         |                        |               |                           |
|     |               | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |    |                    |               | 9457461         | 1571929 | <u>207181</u><br>93498 |               | <u>13961.41</u><br>705,79 |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |                    |               | 9457461         |         |                        |               |                           |
|     |               | в тому числі:                                          |    |    |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |                    |               | 7678351         |         |                        |               |                           |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |                    |               | 1665427         |         |                        |               |                           |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |                    |               | 836628          |         |                        |               |                           |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |                    |               | 1433,77         |         |                        |               |                           |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |                    |               | 272405          |         |                        |               |                           |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |                    |               | <b>10294089</b> |         |                        |               |                           |
|     |               | -----                                                  |    |    |                    |               |                 |         |                        |               |                           |
|     |               | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |    |                    |               | <b>10294089</b> |         |                        |               |                           |
|     |               | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |    |    |                    |               | <b>16100,97</b> |         |                        |               |                           |
|     |               | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |    |    |                    |               | <b>1937832</b>  |         |                        |               |                           |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-017/ЕТР4.С3

придбання обладнання електричних мереж (блок №7)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації ) № ЕТР4.С3 відомості тощо

Кошторисна вартість 564,808 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1517-2071-7-P12             | Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ТХ-ОВ<br>-----<br>Шафа ввідно-розподільчий пристрій 7-ВРП-ТХ-ОВ; ( маса=0,1)<br>Ввідно-розподільний пристрій 7-ВРП-ВК<br>----- | шт             | 1         | 80503,00               | 80503                   |
| 2      | & 1517-2071-7-P15             | Шафа ввідно-розподільчий пристрій 7-ВРП-ВК; ( маса=0,1)<br>Шафа АВР з модулем обліку 7-ВРП-2<br>-----                                                             | шт             | 1         | 51255,00               | 51255                   |
| 3      | & 1517-2071-7-P18             | Шафа АВР з модулем обліку 7-ВРП-2; ( маса=0,05)<br>Щит робочого освітлення 7-ВРП-ЩО<br>-----                                                                      | шт             | 1         | 50574,00               | 50574                   |
| 4      | & 1517-1090-P46               | Щит робочого освітлення 7-ВРП-ЩО; ( маса=0,005)<br>Щит аварійного освітлення 7-ВРП-ЩОА<br>-----                                                                   | шт             | 1         | 19760,00               | 19760                   |
| 5      | & 1517-1090-P49               | Щит аварійного освітлення 7-ВРП-ЩОА; ( маса=0,005)<br>Щит робочого освітлення 7ЩО-0...7ЩО-10 (11шт)<br>-----                                                      | шт             | 1         | 9734,00                | 9734                    |
| 6      | & 1517-1090-P30               | Шафа навісна на 1x12 мод. ЩРН-П-12; ( маса=0,0002)                                                                                                                | шт             | 11        | 316,70                 | 3484                    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 7  | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 8  | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит робочого освітлення 7ЩОА1-0...7ЩОА1-10 (11шт)   | шт | 77 | 235,80  | 18157 |
| 9  | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 10 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 11 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит аварійного освітлення 7ЩОА2-0...7ЩОА2-10 (11шт) | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 12 | & 1517-1090-Р32               | Шафа навісна на 1х6 мод. ЩРН-П-6; ( маса=0,00015)                                                                                                    | шт | 11 | 134,20  | 1476  |
| 13 | & 9000-1099-2-60<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В, Ін.р.=20А, 3Р, ІС60М 3Р арт. А9F75320; ( маса=0,000235)                                                           | шт | 11 | 900,00  | 9900  |
| 14 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, ІС60М1Р арт.А9F75116; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 7ШР-ВК1...7ШР-ВК9 (9шт)            | шт | 33 | 235,80  | 7781  |
| 15 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)<br>Ящик керування двигуном Я1...Я6, 220В, 6А, 50 Гц (6шт)           | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 16 | & 1503-8800-1                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 51151-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Ящик керування двигуном Я7...Я17, 220В, 6А, 50 Гц (10шт)           | шт | 4  | 8793,00 | 35172 |
| 17 | & 1503-8800-2                 | Ящик керування двигуном, 220В, 6А, 50 Гц, Я 5115-24-2474-ІР54-УХЛ4; ( маса=0,01)<br>Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") (26шт)          | шт | 7  | 8754,00 | 61278 |



| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                             | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 18 | & 1504-1060-483<br>варіант 1  | Кнопковий піст 2-мод. ( Кнопки "Пуск" та "Стоп") XALE2151; ( маса=0,00014)<br><br>Щит розподільний 7-ШР-ТХ1...7-ШР-ТХ9 (9шт)                  | шт | 18 | 161,53  | 2908  |
| 19 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 1  | Шафа навісна на 26 мод., 2 ряд по 13 мод., без дверцят, ЩРН-П-24; ( маса=0,0003)                                                              | шт | 9  | 570,00  | 5130  |
| 20 | & 9000-1099-2-63<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний вводу ~380 В , Ін.р.=100, IC60M 3P A9F75350; ( маса=0,000235)                                                            | шт | 9  | 1545,00 | 13905 |
| 21 | & 9000-1099-2-61<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В, Ін.р.=16А, 1Р, IC60M1P арт.А9F75116; ( маса=0,000235)                                                 | шт | 36 | 235,80  | 8489  |
| 22 | & 9000-1099-2-64<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=20А, IC60M 1P A9F75120; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 27 | 250,80  | 6772  |
| 23 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 9  | 943,20  | 8489  |
| 24 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 9  | 990,80  | 8917  |
| 25 | & 9000-1099-2-67              | Вимикач автоматичний диференц. ~220 В; Ін.р.=20А; Івит.=30мА, DPN N Vigі кат. N196.66; ( маса=0,0003)<br>Щит розподільний 7-0-ШР-В, 7-10-ШР-В | шт | 27 | 1651,20 | 44582 |
| 26 | & 1517-1090-Р35               | Шафа навісна на 74 мод, герметична KAEDRA IP65 ( № 13437); ( маса=0,001)                                                                      | шт | 2  | 5073,30 | 10147 |
| 27 | & 9000-1099-2-68              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=63А, IC60N 3P A9F75363; ( маса=0,0003)                                                         | шт | 2  | 1785,80 | 3572  |
| 28 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, IC60M 3P A9F75325; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 6  | 943,20  | 5659  |
| 29 | & 9000-1099-2-66<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=32А, IC60M 3P A9F75332; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 2  | 990,80  | 1982  |
| 30 | & 9000-1099-2-69              | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=16А, IC60N 3P A9F75316; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 22 | 856,60  | 18845 |
| 31 | & 9000-1099-2-70              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=25А, IC60N 1P A9F75125; ( маса=0,000235)                                                       | шт | 10 | 260,00  | 2600  |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                        | 4  | 5  | 6       | 7             |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------------|
| 32 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)<br>Щит розподільний 7-1-ШР-В, 7-2-ШР-В, 7-4-ШР-В | шт | 2  | 245,00  | 490           |
| 33 | & 1517-1090-Р33<br>варіант 2  | Шафа навісна на на 24 мод, герметична Kaedra IP65 арт.13983; ( маса=0,0003)                                                              | шт | 3  | 2093,30 | 6280          |
| 34 | & 9000-1099-2-65<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=25А, ІС60М 3Р А9F75325; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 3  | 943,20  | 2830          |
| 35 | & 9000-1099-2-71<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний відходящий ~380 В , Ін.р.=10А, ІС60N 3Р А9F75310; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 3  | 910,00  | 2730          |
| 36 | & 9000-1099-2-71              | Вимикач автоматичний відходящий ~220 В , Ін.р.=10А, ІС60N 1Р А9F75110; ( маса=0,000235)                                                  | шт | 24 | 245,00  | 5880          |
|    |                               | <b>Разом</b>                                                                                                                             |    |    |         | <b>543468</b> |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |    |    |         | 21340         |
|    |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                               |    |    |         | <b>564808</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-018/СПДЗ

на система протидимного захисту

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 204,173 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29865 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 37,535 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)                                  | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                        | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | Всього                    | експлуатації машин     | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                        |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                        |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                         | 7                      | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
| 1       | КМ7-170-3<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,95 | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,2 т                                                                                                                                                                                    | шт             | 1         | <u>2653.65</u><br>2070,65 | <u>375.79</u><br>83,58 | 2654                    | 2071             | <u>376</u><br>84   | <u>17.2900</u><br>0,6253           | <u>17.29</u><br>0,63 |
| 2       | & 2308-1001-230                                             | Агрегат даховий осьовий VKOP настановна потужність N=11 кВт, число полюсів 2, кліматичне виконання Y1 "VKOP 0-063-N-01100/2-Y1"                                                                                               | шт             | 1         | <u>17788.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 17788                   | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3       | КМ8-481-20<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т | шт             | 1         | <u>576.61</u><br>222,38   | <u>18.83</u><br>4,77   | 577                     | 222              | <u>19</u><br>5     | <u>1.7600</u><br>0,0347            | <u>1.76</u><br>0,03  |
| 4       | КБ20-23-5                                                   | Установлення стаканів                                                                                                                                                                                                         | шт             | 1         | <u>2022.27</u><br>1864,49 | <u>109.20</u><br>42,40 | 2022                    | 1864             | <u>109</u><br>42   | <u>17.1700</u><br>0,3458           | <u>17.17</u><br>0,35 |

| 1 | 2                            | 3                                                                                                                             | 4  | 5   | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 5 | & 2405-1854-901<br>варіант 1 | Стакан монтажний димовидалення теплоізолюваний з вбудованим клапаном на витяг ; загальнопромислового виконання STAM 203-88 -N | шт | 1   | <u>13324.76</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 13325         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 6 | & C130-231-68<br>варіант 3   | Перехідник OZA-PEK-063-ZC                                                                                                     | шт | 1   | <u>2100.02</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2100          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 7 | KM30-308-1                   | Монтаж клапана протидимного                                                                                                   | шт | 10  | <u>2984.68</u><br>2885,27 | <u>44.00</u><br>15,43 | 29847         | 28853 | <u>440</u><br>154 | <u>23.8000</u><br>0,1100 | <u>238</u><br>1,1     |
| 8 | & 1704-50564-306             | Клапан протипожежний димовий GMK-U-DU-800x400-1*f-MB-in-RES-MRZ стінового типу, з електроприводом, N=8 Вт.                    | шт | 10  | <u>11132.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 111320        | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 9 | C1630-83                     | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                                                    | кг | 100 | <u>47.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 4707          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|   |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                              |    |     |                           |                       | 184340        | 33010 | <u>944</u><br>285 |                          | <u>274.22</u><br>2,11 |
|   |                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                      |    |     |                           |                       | 129108        |       |                   |                          |                       |
|   |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                           |    |     |                           |                       | 5071          |       |                   |                          |                       |
|   |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                              |    |     |                           |                       | <b>134179</b> |       |                   |                          |                       |
|   |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |    |     |                           |                       | 55232         |       |                   |                          |                       |
|   |                              | в тому числі:                                                                                                                 |    |     |                           |                       |               |       |                   |                          |                       |
|   |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |    |     |                           |                       | 21278         |       |                   |                          |                       |
|   |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |    |     |                           |                       | 33295         |       |                   |                          |                       |
|   |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |    |     |                           |                       | 14762         |       |                   |                          |                       |
|   |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |    |     |                           |                       | 22,32         |       |                   |                          |                       |
|   |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |    |     |                           |                       | 4240          |       |                   |                          |                       |
|   |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |    |     |                           |                       | <b>69994</b>  |       |                   |                          |                       |
|   |                              | -----                                                                                                                         |    |     |                           |                       |               |       |                   |                          |                       |
|   |                              | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                    |    |     |                           |                       | <b>204173</b> |       |                   |                          |                       |
|   |                              | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                    |    |     |                           |                       | <b>298,65</b> |       |                   |                          |                       |
|   |                              | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                       |    |     |                           |                       | <b>37535</b>  |       |                   |                          |                       |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-019/СПС4.СО4  
на протипожежна автоматика**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС4.СО4

Кошторисна вартість 542,513 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,69396 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 312,864 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                                                                  |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                                                                  |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                            | <b>Відділ 1. Блок 3</b>                                                                          |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                      |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | КМ10-667-12                | Пристрій проміжний на 5 променів                                                                 | шт             | 3         | <u>1456.33</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23           | 4369                    | 4170             | <u>4</u><br>1                 | <u>12.8000</u><br>0,0021           | <u>38.4</u><br>0,01 |
| 2       | КМ10-667-8                 | Прилад ОПС на 4 промені                                                                          | шт             | 20        | <u>1443.47</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23           | 28869                   | 27799            | <u>28</u><br>5                | <u>12.8000</u><br>0,0021           | <u>256</u><br>0,04  |
| 3       | КМ10-309-3                 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                       | шт             | 20        | <u>196.98</u><br>196,16   | <u>-</u><br>-                 | 3940                    | 3923             | <u>-</u><br>-                 | <u>1.6000</u><br>-                 | <u>32</u><br>-      |
| 4       | КМ10-668-1                 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт             | 20        | <u>202.86</u><br>173,74   | <u>6.72</u><br>1,10           | 4057                    | 3475             | <u>134</u><br>22              | <u>1.6000</u><br>0,0101            | <u>32</u><br>0,2    |
| 5       | КМ10-901-5                 | Шафа настінна, розмір до 640x840 мм                                                              | шт             | 1         | <u>439.71</u><br>370,05   | <u>10.29</u><br>4,53          | 440                     | 370              | <u>10</u><br>5                | <u>3.2000</u><br>0,0378            | <u>3.2</u><br>0,04  |
| 6 &     | 9021-5-771                 | Шафа управління асинхронним двигуном Р=4 кВт; 380В [Я5111-3074]                                  | комплект       | 1         | <u>4837.24</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 4837                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                         | 7                       | 8            | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                    |       |       |                           |                         | 46512        | 39737 | <u>176</u><br>33  |                          | <u>361.6</u><br>0,29 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |       |                           |                         | 46512        |       |                   |                          |                      |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |       |                           |                         |              |       |                   |                          |                      |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |       |                           |                         | 6599         |       |                   |                          |                      |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |       |                           |                         | 39770        |       |                   |                          |                      |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |       |                           |                         | 18223        |       |                   |                          |                      |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |       |                           |                         | 28,54        |       |                   |                          |                      |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |       |                           |                         | 5424         |       |                   |                          |                      |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |       |       |                           |                         | <b>64735</b> |       |                   |                          |                      |
|    |               | -----                                                                                                                                                               |       |       |                           |                         |              |       |                   |                          |                      |
|    |               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                          |       |       |                           |                         | <b>64735</b> |       |                   |                          |                      |
|    |               | <b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b>                                                                                                                                  |       |       |                           |                         |              |       |                   |                          |                      |
| 7  | КБ21-4-1      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м  | 8,5   | <u>951.99</u><br>814,80   | <u>78.97</u><br>51,77   | 8092         | 6926  | <u>671</u><br>440 | <u>7.4100</u><br>0,4130  | <u>62.99</u><br>3,51 |
| 8  | КБ21-4-6      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 2,5   | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77   | 1427         | 932   | <u>197</u><br>129 | <u>3.3900</u><br>0,4130  | <u>8.48</u><br>1,03  |
| 9  | КБ21-4-3      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2             | 100м  | 0,6   | <u>1715.75</u><br>1341,51 | <u>200.00</u><br>127,94 | 1029         | 805   | <u>120</u><br>77  | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>7.32</u><br>0,61  |
| 10 | & C154-100-30 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                     | 1000м | 0,918 | <u>12269.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 11263        | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & C1545-64-32 | Кабель КОРкCHс FRHF FE 180/E30 2x1                                                                                                                                  | м     | 204   | <u>24.28</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 4953         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12 | & C1545-64-39 | Кабель КОРкCHс FRHF FE 180/E30 4x4,0                                                                                                                                | м     | 61,2  | <u>113.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 6956         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                    |       |       |                           |                         | 33720        | 8663  | <u>988</u><br>646 |                          | <u>78.79</u><br>5,15 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |       |                           |                         | 33720        |       |                   |                          |                      |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |       |                           |                         |              |       |                   |                          |                      |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |       |                           |                         | 24069        |       |                   |                          |                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8                                                                     | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                    | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                       |      |      |                           |                        | 9309<br>4723<br>8,14<br>1546<br><b>38443</b>                          |       |                     |                          |                       |
|    |                    | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | <b>38443</b>                                                          |       |                     |                          |                       |
| 13 | КБ21-2-7           | <b>Розділ 3. Матеріали</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що<br/>поставляються нормалізованими<br/>елементами в комплекті, по стінах і<br/>колонах із кріпленням накладними скобами,<br/>діаметр умовного проходу до 25 мм</i>                                                                                                     | 100м | 8,5  | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 39695                                                                 | 37844 | <u>1496</u><br>525  | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>348.5</u><br>3,74  |
| 14 | & С113-953-<br>А-6 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м    | 867  | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 10239                                                                 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | & С111-<br>1691-24 | Тримач оцинкований двосторонній<br>діаметром 53355 DKC                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 2200 | <u>3.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 7898                                                                  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 57832                                                                 | 37844 | <u>1496</u><br>525  |                          | <u>348.5</u><br>3,74  |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |      |      |                           |                        | 57832<br><br>18492<br>38369<br>19654<br>34,17<br>6491<br><b>77486</b> |       |                     |                          |                       |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | <b>77486</b>                                                          |       |                     |                          |                       |
|    |                    | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 138064                                                                | 86244 | <u>2660</u><br>1204 |                          | <u>788.89</u><br>9,18 |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | 138064<br><br>49160<br>87448                                          |       |                     |                          |                       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5  | 6                         | 7                   | 8                                                                    | 9     | 10            | 11                       | 12                   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------|----------------------|
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |    |    |                           |                     | 42597<br>70,85<br>13461<br><b>180661</b>                             |       |               |                          |                      |
|    |             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |                           |                     |                                                                      |       |               |                          |                      |
|    |             | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |                           |                     | <b>180661</b>                                                        |       |               |                          |                      |
|    |             | <b>Відділ 2. Блок 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |                           |                     |                                                                      |       |               |                          |                      |
|    |             | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |                           |                     |                                                                      |       |               |                          |                      |
| 16 | КМ10-667-12 | Пристрій проміжний на 5 променів                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 2  | <u>1456.33</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23 | 2913                                                                 | 2780  | 3<br>-        | <u>12.8000</u><br>0,0021 | <u>25.6</u><br>-     |
| 17 | КМ10-667-8  | Прилад ОПС на 4 промені                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 20 | <u>1443.47</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23 | 28869                                                                | 27799 | 28<br>5       | <u>12.8000</u><br>0,0021 | <u>256</u><br>0,04   |
| 18 | КМ10-309-3  | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 20 | <u>196.98</u><br>196,16   | <u>-</u><br>-       | 3940                                                                 | 3923  | <u>-</u><br>- | <u>1.6000</u><br>-       | <u>32</u><br>-       |
| 19 | КМ10-668-1  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні                                                                                                                                                                                                                              | шт | 20 | <u>202.86</u><br>173,74   | <u>6.72</u><br>1,10 | 4057                                                                 | 3475  | 134<br>22     | <u>1.6000</u><br>0,0101  | <u>32</u><br>0,2     |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |                           |                     | 39779                                                                | 37977 | 165<br>27     |                          | <u>345.6</u><br>0,24 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |    |                           |                     | 39779<br><br>1637<br>38004<br>17404<br>27,25<br>5178<br><b>57183</b> |       |               |                          |                      |
|    |             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |                           |                     |                                                                      |       |               |                          |                      |
|    |             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |                           |                     | <b>57183</b>                                                         |       |               |                          |                      |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                         | 7                      | 8            | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                | <b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b>                                                                                                                                                |       |       |                           |                        |              |       |                    |                          |                      |
| 20 | КБ21-4-1       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>              | 100м  | 8,5   | <u>951.99</u><br>814,80   | <u>78.97</u><br>51,77  | 8092         | 6926  | <u>671</u><br>440  | <u>7.4100</u><br>0,4130  | <u>62.99</u><br>3,51 |
| 21 | КБ21-4-6       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>   | 100м  | 2     | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77  | 1142         | 746   | <u>158</u><br>104  | <u>3.3900</u><br>0,4130  | <u>6.78</u><br>0,83  |
| 22 | & С154-100-30  | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                   | 1000м | 0,867 | <u>12269.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 10637        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 23 | & С1545-64-32  | Кабель КОРкСНс FRHF FE 180/E30 2x1                                                                                                                                                | м     | 204   | <u>24.28</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4953         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                  |       |       |                           |                        | 24824        | 7672  | <u>829</u><br>544  |                          | <u>69.77</u><br>4,34 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |       |       |                           |                        | 24824        |       |                    |                          |                      |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                                     |       |       |                           |                        |              |       |                    |                          |                      |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |       |       |                           |                        | 16323        |       |                    |                          |                      |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |       |       |                           |                        | 8216         |       |                    |                          |                      |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |       |       |                           |                        | 4168         |       |                    |                          |                      |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |       |       |                           |                        | 7,19         |       |                    |                          |                      |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |       |       |                           |                        | 1365         |       |                    |                          |                      |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |       |       |                           |                        | <b>28992</b> |       |                    |                          |                      |
|    |                | -----                                                                                                                                                                             |       |       |                           |                        |              |       |                    |                          |                      |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                        |       |       |                           |                        | <b>28992</b> |       |                    |                          |                      |
|    |                | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                                                                                                                        |       |       |                           |                        |              |       |                    |                          |                      |
| 24 | КБ21-2-7       | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 8,5   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 39695        | 37844 | <u>1496</u><br>525 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>348.5</u><br>3,74 |
| 25 | & С113-953-A-6 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м     | 867   | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 10239        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 26 | & С111-1691-24 | Тримач оцинкований двосторонній діаметром 53355 DKC                                                                                                                               | шт    | 2200  | <u>3.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 7898         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                | 4  | 5  | 6                         | 7                   | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                 |    |    |                           |                     | 57832         | 37844 | <u>1496</u><br>525  |                          | <u>348,5</u><br>3,74  |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                    |    |    |                           |                     | 57832         |       |                     |                          |                       |
|    |             | в тому числі:                                                                                    |    |    |                           |                     |               |       |                     |                          |                       |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                 |    |    |                           |                     | 18492         |       |                     |                          |                       |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                     |    |    |                           |                     | 38369         |       |                     |                          |                       |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                  |    |    |                           |                     | 19654         |       |                     |                          |                       |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |    |    |                           |                     | 34,17         |       |                     |                          |                       |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                              |    |    |                           |                     | 6491          |       |                     |                          |                       |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                            |    |    |                           |                     | <b>77486</b>  |       |                     |                          |                       |
|    |             | -----                                                                                            |    |    |                           |                     |               |       |                     |                          |                       |
|    |             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                       |    |    |                           |                     | <b>77486</b>  |       |                     |                          |                       |
|    |             | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                 |    |    |                           |                     | 122435        | 83493 | <u>2490</u><br>1096 |                          | <u>763,87</u><br>8,32 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                    |    |    |                           |                     | 122435        |       |                     |                          |                       |
|    |             | в тому числі:                                                                                    |    |    |                           |                     |               |       |                     |                          |                       |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                 |    |    |                           |                     | 36452         |       |                     |                          |                       |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                     |    |    |                           |                     | 84589         |       |                     |                          |                       |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                  |    |    |                           |                     | 41226         |       |                     |                          |                       |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |    |    |                           |                     | 68,61         |       |                     |                          |                       |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                              |    |    |                           |                     | 13034         |       |                     |                          |                       |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                            |    |    |                           |                     | <b>163661</b> |       |                     |                          |                       |
|    |             | -----                                                                                            |    |    |                           |                     |               |       |                     |                          |                       |
|    |             | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                       |    |    |                           |                     | <b>163661</b> |       |                     |                          |                       |
|    |             | <b><u>Відділ 3. Блок 7</u></b>                                                                   |    |    |                           |                     |               |       |                     |                          |                       |
|    |             | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                      |    |    |                           |                     |               |       |                     |                          |                       |
| 27 | КМ10-667-12 | Пристрій проміжний на 5 променів                                                                 | шт | 2  | <u>1456.33</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23 | 2913          | 2780  | <u>3</u><br>-       | <u>12.8000</u><br>0,0021 | <u>25.6</u><br>-      |
| 28 | КМ10-667-8  | Прилад ОПС на 4 промені                                                                          | шт | 20 | <u>1443.47</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23 | 28869         | 27799 | <u>28</u><br>5      | <u>12.8000</u><br>0,0021 | <u>256</u><br>0,04    |
| 29 | КМ10-309-3  | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                       | шт | 20 | <u>196.98</u><br>196,16   | <u>-</u><br>-       | 3940          | 3923  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-       | <u>32</u><br>-        |
| 30 | КМ10-668-1  | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 20 | <u>202.86</u><br>173,74   | <u>6.72</u><br>1,10 | 4057          | 3475  | <u>134</u><br>22    | <u>1.6000</u><br>0,0101  | <u>32</u><br>0,2      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                       | 7                     | 8            | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                    |       |       |                         |                       | 39779        | 37977 | <u>165</u><br>27   |                         | <u>345.6</u><br>0,24 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |       |                         |                       | 39779        |       |                    |                         |                      |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |       |                         |                       |              |       |                    |                         |                      |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |       |                         |                       | 1637         |       |                    |                         |                      |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |       |                         |                       | 38004        |       |                    |                         |                      |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |       |                         |                       | 17404        |       |                    |                         |                      |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |       |                         |                       | 27,25        |       |                    |                         |                      |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |       |                         |                       | 5178         |       |                    |                         |                      |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |       |       |                         |                       | <b>57183</b> |       |                    |                         |                      |
|    |               | -----                                                                                                                                                               |       |       |                         |                       |              |       |                    |                         |                      |
|    |               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                          |       |       |                         |                       | <b>57183</b> |       |                    |                         |                      |
|    |               | <b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b>                                                                                                                                  |       |       |                         |                       |              |       |                    |                         |                      |
| 31 | КБ21-4-1      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м  | 11    | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 10472        | 8963  | <u>869</u><br>569  | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>81.51</u><br>4,54 |
| 32 | КБ21-4-6      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 4     | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 2283         | 1491  | <u>316</u><br>207  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>13.56</u><br>1,65 |
| 33 | & C154-100-30 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                     | 1000м | 1,224 | <u>12269.30</u><br>-    | <u>-</u><br>-         | 15018        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 34 | & C1545-64-32 | Кабель КОРкCHс FRHF FE 180/E30 2x1                                                                                                                                  | м     | 306   | <u>24.28</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 7430         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                    |       |       |                         |                       | 35203        | 10454 | <u>1185</u><br>776 |                         | <u>95.07</u><br>6,19 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |       |                         |                       | 35203        |       |                    |                         |                      |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |       |                         |                       |              |       |                    |                         |                      |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |       |                         |                       | 23564        |       |                    |                         |                      |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |       |                         |                       | 11230        |       |                    |                         |                      |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |       |                         |                       | 5696         |       |                    |                         |                      |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |       |                         |                       | 9,83         |       |                    |                         |                      |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |       |                         |                       | 1866         |       |                    |                         |                      |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |       |       |                         |                       | <b>40899</b> |       |                    |                         |                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                    | -----                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        |               |       |                     |                          |                        |
|    |                    | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                             |      |      |                           |                        | <b>40899</b>  |       |                     |                          |                        |
| 35 | КБ21-2-7           | <b>Розділ 3. Матеріали</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що<br/>поставляються нормалізованими<br/>елементами в комплекті, по стінах і<br/>колонах із кріпленням накладними скобами,<br/>діаметр умовного проходу до 25 мм</i> | 100м | 11   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 51371         | 48974 | <u>1936</u><br>679  | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>451</u><br>4,84     |
| 36 | & С113-953-<br>А-6 | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                                                                             | м    | 1122 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 13251         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 37 | & С111-<br>1691-24 | Тримач оцинкований двосторонній<br>діаметром 53355 DKC                                                                                                                                                                                 | шт   | 2800 | <u>3.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 10052         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 74674         | 48974 | <u>1936</u><br>679  |                          | <u>451</u><br>4,84     |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        | 74674         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        |               |       |                     |                          |                        |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 23764         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 49653         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                        |      |      |                           |                        | 25434         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 44,22         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | 8401          |       |                     |                          |                        |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | <b>100108</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                    | -----                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        |               |       |                     |                          |                        |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                             |      |      |                           |                        | <b>100108</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                    | Разом прямі витрати по відділу 3                                                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 149656        | 97405 | <u>3286</u><br>1482 |                          | <u>891.67</u><br>11,27 |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        | 149656        |       |                     |                          |                        |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                           |                        |               |       |                     |                          |                        |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                        | 48965         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 98887         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                        |      |      |                           |                        | 48534         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 81,3          |       |                     |                          |                        |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | 15445         |       |                     |                          |                        |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | <b>198190</b> |       |                     |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10          | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по відділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>198190</b>  |        |             |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 410155         | 267142 | <u>8436</u> |    | <u>2444.43</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | <u>3782</u> |    | <u>28,77</u>   |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 410155         |        |             |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 134577         |        |             |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 270924         |        |             |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 132358         |        |             |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 220,76         |        |             |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 41940          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>542513</b>  |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>542513</b>  |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>2693,96</b> |        |             |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>312864</b>  |        |             |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-020/СПС4.СО4

протипожежна автоматика

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації ) № СПС4.СО4 відомості тощо

Кошторисна вартість 60,683 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                  | Документ, що обґрунтовує ціну         | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                       | 2                                     | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Блок 3</b> |                                       |                                                                                            |                |           |                        |                         |
| 1                       | & 1800-30021<br>1 резерв              | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                        | шт             | 4         | 805,00                 | 3220                    |
| 2                       | & 1700-30018<br>варіант 1<br>2 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)                          | шт             | 22        | 440,00                 | 9680                    |
| 3                       | & 1517-1757-2<br>варіант 2            | Кнопка КА01С; ( маса=0,0001)                                                               | шт             | 20        | 265,00                 | 5300                    |
| 4                       | & 1504-15414-3                        | Датчик магнітоконтантний СОМК 1-3м; ( маса=0,000055)                                       | шт             | 20        | 90,00                  | 1800                    |
|                         |                                       | Разом по розділу 1                                                                         |                |           |                        | 20000                   |
|                         |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 785                     |
|                         |                                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                 |                |           |                        | <b>20785</b>            |
| <b>Розділ 2. Блок 4</b> |                                       |                                                                                            |                |           |                        |                         |
| 5                       | & 1800-30021<br>1 резерв              | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                        | шт             | 3         | 805,00                 | 2415                    |
| 6                       | & 1700-30018<br>варіант 1<br>2 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, IP54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)                          | шт             | 22        | 440,00                 | 9680                    |
| 7                       | & 1517-1757-2<br>варіант 2            | Кнопка КА01С; ( маса=0,0001)                                                               | шт             | 20        | 265,00                 | 5300                    |

| 1  | 2                                     | 3                                                                   | 4  | 5  | 6      | 7            |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------------|
| 8  | & 1504-15414-3                        | Датчик магнітоконтантний СОМК 1-3м; ( маса=0,000055)                | шт | 20 | 90,00  | 1800         |
|    |                                       | Разом по розділу 2                                                  |    |    |        | 19195        |
|    |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                       |    |    |        | 754          |
|    |                                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                          |    |    |        | <b>19949</b> |
|    |                                       | <b>Розділ 3. Блок 7</b>                                             |    |    |        |              |
| 9  | & 1800-30021<br>1 резерв              | Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001) | шт | 3  | 805,00 | 2415         |
| 10 | & 1700-30018<br>варіант 1<br>2 резерв | Блоки сполучення адресні БСА, ІР54, ПП «РЕЗЕРВ-1»; ( маса=0,0001)   | шт | 22 | 440,00 | 9680         |
| 11 | & 1517-1757-2<br>варіант 2            | Кнопка КА01С; ( маса=0,0001)                                        | шт | 20 | 265,00 | 5300         |
| 12 | & 1504-15414-3                        | Датчик магнітоконтантний СОМК 1-3м; ( маса=0,000055)                | шт | 20 | 90,00  | 1800         |
|    |                                       | Разом по розділу 3                                                  |    |    |        | 19195        |
|    |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                       |    |    |        | 754          |
|    |                                       | <b>Всього по розділу 3</b>                                          |    |    |        | <b>19949</b> |
|    |                                       | <b>Разом</b>                                                        |    |    |        | <b>58390</b> |
|    |                                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                       |    |    |        | 2293         |
|    |                                       | <b>Всього по кошторису</b>                                          |    |    |        | <b>60683</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-021/СПС4.СО1**  
**на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС4.СО1

Кошторисна вартість 1422,949 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,23085 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 727,835 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b>                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                                    | шт             | 2         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 5046                    | 4865             | <u>3</u>                      | <u>22.4000</u>                     | <u>44.8</u>  |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -            |
| 2       | КМ10-667-9                 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені                                                | шт             | 9         | <u>3307.25</u>         | <u>1.40</u>                   | 29765                   | 29238            | <u>13</u>                     | <u>28.8000</u>                     | <u>259.2</u> |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 3248,64                | 0,23                          |                         |                  | 2                             | 0,0021                             | 0,02         |
| 3       | КМ10-668-2                 | Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 240       | <u>402.47</u>          | <u>1.73</u>                   | 96593                   | 83398            | <u>415</u>                    | <u>3.2000</u>                      | <u>768</u>   |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 347,49                 | 0,28                          |                         |                  | 67                            | 0,0026                             | 0,62         |
| 4       | КМ10-668-1                 | Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні      | шт             | 41        | <u>216.58</u>          | <u>6.72</u>                   | 8880                    | 7123             | <u>276</u>                    | <u>1.6000</u>                      | <u>65.6</u>  |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 173,74                 | 1,10                          |                         |                  | 45                            | 0,0101                             | 0,41         |
| 5       | КМ10-668-4                 | Сповісвач ПС автоматичний контактний                                                                 | шт             | 35        | <u>192.60</u>          | -                             | 6741                    | 6081             | -                             | <u>1.6000</u>                      | <u>56</u>    |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 6       | & С1504-45-2003            | Захисне скло для сповісвачів ручних                                                                  | шт             | 35        | <u>42.84</u>           | -                             | 1499                    | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |



| 1                 | 2 | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5    | 6                       | 7                     | 8             | 9      | 10                  | 11                      | 12                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 7 & 1800-30025    |   | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                                                                                               | шт   | 281  | <u>56.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 15773         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|                   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                         |      |      |                         |                       | 164297        | 130705 | <u>707</u><br>114   |                         | <u>1193.6</u><br>1,05 |
|                   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |      |                         |                       | 164297        |        |                     |                         |                       |
|                   |   | в тому числі:                                                                                                                                            |      |      |                         |                       |               |        |                     |                         |                       |
|                   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |      |                         |                       | 32885         |        |                     |                         |                       |
|                   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |      |      |                         |                       | 130819        |        |                     |                         |                       |
|                   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |      |      |                         |                       | 60068         |        |                     |                         |                       |
|                   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                   |      |      |                         |                       | 94,38         |        |                     |                         |                       |
|                   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |      |      |                         |                       | 17931         |        |                     |                         |                       |
|                   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |      |                         |                       | <b>224365</b> |        |                     |                         |                       |
|                   |   | -----                                                                                                                                                    |      |      |                         |                       |               |        |                     |                         |                       |
|                   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                               |      |      |                         |                       | <b>224365</b> |        |                     |                         |                       |
| 8 & С1504-45-2003 |   | <b>Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів</b>                                                                                                            |      |      |                         |                       |               |        |                     |                         |                       |
|                   |   | Захисне скло для сповіщувачів ручних                                                                                                                     | шт   | 3    | <u>42.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 129           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 9 & 1800-30025    |   | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                                                                                               | шт   | 28   | <u>56.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1572          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|                   |   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                         |      |      |                         |                       | 1701          | -      | <u>-</u><br>-       |                         | <u>-</u><br>-         |
|                   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |      |                         |                       | 1701          |        |                     |                         |                       |
|                   |   | в тому числі:                                                                                                                                            |      |      |                         |                       |               |        |                     |                         |                       |
|                   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |      |                         |                       | 1701          |        |                     |                         |                       |
|                   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |      |                         |                       | <b>1701</b>   |        |                     |                         |                       |
|                   |   | -----                                                                                                                                                    |      |      |                         |                       |               |        |                     |                         |                       |
|                   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                               |      |      |                         |                       | <b>1701</b>   |        |                     |                         |                       |
| 10 КБ21-4-1       |   | <b>Розділ 3. Кабелі та проводи ПС</b>                                                                                                                    |      |      |                         |                       |               |        |                     |                         |                       |
|                   |   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 27,6 | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 26275         | 22488  | <u>2180</u><br>1429 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>204.52</u><br>11,4 |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8            | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 11                                                     | КБ21-4-6        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2               | 100м  | 11     | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77   | 6278         | 4100   | <u>869</u><br>569   | <u>3.3900</u><br>0,4130  | <u>37.29</u><br>4,54   |
| 12                                                     | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                            | 100м  | 0,15   | <u>1180.23</u><br>945,66  | <u>109.17</u><br>70,82  | 177          | 142    | <u>16</u><br>11     | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>1.29</u><br>0,08    |
| 13                                                     | КБ21-13-1       | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                                     | 100м  | 1      | <u>1784.00</u><br>749,70  | <u>969.74</u><br>272,04 | 1784         | 750    | <u>970</u><br>272   | <u>6.2600</u><br>2,2579  | <u>6.26</u><br>2,26    |
| 14                                                     | & С153-42-310   | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2                                                                                                                         | 1000м | 0,0153 | <u>45216.59</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 692          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 15                                                     | & С154-100-30   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8                                                                                                                                   | 1000м | 0,4284 | <u>12269.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 5256         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 16                                                     | & 15098-99962-5 | Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8                                                                                                                                                       | м     | 3610,8 | <u>10.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 37155        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 77617        | 27480  | <u>4035</u><br>2281 |                          | <u>249.36</u><br>18,28 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 77617        |        |                     |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |        |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 46102        |        |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 29761        |        |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 15076        |        |                     |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 25,96        |        |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 4932         |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>92693</b> |        |                     |                          |                        |
| -----                                                  |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>92693</b> |        |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 4. Матеріали ПС</b>                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |        |                     |                          |                        |
| 17                                                     | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 27,6   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71  | 128893       | 122880 | <u>4858</u><br>1703 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1131.6</u><br>12,14 |
| 18                                                     | & С113-953-А-6  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м     | 2815,2 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 33248        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6                                | 7                             | 8                             | 9      | 10                     | 11                              | 12                          |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 19 | & C113-2124-B-1<br>варіант 1 | Хомут-кліпса E.ENEXT 20                                                                                                            | шт   | 5500 | <u>1.59</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 8745                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 20 | & C111-136-11<br>варіант 3   | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                            | шт.  | 550  | <u>12.55</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 6903                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 21 | & C111-136-11<br>варіант 1   | Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ                                                                                                            | шт.  | 550  | <u>3.23</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 1777                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 22 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                                                                    | 100м | 0,7  | <u>3984.67</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 2789                          | 2687   | <u>77</u><br><u>34</u> | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>22.96</u><br><u>0,28</u> |
| 23 | & C1545-89-2-25              | Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м                                            | м    | 10   | <u>281.08</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 2811                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 24 | & C1545-8120-50              | З'єднання на стик кришок GAN (00889)                                                                                               | шт   | 5    | <u>148.54</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 743                           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 25 | & C1545-8120-51              | З'єднання на стик профілів SGAN (00833)                                                                                            | шт   | 10   | <u>12.68</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 127                           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 26 | & C1511-66-6-78-50           | Пластиковий кабель канал TMC 22x10                                                                                                 | м    | 60   | <u>29.65</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 1779                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 27 | C113-11                      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм    | м    | 10   | <u>519.86</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 5199                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 28 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів та лотків                                                                                                      | 100м | 0,3  | <u>3956.66</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 1187                          | 1151   | <u>33</u><br><u>14</u> | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>9.84</u><br><u>0,12</u>  |
| 29 | & C1545-8120-49              | Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.                                                                                         | м    | 30   | <u>135.29</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 4059                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 30 | & C1545-479-105              | Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС                                                                                         | шт   | 20   | <u>96.31</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 1926                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 31 | & C1545-479-106              | Комплект 2 СМ000711 ДКС                                                                                                            | шт   | 40   | <u>22.05</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 882                           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 32 | & C1545-479-107              | Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС                                                                                            | шт   | 40   | <u>78.36</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 3134                          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                   |      |      |                                  |                               | 204202                        | 126718 | <u>4968</u><br>1751    |                                 | <u>1164.4</u><br>12,54      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. |      |      |                                  |                               | 204202<br><br>72516<br>128469 |        |                        |                                 |                             |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5   | 6                       | 7                   | 8                                                                    | 9     | 10              | 11                      | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |      |     |                         |                     | 65731<br>114,16<br>21690<br><b>269933</b>                            |       |                 |                         |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                         |                     |                                                                      |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                         |                     | <b>269933</b>                                                        |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Розділ 5. Обладнання ОС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                         |                     |                                                                      |       |                 |                         |                      |
| 33 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 183 | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 71253                                                                | 67719 | <u>-</u><br>-   | <u>3.2000</u><br>-      | <u>585.6</u><br>-    |
| 34 | КМ10-668-3                   | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 43  | <u>371.80</u><br>347,49 | <u>2.00</u><br>0,33 | 15987                                                                | 14942 | <u>86</u><br>14 | <u>3.2000</u><br>0,0030 | <u>137.6</u><br>0,13 |
| 35 | & 290116-5433-1<br>варіант 1 | Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 34  | <u>617.70</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 21002                                                                | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 36 | & 290116-5433-2<br>варіант 2 | Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 9   | <u>561.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 5054                                                                 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КМ10-3-8                     | Ящик живлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ящик | 5   | <u>566.40</u><br>555,07 | <u>-</u><br>-       | 2832                                                                 | 2775  | <u>-</u><br>-   | <u>4.8000</u><br>-      | <u>24</u><br>-       |
| 38 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 17  | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 6619                                                                 | 6291  | <u>-</u><br>-   | <u>3.2000</u><br>-      | <u>54.4</u><br>-     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |                         |                     | 122747                                                               | 91727 | <u>86</u><br>14 |                         | <u>801.6</u><br>0,13 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |     |                         |                     | 122747<br>30934<br>91741<br>40895<br>62,06<br>11789<br><b>163642</b> |       |                 |                         |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                         |                     |                                                                      |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                         |                     | <b>163642</b>                                                        |       |                 |                         |                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                        | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|    |               | <b>Розділ 6. Кабелі та проводи ОС</b>                                                                                                                               |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
| 39 | КБ21-4-1      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м  | 44     | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 41888         | 35851 | <u>3475</u><br>2278 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>326.04</u><br>18,17 |
| 40 | КБ21-4-6      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 12,7   | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77   | 7249          | 4734  | <u>1003</u><br>657  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>43.05</u><br>5,25   |
| 41 | КБ21-4-2      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2              | 100м  | 0,3    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82  | 354           | 284   | <u>33</u><br>21     | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>2.58</u><br>0,17    |
| 42 | КБ21-13-1     | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                       | 100м  | 1,3    | <u>1784.00</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 2319          | 975   | <u>1261</u><br>354  | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>8.14</u><br>2,94    |
| 43 | & С153-42-310 | Кабель вогнестійкий 3 x 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3x2,5 мм2                                                                                                           | 1000м | 0,0306 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 1384          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 44 | & С154-100-30 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                     | 1000м | 5,916  | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 72585         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 125779        | 41844 | <u>5772</u><br>3310 |                         | <u>379.81</u><br>26,53 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |        |                          |                         | 125779        |       |                     |                         |                        |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 78163         |       |                     |                         |                        |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |        |                          |                         | 45154         |       |                     |                         |                        |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |        |                          |                         | 22880         |       |                     |                         |                        |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |        |                          |                         | 39,41         |       |                     |                         |                        |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |        |                          |                         | 7488          |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |       |        |                          |                         | <b>148659</b> |       |                     |                         |                        |
|    |               | -----                                                                                                                                                               |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                          |       |        |                          |                         | <b>148659</b> |       |                     |                         |                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 7. Матеріали ОС</b>                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                         |
| 45 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 44   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 205482        | 195896 | <u>7744</u><br>2715 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1804</u><br>19,36    |
| 46 | & С113-953-А-6              | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                       | м    | 4488 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 53003         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 47 | & С111-136-11<br>варіант 3  | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                                                                          | шт.  | 8800 | <u>12.55</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 110440        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 48 | & С111-136-11<br>варіант 1  | Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ                                                                                                                                                          | шт.  | 8800 | <u>3.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 28424         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 49 | & С1512-1-1-ІА<br>варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30                                                                                                                                      | шт   | 8    | <u>397.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3183          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 50 | & С1512-6-27<br>варіант 1   | Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100                                                                                                                                       | шт   | 18   | <u>397.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 7164          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 51 | & С113-2124-Б-9             | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800                                                                                                                 | шт   | 5    | <u>103.71</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 519           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 52 | & С1512-14-19               | Колодка клемна (12 кл.) (94,5х8) (43112 FV)                                                                                                                                      | шт   | 10   | <u>48.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 482           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 53 | КБ21-12-2                   | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                  | 100м | 1,3  | <u>3984.67</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29 | 5180          | 4989   | <u>143</u><br>63    | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>42.64</u><br>0,52    |
| 54 | & С1511-66-6-78-50          | Пластиковий кабель канал ТМС 22х10                                                                                                                                               | м    | 130  | <u>29.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3855          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 417732        | 200885 | <u>7887</u><br>2778 |                          | <u>1846.64</u><br>19,88 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | 417732        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                         |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 208960        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                     |      |      |                           |                        | 203663        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 104226        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 181,06        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                              |      |      |                           |                        | 34398         |        |                     |                          |                         |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                            |      |      |                           |                        | <b>521958</b> |        |                     |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>                           |   |   |   |   | <b>521958</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1114075        | 619359 | <u>23455</u> |    | <u>5635,41</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 10248        |    | 78,41          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1114075        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 471261         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 629607         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 308874         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 517,03         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 98228          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1422949</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1422949</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>6230,85</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>727835</b>  |        |              |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-022/СПС4.СО1**

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №3)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації ) № СПС4.СО1 відомості тощо

Кошторисна вартість 342,725 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                         | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                             | 3                                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b> |                               |                                                                                                                                          |                |           |                        |                         |
| 1                              | & 2402-4058-105<br>варіант 1  | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                        | шт             | 2         | 39030,00               | 78060                   |
| 2                              | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                                                                      | шт             | 9         | 805,00                 | 7245                    |
| 3                              | & 1700-30002                  | Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 240       | 360,00                 | 86400                   |
| 4                              | & 1700-30004                  | Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 41        | 270,00                 | 11070                   |
| 5                              | & 1700-30012                  | Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 35        | 425,00                 | 14875                   |
|                                |                               | Разом по розділу 1                                                                                                                       |                |           |                        | 197650                  |
|                                |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |                |           |                        | 7762                    |
|                                |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                               |                |           |                        | <b>205412</b>           |
| <b>Розділ 2. Резерв ПС</b>     |                               |                                                                                                                                          |                |           |                        |                         |
| 6                              | & 1700-30002                  | Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 24        | 360,00                 | 8640                    |
| 7                              | & 1700-30004                  | Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 4         | 270,00                 | 1080                    |
| 8                              | & 1700-30012                  | Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 3         | 425,00                 | 1275                    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                       | 4  | 5   | 6       | 7             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------------|
|    |                | Разом по розділу 2                                                                                                                      |    |     |         | 10995         |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 431           |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>11426</b>  |
|    |                | <b>Розділ 3. Обладнання ОС</b>                                                                                                          |    |     |         |               |
| 9  | & 300-64       | Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                             | шт | 183 | 410,00  | 75030         |
| 10 | & 1504-13245-1 | Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; ( маса=0,004)                                                                                    | шт | 5   | 4800,00 | 24000         |
| 11 | & 300-128      | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; ( маса=0,001) | шт | 17  | 1300,00 | 22100         |
|    |                | Разом по розділу 3                                                                                                                      |    |     |         | 121130        |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 4757          |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>125887</b> |
|    |                | <b>Разом</b>                                                                                                                            |    |     |         | <b>329775</b> |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 12950         |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>342725</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-023/СПС4.CO2**  
**на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС4.CO2

Кошторисна вартість 1385,063 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,04654 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 706,466 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b>                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                                    | шт             | 1         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 2523                    | 2432             | 1                             | <u>22.4000</u>                     | <u>22.4</u>  |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -            |
| 2       | КМ10-667-9                 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені                                                | шт             | 9         | <u>3307.25</u>         | <u>1.40</u>                   | 29765                   | 29238            | 13                            | <u>28.8000</u>                     | <u>259.2</u> |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 3248,64                | 0,23                          |                         |                  | 2                             | 0,0021                             | 0,02         |
| 3       | КМ10-668-2                 | Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 236       | <u>402.47</u>          | <u>1.73</u>                   | 94983                   | 82008            | 408                           | <u>3.2000</u>                      | <u>755.2</u> |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 347,49                 | 0,28                          |                         |                  | 66                            | 0,0026                             | 0,61         |
| 4       | КМ10-668-1                 | Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні      | шт             | 36        | <u>216.58</u>          | <u>6.72</u>                   | 7797                    | 6255             | 242                           | <u>1.6000</u>                      | <u>57.6</u>  |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 173,74                 | 1,10                          |                         |                  | 40                            | 0,0101                             | 0,36         |
| 5       | КМ10-668-4                 | Сповісвач ПС автоматичний контактний                                                                 | шт             | 38        | <u>192.60</u>          | -                             | 7319                    | 6602             | -                             | <u>1.6000</u>                      | <u>60.8</u>  |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 6       | & С1504-45-2003            | Захисне скло для сповісвачів ручних                                                                  | шт             | 38        | <u>42.84</u>           | -                             | 1628                    | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |

| 1                 | 2 | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5   | 6                       | 7                     | 8             | 9      | 10                  | 11                      | 12                     |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 7 & 1800-30025    |   | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                                                                                               | шт   | 272 | <u>56.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 15267         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|                   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                         |      |     |                         |                       | 159282        | 126535 | <u>664</u><br>108   |                         | <u>1155.2</u><br>0,99  |
|                   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |     |                         |                       | 159282        |        |                     |                         |                        |
|                   |   | в тому числі:                                                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |     |                         |                       | 32083         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |      |     |                         |                       | 126643        |        |                     |                         |                        |
|                   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |      |     |                         |                       | 58143         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                   |      |     |                         |                       | 91,34         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |      |     |                         |                       | 17354         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       | <b>217425</b> |        |                     |                         |                        |
|                   |   | -----                                                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                               |      |     |                         |                       | <b>217425</b> |        |                     |                         |                        |
| 8 & С1504-45-2003 |   | <b>Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів</b>                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
| 9 & 1800-30025    |   | Захисне скло для сповіщувачів ручних                                                                                                                     | шт   | 4   | <u>42.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 171           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|                   |   | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                                                                                               | шт   | 28  | <u>56.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1572          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|                   |   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                         |      |     |                         |                       | 1743          | -      | <u>-</u><br>-       |                         | <u>-</u><br>-          |
|                   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |     |                         |                       | 1743          |        |                     |                         |                        |
|                   |   | в тому числі:                                                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |     |                         |                       | 1743          |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       | <b>1743</b>   |        |                     |                         |                        |
|                   |   | -----                                                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                               |      |     |                         |                       | <b>1743</b>   |        |                     |                         |                        |
| 10 КБ21-4-1       |   | <b>Розділ 3. Кабелі та проводи ПС</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 26  | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 24752         | 21185  | <u>2053</u><br>1346 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>192.66</u><br>10,74 |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8            | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 11                                                     | КБ21-4-6        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2               | 100м  | 11,6   | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77   | 6621         | 4324   | <u>916</u><br>601   | <u>3.3900</u><br>0,4130  | <u>39.32</u><br>4,79   |
| 12                                                     | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                            | 100м  | 0,15   | <u>1180.23</u><br>945,66  | <u>109.17</u><br>70,82  | 177          | 142    | <u>16</u><br>11     | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>1.29</u><br>0,08    |
| 13                                                     | КБ21-13-1       | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                                     | 100м  | 1      | <u>1784.00</u><br>749,70  | <u>969.74</u><br>272,04 | 1784         | 750    | <u>970</u><br>272   | <u>6.2600</u><br>2,2579  | <u>6.26</u><br>2,26    |
| 14                                                     | & С153-42-310   | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2                                                                                                                         | 1000м | 0,0153 | <u>45216.59</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 692          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 15                                                     | & С154-100-30   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8                                                                                                                                   | 1000м | 0,4488 | <u>12269.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 5506         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 16                                                     | & 15098-99962-5 | Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8                                                                                                                                                       | м     | 3488,4 | <u>10.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 35896        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 75428        | 26401  | <u>3955</u><br>2230 |                          | <u>239.53</u><br>17,87 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 75428        |        |                     |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |        |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 45072        |        |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 28631        |        |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 14500        |        |                     |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 24,97        |        |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 4743         |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>89928</b> |        |                     |                          |                        |
| -----                                                  |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>89928</b> |        |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 4. Матеріали ПС</b>                          |                 |                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |              |        |                     |                          |                        |
| 17                                                     | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 26     | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71  | 121421       | 115757 | <u>4576</u><br>1604 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1066</u><br>11,44   |
| 18                                                     | & С113-953-А-6  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м     | 2652   | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 31320        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6                                | 7                             | 8                             | 9      | 10                         | 11                              | 12                            |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 19 | & C113-2124-B-1<br>варіант 1 | Хомут-кліпса E.ENEXT 20                                                                                                            | шт   | 4800 | <u>1.59</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 7632                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 20 | & C111-136-11<br>варіант 3   | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                            | шт.  | 480  | <u>12.55</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 6024                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 21 | & C111-136-11<br>варіант 1   | Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ                                                                                                            | шт.  | 480  | <u>3.23</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 1550                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 22 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                                                                    | 100м | 0,7  | <u>3984.67</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 2789                          | 2687   | <u>77</u><br><u>34</u>     | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>22.96</u><br><u>0,28</u>   |
| 23 | & C1545-89-2-25              | Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м                                            | м    | 10   | <u>281.08</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 2811                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 24 | & C1545-8120-50              | З'єднання на стик кришок GAN (00889)                                                                                               | шт   | 5    | <u>148.54</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 743                           | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 25 | & C1545-8120-51              | З'єднання на стик профілів SGAN (00833)                                                                                            | шт   | 10   | <u>12.68</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 127                           | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 26 | & C1511-66-6-78-50           | Пластиковий кабель канал TMC 22x10                                                                                                 | м    | 60   | <u>29.65</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 1779                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 27 | C113-11                      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм    | м    | 10   | <u>519.86</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 5199                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 28 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів та лотків                                                                                                      | 100м | 0,3  | <u>3956.66</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 1187                          | 1151   | <u>33</u><br><u>14</u>     | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>9.84</u><br><u>0,12</u>    |
| 29 | & C1545-8120-49              | Лоток дротяний, 50х200х3000 мм FC5020 ДКС.                                                                                         | м    | 30   | <u>135.29</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 4059                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 30 | & C1545-479-105              | Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС                                                                                         | шт   | 20   | <u>96.31</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 1926                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 31 | & C1545-479-106              | Комплект 2 СМ000711 ДКС                                                                                                            | шт   | 40   | <u>22.05</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 882                           | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
| 32 | & C1545-479-107              | Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС                                                                                            | шт   | 40   | <u>78.36</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 3134                          | -      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                 |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                   |      |      |                                  |                               | 192583                        | 119595 | <u>4686</u><br><u>1652</u> |                                 | <u>1098.8</u><br><u>11,84</u> |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. |      |      |                                  |                               | 192583<br><br>68302<br>121247 |        |                            |                                 |                               |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5   | 6                       | 7                   | 8                                                                        | 9     | 10              | 11                      | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |      |     |                         |                     | 62031<br>107,73<br>20468<br><b>254614</b>                                |       |                 |                         |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                         |                     |                                                                          |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                         |                     | <b>254614</b>                                                            |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Розділ 5. Обладнання ОС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                         |                     |                                                                          |       |                 |                         |                      |
| 33 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 182 | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 70864                                                                    | 67349 | <u>-</u><br>-   | <u>3.2000</u><br>-      | <u>582.4</u><br>-    |
| 34 | КМ10-668-3                   | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 42  | <u>371.80</u><br>347,49 | <u>2.00</u><br>0,33 | 15616                                                                    | 14595 | <u>84</u><br>14 | <u>3.2000</u><br>0,0030 | <u>134.4</u><br>0,13 |
| 35 | & 290116-5433-1<br>варіант 1 | Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 33  | <u>617.70</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 20384                                                                    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 36 | & 290116-5433-2<br>варіант 2 | Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 10  | <u>561.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 5616                                                                     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КМ10-3-8                     | Ящик живлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ящик | 5   | <u>566.40</u><br>555,07 | <u>-</u><br>-       | 2832                                                                     | 2775  | <u>-</u><br>-   | <u>4.8000</u><br>-      | <u>24</u><br>-       |
| 38 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 17  | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 6619                                                                     | 6291  | <u>-</u><br>-   | <u>3.2000</u><br>-      | <u>54.4</u><br>-     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |                         |                     | 121931                                                                   | 91010 | <u>84</u><br>14 |                         | <u>795.2</u><br>0,13 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |     |                         |                     | 121931<br><br>30837<br>91024<br>40569<br>61,56<br>11694<br><b>162500</b> |       |                 |                         |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                         |                     |                                                                          |       |                 |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                         |                     | <b>162500</b>                                                            |       |                 |                         |                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                        | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|    |               | <b>Розділ 6. Кабелі та проводи ОС</b>                                                                                                                               |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
| 39 | КБ21-4-1      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м  | 43     | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 40936         | 35036 | <u>3396</u><br>2226 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>318.63</u><br>17,76 |
| 40 | КБ21-4-6      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 13,2   | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77   | 7534          | 4920  | <u>1042</u><br>683  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>44.75</u><br>5,45   |
| 41 | КБ21-4-2      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2              | 100м  | 0,3    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82  | 354           | 284   | <u>33</u><br>21     | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>2.58</u><br>0,17    |
| 42 | КБ21-13-1     | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                       | 100м  | 1,3    | <u>1784.00</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 2319          | 975   | <u>1261</u><br>354  | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>8.14</u><br>2,94    |
| 43 | & С153-42-310 | Кабель вогнестійкий 3 x 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3x2,5 мм2                                                                                                           | 1000м | 0,0306 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 1384          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 44 | & С154-100-30 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                     | 1000м | 5,865  | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 71959         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 124486        | 41215 | <u>5732</u><br>3284 |                         | <u>374.1</u><br>26,32  |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |        |                          |                         | 124486        |       |                     |                         |                        |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 77539         |       |                     |                         |                        |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |        |                          |                         | 44499         |       |                     |                         |                        |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |        |                          |                         | 22547         |       |                     |                         |                        |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |        |                          |                         | 38,84         |       |                     |                         |                        |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |        |                          |                         | 7379          |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |       |        |                          |                         | <b>147033</b> |       |                     |                         |                        |
|    |               | -----                                                                                                                                                               |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                          |       |        |                          |                         | <b>147033</b> |       |                     |                         |                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 7. Матеріали ОС</b>                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                         |
| 45 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 43   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 200812        | 191444 | <u>7568</u><br>2654 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1763</u><br>18,92    |
| 46 | & С113-953-А-6              | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                       | м    | 4488 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 53003         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 47 | & С111-136-11<br>варіант 3  | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                                                                          | шт.  | 8600 | <u>12.55</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 107930        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 48 | & С111-136-11<br>варіант 1  | Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ                                                                                                                                                          | шт.  | 8600 | <u>3.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 27778         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 49 | & С1512-1-1-ІА<br>варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30                                                                                                                                      | шт   | 8    | <u>397.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3183          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 50 | & С1512-6-27<br>варіант 1   | Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100                                                                                                                                       | шт   | 18   | <u>397.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 7164          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 51 | & С113-2124-Б-9             | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800                                                                                                                 | шт   | 5    | <u>103.71</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 519           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 52 | & С1512-14-19               | Колодка клемна (12 кл.) (94,5х8) (43112 FV)                                                                                                                                      | шт   | 10   | <u>48.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 482           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 53 | КБ21-12-2                   | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                  | 100м | 1,3  | <u>3984.67</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29 | 5180          | 4989   | <u>143</u><br>63    | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>42.64</u><br>0,52    |
| 54 | & С1511-66-6-78-50          | Пластиковий кабель канал ТМС 22х10                                                                                                                                               | м    | 130  | <u>29.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3855          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 409906        | 196433 | <u>7711</u><br>2717 |                          | <u>1805.64</u><br>19,44 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | 409906        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                         |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 205762        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                     |      |      |                           |                        | 199150        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 101913        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 177,04        |        |                     |                          |                         |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                              |      |      |                           |                        | 33634         |        |                     |                          |                         |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                            |      |      |                           |                        | <b>511819</b> |        |                     |                          |                         |



| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>                           |   |   |   |   | <b>511819</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1085359        | 601189 | <u>22832</u> |    | <u>5468,47</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 10005        |    | 76,59          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1085359        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 461338         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 611194         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 299704         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 501,48         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 95272          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1385063</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1385063</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>6046,54</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>706466</b>  |        |              |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-024/СПС4.CO2**

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №4)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації ) № СПС4.CO2 відомості тощо

Кошторисна вартість 300,604 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                         | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                             | 3                                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b> |                               |                                                                                                                                           |                |           |                        |                         |
| 1                              | & 2402-4058-105<br>варіант 1  | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                         | шт             | 1         | 39030,00               | 39030                   |
| 2                              | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                                                                       | шт             | 9         | 805,00                 | 7245                    |
| 3                              | & 1700-30002                  | Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 236       | 360,00                 | 84960                   |
| 4                              | & 1700-30004                  | Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 36        | 270,00                 | 9720                    |
| 5                              | & 1700-30012                  | Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 38        | 425,00                 | 16150                   |
|                                |                               | Разом по розділу 1                                                                                                                        |                |           |                        | 157105                  |
|                                |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                             |                |           |                        | 6170                    |
|                                |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                |                |           |                        | <b>163275</b>           |
| <b>Розділ 2. Резерв ПС</b>     |                               |                                                                                                                                           |                |           |                        |                         |
| 6                              | & 1700-30002                  | Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 24        | 360,00                 | 8640                    |
| 7                              | & 1700-30004                  | Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 4         | 270,00                 | 1080                    |
| 8                              | & 1700-30012                  | Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 4         | 425,00                 | 1700                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                       | 4  | 5   | 6       | 7             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------------|
|    |                | Разом по розділу 2                                                                                                                      |    |     |         | 11420         |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 448           |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>11868</b>  |
|    |                | <b>Розділ 3. Обладнання ОС</b>                                                                                                          |    |     |         |               |
| 9  | & 300-64       | Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                             | шт | 182 | 410,00  | 74620         |
| 10 | & 1504-13245-1 | Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; ( маса=0,004)                                                                                    | шт | 5   | 4800,00 | 24000         |
| 11 | & 300-128      | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; ( маса=0,001) | шт | 17  | 1300,00 | 22100         |
|    |                | Разом по розділу 3                                                                                                                      |    |     |         | 120720        |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 4741          |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>125461</b> |
|    |                | <b>Разом</b>                                                                                                                            |    |     |         | <b>289245</b> |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 11359         |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>300604</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-025/СПС4.СОЗ**  
**на пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС4.СОЗ

Кошторисна вартість 1805,440 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,95924 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 928,944 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч..                        | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                     | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                       |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                |                            |                                                                                                      |                |           | Всього                    | експлуатації машин  | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                       |
|                                |                            |                                                                                                      |                |           |                           |                     |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                       |
|                                |                            |                                                                                                      |                |           |                           |                     |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього                |
| 1                              | 2                          | 3                                                                                                    | 4              | 5         | 6                         | 7                   | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                    |
| <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b> |                            |                                                                                                      |                |           |                           |                     |                         |                  |                    |                                    |                       |
| 1                              | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                                    | шт             | 2         | <u>2522.90</u><br>2432,42 | <u>1.40</u><br>0,23 | 5046                    | 4865             | <u>3</u><br>-      | <u>22.4000</u><br>0,0021           | <u>44.8</u><br>-      |
| 2                              | КМ10-667-9                 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені                                                | шт             | 11        | <u>3307.25</u><br>3248,64 | <u>1.40</u><br>0,23 | 36380                   | 35735            | <u>15</u><br>3     | <u>28.8000</u><br>0,0021           | <u>316.8</u><br>0,02  |
| 3                              | КМ10-668-2                 | Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 338       | <u>402.47</u><br>347,49   | <u>1.73</u><br>0,28 | 136035                  | 117452           | <u>585</u><br>95   | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>1081.6</u><br>0,88 |
| 4                              | КМ10-668-1                 | Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні      | шт             | 36        | <u>216.58</u><br>173,74   | <u>6.72</u><br>1,10 | 7797                    | 6255             | <u>242</u><br>40   | <u>1.6000</u><br>0,0101            | <u>57.6</u><br>0,36   |
| 5                              | КМ10-668-4                 | Сповісвач ПС автоматичний контактний                                                                 | шт             | 73        | <u>192.60</u><br>173,74   | <u>-</u><br>-       | 14060                   | 12683            | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-                 | <u>116.8</u><br>-     |
| 6                              | & С1504-45-2003            | Захисне скло для сповісвачів ручних                                                                  | шт             | 73        | <u>42.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-       | 3127                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-         |

| 1                 | 2 | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5   | 6                       | 7                     | 8             | 9      | 10                  | 11                      | 12                     |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 7 & 1800-30025    |   | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                                                                                               | шт   | 374 | <u>56.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 20993         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|                   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                         |      |     |                         |                       | 223438        | 176990 | <u>845</u><br>138   |                         | <u>1617.6</u><br>1,26  |
|                   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |     |                         |                       | 223438        |        |                     |                         |                        |
|                   |   | в тому числі:                                                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |     |                         |                       | 45603         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |      |     |                         |                       | 177128        |        |                     |                         |                        |
|                   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |      |     |                         |                       | 81366         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                   |      |     |                         |                       | 127,9         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |      |     |                         |                       | 24298         |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       | <b>304804</b> |        |                     |                         |                        |
|                   |   | -----                                                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                               |      |     |                         |                       | <b>304804</b> |        |                     |                         |                        |
| 8 & С1504-45-2003 |   | <b>Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів</b>                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | Захисне скло для сповіщувачів ручних                                                                                                                     | шт   | 7   | <u>42.84</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 300           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 9 & 1800-30025    |   | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                                                                                                                               | шт   | 37  | <u>56.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2077          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|                   |   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                         |      |     |                         |                       | 2377          | -      | <u>-</u><br>-       |                         | <u>-</u><br>-          |
|                   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |      |     |                         |                       | 2377          |        |                     |                         |                        |
|                   |   | в тому числі:                                                                                                                                            |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |      |     |                         |                       | 2377          |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       | <b>2377</b>   |        |                     |                         |                        |
|                   |   | -----                                                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                               |      |     |                         |                       | <b>2377</b>   |        |                     |                         |                        |
| 10 КБ21-4-1       |   | <b>Розділ 3. Кабелі та проводи ПС</b>                                                                                                                    |      |     |                         |                       |               |        |                     |                         |                        |
|                   |   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 34  | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 32368         | 27703  | <u>2685</u><br>1760 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>251.94</u><br>14,04 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 11 | КБ21-4-6        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2               | 100м  | 14,7   | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77   | 8390          | 5480   | <u>1161</u><br>761  | <u>3.3900</u><br>0,4130  | <u>49.83</u><br>6,07   |
| 12 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2                            | 100м  | 0,15   | <u>1180.23</u><br>945,66  | <u>109.17</u><br>70,82  | 177           | 142    | <u>16</u><br>11     | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>1.29</u><br>0,08    |
| 13 | КБ21-13-1       | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                                     | 100м  | 1,1    | <u>1784.00</u><br>749,70  | <u>969.74</u><br>272,04 | 1962          | 825    | <u>1067</u><br>299  | <u>6.2600</u><br>2,2579  | <u>6.89</u><br>2,48    |
| 14 | & С153-42-310   | Кабель вогнестійкий 3 х 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3х2,5 мм2                                                                                                                         | 1000м | 0,0153 | <u>45216.59</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 692           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 15 | & С154-100-30   | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1х2х0,8                                                                                                                                   | 1000м | 0,3876 | <u>12269.30</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | 4756          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 16 | & 15098-99962-5 | Кабель J-Y(St)-Y lg 1х2х0.8                                                                                                                                                       | м     | 4692   | <u>10.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 48281         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                  |       |        |                           |                         | 96626         | 34150  | <u>4929</u><br>2831 |                          | <u>309.95</u><br>22,67 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |       |        |                           |                         | 96626         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |       |        |                           |                         |               |        |                     |                          |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |       |        |                           |                         | 57547         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |       |        |                           |                         | 36981         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | 18733         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |       |        |                           |                         | 32,26         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |       |        |                           |                         | 6130          |        |                     |                          |                        |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |       |        |                           |                         | <b>115359</b> |        |                     |                          |                        |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                             |       |        |                           |                         |               |        |                     |                          |                        |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                        |       |        |                           |                         | <b>115359</b> |        |                     |                          |                        |
|    |                 | <b>Розділ 4. Матеріали ПС</b>                                                                                                                                                     |       |        |                           |                         |               |        |                     |                          |                        |
| 17 | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 34     | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71  | 158782        | 151374 | <u>5984</u><br>2098 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1394</u><br>14,96   |
| 18 | & С113-953-А-6  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                        | м     | 3468   | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 40957         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6                                | 7                             | 8      | 9      | 10                     | 11                              | 12                          |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 19 | & C113-2124-B-1<br>варіант 1 | Хомут-кліпса E.ENEXT 20                                                                                                            | шт   | 6200 | <u>1.59</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 9858   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 20 | & C111-136-11<br>варіант 3   | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                            | шт.  | 500  | <u>12.55</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 6275   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 21 | & C111-136-11<br>варіант 1   | Анкер BIERBAN 6x40/4 ЦЖ                                                                                                            | шт.  | 500  | <u>3.23</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                 | 1615   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 22 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                                                                    | 100м | 0,8  | <u>3984.67</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 3188   | 3070   | <u>88</u><br><u>39</u> | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>26.24</u><br><u>0,32</u> |
| 23 | & C1545-89-2-25              | Короб з кришкою, з направляючими для установки роздільників TA-GN 150x60 WO довжиною 2м                                            | м    | 10   | <u>281.08</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 2811   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 24 | & C1545-8120-50              | З'єднання на стик кришок GAN (00889)                                                                                               | шт   | 5    | <u>148.54</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 743    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 25 | & C1545-8120-51              | З'єднання на стик профілів SGAN (00833)                                                                                            | шт   | 10   | <u>12.68</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 127    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 26 | & C1511-66-6-78-50           | Пластиковий кабель канал TMC 22x10                                                                                                 | м    | 70   | <u>29.65</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 2076   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 27 | C113-11                      | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4 мм    | м    | 10   | <u>519.86</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 5199   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 28 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів та лотків                                                                                                      | 100м | 0,3  | <u>3956.66</u><br><u>3837,93</u> | <u>109.72</u><br><u>48,29</u> | 1187   | 1151   | <u>33</u><br><u>14</u> | <u>32.8000</u><br><u>0,4032</u> | <u>9.84</u><br><u>0,12</u>  |
| 29 | & C1545-8120-49              | Лоток дротяний, 50x200x3000 мм FC5020 ДКС.                                                                                         | м    | 30   | <u>135.29</u><br>-               | <u>-</u><br>-                 | 4059   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 30 | & C1545-479-105              | Кріплення ТМ (підстава 200 мм) ВММ1020 ДКС                                                                                         | шт   | 20   | <u>96.31</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 1926   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 31 | & C1545-479-106              | Комплект 2 СМ000711 ДКС                                                                                                            | шт   | 40   | <u>22.05</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 882    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 32 | & C1545-479-107              | Стандартний анкер з болтом СМ431060 ДКС                                                                                            | шт   | 40   | <u>78.36</u><br>-                | <u>-</u><br>-                 | 3134   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                   |      |      |                                  |                               | 242819 | 155595 | <u>6105</u><br>2151    |                                 | <u>1430.08</u><br>15,4      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. |      |      |                                  |                               | 242819 |        |                        |                                 |                             |
|    |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                  |                               | 81119  |        |                        |                                 |                             |
|    |                              |                                                                                                                                    |      |      |                                  |                               | 157746 |        |                        |                                 |                             |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5   | 6                       | 7                   | 8                                                                     | 9      | 10               | 11                      | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------|----------------------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |      |     |                         |                     | 80720<br>140,22<br>26640<br><b>323539</b>                             |        |                  |                         |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                         |                     |                                                                       |        |                  |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                         |                     | <b>323539</b>                                                         |        |                  |                         |                      |
|    |                              | <b>Розділ 5. Обладнання ОС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                         |                     |                                                                       |        |                  |                         |                      |
| 33 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 229 | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 89163                                                                 | 84741  | <u>-</u><br>-    | <u>3.2000</u><br>-      | <u>732.8</u><br>-    |
| 34 | КМ10-668-3                   | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 63  | <u>371.80</u><br>347,49 | <u>2.00</u><br>0,33 | 23423                                                                 | 21892  | <u>126</u><br>21 | <u>3.2000</u><br>0,0030 | <u>201.6</u><br>0,19 |
| 35 | & 290116-5433-1<br>варіант 1 | Сповіслювач світловий "Вихід". ОС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 54  | <u>617.70</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 33356                                                                 | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 36 | & 290116-5433-2<br>варіант 2 | Сповіслювач світловий з написом «Пожежа». ОС-6.8                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 9   | <u>561.60</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 5054                                                                  | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КМ10-3-8                     | Ящик живлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ящик | 5   | <u>566.40</u><br>555,07 | <u>-</u><br>-       | 2832                                                                  | 2775   | <u>-</u><br>-    | <u>4.8000</u><br>-      | <u>24</u><br>-       |
| 38 | КМ10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 6   | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-       | 2336                                                                  | 2220   | <u>-</u><br>-    | <u>3.2000</u><br>-      | <u>19.2</u><br>-     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |                         |                     | 156164                                                                | 111628 | <u>126</u><br>21 |                         | <u>977.6</u><br>0,19 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |     |                         |                     | 156164<br>44410<br>111649<br>49835<br>75,75<br>14388<br><b>205999</b> |        |                  |                         |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                         |                     |                                                                       |        |                  |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                         |                     | <b>205999</b>                                                         |        |                  |                         |                      |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                        | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|    |               | <b>Розділ 6. Кабелі та проводи ОС</b>                                                                                                                               |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
| 39 | КБ21-4-1      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м  | 57     | <u>951.99</u><br>814,80  | <u>78.97</u><br>51,77   | 54263         | 46444 | <u>4501</u><br>2951 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>422.37</u><br>23,54 |
| 40 | КБ21-4-6      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м  | 13,5   | <u>570.75</u><br>372,76  | <u>78.97</u><br>51,77   | 7705          | 5032  | <u>1066</u><br>699  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>45.77</u><br>5,58   |
| 41 | КБ21-4-2      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2              | 100м  | 0,3    | <u>1180.23</u><br>945,66 | <u>109.17</u><br>70,82  | 354           | 284   | <u>33</u><br>21     | <u>8.6000</u><br>0,5634 | <u>2.58</u><br>0,17    |
| 42 | КБ21-13-1     | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                                       | 100м  | 1,5    | <u>1784.00</u><br>749,70 | <u>969.74</u><br>272,04 | 2676          | 1125  | <u>1455</u><br>408  | <u>6.2600</u><br>2,2579 | <u>9.39</u><br>3,39    |
| 43 | & С153-42-310 | Кабель вогнестійкий 3 x 2,5 RE "NHXN FE180/E30" 3x2,5 мм2                                                                                                           | 1000м | 0,0306 | <u>45216.59</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 1384          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 44 | & С154-100-30 | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                     | 1000м | 7,344  | <u>12269.30</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 90106         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 156488        | 52885 | <u>7055</u><br>4079 |                         | <u>480.11</u><br>32,68 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |        |                          |                         | 156488        |       |                     |                         |                        |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |        |                          |                         | 96548         |       |                     |                         |                        |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |        |                          |                         | 56964         |       |                     |                         |                        |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |        |                          |                         | 28869         |       |                     |                         |                        |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |        |                          |                         | 49,74         |       |                     |                         |                        |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |        |                          |                         | 9450          |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                               |       |        |                          |                         | <b>185357</b> |       |                     |                         |                        |
|    |               | -----                                                                                                                                                               |       |        |                          |                         |               |       |                     |                         |                        |
|    |               | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                          |       |        |                          |                         | <b>185357</b> |       |                     |                         |                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                             | <b>Розділ 7. Матеріали ОС</b>                                                                                                                                                    |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                        |
| 45 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 57    | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 266193        | 253775 | <u>10033</u><br>3517 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>2337</u><br>25,08   |
| 46 | & С113-953-А-6              | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)                                                                                                                                       | м    | 5814  | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 68663         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 47 | & С111-136-11<br>варіант 3  | Тримач кабельний UDF 20                                                                                                                                                          | шт.  | 11400 | <u>12.55</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 143070        | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 48 | & С111-136-11<br>варіант 1  | Анкер ВІЕРВАН 6х40/4 ЦЖ                                                                                                                                                          | шт.  | 11400 | <u>3.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 36822         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 49 | & С1512-1-1-ІА<br>варіант 1 | Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30-30                                                                                                                                      | шт   | 9     | <u>397.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3581          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 50 | & С1512-6-27<br>варіант 1   | Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30-100                                                                                                                                       | шт   | 9     | <u>397.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3582          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 51 | & С113-2124-Б-9             | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800                                                                                                                 | шт   | 5     | <u>103.71</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 519           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 52 | & С1512-14-19               | Колодка клемна (12 кл.) (94,5х8) (43112 FV)                                                                                                                                      | шт   | 10    | <u>48.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 482           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 53 | КБ21-12-2                   | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                  | 100м | 1,5   | <u>3984.67</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29 | 5977          | 5757   | <u>165</u><br>72     | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>49.2</u><br>0,6     |
| 54 | & С1511-66-6-78-50          | Пластиковий кабель канал ТМС 22х10                                                                                                                                               | м    | 150   | <u>29.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4448          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                 |      |       |                           |                        | 533337        | 259532 | <u>10198</u><br>3589 |                          | <u>2386.2</u><br>25,68 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                    |      |       |                           |                        | 533337        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                    |      |       |                           |                        |               |        |                      |                          |                        |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                 |      |       |                           |                        | 263607        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                        | 263121        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                  |      |       |                           |                        | 134666        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                           |      |       |                           |                        | 233,95        |        |                      |                          |                        |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                              |      |       |                           |                        | 44449         |        |                      |                          |                        |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                            |      |       |                           |                        | <b>668003</b> |        |                      |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>                           |   |   |   |   | <b>668003</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1411249        | 790780 | <u>29258</u> |    | <u>7201.54</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 12809        |    | 97,88          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1411249        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 591211         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 803589         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 394191         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 659,82         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 125355         |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1805440</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1805440</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>7959,24</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>928944</b>  |        |              |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-026/СПС4.СОЗ**

пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу (блок №7)

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № СПС4.СОЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 406,693 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                         | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                             | 3                                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання ПС</b> |                               |                                                                                                                                          |                |           |                        |                         |
| 1                              | & 2402-4058-105<br>варіант 1  | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                        | шт             | 2         | 39030,00               | 78060                   |
| 2                              | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                                                                      | шт             | 11        | 805,00                 | 8855                    |
| 3                              | & 1700-30002                  | Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 338       | 360,00                 | 121680                  |
| 4                              | & 1700-30004                  | Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 36        | 270,00                 | 9720                    |
| 5                              | & 1700-30012                  | Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 73        | 425,00                 | 31025                   |
|                                |                               | Разом по розділу 1                                                                                                                       |                |           |                        | 249340                  |
|                                |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                            |                |           |                        | 9792                    |
|                                |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                               |                |           |                        | <b>259132</b>           |
| <b>Розділ 2. Резерв ПС</b>     |                               |                                                                                                                                          |                |           |                        |                         |
| 6                              | & 1700-30002                  | Сповіщувачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 34        | 360,00                 | 12240                   |
| 7                              | & 1700-30004                  | Сповіщувачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 4         | 270,00                 | 1080                    |
| 8                              | & 1700-30012                  | Сповіщувачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, IP30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 7         | 425,00                 | 2975                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                       | 4  | 5   | 6       | 7             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------------|
|    |                | Разом по розділу 2                                                                                                                      |    |     |         | 16295         |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 640           |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>16935</b>  |
|    |                | <b>Розділ 3. Обладнання ОС</b>                                                                                                          |    |     |         |               |
| 9  | & 300-64       | Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                             | шт | 229 | 410,00  | 93890         |
| 10 | & 1504-13245-1 | Блок безперервного живлення "БЖ-1230"; ( маса=0,004)                                                                                    | шт | 5   | 4800,00 | 24000         |
| 11 | & 300-128      | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ BM01-A; ( маса=0,001) | шт | 6   | 1300,00 | 7800          |
|    |                | Разом по розділу 3                                                                                                                      |    |     |         | 125690        |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 4936          |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>130626</b> |
|    |                | <b>Разом</b>                                                                                                                            |    |     |         | <b>391325</b> |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                           |    |     |         | 15368         |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                              |    |     |         | <b>406693</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-027/С34

на системи зв'язку

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа:  
креслення (специфікації) № С34

Кошторисна вартість 4816,676 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 9,11682 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1128,053 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                                                               |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                                                               |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання та апаратура СКМ</b>                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |              |
| 1       | KM10-385-4                 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (Встановлення коммутатора)                                                 | шт             | 19        | <u>1373.12</u>         | -                  | 26089                   | 26089            | -                  | <u>11.2000</u>                     | <u>212.8</u> |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | 1373,12                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 2       | KM10-185-2                 | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень                                              | р.місце        | 19        | <u>4969.89</u>         | -                  | 94428                   | 94428            | -                  | <u>35.2000</u>                     | <u>668.8</u> |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | 4969,89                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 3       | KM11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором) | шт             | 64        | <u>192.85</u>          | <u>3.43</u>        | 12342                   | 12123            | <u>219</u>         | <u>1.6000</u>                      | <u>102.4</u> |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | 189,42                 | 1,51               |                         |                  | 97                 | 0,0126                             | 0,81         |
| 4       | & 1508-1067-60             | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                         | шт             | 47        | <u>2262.81</u>         | -                  | 106352                  | -                | -                  | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 5       | & 1503-8456-317            | Патч-панель телефонна на 25 портів, WT-2085                                                                   | шт             | 7         | <u>971.91</u>          | -                  | 6803                    | -                | -                  | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                               |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 6       | & 1508-1067-59             | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-48 EServer™                                                           | шт             | 3         | <u>2203.65</u>         | -                  | 6611                    | -                | -                  | -                                  | -            |
|         | варіант 1                  |                                                                                                               |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |

| 1                                                      | 2              | 3                                                                                          | 4      | 5    | 6              | 7            | 8             | 9      | 10         | 11             | 12             |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|--------------|---------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 7                                                      | & 1508-1067-59 | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™                                        | шт     | 7    | <u>1130.61</u> | -            | 7914          | -      | -          | -              | -              |
| 8                                                      | КМ8-591-9      | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці                                 | 100 шт | 4,89 | <u>6933.69</u> | <u>60.25</u> | 33906         | 33611  | <u>295</u> | <u>54.4000</u> | <u>266.02</u>  |
|                                                        |                |                                                                                            |        |      | 6873,44        | 9,88         |               |        | 48         | 0,0906         | 0,44           |
| 9                                                      | & 1508-1067-75 | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™                                                    | шт     | 489  | <u>317.67</u>  | -            | 155341        | -      | -          | -              | -              |
| 10                                                     | & 2405-1750-26 | Підрозетник                                                                                | шт     | 489  | <u>8.45</u>    | -            | 4132          | -      | -          | -              | -              |
|                                                        | варіант 1      |                                                                                            |        |      | -              | -            |               |        | -          | -              | -              |
| 11                                                     | КМ11-31-1      | Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (WiFi точка доступу)              | шт     | 63   | <u>107.08</u>  | -            | 6746          | 6368   | -          | <u>0.8000</u>  | <u>50.4</u>    |
|                                                        |                |                                                                                            |        |      | 101,08         | -            |               |        | -          | -              | -              |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                |                                                                                            |        |      |                |              | 460664        | 172619 | <u>514</u> |                | <u>1300.42</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                                            |        |      |                |              | 460664        |        | 145        |                | 1,25           |
| в тому числі:                                          |                |                                                                                            |        |      |                |              |               |        |            |                |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                                                            |        |      |                |              | 287531        |        |            |                |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                                            |        |      |                |              | 172764        |        |            |                |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                                                            |        |      |                |              | 73893         |        |            |                |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                            |        |      |                |              | 107,21        |        |            |                |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                                                            |        |      |                |              | 20368         |        |            |                |                |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |                                                                                            |        |      |                |              | <b>534557</b> |        |            |                |                |
| -----                                                  |                |                                                                                            |        |      |                |              |               |        |            |                |                |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                |                                                                                            |        |      |                |              | <b>534557</b> |        |            |                |                |
| 12                                                     | КМ10-385-4     | <b>Розділ 2. Обладнання серверне</b><br>Апаратура настільна, маса до 20 кг (сервер) компл. | шт     | 2    | <u>1378.79</u> | -            | 2758          | 2746   | -          | <u>11.2000</u> | <u>22.4</u>    |
|                                                        |                |                                                                                            |        |      | 1373,12        | -            |               |        | -          | -              | -              |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                |                                                                                            |        |      |                |              | 2758          | 2746   | -          |                | <u>22.4</u>    |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                                            |        |      |                |              | 2758          |        | -          |                | -              |
| в тому числі:                                          |                |                                                                                            |        |      |                |              |               |        |            |                |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                                                            |        |      |                |              | 12            |        |            |                |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                                            |        |      |                |              | 2746          |        |            |                |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                                                            |        |      |                |              | 1182          |        |            |                |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                            |        |      |                |              | 1,72          |        |            |                |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                                                            |        |      |                |              | 328           |        |            |                |                |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |                                                                                            |        |      |                |              | <b>3940</b>   |        |            |                |                |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5   | 6               | 7               | 8             | 9     | 10           | 11              | 12           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|--------------|
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |                 |                 |               |       |              |                 |              |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |                 |                 | <b>3940</b>   |       |              |                 |              |
|    |                             | <b>Розділ 3. Обладнання та апаратура телефонного зв'язку</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |                 |                 |               |       |              |                 |              |
| 13 | KM10-87-1                   | Монтаж станції IP-ATC KX-TDE600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | статив | 1   | <u>30994,57</u> | <u>4797,44</u>  | 30995         | 24259 | <u>4797</u>  | <u>192.0000</u> | <u>192</u>   |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 24259,20        | 1363,36         |               |       | 1363         | 11,1200         | 11,12        |
| 14 | KM10-140-1                  | Електрична перевірка та налаштування устаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | статив | 1   | <u>46409,63</u> | <u>13201,74</u> | 46410         | 33208 | <u>13202</u> | <u>235.2000</u> | <u>235,2</u> |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 33207,89        | 2911,14         |               |       | 2911         | 23,0400         | 23,04        |
| 15 | KM10-111-1                  | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 173 | <u>254,74</u>   | <u>-</u>        | 44070         | 29694 | <u>-</u>     | <u>1.4000</u>   | <u>242,2</u> |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 171,64          | -               |               |       | -            | -               | -            |
| 16 | KM10-397-7                  | Крос АТС на 500 пар у складі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 1   | <u>10792,21</u> | <u>71,96</u>    | 10792         | 9416  | <u>72</u>    | <u>76.8000</u>  | <u>76,8</u>  |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | 9415,68         | 20,45           |               |       | 20           | 0,1668          | 0,17         |
| 17 | & 1602-20064-1<br>варіант 1 | Крос АТС на 500 пар у складі:- плінт LSA-PROFIL 2/10 з нормально замкнутими контактами, марк. 0...9 - 50шт, плінт заземлення - 5шт, хомут під 2 плінта -50шт, монтажна панель 19" 3U для 18 плінтов під профіль типу LSA-Profil ADC-KRONE -3шт, магазин захисту для 10-ти парного плінта (ABS) -50шт, газорозрядник 3-х точковий 230В -50шт, газорозрядник 3-х точковий 90-130В -500шт. | шт     | 1   | <u>46681,95</u> | <u>-</u>        | 46682         | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     | -               | -               |               |       | -            | -               | -            |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |                 |                 | 178949        | 96577 | <u>18071</u> |                 | <u>746,2</u> |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |                 |                 | 178949        |       | 4294         |                 | 34,33        |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |                 |                 |               |       |              |                 |              |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |                 |                 | 64301         |       |              |                 |              |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |                 |                 | 100871        |       |              |                 |              |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |                 |                 | 42798         |       |              |                 |              |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                 |                 | 61,51         |       |              |                 |              |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                 |                 | 11686         |       |              |                 |              |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |                 |                 | <b>221747</b> |       |              |                 |              |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |                 |                 |               |       |              |                 |              |
|    |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |                 |                 | <b>221747</b> |       |              |                 |              |



| 1  | 2          | 3                                                                                | 4  | 5   | 6                         | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|    |            | <b>Розділ 4. Обладнання та апаратура сигнального зв'язку</b>                     |    |     |                           |                         |               |       |                     |                         |                       |
| 18 | КМ10-682-5 | Пульт або табло, кількість сигналів до 30                                        | шт | 1   | <u>3060.29</u><br>2746,24 | <u>-</u><br>-           | 3060          | 2746  | <u>-</u><br>-       | <u>22.4000</u><br>-     | <u>22.4</u><br>-      |
| 19 | КМ8-81-1   | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2        | шт | 139 | <u>254.53</u><br>196,16   | <u>55.00</u><br>19,28   | 35380         | 27266 | <u>7645</u><br>2680 | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>222.4</u><br>19,11 |
| 20 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                       | шт | 327 | <u>211.91</u><br>196,16   | <u>-</u><br>-           | 69295         | 64144 | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>523.2</u><br>-     |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 4                                                 |    |     |                           |                         | 107735        | 94156 | <u>7645</u><br>2680 |                         | <u>768</u><br>19,11   |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                    |    |     |                           |                         | 107735        |       |                     |                         |                       |
|    |            | в тому числі:                                                                    |    |     |                           |                         |               |       |                     |                         |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                 |    |     |                           |                         | 5934          |       |                     |                         |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                     |    |     |                           |                         | 96836         |       |                     |                         |                       |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                  |    |     |                           |                         | 43151         |       |                     |                         |                       |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                           |    |     |                           |                         | 65,49         |       |                     |                         |                       |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                              |    |     |                           |                         | 12442         |       |                     |                         |                       |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |    |     |                           |                         | <b>150886</b> |       |                     |                         |                       |
|    |            | -----                                                                            |    |     |                           |                         |               |       |                     |                         |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                       |    |     |                           |                         | <b>150886</b> |       |                     |                         |                       |
|    |            | <b>Розділ 5. Обладнання безперебійного живлення</b>                              |    |     |                           |                         |               |       |                     |                         |                       |
| 21 | КМ11-96-5  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 50 кг | шт | 2   | <u>1474.82</u><br>757,70  | <u>713.60</u><br>252,03 | 2950          | 1515  | <u>1427</u><br>504  | <u>6.4000</u><br>1,8081 | <u>12.8</u><br>3,62   |
| 22 | КМ10-172-4 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці                             | шт | 2   | <u>425.45</u><br>347,49   | <u>77.96</u><br>22,15   | 851           | 695   | <u>156</u><br>44    | <u>3.2000</u><br>0,1807 | <u>6.4</u><br>0,36    |
| 23 | КМ10-669-3 | Блок живлення, монтаж                                                            | шт | 7   | <u>1040.52</u><br>980,80  | <u>1.40</u><br>0,23     | 7284          | 6866  | <u>10</u><br>2      | <u>8.0000</u><br>0,0021 | <u>56</u><br>0,01     |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                 |    |     |                           |                         | 11085         | 9076  | <u>1593</u><br>550  |                         | <u>75.2</u><br>3,99   |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                    |    |     |                           |                         | 11085         |       |                     |                         |                       |
|    |            | в тому числі:                                                                    |    |     |                           |                         |               |       |                     |                         |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                 |    |     |                           |                         | 416           |       |                     |                         |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                     |    |     |                           |                         | 9626          |       |                     |                         |                       |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                  |    |     |                           |                         | 4204          |       |                     |                         |                       |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                           |    |     |                           |                         | 6,26          |       |                     |                         |                       |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                              |    |     |                           |                         | 1188          |       |                     |                         |                       |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8            | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                           |      |       |                           |                         | <b>15289</b> |        |                       |                          |                          |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                           |      |       |                           |                         |              |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                      |      |       |                           |                         | <b>15289</b> |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Розділ 6. Кабелі і дроти</b>                                                                                                                                                 |      |       |                           |                         |              |        |                       |                          |                          |
| 24 | КБ21-13-1                   | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                        | 100м | 13,5  | <u>1784,00</u><br>749,70  | <u>969,74</u><br>272,04 | 24084        | 10121  | <u>13091</u><br>3673  | <u>6.2600</u><br>2,2579  | <u>84,51</u><br>30,48    |
| 25 | КБ21-4-1                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>            | 100м | 50    | <u>939,98</u><br>814,80   | <u>78,97</u><br>51,77   | 46999        | 40740  | <u>3949</u><br>2589   | <u>7.4100</u><br>0,4130  | <u>370,5</u><br>20,65    |
| 26 | КБ21-4-6                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м | 571,5 | <u>565,48</u><br>372,76   | <u>78,97</u><br>51,77   | 323172       | 213032 | <u>45131</u><br>29587 | <u>3.3900</u><br>0,4130  | <u>1937,39</u><br>236,03 |
| 27 | КБ21-4-2                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>              | 100м | 0,3   | <u>1172,88</u><br>945,66  | <u>109,17</u><br>70,82  | 352          | 284    | <u>33</u><br>21       | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>2,58</u><br>0,17      |
| 28 | КБ21-4-4                    | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм <sup>2</sup>             | 100м | 3     | <u>2334,13</u><br>1790,15 | <u>309,36</u><br>191,60 | 7002         | 5370   | <u>928</u><br>575     | <u>16.2800</u><br>1,5091 | <u>48,84</u><br>4,53     |
| 29 | & С1545-64-35               | Кабель парної скрутки (F/UTP cat.3) КПВЭ-ВП (100) 2х2х0,48                                                                                                                      | м    | 8364  | <u>5,20</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 43493        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 30 | & С1545-64-36               | Кабель парної скрутки (UTP-cat.6 LSOH) КПВнг-НФ-ВП 4х2х0,57                                                                                                                     | м    | 56100 | <u>15,71</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 881331       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 31 | & 1503-1271-41<br>варіант 1 | Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 1м (OK-PC5162-W-LSZH)                                                                                                                  | шт   | 1041  | <u>141,78</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 147593       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 32 | & 1503-1271-42<br>варіант 1 | Патч-корд кат. 6 F/UTP 26AWG LSZH білий, 3м (OK-PC5362-W-LSZH)                                                                                                                  | шт   | 500   | <u>498,78</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 249390       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 33 | & С1545-64-12               | Кабель телефоний для внутрішньої прокладки ТПВнг 20х2х0,5.                                                                                                                      | м    | 306   | <u>79,66</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 24376        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                             | 4  | 5    | 6                        | 7                       | 8              | 9      | 10                    | 11                      | 12                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 34 | & C1545-64-14       | Дріт зелено-жовтий, 6 кв мм ПВЗ 1х6 3-Ж                                                                                       | м  | 30,6 | <u>29.16</u>             | -                       | 892            | -      | -                     | -                       | -                        |
| 35 | & 15098-99961-6     | Оптоволоконний кабель 8 волокон, SingleMode UT008-SM-15-LSZH                                                                  | м  | 300  | <u>13.61</u>             | -                       | 4083           | -      | -                     | -                       | -                        |
| 36 | & 1508-1067-80      | Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 1м, ES-SC-LC/UPC-1-SM-S EServer™                                                  | шт | 112  | <u>40.84</u>             | -                       | 4574           | -      | -                     | -                       | -                        |
| 37 | & 1508-1067-81      | Шнур оптичний сполучний (патч корд) SC – LC 2м, ES-SC-LC/UPC-2-SM-S EServer™                                                  | шт | 72   | <u>58.69</u>             | -                       | 4226           | -      | -                     | -                       | -                        |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                              |    |      |                          |                         | 1761567        | 269547 | <u>63132</u><br>36445 |                         | <u>2443.82</u><br>291,86 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |    |      |                          |                         | 1761567        |        |                       |                         |                          |
|    |                     | в тому числі:                                                                                                                 |    |      |                          |                         |                |        |                       |                         |                          |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |    |      |                          |                         | 1428888        |        |                       |                         |                          |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |    |      |                          |                         | 305992         |        |                       |                         |                          |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |    |      |                          |                         | 154511         |        |                       |                         |                          |
|    |                     | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |    |      |                          |                         | 265,36         |        |                       |                         |                          |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |    |      |                          |                         | 50419          |        |                       |                         |                          |
|    |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |    |      |                          |                         | <b>1916078</b> |        |                       |                         |                          |
|    |                     | -----                                                                                                                         |    |      |                          |                         |                |        |                       |                         |                          |
|    |                     | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                    |    |      |                          |                         | <b>1916078</b> |        |                       |                         |                          |
|    |                     | <b>Розділ 7. Монтажні вироби і матеріали</b>                                                                                  |    |      |                          |                         |                |        |                       |                         |                          |
| 38 | КМ8-572-7           | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 2100х1100 мм | шт | 2    | <u>1542.60</u><br>808,64 | <u>707.93</u><br>231,09 | 3085           | 1617   | <u>1416</u><br>462    | <u>6.4000</u><br>1,6513 | <u>12.8</u><br>3,3       |
| 39 | & C1512-150-СКМ-105 | Серверна підлогова шафа 19 "45U, 2105х800х1000мм (В*Ш*Г) Triton, RMA-45-A81-CAH-A1                                            | шт | 2    | <u>42284.70</u><br>-     | -<br>-                  | 84569          | -      | -<br>-                | -<br>-                  | -<br>-                   |
| 40 | КМ8-572-4           | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм   | шт | 7    | <u>1162.00</u><br>606,48 | <u>526.65</u><br>165,87 | 8134           | 4245   | <u>3687</u><br>1161   | <u>4.8000</u><br>1,1866 | <u>33.6</u><br>8,31      |
| 41 | & 3000-18           | Серверна стійка 24U 400-750 Lite SLT-24-750-B.                                                                                | шт | 7    | <u>4543.34</u><br>-      | -<br>-                  | 31803          | -      | -<br>-                | -<br>-                  | -<br>-                   |
| 42 | КМ11-96-1           | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)                 | шт | 9    | <u>192.85</u><br>189,42  | <u>3.43</u><br>1,51     | 1736           | 1705   | <u>31</u><br>14       | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>14.4</u><br>0,11      |
| 43 | & 1517-1516-1       | Вентиляторний блок, 6 вентиляторів, 19", 1U, 220 В, з термо-статом.                                                           | шт | 9    | <u>3389.54</u><br>-      | -<br>-                  | 30506          | -      | -<br>-                | -<br>-                  | -<br>-                   |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8      | 9      | 10                  | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 44 | & 1508-1067-65<br>варіант 1 | Блок розеток 19" 220В, 9 розеток IEC(UPS), штекер UPS (IEC), 1.8 м EServer™                                                                                                       | шт   | 11    | <u>548.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 6036   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 45 | КМ11-31-1                   | Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг                                                                                                                          | шт   | 68    | <u>101.08</u><br>101,08   | <u>-</u><br>-          | 6873   | 6873   | <u>-</u><br>-       | <u>0,8000</u><br>-       | <u>54.4</u><br>-     |
| 46 | & 1508-1067-82              | Кабельний організатор з кришкою, двосторонній 1U PLMN-D060                                                                                                                        | шт   | 5     | <u>536.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2683   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 47 | & 1508-1067-61              | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™                                                                                                                          | шт   | 63    | <u>245.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 15451  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 48 | КБ21-2-7                    | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 50    | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 233503 | 222610 | <u>8801</u><br>3086 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>2050</u><br>22    |
| 49 | & С113-1437-11В-В9          | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91525 ДКС                                                                                                                             | м    | 5100  | <u>17.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 87006  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 50 | & С113-1437-11В-88          | Тримач для ПВХ гофрована діам. 25мм, 51025 ДКС                                                                                                                                    | шт   | 10000 | <u>4.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 42200  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & С1-1-9                    | Дюбель забивний 6х40мм                                                                                                                                                            | шт   | 10000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 6100   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 52 | КБ21-12-2                   | Прокладання коробів та лотків                                                                                                                                                     | 100м | 13,5  | <u>3956.66</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29 | 53415  | 51812  | <u>1481</u><br>652  | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>442.8</u><br>5,44 |
| 53 | & С1545-8120-49             | Лоток дротяний, 50х200х3000 мм FC5020 ДКС.                                                                                                                                        | м    | 1350  | <u>135.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 182642 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 54 | & С1545-240-112             | Клема заземлення для дротяного лотка FC37302 ДКС                                                                                                                                  | шт   | 20    | <u>142.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2856   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 55 | & С1545-479-101             | Консоль стельова DS на лоток з осн.200 ВВА3020 ДКС                                                                                                                                | шт   | 2700  | <u>242.83</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 655641 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 56 | & С1545-89-331              | Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручування, гальванічно оцинкована сталь М6 СМ100600 ДКС                                                                                      | шт   | 5400  | <u>1.19</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 6426   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 57 | & С111-1848-5-177           | Гвинт для монтажу дротяних лотків М6х20 СМ050620 ДКС                                                                                                                              | шт   | 5400  | <u>3.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 17064  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 58 | & С1545-479-102             | Шайба для з'єднання дротяного лотка СМ170600 ДКС                                                                                                                                  | шт   | 5400  | <u>7.47</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 40338  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 59 | & С1545-479-103             | Стандартний анкер зі шпилькою М8 СМ440850 ДКС                                                                                                                                     | шт   | 2700  | <u>68.31</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 184437 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 60 | & С1545-479-103             | Комплект кріпильний для дротяного лотка №1 СМ350001 ДКС                                                                                                                           | шт   | 1350  | <u>89.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 120582 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 61 | & С1545-44-53               | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                              | уп.  | 20    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1699   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2              | 3                                                      | 4  | 5   | 6                | 7             | 8              | 9      | 10                     | 11            | 12                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|----|-----|------------------|---------------|----------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------|
| 62 | & 1508-1067-74 | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™          | шт | 100 | <u>7.08</u><br>- | <u>-</u><br>- | 708            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 7                       |    |     |                  |               | 1825493        | 288862 | <u>15416</u><br>5375   |               | <u>2608</u><br>39,16    |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |                  |               | 1825493        |        |                        |               |                         |
|    |                | в тому числі:                                          |    |     |                  |               |                |        |                        |               |                         |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |                  |               | 1521215        |        |                        |               |                         |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |                  |               | 294237         |        |                        |               |                         |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |                  |               | 148685         |        |                        |               |                         |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |                  |               | 255,53         |        |                        |               |                         |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |                  |               | 48550          |        |                        |               |                         |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |                  |               | <b>1974178</b> |        |                        |               |                         |
|    |                | -----                                                  |    |     |                  |               |                |        |                        |               |                         |
|    |                | <b>Всього по розділу 7</b>                             |    |     |                  |               | <b>1974178</b> |        |                        |               |                         |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |     |                  |               | 4348251        | 933583 | <u>106371</u><br>49489 |               | <u>7964,04</u><br>389,7 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |                  |               | 4348251        |        |                        |               |                         |
|    |                | в тому числі:                                          |    |     |                  |               |                |        |                        |               |                         |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |                  |               | 3308297        |        |                        |               |                         |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |                  |               | 983072         |        |                        |               |                         |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |                  |               | 468425         |        |                        |               |                         |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |                  |               | 763,08         |        |                        |               |                         |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |                  |               | 144981         |        |                        |               |                         |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |                  |               | <b>4816676</b> |        |                        |               |                         |
|    |                | -----                                                  |    |     |                  |               |                |        |                        |               |                         |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |     |                  |               | <b>4816676</b> |        |                        |               |                         |
|    |                | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |    |     |                  |               | <b>9116,82</b> |        |                        |               |                         |
|    |                | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |    |     |                  |               | <b>1128053</b> |        |                        |               |                         |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-028/С34

системи зв'язку

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № С34 відомості тощо

Кошторисна вартість 2490,104 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1503-8456-3<br>варіант 1    | Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; ( маса=0,002)                                                                                                                                                                                            | шт             | 1         | 14906,00               | 14906                   |
| 2      | & 1503-8456-7                 | Комутатор керований DGS-1210-52P (D-Link); ( маса=0,005)                                                                                                                                                                                          | шт             | 16        | 30000,00               | 480000                  |
| 3      | & 1508-1067-63                | Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4S Mikrotik CCR1036-12G-4S MikroTik; ( маса=0,001)                                                                                                                                                             | шт             | 2         | 50000,00               | 100000                  |
| 4      | & 1503-1271-39<br>варіант 1   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                                                                                                                                                                                   | шт             | 34        | 4174,00                | 141916                  |
| 5      | & 1508-1067-73                | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; ( маса=0,001)                                                                                                                                                            | шт             | 63        | 4686,00                | 295218                  |
| 6      | & 1603-1043-9                 | Сервер інформаційної системи та документообороту HPE DL20 Gen10E-2224 3.4GH 4-core/1Gb 2h 361i/S100i/SATA 2LF NHP 290W/ Kingston DDR4 3200 16GB - 4шт//HDD Seagate Exos 7E8 512E 8TB 7200rpm 256MB ST8000NM000A/Windows Serwer 2019; ( маса=0,01) | шт             | 2         | 77250,00               | 154500                  |
| 7      | & 1504-13114-88               | БФП HP LaserJet Pro M130nw (G3Q58A); ( маса=0,005)                                                                                                                                                                                                | шт             | 1         | 10595,00               | 10595                   |
| 8      | & 3000-102                    | Ноутбук ASUS, екран 15.6 "(1920x1080), процесор Intel Core i7-8550U (1.8 - 4.0 ГГц), 16 ГБ оперативної пам'яті, об'єм накопичувача 1 ТБ + SSD 256 ГБ (S530UN-BQ111T); ( маса=0,00215)                                                             | шт             | 1         | 26875,00               | 26875                   |
| 9      | & 2402-4058-60<br>варіант 1   | Цифрова IP-АТС KX-TDE600 (у складі згідно проекту); ( маса=0,08)                                                                                                                                                                                  | комплект       | 1         | 300740,00              | 300740                  |
| 10     | & 1602-10235-3                | Системний IP телефон із LCD дисплеєм KX-NT546 (Panasonic); ( маса=0,003)                                                                                                                                                                          | шт             | 31        | 3382,00                | 104842                  |
| 11     | & 2405-1016-55                | Системна консоль KX-NT505X; ( маса=0,001)                                                                                                                                                                                                         | шт             | 31        | 3582,10                | 111045                  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                           | 4  | 5   | 6        | 7              |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------------|
| 12 | & 1604-5005-9                | Аналоговий телефонний апарат КХ-TS2350 (Panasonic); ( маса=0,001)                           | шт | 111 | 582,50   | 64658          |
| 13 | & 1602-30041-14              | Пульт чергового персоналу КПЛ03-30; ( маса=0,001)                                           | шт | 15  | 8300,00  | 124500         |
| 14 | & 1517-1570-31               | Надкімнатний індикатор НТ-01; ( маса=0,00005)                                               | шт | 139 | 181,00   | 25159          |
| 15 | & 1602-10235-8               | Кнопка виклику КВ-01; ( маса=0,0005)                                                        | шт | 304 | 305,00   | 92720          |
| 16 | & 1602-10235-7               | Кнопка екстренного виклику зі шнурком КВ-02; ( маса=0,0005)                                 | шт | 23  | 565,00   | 12995          |
| 17 | варіант 1<br>& 1503-1271-410 | Джерело бесперебійного живлення UPS APC Smart-UPS RM 1000VA 2U LCD.; ( маса=0,045)          | шт | 2   | 96676,00 | 193352         |
| 18 | & 1504-7038-6                | Плата мережного управління UPS з функцією моніторингу параметрів середовища.; ( маса=0,005) | шт | 2   | 15587,00 | 31174          |
| 19 | варіант 1<br>& 1504-7038-25  | ДБЖ 1200 Вт, KIN-1500AP RM LCD; ( маса=0,008)                                               | шт | 7   | 15831,00 | 110817         |
|    |                              | <b>Разом</b>                                                                                |    |     |          | <b>2396012</b> |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                               |    |     |          | 94092          |
|    |                              | <b>Всього по кошторису</b>                                                                  |    |     |          | <b>2490104</b> |

Склад \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-029/BC4  
на відеоспостереження**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № BC4

Кошторисна вартість 568,950 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,05963 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 264,999 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                               |                                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                               |                                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                               |                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1          | 2                             | 3                                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                   |
|            |                               | <b>Розділ 1. Обладнання<br/>відеоспостереження</b>                  |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
| 1          | KM10-385-4                    | Апаратура настільна, маса до 20 кг<br>(сервер) компл.               | шт                | 2         | <u>1378.79</u><br>1373,12 | -                                        | 2758                    | 2746                | -                                        | <u>11.2000</u><br>-                     | <u>22.4</u><br>-     |
| 2          | & C1545-66-<br>A-189          | KVM-кабель с интерфейсами PS/2, VGA и<br>разъемом SPHD 3-в-1 (1,8м) | шт                | 6         | <u>678.87</u><br>-        | -                                        | 4073                    | -                   | -                                        | -                                       | -                    |
| 3          | & 2405-<br>1424-B23           | USB ключ захисту Trassir на 75 камер                                | шт                | 4         | <u>2047.66</u><br>-       | -                                        | 8191                    | -                   | -                                        | -                                       | -                    |
| 4          | KM10-350-23                   | Монтаж пристрою відеоконтролю                                       | шт                | 147       | <u>463.80</u><br>451,81   | <u>11.99</u><br>3,41                     | 68179                   | 66416               | <u>1763</u><br>501                       | <u>3.2000</u><br>0,0278                 | <u>470.4</u><br>4,09 |
| 5          | KM10-385-4                    | Апаратура настільна, маса до 20 кг<br>(Встановлення коммутатора)    | шт                | 8         | <u>1373.12</u><br>1373,12 | -                                        | 10985                   | 10985               | -                                        | <u>11.2000</u><br>-                     | <u>89.6</u><br>-     |
| 6          | KM10-185-2                    | Електрична перевірка та налаштування<br>комутаторів усіх призначень | р.місце           | 8         | <u>4969.89</u><br>4969,89 | -                                        | 39759                   | 39759               | -                                        | <u>35.2000</u><br>-                     | <u>281.6</u><br>-    |



| 1                                                      | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                         | 7                     | 8             | 9      | 10                  | 11                      | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 7                                                      | KM11-96-1                                                       | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)                                                       | шт   | 8                   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51   | 1543          | 1515   | <u>28</u><br>12     | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>12.8</u><br>0,1    |
| 8 & 1508-1067-85                                       | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-2084-CAT.5E "EServer™" | шт                                                                                                                                                                  | 8    | <u>1394.48</u><br>- | <u>-</u><br>-             | 11156                 | -             | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 9                                                      | KM10-385-4                                                      | Апаратура настільна, маса до 20 кг (АРМ оператора відеоспостереження) компл.                                                                                        | шт   | 1                   | <u>1378.79</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-         | 1379          | 1373   | <u>-</u><br>-       | <u>11.2000</u><br>-     | <u>11.2</u><br>-      |
| 10                                                     | KM11-96-1                                                       | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                                                                                     | шт   | 1                   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51   | 193           | 189    | <u>4</u><br>2       | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>1.6</u><br>0,01    |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 148216        | 122983 | <u>1795</u><br>515  |                         | <u>889.6</u><br>4,2   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 148216        |        |                     |                         |                       |
| в тому числі:                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       |               |        |                     |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 23438         |        |                     |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 123498        |        |                     |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 50606         |        |                     |                         |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 69,42         |        |                     |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 13189         |        |                     |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | <b>198822</b> |        |                     |                         |                       |
| -----                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       |               |        |                     |                         |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | <b>198822</b> |        |                     |                         |                       |
| <b>Розділ 2. Кабелі і дроти</b>                        |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       |               |        |                     |                         |                       |
| 11                                                     | KB21-4-1                                                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м | 15,25               | <u>951.99</u><br>814,80   | <u>78.97</u><br>51,77 | 14518         | 12426  | <u>1204</u><br>789  | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>113</u><br>6,3     |
| 12                                                     | KB21-4-6                                                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 64,75               | <u>570.75</u><br>372,76   | <u>78.97</u><br>51,77 | 36956         | 24136  | <u>5113</u><br>3352 | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>219.5</u><br>26,74 |
| 13 & C156-3-1-48                                       | Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)          | м                                                                                                                                                                   | 8160 | <u>16.04</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 130886                | -             | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 14 & C1545-66-Г-3                                      | Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. OK-PC5102W             | шт                                                                                                                                                                  | 147  | <u>94.11</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 13834                 | -             | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                           |                       | 196194        | 36562  | <u>6317</u><br>4141 |                         | <u>332.5</u><br>33,04 |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8                                                                        | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                           |                          | 196194<br><br>153315<br>40703<br>20602<br>35,46<br>6737<br><b>216796</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |                          |                                                                          |       |                    |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                           |                          | <b>216796</b>                                                            |       |                    |                          |                       |
|    |                                | <b>Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                          |                                                                          |       |                    |                          |                       |
| 15 | КБ21-2-7                       | Прокладання вінілпластових труб, що<br>поставляються нормалізованими<br>елементами в комплекті, по стінах і<br>колонах із кріпленням накладними скобами,<br>діаметр умовного проходу до 25 мм                                                                                                                                   | 100м  | 15   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71   | 70051                                                                    | 66783 | <u>2640</u><br>926 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>615</u><br>6,6     |
| 16 | & С113-953-<br>А-6             | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (DKC 91520)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м     | 1530 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 18069                                                                    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | & С113-<br>2124-В-1            | Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 3000 | <u>2.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 7140                                                                     | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 18 | & С1512-23<br>варіант 1        | Коробка монтажна герметична IP67<br>100*100*75                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 147  | <u>107.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 15772                                                                    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & С1-1-9                       | Дюбель забивний 6х40мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 3000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1830                                                                     | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 20 | КМ8-411-1                      | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48<br>мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м | 0,25 | <u>7157.70</u><br>5729,32 | <u>1400.60</u><br>190,68 | 1789                                                                     | 1432  | <u>350</u><br>48   | <u>47.8400</u><br>1,4338 | <u>11.96</u><br>0,36  |
| 21 | & С1545-<br>318-4<br>варіант 1 | Металорукав РЗ-Ц-Х-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м     | 25   | <u>89.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2226                                                                     | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 22 | & 1715-<br>10060-20            | Роз'єм RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 150  | <u>4.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 627                                                                      | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 23 | & С1545-44-<br>53              | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-<br>200IC Hyperline                                                                                                                                                                                                                                                                        | уп.   | 5    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 425                                                                      | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                           |                          | 117929                                                                   | 68215 | <u>2990</u><br>974 |                          | <u>626.96</u><br>6,96 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                           |                          | 117929<br><br>46724                                                      |       |                    |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                      | 9      | 10            | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----|-----------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                               |   |   |   |   | 69189<br>35402<br>61,49<br>11683<br><b>153331</b>                                      |        |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>153331</b>                                                                          |        |               |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 462339<br>462339<br><br>223477<br>233390<br>106611<br>166,37<br>31609<br><b>568950</b> | 227760 | 11102<br>5630 |    | 1849.06<br>44,2 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>568950</b>                                                                          |        |               |    |                 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>2059,63</b><br><b>264999</b>                                                        |        |               |    |                 |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-030/BC4

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації ) № BC4 відомості тощо

Кошторисна вартість 876,189 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1603-1043-8                 | Сервер 4U/Intel core i7-10700K/ASUS PRIME Z490-P/DDR4 16Gb/SSD m2 250Gb/hdd 28Tb/win 10pro; ( маса=0,01)                 | шт             | 2         | 53930,00               | 107860                  |
| 2      | & 1602-30047-12               | Монітор DELL E2221HN (210-AXNM); ( маса=0,008)                                                                           | шт             | 2         | 4190,00                | 8380                    |
| 3      | варіант 1<br>& 1503-8456-34   | KVM-перемикач на 4ПК D-Link DKVM-4K; ( маса=0,0005)                                                                      | шт             | 2         | 1049,00                | 2098                    |
| 4      | & 1517-1444-1-6               | Клавіатура+миша МК220; ( маса=0,0005)                                                                                    | шт             | 2         | 942,00                 | 1884                    |
| 5      | & 1601-2390-101               | Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                                                        | шт             | 134       | 3461,00                | 463774                  |
| 6      | варіант 3<br>& 1601-2390-102  | Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                                                     | шт             | 13        | 3465,00                | 45045                   |
| 7      | варіант 1<br>& 1503-8456-50   | РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; ( маса=0,004)                                                                   | шт             | 8         | 12706,00               | 101648                  |
| 8      | варіант 1<br>& 1503-1271-39   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                                                          | шт             | 16        | 4174,00                | 66784                   |
| 9      | варіант 1<br>& 1603-1043-7    | Системний блок Intel core i5-10400/ASUS PRIME H310M-R R2,0/DDR48Gb/HDD 2Tb/SSD 250Gb/win 10pro/Office 2019; ( маса=0,06) | шт             | 1         | 15759,30               | 15759                   |
| 10     | & 1602-30047-12               | Монітор DELL UltraSharp U2717D; ( маса=0,008)                                                                            | шт             | 2         | 11999,00               | 23998                   |

| 1  | 2                           | 3                                                               | 4  | 5 | 6       | 7             |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------------|
| 11 | & 1517-1444-1-6             | Клавіатура+миша МК220; ( маса=0,0005)                           | шт | 1 | 942,00  | 942           |
| 12 | & 1504-13245-1<br>варіант 2 | Джерело бесперебійного живлення KEOR SP 800VA GP; ( маса=0,004) | шт | 1 | 4909,00 | 4909          |
|    |                             | <b>Разом</b>                                                    |    |   |         | <b>843081</b> |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                   |    |   |         | 33108         |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                      |    |   |         | <b>876189</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-031/ОС4  
на охоронна сигналізація**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № ОС4

Кошторисна вартість 324,143 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,57783 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 185,324 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|         |                            |                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|         |                            |                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|         |                            |                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1       | 2                          | 3                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1       | KM10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС        | шт             | 1         | <u>7215.07</u>         | <u>1.73</u>                   | 7215                    | 7031             | <u>2</u>                      | <u>60.8000</u>                     | <u>60.8</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 7030,91                | 0,28                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -           |
| 2       | KM10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                           | шт             | 3         | <u>425.45</u>          | <u>77.96</u>                  | 1276                    | 1042             | <u>234</u>                    | <u>3.2000</u>                      | <u>9.6</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 347,49                 | 22,15                         |                         |                  | 66                            | 0,1807                             | 0,54        |
| 3       | KM10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                     | шт             | 2         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 5046                    | 4865             | <u>3</u>                      | <u>22.4000</u>                     | <u>44.8</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -           |
| 4       | KM10-668-4                 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей | шт             | 55        | <u>192.60</u>          | <u>-</u>                      | 10593                   | 9556             | <u>-</u>                      | <u>1.6000</u>                      | <u>88</u>   |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5       | KM10-669-2                 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні                                        | шт             | 25        | <u>955.21</u>          | <u>0.93</u>                   | 23880                   | 23128            | <u>23</u>                     | <u>8.0000</u>                      | <u>200</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 925,12                 | 0,15                          |                         |                  | 4                             | 0,0014                             | 0,04        |
| 6       | KM10-669-5                 | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні                                    | шт             | 1         | <u>1995.53</u>         | <u>60.16</u>                  | 1996                    | 1480             | <u>60</u>                     | <u>12.8000</u>                     | <u>12.8</u> |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 1480,19                | 1,27                          |                         |                  | 1                             | 0,0106                             | 0,01        |
| 7       | KM8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)                                          | шт             | 2         | <u>216.67</u>          | <u>17.14</u>                  | 433                     | 392              | <u>34</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|         |                            |                                                                                       |                |           | 196,16                 | 7,55                          |                         |                  | 15                            | 0,0630                             | 0,13        |

| 1                                                    | 2                | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5    | 6                       | 7                     | 8            | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 8                                                    | КМ10-386-7       | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                        | шт   | 1    | <u>389.36</u><br>370,05 | <u>-</u><br>-         | 389          | 370   | <u>-</u><br>-      | <u>3.2000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-       |
| 9                                                    | КМ10-3-8         | Ящик живлення                                                                                                                                                       | ящик | 1    | <u>566.40</u><br>555,07 | <u>-</u><br>-         | 566          | 555   | <u>-</u><br>-      | <u>4.8000</u><br>-      | <u>4.8</u><br>-       |
| 10                                                   | КМ10-668-6       | Конструкції для установлення сповіщувача                                                                                                                            | шт   | 26   | <u>123.62</u><br>60,81  | <u>58.76</u><br>1,04  | 3214         | 1581  | <u>1528</u><br>27  | <u>0.5600</u><br>0,0085 | <u>14.56</u><br>0,22  |
| 11                                                   | & С1504-45-2005  | Рухомий кронштейн SRB3                                                                                                                                              | шт   | 26   | <u>60.18</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1565         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 12                                                   | КМ8-125-1        | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                                                                                                  | шт   | 2    | <u>82.62</u><br>74,01   | <u>6.86</u><br>3,02   | 165          | 148   | <u>14</u><br>6     | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>1.28</u><br>0,05   |
| 13                                                   | КМ8-125-2        | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год                                                                                                                  | шт   | 1    | <u>83.33</u><br>74,01   | <u>6.86</u><br>3,02   | 83           | 74    | <u>7</u><br>3      | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>0.64</u><br>0,03   |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 56421        | 50222 | <u>1905</u><br>122 |                         | <u>443.68</u><br>1,02 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 56421        |       |                    |                         |                       |
| в тому числі:                                        |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       |              |       |                    |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 4294         |       |                    |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 50344        |       |                    |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 22773        |       |                    |                         |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 35,21        |       |                    |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | 6691         |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | <b>79194</b> |       |                    |                         |                       |
| -----                                                |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       |              |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       | <b>79194</b> |       |                    |                         |                       |
| <b>Розділ 2. Кабельна продукція</b>                  |                  |                                                                                                                                                                     |      |      |                         |                       |              |       |                    |                         |                       |
| 14                                                   | КБ21-4-1         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2            | 100м | 17,8 | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 16945        | 14503 | <u>1406</u><br>922 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>131.9</u><br>7,35  |
| 15                                                   | КБ21-4-6         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 6,7  | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 3824         | 2497  | <u>529</u><br>347  | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>22.71</u><br>2,77  |
| 16                                                   | & С1545-64-31-60 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5                                                                                | м    | 204  | <u>11.96</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2440         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2               | 3                                                                                     | 4        | 5    | 6                         | 7                     | 8            | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 17 | & С1545-64-2-Г6 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8. | м        | 51   | <u>9.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 485          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 18 | & С1545-64-27   | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4             | м        | 2244 | <u>8.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 18221        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                      |          |      |                           |                       | 41915        | 17000 | <u>1935</u><br>1269 |                         | <u>154.61</u><br>10,12 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                         |          |      |                           |                       | 41915        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                         |          |      |                           |                       |              |       |                     |                         |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                      |          |      |                           |                       | 22980        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                          |          |      |                           |                       | 18269        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                       |          |      |                           |                       | 9268         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                |          |      |                           |                       | 15,98        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                   |          |      |                           |                       | 3036         |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                 |          |      |                           |                       | <b>51183</b> |       |                     |                         |                        |
|    |                 | -----                                                                                 |          |      |                           |                       |              |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                            |          |      |                           |                       | <b>51183</b> |       |                     |                         |                        |
|    |                 | <b>Розділ 3. Обладнання СКУД</b>                                                      |          |      |                           |                       |              |       |                     |                         |                        |
| 19 | КМ10-385-7      | Апаратура настінна (контролер обмеження доступу)                                      | шт       | 4    | <u>1497.19</u><br>1480,19 | <u>-</u><br>-         | 5989         | 5921  | <u>-</u><br>-       | <u>12.8000</u><br>-     | <u>51.2</u><br>-       |
| 20 | КМ11-96-1       | Установлення знімних та висувних блоків [зовнішній ИБП], маса до 5 кг                 | шт       | 4    | <u>189.42</u><br>189,42   | <u>-</u><br>-         | 758          | 758   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>6.4</u><br>-        |
| 21 | КМ10-309-3      | Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Антивандальна кнопка)                     | шт       | 4    | <u>202.65</u><br>196,16   | <u>-</u><br>-         | 811          | 785   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>6.4</u><br>-        |
| 22 | & С1545-70-1137 | Кнопка виходу антивандальна накладна з підсвічуванням К-787                           | шт       | 4    | <u>348.73</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1395         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 23 | КМ11-138-1      | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг                                           | комплект | 8    | <u>148.69</u><br>93,61    | <u>33.00</u><br>11,57 | 1190         | 749   | <u>264</u><br>93    | <u>0.8000</u><br>0,0825 | <u>6.4</u><br>0,66     |
| 24 | & С1545-270-80  | Кутник LB-7728                                                                        | шт       | 8    | <u>233.77</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1870         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 25 | КМ10-668-4      | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей  | шт       | 8    | <u>192.60</u><br>173,74   | <u>-</u><br>-         | 1541         | 1390  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-      | <u>12.8</u><br>-       |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                      |          |      |                           |                       | 13554        | 9603  | <u>264</u><br>93    |                         | <u>83.2</u><br>0,66    |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                         |          |      |                           |                       | 13554        |       |                     |                         |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                         |          |      |                           |                       |              |       |                     |                         |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                      |          |      |                           |                       | 3687         |       |                     |                         |                        |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8                                                    | 9   | 10               | 11                       | 12                  |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                              | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |       |        |                           |                         | 9696<br>4305<br>6,51<br>1237<br><b>17859</b>         |     |                  |                          |                     |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                           |                         |                                                      |     |                  |                          |                     |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                           |                         | <b>17859</b>                                         |     |                  |                          |                     |
|    |                              | <b>Розділ 4. Кабелі та дроти СКУД</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                           |                         |                                                      |     |                  |                          |                     |
| 26 | КБ21-4-1                     | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному об'єднанні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | 100м  | 0,2    | <u>951,99</u><br>814,80   | <u>78,97</u><br>51,77   | 190                                                  | 163 | <u>16</u><br>10  | <u>7.4100</u><br>0,4130  | <u>1.48</u><br>0,08 |
| 27 | КБ21-13-1                    | Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м  | 0,15   | <u>1803,74</u><br>749,70  | <u>969,74</u><br>272,04 | 271                                                  | 112 | <u>145</u><br>41 | <u>6.2600</u><br>2,2579  | <u>0.94</u><br>0,34 |
| 28 | & 15095-46041-3<br>варіант 1 | Провід перерізом 2.0,75мм <sup>2</sup> ПВСнг                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000м | 0,0204 | <u>35,28</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1                                                    | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 29 | & С1545-64-27                | Дріт зв'язки та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6х0,4                                                                                                                                                                                                                                                     | м     | 15,3   | <u>8,12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 124                                                  | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                           |                         | 586                                                  | 275 | <u>161</u><br>51 |                          | <u>2.42</u><br>0,42 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                           |                         | 586<br>150<br>326<br>162<br>0,27<br>53<br><b>748</b> |     |                  |                          |                     |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                           |                         |                                                      |     |                  |                          |                     |
|    |                              | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                           |                         | <b>748</b>                                           |     |                  |                          |                     |
|    |                              | <b>Розділ 5. Матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                           |                         |                                                      |     |                  |                          |                     |
| 30 | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м  | 0,15   | <u>3984,67</u><br>3837,93 | <u>109,72</u><br>48,29  | 598                                                  | 576 | <u>16</u><br>7   | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>4.92</u><br>0,06 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | & C1545-89-3    | Короб пластиковий ТМС 15/1х17                                                                                                                                                     | м     | 15   | <u>46.28</u>              | -                      | 694           | -      | -                   | -                        | -                      |
| 32 | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 18   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 84061         | 80139  | <u>3168</u><br>1111 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>738</u><br>7,92     |
| 33 | & C113-953-A-7  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (ДКС 91516 )                                                                                                     | м     | 1818 | <u>9.52</u>               | -                      | 17307         | -      | -                   | -                        | -                      |
| 34 | & C113-2124-B-2 | Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС                                                                                                                                         | шт    | 3600 | <u>3.73</u>               | -                      | 13428         | -      | -                   | -                        | -                      |
| 35 | & C111-1850-A-4 | Саморіз 4х35мм з дюбелем С6 (ДКС 06520)                                                                                                                                           | шт    | 3600 | <u>3.86</u>               | -                      | 13896         | -      | -                   | -                        | -                      |
| 36 | & C1512-6-4     | Коробка монтажна КМС 1-4н                                                                                                                                                         | шт    | 80   | <u>20.41</u>              | -                      | 1633          | -      | -                   | -                        | -                      |
| 37 | & C1-ПРСВ-44    | Ізолююча стрічка ПВХ                                                                                                                                                              | рулон | 5    | <u>157.13</u>             | -                      | 786           | -      | -                   | -                        | -                      |
| 38 | & C1545-44-53   | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                              | уп.   | 10   | <u>84.97</u>              | -                      | 850           | -      | -                   | -                        | -                      |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                  |       |      |                           |                        | 133253        | 80715  | <u>3184</u><br>1118 |                          | <u>742.92</u><br>7,98  |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |       |      |                           |                        | 133253        |        |                     |                          |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |       |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |       |      |                           |                        | 49354         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |       |      |                           |                        | 81833         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |       |      |                           |                        | 41906         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |       |      |                           |                        | 72,83         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |       |      |                           |                        | 13839         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |       |      |                           |                        | <b>175159</b> |        |                     |                          |                        |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                             |       |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
|    |                 | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                        |       |      |                           |                        | <b>175159</b> |        |                     |                          |                        |
|    |                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                  |       |      |                           |                        | 245729        | 157815 | <u>7449</u><br>2653 |                          | <u>1426.83</u><br>20,2 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |       |      |                           |                        | 245729        |        |                     |                          |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |       |      |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |       |      |                           |                        | 80465         |        |                     |                          |                        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |       |      |                           |                        | 160468        |        |                     |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 78414<br>130,8<br>24856<br><b>324143</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>324143</b>                            |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>1577,83</b><br><b>185324</b>          |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-032/ОС4**  
 охоронна сигналізація  
 Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7

Основа: креслення (специфікації) № ОС4 відомості тощо

Кошторисна вартість 85,303 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                                             | Документ, що обґрунтовує ціну               | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                                                  | 2                                           | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання охоронної сигналізації</b> |                                             |                                                                                            |                |           |                        |                         |
| 1                                                  | & 1504-19048-1-2Т<br>варіант 1              | Прилад охоронний ППКО "Orion NOVA L"; ( маса=0,0009)                                       | шт             | 1         | 6810,80                | 6811                    |
| 2                                                  | & 170330-10007-4                            | Модуль розширення на 8 зон сигналізації «M-Z»; ( маса=0,001)                               | шт             | 3         | 700,00                 | 2100                    |
| 3                                                  | & 2402-4058-12<br>варіант 1                 | Пристрій нарощування шлейфів та виходів «M-ZP mBox»; ( маса=0,003)                         | шт             | 2         | 3220,00                | 6440                    |
| 4                                                  | & 1504-15414-1<br>6 шт. резерв              | Датчик магнітоконтатний COMK 1-8; ( маса=0,000055)                                         | шт             | 61        | 127,00                 | 7747                    |
| 5                                                  | & 1602-30036-7<br>варіант 1<br>3 шт. резерв | Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; ( маса=0,00003)                                     | шт             | 28        | 1040,00                | 29120                   |
| 6                                                  | & 2402-4057-20<br>1 шт. резерв              | Сповіщувач пасивний інфрачервоний руху SWAN Quad; ( маса=0,0002)                           | шт             | 2         | 552,50                 | 1105                    |
| 7                                                  | & 1517-1444-1-5<br>варіант 2                | Клавіатура K-GLCD; ( маса=0,00075)                                                         | шт             | 1         | 6000,00                | 6000                    |
| 8                                                  | & 1517-1444-1-5                             | Клавіатура K-LED16; ( маса=0,00075)                                                        | шт             | 1         | 1595,00                | 1595                    |
| 9                                                  | & 1602-30076-15                             | Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; ( маса=0,00022)                                             | шт             | 1         | 618,00                 | 618                     |

| 1  | 2                           | 3                                                      | 4  | 5 | 6       | 7            |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----|---|---------|--------------|
| 10 | & 1602-30080-17             | Резервне джерело живлення БЖ-1230; ( маса=0,01)        | шт | 1 | 4800,00 | 4800         |
| 11 | & 1511-3001-1<br>варіант 1  | Акумулятор 12В, 7 А/ч; ( маса=0,0018)                  | шт | 2 | 880,00  | 1760         |
| 12 | & 1511-3001-2               | Акумулятор 12В, 18 А/ч; ( маса=0,0032)                 | шт | 1 | 1667,00 | 1667         |
|    |                             | Разом по розділу 1                                     |    |   |         | 69763        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати          |    |   |         | 1595         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                             |    |   |         | <b>71358</b> |
|    |                             | <b>Розділ 2. Обладнання СКУД</b>                       |    |   |         |              |
| 13 | & 1704-40139-7<br>варіант 2 | Контролер доступу + зчитувач CR-7462b; ( маса=0,002)   | шт | 4 | 1026,60 | 4106         |
| 14 | & 403-15<br>варіант 1       | Блок живлення 12В, 3А, PS-792SE; ( маса=0,0025)        | шт | 4 | 196,00  | 784          |
| 15 | & 1503-11052-2<br>варіант 2 | Замок електромагнітний 300кг, ML-7727S; ( маса=0,0008) | шт | 8 | 980,00  | 7840         |
| 16 | & 1602-30036-71             | Сповіщувач СМК 1-16; ( маса=0,00003)                   | шт | 8 | 86,00   | 688          |
|    |                             | Разом по розділу 2                                     |    |   |         | 13418        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати          |    |   |         | 527          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                             |    |   |         | <b>13945</b> |
|    |                             | <b>Разом</b>                                           |    |   |         | <b>83181</b> |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати          |    |   |         | 2122         |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7            |
|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>85303</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 140046,141 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 194,72336 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 24154,840 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                        |
| Будівельні обсяги           |                        |

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                             | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                         | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                       | 4                             | 5                                              | 6         | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-05-01/AP1                                                | на демонтажні роботи                                    | 6559,282                      | -                                              | 6559,282  | 36,59402                                               | 4295,413                                           | -                                  |
| 2        | 02-05-02/AP1                                                | на архітектурно-будівельні рішення                      | 66008,485                     | 1276,479                                       | 67284,964 | 84,70546                                               | 10756,131                                          | -                                  |
| 3        | 02-05-03                                                    | на демонтажні роботи по преходу                         | 191,664                       | -                                              | 191,664   | 1,11823                                                | 126,734                                            | -                                  |
| 4        | 02-05-04                                                    | на архітектурно-будівельні роботи по преходу            | 2560,178                      | -                                              | 2560,178  | 1,64312                                                | 208,645                                            | -                                  |
| 5        | 02-05-05/K31                                                | на конструкції залізобетонні                            | 887,074                       | -                                              | 887,074   | 1,96550                                                | 249,642                                            | -                                  |
| 6        | 02-05-06/AP1                                                | на «чисті» приміщення                                   | 8049,225                      | -                                              | 8049,225  | 4,76764                                                | 584,655                                            | -                                  |
| 7        | 02-05-07/AP1                                                | на придбання устаткування «чисті» приміщення обладнання | -                             | 1629,926                                       | 1629,926  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 8        | 02-05-08/BK1                                                | на водопровід та каналізацію                            | 2976,593                      | -                                              | 2976,593  | 4,63380                                                | 585,682                                            | -                                  |
| 9        | 02-05-09/OB1                                                | на вентиляцію                                           | 6882,435                      | -                                              | 6882,435  | 11,05775                                               | 1341,239                                           | -                                  |
| 10       | 02-05-010/OB1                                               | на придбання устаткування обладнання вентиляції         | -                             | 8042,683                                       | 8042,683  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 11       | 02-05-011/OB1                                               | на опалення                                             | 4628,426                      | -                                              | 4628,426  | 5,92531                                                | 755,9                                              | -                                  |
| 12       | 02-05-012/OB1                                               | на придбання устаткування обладнання опалення           | -                             | 337,302                                        | 337,302   | -                                                      | -                                                  | -                                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 13 | 02-05-013/ЛГ6     | на лікувальні гази. Компресорна станція                                                                         | 430,93   | 8616,735 | 9047,665 | 0,52635  | 67,048   | - |
| 14 | 02-05-014/ЛГ4     | на мережі лікувальних газів                                                                                     | 3147,718 | 133,788  | 3281,506 | 7,06316  | 918,662  | - |
| 15 | 02-05-015/ЕТР1    | на монтаж магістральних мереж                                                                                   | 3042,496 | -        | 3042,496 | 4,22470  | 533,134  | - |
| 16 | 02-05-016/ЕТР1    | на придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж                                              | -        | 3352,312 | 3352,312 | -        | -        | - |
| 17 | 02-05-017/ЕТР1    | на монтаж мереж вентиляції                                                                                      | 816,575  | -        | 816,575  | 0,96254  | 118,767  | - |
| 18 | 02-05-018/ЕТР1    | на придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції                                                 | -        | 59,371   | 59,371   | -        | -        | - |
| 19 | 02-05-019/ЕТР1    | на монтаж мереж освітлення                                                                                      | 4048,962 | -        | 4048,962 | 7,28434  | 882,051  | - |
| 20 | 02-05-020/ЕТР1    | на монтаж розеткових мереж                                                                                      | 293,625  | -        | 293,625  | 0,68904  | 80,696   | - |
| 21 | 02-05-021/ЕТР1    | на придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових                                   | -        | 9,039    | 9,039    | -        | -        | - |
| 22 | 02-05-022/ЕТР1    | на монтаж захистного заземлення                                                                                 | 861,59   | -        | 861,59   | 2,49832  | 315,274  | - |
| 23 | 02-05-023/СПС-СО1 | на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей                        | 3214,513 | -        | 3214,513 | 14,68172 | 1791,607 | - |
| 24 | 02-05-024/СПС-СО1 | на придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | -        | 440,665  | 440,665  | -        | -        | - |
| 25 | 02-05-025/АСПЗ1   | на автоматика систем протипожежного захисту                                                                     | 312,515  | -        | 312,515  | 1,49314  | 190,498  | - |
| 26 | 02-05-026/АСПЗ1   | на придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту                                             | -        | 27,225   | 27,225   | -        | -        | - |
| 27 | 02-05-027/СПДЗ1   | на система протидимного захисту                                                                                 | 148,291  | -        | 148,291  | 0,14733  | 17,935   | - |
| 28 | 02-05-028/СКМ1    | на структуровані кабельні мережі                                                                                | 296,324  | -        | 296,324  | 0,92121  | 116,955  | - |
| 29 | 02-05-029/СКМ1    | на придбання устаткування структуровані кабельні мережі                                                         | -        | 170,197  | 170,197  | -        | -        | - |
| 30 | 02-05-030/ВС1     | на відеоспостереження                                                                                           | 290,945  | -        | 290,945  | 1,31418  | 158,876  | - |
| 31 | 02-05-031/ВС1     | на придбання устаткування відеоспостереження                                                                    | -        | 169,678  | 169,678  | -        | -        | - |
| 32 | 02-05-032/ОС1     | на охоронна сигналізація                                                                                        | 103,295  | -        | 103,295  | 0,50650  | 59,296   | - |



| 1   | 2             | 3                                                                           | 4          | 5     | 6          | 7         | 8        | 9 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------|----------|---|
| 33  | 02-05-033/ОС1 | на придбання устаткування охоронна сигналізація                             | -          | 29,6  | 29,6       | -         | -        | - |
| --- | ---           | Всього:                                                                     | 115751,141 | 24295 | 140046,141 | 194,72336 | 24154,84 | - |
| --- | ---           | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -          | -     | 17,647     | -         | -        | - |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склад

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-05**

[illegible]

| 1                  | 2                                                                                     | 3/4                       | 5/6                         | 7/8                       | 9/10          | 11/12               | 13/14                       | 15/16                     | 17/18                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-05-011/O B1     | опалення                                                                              | <u>4.25113</u><br>517,113 | <u>0.49394</u><br>59,889    | <u>0.63950</u><br>76,158  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>5.38457</u><br>653,16    | <u>0.54074</u><br>102,74  | <u>5.92531</u><br>755,9     |
| 02-05-012/O B1     | придбання устаткування обладнання опалення                                            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-05-013/Л Г6     | лікувальні гази. Компресорна станція                                                  | <u>0.02176</u><br>2,586   | <u>0.44368</u><br>54,208    | <u>0.02167</u><br>2,799   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.48711</u><br>59,593    | <u>0.03924</u><br>7,455   | <u>0.52635</u><br>67,048    |
| 02-05-014/Л Г4     | мережі лікувальних газів                                                              | <u>0.99457</u><br>140,503 | <u>4.90272</u><br>596,701   | <u>0.62190</u><br>78,113  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>6.51919</u><br>815,317   | <u>0.54397</u><br>103,345 | <u>7.06316</u><br>918,662   |
| 02-05-015/E TP1    | монтаж магістральних мереж                                                            | <u>-</u><br>-             | <u>3.65136</u><br>436,742   | <u>0.20430</u><br>26,279  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>3.85566</u><br>463,021   | <u>0.36904</u><br>70,113  | <u>4.22470</u><br>533,134   |
| 02-05-016/E TP1    | придбання устаткування придбання обладнання магістральних мереж                       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-05-017/E TP1    | монтаж мереж вентиляції                                                               | <u>-</u><br>-             | <u>0.84412</u><br>98,188    | <u>0.03330</u><br>4,409   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.87742</u><br>102,597   | <u>0.08512</u><br>16,17   | <u>0.96254</u><br>118,767   |
| 02-05-018/E TP1    | придбання устаткування придбання обладнання мереж вентиляції                          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-05-019/E TP1    | монтаж мереж освітлення                                                               | <u>-</u><br>-             | <u>6.39878</u><br>727,212   | <u>0.24147</u><br>32,464  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>6.64025</u><br>759,676   | <u>0.64409</u><br>122,375 | <u>7.28434</u><br>882,051   |
| 02-05-020/E TP1    | монтаж розеткових мереж                                                               | <u>-</u><br>-             | <u>0.60845</u><br>66,565    | <u>0.01966</u><br>2,557   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.62811</u><br>69,122    | <u>0.06093</u><br>11,574  | <u>0.68904</u><br>80,696    |
| 02-05-021/E TP1    | придбання устаткування придбання обладнання мереж освітлення та розеткових            | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-05-022/E TP1    | монтаж захистного заземлення                                                          | <u>-</u><br>-             | <u>2.24533</u><br>268,909   | <u>0.03209</u><br>4,396   | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>2.27742</u><br>273,305   | <u>0.22090</u><br>41,969  | <u>2.49832</u><br>315,274   |
| 02-05-023/С ПС-СО1 | системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | <u>-</u><br>-             | <u>12.07692</u><br>1380,783 | <u>1.19234</u><br>146,461 | <u>-</u><br>- | <u>0.15300</u><br>- | <u>13.42226</u><br>1552,329 | <u>1.25946</u><br>239,278 | <u>14.68172</u><br>1791,607 |

| 1                     | 2                                                                                                            | 3/4                           | 5/6                         | 7/8                       | 9/10                      | 11/12               | 13/14                         | 15/16                       | 17/18                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 02-05-024/С<br>ПС-СО1 | придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
| 02-05-025/А<br>СП31   | автоматика систем протипожежного захисту                                                                     | <u>-</u><br>-                 | <u>1.10331</u><br>130,438   | <u>0.17305</u><br>21,192  | <u>-</u><br>-             | <u>0.08900</u><br>- | <u>1.36536</u><br>166,222     | <u>0.12778</u><br>24,276    | <u>1.49314</u><br>190,498    |
| 02-05-026/А<br>СП31   | придбання устаткування автоматики системи протипожежного захисту                                             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
| 02-05-027/С<br>ПД31   | система протидимного захисту                                                                                 | <u>0.11895</u><br>13,522      | <u>0.00400</u><br>0,506     | <u>0.01082</u><br>1,328   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>0.13377</u><br>15,356      | <u>0.01356</u><br>2,579     | <u>0.14733</u><br>17,935     |
| 02-05-028/С<br>КМ1    | структуровані кабельні мережі                                                                                | <u>-</u><br>-                 | <u>0.82368</u><br>99,705    | <u>0.02216</u><br>2,93    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>0.84584</u><br>102,635     | <u>0.07537</u><br>14,32     | <u>0.92121</u><br>116,955    |
| 02-05-029/С<br>КМ1    | придбання устаткування структуровані кабельні мережі                                                         | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
| 02-05-030/В<br>С1     | відеоспостереження                                                                                           | <u>-</u><br>-                 | <u>1.18338</u><br>135,077   | <u>0.01828</u><br>2,42    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>1.20166</u><br>137,497     | <u>0.11252</u><br>21,379    | <u>1.31418</u><br>158,876    |
| 02-05-031/В<br>С1     | придбання устаткування відеоспостереження                                                                    | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
| 02-05-032/О<br>С1     | охоронна сигналізація                                                                                        | <u>-</u><br>-                 | <u>0.45868</u><br>50,543    | <u>0.00574</u><br>0,758   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>0.46442</u><br>51,301      | <u>0.04208</u><br>7,995     | <u>0.50650</u><br>59,296     |
| 02-05-033/О<br>С1     | придбання устаткування охоронна сигналізація                                                                 | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-                |
|                       | Разом :                                                                                                      | <u>130.25290</u><br>15129,532 | <u>36.70517</u><br>4273,381 | <u>7.09962</u><br>889,036 | <u>1.04990</u><br>142,363 | <u>0.24200</u><br>- | <u>175.34959</u><br>20473,989 | <u>19.37377</u><br>3680,851 | <u>194.72336</u><br>24154,84 |

Склад \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірив \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01/АР1

на демонтажні роботи

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-АР1

Кошторисна вартість 6559,282 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 36,59402 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4295,413 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                        |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|         |                            |                                                                                   |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                        |
|         |                            |                                                                                   |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                        |
|         |                            |                                                                                   |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                 |
| 1       | 2                          | 3                                                                                 | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                     |
|         |                            | ПІДВАЛ                                                                            |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
|         |                            | Підлога                                                                           |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
| 1       | KP2-1-6                    | Розбирання цегляних фундаментів без очищення / цегляні конструкції під обладнання | 1 м3           | 16,4      | <u>1461.11</u><br>787,28    | <u>673.83</u><br>243,91       | 23962                   | 12911            | <u>11051</u><br>4000          | <u>7.2500</u><br>2,0062            | <u>118.9</u><br>32,9   |
| 2       | KP7-2-8                    | Розбирання цементних покриттів підлог                                             | 100м2          | 8,171     | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61      | 57368                   | 45145            | <u>12223</u><br>4327          | <u>50.8800</u><br>4,3986           | <u>415.74</u><br>35,94 |
| 3       | KP1-3-2                    | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням    | 100 м3         | 4,502     | <u>75211.33</u><br>73019,59 | <u>-</u><br>-                 | 338601                  | 328734           | <u>-</u><br>-                 | <u>731.0000</u><br>-               | <u>3290.96</u><br>-    |
| 4       | C311-30                    | Перевезення ґрунту до 30 км                                                       | т              | 787,85    | <u>284.84</u><br>-          | <u>284.84</u><br>55,73        | 224411                  | -                | <u>224411</u><br>43907        | <u>-</u><br>0,4110                 | <u>-</u><br>323,81     |
| 5       | KP1-10-2                   | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                               | 100 м3         | 4,502     | <u>705.64</u><br>64,93      | <u>635.28</u><br>154,04       | 3177                    | 292              | <u>2860</u><br>693            | <u>0.6500</u><br>0,9636            | <u>2.93</u><br>4,34    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                     | 11                        | 12                       |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |                         | Стеля                                                                                                                            |        |         |                             |                          |        |        |                        |                           |                          |
| 6  | КР11-52-1               | Перетирання внутрішніх приміщень /<br>очищення поверхні стелі від шпаклівки<br>Стіни та перегородки                              | 100м2  | 8,204   | <u>4432.12</u><br>4336,00   | <u>3.15</u><br>2,80      | 36361  | 35573  | <u>26</u><br>23        | <u>39.9300</u><br>0,0222  | <u>327.59</u><br>0,18    |
| 7  | КБ46-34-4               | Розбирання існуючих перегородок                                                                                                  | м3     | 11,436  | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 20341  | 15106  | <u>5235</u><br>1897    | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>133.92</u><br>15,91   |
| 8  | КБ46-24-2               | Відбивання штукатурки з поверхонь<br>цегляних стін і стелі<br>1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ПОВЕРХИ<br>Підлога                         | 100м2  | 16,301  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 61481  | 60686  | <u>795</u><br>309      | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>613.73</u><br>2,31    |
| 9  | КБ46-41-1               | Розбирання основи під підлогу з мозаїчного<br>бетону                                                                             | м3     | 159,726 | <u>2224.93</u><br>1468,63   | <u>756.30</u><br>274,06  | 355379 | 234578 | <u>120801</u><br>43775 | <u>12.7000</u><br>2,2990  | <u>2028.52</u><br>367,21 |
| 10 | КР7-2-7                 | Розбирання покриттів підлог з керамічних<br>плиток                                                                               | 100м2  | 11,807  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58   | 120449 | 118994 | <u>1455</u><br>432     | <u>92.8100</u><br>0,2772  | <u>1095.81</u><br>3,27   |
| 11 | КР7-2-8                 | Розбирання цементних покриттів підлог<br><br>Стіни та перегородки                                                                | 100м2  | 38,425  | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61 | 269781 | 212300 | <u>57481</u><br>20350  | <u>50.8800</u><br>4,3986  | <u>1955.06</u><br>169,02 |
| 12 | КБ46-34-4               | Розбирання існуючих перегородок                                                                                                  | м3     | 105,876 | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 188316 | 139851 | <u>48465</u><br>17563  | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>1239.81</u><br>147,33 |
| 13 | КБ46-24-2               | Відбивання штукатурки з поверхонь<br>цегляних стін і стелі                                                                       | 100м2  | 57,064  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 215224 | 212440 | <u>2784</u><br>1083    | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>2148.46</u><br>8,1    |
| 14 | КР13-15-5               | Розбирання облицювання стін з керамічних<br>глазурованих плиток<br>Стеля                                                         | 100м2  | 36,331  | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49 | 320906 | 274825 | <u>46081</u><br>17021  | <u>74.3000</u><br>3,8357  | <u>2699.39</u><br>139,35 |
| 15 | КБ15-64-1<br>к дем.=0,7 | (Демонтаж) Улаштування каркасу<br>однорівневих підвісних стель із металевих<br>профілів                                          | 100м2  | 13,453  | <u>14404.07</u><br>14312,44 | <u>53.94</u><br>48,10    | 193778 | 192545 | <u>726</u><br>647      | <u>115.0240</u><br>0,3807 | <u>1547.42</u><br>5,12   |
| 16 | КБ15-66-1<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування підшивки<br>горизонтальних поверхонь підвісних стель<br>гіпсокартонними або гіпсоволокнистими<br>листами. | 100 м2 | 13,453  | <u>14460.27</u><br>14394,13 | <u>26.42</u><br>23,56    | 194534 | 193644 | <u>355</u><br>317      | <u>109.0960</u><br>0,1865 | <u>1467.67</u><br>2,51   |
| 17 | КР11-52-1               | Перетирання внутрішніх приміщень /<br>очищення поверхні стелі від шпаклівки                                                      | 100м2  | 20,202  | <u>4432.12</u><br>4336,00   | <u>3.15</u><br>2,80      | 89538  | 87596  | <u>64</u><br>57        | <u>39.9300</u><br>0,0222  | <u>806.67</u><br>0,45    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                         | ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ на відм.                                                                                |       |        |                             |                          |       |       |                      |                           |                        |
|    |                         | 17.100                                                                                                   |       |        |                             |                          |       |       |                      |                           |                        |
|    |                         | Підлога                                                                                                  |       |        |                             |                          |       |       |                      |                           |                        |
| 18 | КР7-2-8                 | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                    | 100м2 | 7,878  | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61 | 55311 | 43526 | <u>11785</u><br>4172 | <u>50.8800</u><br>4,3986  | <u>400.83</u><br>34,65 |
| 19 | КБ46-41-1               | Розбирання основи під підлогу з пінобетону                                                               | м3    | 31,512 | <u>2224.93</u><br>1468,63   | <u>756.30</u><br>274,06  | 70112 | 46279 | <u>23833</u><br>8636 | <u>12.7000</u><br>2,2990  | <u>400.2</u><br>72,45  |
|    |                         | Стеля                                                                                                    |       |        |                             |                          |       |       |                      |                           |                        |
| 20 | КР11-52-1               | Перетирання внутрішніх приміщень /<br>очищення поверхні стелі від шпаклівки<br>Стіни та перегородки      | 100м2 | 7,888  | <u>4432.12</u><br>4336,00   | <u>3.15</u><br>2,80      | 34961 | 34202 | <u>25</u><br>22      | <u>39.9300</u><br>0,0222  | <u>314.97</u><br>0,18  |
| 21 | КБ46-34-4               | Розбирання існуючих перегородок                                                                          | м3    | 7,704  | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88  | 13703 | 10176 | <u>3527</u><br>1278  | <u>11.7100</u><br>1,3915  | <u>90.21</u><br>10,72  |
| 22 | КБ46-24-2               | Відбивання штукатурки з поверхонь<br>цегляних стін і стелі<br>СХОДОВІ КЛІТИНИ                            | 100м2 | 14,233 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 53682 | 52987 | <u>695</u><br>270    | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>535.87</u><br>2,02  |
| 23 | КБ7-60-3<br>к дем.=0,7  | (Демонтаж) Установлення металевої<br>огорожі з поручнями із полівінілхлориду                             | 100м  | 0,986  | <u>7663.40</u><br>6941,29   | <u>722.11</u><br>212,23  | 7556  | 6844  | <u>712</u><br>209    | <u>57.9600</u><br>1,7308  | <u>57.15</u><br>1,71   |
| 24 | КБ11-17-3<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриттів<br>мозаїчних товщиною 20 мм                                             | 100м2 | 2,082  | <u>21383.13</u><br>20963,45 | <u>294.39</u><br>262,53  | 44520 | 43646 | <u>613</u><br>547    | <u>183.6000</u><br>2,0779 | <u>382.26</u><br>4,33  |
| 25 | КБ46-24-2               | Відбивання штукатурки з поверхонь<br>цегляних стін і стелі                                               | 100м2 | 10,191 | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 38437 | 37939 | <u>498</u><br>193    | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>383.69</u><br>1,45  |
| 26 | КР11-52-1               | Перетирання внутрішніх приміщень /<br>очищення поверхні стелі від шпаклівки<br>СХОДИ ЗОВНІШНІ ДО ПІДВАЛУ | 100м2 | 1,923  | <u>4432.12</u><br>4336,00   | <u>3.15</u><br>2,80      | 8523  | 8338  | <u>6</u><br>5        | <u>39.9300</u><br>0,0222  | <u>76.79</u><br>0,04   |
| 27 | КБ46-24-2               | Відбивання штукатурки з поверхонь<br>цегляних стін і стелі                                               | 100м2 | 0,186  | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98    | 702   | 692   | <u>10</u><br>4       | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>7</u><br>0,03       |
| 28 | КР7-2-8                 | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                    | 100м2 | 0,094  | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61 | 660   | 519   | <u>141</u><br>50     | <u>50.8800</u><br>4,3986  | <u>4.78</u><br>0,41    |
|    |                         | ІНШІ РОБОТИ (бетонні конструкції системи<br>опалення)                                                    |       |        |                             |                          |       |       |                      |                           |                        |
| 29 | КБ46-34-2               | Розбирання бетонних фундаментів                                                                          | м3    | 7,4    | <u>4904.79</u><br>2456,78   | <u>2448.01</u><br>887,08 | 36295 | 18180 | <u>18115</u><br>6564 | <u>21.7800</u><br>7,4415  | <u>161.17</u><br>55,07 |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                           | 7                          | 8      | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|    |                                 | ПОКРІВЛЯ                                                                                                                           |       |        |                             |                            |        |        |                       |                            |                          |
| 30 | КБ12-15-1<br>к дем.=0,7         | (Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів<br>[брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі                 | 100м2 | 1,736  | <u>10260.22</u><br>10094,53 | <u>165.69</u><br>54,94     | 17812  | 17524  | <u>288</u><br>95      | <u>92.9600</u><br>0,3673   | <u>161.38</u><br>0,64    |
| 31 | КБ46-34-4                       | Розбирання цегляних стін                                                                                                           | м3    | 16     | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88    | 28458  | 21134  | <u>7324</u><br>2654   | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>187.36</u><br>22,26   |
| 32 | КБ46-40-1                       | Розбирання покриття покрівель з рулонних<br>матеріалів                                                                             | 100м2 | 9,055  | <u>2579.41</u><br>2346,42   | <u>226.79</u><br>88,05     | 23357  | 21247  | <u>2054</u><br>797    | <u>23.7300</u><br>0,7182   | <u>214.88</u><br>6,5     |
| 33 | КР19-1-1                        | Розбирання мастикової ізоляції                                                                                                     | м2    | 905,5  | <u>204.63</u><br>196,78     | <u>7.85</u><br>3,30        | 185292 | 178184 | <u>7108</u><br>2988   | <u>1.9700</u><br>0,0250    | <u>1783.84</u><br>22,64  |
| 34 | КБ12-22-1<br>к дем.=0,8         | (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих<br>стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                       | 100м2 | 9,055  | <u>4840.31</u><br>3014,38   | <u>1825.93</u><br>719,96   | 43829  | 27295  | <u>16534</u><br>6519  | <u>30.7120</u><br>5,1749   | <u>278.1</u><br>46,86    |
| 35 | КБ12-22-2<br>к=25<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих<br>стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм<br>зміни товщини до т=40 мм                           | 100м2 | 9,055  | <u>879.04</u><br>274,82     | <u>604.22</u><br>234,53    | 7960   | 2488   | <u>5472</u><br>2124   | <u>2.8000</u><br>1,6760    | <u>25.35</u><br>15,18    |
| 36 | КБ12-19-2<br>к дем.=0,8         | (Демонтаж) Утеплення покриттів із<br>шлакового відсіву                                                                             | м3    | 28,1   | <u>636.58</u><br>331,07     | <u>305.51</u><br>113,46    | 17888  | 9303   | <u>8585</u><br>3188   | <u>3.4240</u><br>0,8114    | <u>96.21</u><br>22,8     |
| 37 | КБ12-19-1<br>к дем.=0,8         | (Демонтаж) Утеплення покриттів легким<br>[ніздрюватим] бетоном<br>ГАНОК №1                                                         | м3    | 362,2  | <u>697.39</u><br>444,00     | <u>253.39</u><br>94,33     | 252595 | 160817 | <u>91778</u><br>34166 | <u>4.5920</u><br>0,6757    | <u>1663.22</u><br>244,73 |
| 38 | КР7-2-7                         | Розбирання покриттів підлог з керамічних<br>плиток                                                                                 | 100м2 | 1,305  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58     | 13313  | 13152  | <u>161</u><br>48      | <u>92.8100</u><br>0,2772   | <u>121.12</u><br>0,36    |
| 39 | КР7-2-8                         | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                              | 100м2 | 1,305  | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61   | 9162   | 7210   | <u>1952</u><br>691    | <u>50.8800</u><br>4,3986   | <u>66.4</u><br>5,74      |
| 40 | КБ7-37-1<br>к дем.=0,8          | (Демонтаж) Укладання плит перекриття<br>навісу                                                                                     | 100м3 | 0,2562 | <u>52396.51</u><br>20657,93 | <u>31738.58</u><br>9673,29 | 13424  | 5293   | <u>8131</u><br>2478   | <u>178.6400</u><br>70,9100 | <u>45.77</u><br>18,17    |
| 41 | КБ46-40-2                       | Розбирання покриття покрівель з профлиста                                                                                          | 100м2 | 1,281  | <u>1469.19</u><br>1400,14   | <u>67.20</u><br>26,09      | 1882   | 1794   | <u>86</u><br>33       | <u>14.1600</u><br>0,2128   | <u>18.14</u><br>0,27     |
| 42 | КБ12-15-1<br>к дем.=0,7         | (Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів<br>[брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі<br>ГАНОК №2, №3 | 100м2 | 1,785  | <u>10260.22</u><br>10094,53 | <u>165.69</u><br>54,94     | 18314  | 18019  | <u>295</u><br>98      | <u>92.9600</u><br>0,3673   | <u>165.93</u><br>0,66    |
| 43 | КР7-2-7                         | Розбирання покриттів підлог з керамічних<br>плиток                                                                                 | 100м2 | 0,185  | <u>10201.49</u><br>10078,24 | <u>123.25</u><br>36,58     | 1887   | 1864   | <u>23</u><br>7        | <u>92.8100</u><br>0,2772   | <u>17.17</u><br>0,05     |
| 44 | КР7-2-8                         | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                              | 100м2 | 0,185  | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61   | 1299   | 1022   | <u>277</u><br>98      | <u>50.8800</u><br>4,3986   | <u>9.41</u><br>0,81      |



| 1  | 2                                 | 3                                                                                               | 4      | 5        | 6                           | 7                          | 8      | 9     | 10                     | 11                         | 12                     |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|    |                                   | ЦОКОЛЬ та СТІНИ ПРИЯМКА                                                                         |        |          |                             |                            |        |       |                        |                            |                        |
| 45 | КР13-15-5                         | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                    | 100м2  | 1,322    | <u>8832.85</u><br>7564,48   | <u>1268.37</u><br>468,49   | 11677  | 10000 | <u>1677</u><br>619     | <u>74.3000</u><br>3,8357   | <u>98.22</u><br>5,07   |
| 46 | КР7-2-8                           | Розбирання цементних покриттів підлог                                                           | 100м2  | 0,025    | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61   | 176    | 138   | <u>38</u><br>13        | <u>50.8800</u><br>4,3986   | <u>1.27</u><br>0,11    |
| 47 | КБ46-40-2                         | Розбирання покриття покрівель з профлиста                                                       | 100м2  | 0,042    | <u>1469.19</u><br>1400,14   | <u>67.20</u><br>26,09      | 62     | 59    | <u>3</u><br>1          | <u>14.1600</u><br>0,2128   | <u>0.59</u><br>0,01    |
|    |                                   | ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ШАТИ (з підвалу)                                                                   |        |          |                             |                            |        |       |                        |                            |                        |
| 48 | КБ46-34-4                         | Розбирання цегляних стін                                                                        | м3     | 11,2     | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88    | 19921  | 14794 | <u>5127</u><br>1858    | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>131.15</u><br>15,58 |
| 49 | КБ7-37-1<br>к дем.=0,8            | (Демонтаж) Укладання плит перекриття ВШ                                                         | 100м3  | 0,0065   | <u>52396.51</u><br>20657,93 | <u>31738.58</u><br>9673,29 | 341    | 134   | <u>207</u><br>63       | <u>178.6400</u><br>70,9100 | <u>1.16</u><br>0,46    |
|    |                                   | ВИМОЩЕННЯ                                                                                       |        |          |                             |                            |        |       |                        |                            |                        |
| 50 | КБ27-67-4                         | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних                                         | 100 м3 | 0,117    | <u>42456.25</u><br>21544,07 | <u>20912.18</u><br>7154,21 | 4967   | 2521  | <u>2446</u><br>837     | <u>203.9000</u><br>59,0153 | <u>23.86</u><br>6,9    |
| 51 | КБ27-67-5                         | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних                                          | 100 м3 | 0,613    | <u>20903.55</u><br>7455,31  | <u>13448.24</u><br>3424,79 | 12814  | 4570  | <u>8244</u><br>2099    | <u>60.8100</u><br>22,7782  | <u>37.28</u><br>13,96  |
| 52 | КБ27-67-2                         | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих                                                | 100 м3 | 2,637    | <u>6639.86</u><br>1816,43   | <u>4823.43</u><br>1089,60  | 17509  | 4790  | <u>12719</u><br>2873   | <u>18.3700</u><br>7,3821   | <u>48.44</u><br>19,47  |
|    |                                   | ПРОРІЗИ                                                                                         |        |          |                             |                            |        |       |                        |                            |                        |
| 53 | КБ46-44-3                         | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів                                                | 100м2  | 5,004    | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24   | 83549  | 77315 | <u>6074</u><br>2358    | <u>150.4000</u><br>3,8437  | <u>752.6</u><br>19,23  |
| 54 | КБ46-44-1                         | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками                        | 100м2  | 3,295    | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24   | 96477  | 92372 | <u>3999</u><br>1553    | <u>272.8900</u><br>3,8437  | <u>899.17</u><br>12,66 |
| 55 | КБ46-34-4                         | Розбирання цегляних стін / низ вікон                                                            | м3     | 2,4      | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88    | 4269   | 3170  | <u>1099</u><br>398     | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>28.1</u><br>3,34    |
| 56 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                         | т      | 3,96     | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 17044  | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 57 | КР20-40-1                         | Навантаження сміття вручну                                                                      | 1 т    | 192,501  | <u>161.17</u><br>161,17     | <u>-</u><br>-              | 31025  | 31025 | <u>-</u><br>-          | <u>1.6300</u><br>-         | <u>313.78</u><br>-     |
| 58 | КР20-41-1                         | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т  | 15,01    | <u>3674.27</u><br>327,29    | <u>3346.98</u><br>1112,22  | 55151  | 4913  | <u>50238</u><br>16694  | <u>3.3100</u><br>8,5540    | <u>49.68</u><br>128,4  |
| 59 | С311-30-М                         | Перевезення сміття до 30 км                                                                     | т      | 1693,501 | <u>309.35</u><br>-          | <u>309.35</u><br>55,73     | 523885 | -     | <u>523885</u><br>94379 | <u>-</u><br>0,4110         | <u>-</u><br>696,03     |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10                       | 11 | 12                        |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|--------------------------|----|---------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 4576364         | 3200695 | <u>1360597</u><br>358080 |    | <u>29947.08</u><br>2769,7 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 4576364         |         |                          |    |                           |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |         |                          |    |                           |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 15072           |         |                          |    |                           |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 3558775         |         |                          |    |                           |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1982918         |         |                          |    |                           |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 3877,24         |         |                          |    |                           |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 736638          |         |                          |    |                           |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>6559282</b>  |         |                          |    |                           |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |                          |    |                           |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                  |   |   |   |   | 17044           |         |                          |    |                           |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |                          |    |                           |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>6559282</b>  |         |                          |    |                           |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>36594,02</b> |         |                          |    |                           |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>4295413</b>  |         |                          |    |                           |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02/АР1

на архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-АР1

Кошторисна вартість 67284,964 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 84,70546 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 10756,131 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                        |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|         |                            |                                                                                    |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                        |
|         |                            |                                                                                    |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                        |
|         |                            |                                                                                    |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                 |
| 1       | 2                          | 3                                                                                  | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                     |
|         |                            | <b>Розділ 1. Стіни, перегородки</b>                                                |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
|         |                            | Тип 4 (1280,1 м2)                                                                  |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
| 1       | КБ8-22-2                   | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків     | 1 м3           | 192,02    | <u>589.95</u><br>512,58 | <u>70.86</u><br>35,75         | 113282                  | 98426            | <u>13607</u><br>6865          | <u>4.6000</u><br>0,2601            | <u>883.29</u><br>49,94 |
| 2       | С1425-11682<br>варіант 2   | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75                               | м3             | 0,77      | <u>2654.22</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 2044                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
| 3       | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                | балон          | 274       | <u>274.36</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 75175                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
| 4       | С1550-37                   | Суміш Ceresit СТ 21 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм] | кг             | 4800,5    | <u>11.22</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 53862                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
| 5       | С111-307                   | Ізол                                                                               | м2             | 115,212   | <u>45.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 5185                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |
| 6       | & С1551-1006<br>варіант 1  | Газобетонний блок UDK, В2,5 (М35)                                                  | м3             | 190,1     | <u>3220.56</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 612228                  | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8              | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 7  | & С111-140-11              | Турбовинт (шуруп по бетону) 7,5x72 мм                                                                         | шт    | 2184    | <u>1,67</u>                 | <u>-</u>                 | 3647           | -      | <u>-</u>             | <u>-</u>                  | <u>-</u>                |
| 8  | & С111-2009-1-И4           | Дюбель з ударним шурупом Expert 6x60                                                                          | шт    | 1092    | <u>0,71</u>                 | <u>-</u>                 | 775            | -      | <u>-</u>             | <u>-</u>                  | <u>-</u>                |
|    |                            | Тип 5 (81,1 м2)                                                                                               |       |         | -                           | -                        |                |        | -                    | -                         | -                       |
| 9  | КБ8-6-3                    | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м           | 100м2 | 0,811   | <u>83671,74</u><br>25186,29 | <u>1511,07</u><br>798,11 | 67858          | 20426  | <u>1225</u><br>647   | <u>212,7400</u><br>5,8072 | <u>172,53</u><br>4,71   |
| 10 | С111-1780<br>варіант 2     | Сітка з дроту 4Вр1, 100x100 мм                                                                                | т     | 0,0729  | <u>51280,89</u>             | <u>-</u>                 | 3738           | -      | <u>-</u>             | <u>-</u>                  | <u>-</u>                |
| 11 | С124-2                     | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>Тип 8 (15,1 м2)                                | т     | 0,00186 | <u>32155,89</u>             | <u>-</u>                 | 60             | -      | <u>-</u>             | <u>-</u>                  | <u>-</u>                |
| 12 | КБ9-36-1                   | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням                                         | 100м2 | 0,151   | <u>66179,73</u><br>61116,22 | <u>2726,20</u><br>933,62 | 9993           | 9229   | <u>412</u><br>141    | <u>476,8000</u><br>6,3288 | <u>72</u><br>0,96       |
| 13 | & С123-1201-4<br>варіант 1 | Внутрішня перегородка засклена, з алюмінієвого профілю, з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення. | м2    | 15,1    | <u>15043,90</u>             | <u>-</u>                 | 227163         | -      | <u>-</u>             | <u>-</u>                  | <u>-</u>                |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                              |       |         |                             |                          | 1175010        | 128081 | <u>15244</u><br>7653 |                           | <u>1127,82</u><br>55,61 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |         |                             |                          | 1175010        |        |                      |                           |                         |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                 |       |         |                             |                          |                |        |                      |                           |                         |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |         |                             |                          | 1031685        |        |                      |                           |                         |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |         |                             |                          | 135734         |        |                      |                           |                         |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |         |                             |                          | 73785          |        |                      |                           |                         |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |       |         |                             |                          | 142,01         |        |                      |                           |                         |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |         |                             |                          | 26980          |        |                      |                           |                         |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |       |         |                             |                          | <b>1248795</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                            | -----                                                                                                         |       |         |                             |                          |                |        |                      |                           |                         |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                    |       |         |                             |                          | <b>1248795</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                            | <b>Розділ 2. Покрівля</b>                                                                                     |       |         |                             |                          |                |        |                      |                           |                         |
|    |                            | Тип 1 (915,1 м2)                                                                                              |       |         |                             |                          |                |        |                      |                           |                         |
| 14 | КБ12-22-1                  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                | 100м2 | 9,151   | <u>10483,77</u><br>3767,98  | <u>2282,41</u><br>899,96 | 95937          | 34481  | <u>20886</u><br>8236 | <u>38,3900</u><br>6,4686  | <u>351,31</u><br>59,19  |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 15 | КБ12-22-2<br>к=10               | Улаштування вирівнюючих стяжок<br>цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни<br>товщини до т= 5 мм                       | 100м2  | -9,152  | <u>3211.33</u><br>137,41    | <u>302.11</u><br>117,26   | -29390 | -1258  | <u>-2765</u><br>-1073 | <u>1.4000</u><br>0,8380    | <u>-12.81</u><br>-7,67   |
| 16 | КБ12-19-1                       | Утеплення покриттів легким<br>[ніздрюватим] бетоном                                                                 | м3     | 118,963 | <u>4222.08</u><br>555,00    | <u>316.73</u><br>117,91   | 502271 | 66024  | <u>37679</u><br>14027 | <u>5.7400</u><br>0,8446    | <u>682.85</u><br>100,48  |
| 17 | КР8-32-4                        | Улаштування гідроізоляція з матеріалів,<br>що наплавляються, із застосуванням<br>газопламених пальників, в один шар | 100м2  | 9,151   | <u>3234.25</u><br>2720,95   | <u>35.31</u><br>32,61     | 29597  | 24899  | <u>323</u><br>298     | <u>22.7200</u><br>0,2856   | <u>207.91</u><br>2,61    |
| 18 | & С111-<br>1625-1<br>варіант 1  | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                     | кг     | 320,285 | <u>76.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 24550  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 19 | & С111-<br>1692-1<br>варіант 1  | Пароізоляція "Біполь ЕПП"                                                                                           | м2     | 1006,61 | <u>71.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 72265  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 20 | КБ12-18-5<br>к=3                | Утеплення покриттів плитами з легких<br>[ніздрюватих] бетонів або фіброліту<br>насухо                               | 100м2  | 9,151   | <u>20656.73</u><br>14894,03 | <u>5762.70</u><br>2339,35 | 189030 | 136295 | <u>52735</u><br>21407 | <u>142.2000</u><br>16,7679 | <u>1301.27</u><br>153,44 |
| 21 | & С114-97-<br>1М3<br>варіант 11 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=220 мм                     | м3     | 207,36  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 831348 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 22 | КБ26-30-1                       | Улаштування пароізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                      | 10 м2  | 91,51   | <u>580.88</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 53156  | 14684  | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-         | <u>131.77</u><br>-       |
| 23 | С111-1720<br>варіант 1          | Плівка поліетиленова                                                                                                | м2     | 1052,37 | <u>27.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 29066  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 24 | КБ12-22-1                       | Улаштування вирівнюючих стяжок<br>цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                   | 100м2  | 9,151   | <u>10499.38</u><br>3767,98  | <u>2282.41</u><br>899,96  | 96080  | 34481  | <u>20886</u><br>8236  | <u>38.3900</u><br>6,4686   | <u>351.31</u><br>59,19   |
| 25 | КБ12-22-2<br>К=35               | Улаштування вирівнюючих стяжок<br>цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни<br>товщини до т=50 мм                       | 100м2  | 9,151   | <u>11276.08</u><br>480,94   | <u>1057.39</u><br>410,42  | 103187 | 4401   | <u>9676</u><br>3756   | <u>4.9000</u><br>2,9330    | <u>44.84</u><br>26,84    |
| 26 | КБ11-11-18                      | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                     | 100м2  | 9,151   | <u>2025.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52     | 18538  | 15379  | <u>734</u><br>654     | <u>16.2000</u><br>0,5661   | <u>148.25</u><br>5,18    |
| 27 | С111-872<br>варіант 2           | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1<br>100х100                                                                    | м2     | 1006,61 | <u>189.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 190592 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 28 | РС1-2-1                         | Улаштування розділювального шару із<br>геотекстилю зі зварюванням стику                                             | 100 м2 | 9,151   | <u>8920.66</u><br>631,17    | <u>15.13</u><br>13,98     | 81633  | 5776   | <u>138</u><br>128     | <u>5.7400</u><br>0,1224    | <u>52.53</u><br>1,12     |
| 29 | РС1-2-3                         | Улаштування покрівель із<br>полівінілхлоридних мембран                                                              | 100 м2 | 9,151   | <u>69975.20</u><br>3842,61  | <u>124.66</u><br>90,55    | 640343 | 35164  | <u>1141</u><br>829    | <u>32.8400</u><br>0,7932   | <u>300.52</u><br>7,26    |
| 30 | & С111-<br>1867-1<br>варіант 1  | Телескопічні кріплення типу "Рокс"                                                                                  | шт     | 3660    | <u>5.09</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 18629  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                            | Тип 2 (125,1 м2)                                                                                                                                |        |        |                             |                         |       |       |                     |                           |                       |
| 31 | КР8-32-4                   | Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар                                 | 100м2  | 1,251  | <u>3234,25</u><br>2720,95   | <u>35,31</u><br>32,61   | 4046  | 3404  | <u>44</u><br>41     | <u>22,7200</u><br>0,2856  | <u>28,42</u><br>0,36  |
| 32 | & С111-1625-1<br>варіант 1 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                                                 | кг     | 43,785 | <u>76,65</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3356  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 33 | & С111-1692-1<br>варіант 1 | Пароізоляція "Біполь ЕПП"                                                                                                                       | м2     | 137,61 | <u>71,79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9879  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 34 | КБ12-19-1                  | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном                                                                                                | м3     | 10,008 | <u>4222,08</u><br>555,00    | <u>316,73</u><br>117,91 | 42255 | 5554  | <u>3170</u><br>1180 | <u>5,7400</u><br>0,8446   | <u>57,45</u><br>8,45  |
| 35 | РС1-2-1                    | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику                                                                            | 100 м2 | 1,251  | <u>8920,66</u><br>631,17    | <u>15,13</u><br>13,98   | 11160 | 790   | <u>19</u><br>17     | <u>5,7400</u><br>0,1224   | <u>7,18</u><br>0,15   |
| 36 | РС1-2-3                    | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                                                                             | 100 м2 | 1,251  | <u>69975,20</u><br>3842,61  | <u>124,66</u><br>90,55  | 87539 | 4807  | <u>156</u><br>113   | <u>32,8400</u><br>0,7932  | <u>41,08</u><br>0,99  |
| 37 | & С111-1867-1<br>варіант 1 | Телескопічні кріплення типу "Рокс"                                                                                                              | шт     | 500    | <u>5,09</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 2545  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                            | Примикання до парапету (228,0м)                                                                                                                 |        |        |                             |                         |       |       |                     |                           |                       |
| 38 | КР8-45-3                   | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, | 100 м  | 2,28   | <u>9547,23</u><br>6005,96   | <u>199,24</u><br>184,01 | 21768 | 13694 | <u>454</u><br>420   | <u>50,1500</u><br>1,6116  | <u>114,34</u><br>3,67 |
| 39 | & С111-1625-1<br>варіант 1 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                                                 | кг     | 98,04  | <u>76,65</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7515  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 40 | & С111-1855-1              | Уніфлекс Вент ЕПВ                                                                                                                               | м2     | 134,52 | <u>94,03</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 12649 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 41 | & С111-1812-1<br>варіант 2 | Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ, Техноеласт ЕКП                                                                                               | м2     | 134,52 | <u>192,80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 25935 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 42 | КБ12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі                                              | 100м2  | 1,862  | <u>15434,31</u><br>14420,75 | <u>236,71</u><br>78,49  | 28739 | 26851 | <u>441</u><br>146   | <u>132,8000</u><br>0,5247 | <u>247,27</u><br>0,98 |
| 43 | & С111-1801-2<br>варіант 1 | Сталь листовая оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям                                                                                     | м2     | 186,2  | <u>358,12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 66682 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                           | 7                      | 8              | 9      | 10                     | 11                        | 12                      |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                            | Утеплення парапету з внутрішньої сторони (121,6 м2)                                                                                                                                                                    |        |         |                             |                        |                |        |                        |                           |                         |
| 44 | ХБ4-8-1<br>1,15            | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 1,216   | <u>65093.35</u><br>38219,57 | <u>-</u><br>-          | 79154          | 46475  | <u>-</u><br>-          | <u>293.9515</u><br>-      | <u>357.45</u><br>-      |
| 45 | & C114-911-2<br>варіант 1  | Мінераловатна плита типу Izovat 145 FG, т=50мм                                                                                                                                                                         | м2     | 133,76  | <u>168.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 22480          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 46 | & C1545-142-2<br>варіант 2 | Тарілчастий фасадний дюбель, 100 мм                                                                                                                                                                                    | шт     | 608     | <u>4.93</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 2997           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 47 | КР8-31-5                   | Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів                                                                                                                                               | 100м2  | 0,9048  | <u>8172.29</u><br>967,66    | <u>27.74</u><br>25,62  | 7394           | 876    | <u>25</u><br>23        | <u>8.0800</u><br>0,2244   | <u>7.31</u><br>0,2      |
| 48 | & C111-1812-1<br>варіант 3 | Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ, Техноеласт ЕПП                                                                                                                                                                      | м2     | 104,052 | <u>178.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 18575          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 49 | КБ12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі                                                                                                                      | 100м2  | 0,106   | <u>14800.79</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49 | 1569           | 1529   | <u>25</u><br>8         | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>14.08</u><br>0,06    |
| 50 | & C111-1801-2<br>варіант 1 | Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям                                                                                                                                                             | м2     | 10,6    | <u>358.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 3796           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 51 | & C111-1367-4<br>варіант 1 | Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8х35 мм                                                                                                                                                      | шт     | 1062    | <u>1.59</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | 1689           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                       |        |         |                             |                        | 3408554        | 474306 | <u>145767</u><br>58446 |                           | <u>4434.33</u><br>422,5 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                          |        |         |                             |                        | 3408554        |        |                        |                           |                         |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                          |        |         |                             |                        |                |        |                        |                           |                         |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                       |        |         |                             |                        | 2788481        |        |                        |                           |                         |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                           |        |         |                             |                        | 532752         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                        |        |         |                             |                        | 296245         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                 |        |         |                             |                        | 579,12         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                    |        |         |                             |                        | 110028         |        |                        |                           |                         |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                        | <b>3704799</b> |        |                        |                           |                         |

| 1  | 2                           | 3                                                                                             | 4        | 5       | 6               | 7              | 8              | 9    | 10         | 11              | 12           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|----------------|----------------|------|------------|-----------------|--------------|
|    |                             | -----                                                                                         |          |         |                 |                |                |      |            |                 |              |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                    |          |         |                 |                | <b>3704799</b> |      |            |                 |              |
| 52 | КР8-52-4                    | <b>Розділ 3. Водостічна система</b><br>Влаштування лійок водостічних труб                     | 100шт    | 0,09    | <u>10057,47</u> | <u>-</u>       | 905            | 904  | <u>-</u>   | <u>83.9000</u>  | <u>7,55</u>  |
|    |                             |                                                                                               |          |         | <u>10047,86</u> | <u>-</u>       |                |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 53 | & С130-1098-10<br>варіант 3 | Водоприймальна воронка                                                                        | шт       | 9       | <u>480,17</u>   | <u>-</u>       | 4322           | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                             |                                                                                               |          |         | <u>-</u>        | <u>-</u>       |                |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                              |          |         |                 |                | 5227           | 904  | <u>-</u>   |                 | <u>7,55</u>  |
|    |                             |                                                                                               |          |         |                 |                |                |      | <u>-</u>   |                 | <u>-</u>     |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                 |          |         |                 |                | 5227           |      |            |                 |              |
|    |                             | в тому числі:                                                                                 |          |         |                 |                |                |      |            |                 |              |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                              |          |         |                 |                | 4323           |      |            |                 |              |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                  |          |         |                 |                | 904            |      |            |                 |              |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                               |          |         |                 |                | 479            |      |            |                 |              |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                        |          |         |                 |                | 0,91           |      |            |                 |              |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                           |          |         |                 |                | 172            |      |            |                 |              |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                         |          |         |                 |                | <b>5706</b>    |      |            |                 |              |
|    |                             | -----                                                                                         |          |         |                 |                |                |      |            |                 |              |
|    |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                    |          |         |                 |                | <b>5706</b>    |      |            |                 |              |
|    |                             | <b>Розділ 4. Прорізи</b>                                                                      |          |         |                 |                |                |      |            |                 |              |
|    |                             | ДВЕРІ                                                                                         |          |         |                 |                |                |      |            |                 |              |
|    |                             | Дверні блоки зовнішні, Дзм-1, 2                                                               |          |         |                 |                |                |      |            |                 |              |
| 54 | КБ10-96-2                   | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                        | 100м2    | 0,06048 | <u>33016,64</u> | <u>1723,85</u> | 1997           | 1799 | <u>104</u> | <u>235.4200</u> | <u>14,24</u> |
|    |                             |                                                                                               |          |         | <u>29745,32</u> | <u>553,06</u>  |                |      | <u>33</u>  | <u>3,5100</u>   | <u>0,21</u>  |
| 55 | & С121-1251-1<br>варіант 6  | Дверні блоки зовнішні металеві, індивідуального виготовлення                                  | м2       | 6,048   | <u>6857,67</u>  | <u>-</u>       | 41475          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                             |                                                                                               |          |         | <u>-</u>        | <u>-</u>       |                |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 56 | С111-892                    | Залізні вироби для входних дверей до будівлі, однопольних, при заповненні окремими елементами | комплект | 3       | <u>1001,47</u>  | <u>-</u>       | 3004           | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                             | Дверні блоки внутрішні, Двм-1,2                                                               |          |         | <u>-</u>        | <u>-</u>       |                |      | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
| 57 | КБ10-96-2                   | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                        | 100м2    | 0,09009 | <u>33016,64</u> | <u>1723,85</u> | 2974           | 2680 | <u>155</u> | <u>235.4200</u> | <u>21,21</u> |
|    |                             |                                                                                               |          |         | <u>29745,32</u> | <u>553,06</u>  |                |      | <u>50</u>  | <u>3,5100</u>   | <u>0,32</u>  |



| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                  |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 58 | & C121-1251-1<br>варіант 5 | Дверні блоки внутрішні металеві, індивідуального виготовлення, глухі, з ущільненням в притулах, замком, без затворів, з натискними ручками<br>Дверні блоки внутрішні, протипожежні Двм-3                                        | м2    | 9,01    | <u>7180.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 64692  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 59 | КБ10-96-2                  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,1134  | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 3744   | 3373 | <u>195</u><br>63  | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>26.7</u><br>0,4  |
| 60 | & C121-1251-1<br>варіант 5 | Дверні блоки внутрішні металеві, індивідуального виготовлення, глухі, з ущільненням в притулах, замком, без затворів, з натискними ручками                                                                                      | м2    | 9,01    | <u>7180.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 64692  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 61 | & C121-1251-2<br>варіант 1 | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI30, індивідуального виготовлення, в комплекті: посилені петлі, механізм закривання, доводчик<br>Дверні блоки зовнішні скляні, з алюмінієвого профілю, з доводчиком Дза - 1, 2, 3 | м2    | 9,01    | <u>8832.37</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 79580  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 62 | КБ10-28-1                  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                         | 100м2 | 0,0399  | <u>19115.60</u><br>11749,65 | <u>7293.23</u><br>2339,87 | 763    | 469  | <u>291</u><br>93  | <u>98.1100</u><br>14,8500 | <u>3.91</u><br>0,59 |
| 63 | КБ10-28-2                  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                 | 100м2 | 0,02898 | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 434    | 275  | <u>157</u><br>50  | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>2.3</u><br>0,32  |
| 64 | КБ10-28-3                  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                     | 100м2 | 0,0696  | <u>12237.97</u><br>7171,23  | <u>5024.23</u><br>1611,91 | 852    | 499  | <u>350</u><br>112 | <u>59.8800</u><br>10,2300 | <u>4.17</u><br>0,71 |
| 65 | & C121-1250-1-1            | Дверні блоки зовнішні алюмінієві, засклені, з ущільненням в притулах, пристроями самозачинення.                                                                                                                                 | м2    | 13,848  | <u>12869.95</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 178223 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 66 | & C1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                                                                                                                         | шт    | 47      | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 312    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 67 | C1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                                                             | балон | 3       | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 823    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8       | 9     | 10                   | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                              | Дверні блоки внутрішні склянні, з алюмінієвого профілю, з доводчиком Два - 1, 2,3,4                             |       |          |                             |                           |         |       |                      |                           |                      |
| 68 | КБ10-28-2                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,44226  | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 6626    | 4199  | <u>2401</u><br>770   | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>35.06</u><br>4,89 |
| 69 | КБ10-28-3                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах     | 100м2 | 0,100245 | <u>12237.97</u><br>7171,23  | <u>5024.23</u><br>1611,91 | 1227    | 719   | <u>504</u><br>162    | <u>59.8800</u><br>10,2300 | <u>6</u><br>1,03     |
| 70 | & С121-1250-1-1<br>варіант 7 | Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення (в комплекті)          | м2    | 54,251   | <u>12831.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 696128  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 71 | & С1545-44-1-4Щ              | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                         | шт    | 187      | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 1240    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 72 | С1550-38<br>варіант 1        | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>Дверні блоки внутрішні ПВХ захістні, Двпз - 4            | балон | 11       | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3018    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 73 | КБ10-28-2                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,04956  | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 742     | 471   | <u>269</u><br>86     | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>3.93</u><br>0,55  |
| 74 | & С121-1250-2<br>варіант 2   | Дверні блоки внутрішні з посиленого ПВХ профіля захістні                                                        | м2    | 4,96     | <u>6323.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 31364   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 75 | & С1545-44-1-4Щ              | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                         | шт    | 18       | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 119     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 76 | С1550-38<br>варіант 1        | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>Дверні блоки внутрішні ПВХ, Двп - 1,2,3,4,5              | балон | 1        | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 274     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 77 | КБ10-28-1                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах         | 100м2 | 0,37296  | <u>19115.60</u><br>11749,65 | <u>7293.23</u><br>2339,87 | 7129    | 4382  | <u>2720</u><br>873   | <u>98.1100</u><br>14,8500 | <u>36.59</u><br>5,54 |
| 78 | КБ10-28-2                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 3,12942  | <u>14981.82</u><br>9494,57  | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 46884   | 29712 | <u>16991</u><br>5451 | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>248.1</u><br>34,6 |
| 79 | & С121-1250-1-1<br>варіант 9 | Дверні блоки внутрішні з посиленого ПВХ профілю, індивідуального виготовлення.                                  | м2    | 350,238  | <u>6272.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2196854 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 80 | & С1545-44-1-4Щ              | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                         | шт    | 1303     | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 8639    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8       | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 81 | C1550-38<br>варіант 1             | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна<br>Двері для внутрішніх шаф ПВХ, ВШ-1                                                                         | балон | 73      | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20028   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 82 | КБ10-28-1                         | Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику у кам'яних стінах                                                        | 100м2 | 0,25872 | <u>19115.60</u><br>11749,65 | <u>7293.23</u><br>2339,87 | 4946    | 3040 | <u>1887</u><br>605 | <u>98.1100</u><br>14,8500 | <u>25.38</u><br>3,84 |
| 83 | & C121-<br>1250-1-1<br>варіант 10 | Двері для внутрішніх шаф з ПВХ профілю,<br>індивідуального виготовлення.                                                                                             | м2    | 25,87   | <u>6272.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 162269  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 84 | & C1545-44-<br>1-4Щ               | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                                                              | шт    | 118     | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 782     | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 85 | C1550-38<br>варіант 1             | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна<br>Дверні блоки внутрішні склянні,<br>автоматично-розсувні Двар-1                                             | балон | 6       | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1646    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 86 | КБ10-96-2                         | Установлення металевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полотен                                                                                            | 100м2 | 0,14868 | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 4909    | 4423 | <u>256</u><br>82   | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>35</u><br>0,52    |
| 87 | & C1546-<br>402-С<br>варіант 1    | Двері розсувні автоматичні одностулкові<br>засклені 1180x2100 мм                                                                                                     | шт    | 6       | <u>111325.20</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 667951  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 88 | C1550-38<br>варіант 1             | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна                                                                                                               | балон | 6       | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1646    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 89 | & C1546-<br>200-С                 | Кріплення анкерні.                                                                                                                                                   | шт    | 54      | <u>11.09</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 599     | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 90 | КМ10-669-8                        | Відбивач оптико[фото]-електричний<br>нерухомий                                                                                                                       | шт    | 6       | <u>185.02</u><br>185,02     | <u>-</u><br>-             | 1110    | 1110 | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>9.6</u><br>-      |
| 91 | & 1504-<br>15405-С                | Датчик автоматики                                                                                                                                                    | шт    | 6       | <u>3287.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 19722   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 92 | КМ11-1-12                         | Монтаж привода розсувних дверей                                                                                                                                      | шт    | 6       | <u>202.16</u><br>202,16     | <u>-</u><br>-             | 1213    | 1213 | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-        | <u>9.6</u><br>-      |
| 93 | & 15011-<br>4037-С<br>варіант 1   | Механізм приводний (Комплект автоматики<br>WD2201 для 1 рух.стулки 900x2015,<br>RAL9016)<br>Дверні блоки внутрішні склянні,<br>автоматично-розсувні захістні Дварз-1 | шт    | 6       | <u>71800.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 430800  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 94 | КБ10-96-2                         | Установлення металевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полотен                                                                                            | 100м2 | 0,27258 | <u>33016.64</u><br>29745,32 | <u>1723.85</u><br>553,06  | 9000    | 8108 | <u>470</u><br>151  | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>64.17</u><br>0,96 |
| 95 | & C1546-<br>402-2С                | Двері розсувні автоматичні захістні<br>одноступкові 1180x2100мм                                                                                                      | шт    | 11      | <u>113534.75</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 1248882 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6               | 7              | 8       | 9     | 10          | 11              | 12            |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|---------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 96  | C1550-38<br>варіант 1           | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна<br>універсальна                                                                                       | балон | 11      | <u>274,36</u>   | -              | 3018    | -     | -           | -               | -             |
| 97  | & C1546-<br>200-C               | Кріплення анкерні.                                                                                                                           | шт    | 99      | <u>11,09</u>    | -              | 1098    | -     | -           | -               | -             |
| 98  | KM10-669-8                      | Відбивач оптико[фото]-електричний<br>нерухомий                                                                                               | шт    | 11      | <u>185,02</u>   | -              | 2035    | 2035  | -           | <u>1.6000</u>   | <u>17,6</u>   |
| 99  | & 1504-<br>15405-C              | Датчик автоматики                                                                                                                            | шт    | 11      | <u>3287,00</u>  | -              | 36157   | -     | -           | -               | -             |
| 100 | KM11-1-12                       | Монтаж привода розсувних дверей                                                                                                              | шт    | 11      | <u>202,16</u>   | -              | 2224    | 2224  | -           | <u>1.6000</u>   | <u>17,6</u>   |
| 101 | & 15011-<br>4037-C<br>варіант 1 | Механізм приводний (Комплект автоматики<br>WD2201 для 1 рух.стулки 900x2015,<br>RAL9016)<br>ПОЖЕЖНА ДРАБИНА                                  | шт    | 11      | <u>71800,00</u> | -              | 789800  | -     | -           | -               | -             |
| 102 | KB9-29-1                        | Монтаж сходів прямолінійних і<br>криволінійних, пожежних з огорожею                                                                          | т     | 0,0625  | <u>12374,59</u> | <u>6237,47</u> | 773     | 346   | <u>390</u>  | <u>46.2400</u>  | <u>2,89</u>   |
| 103 | C121-650                        | Огорожа сходових прорізів, сходові марші,<br>пожежні сходи<br>ВІКНА<br>Вікна металопластикові зовнішні, Вп-1...Вп-<br>15                     | т     | 0,0625  | <u>79561,60</u> | -              | 4973    | -     | -           | -               | -             |
| 104 | KB10-20-1                       | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 1 м2 з металопластику<br>в кам'яних стінах житлових і громадських<br>будівель     | 100м2 | 0,4143  | <u>25430,30</u> | <u>1463,41</u> | 10536   | 9863  | <u>606</u>  | <u>191,3300</u> | <u>79,27</u>  |
| 105 | KB10-20-2                       | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 2 м2 з металопластику<br>в кам'яних стінах житлових і громадських<br>будівель     | 100м2 | 0,01287 | <u>20148,09</u> | <u>1170,73</u> | 259     | 243   | <u>15</u>   | <u>149,5000</u> | <u>1,92</u>   |
| 106 | KB10-20-3                       | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 3 м2 з металопластику<br>в кам'яних стінах житлових і громадських<br>будівель     | 100м2 | 0,2704  | <u>15358,19</u> | <u>974,15</u>  | 4153    | 3873  | <u>263</u>  | <u>113,3500</u> | <u>30,65</u>  |
| 107 | KB10-20-4                       | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею більше 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах житлових<br>і громадських будівель | 100м2 | 6,0214  | <u>11751,40</u> | <u>762,29</u>  | 70760   | 65939 | <u>4590</u> | <u>86,6700</u>  | <u>521,87</u> |
| 108 | & C123-<br>1201-3<br>варіант 2  | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного<br>профілю,із заповненням склопакетом<br>опором теплопередачі R=0 ,9 м2K/Вт                        | м2    | 671,9   | <u>5997,18</u>  | -              | 4029505 | -     | -           | -               | -             |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6               | 7              | 8      | 9     | 10         | 11              | 12            |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------|--------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 109 | & C1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                             | шт    | 2138   | <u>6.63</u>     | -              | 14175  | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 110 | & C111-1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                 | л     | 69,67  | <u>262.07</u>   | -              | 18258  | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 111 | C1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 216    | <u>274.36</u>   | -              | 59262  | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 112 | КБ10-25-3                  | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                          | 100м  | 3,5584 | <u>3687.01</u>  | <u>174.74</u>  | 13120  | 12498 | <u>622</u> | <u>31.5200</u>  | <u>112.16</u> |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | 3512,27         | 125,86         |        |       | 448        | 0,9680          | 3,44          |
| 113 | & C123-392-3<br>варіант 6  | Дошки підвіконні ПХВ, в=600 мм                                                                                                      | м     | 362,96 | <u>365.68</u>   | -              | 132727 | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 114 | C1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>Вікна металопластикові внутрішні, Впв-1...Впв-5                              | балон | 66     | <u>274.36</u>   | -              | 18108  | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 115 | КБ10-20-1                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | 100м2 | 0,3117 | <u>25430.30</u> | <u>1463.41</u> | 7927   | 7421  | <u>456</u> | <u>191.3300</u> | <u>59.64</u>  |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | 23807,19        | 1054,04        |        |       | 329        | 8,1070          | 2,53          |
| 116 | & C1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                             | шт    | 260    | <u>6.63</u>     | -              | 1724   | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 117 | & C111-1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                 | л     | 5,3    | <u>262.07</u>   | -              | 1389   | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 118 | C1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                 | балон | 23     | <u>274.36</u>   | -              | 6310   | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 119 | & C123-1201-3<br>варіант 2 | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0,9 м2К/Вт                     | м2    | 31,17  | <u>5997.18</u>  | -              | 186932 | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 120 | КБ10-25-3                  | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                          | 100м  | 0,714  | <u>3687.01</u>  | <u>174.74</u>  | 2633   | 2508  | <u>125</u> | <u>31.5200</u>  | <u>22.51</u>  |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | 3512,27         | 125,86         |        |       | 90         | 0,9680          | 0,69          |
| 121 | & C123-392-3<br>варіант 5  | Дошки підвіконні пластикові, В=300 мм                                                                                               | м     | 72,83  | <u>223.49</u>   | -              | 16277  | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 122 | C1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>Вітражі внутрішні з алюмінієвого профілю                                     | балон | 13     | <u>274.36</u>   | -              | 3567   | -     | -          | -               | -             |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | -               | -              |        |       | -          | -               | -             |
| 123 | КБ10-20-4                  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,2502 | <u>11751.40</u> | <u>762.29</u>  | 2940   | 2740  | <u>191</u> | <u>86.6700</u>  | <u>21.68</u>  |
|     |                            |                                                                                                                                     |       |        | 10950,75        | 549,05         |        |       | 137        | 4,2229          | 1,06          |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                        | 4        | 5        | 6                         | 7                   | 8               | 9      | 10                    | 11                       | 12                      |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 124 | & С121-1250-1<br>варіант 1 | Вітражні системи внутрішні з алюмінієвої стоїчно-ригельної системи, з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення | м2       | 25,02    | <u>12732.51</u><br>-      | <u>-</u><br>-       | 318567          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 125 | & С1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                  | шт       | 70       | <u>6.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 464             | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 126 | & С111-1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                      | л        | 2,452    | <u>262.07</u><br>-        | <u>-</u><br>-       | 643             | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 127 | С1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                      | балон    | 7        | <u>274.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-       | 1921            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                         |          |          |                           |                     | 11781547        | 176162 | <u>34008</u><br>13681 |                          | <u>1433.75</u><br>93,53 |
|     |                            | Разом устаткування, грн.                                                                                                 |          |          |                           |                     | 1276479         |        |                       |                          |                         |
|     |                            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                         |          |          |                           |                     | <b>1276479</b>  |        |                       |                          |                         |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |          |          |                           |                     | 10505068        |        |                       |                          |                         |
|     |                            | в тому числі:                                                                                                            |          |          |                           |                     |                 |        |                       |                          |                         |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |          |          |                           |                     | 10294898        |        |                       |                          |                         |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |          |          |                           |                     | 189843          |        |                       |                          |                         |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                          |          |          |                           |                     | 98058           |        |                       |                          |                         |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                   |          |          |                           |                     | 181,04          |        |                       |                          |                         |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                      |          |          |                           |                     | 34397           |        |                       |                          |                         |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |          |          |                           |                     | <b>10603126</b> |        |                       |                          |                         |
|     |                            | -----                                                                                                                    |          |          |                           |                     |                 |        |                       |                          |                         |
|     |                            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                               |          |          |                           |                     | <b>11879605</b> |        |                       |                          |                         |
|     |                            | <b>Розділ 5. Зовнішнє оздоблення</b>                                                                                     |          |          |                           |                     |                 |        |                       |                          |                         |
| 128 | КБ8-36-1                   | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання           | 100м2 вп | 36,712   | <u>9150.02</u><br>4994,38 | <u>-</u><br>-       | 335916          | 183354 | <u>-</u><br>-         | <u>45,4200</u><br>-      | <u>1667.46</u><br>-     |
| 129 | КБ8-36-4<br>Н1=1,5         | Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих до 22 м<br>Тип 1 (3570,1 м2)            | 100м2 вп | 36,712   | <u>1123.24</u><br>1123,24 | <u>-</u><br>-       | 41236           | 41236  | <u>-</u><br>-         | <u>10,2150</u><br>-      | <u>375.01</u><br>-      |
| 130 | КБ14-34-1                  | Покриття плівкою стін і покрівель                                                                                        | 100м2    | 35,701   | <u>2074.81</u><br>2015,67 | <u>8.40</u><br>3,26 | 74073           | 71961  | <u>300</u><br>116     | <u>19,4300</u><br>0,0266 | <u>693.67</u><br>0,95   |
| 131 | & С114-188-3-ИЦ            | Вітробар'єрна плівка                                                                                                     | м2       | 4462,625 | <u>25.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-       | 112057          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8       | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 132 | КБ15-50-2                  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                                                                                     | 100м2  | 35,701   | <u>9996.51</u><br>6457,80   | <u>191.95</u><br>169,19 | 356885  | 230550 | <u>6853</u><br>6040  | <u>57.2500</u><br>1,5840  | <u>2043.88</u><br>56,55 |
| 133 | МТ1-1-3                    | Утеплення конструкцій фасаду з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм                                                                                                                  | 100 м2 | 35,701   | <u>23339.75</u><br>17473,50 | <u>-</u><br>-           | 833252  | 623821 | <u>-</u><br>-        | <u>136.3200</u><br>-      | <u>4866.76</u><br>-     |
| 134 | & С114-97-40<br>варіант 3  | Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, т=100мм                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 7497,21  | <u>244.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1832468 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 135 | С188888-56<br>варіант 1    | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                                                                 | 100шт  | 178,505  | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 140578  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 136 | КБ15-80-4                  | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 35,701   | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76 | 592686  | 577007 | <u>12043</u><br>5454 | <u>126.0900</u><br>1,1436 | <u>4501.54</u><br>40,83 |
| 137 | & С111-1803-1<br>варіант 2 | Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.<br>Тип 2 (101,1 м2)                                                                                                                                                  | м2     | 4212,718 | <u>1954.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 8233884 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 138 | КБ15-50-2                  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                                                                                     | 100м2  | 1,011    | <u>9996.51</u><br>6457,80   | <u>191.95</u><br>169,19 | 10106   | 6529   | <u>194</u><br>171    | <u>57.2500</u><br>1,5840  | <u>57.88</u><br>1,6     |
| 139 | ХБ4-3-1                    | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску | 100 м2 | 1,011    | <u>142891.92</u><br>2937,71 | <u>-</u><br>-           | 144464  | 2970   | <u>-</u><br>-        | <u>24.5300</u><br>-       | <u>24.8</u><br>-        |
| 140 | ХБ4-9-1                    | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм                                            | 100 м2 | 1,011    | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-           | 33907   | 31867  | <u>-</u><br>-        | <u>242.4300</u><br>-      | <u>245.1</u><br>-       |
| 141 | С1550-26                   | Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пенополістиролу                                                                                                                                                                                                      | балон  | 10       | <u>391.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3919    | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 142 | & С114-97-1М3<br>варіант 9 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм                                                                                                                                                                          | м3     | 13,35    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 53523   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                | 7             | 8      | 9     | 10         | 11              | 12            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------|--------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 143 | C188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                                                                 | 100шт  | 8,17   | <u>787.53</u>    | -             | 6434   | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 144 | C1550-24                     | Розчинова суміш Ceresit CT 85 про для приклеювання та захисту пінополістирольних плит                                                                                                                                                                              | кг     | 606,6  | <u>13.88</u>     | -             | 8420   | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 145 | C1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                                                                | м2     | 116,27 | <u>59.18</u>     | -             | 6881   | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 146 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                                                           | 100м2  | 1,011  | <u>37746.53</u>  | <u>53.47</u>  | 38162  | 30602 | <u>54</u>  | <u>255.6700</u> | <u>258.48</u> |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | <u>30268,77</u>  | <u>47,68</u>  |        |       | <u>48</u>  | <u>0,3774</u>   | <u>0,38</u>   |
| 147 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                                                               | кг     | 525,72 | <u>27.71</u>     | -             | 14568  | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 148 | & C111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                                                                 | м2     | 102,11 | <u>641.57</u>    | -             | 65511  | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 149 | & C111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 730    | <u>0.26</u>      | -             | 190    | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 150 | КБ15-50-2                    | Тип 3 (205,1 м2)<br>Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                                                                 | 100м2  | 2,051  | <u>9996.51</u>   | <u>191.95</u> | 20503  | 13245 | <u>394</u> | <u>57.2500</u>  | <u>117.42</u> |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | <u>6457,80</u>   | <u>169,19</u> |        |       | <u>347</u> | <u>1,5840</u>   | <u>3,25</u>   |
| 151 | ХБ4-3-1                      | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску | 100 м2 | 2,051  | <u>142891.92</u> | -             | 293071 | 6025  | -          | <u>24.5300</u>  | <u>50.31</u>  |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | <u>2937,71</u>   | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 152 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм                                            | 100 м2 | 2,051  | <u>33537.69</u>  | -             | 68786  | 64649 | -          | <u>242.4300</u> | <u>497.22</u> |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | <u>31520,75</u>  | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 153 | C1550-26                     | Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу                                                                                                                                                                                                      | балон  | 21     | <u>391.86</u>    | -             | 8229   | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |
| 154 | & C114-97-1М3<br>варіант 10  | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=100 мм                                                                                                                                                                          | м3     | 22,56  | <u>4009.20</u>   | -             | 90448  | -     | -          | -               | -             |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | -                | -             |        |       | -          | -               | -             |



| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 155 | C188888-56<br>варіант 1    | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                                                                                     | 100шт  | 16,57  | <u>787.53</u>               | -                       | 13049  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 156 | C1550-24                   | Розчинова суміш Ceresit СТ 85 про для приклеювання та захисту пінополістирольних плит                                                                                                                                                                                                  | кг     | 1230,6 | <u>13.88</u>                | -                       | 17081  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 157 | C1550-25<br>варіант 1      | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 235,87 | <u>59.18</u>                | -                       | 13959  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 158 | ХБ4-3-1                    | Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску<br>Тип 9 (106,1 м2) | 100 м2 | 2,051  | <u>142891.92</u><br>2937,71 | -                       | 293071 | 6025  | -                 | <u>24.5300</u>            | <u>50.31</u>          |
| 159 | КБ15-80-4                  | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 1,061  | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76 | 17614  | 17148 | <u>358</u><br>162 | <u>126.0900</u><br>1,1436 | <u>133.78</u><br>1,21 |
| 160 | & C111-1803-1<br>варіант 2 | Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.<br>Тип 10 (158,1 м2)                                                                                                                                                                     | м2     | 125,2  | <u>1954.53</u>              | -                       | 244707 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 161 | КБ15-50-4                  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                                                                                                                                        | 100м2  | 1,554  | <u>11538.01</u><br>7623,02  | <u>216.56</u><br>190,87 | 17930  | 11846 | <u>337</u><br>297 | <u>67.5800</u><br>1,7873  | <u>105.02</u><br>2,78 |
| 162 | МТ1-1-3                    | Утеплення конструкцій з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм                                                                                                                                             | 100 м2 | 1,554  | <u>23339.75</u><br>17473,50 | -                       | 36270  | 27154 | -                 | <u>136.3200</u>           | <u>211.84</u>         |
| 163 | & C114-97-40<br>варіант 3  | Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, т=100мм                                                                                                                                                                                                                                        | м2     | 326,34 | <u>244.42</u>               | -                       | 79764  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 164 | C188888-56<br>варіант 1    | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                                                                                     | 100шт  | 7,85   | <u>787.53</u>               | -                       | 6182   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 165 | КБ14-34-1                  | Покриття плівкою стін і покрівель                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2  | 1,554  | <u>2074.81</u><br>2015,67   | <u>8.40</u><br>3,26     | 3224   | 3132  | <u>13</u><br>5    | <u>19.4300</u><br>0,0266  | <u>30.19</u><br>0,04  |
| 166 | & C114-188-3-ИЦ            | Вітробар'єрна плівка                                                                                                                                                                                                                                                                   | м2     | 194,25 | <u>25.11</u>                | -                       | 4878   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 167 | КБ15-80-4                  | Опорядження фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                                                                                                                                                                                                          | 100 м2 | 1,584  | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76 | 26297  | 25601 | <u>534</u><br>242 | <u>126.0900</u><br>1,1436 | <u>199.73</u><br>1,81 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8               | 9       | 10                    | 11                       | 12                        |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 168 | & C111-1803-1<br>варіант 2  | Фасадне покриття з касет, т=0,7 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.<br>Тип 11 (742,2 м2)                                                      | м2     | 186,91 | <u>1954,53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 365321          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 169 | КБ15-50-4                   | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм                                                         | 100м2  | 7,422  | <u>11538,01</u><br>7623,02  | <u>216,56</u><br>190,87 | 85635           | 56578   | <u>1607</u><br>1417   | <u>67.5800</u><br>1,7873 | <u>501,58</u><br>13,27    |
| 170 | МТ1-1-3                     | Утеплення конструкцій з бетону, повнотілої керамічної чи силікатної цегли теплоізоляційними плитами з риштувань, товщина утеплювача 200 мм                              | 100 м2 | 7,422  | <u>23339,75</u><br>17473,50 | <u>-</u><br>-           | 173228          | 129688  | <u>-</u><br>-         | <u>136.3200</u><br>-     | <u>1011,77</u><br>-       |
| 171 | & C114-97-1М3<br>варіант 10 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=100 мм                                                                               | м3     | 77,93  | <u>4009,20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 312437          | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 172 | C188888-56<br>варіант 1     | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                      | 100шт  | 37,48  | <u>787,53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 29517           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 173 | ХБ4-14-1                    | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС | 100 м2 | 7,422  | <u>19828,57</u><br>7129,54  | <u>-</u><br>-           | 147168          | 52915   | <u>-</u><br>-         | <u>58.8100</u><br>-      | <u>436,49</u><br>-        |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                        |        |        |                             |                         | 15307489        | 2213903 | <u>22687</u><br>14299 |                          | <u>18080,24</u><br>122,67 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                           |        |        |                             |                         | 15307489        |         |                       |                          |                           |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                                                           |        |        |                             |                         |                 |         |                       |                          |                           |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                        |        |        |                             |                         | 13070899        |         |                       |                          |                           |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                            |        |        |                             |                         | 2228202         |         |                       |                          |                           |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                         |        |        |                             |                         | 1167702         |         |                       |                          |                           |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                  |        |        |                             |                         | 2184,35         |         |                       |                          |                           |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                     |        |        |                             |                         | 415004          |         |                       |                          |                           |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                   |        |        |                             |                         | <b>16475191</b> |         |                       |                          |                           |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                   |        |        |                             |                         |                 |         |                       |                          |                           |
|     |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                              |        |        |                             |                         | <b>16475191</b> |         |                       |                          |                           |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                            | <b>Розділ 6. Внутрішнє опорядження</b>                                                                                                                                                               |       |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
|     |                            | <b>ПІДВАЛ</b>                                                                                                                                                                                        |       |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
|     |                            | Стіни (бетонні поверхні під фарбування)                                                                                                                                                              |       |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 174 | КБ13-52-1                  | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування                                                                                                                                      | 100м2 | 14,801   | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15     | 8253   | 8118   | <u>135</u><br>91    | <u>4.1000</u><br>0,0549   | <u>60.68</u><br>0,81    |
| 175 | С1555-154                  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19                                                                                                                                                                    | кг    | 444,03   | <u>91.85</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 40784  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 176 | КБ15-36-2                  | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну                                                                                                                              | 100м2 | 14,801   | <u>13365.92</u><br>13163,22 | <u>195.06</u><br>162,43 | 197829 | 194829 | <u>2887</u><br>2404 | <u>101.2400</u><br>1,5228 | <u>1498.45</u><br>22,54 |
| 177 | & С111-1891-2<br>варіант 1 | Суміші сухі штукатурні KNAUF ROTBAND                                                                                                                                                                 | кг    | 12580,85 | <u>13.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 168709 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 178 | КБ15-179-3                 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці                                                                                                                | 100м2 | 14,801   | <u>8602.98</u><br>7441,43   | <u>3.15</u><br>2,80     | 127333 | 110141 | <u>47</u><br>41     | <u>64.3500</u><br>0,0222  | <u>952.44</u><br>0,33   |
| 179 | & С1550-251-1<br>варіант 1 | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг    | 518,035  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 231432 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                            | Стіни (цегляні поверхні під фарбування)                                                                                                                                                              |       |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 180 | КБ15-47-2                  | Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 1,501    | <u>33878.24</u><br>12041,16 | <u>593.47</u><br>144,19 | 50851  | 18074  | <u>891</u><br>216   | <u>95.3000</u><br>1,1527  | <u>143.05</u><br>1,73   |
| 181 | КБ15-47-3<br>к=20          | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т= 40 мм                                                                                           | 100м2 | 1,501    | <u>24474.37</u><br>4024,84  | <u>524.60</u><br>135,71 | 36736  | 6041   | <u>787</u><br>204   | <u>33.2000</u><br>1,0840  | <u>49.83</u><br>1,63    |
| 182 | С111-1891-1<br>варіант 3   | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг    | 1275,85  | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 17262  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 183 | С1555-154<br>варіант 4     | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 30,02    | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1118   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 184 | КБ15-179-5                 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                        | 100м2 | 1,501    | <u>4575.16</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 6867   | 6615   | <u>2</u><br>2       | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>57.2</u><br>0,02     |
| 185 | & С1550-251-1<br>варіант 1 | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг    | 52,535   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 23470  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|     |                             | СТЕЛЯ                                                                                                                                                                                                |        |         |                             |                         |        |        |                      |                           |                         |
| 186 | ПР15-5555                   | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                                                                                                  | 100 м2 | 8,175   | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65   | 102852 | 102363 | <u>477</u><br>210    | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>919.2</u><br>1,75    |
| 187 | C1555-154<br>варіант 4      | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 163,5   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6089   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 188 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                            | кг     | 1226,25 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 15132  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 189 | КБ15-179-6                  | <i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>                                                                | 100м2  | 8,175   | <u>5145.36</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40     | 42063  | 40556  | <u>13</u><br>11      | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>350.71</u><br>0,09   |
| 190 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг     | 286,125 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 127826 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                             | ПЕРШИЙ ПОВЕРХ<br>Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)                                                                                                                              |        |         |                             |                         |        |        |                      |                           |                         |
| 191 | КБ15-47-1                   | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2  | 19,634  | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92 | 665922 | 237185 | <u>11635</u><br>2806 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>1877.21</u><br>22,43 |
| 192 | КБ15-47-3<br>к=10           | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2  | 19,634  | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86  | 240265 | 39512  | <u>5150</u><br>1332  | <u>16.6000</u><br>0,5420  | <u>325.92</u><br>10,64  |
| 193 | C1555-154<br>варіант 4      | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 589,02  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 21935  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 194 | C111-1891-1<br>варіант 3    | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг     | 16688,9 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 225801 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 195 | КБ15-179-5                  | <i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>                                                                 | 100м2  | 19,634  | <u>4575.16</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 89829  | 86528  | <u>31</u><br>27      | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>748.25</u><br>0,22   |
| 196 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг     | 687,19  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 307002 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                             | 4     | 5        | 6                           | 7                     | 8      | 9      | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                              | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)                                                       |       |          |                             |                       |        |        |                   |                           |                       |
| 197 | КБ8-3-7                      | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 3,678    | <u>11825.14</u><br>4061,21  | <u>-</u><br>-         | 43493  | 14937  | <u>-</u><br>-     | <u>33.5000</u><br>-       | <u>123.21</u><br>-    |
| 198 | & С111-1625-3<br>варіант 1   | Праймер 3296 Mapei                                                                                                            | кг    | 73,56    | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 19552  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 199 | & С111-595-1<br>варіант 1    | Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei                                                                                    | кг    | 1103,4   | <u>262.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 289962 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 200 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт      | 100м2 | 3,678    | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 116044 | 111329 | <u>197</u><br>175 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>940.35</u><br>1,39 |
| 201 | & С111-2111-2<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                              | кг    | 1103,4   | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 30542  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 202 | & С111-283-6-ИТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                         | м2    | 371,478  | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 219384 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                              | СТЕЛЯ                                                                                                                         |       |          |                             |                       |        |        |                   |                           |                       |
| 203 | КБ15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                           | 100м2 | 7,083    | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21   | 114859 | 114630 | <u>33</u><br>30   | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>991.27</u><br>0,24 |
| 204 | & С1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"                                                                | пм    | 672,885  | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 37399  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 205 | & С126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                                                       | шт.   | 1345,77  | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 53306  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 206 | & С126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                                                       | шт.   | 672,885  | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 13572  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 207 | & С126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                                           | п.м.  | 764,964  | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 23048  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 208 | & С111-136-6                 | Дюбель монтажный 6/42                                                                                                         | шт    | 2103,651 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1430   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                                  | 7                              | 8      | 9     | 10                         | 11                               | 12                           |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 209 | & C111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                                                                                                                                    | шт     | 566,64  | <u>12.96</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 7344   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                |
| 210 | & C126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                                                                                                                                         | шт     | 566,64  | <u>7.88</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                  | 4465   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                |
| 211 | КБ15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                                                                                              | 100м2  | 7,083   | <u>1948.30</u><br><u>1940,44</u>   | <u>7.86</u><br><u>7,01</u>     | 13800  | 13744 | <u>56</u><br><u>50</u>     | <u>16.7800</u><br><u>0,0555</u>  | <u>118.85</u><br><u>0,39</u> |
| 212 | & C126-1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм                                                                                                                                              | м2     | 743,715 | <u>375.89</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 279555 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                |
| 213 | ПР15-5555                    | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                                                                                                  | 100 м2 | 0,747   | <u>12581.25</u><br><u>12521,43</u> | <u>58.29</u><br><u>25,65</u>   | 9398   | 9354  | <u>44</u><br><u>19</u>     | <u>112.4400</u><br><u>0,2142</u> | <u>83.99</u><br><u>0,16</u>  |
| 214 | C1555-154<br>варіант 4       | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 14,94   | <u>37.24</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 556    | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                |
| 215 | & C1113-1196-1<br>варіант 1  | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                            | кг     | 112,05  | <u>12.34</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 1383   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                |
| 216 | КБ15-179-6                   | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                       | 100м2  | 0,747   | <u>5145.36</u><br><u>4960,96</u>   | <u>1.57</u><br><u>1,40</u>     | 3844   | 3706  | <u>1</u><br><u>1</u>       | <u>42.9000</u><br><u>0,0111</u>  | <u>32.05</u><br><u>0,01</u>  |
| 217 | & C1550-251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг     | 26,145  | <u>446.75</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 11680  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                |
|     |                              | ДРУГИЙ ПОВЕРХ<br>Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)                                                                                                                              |        |         |                                    |                                |        |       |                            |                                  |                              |
| 218 | КБ15-47-1                    | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2  | 8,219   | <u>33916.76</u><br><u>12080,32</u> | <u>592.61</u><br><u>142,92</u> | 278762 | 99288 | <u>4871</u><br><u>1175</u> | <u>95.6100</u><br><u>1,1426</u>  | <u>785.82</u><br><u>9,39</u> |
| 219 | КБ15-47-3<br>к=10            | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2  | 8,219   | <u>12237.18</u><br><u>2012,42</u>  | <u>262.30</u><br><u>67,86</u>  | 100577 | 16540 | <u>2156</u><br><u>558</u>  | <u>16.6000</u><br><u>0,5420</u>  | <u>136.44</u><br><u>4,45</u> |
| 220 | C1555-154<br>варіант 4       | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 246,57  | <u>37.24</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 9182   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                    | <u>-</u><br>-                |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 221 | C111-1891-1<br>варіант 3       | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                           | кг    | 6986,15 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 94523  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 222 | КБ15-179-5                     | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2 | 8,219   | <u>4575.16</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 37603  | 36221  | <u>13</u><br>12     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>313.23</u><br>0,09  |
| 223 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1 | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                              | кг    | 287,665 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 128514 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                                | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під<br>опорядження лінолеумом)                                                                  |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                        |
| 224 | КБ13-52-1                      | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним<br>розчином / ґрунтування                                                                     | 100м2 | 8,589   | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15     | 4789   | 4711   | <u>78</u><br>53     | <u>4.1000</u><br>0,0549   | <u>35.21</u><br>0,47   |
| 225 | C1555-154<br>варіант 4         | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                                                                               | кг    | 257,67  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9596   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 226 | КБ15-36-2                      | Поліпшене штукатурення цементно-<br>вапняним розчином по каменю стін вручну<br>(m=30 мм)                                               | 100м2 | 8,589   | <u>13365.92</u><br>13163,22 | <u>195.06</u><br>162,43 | 114800 | 113059 | <u>1675</u><br>1395 | <u>101.2400</u><br>1,5228 | <u>869.55</u><br>13,08 |
| 227 | C111-1891-1<br>варіант 3       | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                           | кг    | 7300,65 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 98778  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 228 | КБ11-39-3                      | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на<br>клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                                     | 100м2 | 8,589   | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 110849 | 71230  | <u>108</u><br>96    | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>601.66</u><br>0,76  |
| 229 | C1555-154<br>варіант 4         | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                                                                               | кг    | 257,67  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9596   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 230 | C111-561<br>варіант 12         | Лінолеум комерційний, на стіну, тип Forbo<br>Bulletin Bord                                                                             | м2    | 876,08  | <u>905.11</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 792949 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 231 | C1550-37<br>варіант 3          | Клей , 522 Forbo                                                                                                                       | кг    | 300,62  | <u>233.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 70087  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                                | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під<br>укладання керамічної плитки)                                                             |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                        |
| 232 | КБ8-3-7                        | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова<br>обмазувальна бітумна в 2 шари по<br>вирівняній поверхні бутового мурування,<br>цеглі, бетону | 100м2 | 3,135   | <u>11825.14</u><br>4061,21  | <u>-</u><br>-           | 37072  | 12732  | <u>-</u><br>-       | <u>33.5000</u><br>-       | <u>105.02</u><br>-     |
| 233 | & C111-<br>1625-3<br>варіант 1 | Праймер 3296 Mapei                                                                                                                     | кг    | 62,7    | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 16665  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 234 | & C111-595-<br>1<br>варіант 1  | Еластична рідка мембрана Mapegum WPS<br>Mapei                                                                                          | кг    | 940,5   | <u>262.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 247154 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 235 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2  | 3,135   | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 98912  | 94893 | <u>168</u><br>149 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>801.53</u><br>1,18 |
| 236 | & С111-2111-2<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                         | кг     | 940,5   | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 26033  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 237 | & С111-283-6-ИТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                    | м2     | 316,635 | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 186995 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                              | СТЕЛЯ                                                                                                                    |        |         |                             |                       |        |       |                   |                           |                       |
| 238 | КБ15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                      | 100м2  | 2,146   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21   | 34800  | 34730 | <u>10</u><br>9    | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>300.33</u><br>0,07 |
| 239 | & С1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"                                                           | пм     | 203,87  | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 11331  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 240 | & С126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                                                  | шт.    | 407,74  | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 16151  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 241 | & С126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                                                  | шт.    | 203,87  | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 4112   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 242 | & С126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                                      | п.м.   | 231,768 | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 6983   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 243 | & С111-136-6                 | Дюбель монтажный 6/42                                                                                                    | шт     | 637,362 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 433    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 244 | & С111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                                                        | шт     | 171,68  | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2225   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 245 | & С126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                                                             | шт     | 171,68  | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1353   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 246 | КБ15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                  | 100м2  | 2,146   | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01   | 4181   | 4164  | <u>17</u><br>15   | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>36.01</u><br>0,12  |
| 247 | & С126-1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм                                                                  | м2     | 225,33  | <u>375.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 84699  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 248 | ПР15-5555                    | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                      | 100 м2 | 1,8985  | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65 | 23886  | 23772 | <u>111</u><br>49  | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>213.47</u><br>0,41 |



| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                       | 4     | 5        | 6                           | 7                   | 8      | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 249 | C1555-154<br>варіант 4           | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                                                                                | кг    | 37,97    | <u>37.24</u><br>-           | -<br>-              | 1414   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 250 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1  | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                               | кг    | 284,775  | <u>12.34</u><br>-           | -<br>-              | 3514   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 251 | KB15-179-6                       | Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,8985   | <u>5145.36</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40 | 9768   | 9418  | <u>3</u><br>3   | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>81.45</u><br>0,02  |
| 252 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                               | кг    | 66,4475  | <u>446.75</u><br>-          | -<br>-              | 29685  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 253 | KB15-76-1                        | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                     | 100м2 | 3,755    | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21 | 60892  | 60770 | <u>18</u><br>16 | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>525.51</u><br>0,13 |
| 254 | & C1110-<br>172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для<br>каркасу стелі "Армстронг"                                                                       | пм    | 356,725  | <u>55.58</u><br>-           | -<br>-              | 19827  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 255 | & C126-<br>1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                                                                 | шт.   | 713,45   | <u>39.61</u><br>-           | -<br>-              | 28260  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 256 | & C126-<br>1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                                                                 | шт.   | 356,725  | <u>20.17</u><br>-           | -<br>-              | 7195   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 257 | & C126-<br>1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                                                     | п.м.  | 405,54   | <u>30.13</u><br>-           | -<br>-              | 12219  | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 258 | & C111-136-<br>6                 | Дюбель монтажный 6/42                                                                                                                   | шт    | 1115,235 | <u>0.68</u><br>-            | -<br>-              | 758    | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 259 | & C111-<br>1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                                                                       | шт    | 300,4    | <u>12.96</u><br>-           | -<br>-              | 3893   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 260 | & C126-<br>1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                                                                            | шт    | 300,4    | <u>7.88</u><br>-            | -<br>-              | 2367   | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |
| 261 | KB15-76-2                        | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                                 | 100м2 | 3,755    | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01 | 7316   | 7286  | <u>30</u><br>26 | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>63.01</u><br>0,21  |
| 262 | & C126-<br>1095-3<br>варіант 6   | Антибактеріальна плита типу "Армстронг",<br>ORCAL BioGuard (метал) (ISO5),<br>600x600x15 мм                                             | м2    | 394,275  | <u>941.95</u><br>-          | -<br>-              | 371387 | -     | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                            | ТРЕТІЙ ПОВЕРХ<br>Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)                                                                                                                              |       |         |                             |                         |        |       |                    |                           |                       |
| 263 | КБ15-47-1                  | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 5,403   | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92 | 183252 | 65270 | <u>3202</u><br>772 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>516.58</u><br>6,17 |
| 264 | КБ15-47-3<br>к=10          | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2 | 5,403   | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86  | 66117  | 10873 | <u>1417</u><br>367 | <u>16.6000</u><br>0,5420  | <u>89.69</u><br>2,93  |
| 265 | C1555-154<br>варіант 4     | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 162,09  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6036   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 266 | C111-1891-1<br>варіант 3   | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг    | 4592,55 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 62137  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 267 | КБ15-179-5                 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                        | 100м2 | 5,403   | <u>4575.16</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 24720  | 23811 | <u>8</u><br>8      | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>205.91</u><br>0,06 |
| 268 | & C1550-251-1<br>варіант 1 | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг    | 189,105 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 84483  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                            | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)                                                                                                                              |       |         |                             |                         |        |       |                    |                           |                       |
| 269 | КБ8-3-7                    | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону                                                                        | 100м2 | 2,417   | <u>11825.14</u><br>4061,21  | <u>-</u><br>-           | 28581  | 9816  | <u>-</u><br>-      | <u>33.5000</u><br>-       | <u>80.97</u><br>-     |
| 270 | & C111-1625-3<br>варіант 1 | Праймер 3296 Mapei                                                                                                                                                                                   | кг    | 48,34   | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 12848  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 271 | & C111-595-1<br>варіант 1  | Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei                                                                                                                                                           | кг    | 725,1   | <u>262.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 190549 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 272 | КБ15-25-2                  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                             | 100м2 | 2,417   | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 76258  | 73160 | <u>129</u><br>115  | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>617.95</u><br>0,91 |
| 273 | & C111-2111-2<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                                                                                                     | кг    | 725,1   | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 20071  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 274 | & C111-283-6-ИТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                                                                                                            | м2    | 244,117 | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 144168 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|     |                              | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під<br>опорядження лінолеумом та баритовою<br>штукатуркою)                                                                                                                |       |         |                             |                           |        |       |                       |                            |                         |
| 275 | КБ15-60-1                    | Штукатурення стін рентгенозахисним<br>розчином товщиною 30 мм по бетону,<br>каменю або цеглі                                                                                                                     | 100м2 | 0,951   | <u>89929.76</u><br>44287,74 | <u>2986.24</u><br>2729,08 | 85523  | 42118 | <u>2840</u><br>2595   | <u>365.3200</u><br>24,6028 | <u>347.42</u><br>23,4   |
| 276 | КБ15-60-2<br>к=2             | При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10<br>мм додавати до норми 15-60-1                                                                                                                                        | 100м2 | -0,951  | <u>18362.70</u><br>4834,65  | <u>2117.97</u><br>1938,26 | -17463 | -4598 | <u>-2014</u><br>-1843 | <u>39.8800</u><br>17,5922  | <u>-37.93</u><br>-16,73 |
| 277 | КБ13-52-1                    | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним<br>розчином / ґрунтування                                                                                                                                               | 100м2 | 0,951   | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15       | 530    | 522   | <u>8</u><br>6         | <u>4.1000</u><br>0,0549    | <u>3.9</u><br>0,05      |
| 278 | C1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                                                                                                                                                         | кг    | 28,53   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1062   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 279 | КБ15-60-1                    | Штукатурення стін рентгенозахисним<br>розчином товщиною 30 мм по бетону,<br>каменю або цеглі                                                                                                                     | 100м2 | 0,951   | <u>89929.76</u><br>44287,74 | <u>2986.24</u><br>2729,08 | 85523  | 42118 | <u>2840</u><br>2595   | <u>365.3200</u><br>24,6028 | <u>347.42</u><br>23,4   |
| 280 | КБ15-60-2<br>к=2             | При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10<br>мм додавати до норми 15-60-1 до т=10 мм                                                                                                                             | 100м2 | -0,951  | <u>18362.70</u><br>4834,65  | <u>2117.97</u><br>1938,26 | -17463 | -4598 | <u>-2014</u><br>-1843 | <u>39.8800</u><br>17,5922  | <u>-37.93</u><br>-16,73 |
| 281 | КБ15-47-1                    | Високоякісне штукатурення стін по каменю<br>гіпсовими сумішами з механізованим<br>нанесенням суміші штукатурними станціями<br>потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85<br>л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 0,951   | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92   | 32255  | 11488 | <u>564</u><br>136     | <u>95.6100</u><br>1,1426   | <u>90.93</u><br>1,09    |
| 282 | КБ15-47-3<br>к=10            | Додавати або виключати на кожний 1 мм<br>зміни товщини штукатурного шару, норми<br>15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                                  | 100м2 | 0,951   | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86    | 11638  | 1914  | <u>249</u><br>65      | <u>16.6000</u><br>0,5420   | <u>15.79</u><br>0,52    |
| 283 | C1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                                                                                                                                                         | кг    | 28,53   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1062   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 284 | C111-1891-1<br>варіант 3     | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                                     | кг    | 808,35  | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 10937  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 285 | КБ11-39-3                    | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на<br>клеї зі зварюванням полотна у стиках                                                                                                                                 | 100м2 | 0,951   | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22     | 12273  | 7887  | <u>12</u><br>11       | <u>70.0500</u><br>0,0888   | <u>66.62</u><br>0,08    |
| 286 | C1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                                                                                                                                                         | кг    | 28,53   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1062   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 287 | C111-561<br>варіант 12       | Лінолеум комерційний, на стіну, тип Forbo<br>Bulletin Bord                                                                                                                                                       | м2    | 97      | <u>905.11</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 87796  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 288 | C1550-37<br>варіант 3        | Клей , 522 Forbo                                                                                                                                                                                                 | кг    | 33,29   | <u>233.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7761   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                              | СТЕЛЯ                                                                                                                          |        |         |                             |                       |       |       |                 |                           |                       |
| 289 | КБ15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                            | 100м2  | 1,231   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21   | 19962 | 19922 | <u>6</u><br>5   | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>172.28</u><br>0,04 |
| 290 | & С1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"                                                                 | пм     | 116,945 | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 6500  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 291 | & С126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                                                        | шт.    | 233,89  | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 9264  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 292 | & С126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                                                        | шт.    | 116,945 | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2359  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 293 | & С126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                                            | п.м.   | 132,948 | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 4006  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 294 | & С111-136-6                 | Дюбель монтажний 6/42                                                                                                          | шт     | 365,607 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 249   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 295 | & С111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                                                              | шт     | 98,48   | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1276  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 296 | & С126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                                                                   | шт     | 98,48   | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 776   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 297 | КБ15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                        | 100м2  | 1,231   | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01   | 2398  | 2389  | <u>9</u><br>9   | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>20.66</u><br>0,07  |
| 298 | & С126-1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм                                                                        | м2     | 129,255 | <u>375.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 48586 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 299 | ПР15-5555                    | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                            | 100 м2 | 1,312   | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65 | 16507 | 16428 | <u>76</u><br>34 | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>147.52</u><br>0,28 |
| 300 | С1555-154<br>варіант 4       | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                       | кг     | 26,24   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 977   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 301 | & С1113-1196-1<br>варіант 1  | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                      | кг     | 196,8   | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2429  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 302 | КБ15-179-6                   | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 1,312   | <u>5145.36</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40   | 6751  | 6509  | <u>2</u><br>2   | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>56.28</u><br>0,01  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                    | 11                         | 12                     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 303 | & C1550-251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                              | кг    | 45,92   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20515 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 304 | КБ13-52-1                    | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування                        | 100м2 | 0,517   | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15       | 288   | 284   | <u>4</u><br>3         | <u>4.1000</u><br>0,0549    | <u>2.12</u><br>0,03    |
| 305 | C1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультиґрунд                                               | кг    | 15,51   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 578   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 306 | КБ15-60-1                    | Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі | 100м2 | 0,517   | <u>89929.76</u><br>44287,74 | <u>2986.24</u><br>2729,08 | 46494 | 22897 | <u>1544</u><br>1411   | <u>365.3200</u><br>24,6028 | <u>188.87</u><br>12,72 |
| 307 | КБ15-60-2<br>к=2             | При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати до норми 15-60-1 до т=10 мм      | 100м2 | -0,517  | <u>18362.70</u><br>4834,65  | <u>2117.97</u><br>1938,26 | -9494 | -2500 | <u>-1095</u><br>-1002 | <u>39.8800</u><br>17,5922  | <u>-20.62</u><br>-9,1  |
| 308 | КБ15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                                                    | 100м2 | 0,517   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21       | 8384  | 8367  | <u>2</u><br>2         | <u>139.9500</u><br>0,0333  | <u>72.35</u><br>0,02   |
| 309 | & C1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"                         | пм    | 49,115  | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2730  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 310 | & C126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                | шт.   | 98,23   | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3891  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 311 | & C126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                | шт.   | 49,115  | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 991   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 312 | & C126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                    | п.м.  | 55,836  | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1682  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 313 | & C111-136-6                 | Дюбель монтажный 6/42                                                                  | шт    | 153,549 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 104   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 314 | & C111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                      | шт    | 41,36   | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 536   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 315 | & C126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                           | шт    | 41,36   | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 326   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 316 | КБ15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                | 100м2 | 0,517   | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01       | 1007  | 1003  | <u>4</u><br>4         | <u>16.7800</u><br>0,0555   | <u>8.68</u><br>0,03    |
| 317 | & C126-1095-3<br>варіант 6   | Антибактеріальна плита типу "Армстронг", ORCAL BioGuard (метал) (ISO5), 600x600x15 мм  | м2    | 54,285  | <u>941.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 51134 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                            | ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ<br>Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)                                                                                                                           |       |        |                             |                         |        |        |                     |                           |                       |
| 318 | КБ15-47-1                  | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 8,314  | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92 | 281984 | 100436 | <u>4927</u><br>1188 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>794.9</u><br>9,5   |
| 319 | КБ15-47-3<br>к=10          | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2 | 8,314  | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86  | 101740 | 16731  | <u>2181</u><br>564  | <u>16.6000</u><br>0,5420  | <u>138.01</u><br>4,51 |
| 320 | C1555-154<br>варіант 4     | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 249,42 | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9288   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 321 | C111-1891-1<br>варіант 3   | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг    | 7066,9 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 95615  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 322 | КБ15-179-5                 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                        | 100м2 | 8,314  | <u>4575.16</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 38038  | 36640  | <u>13</u><br>12     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>316.85</u><br>0,09 |
| 323 | & C1550-251-1<br>варіант 1 | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг    | 290,99 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 130000 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                            | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)                                                                                                                              |       |        |                             |                         |        |        |                     |                           |                       |
| 324 | КБ8-3-7                    | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону                                                                        | 100м2 | 1,701  | <u>11825.14</u><br>4061,21  | <u>-</u><br>-           | 20115  | 6908   | <u>-</u><br>-       | <u>33.5000</u><br>-       | <u>56.98</u><br>-     |
| 325 | & C111-1625-3<br>варіант 1 | Праймер 3296 Mapei                                                                                                                                                                                   | кг    | 34,02  | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9042   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 326 | & C111-595-1<br>варіант 1  | Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei                                                                                                                                                           | кг    | 510,3  | <u>262.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 134102 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 327 | КБ15-25-2                  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                             | 100м2 | 1,701  | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 53668  | 51487  | <u>91</u><br>81     | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>434.89</u><br>0,64 |
| 328 | & C111-2111-2<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                                                                                                     | кг    | 510,3  | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 14125  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                      | 11                         | 12                        |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 329 | & С111-283-6-ИТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                                                                                                | м2    | 171,801 | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 101461  | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 330 | КБ15-47-1                    | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)                                                                                                                                               |       |         |                             |                           |         |        |                         |                            |                           |
| 330 | КБ15-47-1                    | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 1,638   | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92   | 55556   | 19788  | <u>971</u><br>234       | <u>95.6100</u><br>1,1426   | <u>156.61</u><br>1,87     |
| 331 | КБ15-47-3<br>к=10            | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2 | 1,638   | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86    | 20045   | 3296   | <u>430</u><br>111       | <u>16.6000</u><br>0,5420   | <u>27.19</u><br>0,89      |
| 332 | С1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 49,14   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1830    | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 333 | С111-1891-1<br>варіант 3     | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг    | 1392,3  | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 18838   | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 334 | КБ13-52-1                    | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під опорядження лінолеумом та баритовою штукатуркою)                                                                                                          |       |         |                             |                           |         |        |                         |                            |                           |
| 334 | КБ13-52-1                    | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином / ґрунтування                                                                                                                                      | 100м2 | 8,501   | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15       | 4740    | 4662   | <u>78</u><br>52         | <u>4.1000</u><br>0,0549    | <u>34.85</u><br>0,47      |
| 335 | С1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 255,03  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 9497    | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 336 | КБ15-60-1                    | Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі                                                                                                               | 100м2 | 8,501   | <u>89929.76</u><br>44287,74 | <u>2986.24</u><br>2729,08 | 764493  | 376490 | <u>25386</u><br>23200   | <u>365.3200</u><br>24,6028 | <u>3105.59</u><br>209,15  |
| 337 | КБ15-60-2<br>к=2             | При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати до норми 15-60-1 до т=10 мм                                                                                                                    | 100м2 | -8,501  | <u>18362.70</u><br>4834,65  | <u>2117.97</u><br>1938,26 | -156101 | -41099 | <u>-18005</u><br>-16477 | <u>39.8800</u><br>17,5922  | <u>-339.02</u><br>-149,55 |
| 338 | КБ15-47-1                    | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 8,501   | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92   | 288326  | 102695 | <u>5038</u><br>1215     | <u>95.6100</u><br>1,1426   | <u>812.78</u><br>9,71     |
| 339 | КБ15-47-3<br>к=10            | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2 | 8,501   | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86    | 104028  | 17108  | <u>2230</u><br>577      | <u>16.6000</u><br>0,5420   | <u>141.12</u><br>4,61     |
| 340 | С1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 255,03  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 9497    | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 341 | C111-1891-1<br>варіант 3     | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                        | кг     | 7225,85 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 97766 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                              | СТЕЛЯ                                                                                               |        |         |                             |                       |       |       |                 |                           |                       |
| 342 | KB15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                 | 100м2  | 1,967   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21   | 31897 | 31834 | <u>9</u><br>8   | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>275.28</u><br>0,07 |
| 343 | & C1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг"                                      | пм     | 186,865 | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 10386 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 344 | & C126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                             | шт.    | 373,73  | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 14803 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 345 | & C126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                             | шт.    | 186,865 | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3769  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 346 | & C126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                 | п.м.   | 212,436 | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 6401  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 347 | & C111-136-6                 | Дюбель монтажный 6/42                                                                               | шт     | 584,199 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 397   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 348 | & C111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                                   | шт     | 157,36  | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2039  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 349 | & C126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                                        | шт     | 157,36  | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1240  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 350 | KB15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                             | 100м2  | 1,967   | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01   | 3832  | 3817  | <u>15</u><br>14 | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>33.01</u><br>0,11  |
| 351 | & C126-1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм                                             | м2     | 206,535 | <u>375.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 77634 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 352 | ПР15-5555                    | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні | 100 м2 | 1,487   | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65 | 18708 | 18619 | <u>87</u><br>38 | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>167.2</u><br>0,32  |
| 353 | C1555-154<br>варіант 4       | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                            | кг     | 29,74   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1108  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 354 | & C1113-1196-1<br>варіант 1  | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                           | кг     | 223,05  | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2752  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |



| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 355 | КБ15-179-6                  | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                       | 100м2  | 1,487   | <u>5145.36</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40     | 7651   | 7377   | <u>2</u><br>2       | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>63.79</u><br>0,02   |
| 356 | & С1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг     | 52,045  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 23251  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                             | Підготовка під оздоблення                                                                                                                                                                            |        |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                        |
| 357 | ПР15-5555                   | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                                                                                                  | 100 м2 | 3,932   | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65   | 49469  | 49234  | <u>229</u><br>101   | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>442.11</u><br>0,84  |
| 358 | С1555-154<br>варіант 4      | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 78,64   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2929   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 359 | & С1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                            | кг     | 589,8   | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7278   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |                             | П'ЯТИЙ ПОВЕРХ                                                                                                                                                                                        |        |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                        |
|     |                             | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під фарбування)                                                                                                                                               |        |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                        |
| 360 | КБ15-47-1                   | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2  | 9,437   | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92 | 320072 | 114002 | <u>5592</u><br>1349 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>902.27</u><br>10,78 |
| 361 | КБ15-47-3<br>к=10           | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2  | 9,437   | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86  | 115482 | 18991  | <u>2475</u><br>640  | <u>16.6000</u><br>0,5420  | <u>156.65</u><br>5,11  |
| 362 | С1555-154<br>варіант 4      | Грунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 283,11  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 10543  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 363 | С1111-1891-1<br>варіант 3   | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг     | 8021,45 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 108530 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 364 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                        | 100м2  | 9,437   | <u>4575.16</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 43176  | 41589  | <u>15</u><br>13     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>359.64</u><br>0,1   |
| 365 | & С1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг     | 330,295 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 147559 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                              | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під укладання керамічної плитки)                                                                                                                              |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                       |
| 366 | КБ8-3-7                      | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону                                                                        | 100м2 | 1,705   | <u>11825.14</u><br>4061,21  | <u>-</u><br>-           | 20162  | 6924   | <u>-</u><br>-       | <u>33.5000</u><br>-       | <u>57.12</u><br>-     |
| 367 | & С111-1625-3<br>варіант 1   | Праймер 3296 Mapei                                                                                                                                                                                   | кг    | 34,1    | <u>265.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9063   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 368 | & С111-595-1<br>варіант 1    | Еластична рідка мембрана Mapegum WPS Mapei                                                                                                                                                           | кг    | 511,5   | <u>262.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 134417 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 369 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                             | 100м2 | 1,705   | <u>31550.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 53794  | 51608  | <u>91</u><br>81     | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>435.92</u><br>0,64 |
| 370 | & С111-2111-2<br>варіант 1   | Клеюча суміш для керамічної плитки "Adesilex P9"                                                                                                                                                     | кг    | 511,5   | <u>27.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 14158  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 371 | & С111-283-6-ИТ<br>варіант 1 | Плитка керамічна для внутрішніх робіт                                                                                                                                                                | м2    | 172,205 | <u>590.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 101699 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                              | Стіни (цегляні та газобетонні поверхні під опорядження лінолеумом)                                                                                                                                   |       |         |                             |                         |        |        |                     |                           |                       |
| 372 | КБ15-47-1                    | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 9,275   | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92 | 314578 | 112045 | <u>5496</u><br>1326 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>886.78</u><br>10,6 |
| 373 | КБ15-47-3<br>κ=10            | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до τ=30 мм                                                                                            | 100м2 | 9,275   | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86  | 113500 | 18665  | <u>2433</u><br>629  | <u>16.6000</u><br>0,5420  | <u>153.97</u><br>5,03 |
| 374 | С1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 278,25  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 10362  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 375 | С111-1891-1<br>варіант 3     | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг    | 7883,75 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 106667 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 376 | КБ11-39-3                    | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках                                                                                                                        | 100м2 | 9,275   | <u>12905.87</u><br>8293,22  | <u>12.58</u><br>11,22   | 119702 | 76920  | <u>117</u><br>104   | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>649.71</u><br>0,82 |
| 377 | С1555-154<br>варіант 4       | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг    | 278,25  | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 10362  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                         | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8      | 9     | 10               | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 378 | C111-561<br>варіант 11           | Лінолеум комерційний, тип Forbo Grabo<br>Myravye, т=1,5 мм                                                | м2     | 946,05  | <u>936.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 885512 | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 379 | C1550-37<br>варіант 4            | Клей Ceresit , K188E                                                                                      | кг     | 278,25  | <u>272.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 75879  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                                  | СТЕЛЯ                                                                                                     |        |         |                             |                       |        |       |                  |                           |                       |
| 380 | КБ15-76-1                        | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                       | 100м2  | 1,998   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21   | 32400  | 32335 | <u>9</u><br>8    | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>279.62</u><br>0,07 |
| 381 | & C1110-<br>172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для<br>каркасу стелі "Армстронг"                                         | пм     | 189,81  | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 10550  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 382 | & C126-<br>1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                                   | шт.    | 379,62  | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 15037  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 383 | & C126-<br>1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                                   | шт.    | 189,81  | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3828   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 384 | & C126-<br>1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                       | п.м.   | 215,784 | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 6502   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 385 | & C111-136-<br>6                 | Дюбель монтажный 6/42                                                                                     | шт     | 593,406 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 404    | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 386 | & C111-<br>1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                                         | шт     | 159,84  | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2072   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 387 | & C126-<br>1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                                              | шт     | 159,84  | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1260   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 388 | КБ15-76-2                        | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                   | 100м2  | 1,998   | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01   | 3893   | 3877  | <u>16</u><br>14  | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>33.53</u><br>0,11  |
| 389 | & C126-<br>1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard,<br>600x600x15 мм                                                | м2     | 209,79  | <u>375.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 78858  | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 390 | ПР15-5555                        | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками<br>KNAUF за два рази, шпаклівка стель по<br>оштукатуреній поверхні | 100 м2 | 1,731   | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65 | 21778  | 21675 | <u>101</u><br>44 | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>194.63</u><br>0,37 |
| 391 | C1555-154<br>варіант 4           | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                  | кг     | 34,62   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1289   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 392 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1  | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                 | кг     | 259,65  | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3204   | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 393 | КБ15-179-6                       | Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                                                          | 100м2 | 1,731    | <u>5145.36</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40     | 8907   | 8587   | <u>3</u><br>2       | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>74.26</u><br>0,02    |
| 394 | & С1550-<br>251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                                        | кг    | 60,585   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 27066  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 395 | КБ15-76-1                        | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                                                                                              | 100м2 | 4,381    | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21     | 71043  | 70901  | <u>21</u><br>18     | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>613.12</u><br>0,15   |
| 396 | & С1110-<br>172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для<br>каркасу стелі "Армстронг"                                                                                                                                                | пм    | 416,195  | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 23132  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 397 | & С126-<br>1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                                                                                                                                                                          | шт.   | 832,39   | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 32971  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 398 | & С126-<br>1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                                                                                                                                                                          | шт.   | 416,195  | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8395   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 399 | & С126-<br>1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                                                                                                                                                                              | п.м.  | 473,148  | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 14256  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 400 | & С111-136-<br>6                 | Дюбель монтажный 6/42                                                                                                                                                                                            | шт    | 1301,157 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 885    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 401 | & С111-<br>1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                                                                                                                                                                                | шт    | 350,48   | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4542   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 402 | & С126-<br>1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                                                                                                                                                                     | шт    | 350,48   | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 2762   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 403 | КБ15-76-2                        | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                                                                                                          | 100м2 | 4,381    | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01     | 8536   | 8501   | <u>35</u><br>31     | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>73.51</u><br>0,24    |
| 404 | & С126-<br>1095-3<br>варіант 6   | Антибактеріальна плита типу "Армстронг",<br>ORCAL BioGuard (метал) (ISO5),<br>600x600x15 мм<br>ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ на відм. 17.100<br>Стіни (цегляні поверхні під фарбування)                                       | м2    | 460,005  | <u>941.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 433302 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 405 | КБ15-47-1                        | Високоякісне штукатурення стін по каменю<br>гіпсовими сумішами з механізованим<br>нанесенням суміші штукатурними станціями<br>потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85<br>л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 14,233   | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92 | 482737 | 171939 | <u>8435</u><br>2034 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>1360.82</u><br>16,26 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 406 | КБ15-47-3<br>к=10           | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2  | 14,233   | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86  | 174172 | 28643  | <u>3733</u><br>966  | <u>16.6000</u><br>0,5420  | <u>236.27</u><br>7,71 |
| 407 | C1555-154<br>варіант 4      | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 426,99   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 15901  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 408 | C1111-1891-1<br>варіант 3   | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                         | кг     | 12098,05 | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 163687 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 409 | КБ15-179-5                  | <i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>                                                                 | 100м2  | 14,233   | <u>4575.16</u><br>4407,04   | <u>1.57</u><br>1,40     | 65118  | 62725  | <u>22</u><br>20     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>542.42</u><br>0,16 |
| 410 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг     | 498,155  | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 222551 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                             | СТЕЛІ                                                                                                                                                                                                |        |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                       |
| 411 | ПР15-5555                   | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні                                                                                                  | 100 м2 | 7,726    | <u>12581.25</u><br>12521,43 | <u>58.29</u><br>25,65   | 97203  | 96741  | <u>450</u><br>198   | <u>112.4400</u><br>0,2142 | <u>868.71</u><br>1,65 |
| 412 | C1555-154<br>варіант 4      | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                             | кг     | 154,52   | <u>37.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 5754   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 413 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                            | кг     | 1158,9   | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 14301  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 414 | КБ15-179-6                  | <i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>                                                                | 100м2  | 7,726    | <u>5145.36</u><br>4960,96   | <u>1.57</u><br>1,40     | 39753  | 38328  | <u>12</u><br>11     | <u>42.9000</u><br>0,0111  | <u>331.45</u><br>0,09 |
| 415 | & C1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                            | кг     | 270,41   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 120806 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                             | СХОДИ                                                                                                                                                                                                |        |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                       |
|     |                             | Стіни (цегляні поверхні під фарбування)                                                                                                                                                              |        |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                       |
| 416 | КБ15-47-1                   | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2  | 8,706    | <u>33916.76</u><br>12080,32 | <u>592.61</u><br>142,92 | 295279 | 105171 | <u>5159</u><br>1244 | <u>95.6100</u><br>1,1426  | <u>832.38</u><br>9,95 |
| 417 | КБ15-47-3<br>к=10           | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 до т=30 мм                                                                                            | 100м2  | 8,706    | <u>12237.18</u><br>2012,42  | <u>262.30</u><br>67,86  | 106537 | 17520  | <u>2284</u><br>591  | <u>16.6000</u><br>0,5420  | <u>144.52</u><br>4,72 |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8      | 9      | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 418 | C1555-154<br>варіант 4           | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                      | кг     | 261,18  | <u>37,24</u><br>-           | -<br>-                | 9726   | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 419 | C111-1891-1<br>варіант 3         | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                                                                                  | кг     | 7400,1  | <u>13,53</u><br>-           | -<br>-                | 100123 | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 420 | KB15-179-5                       | <i>Поліпшене фарбування стін<br/>полівінілацетатними водоемульсійними<br/>сумішами по збірних конструкціях,<br/>підготовлених під фарбування</i>                                              | 100м2  | 8,706   | <u>4575,16</u><br>4407,04   | <u>1,57</u><br>1,40   | 39831  | 38368  | <u>14</u><br>12   | <u>38,1100</u><br>0,0111  | <u>331,79</u><br>0,1  |
| 421 | & C1550-<br>251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                     | кг     | 304,71  | <u>446,75</u><br>-          | -<br>-                | 136129 | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 422 | KB15-26-1                        | СХОДИ (облицювання поверхні<br>керамогранітною плиткою)<br><i>Улаштування покриттів східців і підсхідців<br/>з керамічних плиток розміром 30х30 см на<br/>розчині із сухої клеючої суміші</i> | 1 м2   | 167,6   | <u>631,98</u><br>628,65     | <u>1,57</u><br>1,40   | 105920 | 105362 | <u>263</u><br>235 | <u>5,3100</u><br>0,0111   | <u>889,96</u><br>1,86 |
| 423 | & C111-283-<br>3-ІУ<br>варіант 5 | Плитки керамогранітні противоковзкі,<br>300х300х10 мм                                                                                                                                         | м2     | 170,952 | <u>661,97</u><br>-          | -<br>-                | 113165 | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 424 | & C111-<br>1173-1<br>варіант 1   | Ґрунтовка Sika Primer 01.                                                                                                                                                                     | л      | 25,14   | <u>36,56</u><br>-           | -<br>-                | 919    | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 425 | C111-2000-7<br>варіант 1         | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                          | кг     | 871,52  | <u>27,71</u><br>-           | -<br>-                | 24150  | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 426 | & C111-<br>2001-3-1<br>варіант 1 | Затирка для швів SikaCeram Clen Grout                                                                                                                                                         | кг     | 76,4256 | <u>93,39</u><br>-           | -<br>-                | 7137   | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 427 | ПР15-5555                        | СХОДИ (низ та торець маршів - оздоблення<br>бетонних поверхонь під фарбування)<br>Суцільне шпаклювання стель шпаклівками<br>KNAUF за два рази, шпаклівка стель по<br>оштукатуреній поверхні   | 100 м2 | 1,826   | <u>12581,25</u><br>12521,43 | <u>58,29</u><br>25,65 | 22973  | 22864  | <u>106</u><br>47  | <u>112,4400</u><br>0,2142 | <u>205,32</u><br>0,39 |
| 428 | C1555-154<br>варіант 4           | Ґрунтовка універсальна KNAUF Мультигрунд                                                                                                                                                      | кг     | 36,52   | <u>37,24</u><br>-           | -<br>-                | 1360   | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 429 | & C1113-<br>1196-1<br>варіант 1  | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                                                                                     | кг     | 273,9   | <u>12,34</u><br>-           | -<br>-                | 3380   | -      | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 430 | KB15-179-6                       | <i>Поліпшене фарбування стель<br/>полівінілацетатними водоемульсійними<br/>сумішами по збірних конструкціях,<br/>підготовлених під фарбування</i>                                             | 100м2  | 1,826   | <u>5145,36</u><br>4960,96   | <u>1,57</u><br>1,40   | 9395   | 9059   | <u>3</u><br>3     | <u>42,9000</u><br>0,0111  | <u>78,34</u><br>0,02  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 431 | & C1550-251-1<br>варіант 1   | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                                                   | кг    | 63,91   | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 28552  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 432 | КБ11-29-2                    | СХОДОВІ МАЙДАНЧИКИ (облицювання поверхні керамогранітною плиткою)<br>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 2,076   | <u>19771.31</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 41045  | 40541 | <u>118</u><br>105 | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>342.44</u><br>0,83 |
| 433 | & C111-283-3-ИУ<br>варіант 5 | Плитки керамогранітні противоковзкі, 300x300x10 мм                                                                                                                                          | м2    | 211,752 | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 140173 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 434 | & C111-1173-1<br>варіант 1   | Грунтовка Sika Primer 01.                                                                                                                                                                   | л     | 31,14   | <u>36.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1138   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 435 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                        | кг    | 1079,52 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 29913  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 436 | & C111-2001-3-1<br>варіант 1 | Затирка для швів SikaCeram Clen Grout                                                                                                                                                       | кг    | 94,2504 | <u>93.39</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8802   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 437 | КБ15-25-2                    | СХОДИ ЗОВНІШНІ до підвалу<br>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                       | 100м2 | 0,126   | <u>30349.33</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 3824   | 3814  | <u>7</u><br>6     | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>32.21</u><br>0,05  |
| 438 | C111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                                                     | л     | 1,48    | <u>45.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 68     | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 439 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                        | кг    | 45,36   | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1257   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 440 | & C111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300x300 мм                                                                                                                                                          | м2    | 12,726  | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 8165   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 441 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,074   | <u>11911.26</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 881    | 452   | <u>11</u><br>10   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>4.16</u><br>0,08   |
| 442 | КБ11-11-2<br>к=4             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                                                                                                              | 100м2 | 0,074   | <u>6532.00</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 483    | 60    | <u>11</u><br>10   | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>0.56</u><br>0,08   |
| 443 | КБ11-11-18                   | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,074   | <u>1881.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52   | 139    | 124   | <u>6</u><br>5     | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>1.2</u><br>0,04    |
| 444 | C111-872<br>варіант 2        | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100x100                                                                                                                                               | м2    | 8,14    | <u>189.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1541   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 445 | КБ11-29-2                    | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                      | 100м2 | 0,074   | <u>19771.31</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 1463   | 1445  | <u>4</u><br>4     | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>12.21</u><br>0,03  |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                           | 7                     | 8               | 9       | 10                     | 11                        | 12                        |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 446 | C111-2014-6<br>варіант 2      | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                                                                             | л     | 1,48   | <u>45.92</u>                | -                     | 68              | -       | -                      | -                         | -                         |
| 447 | C111-2000-7<br>варіант 1      | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                | кг    | 26,64  | <u>27.71</u>                | -                     | 738             | -       | -                      | -                         | -                         |
| 448 | & C111-283-4<br>варіант 1     | Плитки з бучардованого граніту, 300x300 мм                                                                                                                                                                          | м2    | 8,88   | <u>779.27</u>               | -                     | 6920            | -       | -                      | -                         | -                         |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                    |       |        |                             |                       | 17383486        | 4197355 | <u>100161</u><br>35307 |                           | <u>34843.99</u><br>295,32 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                       |       |        |                             |                       | 17383486        |         |                        |                           |                           |
|     |                               | в тому числі:                                                                                                                                                                                                       |       |        |                             |                       |                 |         |                        |                           |                           |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                    |       |        |                             |                       | 13085970        |         |                        |                           |                           |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                        |       |        |                             |                       | 4232662         |         |                        |                           |                           |
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                     |       |        |                             |                       | 2207550         |         |                        |                           |                           |
|     |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                              |       |        |                             |                       | 4108,24         |         |                        |                           |                           |
|     |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                 |       |        |                             |                       | 780518          |         |                        |                           |                           |
|     |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                               |       |        |                             |                       | <b>19591036</b> |         |                        |                           |                           |
|     |                               | -----                                                                                                                                                                                                               |       |        |                             |                       |                 |         |                        |                           |                           |
|     |                               | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                          |       |        |                             |                       | <b>19591036</b> |         |                        |                           |                           |
| 449 | КБ15-63-3                     | <b>Розділ 7. Укоси внутрішні</b><br>Улаштування обшивки укосів<br>гіпсокартонними і гіпсоволокнистими<br>листами з кріпленням шурупами з<br>улаштуванням металевого каркасу з<br>утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 1,51   | <u>63043.52</u><br>54285,08 | <u>61.33</u><br>54,69 | 95196           | 81970   | <u>93</u><br>83        | <u>436.2700</u><br>0,4329 | <u>658.77</u><br>0,65     |
| 450 | & C111-741-Б1                 | Плити гіпсокартонні вологостійкі Титан<br>товщина 12,5 мм                                                                                                                                                           | м2    | 158,55 | <u>203.73</u>               | -                     | 32301           | -       | -                      | -                         | -                         |
| 451 | C126-1316<br>варіант 2        | Профілі UD 28/27                                                                                                                                                                                                    | м     | 502,83 | <u>27.76</u>                | -                     | 13959           | -       | -                      | -                         | -                         |
| 452 | C126-1315<br>варіант 2        | Профілі CD 60/27                                                                                                                                                                                                    | м     | 691,58 | <u>40.27</u>                | -                     | 27850           | -       | -                      | -                         | -                         |
| 453 | & C111-1850-4-PE<br>варіант 1 | Саморіз 3,5x9,5 мм                                                                                                                                                                                                  | шт    | 2517   | <u>0.30</u>                 | -                     | 755             | -       | -                      | -                         | -                         |
| 454 | & C111-1850-3-РД<br>варіант 1 | Саморіз 3,5x25 мм                                                                                                                                                                                                   | шт    | 6920   | <u>0.50</u>                 | -                     | 3460            | -       | -                      | -                         | -                         |
| 455 | & C111-136-4-1                | Дюбель 6x40                                                                                                                                                                                                         | шт    | 1812   | <u>0.49</u>                 | -                     | 888             | -       | -                      | -                         | -                         |



| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                         | 7                       | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 456 | & С111-150-9-2              | Дюбель 6х60                                                                                                                           | шт     | 420   | <u>0.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 277           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 457 | ПР15-5554                   | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону                         | 100 м2 | 1,51  | <u>9436.42</u><br>9376,60 | <u>58.29</u><br>25,65   | 14249         | 14159  | <u>88</u><br>39     | <u>84.2000</u><br>0,2142 | <u>127.14</u><br>0,32 |
| 458 | С1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                | кг     | 15,1  | <u>33.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 513           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 459 | & С1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                             | кг     | 271,8 | <u>12.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3354          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 460 | КБ15-179-6                  | <i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> | 100м2  | 1,51  | <u>5041.48</u><br>4960,96 | <u>1.57</u><br>1,40     | 7613          | 7491   | <u>2</u><br>2       | <u>42.9000</u><br>0,0111 | <u>64.78</u><br>0,02  |
| 461 | С1555-154<br>варіант 5      | Ґрунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                                | кг     | 15,1  | <u>33.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 513           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 462 | & С1550-251-1<br>варіант 1  | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                             | кг     | 45,3  | <u>446.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 20238         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                      |        |       |                           |                         | 221166        | 103620 | <u>183</u><br>124   |                          | <u>850.69</u><br>0,99 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |        |       |                           |                         | 221166        |        |                     |                          |                       |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                         |        |       |                           |                         |               |        |                     |                          |                       |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                      |        |       |                           |                         | 117363        |        |                     |                          |                       |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                          |        |       |                           |                         | 103744        |        |                     |                          |                       |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                       |        |       |                           |                         | 53362         |        |                     |                          |                       |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                |        |       |                           |                         | 98,13         |        |                     |                          |                       |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                   |        |       |                           |                         | 18642         |        |                     |                          |                       |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                 |        |       |                           |                         | <b>274528</b> |        |                     |                          |                       |
|     |                             | -----                                                                                                                                 |        |       |                           |                         |               |        |                     |                          |                       |
|     |                             | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                            |        |       |                           |                         | <b>274528</b> |        |                     |                          |                       |
|     |                             | <b>Розділ 8. Підлоги</b>                                                                                                              |        |       |                           |                         |               |        |                     |                          |                       |
|     |                             | ТИП 1 (817,0 м2) - підвал                                                                                                             |        |       |                           |                         |               |        |                     |                          |                       |
| 463 | КБ13-13-1                   | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар                                                       | 100м2  | 8,17  | <u>1777.56</u><br>894,92  | <u>10.20</u><br>3,33    | 14523         | 7311   | <u>83</u><br>27     | <u>6.6900</u><br>0,0272  | <u>54.66</u><br>0,22  |
| 464 | КБ12-1-6                    | Улаштування ізоляції підлог із наплавлюваних матеріалів у два шари                                                                    | 100м2  | 8,17  | <u>3982.37</u><br>2610,77 | <u>415.62</u><br>168,75 | 32536         | 21330  | <u>3396</u><br>1379 | <u>21.8000</u><br>1,2096 | <u>178.11</u><br>9,88 |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                       | 4     | 5       | 6                                  | 7                              | 8      | 9     | 10                         | 11                              | 12                           |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 465 | & С111-1691-6-ИС<br>варіант 4 | Гідроізоляція "Біполь ЕПП"                                                                              | м2    | 1862,76 | <u>71,79</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 133728 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 466 | КБ11-9-1                      | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих, т=50 мм | 100м2 | 8,17    | <u>3729.03</u><br><u>3697,58</u>   | <u>31.45</u><br><u>28,05</u>   | 30466  | 30209 | <u>257</u><br><u>229</u>   | <u>32.7800</u><br><u>0,2220</u> | <u>267.81</u><br><u>1,81</u> |
| 467 | & С114-97-1М3<br>варіант 8    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                | м3    | 41,7    | <u>4009.20</u><br>-                | <u>-</u><br>-                  | 167184 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 468 | КБ26-30-1                     | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                             | 10 м2 | 81,7    | <u>898.51</u><br><u>160,46</u>     | <u>-</u><br>-                  | 73408  | 13110 | <u>-</u><br>-              | <u>1.4400</u><br>-              | <u>117.65</u><br>-           |
| 469 | КБ11-2-9                      | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                 | м3    | 98,04   | <u>4247.90</u><br><u>605,93</u>    | <u>6.00</u><br><u>1,70</u>     | 416464 | 59405 | <u>588</u><br><u>167</u>   | <u>5.5800</u><br><u>0,0139</u>  | <u>547.06</u><br><u>1,36</u> |
| 470 | КБ11-11-18                    | Армування стяжки дрютяною сіткою                                                                        | 100м2 | 8,17    | <u>2025.78</u><br><u>1680,59</u>   | <u>80.20</u><br><u>71,52</u>   | 16551  | 13730 | <u>655</u><br><u>584</u>   | <u>16.2000</u><br><u>0,5661</u> | <u>132.35</u><br><u>4,63</u> |
| 471 | & С111-870-8<br>варіант 1     | Сітка для армування, Ф8 А400, 200х200 мм                                                                | м2    | 898,7   | <u>168.24</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 151197 | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 472 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                             | 100м2 | 8,17    | <u>12870.61</u><br><u>6108,19</u>  | <u>146.25</u><br><u>130,42</u> | 105153 | 49904 | <u>1195</u><br><u>1066</u> | <u>56.2500</u><br><u>1,0323</u> | <u>459.56</u><br><u>8,43</u> |
| 473 | КБ11-11-2<br>К=6              | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=50 мм                          | 100м2 | 8,17    | <u>11237.02</u><br><u>1224,90</u>  | <u>226.45</u><br><u>201,95</u> | 91806  | 10007 | <u>1850</u><br><u>1650</u> | <u>11.2800</u><br><u>1,5984</u> | <u>92.16</u><br><u>13,06</u> |
| 474 | КБ11-15-7                     | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                       | 100м2 | 8,17    | <u>11093.74</u><br><u>10460,79</u> | <u>343.74</u><br><u>108,36</u> | 90636  | 85465 | <u>2808</u><br><u>885</u>  | <u>90.4600</u><br><u>0,9048</u> | <u>739.06</u><br><u>7,39</u> |
| 475 | КБ13-13-5                     | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь                                                         | 100м2 | 8,17    | <u>1414.71</u><br><u>892,25</u>    | <u>85.42</u><br><u>8,78</u>    | 11558  | 7290  | <u>698</u><br><u>72</u>    | <u>6.6700</u><br><u>0,0720</u>  | <u>54.49</u><br><u>0,59</u>  |
| 476 | & С111-1622-3                 | Грунтовка "PLAST Grunt - F10"                                                                           | л     | 122,55  | <u>16.15</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                  | 1979   | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 477 | КБ13-21-2                     | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю                                     | 100м2 | 8,17    | <u>817.47</u><br><u>691,59</u>     | <u>95.61</u><br><u>12,11</u>   | 6679   | 5650  | <u>781</u><br><u>99</u>    | <u>5.1700</u><br><u>0,0992</u>  | <u>42.24</u><br><u>0,81</u>  |
| 478 | & С1550-51-1<br>варіант 1     | Фарба для бетонних підлог POLIFARB АКРІЛБЕТ                                                             | кг    | 245,1   | <u>184.95</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                  | 45331  | -     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-                |
| 479 | КБ11-11-7                     | ТИП 2 (531,5 м2)<br>Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм                                   | 100м2 | 5,315   | <u>14517.97</u><br><u>7720,75</u>  | <u>146.25</u><br><u>130,42</u> | 77163  | 41036 | <u>777</u><br><u>693</u>   | <u>71.1000</u><br><u>1,0323</u> | <u>377.9</u><br><u>5,49</u>  |
| 480 | КБ11-11-8<br>к=8              | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=60 мм                    | 100м2 | 5,315   | <u>14733.10</u><br><u>1320,45</u>  | <u>301.94</u><br><u>269,26</u> | 78306  | 7018  | <u>1605</u><br><u>1431</u> | <u>12.1600</u><br><u>2,1312</u> | <u>64.63</u><br><u>11,33</u> |
| 481 | КБ11-11-1                     | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                             | 100м2 | 5,315   | <u>12870.61</u><br><u>6108,19</u>  | <u>146.25</u><br><u>130,42</u> | 68407  | 32465 | <u>777</u><br><u>693</u>   | <u>56.2500</u><br><u>1,0323</u> | <u>298.97</u><br><u>5,49</u> |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 482 | КБ11-11-2<br>К=2                 | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм                                            | 100м2   | 5,315    | <u>3745.67</u><br>408,30    | <u>75.48</u><br>67,32   | 19908  | 2170   | <u>401</u><br>358   | <u>3.7600</u><br>0,5328   | <u>19.98</u><br>2,83   |
| 483 | КБ11-11-15                       | Улаштування стяжок самовирівнювальних з<br>суміші цементної для деформівних<br>основтовщиною 5 мм                            | 100м2   | 5,315    | <u>6865.38</u><br>6818,37   | <u>23.59</u><br>21,04   | 36489  | 36240  | <u>125</u><br>112   | <u>62.7900</u><br>0,1665  | <u>333.73</u><br>0,88  |
| 484 | КБ11-11-16<br>к=2                | Додавати або виключати на кожний 1 мм<br>товщини стяжок самовирівнювальних з<br>суміші Thomsit DD до т=3 мм                  | 100м2   | -5,315   | <u>1126.57</u><br>1114,13   | <u>9.44</u><br>8,41     | -5988  | -5922  | <u>-50</u><br>-45   | <u>10.2600</u><br>0,0666  | <u>-54.53</u><br>-0,35 |
| 485 | С111-2014-6<br>варіант 2         | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                      | л       | 106,3    | <u>45.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4881   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 486 | С111-2005-<br>11<br>варіант 2    | Самовирівнювальна гіпсово-цементна<br>суміш Thomsit DG                                                                       | кг      | 2870,1   | <u>27.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 79301  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 487 | КБ11-29-2                        | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2   | 5,315    | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 109966 | 103794 | <u>301</u><br>268   | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>876.71</u><br>2,12  |
| 488 | & С111-283-<br>3-ІУ<br>варіант 5 | Плитки керамогранітні противоковзкі,<br>300х300х10 мм                                                                        | м2      | 542,13   | <u>661.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 358874 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 489 | & С111-<br>2112-2<br>варіант 2   | Клеюча суміш Sika CeramProfessional                                                                                          | кг      | 2338,6   | <u>13.22</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 30916  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 490 | & С111-<br>2001-3-1<br>варіант 1 | Затирка для швів SikaCeram Clen Grout                                                                                        | кг      | 289,6675 | <u>93.39</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 27052  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 491 | & С111-<br>1381-6<br>варіант 1   | Хрестики для плитки                                                                                                          | 1000 шт | 3,837    | <u>23.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 89     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 492 | КБ11-11-7                        | ТИП 3 (859,5 м2)<br>Улаштування стяжок легковесних<br>товщиною 20 мм                                                         | 100м2   | 8,595    | <u>14517.97</u><br>7720,75  | <u>146.25</u><br>130,42 | 124782 | 66360  | <u>1257</u><br>1121 | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>611.1</u><br>8,87   |
| 493 | КБ11-11-8<br>к=8                 | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини легковесних стяжок до<br>т=60 мм                                       | 100м2   | 8,595    | <u>14733.10</u><br>1320,45  | <u>301.94</u><br>269,26 | 126631 | 11349  | <u>2595</u><br>2314 | <u>12.1600</u><br>2,1312  | <u>104.52</u><br>18,32 |
| 494 | КБ11-11-1                        | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм                                                                               | 100м2   | 8,595    | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 110623 | 52500  | <u>1257</u><br>1121 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>483.47</u><br>8,87  |
| 495 | КБ11-11-2<br>К=2                 | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм                                            | 100м2   | 8,595    | <u>3745.67</u><br>408,30    | <u>75.48</u><br>67,32   | 32194  | 3509   | <u>649</u><br>579   | <u>3.7600</u><br>0,5328   | <u>32.32</u><br>4,58   |
| 496 | КБ11-11-15                       | Улаштування стяжок самовирівнювальних з<br>суміші цементної для деформівних<br>основтовщиною 5 мм                            | 100м2   | 8,595    | <u>6865.38</u><br>6818,37   | <u>23.59</u><br>21,04   | 59008  | 58604  | <u>203</u><br>181   | <u>62.7900</u><br>0,1665  | <u>539.68</u><br>1,43  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                     | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                    | 11                         | 12                     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 497 | КБ11-11-16<br>к=2            | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до т=3 мм | 100м2 | -8,595 | <u>1126.57</u><br>1114,13   | <u>9.44</u><br>8,41       | -9683   | -9576  | <u>-81</u><br>-72     | <u>10.2600</u><br>0,0666   | <u>-88.18</u><br>-0,57 |
| 498 | С111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                               | л     | 171,9  | <u>45.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 7894    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 499 | С111-2005-11<br>варіант 2    | Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG                                                   | кг    | 4641,3 | <u>27.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 128239  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 500 | КБ11-23-2                    | Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм                                           | 100м2 | 8,595  | <u>17879.42</u><br>16278,23 | <u>1331.18</u><br>1221,90 | 153674  | 139911 | <u>11441</u><br>10502 | <u>109.8100</u><br>11,2528 | <u>943.82</u><br>96,72 |
| 501 | & С111-1173-2<br>варіант 1   | Грунтовка Primer SN                                                                                   | кг    | 1719   | <u>426.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 732569  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 502 | & С111-2008-5-1<br>варіант 2 | Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33                                                 | кг    | 515,7  | <u>2148.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1108152 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 503 | КБ11-11-7                    | ТИП 4 (774,5 м2)<br>Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм                                 | 100м2 | 7,745  | <u>14517.97</u><br>7720,75  | <u>146.25</u><br>130,42   | 112442  | 59797  | <u>1133</u><br>1010   | <u>71.1000</u><br>1,0323   | <u>550.67</u><br>8     |
| 504 | КБ11-11-8<br>к=8             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок до т=60 мм                  | 100м2 | 7,745  | <u>14733.10</u><br>1320,45  | <u>301.94</u><br>269,26   | 114108  | 10227  | <u>2339</u><br>2085   | <u>12.1600</u><br>2,1312   | <u>94.18</u><br>16,51  |
| 505 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                           | 100м2 | 7,745  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42   | 99683   | 47308  | <u>1133</u><br>1010   | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>435.66</u><br>8     |
| 506 | КБ11-11-2<br>К=2             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм                        | 100м2 | 7,745  | <u>3745.67</u><br>408,30    | <u>75.48</u><br>67,32     | 29010   | 3162   | <u>585</u><br>521     | <u>3.7600</u><br>0,5328    | <u>29.12</u><br>4,13   |
| 507 | КБ11-11-15                   | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм          | 100м2 | 7,745  | <u>6865.38</u><br>6818,37   | <u>23.59</u><br>21,04     | 53172   | 52808  | <u>183</u><br>163     | <u>62.7900</u><br>0,1665   | <u>486.31</u><br>1,29  |
| 508 | КБ11-11-16<br>к=2            | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до т=3 мм | 100м2 | -7,745 | <u>1126.57</u><br>1114,13   | <u>9.44</u><br>8,41       | -8725   | -8629  | <u>-73</u><br>-65     | <u>10.2600</u><br>0,0666   | <u>-79.46</u><br>-0,52 |
| 509 | С111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                               | л     | 154,9  | <u>45.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 7113    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 510 | С111-2005-11<br>варіант 2    | Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG                                                   | кг    | 4182,3 | <u>27.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 115557  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 511 | КБ11-23-2                    | Улаштування покриттів безшовних товщиною до 5 мм                                                      | 100м2 | 7,745  | <u>17879.42</u><br>16278,23 | <u>1331.18</u><br>1221,90 | 138476  | 126075 | <u>10310</u><br>9464  | <u>109.8100</u><br>11,2528 | <u>850.48</u><br>87,15 |
| 512 | & С1550-40-2<br>варіант 4    | Дисперсійна грунтовка Forbo 041EL                                                                     | кг    | 116,18 | <u>579.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 67341   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 513 | & C1110-170-2Й<br>варіант 2  | Смуга мідна Forbo 801 EL                                                                                               | м     | 178,08  | <u>40.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7161   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 514 | & C111-2008-5-2<br>варіант 1 | Двокомпонентна кольорова композиція на основі модифікованої епоксидної смоли типу "Коутекс ДП" АСТ.<br>ТИП 5 (52,1 м2) | кг    | 1316,65 | <u>486.43</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 640458 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 515 | КБ11-11-11                   | Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм                                                          | 100м2 | 0,521   | <u>25342.42</u><br>5598,26 | <u>2227.71</u><br>2036,16 | 13203  | 2917  | <u>1161</u><br>1061 | <u>49.6300</u><br>18,3685 | <u>25.86</u><br>9,57   |
| 516 | КБ11-11-12<br>к=1,67         | Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину до t=10 мм                      | 100м2 | -0,521  | <u>13592.45</u><br>2586,40 | <u>1242.53</u><br>1135,65 | -7082  | -1348 | <u>-647</u><br>-592 | <u>22.9291</u><br>10,2433 | <u>-11.95</u><br>-5,34 |
| 517 | КБ11-11-7                    | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм                                                                        | 100м2 | 0,521   | <u>14517.97</u><br>7720,75 | <u>146.25</u><br>130,42   | 7564   | 4023  | <u>76</u><br>68     | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>37.04</u><br>0,54   |
| 518 | КБ11-11-8<br>к=8             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до t=60 мм                                     | 100м2 | 0,521   | <u>14733.10</u><br>1320,45 | <u>301.94</u><br>269,26   | 7676   | 688   | <u>157</u><br>140   | <u>12.1600</u><br>2,1312  | <u>6.34</u><br>1,11    |
| 519 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                            | 100м2 | 0,521   | <u>12870.61</u><br>6108,19 | <u>146.25</u><br>130,42   | 6706   | 3182  | <u>76</u><br>68     | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>29.31</u><br>0,54   |
| 520 | КБ11-11-2<br>К=2             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до t=30 мм                                         | 100м2 | 0,521   | <u>3745.67</u><br>408,30   | <u>75.48</u><br>67,32     | 1951   | 213   | <u>39</u><br>35     | <u>3.7600</u><br>0,5328   | <u>1.96</u><br>0,28    |
| 521 | КБ11-11-15                   | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм                           | 100м2 | 0,521   | <u>6865.38</u><br>6818,37  | <u>23.59</u><br>21,04     | 3577   | 3552  | <u>12</u><br>11     | <u>62.7900</u><br>0,1665  | <u>32.71</u><br>0,09   |
| 522 | КБ11-11-16<br>к=2            | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD до t=3 мм                  | 100м2 | -0,521  | <u>1126.57</u><br>1114,13  | <u>9.44</u><br>8,41       | -587   | -580  | <u>-5</u><br>-4     | <u>10.2600</u><br>0,0666  | <u>-5.35</u><br>-0,03  |
| 523 | C111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                | л     | 10,42   | <u>45.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 478    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 524 | C111-2005-11<br>варіант 2    | Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG                                                                    | кг    | 281,34  | <u>27.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7773   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 525 | КБ11-39-3                    | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках                                          | 100м2 | 0,521   | <u>12905.87</u><br>8293,22 | <u>12.58</u><br>11,22     | 6724   | 4321  | <u>7</u><br>6       | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>36.5</u><br>0,05    |
| 526 | & C1550-40-2<br>варіант 3    | Дисперсійна грунтовка Forbo 050                                                                                        | кг    | 3,13    | <u>407.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1276   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 527 | C1550-40<br>варіант 2        | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу                              | кг    | 18,24   | <u>231.26</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4218   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 528 | C111-561<br>варіант 14       | Лінолеум комерційний, гомогенний, струмопровідний DLW Royal ESD, 2 мм.                                                 | м2    | 53,14   | <u>1089.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 57909  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                 | 4     | 5       | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 529 | КБ11-11-7                 | ТИП 6 (551,1 м2)<br>Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм                             | 100м2 | 5,511   | <u>14517.97</u><br>7720,75 | <u>146,25</u><br>130,42   | 80009  | 42549 | <u>806</u><br>719    | <u>71,1000</u><br>1,0323  | <u>391.83</u><br>5,69  |
| 530 | КБ11-11-8<br>к=8          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=60 мм                | 100м2 | 5,511   | <u>14733.10</u><br>1320,45 | <u>301.94</u><br>269,26   | 81194  | 7277  | <u>1664</u><br>1484  | <u>12,1600</u><br>2,1312  | <u>67.01</u><br>11,75  |
| 531 | КБ26-30-1                 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                       | 10 м2 | 55,11   | <u>898.51</u><br>160,46    | <u>-</u><br>-             | 49517  | 8843  | <u>-</u><br>-        | <u>1.4400</u><br>-        | <u>79.36</u><br>-      |
| 532 | КБ11-11-1                 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                       | 100м2 | 5,511   | <u>12870.61</u><br>6108,19 | <u>146,25</u><br>130,42   | 70930  | 33662 | <u>806</u><br>719    | <u>56,2500</u><br>1,0323  | <u>309.99</u><br>5,69  |
| 533 | КБ11-11-2<br>К=4          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                    | 100м2 | 5,511   | <u>7491.35</u><br>816,60   | <u>150.97</u><br>134,63   | 41285  | 4500  | <u>832</u><br>742    | <u>7,5200</u><br>1,0656   | <u>41.44</u><br>5,87   |
| 534 | КБ11-11-15                | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм                                      | 100м2 | 5,511   | <u>8066.78</u><br>6818,37  | <u>23.59</u><br>21,04     | 44456  | 37576 | <u>130</u><br>116    | <u>62,7900</u><br>0,1665  | <u>346.04</u><br>0,92  |
| 535 | КБ11-11-16<br>к=3         | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші до т=2 мм        | 100м2 | -5,511  | <u>1689.84</u><br>1671,20  | <u>14.15</u><br>12,62     | -9313  | -9210 | <u>-78</u><br>-70    | <u>15,3900</u><br>0,0999  | <u>-84.81</u><br>-0,55 |
| 536 | С111-2005-11<br>варіант 3 | Самовирівнювальна суміш Siltek F50                                                                | кг    | 1983,96 | <u>11.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 22062  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 537 | КБ11-39-3                 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                   | 100м2 | 5,511   | <u>12905.87</u><br>8293,22 | <u>12.58</u><br>11,22     | 71124  | 45704 | <u>69</u><br>62      | <u>70,0500</u><br>0,0888  | <u>386.05</u><br>0,49  |
| 538 | & С1550-40-2<br>варіант 3 | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                   | кг    | 22,04   | <u>407.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 8984   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 539 | С1550-37<br>варіант 3     | Клей , 522 Forbo                                                                                  | кг    | 220,44  | <u>233.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 51393  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 540 | С111-561<br>варіант 13    | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo "Sphera Energetic", клас 34, т=3 мм.                      | м2    | 562,12  | <u>747.79</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 420348 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 541 | КБ11-11-11                | ТИП 6.1 (176,1 м2)<br>Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм               | 100м2 | 1,761   | <u>25342.42</u><br>5598,26 | <u>2227.71</u><br>2036,16 | 44628  | 9859  | <u>3923</u><br>3586  | <u>49,6300</u><br>18,3685 | <u>87.4</u><br>32,35   |
| 542 | КБ11-11-12<br>к=0,83      | Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину до т=20 мм | 100м2 | -1,761  | <u>6755.53</u><br>1285,46  | <u>617.54</u><br>564,43   | -11896 | -2264 | <u>-1087</u><br>-994 | <u>11,3959</u><br>5,0910  | <u>-20.07</u><br>-8,97 |
| 543 | КБ11-11-7                 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм                                                   | 100м2 | 1,761   | <u>14517.97</u><br>7720,75 | <u>146,25</u><br>130,42   | 25566  | 13596 | <u>258</u><br>230    | <u>71,1000</u><br>1,0323  | <u>125.21</u><br>1,82  |
| 544 | КБ11-11-8<br>к=4          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=40 мм                | 100м2 | 1,761   | <u>7366.56</u><br>660,23   | <u>150.97</u><br>134,63   | 12973  | 1163  | <u>266</u><br>237    | <u>6,0800</u><br>1,0656   | <u>10.71</u><br>1,88   |
| 545 | КБ26-30-1                 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                       | 10 м2 | 17,61   | <u>898.51</u><br>160,46    | <u>-</u><br>-             | 15823  | 2826  | <u>-</u><br>-        | <u>1.4400</u><br>-        | <u>25.36</u><br>-      |

| 1   | 2                         | 3                                                                                             | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 546 | КБ11-11-1                 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                   | 100м2 | 1,761  | <u>12870.61</u><br>6108,19 | <u>146.25</u><br>130,42   | 22665  | 10757 | <u>258</u><br>230   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>99.06</u><br>1,82  |
| 547 | КБ11-11-2<br>К=4          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                | 100м2 | 1,761  | <u>7491.35</u><br>816,60   | <u>150.97</u><br>134,63   | 13192  | 1438  | <u>266</u><br>237   | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>13.24</u><br>1,88  |
| 548 | КБ11-11-15                | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм                                  | 100м2 | 1,761  | <u>8066.78</u><br>6818,37  | <u>23.59</u><br>21,04     | 14206  | 12007 | <u>42</u><br>37     | <u>62.7900</u><br>0,1665  | <u>110.57</u><br>0,29 |
| 549 | КБ11-11-16<br>к=3         | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші до т=2 мм    | 100м2 | -1,761 | <u>1689.84</u><br>1671,20  | <u>14.15</u><br>12,62     | -2976  | -2943 | <u>-25</u><br>-22   | <u>15.3900</u><br>0,0999  | <u>-27.1</u><br>-0,18 |
| 550 | С111-2005-11<br>варіант 3 | Самовирівнювальна суміш Siltek F50                                                            | кг    | 633,96 | <u>11.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7050   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 551 | КБ11-39-3                 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках               | 100м2 | 1,761  | <u>12905.87</u><br>8293,22 | <u>12.58</u><br>11,22     | 22727  | 14604 | <u>22</u><br>20     | <u>70.0500</u><br>0,0888  | <u>123.36</u><br>0,16 |
| 552 | & С1550-40-2<br>варіант 3 | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                               | кг    | 7,04   | <u>407.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2870   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 553 | С1550-37<br>варіант 3     | Клей , 522 Forbo                                                                              | кг    | 70,44  | <u>233.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 16422  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 554 | С111-561<br>варіант 13    | Лінолеум комерційний, гомогенний, Forbo "Sphera Energetic", клас 34, т=3 мм. ТИП 7 (202,1 м2) | м2    | 179,62 | <u>747.79</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 134318 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 555 | КБ11-11-7                 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм                                               | 100м2 | 2,021  | <u>14517.97</u><br>7720,75 | <u>146.25</u><br>130,42   | 29341  | 15604 | <u>296</u><br>264   | <u>71.1000</u><br>1,0323  | <u>143.69</u><br>2,09 |
| 556 | КБ11-11-8<br>к=8          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=60 мм            | 100м2 | 2,021  | <u>14733.10</u><br>1320,45 | <u>301.94</u><br>269,26   | 29776  | 2669  | <u>610</u><br>544   | <u>12.1600</u><br>2,1312  | <u>24.58</u><br>4,31  |
| 557 | КБ26-30-1                 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                   | 10 м2 | 20,21  | <u>898.51</u><br>160,46    | <u>-</u><br>-             | 18159  | 3243  | <u>-</u><br>-       | <u>1.4400</u><br>-        | <u>29.1</u><br>-      |
| 558 | КБ11-11-1                 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                   | 100м2 | 2,021  | <u>12870.61</u><br>6108,19 | <u>146.25</u><br>130,42   | 26012  | 12345 | <u>296</u><br>264   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>113.68</u><br>2,09 |
| 559 | КБ11-11-2<br>К=4          | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                | 100м2 | 2,021  | <u>7491.35</u><br>816,60   | <u>150.97</u><br>134,63   | 15140  | 1650  | <u>305</u><br>272   | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>15.2</u><br>2,15   |
| 560 | КБ13-52-1                 | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином                                             | 100м2 | 2,021  | <u>557.58</u><br>548,46    | <u>9.12</u><br>6,15       | 1127   | 1108  | <u>19</u><br>12     | <u>4.1000</u><br>0,0549   | <u>8.29</u><br>0,11   |
| 561 | & С1550-40-2<br>варіант 3 | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                               | кг    | 8,084  | <u>407.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 3295   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 562 | КБ11-11-11                | ТИП 7.1 (196,1 м2)<br>Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм           | 100м2 | 1,961  | <u>25342.42</u><br>5598,26 | <u>2227.71</u><br>2036,16 | 49696  | 10978 | <u>4369</u><br>3993 | <u>49.6300</u><br>18,3685 | <u>97.32</u><br>36,02 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8                                                                              | 9       | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 563 | КБ11-11-12<br>к=0,83         | Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину до т=20 мм                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | -1,961 | <u>6755.53</u><br>1285,46  | <u>617.54</u><br>564,43 | -13248                                                                         | -2521   | <u>-1211</u><br>-1107 | <u>11.3959</u><br>5,0910 | <u>-22.35</u><br>-9,98   |
| 564 | КБ11-11-7                    | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 1,961  | <u>14517.97</u><br>7720,75 | <u>146.25</u><br>130,42 | 28470                                                                          | 15140   | <u>287</u><br>256     | <u>71.1000</u><br>1,0323 | <u>139.43</u><br>2,02    |
| 565 | КБ11-11-8<br>к=4             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=40 мм                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 1,961  | <u>7366.56</u><br>660,23   | <u>150.97</u><br>134,63 | 14446                                                                          | 1295    | <u>296</u><br>264     | <u>6.0800</u><br>1,0656  | <u>11.92</u><br>2,09     |
| 566 | КБ26-30-1                    | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 м2 | 19,61  | <u>898.51</u><br>160,46    | <u>-</u><br>-           | 17620                                                                          | 3147    | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-       | <u>28.24</u><br>-        |
| 567 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 1,961  | <u>12870.61</u><br>6108,19 | <u>146.25</u><br>130,42 | 25239                                                                          | 11978   | <u>287</u><br>256     | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>110.31</u><br>2,02    |
| 568 | КБ11-11-2<br>К=4             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                                                                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 1,961  | <u>7491.35</u><br>816,60   | <u>150.97</u><br>134,63 | 14691                                                                          | 1601    | <u>296</u><br>264     | <u>7.5200</u><br>1,0656  | <u>14.75</u><br>2,09     |
| 569 | КБ13-52-1                    | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 1,961  | <u>557.58</u><br>548,46    | <u>9.12</u><br>6,15     | 1093                                                                           | 1076    | <u>17</u><br>12       | <u>4.1000</u><br>0,0549  | <u>8.04</u><br>0,11      |
| 570 | & С1550-40-2<br>варіант 3    | Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг    | 7,844  | <u>407.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3198                                                                           | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                            |                         | 7849440                                                                        | 1461842 | <u>64073</u><br>53022 |                          | <u>12555.5</u><br>451,59 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                            |                         | 7849440<br>6323525<br>1514864<br>813007<br>1547,38<br>293996<br><b>8662447</b> |         |                       |                          |                          |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                            |                         |                                                                                |         |                       |                          |                          |
|     |                              | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                            |                         | <b>8662447</b>                                                                 |         |                       |                          |                          |
|     |                              | <b>Розділ 9. Огорожа сходових маршів<br/>СК1№1, СК1№2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                            |                         |                                                                                |         |                       |                          |                          |
| 571 | КБ7-60-4                     | Установлення металевої огорожі без поручня                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м  | 0,985  | <u>9292.86</u><br>7207,16  | <u>960.18</u><br>275,47 | 9153                                                                           | 7099    | <u>946</u><br>271     | <u>60.1800</u><br>2,2464 | <u>59.28</u><br>2,21     |
| 572 | & С121-394-5-ІХ<br>варіант 3 | Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)                                                                                                                                                                                                                                      | м     | 98,5   | <u>4323.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 425884                                                                         | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8             | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                         |       |        |                             |                         | 435037        | 7099 | <u>946</u><br>271 |                           | <u>59.28</u><br>2,21 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |        |                             |                         | 435037        |      |                   |                           |                      |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                            |       |        |                             |                         |               |      |                   |                           |                      |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |        |                             |                         | 426992        |      |                   |                           |                      |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |        |                             |                         | 7370          |      |                   |                           |                      |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                          |       |        |                             |                         | 3908          |      |                   |                           |                      |
|     |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                     |       |        |                             |                         | 7,38          |      |                   |                           |                      |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                      |       |        |                             |                         | 1402          |      |                   |                           |                      |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |       |        |                             |                         | <b>438945</b> |      |                   |                           |                      |
|     |                              | -----                                                                                                                    |       |        |                             |                         |               |      |                   |                           |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                               |       |        |                             |                         | <b>438945</b> |      |                   |                           |                      |
|     |                              | <b>Розділ 10. Ганки №1, 2, 3</b>                                                                                         |       |        |                             |                         |               |      |                   |                           |                      |
| 573 | КБ13-52-1                    | Ганок №1                                                                                                                 |       |        |                             |                         |               |      |                   |                           |                      |
|     |                              | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином                                                                        | 100м2 | 1,305  | <u>557.58</u><br>548,46     | <u>9.12</u><br>6,15     | 728           | 716  | <u>12</u><br>8    | <u>4.1000</u><br>0,0549   | <u>5.35</u><br>0,07  |
| 574 | С111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                  | л     | 26,1   | <u>45.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1199          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 575 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                              | 100м2 | 1,305  | <u>11911.26</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 15544         | 7971 | <u>191</u><br>170 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>73.41</u><br>1,35 |
| 576 | КБ11-11-2<br>К=4             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                                           | 100м2 | 1,305  | <u>6532.00</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 8524          | 1066 | <u>197</u><br>176 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>9.81</u><br>1,39  |
| 577 | КБ11-11-18                   | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                         | 100м2 | 1,305  | <u>1881.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52   | 2456          | 2193 | <u>105</u><br>93  | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>21.14</u><br>0,74 |
| 578 | С111-872<br>варіант 2        | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100                                                                            | м2    | 143,55 | <u>189.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 27180         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 579 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,101  | <u>31267.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 3158          | 3057 | <u>5</u><br>5     | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>25.82</u><br>0,04 |
| 580 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                     | кг    | 36,36  | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1008          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 581 | С111-2001-1<br>варіант 1     | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                 | кг    | 4,5753 | <u>86.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 397           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 582 | & С111-283-3-ІУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                       | м2    | 10,201 | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 6545          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 583 | КБ11-29-2                  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,305  | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 27000  | 25485 | <u>74</u><br>66 | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>215.26</u><br>0,52 |
| 584 | C111-2000-7<br>варіант 1   | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                   | кг    | 469,8  | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 13018  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 585 | C111-2001-1<br>варіант 1   | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                               | кг    | 59,247 | <u>86.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 5142   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 586 | & C111-283-4<br>варіант 1  | Плитки з бучардованого граніту, 300х300 мм                                                                             | м2    | 133,11 | <u>779.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 103729 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 587 | КБ7-20-5                   | Установлення опорних кутиків                                                                                           | т     | 0,008  | <u>3499.40</u><br>2175,91   | <u>784.37</u><br>136,74 | 28     | 17    | <u>6</u><br>1   | <u>19.2900</u><br>1,1145  | <u>0.15</u><br>0,01   |
| 588 | C1110-172<br>варіант 3     | Сталь кутова 30х30х3 мм                                                                                                | т     | 0,008  | <u>40315.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 323    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 589 | & C111-1756-1<br>варіант 1 | Брудозахисна решітка, 1000х1900                                                                                        | шт    | 1      | <u>2448.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2448   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 590 | КБ11-11-1                  | Ганок №2, №3<br>Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                            | 100м2 | 0,185  | <u>11911.26</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42 | 2204   | 1130  | <u>27</u><br>24 | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>10.41</u><br>0,19  |
| 591 | КБ11-11-2<br>К=4           | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                                         | 100м2 | 0,185  | <u>6532.00</u><br>816,60    | <u>150.97</u><br>134,63 | 1208   | 151   | <u>28</u><br>25 | <u>7.5200</u><br>1,0656   | <u>1.39</u><br>0,2    |
| 592 | КБ11-11-18                 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                       | 100м2 | 0,185  | <u>1881.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52   | 348    | 311   | <u>15</u><br>13 | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>3</u><br>0,1       |
| 593 | C111-872<br>варіант 2      | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100                                                                          | м2    | 20,35  | <u>189.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3853   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 594 | КБ11-29-2                  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,185  | <u>20689.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 3828   | 3613  | <u>10</u><br>9  | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>30.52</u><br>0,07  |
| 595 | C111-2000-7<br>варіант 1   | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                   | кг    | 66,6   | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1845   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 596 | C111-2001-1<br>варіант 1   | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                               | кг    | 8,399  | <u>86.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 729    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 597 | & C111-283-4<br>варіант 1  | Плитки з бучардованого граніту, 300х300 мм                                                                             | м2    | 18,87  | <u>779.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14705  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 598 | КБ7-20-5                   | Установлення опорних кутиків                                                                                           | т     | 0,016  | <u>3499.40</u><br>2175,91   | <u>784.37</u><br>136,74 | 56     | 35    | <u>13</u><br>2  | <u>19.2900</u><br>1,1145  | <u>0.31</u><br>0,02   |
| 599 | C1110-172<br>варіант 3     | Сталь кутова 30х30х3 мм                                                                                                | т     | 0,016  | <u>40315.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 645    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                          | 3                                                                                            | 4     | 5     | 6                             | 7                           | 8             | 9     | 10                | 11                          | 12                   |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 600 | & С111-1756-1<br>варіант 1 | Брудозахисна решітка, 1000x1900                                                              | шт    | 2     | <u>2448.09</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4896          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 10                                                            |       |       |                               |                             | 252744        | 45745 | <u>683</u><br>592 |                             | <u>396.57</u><br>4,7 |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |       |                               |                             | 252744        |       |                   |                             |                      |
|     |                            | в тому числі:                                                                                |       |       |                               |                             |               |       |                   |                             |                      |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |       |       |                               |                             | 206316        |       |                   |                             |                      |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |       |                               |                             | 46337         |       |                   |                             |                      |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |       |                               |                             | 25048         |       |                   |                             |                      |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |       |       |                               |                             | 47,96         |       |                   |                             |                      |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |       |                               |                             | 9115          |       |                   |                             |                      |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |       |                               |                             | <b>277792</b> |       |                   |                             |                      |
|     |                            | -----                                                                                        |       |       |                               |                             |               |       |                   |                             |                      |
|     |                            | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                  |       |       |                               |                             | <b>277792</b> |       |                   |                             |                      |
|     |                            | <b>Розділ 11. Ганок №4</b>                                                                   |       |       |                               |                             |               |       |                   |                             |                      |
| 601 | КБ1-134-1                  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                              | 100м3 | 0,015 | <u>3705.67</u><br>1993,71     | <u>1711.96</u><br>612,85    | 56            | 30    | <u>26</u><br>9    | <u>18.3600</u><br>5,1175    | <u>0.28</u><br>0,08  |
| 602 | КБ8-2-1                    | Улаштування основи під фундаменти піщаної                                                    | 1 м3  | 0,5   | <u>1319.23</u><br>238,60      | <u>116.23</u><br>42,08      | 660           | 119   | <u>58</u><br>21   | <u>2.3000</u><br>0,3399     | <u>1.15</u><br>0,17  |
| 603 | КБ6-1-1                    | Улаштування бетонної підготовки                                                              | 100м3 | 0,022 | <u>342814.38</u><br>15633,62  | <u>2905.24</u><br>1465,58   | 7542          | 344   | <u>64</u><br>32   | <u>150.7000</u><br>10,6641  | <u>3.32</u><br>0,23  |
| 604 | КБ6-11-11                  | Армування підстилаючих шарів і набетонки                                                     | т     | 0,321 | <u>1937.09</u><br>1526,18     | <u>302.04</u><br>96,90      | 622           | 490   | <u>97</u><br>31   | <u>13.5300</u><br>0,6150    | <u>4.34</u><br>0,2   |
| 605 | & С111-870-10<br>варіант 2 | Сітка для армування, Ф10 А400, чар. 150x150 мм                                               | т     | 0,321 | <u>51280.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 16461         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 606 | КБ6-13-3                   | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,012 | <u>543985.35</u><br>121490,11 | <u>29090.31</u><br>13402,01 | 6528          | 1458  | <u>349</u><br>161 | <u>1077.0400</u><br>97,8795 | <u>12.92</u><br>1,17 |
| 607 | & С111-870-10<br>варіант 3 | Сітка для армування, Ф10 А400, чар. 50x50 мм                                                 | т     | 0,121 | <u>51280.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 6205          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 608 | КБ11-11-1                  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                  | 100м2 | 0,048 | <u>11911.26</u><br>6108,19    | <u>146.25</u><br>130,42     | 572           | 293   | <u>7</u><br>6     | <u>56.2500</u><br>1,0323    | <u>2.7</u><br>0,05   |
| 609 | КБ11-11-2<br>К=2           | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм               | 100м2 | 0,048 | <u>3265.99</u><br>408,30      | <u>75.48</u><br>67,32       | 157           | 20    | <u>4</u><br>3     | <u>3.7600</u><br>0,5328     | <u>0.18</u><br>0,03  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 610 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,008  | <u>31267.73</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 250   | 242  | <u>-</u><br>-     | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>2.05</u><br>-     |
| 611 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                     | кг    | 2,88   | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 80    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 612 | С111-2001-1<br>варіант 1     | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                 | кг    | 0,3624 | <u>86.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 31    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 613 | & С111-283-3-ІУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                        | м2    | 0,808  | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 518   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 614 | КБ15-26-1                    | Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші    | 1 м2  | 5,2    | <u>641.17</u><br>628,65     | <u>1.57</u><br>1,40     | 3334  | 3269 | <u>8</u><br>7     | <u>5.3100</u><br>0,0111   | <u>27.61</u><br>0,06 |
| 615 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                     | кг    | 18,72  | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 519   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 616 | С111-2001-1<br>варіант 1     | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                 | кг    | 2,3608 | <u>86.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 205   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 617 | & С111-283-4<br>варіант 1    | Плитки з бучардованого граніту, 300х300 мм                                                                               | м2    | 5,304  | <u>779.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4133  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 618 | КБ7-60-4                     | Установлення металевої огорожі без поручня                                                                               | 100м  | 0,022  | <u>9292.86</u><br>7207,16   | <u>960.18</u><br>275,47 | 204   | 159  | <u>21</u><br>6    | <u>60.1800</u><br>2,2464  | <u>1.32</u><br>0,05  |
| 619 | & С121-394-5-ІХ<br>варіант 3 | Огорожа сходових маршів з анодованого алюмінію, індивідуальне виготовлення (в комплекті)                                 | м     | 2,2    | <u>4323.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 9512  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 620 | КБ7-20-5                     | Установлення опорних кутиків                                                                                             | т     | 0,016  | <u>3499.40</u><br>2175,91   | <u>784.37</u><br>136,74 | 56    | 35   | <u>13</u><br>2    | <u>19.2900</u><br>1,1145  | <u>0.31</u><br>0,02  |
| 621 | С1110-172<br>варіант 3       | Сталь кутова 30х30х3 мм                                                                                                  | т     | 0,016  | <u>40315.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 645   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 622 | & С111-1756-1<br>варіант 1   | Брудозахисна решітка, 1000х1900                                                                                          | шт    | 1      | <u>2448.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2448  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                        |       |        |                             |                         | 60738 | 6459 | <u>647</u><br>278 |                           | <u>56.18</u><br>2,06 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |        |                             |                         | 60738 |      |                   |                           |                      |
|     |                              | в тому числі:                                                                                                            |       |        |                             |                         |       |      |                   |                           |                      |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |        |                             |                         | 53632 |      |                   |                           |                      |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |        |                             |                         | 6737  |      |                   |                           |                      |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8                                    | 9    | 10     | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|--------|---------------------------|----------------------|
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                             |                         | 3645<br>6,98<br>1328<br><b>64383</b> |      |        |                           |                      |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                   |       |        |                             |                         |                                      |      |        |                           |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                                                                                                             |       |        |                             |                         | <b>64383</b>                         |      |        |                           |                      |
|     |                              | <b>Розділ 12. Прямок №1</b>                                                                                                                                                             |       |        |                             |                         |                                      |      |        |                           |                      |
| 623 | КБ13-52-1                    | Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином                                                                                                                                       | 100м2 | 0,021  | <u>557,58</u><br>548,46     | <u>9,12</u><br>6,15     | 12                                   | 12   | -<br>- | <u>4.1000</u><br>0,0549   | <u>0,09</u><br>-     |
| 624 | C111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                                                                 | л     | 0,42   | <u>45,92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 19                                   | -    | -<br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 625 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                                                                             | 100м2 | 0,021  | <u>11911,26</u><br>6108,19  | <u>146,25</u><br>130,42 | 250                                  | 128  | 3<br>3 | <u>56,2500</u><br>1,0323  | <u>1,18</u><br>0,02  |
| 626 | КБ11-11-2<br>К=4             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=40 мм                                                                                                          | 100м2 | 0,021  | <u>6532,00</u><br>816,60    | <u>150,97</u><br>134,63 | 137                                  | 17   | 3<br>3 | <u>7,5200</u><br>1,0656   | <u>0,16</u><br>0,02  |
| 627 | КБ11-11-18                   | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,021  | <u>1881,78</u><br>1680,59   | <u>80,20</u><br>71,52   | 40                                   | 35   | 2<br>2 | <u>16,2000</u><br>0,5661  | <u>0,34</u><br>0,01  |
| 628 | C111-872<br>варіант 2        | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100                                                                                                                                           | м2    | 2,31   | <u>189,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 437                                  | -    | -<br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 629 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                | 100м2 | 0,021  | <u>31267,73</u><br>30268,77 | <u>53,47</u><br>47,68   | 657                                  | 636  | 1<br>1 | <u>255,6700</u><br>0,3774 | <u>5,37</u><br>0,01  |
| 630 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                    | кг    | 7,56   | <u>27,71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 209                                  | -    | -<br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 631 | C111-2001-1<br>варіант 1     | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                                                                                | кг    | 0,9513 | <u>86,79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 83                                   | -    | -<br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 632 | & C111-283-3-ІУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                       | м2    | 2,121  | <u>641,57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1361                                 | -    | -<br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 633 | КБ11-29-2                    | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                  | 100м2 | 0,072  | <u>20689,71</u><br>19528,43 | <u>56,61</u><br>50,49   | 1490                                 | 1406 | 4<br>4 | <u>164,9500</u><br>0,3996 | <u>11,88</u><br>0,03 |
| 634 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                    | кг    | 25,92  | <u>27,71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 718                                  | -    | -<br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 635 | C111-2001-1<br>варіант 1     | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                                                                                | кг    | 3,2688 | <u>86,79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 284                                  | -    | -<br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                         | 3                                                                                          | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 636 | & С111-283-4<br>варіант 1 | Плитки з бучардованого граніту, 300х300 мм                                                 | м2    | 7,344 | <u>779.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5723         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 12                                                          |       |       |                             |                           | 11420        | 2234 | 13<br>13      |                           | <u>19.02</u><br>0,09 |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |       |       |                             |                           | 11420        |      |               |                           |                      |
|     |                           | в тому числі:                                                                              |       |       |                             |                           |              |      |               |                           |                      |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                           |       |       |                             |                           | 9173         |      |               |                           |                      |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                               |       |       |                             |                           | 2247         |      |               |                           |                      |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                            |       |       |                             |                           | 1204         |      |               |                           |                      |
|     |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                     |       |       |                             |                           | 2,29         |      |               |                           |                      |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                        |       |       |                             |                           | 434          |      |               |                           |                      |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                      |       |       |                             |                           | <b>12624</b> |      |               |                           |                      |
|     |                           | -----                                                                                      |       |       |                             |                           |              |      |               |                           |                      |
|     |                           | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                |       |       |                             |                           | <b>12624</b> |      |               |                           |                      |
| 637 | КБ9-23-1                  | <b>Розділ 13. Навіс над приямком</b>                                                       |       |       |                             |                           |              |      |               |                           |                      |
|     |                           | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т     | 0,007 | <u>12179.43</u><br>8932,23  | <u>2936.31</u><br>1179,43 | 85           | 63   | 21<br>8       | <u>80.1600</u><br>7,8576  | <u>0.56</u><br>0,06  |
| 638 | С121-782<br>варіант 1     | Металеві конструкції                                                                       | т     | 0,007 | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 528          | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 639 | КБ12-15-1                 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із полікарбонату        | 100м2 | 0,025 | <u>14657.46</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49    | 366          | 361  | 5<br>2        | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>3.32</u><br>0,01  |
| 640 | & С111-1820-3             | Полікарбонат монолітний, кольоровий, Vorex                                                 | м2    | 2,5   | <u>2172.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 5431         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 13                                                          |       |       |                             |                           | 6410         | 424  | 26<br>10      |                           | <u>3.88</u><br>0,07  |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |       |       |                             |                           | 6410         |      |               |                           |                      |
|     |                           | в тому числі:                                                                              |       |       |                             |                           |              |      |               |                           |                      |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                           |       |       |                             |                           | 5960         |      |               |                           |                      |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                               |       |       |                             |                           | 434          |      |               |                           |                      |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                            |       |       |                             |                           | 241          |      |               |                           |                      |
|     |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                     |       |       |                             |                           | 0,47         |      |               |                           |                      |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                        |       |       |                             |                           | 90           |      |               |                           |                      |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                      |       |       |                             |                           | <b>6651</b>  |      |               |                           |                      |

| 1   | 2             | 3                                                               | 4    | 5      | 6              | 7           | 8              | 9       | 10            | 11             | 12              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------------|----------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
|     |               | -----                                                           |      |        |                |             |                |         |               |                |                 |
|     |               | <b>Всього по розділу 13</b>                                     |      |        |                |             | <b>6651</b>    |         |               |                |                 |
|     |               | <b>Розділ 14. Інші роботи</b>                                   |      |        |                |             |                |         |               |                |                 |
| 641 | КБ11-43-3     | Улаштування поручнів полівінілхлоридних на шурупах              | 100м | 32,5   | <u>1522,05</u> | <u>3,15</u> | 49467          | 49169   | <u>102</u>    | <u>12,3400</u> | <u>401,05</u>   |
|     |               |                                                                 |      |        | <u>1512,88</u> | <u>2,80</u> |                |         | <u>91</u>     | <u>0,0222</u>  | <u>0,72</u>     |
| 642 | & С111-825-1  | Відбійник суміщений з поручнем HRB-20 C/S Ascovup (в комплекті) | м    | 3070,4 | <u>1471,89</u> | <u>-</u>    | 4519291        | -       | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>        |
|     | варіант 4     |                                                                 |      |        | -              | -           |                |         | -             | -              | -               |
| 643 | КБ11-43-3     | Улаштування кутових накладок на шурупах                         | 100м | 2,1    | <u>1522,05</u> | <u>3,15</u> | 3196           | 3177    | <u>7</u>      | <u>12,3400</u> | <u>25,91</u>    |
|     |               |                                                                 |      |        | <u>1512,88</u> | <u>2,80</u> |                |         | <u>6</u>      | <u>0,0222</u>  | <u>0,05</u>     |
| 644 | & С114-1097-2 | Накладка кутова, т=3 мм, довжина 3000 мм (в комплекті)          | м    | 212,1  | <u>202,97</u>  | <u>-</u>    | 43050          | -       | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>        |
|     | варіант 1     |                                                                 |      |        | -              | -           |                |         | -             | -              | -               |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 14                               |      |        |                |             | 4615004        | 52346   | <u>109</u>    |                | <u>426,96</u>   |
|     |               |                                                                 |      |        |                |             |                |         | <u>97</u>     |                | <u>0,77</u>     |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                   |      |        |                |             | 4615004        |         |               |                |                 |
|     |               | в тому числі:                                                   |      |        |                |             |                |         |               |                |                 |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                |      |        |                |             | 4562549        |         |               |                |                 |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                    |      |        |                |             | 52443          |         |               |                |                 |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                 |      |        |                |             | 27458          |         |               |                |                 |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.          |      |        |                |             | 51,33          |         |               |                |                 |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.             |      |        |                |             | 9752           |         |               |                |                 |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                           |      |        |                |             | <b>4642462</b> |         |               |                |                 |
|     |               | -----                                                           |      |        |                |             |                |         |               |                |                 |
|     |               | <b>Всього по розділу 14</b>                                     |      |        |                |             | <b>4642462</b> |         |               |                |                 |
|     |               | Разом прямі витрати по кошторису                                |      |        |                |             | 62513272       | 8870480 | <u>384547</u> |                | <u>74295,76</u> |
|     |               |                                                                 |      |        |                |             |                |         | <u>183793</u> |                | <u>1452,11</u>  |
|     |               | Разом устаткування, грн.                                        |      |        |                |             | 1276479        |         |               |                |                 |
|     |               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                |      |        |                |             | <b>1276479</b> |         |               |                |                 |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                   |      |        |                |             | 61236793       |         |               |                |                 |
|     |               | в тому числі:                                                   |      |        |                |             |                |         |               |                |                 |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                |      |        |                |             | 51981766       |         |               |                |                 |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                    |      |        |                |             | 9054273        |         |               |                |                 |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                 |      |        |                |             | 4771692        |         |               |                |                 |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.          |      |        |                |             | 8957,59        |         |               |                |                 |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.             |      |        |                |             | 1701858        |         |               |                |                 |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>66008485</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>67284964</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>84705,46</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>10756131</b> |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03

на демонтажні роботи по переходу

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 191,664 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,11823 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 126,734 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)        | Найменування робіт і витрат                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                          | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                                   |                                                                                                             |                |           | Всього                      | експлуатації машин       | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                                   |                                                                                                             |                |           |                             |                          |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                                   |                                                                                                             |                |           |                             |                          |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                                 | 3                                                                                                           | 4              | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
|         |                                   | Демонтаж покрівлі                                                                                           |                |           |                             |                          |                         |                  |                    |                                    |                      |
| 1       | КБ12-15-1<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2          | 0,241     | <u>10260.22</u><br>10094,53 | <u>165.69</u><br>54,94   | 2473                    | 2433             | <u>40</u><br>13    | <u>92.9600</u><br>0,3673           | <u>22.4</u><br>0,09  |
| 2       | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                                                        | т              | 0,14      | <u>4303.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 603                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3       | КБ46-40-1                         | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів                                                         | 100м2          | 0,374     | <u>2579.41</u><br>2346,42   | <u>226.79</u><br>88,05   | 965                     | 878              | <u>85</u><br>33    | <u>23.7300</u><br>0,7182           | <u>8.88</u><br>0,27  |
| 4       | КР19-1-1                          | Розбирання мастикової ізоляції                                                                              | м2             | 37,4      | <u>204.63</u><br>196,78     | <u>7.85</u><br>3,30      | 7653                    | 7360             | <u>293</u><br>123  | <u>1.9700</u><br>0,0250            | <u>73.68</u><br>0,94 |
| 5       | КБ12-22-1<br>к дем.=0,8           | (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                   | 100м2          | 0,374     | <u>4840.31</u><br>3014,38   | <u>1825.93</u><br>719,96 | 1810                    | 1127             | <u>683</u><br>269  | <u>30.7120</u><br>5,1749           | <u>11.49</u><br>1,94 |
| 6       | КБ12-22-2<br>к=25<br>к дем.=0,8   | (Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=40 мм          | 100м2          | 0,374     | <u>879.04</u><br>274,82     | <u>604.22</u><br>234,53  | 329                     | 103              | <u>226</u><br>88   | <u>2.8000</u><br>1,6760            | <u>1.05</u><br>0,63  |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                       | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 7  | КБ12-19-2<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Утеплення покриттів із<br>шлакового відсіву                                                  | м3    | 8,4     | <u>636.58</u><br>331,07     | <u>305.51</u><br>113,46   | 5347          | 2781  | <u>2566</u><br>953   | <u>3.4240</u><br>0,8114   | <u>28.76</u><br>6,82   |
| 8  | КБ12-19-1<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Утеплення покриттів легким<br>[ніздрюватим] бетоном<br>Демонтаж підлоги                      | м3    | 13,5    | <u>697.39</u><br>444,00     | <u>253.39</u><br>94,33    | 9415          | 5994  | <u>3421</u><br>1273  | <u>4.5920</u><br>0,6757   | <u>61.99</u><br>9,12   |
| 9  | КБ46-41-1               | Розбирання підлоги з мозаїчного бетону                                                                  | м3    | 2,166   | <u>2224.93</u><br>1468,63   | <u>756.30</u><br>274,06   | 4819          | 3181  | <u>1638</u><br>594   | <u>12.7000</u><br>2,2990  | <u>27.51</u><br>4,98   |
| 10 | КР7-2-8                 | Розбирання стяжки з цем. пісочного розчину<br>Демонтаж обробки стін                                     | 100м2 | 0,361   | <u>7020.98</u><br>5525,06   | <u>1495.92</u><br>529,61  | 2535          | 1995  | <u>540</u><br>191    | <u>50.8800</u><br>4,3986  | <u>18.37</u><br>1,59   |
| 11 | КБ46-24-2               | Відбивання штукатурки з поверхонь<br>цегляних стін і стелі<br>Демонтаж обробки стелі                    | 100м2 | 2,874   | <u>3771.63</u><br>3722,83   | <u>48.80</u><br>18,98     | 10840         | 10699 | <u>141</u><br>55     | <u>37.6500</u><br>0,1419  | <u>108.21</u><br>0,41  |
| 12 | КР11-52-1               | Перетирання внутрішніх приміщень /<br>очищення поверхні стелі від шпаклівки<br>Демонтаж вікон та дверей | 100м2 | 0,365   | <u>4432.12</u><br>4336,00   | <u>3.15</u><br>2,80       | 1618          | 1583  | <u>1</u><br>1        | <u>39.9300</u><br>0,0222  | <u>14.57</u><br>0,01   |
| 13 | КБ46-44-1               | Розбирання дерев'яних заповнень віконних<br>прорізів з підвіконними дошками                             | 100м2 | 1,90316 | <u>29279.94</u><br>28033,99 | <u>1213.77</u><br>471,24  | 55724         | 53353 | <u>2310</u><br>897   | <u>272.8900</u><br>3,8437 | <u>519.35</u><br>7,32  |
| 14 | КБ46-44-3               | Розбирання дерев'яних заповнень дверних<br>прорізів                                                     | 100м2 | 0,2016  | <u>16696.54</u><br>15450,59 | <u>1213.77</u><br>471,24  | 3366          | 3115  | <u>245</u><br>95     | <u>150.4000</u><br>3,8437 | <u>30.32</u><br>0,77   |
| 15 | КР20-41-1               | Навантаження сміття екскаваторами на<br>автомобілі-самоскиди, місткість ковша<br>екскаватора 0,25 м3.   | 100 т | 0,73889 | <u>3674.27</u><br>327,29    | <u>3346.98</u><br>1112,22 | 2715          | 242   | <u>2473</u><br>822   | <u>3.3100</u><br>8,5540   | <u>2.45</u><br>6,32    |
| 16 | С311-30-М               | Перевезення сміття до 30 км                                                                             | т     | 73,15   | <u>309.35</u><br>-          | <u>309.35</u><br>55,73    | 22629         | -     | <u>22629</u><br>4077 | <u>-</u><br>0,4110        | <u>-</u><br>30,06      |
|    |                         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                        |       |         |                             |                           | 132238        | 94844 | <u>37291</u><br>9484 |                           | <u>929.03</u><br>71,27 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |       |         |                             |                           | 132238        |       |                      |                           |                        |
|    |                         | в тому числі:                                                                                           |       |         |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                        |       |         |                             |                           | 103           |       |                      |                           |                        |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                            |       |         |                             |                           | 104328        |       |                      |                           |                        |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |       |         |                             |                           | 59426         |       |                      |                           |                        |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |       |         |                             |                           | 117,93        |       |                      |                           |                        |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |       |         |                             |                           | 22406         |       |                      |                           |                        |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                   |       |         |                             |                           | <b>191664</b> |       |                      |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.        |   |   |   |   | 603            |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>191664</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1118,23</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>126734</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-04**  
**на архітектурно-будівельні роботи по переходу**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2560,178 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,64312 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 208,645 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Покрівля (Тип 1)</b>                                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | Тип 1 (37,8 м2)                                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КБ12-22-1                  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                  | 100м2          | 0,378     | <u>10483,77</u>        | <u>2282,41</u>                | 3963                    | 1424             | <u>863</u>                    | <u>38.3900</u>                     | <u>14.51</u> |
|         |                            |                                                                                                                 |                |           | 3767,98                | 899,96                        |                         |                  | 340                           | 6,4686                             | 2,45         |
| 2       | КБ12-22-2                  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т= 5 мм                         | 100м2          | -0,378    | <u>3211,33</u>         | <u>302,11</u>                 | -1214                   | -52              | <u>-114</u>                   | <u>1.4000</u>                      | <u>-0.53</u> |
|         | к=10                       |                                                                                                                 |                |           | 137,41                 | 117,26                        |                         |                  | -44                           | 0,8380                             | -0,32        |
| 3       | КБ12-19-1                  | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном                                                                | м3             | 4,914     | <u>4222,08</u>         | <u>316,73</u>                 | 20747                   | 2727             | <u>1556</u>                   | <u>5.7400</u>                      | <u>28.21</u> |
|         |                            |                                                                                                                 |                |           | 555,00                 | 117,91                        |                         |                  | 579                           | 0,8446                             | 4,15         |
| 4       | КР8-32-4                   | Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | 100м2          | 0,378     | <u>3234,25</u>         | <u>35,31</u>                  | 1223                    | 1029             | <u>13</u>                     | <u>22.7200</u>                     | <u>8.59</u>  |
|         |                            |                                                                                                                 |                |           | 2720,95                | 32,61                         |                         |                  | 12                            | 0,2856                             | 0,11         |
| 5       | & С111-1625-1              | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                 | кг             | 13,23     | <u>76.65</u>           | <u>-</u>                      | 1014                    | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|         | варіант 1                  |                                                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 6  | & С111-1692-1<br>варіант 1  | Пароізоляція "Біполь ЕПП"                                                                                                                       | м2     | 41,58 | <u>71.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2985  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ12-18-5<br>к=3            | Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо                                                                 | 100м2  | 0,378 | <u>20656.73</u><br>14894,03 | <u>5762.70</u><br>2339,35 | 7808  | 5630 | <u>2178</u><br>884 | <u>142.2000</u><br>16,7679 | <u>53.75</u><br>6,34 |
| 8  | & С114-97-1М3<br>варіант 11 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=220 мм                                                       | м3     | 8,57  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 34359 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                     | 10 м2  | 3,78  | <u>580.88</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-             | 2196  | 607  | <u>-</u><br>-      | <u>1.4400</u><br>-         | <u>5.44</u><br>-     |
| 10 | С111-1720<br>варіант 1      | Плівка поліетиленова                                                                                                                            | м2     | 43,47 | <u>27.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1201  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КБ12-22-1                   | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                                                  | 100м2  | 0,378 | <u>10499.38</u><br>3767,98  | <u>2282.41</u><br>899,96  | 3969  | 1424 | <u>863</u><br>340  | <u>38.3900</u><br>6,4686   | <u>14.51</u><br>2,45 |
| 12 | КБ12-22-2<br>К=35           | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=50 мм                                                         | 100м2  | 0,378 | <u>11276.08</u><br>480,94   | <u>1057.39</u><br>410,42  | 4262  | 182  | <u>400</u><br>155  | <u>4.9000</u><br>2,9330    | <u>1.85</u><br>1,11  |
| 13 | КБ11-11-18                  | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                | 100м2  | 0,378 | <u>2025.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52     | 766   | 635  | <u>30</u><br>27    | <u>16.2000</u><br>0,5661   | <u>6.12</u><br>0,21  |
| 14 | С111-872<br>варіант 2       | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1 100х100                                                                                                   | м2     | 41,58 | <u>189.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7873  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 15 | РС1-2-1                     | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику                                                                            | 100 м2 | 0,378 | <u>8920.66</u><br>631,17    | <u>15.13</u><br>13,98     | 3372  | 239  | <u>6</u><br>5      | <u>5.7400</u><br>0,1224    | <u>2.17</u><br>0,05  |
| 16 | РС1-2-3                     | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                                                                             | 100 м2 | 0,378 | <u>69975.20</u><br>3842,61  | <u>124.66</u><br>90,55    | 26451 | 1453 | <u>47</u><br>34    | <u>32.8400</u><br>0,7932   | <u>12.41</u><br>0,3  |
| 17 | & С111-1867-1<br>варіант 1  | Телескопічні кріплення типу "Рокс"                                                                                                              | шт     | 151   | <u>5.09</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 769   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                             | Примикання до парапету (31,4м)                                                                                                                  |        |       |                             |                           |       |      |                    |                            |                      |
| 18 | КР8-45-3                    | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газофламеневих пальників, | 100 м  | 0,314 | <u>9547.23</u><br>6005,96   | <u>199.24</u><br>184,01   | 2998  | 1886 | <u>63</u><br>58    | <u>50.1500</u><br>1,6116   | <u>15.75</u><br>0,51 |
| 19 | & С111-1625-1<br>варіант 1  | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                                                 | кг     | 13,5  | <u>76.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1035  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 20 | & С111-1855-1               | Уніфлекс Вент ЕПВ                                                                                                                               | м2     | 36,11 | <u>94.03</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3395  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 21 | & C111-1812-1<br>варіант 2 | Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ,<br>Техноеласт ЕКП                                                   | м2    | 36,11   | <u>192.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 6962          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 22 | КБ12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів<br>[брендмауери, парпети, звиси і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,22736 | <u>15434.31</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49  | 3509          | 3279  | <u>54</u><br>18     | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>30.19</u><br>0,12   |
| 23 | & C111-1801-2<br>варіант 1 | Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з<br>полімерним покриттям                                          | м2    | 22,736  | <u>358.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 8142          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                            | Утеплення парапету з внутрішньої сторони<br>(14,5 м2)                                                  |       |         |                             |                         |               |       |                     |                           |                        |
| 24 | КБ26-35-5                  | Теплоізоляція виробами з пінопласту<br>насухо                                                          | 1 м3  | 0,725   | <u>1818.14</u><br>1814,36   | <u>-</u><br>-           | 1318          | 1315  | <u>-</u><br>-       | <u>15.1500</u><br>-       | <u>10.98</u><br>-      |
| 25 | & C114-97-1М3<br>варіант 8 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=50 мм         | м3    | 0,75    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3007          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 26 | & C1545-142-2<br>варіант 2 | Таріпчастий фасадний дюбель, 100 мм                                                                    | шт    | 72,5    | <u>4.93</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 357           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 27 | КБ15-36-2                  | Поліпшене штукатурення розчином по<br>каменю стін вручну                                               | 100м2 | 0,145   | <u>13365.92</u><br>13163,22 | <u>195.06</u><br>162,43 | 1938          | 1909  | <u>28</u><br>24     | <u>101.2400</u><br>1,5228 | <u>14.68</u><br>0,22   |
| 28 | C111-1891-1<br>варіант 3   | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                           | кг    | 290     | <u>13.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3924          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 29 | КР8-31-5                   | Улаштування додаткового шару<br>покриття з рулонних покрівельних<br>матеріалів                         | 100м2 | 0,23    | <u>8172.29</u><br>967,66    | <u>27.74</u><br>25,62   | 1880          | 223   | <u>6</u><br>6       | <u>8.0800</u><br>0,2244   | <u>1.86</u><br>0,05    |
| 30 | & C111-1812-1<br>варіант 3 | Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ,<br>Техноеласт ЕПП                                                   | м2    | 23      | <u>178.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4106          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                       |       |         |                             |                         | 164315        | 23910 | <u>5993</u><br>2438 |                           | <u>220.49</u><br>17,75 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |       |         |                             |                         | 164315        |       |                     |                           |                        |
|    |                            | в тому числі:                                                                                          |       |         |                             |                         |               |       |                     |                           |                        |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |       |         |                             |                         | 134412        |       |                     |                           |                        |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                           |       |         |                             |                         | 26348         |       |                     |                           |                        |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |       |         |                             |                         | 14513         |       |                     |                           |                        |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |       |         |                             |                         | 28,13         |       |                     |                           |                        |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |       |         |                             |                         | 5347          |       |                     |                           |                        |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |       |         |                             |                         | <b>178828</b> |       |                     |                           |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                         | 4    | 5     | 6              | 7 | 8             | 9    | 10 | 11             | 12          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---|---------------|------|----|----------------|-------------|
|    |                 | -----                                                                     |      |       |                |   |               |      |    |                |             |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                |      |       |                |   | <b>178828</b> |      |    |                |             |
|    |                 | <b>Розділ 2. Водостічна система Ruukki</b>                                |      |       |                |   |               |      |    |                |             |
| 31 | KP8-41-2        | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,18  | <u>6629,91</u> | - | 1193          | 1193 | -  | <u>55.3600</u> | <u>9.96</u> |
|    |                 |                                                                           |      |       | 6629,91        | - |               |      | -  | -              | -           |
| 32 | & C130-1098-10  | Водоприймальна воронка                                                    | шт   | 1     | <u>480,17</u>  | - | 480           | -    | -  | -              | -           |
|    | варіант 3       |                                                                           |      |       | -              | - |               |      | -  | -              | -           |
| 33 | & C130-1098-10  | Воронка ULTRA парасетна, 110 мм                                           | шт   | 2     | <u>736,19</u>  | - | 1472          | -    | -  | -              | -           |
|    | варіант 2       |                                                                           |      |       | -              | - |               |      | -  | -              | -           |
| 34 | & C130-1098-1-Й | Труба водостічна Ruukki , 125/90                                          | м    | 18,72 | <u>242,51</u>  | - | 4540          | -    | -  | -              | -           |
|    | варіант 1       |                                                                           |      |       | -              | - |               |      | -  | -              | -           |
| 35 | & C111-839-10   | Відвід Ruukki, 125/90                                                     | шт   | 1     | <u>222,70</u>  | - | 223           | -    | -  | -              | -           |
|    | варіант 1       |                                                                           |      |       | -              | - |               |      | -  | -              | -           |
| 36 | & C113-1-5403   | Хомут універсальний для труби 125/90 Ruukki                               | шт   | 9     | <u>73,28</u>   | - | 660           | -    | -  | -              | -           |
|    | варіант 1       |                                                                           |      |       | -              | - |               |      | -  | -              | -           |
| 37 | & C111-1361-2   | Дюбель для хомута труби Ruukki 125/90                                     | шт   | 9     | <u>60,44</u>   | - | 544           | -    | -  | -              | -           |
|    |                 |                                                                           |      |       | -              | - |               |      | -  | -              | -           |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                          |      |       |                |   | 9112          | 1193 | -  |                | <u>9.96</u> |
|    |                 |                                                                           |      |       |                |   |               |      | -  |                | -           |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                             |      |       |                |   | 9112          |      |    |                |             |
|    |                 | в тому числі:                                                             |      |       |                |   |               |      |    |                |             |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |      |       |                |   | 7919          |      |    |                |             |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                              |      |       |                |   | 1193          |      |    |                |             |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |      |       |                |   | 632           |      |    |                |             |
|    |                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |      |       |                |   | 1,2           |      |    |                |             |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |      |       |                |   | 227           |      |    |                |             |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |      |       |                |   | <b>9744</b>   |      |    |                |             |
|    |                 | -----                                                                     |      |       |                |   |               |      |    |                |             |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                |      |       |                |   | <b>9744</b>   |      |    |                |             |

| 1  | 2                            | 3                                                              | 4     | 5       | 6                           | 7                   | 8             | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                              | <b>Розділ 3. Влаштування підвісної стелі</b>                   |       |         |                             |                     |               |       |                 |                           |                       |
| 38 | КБ15-76-1                    | Улаштування каркасу підвісних стель                            | 100м2 | 1,443   | <u>16216.15</u><br>16183,82 | <u>4.72</u><br>4,21 | 23400         | 23353 | <u>7</u><br>6   | <u>139.9500</u><br>0,0333 | <u>201.95</u><br>0,05 |
| 39 | & С1110-172-4<br>варіант 2   | Т- профіль основний направляючий для каркасу стелі "Армстронг" | пм    | 137,085 | <u>55.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 7619          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 40 | & С126-1211-3<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ120 (L=1,2 м.)                        | шт.   | 274,17  | <u>39.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 10860         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 41 | & С126-1211-4<br>варіант 2   | Поперечний профіль С - PQ 60 (L=0,6 м.)                        | шт.   | 137,085 | <u>20.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 2765          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 42 | & С126-1211-1<br>варіант 2   | Пристінний профіль С - RWL L- кутик                            | п.м.  | 155,844 | <u>30.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 4696          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 43 | & С111-136-6                 | Дюбель монтажный 6/42                                          | шт    | 428,571 | <u>0.68</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 291           | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 44 | & С111-1859-2<br>варіант 2   | Підвіс для профілів із затискачем                              | шт    | 115,44  | <u>12.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 1496          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 45 | & С126-1300-8-1<br>варіант 2 | Тяга підвісу                                                   | шт    | 115,44  | <u>7.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 910           | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 46 | КБ15-76-2                    | Укладання плит стельових в каркас стелі                        | 100м2 | 1,443   | <u>1948.30</u><br>1940,44   | <u>7.86</u><br>7,01 | 2811          | 2800  | <u>11</u><br>10 | <u>16.7800</u><br>0,0555  | <u>24.21</u><br>0,08  |
| 47 | & С126-1095-3<br>варіант 4   | Підвісна стеля типу "Армстронг" BioGuard, 600x600x15 мм        | м2    | 151,515 | <u>375.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 56953         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                               |       |         |                             |                     | 111801        | 26153 | <u>18</u><br>16 |                           | <u>226.16</u><br>0,13 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                  |       |         |                             |                     | 111801        |       |                 |                           |                       |
|    |                              | в тому числі:                                                  |       |         |                             |                     |               |       |                 |                           |                       |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.               |       |         |                             |                     | 85630         |       |                 |                           |                       |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                   |       |         |                             |                     | 26169         |       |                 |                           |                       |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                |       |         |                             |                     | 14159         |       |                 |                           |                       |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.         |       |         |                             |                     | 27,16         |       |                 |                           |                       |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |       |         |                             |                     | 5159          |       |                 |                           |                       |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |       |         |                             |                     | <b>125960</b> |       |                 |                           |                       |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                     | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
|    |                              | -----                                                                                                 |       |        |                             |                           |               |       |                     |                            |                        |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                            |       |        |                             |                           | <b>125960</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                              | <b>Розділ 4. Підлоги</b>                                                                              |       |        |                             |                           |               |       |                     |                            |                        |
| 48 | КБ11-11-7                    | Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм                                                     | 100м2 | 1,443  | <u>14517.97</u><br>7720,75  | <u>146.25</u><br>130,42   | 20949         | 11141 | <u>211</u><br>188   | <u>71.1000</u><br>1,0323   | <u>102.6</u><br>1,49   |
| 49 | КБ11-11-8<br>к=8             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до т=60 мм                    | 100м2 | 1,443  | <u>14733.10</u><br>1320,45  | <u>301.94</u><br>269,26   | 21260         | 1905  | <u>436</u><br>389   | <u>12.1600</u><br>2,1312   | <u>17.55</u><br>3,08   |
| 50 | КБ11-11-1                    | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                           | 100м2 | 1,443  | <u>12870.61</u><br>6108,19  | <u>146.25</u><br>130,42   | 18572         | 8814  | <u>211</u><br>188   | <u>56.2500</u><br>1,0323   | <u>81.17</u><br>1,49   |
| 51 | КБ11-11-2<br>К=2             | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до т=30 мм                        | 100м2 | 1,443  | <u>3745.67</u><br>408,30    | <u>75.48</u><br>67,32     | 5405          | 589   | <u>109</u><br>97    | <u>3.7600</u><br>0,5328    | <u>5.43</u><br>0,77    |
| 52 | КБ11-11-15                   | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DG товщиною 5 мм                               | 100м2 | 1,443  | <u>7247.41</u><br>6818,37   | <u>23.59</u><br>21,04     | 10458         | 9839  | <u>34</u><br>30     | <u>62.7900</u><br>0,1665   | <u>90.61</u><br>0,24   |
| 53 | КБ11-11-16<br>к=2            | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DG до т=3 мм | 100м2 | -1,443 | <u>1126.57</u><br>1114,13   | <u>9.44</u><br>8,41       | -1626         | -1608 | <u>-14</u><br>-12   | <u>10.2600</u><br>0,0666   | <u>-14.81</u><br>-0,1  |
| 54 | С111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                               | л     | 28,43  | <u>45.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1306          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 55 | С111-2005-11<br>варіант 2    | Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG                                                   | кг    | 779,22 | <u>27.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 21530         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 56 | КБ11-23-2                    | Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною до 5 мм                                           | 100м2 | 1,443  | <u>17879.42</u><br>16278,23 | <u>1331.18</u><br>1221,90 | 25800         | 23489 | <u>1921</u><br>1763 | <u>109.8100</u><br>11,2528 | <u>158.46</u><br>16,24 |
| 57 | С1550-61<br>варіант 3        | Пісок кварцевий фракція 0,5 мм                                                                        | кг    | 144,3  | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3726          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 58 | С111-2014-6<br>варіант 2     | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                               | л     | 28,86  | <u>45.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1325          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 59 | & С111-2008-5-1<br>варіант 2 | Двокомпонентне епоксидне покриття MAPEFLOOR SYSTEM 33                                                 | кг    | 288,6  | <u>2148.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 620152        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 60 | С1550-61<br>варіант 4        | Пісок кварцевий фракція 0,25 мм                                                                       | кг    | 288,6  | <u>25.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 7452          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 61 | КБ11-43-3                    | Улаштування полімерних плінтусів                                                                      | 100м  | 1,14   | <u>7177.04</u><br>1512,88   | <u>3.15</u><br>2,80       | 8182          | 1725  | <u>4</u><br>3       | <u>12.3400</u><br>0,0222   | <u>14.07</u><br>0,03   |
| 62 | С111-829-1<br>варіант 3      | Профіль настінний-галтель Dollken НК 100/100 мм (з кутниками та з'єднувачами)                         | м     | 115,14 | <u>113.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 13021         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 63 | & С111-140-2                 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками                                                                | шт    | 170    | <u>0.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 107           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7            | 8             | 9     | 10           | 11                | 12              |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------|---------------|-------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                              |        |         |                    |              | 777619        | 55894 | 2912<br>2646 |                   | 455,08<br>23,24 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |        |         |                    |              | 777619        |       |              |                   |                 |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                 |        |         |                    |              |               |       |              |                   |                 |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |        |         |                    |              | 718813        |       |              |                   |                 |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |        |         |                    |              | 58540         |       |              |                   |                 |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |        |         |                    |              | 30683         |       |              |                   |                 |
|    |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                          |        |         |                    |              | 57,38         |       |              |                   |                 |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |        |         |                    |              | 10904         |       |              |                   |                 |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |        |         |                    |              | <b>808302</b> |       |              |                   |                 |
|    |                             | -----                                                                                                                         |        |         |                    |              |               |       |              |                   |                 |
|    |                             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                    |        |         |                    |              | <b>808302</b> |       |              |                   |                 |
|    |                             | <b>Розділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи</b>                                                                               |        |         |                    |              |               |       |              |                   |                 |
| 64 | КБ15-56-3                   | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 2,871   | 5035,50<br>4845,15 | 4,72<br>4,21 | 14457         | 13910 | 14<br>12     | 39,5200<br>0,0333 | 113,46<br>0,1   |
| 65 | C1555-154                   | Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт                                                                                | кг     | 100,485 | 91,85<br>-         | -<br>-       | 9230          | -     | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-          |
| 66 | C111-1891-1<br>варіант 3    | Суміші сухі штукатурні МП-75                                                                                                  | кг     | 2871    | 13,53<br>-         | -<br>-       | 38845         | -     | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-          |
| 67 | КБ15-56-3                   | Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 2,871   | 5035,50<br>4845,15 | 4,72<br>4,21 | 14457         | 13910 | 14<br>12     | 39,5200<br>0,0333 | 113,46<br>0,1   |
| 68 | C1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 28,71   | 33,97<br>-         | -<br>-       | 975           | -     | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-          |
| 69 | & C1113-1196-1<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf HP FINISH                                                                                                     | кг     | 516,78  | 12,34<br>-         | -<br>-       | 6377          | -     | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-          |
| 70 | КБ15-179-5                  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 2,871   | 4480,73<br>4407,04 | 1,57<br>1,40 | 12864         | 12653 | 5<br>4       | 38,1100<br>0,0111 | 109,41<br>0,03  |
| 71 | C1555-154<br>варіант 5      | Грунтовка адгезійна KNAUF "Тифенгрунд"                                                                                        | кг     | 28,71   | 33,97<br>-         | -<br>-       | 975           | -     | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-          |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 72 | & C1550-251-1<br>варіант 1 | Напівглянцева фарба Mapei Dursilite Gloss                                                                                                                     | кг    | 100,485 | <u>446.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 44892         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                              |       |         |                             |                         | 143072        | 40473 | 33<br>28            |                          | <u>336.33</u><br>0,23 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                 |       |         |                             |                         | 143072        |       |                     |                          |                       |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                 |       |         |                             |                         |               |       |                     |                          |                       |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                              |       |         |                             |                         | 102566        |       |                     |                          |                       |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                  |       |         |                             |                         | 40501         |       |                     |                          |                       |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                               |       |         |                             |                         | 21428         |       |                     |                          |                       |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                        |       |         |                             |                         | 40,39         |       |                     |                          |                       |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                           |       |         |                             |                         | 7673          |       |                     |                          |                       |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                         |       |         |                             |                         | <b>164500</b> |       |                     |                          |                       |
|    |                            | -----                                                                                                                                                         |       |         |                             |                         |               |       |                     |                          |                       |
|    |                            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                    |       |         |                             |                         | <b>164500</b> |       |                     |                          |                       |
| 73 | КБ10-20-4                  | <b>Розділ 6. Вікна</b><br>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 1,9032  | <u>11751.40</u><br>10950,75 | <u>762.29</u><br>549,05 | 22365         | 20841 | <u>1451</u><br>1045 | <u>86.6700</u><br>4,2229 | <u>164.95</u><br>8,04 |
| 74 | & C123-1201-3<br>варіант 2 | Блоки віконні з посиленого 5-ти камерного профілю, із заповненням склопакетом опором теплопередачі R=0 ,9 м2K/Вт                                              | м2    | 190,32  | <u>5997.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1141383       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 75 | & C1545-44-1-4Щ            | Дюбель-шуруп, 100x10 мм                                                                                                                                       | шт    | 529     | <u>6.63</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 3507          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 76 | & C111-1613-4              | Герметик універсальний силіконовий.                                                                                                                           | л     | 18,65   | <u>262.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4888          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 77 | C1550-38<br>варіант 1      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                           | балон | 55      | <u>274.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15090         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                              |       |         |                             |                         | 1187233       | 20841 | <u>1451</u><br>1045 |                          | <u>164.95</u><br>8,04 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                 |       |         |                             |                         | 1187233       |       |                     |                          |                       |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                 |       |         |                             |                         |               |       |                     |                          |                       |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                              |       |         |                             |                         | 1164941       |       |                     |                          |                       |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                  |       |         |                             |                         | 21886         |       |                     |                          |                       |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                               |       |         |                             |                         | 11263         |       |                     |                          |                       |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                        |       |         |                             |                         | 20,76         |       |                     |                          |                       |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                           |       |         |                             |                         | 3944          |       |                     |                          |                       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                               | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8              | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |       |        |                            |                           | <b>1198496</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                           | -----                                                                                                           |       |        |                            |                           |                |        |                      |                           |                         |
|    |                           | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                      |       |        |                            |                           | <b>1198496</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                           | <b>Розділ 7. Двері</b>                                                                                          |       |        |                            |                           |                |        |                      |                           |                         |
|    |                           | Дверні блоки внутрішні склянні, з алюмінієвого профілю, з доводчиком                                            |       |        |                            |                           |                |        |                      |                           |                         |
| 78 | КБ10-28-2                 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0567 | <u>14981.82</u><br>9494,57 | <u>5429.41</u><br>1741,90 | 849            | 538    | <u>308</u><br>99     | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>4.5</u><br>0,63      |
| 79 | & С121-1250-1-1           | Дверні блоки з алюмінієвого профілю з порошковим покриттям, індивідуального виготовлення (в комплекті)          | м2    | 5,67   | <u>12831.62</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 72755          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 80 | варіант 7 & С1545-44-1-4Щ | Дюбель-шуруп, 100х10 мм                                                                                         | шт    | 21     | <u>6.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 139            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 81 | С1550-38                  | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                             | балон | 1      | <u>274.36</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 274            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                |       |        |                            |                           | 74017          | 538    | <u>308</u><br>99     |                           | <u>4.5</u><br>0,63      |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |       |        |                            |                           | 74017          |        |                      |                           |                         |
|    |                           | в тому числі:                                                                                                   |       |        |                            |                           |                |        |                      |                           |                         |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |       |        |                            |                           | 73171          |        |                      |                           |                         |
|    |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |       |        |                            |                           | 637            |        |                      |                           |                         |
|    |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |       |        |                            |                           | 331            |        |                      |                           |                         |
|    |                           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                            |       |        |                            |                           | 0,61           |        |                      |                           |                         |
|    |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |       |        |                            |                           | 117            |        |                      |                           |                         |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |       |        |                            |                           | <b>74348</b>   |        |                      |                           |                         |
|    |                           | -----                                                                                                           |       |        |                            |                           |                |        |                      |                           |                         |
|    |                           | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                      |       |        |                            |                           | <b>74348</b>   |        |                      |                           |                         |
|    |                           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                |       |        |                            |                           | 2467169        | 169002 | <u>10715</u><br>6272 |                           | <u>1417.47</u><br>50,02 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |       |        |                            |                           | 2467169        |        |                      |                           |                         |
|    |                           | в тому числі:                                                                                                   |       |        |                            |                           |                |        |                      |                           |                         |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |       |        |                            |                           | 2287452        |        |                      |                           |                         |
|    |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |       |        |                            |                           | 175274         |        |                      |                           |                         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 93009          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 175,63         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 33371          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>2560178</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>2560178</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1643,12</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>208645</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-05/К31

на конструкції залізобетонні

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № К31

Кошторисна вартість 887,074 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,9655 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 249,642 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Отвір ПР1</b>                   |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
| 1       | КБ46-34-4                  | Розбирання цегляних стін                     | м3             | 1,935     | <u>1778.65</u>         | <u>457.76</u>      | 3442                    | 2556             | <u>886</u>         | <u>11,7100</u>                     | <u>22.66</u>  |
|         |                            |                                              |                |           | 1320,89                | 165,88             |                         |                  | 321                | 1,3915                             | 2,69          |
| 2       | КБ46-4-3                   | Підсилення цегляних стін стальними швелерами | т              | 0,1417    | <u>54138.43</u>        | <u>1034.64</u>     | 7671                    | 4786             | <u>147</u>         | <u>307.1800</u>                    | <u>43.53</u>  |
|         |                            |                                              |                |           | 33777,51               | 330,79             |                         |                  | 47                 | 2,2164                             | 0,31          |
| 3       | & С111-1841-12             | Сталь швелерна N12                           | т              | 0,1474    | <u>44162.13</u>        | -                  | 6509                    | -                | -                  | -                                  | -             |
|         |                            |                                              |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
| 4       | КБ46-4-2                   | Підсилення цегляних стін металевим каркасом  | т              | 0,369     | <u>48469.86</u>        | <u>8728.39</u>     | 17885                   | 13597            | <u>3221</u>        | <u>296.1400</u>                    | <u>109.28</u> |
|         |                            |                                              |                |           | 36848,70               | 2292,12            |                         |                  | 846                | 15,3799                            | 5,68          |
| 5       | С111-991<br>варіант 1      | Прокат сталевий кутовий, 50х6 мм             | т              | 0,16855   | <u>32941.40</u>        | -                  | 5552                    | -                | -                  | -                                  | -             |
|         |                            |                                              |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
| 6       | & С111-1804-8              | Сталь листовая товщ. 8 мм                    | т              | 0,2794    | <u>45938.15</u>        | -                  | 12835                   | -                | -                  | -                                  | -             |
|         |                            |                                              |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
| 7       | С111-1848                  | Болти будівельні з гайками та шайбами        | т              | 0,0666    | <u>68996.64</u>        | -                  | 4595                    | -                | -                  | -                                  | -             |
|         |                            |                                              |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |

| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6               | 7              | 8            | 9     | 10          | 11              | 12            |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 8                                                      | C111-1153<br>варіант 2 | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,03785 | <u>41134.59</u> | <u>-</u>       | 1557         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 9                                                      | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,2355  | <u>1465.23</u>  | <u>85.42</u>   | 345          | 153   | <u>20</u>   | <u>4.7800</u>   | <u>1.13</u>   |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | 648,17          | 8,78           |              |       | 2           | 0,0720          | 0,02          |
| 10                                                     | КБ13-26-6<br>К=2       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,2355  | <u>4784.58</u>  | <u>128.09</u>  | 1127         | 228   | <u>30</u>   | <u>7.2400</u>   | <u>1.71</u>   |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | 968,49          | 19,66          |              |       | 5           | 0,1608          | 0,04          |
| 11                                                     | КБ15-57-1              | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,0265  | <u>36863.93</u> | <u>451.25</u>  | 977          | 454   | <u>12</u>   | <u>146.5000</u> | <u>3.88</u>   |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | 17141,97        | 397,73         |              |       | 11          | 3,7244          | 0,1           |
| 12                                                     | КБ15-46-2              | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,115   | <u>13320.43</u> | <u>257.72</u>  | 1532         | 1065  | <u>30</u>   | <u>78.2600</u>  | <u>9</u>      |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | 9265,20         | 227,14         |              |       | 26          | 2,1293          | 0,24          |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | 64027        | 22839 | <u>4346</u> |                 | <u>191.19</u> |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         |                 |                |              |       | 1258        |                 | 9,08          |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | 64027        |       |             |                 |               |
| в тому числі:                                          |                        |                                                                                             |       |         |                 |                |              |       |             |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | 36842        |       |             |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | 24097        |       |             |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | 12725        |       |             |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | 23,93        |       |             |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | 4549         |       |             |                 |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | <b>76752</b> |       |             |                 |               |
| -----                                                  |                        |                                                                                             |       |         |                 |                |              |       |             |                 |               |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                        |                                                                                             |       |         |                 |                | <b>76752</b> |       |             |                 |               |
| <b>Розділ 2. Отвір ПР2</b>                             |                        |                                                                                             |       |         |                 |                |              |       |             |                 |               |
| 13                                                     | КБ46-34-4              | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 1,313   | <u>1778.65</u>  | <u>457.76</u>  | 2335         | 1734  | <u>601</u>  | <u>11.7100</u>  | <u>15.38</u>  |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | 1320,89         | 165,88         |              |       | 218         | 1,3915          | 1,83          |
| 14                                                     | КБ46-4-3               | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 0,064   | <u>54138.43</u> | <u>1034.64</u> | 3465         | 2162  | <u>66</u>   | <u>307.1800</u> | <u>19.66</u>  |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | 33777,51        | 330,79         |              |       | 21          | 2,2164          | 0,14          |
| 15                                                     | & C111-1841-12         | Сталь швелерна N12                                                                          | т     | 0,06658 | <u>44162.13</u> | <u>-</u>       | 2940         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | -               | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 16                                                     | КБ46-4-2               | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 0,19155 | <u>48469.86</u> | <u>8728.39</u> | 9284         | 7058  | <u>1672</u> | <u>296.1400</u> | <u>56.73</u>  |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | 36848,70        | 2292,12        |              |       | 439         | 15,3799         | 2,95          |
| 17                                                     | C111-992<br>варіант 1  | Прокат сталевий кутовий, 75х6 мм                                                            | т     | 0,06163 | <u>32941.40</u> | <u>-</u>       | 2030         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | -               | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 18                                                     | & C111-1804-8          | Сталь листовая товщ. 8 мм                                                                   | т     | 0,09847 | <u>45938.15</u> | <u>-</u>       | 4524         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | -               | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 19                                                     | C111-1848              | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,02497 | <u>68996.64</u> | <u>-</u>       | 1723         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                        |                                                                                             |       |         | -               | -              |              |       | -           | -               | -             |

| 1                                                           | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 20                                                          | С111-1153<br>варіант 2      | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,0142  | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 584          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 21                                                          | КБ13-16-6                   | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,0894  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78      | 131          | 58    | <u>8</u><br>1       | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.43</u><br>0,01    |
| 22                                                          | КБ13-26-6<br>К=2            | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,0894  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66    | 428          | 87    | <u>11</u><br>2      | <u>7.2400</u><br>0,1608    | <u>0.65</u><br>0,01    |
| 23                                                          | КБ15-57-1                   | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,008   | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73   | 295          | 137   | <u>4</u><br>3       | <u>146.5000</u><br>3,7244  | <u>1.17</u><br>0,03    |
| 24                                                          | КБ15-46-2                   | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,052   | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14   | 693          | 482   | <u>13</u><br>12     | <u>78.2600</u><br>2,1293   | <u>4.07</u><br>0,11    |
| Разом прямі витрати по розділу 2                            |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | 28432        | 11718 | <u>2375</u><br>696  |                            | <u>98.09</u><br>5,08   |
| Разом будівельні роботи, грн.                               |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | 28432        |       |                     |                            |                        |
| в тому числі:                                               |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | 14339        |       |                     |                            |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.            |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | 12414        |       |                     |                            |                        |
| всього заробітна плата, грн.                                |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | 6558         |       |                     |                            |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                             |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | 12,34        |       |                     |                            |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.      |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | 2343         |       |                     |                            |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.         |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | <b>34990</b> |       |                     |                            |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                       |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           |              |       |                     |                            |                        |
| -----                                                       |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           |              |       |                     |                            |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                  |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           | <b>34990</b> |       |                     |                            |                        |
| <b>Розділ 3. Отвір для прокладки інженерних комунікацій</b> |                             |                                                                                             |       |         |                             |                           |              |       |                     |                            |                        |
| 25                                                          | КБ46-34-4                   | Розбирання цегляних стін                                                                    | м3    | 3,006   | <u>1778.65</u><br>1320,89   | <u>457.76</u><br>165,88   | 5347         | 3971  | <u>1376</u><br>499  | <u>11.7100</u><br>1,3915   | <u>35.2</u><br>4,18    |
| 26                                                          | КБ46-4-3                    | Підсилення цегляних стін стальними швелерами                                                | т     | 1,08    | <u>54138.43</u><br>33777,51 | <u>1034.64</u><br>330,79  | 58470        | 36480 | <u>1117</u><br>357  | <u>307.1800</u><br>2,2164  | <u>331.75</u><br>2,39  |
| 27                                                          | & С111-1841-12<br>варіант 1 | Сталь швелерна N20                                                                          | т     | 1,12356 | <u>44162.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 49619        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 28                                                          | КБ46-4-2                    | Підсилення цегляних стін металевим каркасом                                                 | т     | 0,88074 | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 42689        | 32454 | <u>7687</u><br>2019 | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>260.82</u><br>13,55 |
| 29                                                          | & С111-1804-8               | Сталь листова товщ. 8 мм                                                                    | т     | 0,58716 | <u>45938.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 26973        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 30                                                          | С111-1848                   | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                       | т     | 0,2097  | <u>68996.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 14469        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |



| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 31                                                     | С111-1153<br>варіант 2 | Шпилька, діаметр 16 мм                                                                      | т     | 0,11934 | <u>41134.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 4909          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 32                                                     | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,6858  | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78    | 1005          | 445   | <u>59</u><br>6       | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>3.28</u><br>0,05    |
| 33                                                     | КБ13-26-6<br>К=2       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,6858  | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66  | 3281          | 664   | <u>88</u><br>13      | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>4.97</u><br>0,11    |
| 34                                                     | КБ15-57-1              | Штукатурення по сітці металевих конструкцій перемичок                                       | 100м2 | 0,1314  | <u>36863.93</u><br>17141,97 | <u>451.25</u><br>397,73 | 4844          | 2252  | <u>59</u><br>52      | <u>146.5000</u><br>3,7244 | <u>19.25</u><br>0,49   |
| 35                                                     | КБ15-46-2              | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,1314  | <u>13320.43</u><br>9265,20  | <u>257.72</u><br>227,14 | 1750          | 1217  | <u>34</u><br>30      | <u>78.2600</u><br>2,1293  | <u>10.28</u><br>0,28   |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | 213356        | 77483 | <u>10420</u><br>2976 |                           | <u>665.55</u><br>21,05 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | 213356        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | 125453        |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | 80459         |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | 43138         |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | 82,12         |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | 15601         |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | <b>256494</b> |       |                      |                           |                        |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         |               |       |                      |                           |                        |
| -----                                                  |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         |               |       |                      |                           |                        |
| Всього по розділу 3                                    |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         | <b>256494</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 4. Ремонтно-відновлювальні заходи</b>        |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         |               |       |                      |                           |                        |
| п.1                                                    |                        |                                                                                             |       |         |                             |                         |               |       |                      |                           |                        |
| 36                                                     | КБ13-44-7              | Очищення поверхонь щітками                                                                  | м2    | 50      | <u>27.15</u><br>27,15       | <u>-</u><br>-           | 1358          | 1358  | <u>-</u><br>-        | <u>0.2500</u><br>-        | <u>12.5</u><br>-       |
| 37                                                     | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                               | 100м2 | 0,5     | <u>1465.23</u><br>648,17    | <u>85.42</u><br>8,78    | 733           | 324   | <u>43</u><br>4       | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>2.39</u><br>0,04    |
| 38                                                     | КБ13-26-6<br>К=2       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                  | 100м2 | 0,5     | <u>4784.58</u><br>968,49    | <u>128.09</u><br>19,66  | 2392          | 484   | <u>64</u><br>10      | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>3.62</u><br>0,08    |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5     | 6                            | 7                           | 8      | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|    |                        | п.2-3                                                                                                                                                                  |          |       |                              |                             |        |       |                      |                            |                        |
| 39 | КРЗ-10-1               | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином                                                                                                                  | 10 м     | 5     | <u>755.62</u><br>739,89      | <u>15.73</u><br>14,02       | 3778   | 3699  | <u>79</u><br>70      | <u>6.4800</u><br>0,1110    | <u>32.4</u><br>0,56    |
| 40 | & С1555-1016-21        | Вапняно-цементна ремонтна суміш Маре-Antique F21                                                                                                                       | кг       | 2     | <u>114.73</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 229    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 41 | КБ13-24-1              | Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями                                                                                                                   | 100м2    | 0,05  | <u>2967.88</u><br>409,34     | <u>64.05</u><br>9,83        | 148    | 20    | <u>3</u><br>-        | <u>3.0600</u><br>0,0804    | <u>0.15</u><br>-       |
|    |                        | п.4                                                                                                                                                                    |          |       |                              |                             |        |       |                      |                            |                        |
| 42 | КБ7-57-14              | Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином                                                                                           | 100м шва | 0,45  | <u>1363.98</u><br>1280,23    | <u>29.40</u><br>11,41       | 614    | 576   | <u>13</u><br>5       | <u>10.6900</u><br>0,0931   | <u>4.81</u><br>0,04    |
| 43 | КБ7-19-1               | Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином                                                                                                       | 100м шва | 0,45  | <u>6626.16</u><br>3924,37    | <u>163.80</u><br>63,59      | 2982   | 1766  | <u>74</u><br>29      | <u>34.3700</u><br>0,5187   | <u>15.47</u><br>0,23   |
|    |                        | п.5                                                                                                                                                                    |          |       |                              |                             |        |       |                      |                            |                        |
| 44 | КБ7-45-2<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]                                 | 100шт    | 0,2   | <u>64357.01</u><br>36240,34  | <u>28116.67</u><br>12215,20 | 12871  | 7248  | <u>5623</u><br>2443  | <u>309.7200</u><br>95,0142 | <u>61.94</u><br>19     |
| 45 | КБ46-28-2              | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см                                                                                                                    | 10м2     | 0,08  | <u>11116.79</u><br>6857,65   | <u>4259.14</u><br>1543,37   | 889    | 549   | <u>340</u><br>123    | <u>60.0600</u><br>12,9470  | <u>4.8</u><br>1,04     |
| 46 | КБ9-71-1               | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель                                                                                       | т        | 4,2   | <u>6488.21</u><br>4570,53    | <u>1693.59</u><br>360,93    | 27250  | 19196 | <u>7113</u><br>1516  | <u>37.2800</u><br>2,5290   | <u>156.58</u><br>10,62 |
| 47 | & С111-1841-30         | Сталь швелерна N30                                                                                                                                                     | т        | 4,284 | <u>44162.13</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 189191 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 48 | КБ9-18-1               | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т                                                                                                    | т        | 4,2   | <u>7208.12</u><br>2645,84    | <u>4003.65</u><br>1611,67   | 30274  | 11113 | <u>16815</u><br>6769 | <u>22.8800</u><br>10,7232  | <u>96.1</u><br>45,04   |
| 49 | КБ6-22-12              | Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм | 100м3    | 0,18  | <u>175545.04</u><br>86628,37 | <u>17562.88</u><br>8177,09  | 31598  | 15593 | <u>3161</u><br>1472  | <u>758.7000</u><br>59,7528 | <u>136.57</u><br>10,76 |
| 50 | & С1424-11250          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [В25 , М350], крупність заповнювача 20-40 мм                                                                           | м3       | 18,27 | <u>3771.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 68906  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 51 | & С111-1155-516        | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                                                        | т        | 1     | <u>31761.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 31762  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 52 | C124-39         | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм             | т     | 1      | <u>5675.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 5675   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 53 | & C111-1155-210 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм               | т     | 0,3    | <u>31761.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 9529   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 54 | C124-36         | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм                | т     | 0,3    | <u>7188.44</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2157   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 55 | & C111-913-14   | Фіксатори арматури пластмасові                                                                                | шт    | 462    | <u>0.91</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 420    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 56 | КБ46-27-2       | Влаштування отворів КБ арк. 6 (Блок 8)<br>Пробивання прорізів в конструкціях з бетону                         | м3    | 0,231  | <u>8221.54</u><br>4483,85   | <u>3737.69</u><br>1354,41 | 1899   | 1036  | <u>863</u><br>313     | <u>39.2700</u><br>11,3619  | <u>9.07</u><br>2,62     |
| 57 | КБ46-27-3       | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли                                                                    | м3    | 0,184  | <u>2852.82</u><br>1997,01   | <u>855.81</u><br>310,12   | 525    | 367   | <u>158</u><br>57      | <u>17.4900</u><br>2,6015   | <u>3.22</u><br>0,48     |
| 58 | КБ46-4-2        | Підсилення отворів металевим каркасом                                                                         | т     | 0,1531 | <u>48469.86</u><br>36848,70 | <u>8728.39</u><br>2292,12 | 7421   | 5642  | <u>1336</u><br>351    | <u>296.1400</u><br>15,3799 | <u>45.34</u><br>2,35    |
| 59 | & C111-992-Ц    | Прокат сталевий кутовий 75х5 мм                                                                               | т     | 0,1531 | <u>32941.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5043   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 60 | КБ15-57-2       | Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса<br>Посилення плит перекриття КБ арк. 7 (Блок 8) | 100м2 | 0,0264 | <u>40311.73</u><br>19698,63 | <u>465.50</u><br>410,28   | 1064   | 520   | <u>12</u><br>11       | <u>168.3500</u><br>3,8421  | <u>4.44</u><br>0,1      |
| 61 | КБ46-35-2       | Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів                                                              | м3    | 0,145  | <u>3269.61</u><br>1950,31   | <u>1233.96</u><br>447,14  | 474    | 283   | <u>179</u><br>65      | <u>17.2900</u><br>3,7510   | <u>2.51</u><br>0,54     |
| 62 | КБ46-1-5        | Підсилення перекриття зверху залізобетоном                                                                    | м3    | 1,84   | <u>11070.33</u><br>4182,44  | <u>3174.24</u><br>1156,27 | 20369  | 7696  | <u>5841</u><br>2128   | <u>34.5000</u><br>9,1939   | <u>63.48</u><br>16,92   |
| 63 | C124-25         | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм                               | т     | 0,1932 | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 6213   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 64 | C124-20         | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм                                   | т     | 0,1342 | <u>32155.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 4315   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                              |       |        |                             |                           | 470079 | 77470 | <u>41717</u><br>15366 |                            | <u>655.39</u><br>110,42 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |        |                             |                           | 470079 |       |                       |                            |                         |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                 |       |        |                             |                           |        |       |                       |                            |                         |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |        |                             |                           | 350892 |       |                       |                            |                         |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |        |                             |                           | 92836  |       |                       |                            |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                            | 9      | 10             | 11 | 12                |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|-------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |   |   |   |   | 48758<br>91,26<br>17343<br><b>518837</b>                                     |        |                |    |                   |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                                                                              |        |                |    |                   |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>518837</b>                                                                |        |                |    |                   |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 775894                                                                       | 189510 | 58858<br>20296 |    | 1610,22<br>145,63 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 775894<br><br>527526<br>209806<br>111180<br>209,65<br>39836<br><b>887074</b> |        |                |    |                   |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                                                                              |        |                |    |                   |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>887074</b>                                                                |        |                |    |                   |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | 1965,5<br>249642                                                             |        |                |    |                   |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-06/АР1

на «чисті» приміщення

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № АР1

Кошторисна вартість 8049,225 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,76764 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 584,655 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|         |                            |                                                                                                                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |               |
|         |                            |                                                                                                                                                                      |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього        |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Двері ("чисті" приміщення)</b>                                                                                                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |               |
| 1       | КБ10-96-2                  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                               | 100м2          | 0,5243    | <u>29754.06</u>        | -                             | 15600                   | 15595            | -                             | <u>235.4200</u>                    | <u>123.43</u> |
|         |                            |                                                                                                                                                                      |                |           | 29745,32               | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 2       | & С121-251-1-1К            | Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів:                                                                                        | шт             | 2         | <u>29221,18</u>        | -                             | 58442                   | -                | -                             | -                                  | -             |
|         | варіант 18                 | зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 810х2155 мм |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |
| 3       | & С121-251-1-1К            | Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів:                                                                                        | шт             | 1         | <u>32738.98</u>        | -                             | 32739                   | -                | -                             | -                                  | -             |
|         | варіант 19                 | зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 910х2155 мм |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -             |

| 1 | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5 | 6                    | 7             | 8      | 9 | 10            | 11            | 12            |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------|---------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4 | & C121-251-1-1K<br>варіант 20 | Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1010x2155 мм | шт | 3 | <u>36360.58</u><br>- | <u>-</u><br>- | 109082 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 5 | & C121-251-1-1K<br>варіант 21 | Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1210x2155 мм | шт | 5 | <u>44458.18</u><br>- | <u>-</u><br>- | 222291 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 6 | & C121-251-1-1K<br>варіант 22 | Герметичний дверний блок, одностулковий, засклений, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 910x2155 мм  | шт | 3 | <u>34042.18</u><br>- | <u>-</u><br>- | 102127 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 7 | & C121-251-1-1K<br>варіант 23 | Герметичний дверний блок, одностулковий, суцільний, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1010x2155 мм | шт | 3 | <u>37798.18</u><br>- | <u>-</u><br>- | 113395 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 8 | & C121-251-1-1K<br>варіант 24 | Герметичний дверний блок, одностулковий, засклений, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1110x2155 мм | шт | 3 | <u>41950.18</u><br>- | <u>-</u><br>- | 125851 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 9 | & C121-251-1-1K<br>варіант 25 | Герметичний дверний блок, одностулковий, засклений, з уніфікованих елементів: зовнішня оболонка - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям, з тепло-звукоізоляційного наповнювачем, відноситься до класу негорючих матеріалів, 1210x2155 мм | шт | 3 | <u>46558.18</u><br>- | <u>-</u><br>- | 139675 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                              | 4     | 5     | 6                           | 7 | 8             | 9     | 10 | 11              | 12            |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---|---------------|-------|----|-----------------|---------------|
| 10 | C1550-38                      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                            | балон | 21    | <u>222.09</u>               | - | 4664          | -     | -  | -               | -             |
| 11 | & C111-623-55-B1<br>варіант 1 | Кріплення анкерні                                                                                                                                                              | шт    | 138   | <u>15.42</u>                | - | 2128          | -     | -  | -               | -             |
| 12 | KB10-21-2                     | Установлення доводчиків                                                                                                                                                        | 100шт | 0,23  | <u>7834.64</u>              | - | 1802          | 1802  | -  | <u>70.3100</u>  | <u>16.17</u>  |
| 13 | C111-961<br>варіант 1         | Доводчик (закривач) дверей                                                                                                                                                     | шт    | 23    | <u>985.84</u>               | - | 22674         | -     | -  | -               | -             |
| 14 | KB10-21-2                     | Установлення демпферів механічних                                                                                                                                              | 100шт | 0,23  | <u>7834.64</u>              | - | 1802          | 1802  | -  | <u>70.3100</u>  | <u>16.17</u>  |
| 15 | C111-961<br>варіант 2         | Демпфер (ущільнювач дверей механічний)                                                                                                                                         | шт    | 23    | <u>209.62</u>               | - | 4821          | -     | -  | -               | -             |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                               |       |       |                             |   | 957093        | 19199 | -  |                 | <u>155.77</u> |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                  |       |       |                             |   | 957093        |       |    |                 | -             |
|    |                               | в тому числі:                                                                                                                                                                  |       |       |                             |   |               |       |    |                 |               |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                               |       |       |                             |   | 937894        |       |    |                 |               |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                   |       |       |                             |   | 19199         |       |    |                 |               |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                |       |       |                             |   | 10022         |       |    |                 |               |
|    |                               | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                           |       |       |                             |   | 18,69         |       |    |                 |               |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                            |       |       |                             |   | 3552          |       |    |                 |               |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                          |       |       |                             |   | <b>967115</b> |       |    |                 |               |
|    |                               | -----                                                                                                                                                                          |       |       |                             |   |               |       |    |                 |               |
|    |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                     |       |       |                             |   | <b>967115</b> |       |    |                 |               |
| 16 | KB10-20-2                     | <b>Розділ 2. Вікна ("чисті" приміщення)</b><br>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,567 | <u>18934.04</u><br>18889,33 | - | 10736         | 10710 | -  | <u>149.5000</u> | <u>84.77</u>  |
| 17 | & C123-1-1-7<br>варіант 2     | Блок віконний, індивідуального виготовлення, з жалюзіями                                                                                                                       | м2    | 56,7  | <u>7193.61</u>              | - | 407878        | -     | -  | -               | -             |
| 18 | C1550-38                      | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                            | балон | 28    | <u>222.09</u>               | - | 6219          | -     | -  | -               | -             |
| 19 | & C1546-101-С<br>варіант 1    | Герметик силіконовий.                                                                                                                                                          | л     | 8,505 | <u>595.61</u>               | - | 5066          | -     | -  | -               | -             |

| 1  | 2                             | 3                                                                                            | 4     | 5    | 6                           | 7             | 8             | 9      | 10            | 11                   | 12                |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------------|-------------------|
| 20 | & C111-623-55-B1<br>варіант 1 | Кріплення анкерні                                                                            | шт    | 286  | <u>15.42</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 4410          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                             |       |      |                             |               | 434309        | 10710  | <u>-</u><br>- |                      | <u>84.77</u><br>- |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |      |                             |               | 434309        |        |               |                      |                   |
|    |                               | в тому числі:                                                                                |       |      |                             |               |               |        |               |                      |                   |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |       |      |                             |               | 423599        |        |               |                      |                   |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |      |                             |               | 10710         |        |               |                      |                   |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |      |                             |               | 5516          |        |               |                      |                   |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |       |      |                             |               | 10,17         |        |               |                      |                   |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |               | 1933          |        |               |                      |                   |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |      |                             |               | <b>439825</b> |        |               |                      |                   |
|    |                               | -----                                                                                        |       |      |                             |               |               |        |               |                      |                   |
|    |                               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                   |       |      |                             |               | <b>439825</b> |        |               |                      |                   |
|    |                               | <b>Розділ 3. Стіни та стеля</b>                                                              |       |      |                             |               |               |        |               |                      |                   |
| 21 | КБ34-62-1                     | стеля<br>Улаштування каркаса стелі                                                           | 100м2 | 3,52 | <u>35116.91</u><br>35103,00 | <u>-</u><br>- | 123612        | 123563 | <u>-</u><br>- | <u>300.0000</u><br>- | <u>1056</u><br>-  |
| 22 | & C112-91-2<br>варіант 2      | Стельовий несучий направляючий профіль,<br>фарбований порошковою фарбою інд.<br>виготовлення | м     | 700  | <u>89.08</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 62356         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 23 | & C115-1-1<br>варіант 2       | Шпилька оц М10                                                                               | шт    | 464  | <u>105.00</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 48720         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 24 | & C115-1-1<br>варіант 1       | Анкер латунний М 10                                                                          | шт    | 927  | <u>21.00</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 19467         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 25 | & C111-1848-1-E<br>варіант 2  | Гайка М10                                                                                    | кг    | 43   | <u>66.62</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 2865          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 26 | C113-1789<br>варіант 1        | Кутник металевий пофарбований                                                                | шт    | 927  | <u>147.93</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 137131        | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 27 | & C1545-11-1<br>варіант 3     | Дюбель 6х60мм                                                                                | шт    | 979  | <u>1.89</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 1850          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 28 | & C115-1-1<br>варіант 3       | Болт М6                                                                                      | шт    | 1858 | <u>1.05</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 1951          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 29 | & C111-1848-1-E<br>варіант 1  | Гайка М6                                                                                     | кг    | 21   | <u>56.42</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 1185          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |



| 1  | 2                             | 3                                                                                                             | 4     | 5     | 6                           | 7      | 8       | 9      | 10     | 11                   | 12                 |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|----------------------|--------------------|
| 30 | КБ34-57-3                     | Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм                                | 100м2 | 3,12  | <u>4002.54</u><br>4002,54   | -<br>- | 12488   | 12488  | -<br>- | <u>36.4000</u><br>-  | <u>113.57</u><br>- |
| 31 | С111-1564<br>варіант 1        | Плити звукоізоляційні в пароізоляційній обкладці товщиною 50мм                                                | м2    | 312   | <u>192.46</u><br>-          | -<br>- | 60048   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 32 | КБ34-60-15                    | Облицювання каркасів стель панелями                                                                           | 100м2 | 3,12  | <u>11973.96</u><br>11588,72 | -<br>- | 37359   | 36157  | -<br>- | <u>104.0000</u><br>- | <u>324.48</u><br>- |
| 33 | & С111-1598-В2<br>варіант 1   | Панель стельова "легка"                                                                                       | м2    | 312   | <u>1239.93</u><br>-         | -<br>- | 386858  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 34 | КБ34-56-1                     | стіни<br>Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих                                           | 100м2 | 6,77  | <u>15725.32</u><br>15724,28 | -<br>- | 106460  | 106453 | -<br>- | <u>143.0000</u><br>- | <u>968.11</u><br>- |
| 35 | С130-482<br>варіант 1         | Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою | м     | 366   | <u>255.07</u><br>-          | -<br>- | 93356   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 36 | & С10000-7-1-7И<br>варіант 1  | Профіль VD 28x27                                                                                              | м     | 589   | <u>47.94</u><br>-           | -<br>- | 28237   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 37 | & С112-91-2<br>варіант 3      | Профіль стійковий                                                                                             | м     | 1219  | <u>56.44</u><br>-           | -<br>- | 68800   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 38 | & С111-1849-6-У7<br>варіант 1 | Z-подібні кріплення                                                                                           | шт    | 1428  | <u>30.60</u><br>-           | -<br>- | 43697   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 39 | & С1545-11-1<br>варіант 3     | Дюбель 6x60мм                                                                                                 | шт    | 11374 | <u>1.89</u><br>-            | -<br>- | 21497   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 40 | & С111-1849-2-АЭ              | Шуруп самонарізаючий TN 25                                                                                    | шт    | 11577 | <u>0.51</u><br>-            | -<br>- | 5904    | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 41 | & С111-1849-6-У7              | Шуруп самонарізаючий LN 9                                                                                     | шт    | 1313  | <u>0.44</u><br>-            | -<br>- | 578     | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 42 | КБ34-60-1                     | Облицювання каркасів стін плитами                                                                             | 100м2 | 6,77  | <u>8628.53</u><br>8603,62   | -<br>- | 58415   | 58247  | -<br>- | <u>74.4000</u><br>-  | <u>503.69</u><br>- |
| 43 | С1630-1361<br>варіант 5       | Панель стінова «лицювальна» суцільна: Н = 2500, 3000 мм.                                                      | м2    | 627   | <u>4130.00</u><br>-         | -<br>- | 2589510 | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 44 | С1630-1361<br>варіант 6       | Панель стінова «сендвіч» суцільна: Н = 2500, 3000 мм.                                                         | м2    | 50    | <u>4550.00</u><br>-         | -<br>- | 227500  | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 45 | & С111-219-11-В1<br>варіант 2 | Герметик силіконовий (0,75кг)                                                                                 | шт    | 24    | <u>283.19</u><br>-          | -<br>- | 6797    | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 46 | КБ15-101-1                    | Установлення галтелей чистих приміщень                                                                        | 100м  | 3,1   | <u>4859.67</u><br>4839,12   | -<br>- | 15065   | 15001  | -<br>- | <u>42.9000</u><br>-  | <u>132.99</u><br>- |

| 1  | 2                          | 3                                                                            | 4     | 5       | 6                          | 7             | 8              | 9      | 10            | 11                  | 12                  |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------------|---------------------|
| 47 | & С123-520-В1<br>варіант 1 | Галтель стеля-стіна                                                          | м     | 310     | <u>867.58</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 268950         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 3                                             |       |         |                            |               | 4430656        | 351909 | <u>-</u><br>- |                     | <u>3098.84</u><br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                |       |         |                            |               | 4430656        |        |               |                     |                     |
|    |                            | в тому числі:                                                                |       |         |                            |               |                |        |               |                     |                     |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |       |         |                            |               | 4078747        |        |               |                     |                     |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                 |       |         |                            |               | 351909         |        |               |                     |                     |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |       |         |                            |               | 192394         |        |               |                     |                     |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |       |         |                            |               | 371,86         |        |               |                     |                     |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |       |         |                            |               | 70650          |        |               |                     |                     |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |       |         |                            |               | <b>4623050</b> |        |               |                     |                     |
|    |                            | -----                                                                        |       |         |                            |               |                |        |               |                     |                     |
|    |                            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                   |       |         |                            |               | <b>4623050</b> |        |               |                     |                     |
|    |                            | <b>Розділ 4. Підлоги</b>                                                     |       |         |                            |               |                |        |               |                     |                     |
| 48 | КБ11-18-2                  | Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття       | 100м  | 1,84    | <u>3450.99</u><br>3450,99  | <u>-</u><br>- | 6350           | 6350   | <u>-</u><br>- | <u>30.9700</u><br>- | <u>56.98</u><br>-   |
| 49 | С130-479<br>варіант 1      | Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм                                    | м     | 193,2   | <u>40.80</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 7883           | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 50 | КБ11-39-3                  | Улаштування покриття з ПВХ струмопровідного із зварюванням полотнищ у стиках | 100м2 | 3,872   | <u>12888.44</u><br>8293,22 | <u>-</u><br>- | 49904          | 32111  | <u>-</u><br>- | <u>70.0500</u><br>- | <u>271.23</u><br>-  |
| 51 | & С111-220-2<br>варіант 1  | Грунтовка струмопровідна                                                     | л     | 77,44   | <u>568.80</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 44048          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 52 | С111-1650<br>варіант 2     | Клей для ПВХ струмопровідний                                                 | кг    | 135,52  | <u>475.92</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 64497          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 53 | С111-567<br>варіант 3      | Струмопровідний лінолеум (плитка)                                            | м2    | 394,944 | <u>1174.50</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 463862         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 54 | КБ11-43-1                  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї                             | 100м  | 2,87    | <u>1597.68</u><br>1597,68  | <u>-</u><br>- | 4585           | 4585   | <u>-</u><br>- | <u>12.8400</u><br>- | <u>36.85</u><br>-   |
| 55 | С111-609<br>варіант 2      | Клей MS Полімер або аналог                                                   | кг    | 14,7805 | <u>472.03</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 6977           | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 56 | С123-350<br>варіант 2      | Плінтус для струмопрвідного ПВХ покриття, Н=80 мм                            | м     | 289,87  | <u>136.55</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 39582          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 4                                             |       |         |                            |               | 687688         | 43046  | <u>-</u><br>- |                     | <u>365.06</u><br>-  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                   | 7 | 8                                                                        | 9     | 10 | 11       | 12     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|--------|
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                     |   | 687688<br><br>644642<br>43046<br>23036<br>43,81<br>8323<br><b>710724</b> |       |    |          |        |
|    |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                     |   |                                                                          |       |    |          |        |
|    |                | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                     |   | <b>710724</b>                                                            |       |    |          |        |
| 57 | КБ21-18-16     | <b>Розділ 5. Освітлення</b><br><i>Монтаж світильників, що<br/>установлюються в підвісних стелях</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100шт | 0,78 | 42246,47            | - | 32952                                                                    | 32684 | -  | 371.4800 | 289.75 |
| 58 | & С1547-7-1-1К | Світильник в корпусі IP 54,LED, 4x9 Вт., 650x650 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 72   | 41902,94<br>6720.00 | - | 483840                                                                   | -     | -  | -        | -      |
| 59 | & С1547-7-1-1К | Світильник аварійного освітлення в корпусі IP 54, LED, 4x9 Вт., 650x650 мм.                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 6    | -<br>9100.00        | - | 54600                                                                    | -     | -  | -        | -      |
|    | варіант 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | -                   | - |                                                                          |       | -  | -        | -      |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                     |   | 571392                                                                   | 32684 | -  |          | 289.75 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                     |   | 571392<br><br>538708<br>32684<br>16429<br>28,11<br>5340<br><b>587821</b> |       | -  |          | -      |
|    |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                     |   |                                                                          |       |    |          |        |
|    |                | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                     |   | <b>587821</b>                                                            |       |    |          |        |
| 60 | КБ20-10-8      | <b>Розділ 6. Вентиляція</b><br><i>Установлення повітророзподільників,<br/>призначених для подавання повітря у<br/>верхню зону, масою до 10 кг</i>                                                                                                                                                                               | шт    | 46   | 254.93<br>254,93    | - | 11727                                                                    | 11727 | -  | 2.2600   | 103.96 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                     | - |                                                                          |       | -  | -        | -      |

| 1  | 2                           | 3                                                                     | 4  | 5     | 6                       | 7             | 8             | 9      | 10            | 11                 | 12                  |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------------|---------------------|
| 61 | & С130-62-1-У9<br>варіант 6 | Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х623 (78) мм. | шт | 24    | <u>18648.00</u><br>-    | <u>-</u><br>- | 447552        | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 62 | & С130-62-1-У9<br>варіант 5 | Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 623х318 (78) мм. | шт | 4     | <u>16800.00</u><br>-    | <u>-</u><br>- | 67200         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 63 | & С130-62-1-У9<br>варіант 7 | Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 470х470 (78) мм. | шт | 10    | <u>10944.00</u><br>-    | <u>-</u><br>- | 109440        | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 64 | & С130-62-1-У9<br>варіант 8 | Повітророзподілювач «Модуль» з перфорованою решіткою 318х318 (78) мм. | шт | 5     | <u>8400.00</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 42000         | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 65 | & С130-62-1-У9<br>варіант 9 | Дифузор витяжний, 150х150 мм.                                         | шт | 3     | <u>2040.00</u><br>-     | <u>-</u><br>- | 6120          | -      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-       |
| 66 | КБ20-37-1                   | Установлення фільтрів чарункових                                      | м2 | 12,31 | <u>843.11</u><br>843,11 | <u>-</u><br>- | 10379         | 10379  | <u>-</u><br>- | <u>7,0400</u><br>- | <u>86.66</u><br>-   |
| 67 | КБ20-10-2                   | Установлення блоків витяжних                                          | шт | 32    | <u>305.39</u><br>305,39 | <u>-</u><br>- | 9772          | 9772   | <u>-</u><br>- | <u>2,5500</u><br>- | <u>81.6</u><br>-    |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 6                                      |    |       |                         |               | 704190        | 31878  | <u>-</u><br>- |                    | <u>272.22</u><br>-  |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                         |    |       |                         |               | 704190        |        |               |                    |                     |
|    |                             | в тому числі:                                                         |    |       |                         |               |               |        |               |                    |                     |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                      |    |       |                         |               | 672312        |        |               |                    |                     |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                          |    |       |                         |               | 31878         |        |               |                    |                     |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                       |    |       |                         |               | 16500         |        |               |                    |                     |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                |    |       |                         |               | 28,59         |        |               |                    |                     |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                   |    |       |                         |               | 5431          |        |               |                    |                     |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                 |    |       |                         |               | <b>720690</b> |        |               |                    |                     |
|    |                             | -----                                                                 |    |       |                         |               |               |        |               |                    |                     |
|    |                             | <b>Всього по розділу 6</b>                                            |    |       |                         |               | <b>720690</b> |        |               |                    |                     |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                      |    |       |                         |               | 7785328       | 489426 | <u>-</u><br>- |                    | <u>4266.41</u><br>- |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                         |    |       |                         |               | 7785328       |        |               |                    |                     |
|    |                             | в тому числі:                                                         |    |       |                         |               |               |        |               |                    |                     |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                      |    |       |                         |               | 7295902       |        |               |                    |                     |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                          |    |       |                         |               | 489426        |        |               |                    |                     |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 263897<br>501,23<br>95229<br><b>8049225</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>8049225</b>                              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>4767,64</b><br><b>584655</b>             |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-07/АР1

«чисті» приміщення обладнання

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації ) № АР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 1629,926 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | 1704-20976-1<br>варіант 5     | НЕРА фільтр Н14 - 610х610 (78) мм.; ( маса=0)                                              | шт             | 24        | 13200,00               | 316800                  |
| 2      | 1704-20976-1<br>варіант 6     | НЕРА фільтр Н13 - 610х305 (78) мм.; ( маса=0)                                              | шт             | 4         | 8550,00                | 34200                   |
| 3      | 1704-20976-1<br>варіант 7     | НЕРА фільтр Н13 - 457х457 (78) мм.; ( маса=0)                                              | шт             | 10        | 6000,00                | 60000                   |
| 4      | 1704-20976-1<br>варіант 8     | НЕРА фільтр Н13 - 305х305 (78) мм.; ( маса=0)                                              | шт             | 5         | 3125,00                | 15625                   |
| 5      | 560110-61<br>варіант 2        | Блок витяжний з фільтром; ( маса=0)                                                        | шт             | 32        | 35678,50               | 1141712                 |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>1568337</b>          |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 61589                   |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>1629926</b>          |

Склав Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-08/ВК1**  
**на водопровід та каналізацію**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ВК1

Кошторисна вартість 2976,593 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,6338 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 585,682 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)    | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.   |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                               |                                                                                                                 |                |           | Всього                   | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                               |                                                                                                                 |                |           |                          |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                               |                                                                                                                 |                |           | заробітної плати         | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                             | 3                                                                                                               | 4              | 5         | 6                        | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                               | <b>Розділ 1. Система водопостачання</b>                                                                         |                |           |                          |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
|         |                               | Водомірний вузол будівлі                                                                                        |                |           |                          |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | КБ16-26-3                     | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм                                                         | шт             | 2         | <u>1275.84</u><br>330,54 | <u>107.10</u><br>31,25        | 2552                    | 661              | <u>214</u><br>63              | <u>2.7600</u><br>0,2548            | <u>5.52</u><br>0,51 |
| 2       | & С111-73-1400                | Лічильник холодної води Ду64 Gross WPK-UA мм                                                                    | шт.            | 2         | <u>7145.50</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 14291                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3       | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                     | комплект       | 4         | <u>59.44</u><br>45,49    | <u>-</u><br>-                 | 238                     | 182              | <u>-</u><br>-                 | <u>0.3600</u><br>-                 | <u>1.44</u><br>-    |
| 4       | & С1630-113-8-11<br>варіант 1 | Манометр МПЗ-У-1                                                                                                | шт             | 4         | <u>357.96</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 1432                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 5       | С1630-659                     | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт             | 4         | <u>166.37</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 665                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 6  | КБ16-15-3                      | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт | 8       | <u>777.08</u><br>504,34     | <u>154.82</u><br>48,16    | 6217   | 4035  | <u>1239</u><br>385 | <u>4.2600</u><br>0,3809   | <u>34.08</u><br>3,05 |
| 7  | & C1630-154-9                  | Засувка "Батерфляй" DN 80 мм                                                                                                         | шт | 6       | <u>2194.52</u><br>-         | -                         | 13167  | -     | -                  | -                         | -                    |
| 8  | & C113-2154-A-151<br>варіант 1 | Фільтр сітчастий du 80мм                                                                                                             | шт | 2       | <u>1475.73</u><br>-         | -                         | 2951   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 9  | C1630-633<br>варіант 1         | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм                                                                                   | шт | 2       | <u>104.14</u><br>-          | -                         | 208    | -     | -                  | -                         | -                    |
| 10 | КБ22-33-5                      | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм                                                                   | т  | 0,00244 | <u>91588.02</u><br>49953,02 | <u>36576.00</u><br>989,47 | 223    | 122   | <u>89</u><br>2     | <u>353.8000</u><br>8,0707 | <u>0.86</u><br>0,02  |
| 11 | C1534-264                      | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм            | шт | 4       | <u>146.07</u><br>-          | -                         | 584    | -     | -                  | -                         | -                    |
| 12 | C130-985                       | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм                                           | шт | 16      | <u>329.87</u><br>-          | -                         | 5278   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 13 | C130-984                       | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм<br>Обв'язка бойлера 100 літрів            | шт | 6       | <u>298.62</u><br>-          | -                         | 1792   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 14 | КМ28-923-1                     | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)                                                                                    | шт | 30      | <u>1643.20</u><br>1389,95   | <u>97.76</u><br>27,82     | 49296  | 41699 | <u>2933</u><br>835 | <u>12.8000</u><br>0,2274  | <u>384</u><br>6,82   |
| 15 | & C1630-687-24<br>варіант 1    | Водонагрівач (бойлер) 100л, Drazice                                                                                                  | шт | 30      | <u>13298.43</u><br>-        | -                         | 398953 | -     | -                  | -                         | -                    |
| 16 | C1630-633<br>варіант 1         | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм                                                                                   | шт | 90      | <u>104.14</u><br>-          | -                         | 9373   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 17 | & C113-1278-6                  | З'єднання "американка" Ду15                                                                                                          | шт | 60      | <u>104.12</u><br>-          | -                         | 6247   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 18 | C113-1808                      | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм                                                                                         | шт | 60      | <u>57.97</u><br>-           | -                         | 3478   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 19 | C113-1736<br>варіант 2         | Трійник 1/2"в.х1/2"н.х1/2"н.                                                                                                         | шт | 30      | <u>58.59</u><br>-           | -                         | 1758   | -     | -                  | -                         | -                    |
| 20 | & C1130-1006-B3                | Клапан зворотний підпружинений різьбовий, Ду 15 (1/2 ") / 6,0 МПа / 90 С / латунь / (UKSPAR арт. 1200-15)                            | шт | 30      | <u>104.73</u><br>-          | -                         | 3142   | -     | -                  | -                         | -                    |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                              | Обв'язка бойлера 50 літрів                                                                                       |      |        |                             |                           |        |       |                      |                           |                       |
| 21 | КМ28-923-1                   | Монтаж електроводонагрівачів (бойлерів настінних)                                                                | шт   | 13     | <u>1643.20</u><br>1389,95   | <u>97.76</u><br>27,82     | 21362  | 18069 | <u>1271</u><br>362   | <u>12.8000</u><br>0,2274  | <u>166.4</u><br>2,96  |
| 22 | & C1630-687-22<br>варіант 1  | Водонагрівач (бойлер) 50л, Drazice                                                                               | шт   | 13     | <u>9176.66</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 119297 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 23 | C1630-633<br>варіант 1       | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм                                                               | шт   | 39     | <u>104.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4061   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 24 | & C113-1278-6                | З'єднання "американка" Ду15                                                                                      | шт   | 26     | <u>104.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2707   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 25 | C113-1810                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм                                                                     | шт   | 26     | <u>68.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1768   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 26 | C113-1736<br>варіант 2       | Трійник 1/2"в.х1/2"н.х1/2"н.                                                                                     | шт   | 13     | <u>58.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 762    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 27 | & C1130-1006-B3              | Клапан зворотний підпружинений різьбовий, Ду 15 (1/2 ") / 6,0 МПа / 90 С / латунь / (UKSPAR арт. 1200-15)        | шт   | 13     | <u>104.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1361   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 28 | КБ16-14-12                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 3,3    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 54011  | 36915 | <u>17029</u><br>9663 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>296.67</u><br>81,7 |
| 29 | C113-1689                    | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм                                          | м    | 296,67 | <u>42.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 12736  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 30 | КБ16-14-13                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 4,4    | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 65053  | 50588 | <u>14325</u><br>7970 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>406.56</u><br>67,3 |
| 31 | C113-1690                    | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм                                          | м    | 408,76 | <u>71.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 29165  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 32 | КБ26-11-1                    | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 77     | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 31343  | 31343 | <u>-</u><br>-        | <u>3.5200</u><br>-        | <u>271.04</u><br>-    |
| 33 | & C113-439-B-4               | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм                                                                  | м    | 336,6  | <u>26.76</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 9007   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 34 | & C113-439-B-5               | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-28 , т=13 мм                                                                  | м    | 448,8  | <u>32.12</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 14415  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 35 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                                  | л    | 10,9   | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4057   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 36 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                   | м    | 1063,7 | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 11552  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 37 | C113-1793  | Муфта діам. 25 мм                                                                                                | шт   | 220    | <u>5.36</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 1179  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 38 | C113-1792  | Муфта діам. 20 мм                                                                                                | шт   | 165    | <u>4.03</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 665   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 39 | C113-1705  | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                     | шт   | 4760   | <u>5.48</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 26085 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 40 | C113-1713  | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                     | шт   | 2040   | <u>6.74</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 13750 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 41 | C113-1706  | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                     | шт   | 1088   | <u>8.51</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 9259  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 42 | C113-1714  | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                                     | шт   | 544    | <u>12.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 6566  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 43 | C113-1737  | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                             | шт   | 680    | <u>8.33</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 5664  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 44 | C113-1872  | Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм<br>Стояки холодної води                  | шт   | 680    | <u>41.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 28240 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 45 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,91   | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 13454 | 10463 | <u>2963</u><br>1648 | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>84.08</u><br>13,92 |
| 46 | C113-1690  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм                                          | м    | 84,539 | <u>71.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 6032  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 47 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,78   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 11925 | 10298 | <u>1587</u><br>847  | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>82.76</u><br>7,13  |
| 48 | C113-1691  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм                                          | м    | 73,164 | <u>114.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8405  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 49 | КБ16-14-15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 1,04   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 17520 | 14908 | <u>2529</u><br>1377 | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>119.81</u><br>11,6 |
| 50 | C113-1692  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм                                          | м    | 97,448 | <u>176.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 17208 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 51 | КБ16-14-16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,05   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 970   | 721   | <u>243</u><br>140   | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>5.88</u><br>1,19   |
| 52 | C113-1693  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм                                          | м    | 4,73   | <u>335.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1585  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 53 | КБ16-14-17                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм                                            | 100м | 0,05   | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 1020  | 767   | <u>243</u><br>140  | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>6.26</u><br>1,19  |
| 54 | С113-1694                  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм                                                                                    | м    | 4,73   | <u>455.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2155  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 55 | КБ16-14-18                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,1    | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 2430  | 1743  | <u>658</u><br>373  | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>14.22</u><br>3,15 |
| 56 | С113-1695                  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм                                                                                    | м    | 9,74   | <u>663.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 6465  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 57 | КБ16-14-19                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм                                            | 100м | 0,15   | <u>23777.76</u><br>17663,21 | <u>5710.74</u><br>3207,11 | 3567  | 2649  | <u>857</u><br>481  | <u>145.7000</u><br>27,0649 | <u>21.86</u><br>4,06 |
| 58 | С113-1695<br>варіант 1     | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм                                                                                      | м    | 14,61  | <u>1158.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 16922 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 59 | КБ16-14-20                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм                                           | 100м | 0,28   | <u>26520.62</u><br>20148,43 | <u>5769.50</u><br>3224,38 | 7426  | 5642  | <u>1615</u><br>903 | <u>166.2000</u><br>27,1989 | <u>46.54</u><br>7,62 |
| 60 | С113-1695<br>варіант 2     | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 110х18,5 мм                                                                                   | м    | 27,888 | <u>1600.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 44630 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 61 | КБ26-11-1                  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м | 33,6   | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 13677 | 13677 | <u>-</u><br>-      | <u>3.5200</u><br>-         | <u>118.27</u><br>-   |
| 62 | & С113-3140-2<br>варіант 1 | Ізоляція для труб К-flex ST, 13х25 мм                                                                                                                       | м    | 92,82  | <u>42.05</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3903  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 63 | & С113-3140-3<br>варіант 1 | Ізоляція для труб К-flex ST, 13х32 мм                                                                                                                       | м    | 79,56  | <u>48.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3829  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 64 | & С113-3140-4<br>варіант 1 | Ізоляція для труб К-flex ST, 13х40 мм                                                                                                                       | м    | 106,08 | <u>54.54</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5786  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 65 | & С113-3139-22             | Ізоляція для труб К-flex ST, 13х50 мм                                                                                                                       | м    | 5,1    | <u>78.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 398   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 66 | & С113-3139-23             | Ізоляція для труб К-flex ST, 13х63 мм                                                                                                                       | м    | 5,1    | <u>94.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 481   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 67 | & С113-3139-24             | Ізоляція для труб К-flex ST, 13х75 мм                                                                                                                       | м    | 10,2   | <u>99.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1014  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3                                            | 4  | 5     | 6                  | 7             | 8    | 9 | 10            | 11            | 12            |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|----|-------|--------------------|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 68 | & C113-3139-24<br>варіант 1  | Ізоляція для труб K-flex ST, 13x90 мм        | м  | 15,3  | <u>129.72</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1985 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 69 | & C113-3139-24<br>варіант 2  | Ізоляція для труб K-flex ST, 13x110 мм       | м  | 28,56 | <u>184.59</u><br>- | <u>-</u><br>- | 5272 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 70 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                              | л  | 4,8   | <u>372.24</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1787 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 71 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується               | м  | 464,2 | <u>10.86</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 5041 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 72 | C113-1793                    | Муфта діам. 25 мм                            | шт | 60    | <u>5.36</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 322  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 73 | C113-1794                    | Муфта діам. 32 мм                            | шт | 39    | <u>8.76</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 342  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 74 | C113-1795                    | Муфта діам. 40 мм                            | шт | 83    | <u>22.32</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1853 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 75 | C113-1796                    | Муфта діам. 50 мм                            | шт | 2     | <u>45.80</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 92   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 76 | C113-1797                    | Муфта діам. 63 мм                            | шт | 2     | <u>79.92</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 160  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 77 | C113-1798                    | Муфта діам. 75 мм                            | шт | 5     | <u>118.35</u><br>- | <u>-</u><br>- | 592  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 78 | C113-1798<br>варіант 1       | Муфта діам. 90 мм                            | шт | 8     | <u>162.36</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1299 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 79 | C113-1798<br>варіант 2       | Муфта діам. 110 мм                           | шт | 15    | <u>275.48</u><br>- | <u>-</u><br>- | 4132 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 80 | C113-1708                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 60    | <u>28.86</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1732 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 81 | C113-1716                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 30    | <u>37.65</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1130 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 82 | C113-1709                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 40    | <u>55.77</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 2231 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 83 | C113-1717                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 20    | <u>64.95</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1299 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 84 | C113-1710                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 20    | <u>104.33</u><br>- | <u>-</u><br>- | 2087 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 85 | C113-1718                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 15    | <u>142.91</u><br>- | <u>-</u><br>- | 2144 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 86 | C113-1711                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 18    | <u>144.51</u><br>- | <u>-</u><br>- | 2601 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1   | 2         | 3                                                    | 4  | 5  | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|----|----|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 87  | C113-1719 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм         | шт | 13 | <u>164.17</u> | - | 2134 | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 88  | C113-1711 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм         | шт | 16 | <u>380.54</u> | - | 6089 | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 89  | C113-1719 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм         | шт | 6  | <u>380.61</u> | - | 2284 | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 90  | C113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм                 | шт | 18 | <u>34.70</u>  | - | 625  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 91  | C113-1750 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм  | шт | 34 | <u>41.00</u>  | - | 1394 | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 92  | C113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм  | шт | 51 | <u>22.56</u>  | - | 1151 | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 93  | C113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                 | шт | 17 | <u>12.25</u>  | - | 208  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 94  | C113-1755 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм  | шт | 1  | <u>71.55</u>  | - | 72   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 95  | C113-1758 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм  | шт | 2  | <u>139.41</u> | - | 279  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 96  | C113-1760 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм  | шт | 2  | <u>161.70</u> | - | 323  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 97  | C113-1760 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90x40 мм  | шт | 3  | <u>275.63</u> | - | 827  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 2 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 98  | C113-1761 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 110x40 мм | шт | 6  | <u>315.62</u> | - | 1894 | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 99  | C113-1743 | Трійник із поліпропілену діам. 110 мм                | шт | 1  | <u>564.14</u> | - | 564  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 100 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм        | шт | 1  | <u>8.24</u>   | - | 8    | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 101 | C113-1780 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм        | шт | 1  | <u>14.21</u>  | - | 14   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 102 | C113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм        | шт | 1  | <u>15.28</u>  | - | 15   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 103 | C113-1783 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм        | шт | 1  | <u>25.03</u>  | - | 25   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 104 | C113-1787 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм        | шт | 1  | <u>51.35</u>  | - | 51   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 105 | C113-1790 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм        | шт | 1  | <u>92.67</u>  | - | 93   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 106 | C113-1790 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x75 мм        | шт | 1  | <u>194.03</u> | - | 194  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 107 | C113-1790 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 110x90 мм       | шт | 1  | <u>333.06</u> | - | 333  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 2 |                                                      |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                 | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8              | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 108 | C113-1790<br>варіант 3         | Перехід редукційний /редукція/ діам. 110х40<br>мм                                                 | шт   | 1    | <u>268.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 269            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 109 | & C1111-<br>2006<br>варіант 1  | ППМ 125 Протипожежна муфта                                                                        | шт   | 15   | <u>471.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 7071           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 110 | & C1111-<br>2004<br>варіант 1  | ППМ 50 Протипожежна муфта                                                                         | шт   | 35   | <u>350.31</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 12261          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                  |      |      |                             |                        | 1260991        | 244482 | <u>47795</u><br>25189 |                          | <u>2066.25</u><br>212,22 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |      |      |                             |                        | 1260991        |        |                       |                          |                          |
|     |                                | в тому числі:                                                                                     |      |      |                             |                        |                |        |                       |                          |                          |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |      |      |                             |                        | 968714         |        |                       |                          |                          |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                      |      |      |                             |                        | 269671         |        |                       |                          |                          |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                   |      |      |                             |                        | 132191         |        |                       |                          |                          |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                            |      |      |                             |                        | 219,59         |        |                       |                          |                          |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                               |      |      |                             |                        | 41723          |        |                       |                          |                          |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                             |      |      |                             |                        | <b>1393182</b> |        |                       |                          |                          |
|     |                                | -----                                                                                             |      |      |                             |                        |                |        |                       |                          |                          |
|     |                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                        |      |      |                             |                        | <b>1393182</b> |        |                       |                          |                          |
|     |                                | <b>Розділ 2. Каналізація</b>                                                                      |      |      |                             |                        |                |        |                       |                          |                          |
|     |                                | Стояки                                                                                            |      |      |                             |                        |                |        |                       |                          |                          |
| 111 | КБ16-13-2                      | Прокладання трубопроводів каналізації з<br>поліетиленових труб низького тиску<br>діаметром 100 мм | 100м | 2,52 | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88 | 30294          | 29242  | <u>460</u><br>181     | <u>91.8400</u><br>0,5652 | <u>231.44</u><br>1,42    |
| 112 | & C113-<br>2601-6<br>варіант 1 | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100<br>мм L=2000 мм                                        | шт   | 72   | <u>439.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 31676          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 113 | & C113-<br>2601-4<br>варіант 1 | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100<br>мм L=1000 мм                                        | шт   | 72   | <u>270.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 19475          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 114 | & C113-<br>2601-2<br>варіант 1 | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100<br>мм L=500 мм                                         | шт   | 72   | <u>163.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 11736          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 115 | & C122-230-<br>11<br>варіант 1 | Трійник Wawin, 45* Ф100х100                                                                       | шт   | 60   | <u>241.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 14460          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                      | 8      | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 116 | & C113-226-2<br>варіант 1   | Хрестовина Wawin, 90* Ф100x110x50 мм                                                        | шт    | 48     | <u>806.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 38729  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 117 | & C122-230-9<br>варіант 1   | Трійник Wawin, 45* Ф100x50                                                                  | шт    | 40     | <u>163.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 6544   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 118 | & C122-230-6                | Ревізія Rehau, Ф100                                                                         | шт    | 60     | <u>352.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 21143  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 119 | & C113-1882-B1<br>варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 110 мм                                                               | шт    | 324    | <u>86.78</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 28117  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 120 | КБ26-27-1                   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену       | 10 м2 | 64,8   | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-          | 49982  | 49982 | <u>-</u><br>-     | <u>6,6700</u><br>-       | <u>432.22</u><br>-    |
| 121 | & C114-268-14-17            | Ізоляція K-flex 12x1000-60 ST<br><br>Внутрішня розводка                                     | м2    | 660,96 | <u>226.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 149932 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 122 | КБ16-13-2                   | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м  | 1,336  | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88 | 16061  | 15503 | <u>244</u><br>96  | <u>91,8400</u><br>0,5652 | <u>122,7</u><br>0,76  |
| 123 | & C113-2601-4<br>варіант 1  | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=1000 мм                                     | шт    | 104    | <u>270.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 28131  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 124 | & C113-2601-2<br>варіант 1  | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=500 мм                                      | шт    | 16     | <u>163.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 2608   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 125 | & C113-2601-1<br>варіант 1  | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=300 мм                                      | шт    | 72     | <u>142.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 10265  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 126 | КБ16-13-1                   | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм  | 100м  | 3,86   | <u>12287.16</u><br>12101,80 | <u>89.01</u><br>34,55  | 47428  | 46713 | <u>344</u><br>133 | <u>95,7800</u><br>0,2700 | <u>369,71</u><br>1,04 |
| 127 | & C113-260-6<br>варіант 1   | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=2000 мм                                      | шт    | 16     | <u>204.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 3270   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 128 | & C113-260-4<br>варіант 1   | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=1000 мм                                      | шт    | 216    | <u>108.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 23458  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 129 | & C113-260-2<br>варіант 1   | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=500 мм                                       | шт    | 208    | <u>68.02</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 14148  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                           | 3                                                               | 4     | 5     | 6                           | 7                          | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 130 | & C113-260-1<br>варіант 1   | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 50 мм L=250 мм           | шт    | 136   | <u>54.11</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 7359  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 131 | & C122-2301-8<br>варіант 1  | Трійник Wawin, 90* Ф100x100                                     | шт    | 48    | <u>225.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 10836 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 132 | & C122-230-9<br>варіант 1   | Трійник Wawin, 45* Ф100x50                                      | шт    | 16    | <u>163.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2618  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 133 | & C122-230-12<br>варіант 1  | Трійник Wawin, 45* Ф50x50                                       | шт    | 32    | <u>88.14</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 2820  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 134 | & C122-230-2<br>варіант 1   | Відвід Wawin, 45* Ф100                                          | шт    | 80    | <u>129.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 10350 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 135 | & C122-230-5<br>варіант 1   | Відвід Wawin, 90* Ф100                                          | шт    | 90    | <u>152.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 13714 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 136 | & C122-230-1<br>варіант 1   | Відвід Wawin, 45* Ф50                                           | шт    | 650   | <u>49.73</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 32325 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 137 | & C122-230-4<br>варіант 1   | Відвід Wawin, 90* Ф50                                           | шт    | 170   | <u>63.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 10770 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 138 | & C122-229-1<br>варіант 1   | Перехід Wawin, Ф100x50                                          | шт    | 40    | <u>92.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 3698  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 139 | & C113-1882-B1<br>варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 110 мм                                   | шт    | 147   | <u>86.78</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 12757 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 140 | & C113-1883-B1              | Хомут із шурупом діам. 50 мм                                    | шт    | 386   | <u>46.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 17984 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|     |                             | Система каналізації нижче відм. 0.000                           |       |       |                             |                            |       |      |                   |                            |                      |
| 141 | KB22-11-5                   | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм | 1000м | 0,045 | <u>68647.78</u><br>46242,35 | <u>20049.67</u><br>7755,33 | 3089  | 2081 | <u>902</u><br>349 | <u>395,2000</u><br>65,6365 | <u>17.78</u><br>2,95 |
| 142 | & C113-2602-5<br>варіант 1  | Труба зовнішньої каналізації Wawin, Ф 160 мм L=3000 мм          | шт    | 8     | <u>1468.46</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 11748 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 143 | & C113-2602-6<br>варіант 1  | Труба зовнішньої каналізації Wawin, Ф 160 мм L=2000 мм          | шт    | 6     | <u>1002.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 6017  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |



| 1   | 2                           | 3                                                                                                       | 4    | 5     | 6                           | 7                      | 8     | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|------------------------|-------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 144 | & C113-2602-4<br>варіант 1  | Труба зовнішньої каналізації Wawin, Ф 160 мм L=1000 мм                                                  | шт   | 9     | <u>600.96</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 5409  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 145 | & C122-230-10<br>варіант 1  | Трійник Wawin, 45* Ф160x160                                                                             | шт   | 15    | <u>665.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 9985  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 146 | & C122-230-3<br>варіант 1   | Відвід Wawin, 45* Ф160                                                                                  | шт   | 10    | <u>312.51</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 3125  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 147 | & C122-229-1<br>варіант 2   | Перехід Wawin, Ф160x110                                                                                 | шт   | 40    | <u>166.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 6661  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 148 | & C113-1884-B1<br>варіант 2 | Хомут із шурупом діам. 160 мм                                                                           | шт   | 60    | <u>128.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 7716  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 149 | C113-187<br>варіант 1       | Гільзи з труби сталевий електрозварної із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м    | 0,9   | <u>1263.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1137  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 150 | КБ16-13-2                   | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм             | 100м | 0,789 | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88 | 9485  | 9156 | <u>144</u><br>57 | <u>91.8400</u><br>0,5652 | <u>72.46</u><br>0,45 |
| 151 | & C113-2601-6<br>варіант 1  | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=2000 мм                                                 | шт   | 27    | <u>439.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 11878 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 152 | & C113-2601-4<br>варіант 1  | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=1000 мм                                                 | шт   | 15    | <u>270.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 4057  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 153 | & C113-2601-2<br>варіант 1  | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=500 мм                                                  | шт   | 12    | <u>163.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 1956  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 154 | & C113-2601-1<br>варіант 1  | Труба внутрішньої каналізації Wawin, Ф 100 мм L=300 мм                                                  | шт   | 13    | <u>142.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 1853  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 155 | & C122-230-11<br>варіант 1  | Трійник Wawin, 45* Ф100x100                                                                             | шт   | 5     | <u>241.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 1205  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 156 | & C122-230-2<br>варіант 1   | Відвід Wawin, 45* Ф100                                                                                  | шт   | 38    | <u>129.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 4916  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 157 | & C113-1882-B1<br>варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 110 мм                                                                           | шт   | 113   | <u>86.78</u><br>-           | <u>-</u><br>-          | 9806  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                  | 4        | 5   | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 158 | & С113-1489-1             | Заглушка діам. 110 мм                                                                                              | шт       | 5   | <u>67.71</u><br>-           | -                        | 339   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 159 | КБ17-1-6                  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                                          | 10компл. | 9,1 | <u>4474.52</u><br>3920,75   | <u>267.70</u><br>107,90  | 40718 | 35679 | <u>2436</u><br>982 | <u>31.9800</u><br>0,8669  | <u>291.02</u><br>7,89 |
| 160 | КБ17-1-7                  | Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води                                           | 10компл. | 1   | <u>15031.49</u><br>12991,00 | <u>1634.75</u><br>634,61 | 15031 | 12991 | <u>1635</u><br>635 | <u>112.3400</u><br>4,8860 | <u>112.34</u><br>4,89 |
| 161 | & С130-861-1<br>варіант 1 | Умивальник керамічний полукруглий з бутылочним пластмасовим сифоном.                                               | комплект | 91  | <u>855.97</u><br>-          | -                        | 77893 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 162 | С130-700<br>варіант 2     | Умивальник керамічний двійний з бутылочним пластмасовим сифоном.                                                   | комплект | 3   | <u>1489.85</u><br>-         | -                        | 4470  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 163 | С130-877<br>варіант 1     | Умивальники хірургічні напівфарфорові та фарфорові двійні, з кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском  | комплект | 7   | <u>5959.02</u><br>-         | -                        | 41713 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 164 | С130-626                  | Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, настільні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором            | комплект | 71  | <u>763.68</u><br>-          | -                        | 54221 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 165 | С130-631                  | Змішувачі для медичних умивальників, См-Ум-НЛ, настінні, ліктьові, з комбінованою сіткою                           | комплект | 40  | <u>1828.79</u><br>-         | -                        | 73152 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 166 | КБ17-1-10                 | Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких                                                           | 10компл. | 1,8 | <u>2890.07</u><br>1877,99   | <u>681.51</u><br>270,04  | 5202  | 3380  | <u>1227</u><br>486 | <u>16.2400</u><br>2,1845  | <u>29.23</u><br>3,93  |
| 167 | С130-541                  | Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном                                  | шт       | 18  | <u>1837.90</u><br>-         | -                        | 33082 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 168 | & С130-616-3<br>варіант 1 | Змішувачі для душу з гнучким шлангом та стійкою                                                                    | комплект | 18  | <u>2296.84</u><br>-         | -                        | 41343 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 169 | КБ17-3-1                  | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                                           | 10компл. | 1,4 | <u>6403.64</u><br>4413,98   | <u>468.21</u><br>189,70  | 8965  | 6180  | <u>655</u><br>266  | <u>36.4100</u><br>1,5210  | <u>50.97</u><br>2,13  |
| 170 | С130-901<br>варіант 1     | Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідливою полицею | шт       | 14  | <u>2334.75</u><br>-         | -                        | 32687 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 171 | С130-33                   | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази                       | комплект | 14  | <u>642.00</u><br>-          | -                        | 8988  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 172 | КБ17-5-1                  | Установлення мийок на одне відділення                                                                              | 10компл. | 0,2 | <u>3924.02</u><br>3136,11   | <u>205.37</u><br>83,20   | 785   | 627   | <u>41</u><br>17    | <u>25.5800</u><br>0,6671  | <u>5.12</u><br>0,13   |
| 173 | С130-494<br>варіант 1     | Мийки з нерж. сталі з однією чашею в комп. з кріпленнями та сифоном                                                | шт       | 2   | <u>1293.85</u><br>-         | -                        | 2588  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 174 | & С130-618-5              | Змішувач для мийки                                                                                                 | шт       | 2   | <u>763.92</u><br>-          | -                        | 1528  | -     | -                  | -                         | -                     |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                           | 7                        | 8      | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 175 | КБ17-1-2                    | Установлення ванн купальних сталєвих                                                                                                                                                                                          | 10компл. | 0,1   | <u>5370.50</u><br>3741,98   | <u>1207.67</u><br>468,85 | 537    | 374   | <u>121</u><br>47  | <u>31.9800</u><br>3,7294 | <u>3.2</u><br>0,37   |
| 176 | C130-43                     | Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, марка ВСт, розмір 1500x700x560 мм | комплект | 1     | <u>5254.23</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 5254   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 177 | C130-618                    | Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопочним перемикачем                                                                                                          | комплект | 1     | <u>1646.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1646   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 178 | КМ36-2-1                    | Монтаж машини пральної                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1     | <u>4050.53</u><br>3561,71   | <u>465.05</u><br>162,67  | 4051   | 3562  | <u>465</u><br>163 | <u>30.8000</u><br>1,1600 | <u>30.8</u><br>1,16  |
| 179 | & C1630-973-100             | Пральна машина<br><br>Каналізація К2 (дощова)                                                                                                                                                                                 | шт       | 1     | <u>10206.10</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 10206  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 180 | КБ16-13-2                   | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                                                                                   | 100м     | 1,336 | <u>12021.36</u><br>11603,98 | <u>182.59</u><br>71,88   | 16061  | 15503 | <u>244</u><br>96  | <u>91.8400</u><br>0,5652 | <u>122.7</u><br>0,76 |
| 181 | C113-1397<br>варіант 1      | Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110x4,2 мм                                                                                                                                                      | м        | 590   | <u>203.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 120307 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 182 | C113-1016<br>варіант 1      | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб                                                                                                                                                            | шт       | 4     | <u>257.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1031   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 183 | C113-1125<br>варіант 2      | Рівносторонні трійники 45 град з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб                                                                                                                                              | шт       | 6     | <u>519.15</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3115   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 184 | C113-1293                   | Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб                                                                                                                                                     | шт       | 75    | <u>313.96</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 23547  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 185 | C113-2277                   | Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                                                                                                                                                      | шт       | 24    | <u>410.43</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 9850   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 186 | & C113-1882-B1<br>варіант 1 | Хомут із шурупом діам. 110 мм                                                                                                                                                                                                 | шт       | 120   | <u>86.78</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 10414  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 187 | & C1630-114-19<br>варіант 1 | Опорний майданчик прямокутний 120x40x4, М10                                                                                                                                                                                   | шт       | 120   | <u>110.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 13308  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 188 | & C111-1848-2-B2            | Шпилька М10x1000                                                                                                                                                                                                              | шт       | 14    | <u>127.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1780   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                          | 3                                                                                | 4  | 5 | 6                              | 7                             | 8              | 9      | 10                           | 11                             | 12                              |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 189 | & C113-1489-1<br>варіант 1 | Заглушка фланцева діам. 110 мм                                                   | шт | 8 | <u>159.51</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 1276           | -      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                   |
| 190 | C113-1125<br>варіант 1     | Рівносторонні трійники 90 град з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб | шт | 9 | <u>519.15</u><br>-             | <u>-</u><br>-                 | 4672           | -      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                   |
| 191 | КБ16-21-1                  | Установлення воронки водостічних                                                 | шт | 4 | <u>903.11</u><br><u>526.34</u> | <u>263.33</u><br><u>72.89</u> | 3612           | 2105   | <u>1053</u><br><u>292</u>    | <u>4.2300</u><br><u>0,5911</u> | <u>16.92</u><br><u>2,36</u>     |
| 192 | & C113-148-3<br>варіант 2  | Воронка покрівельна Ду=110мм. QS 110                                             | шт | 4 | <u>4959.45</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 19838          | -      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                   |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                 |    |   |                                |                               | 1465941        | 233078 | <u>9971</u><br><u>3800</u>   |                                | <u>1908.61</u><br><u>30,24</u>  |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                    |    |   |                                |                               | 1465941        |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | в тому числі:                                                                    |    |   |                                |                               |                |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                 |    |   |                                |                               | 1222892        |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                     |    |   |                                |                               | 236878         |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                  |    |   |                                |                               | 117470         |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                           |    |   |                                |                               | 196,89         |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                              |    |   |                                |                               | 37410          |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |    |   |                                |                               | <b>1583411</b> |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | -----                                                                            |    |   |                                |                               |                |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                       |    |   |                                |                               | <b>1583411</b> |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                 |    |   |                                |                               | 2726932        | 477560 | <u>57766</u><br><u>28989</u> |                                | <u>3974.86</u><br><u>242,46</u> |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                    |    |   |                                |                               | 2726932        |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | в тому числі:                                                                    |    |   |                                |                               |                |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                 |    |   |                                |                               | 2191606        |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                     |    |   |                                |                               | 506549         |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                  |    |   |                                |                               | 249661         |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                           |    |   |                                |                               | 416,48         |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                              |    |   |                                |                               | 79133          |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |    |   |                                |                               | <b>2976593</b> |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | -----                                                                            |    |   |                                |                               |                |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | <b>Всього по кошторису</b>                                                       |    |   |                                |                               | <b>2976593</b> |        |                              |                                |                                 |
|     |                            | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                       |    |   |                                |                               | <b>4633,8</b>  |        |                              |                                |                                 |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 585682 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-09/ОВ1 на вентиляцію

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ОВ1

Кошторисна вартість 6882,435 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 11,05775 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1341,239 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1          | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                    |
|            |                                  | <b>Розділ 1. Вентиляція</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                       |
| 1          | КБ20-42-1                        | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                     | камера            | 13        | <u>9156.47</u><br>7883,18 | <u>461.34</u><br>141,49                  | 119034                  | 102481              | <u>5997</u><br>1839                      | <u>68.1700</u><br>1,1154                | <u>886.21</u><br>14,5 |
| 2          | КМ8-481-21                       | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт                | 13        | <u>726.57</u><br>404,32   | <u>17.34</u><br>4,39                     | 9445                    | 5256                | <u>225</u><br>57                         | <u>3.2000</u><br>0,0319                 | <u>41.6</u><br>0,41   |
| 3          | КМ10-385-7                       | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                             | шт                | 13        | <u>1721.94</u><br>1480,19 | -<br>-                                   | 22385                   | 19242               | -<br>-                                   | <u>12.8000</u><br>-                     | <u>166.4</u><br>-     |
| 4          | КБ20-32-1                        | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                                                                                                                            | шт                | 12        | <u>808.34</u><br>761,35   | <u>44.13</u><br>16,14                    | 9700                    | 9136                | <u>530</u><br>194                        | <u>6.2100</u><br>0,1231                 | <u>74.52</u><br>1,48  |
| 5          | С130-62-11                       | Канальний вентилятор ВКМ-315                                                                                                                                                                                                  | шт                | 7         | <u>8945.18</u><br>-       | -<br>-                                   | 62616                   | -                   | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5   | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 6  | & C130-62-12                   | Канальний вентилятор ВКС-250                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт      | 5   | <u>5382.32</u><br>-         | -                        | 26912 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 7  | КБ20-13-1                      | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                                                                                                                                                                                                             | клапан  | 12  | <u>252.56</u><br>197,40     | <u>8.40</u><br>3,26      | 3031  | 2369  | <u>101</u><br>39   | <u>1.7500</u><br>0,0266   | <u>21</u><br>0,32     |
| 8  | & C1630-1776-3<br>варіант 1    | Клапани зворотні КОМ1 315                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт      | 7   | <u>1737.74</u><br>-         | -                        | 12164 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 9  | & C1630-1776-7<br>варіант 1    | Клапани зворотні КОМ1 250                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт      | 5   | <u>1424.14</u><br>-         | -                        | 7121  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 10 | КБ20-25-4                      | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 315 мм                                                                                                                                                                                                | шт      | 7   | <u>350.46</u><br>295,54     | <u>21.00</u><br>8,15     | 2453  | 2069  | <u>147</u><br>57   | <u>2.6200</u><br>0,0665   | <u>18.34</u><br>0,47  |
| 11 | & C113-1111-279<br>варіант 1   | Шумоглушники круглі СРФ 315 ВЕНТС                                                                                                                                                                                                                                                               | шт      | 7   | <u>3913.01</u><br>-         | -                        | 27391 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 12 | КБ20-25-3                      | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу, діаметром обичайки 250 мм                                                                                                                                                                                                | шт      | 5   | <u>248.92</u><br>208,68     | <u>12.60</u><br>4,89     | 1245  | 1043  | <u>63</u><br>24    | <u>1.8500</u><br>0,0399   | <u>9.25</u><br>0,2    |
| 13 | & C113-1111-278<br>варіант 1   | Шумоглушники круглі СРФ 250 ВЕНТС                                                                                                                                                                                                                                                               | шт      | 5   | <u>3425.98</u><br>-         | -                        | 17130 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 14 | КБ20-29-1                      | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                                                                                         | м2      | 1,2 | <u>1114.51</u><br>1089,79   | <u>8.40</u><br>3,26      | 1337  | 1308  | <u>10</u><br>4     | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>11.74</u><br>0,03  |
| 15 | & C130-232-4<br>варіант 1      | Гнучка вставка кругла ВВГ 315                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт      | 7   | <u>460.12</u><br>-          | -                        | 3221  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 16 | & C130-232-4<br>варіант 2      | Гнучка вставка кругла ВВГ 250                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт      | 5   | <u>278.87</u><br>-          | -                        | 1394  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 17 | КБ20-43-1                      | Установлення електродних парозволожувачів                                                                                                                                                                                                                                                       | 10камер | 0,7 | <u>32942.49</u><br>29928,02 | <u>2967.41</u><br>862,05 | 23060 | 20950 | <u>2077</u><br>603 | <u>249.9000</u><br>6,8119 | <u>174.93</u><br>4,77 |
| 18 | КМ11-350-1                     | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт      | 14  | <u>228.78</u><br>191,62     | <u>10.29</u><br>4,53     | 3203  | 2683  | <u>144</u><br>63   | <u>1.6000</u><br>0,0378   | <u>22.4</u><br>0,53   |
| 19 | & C1630-103-3-131<br>варіант 1 | Фільтр для води Z261                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт      | 7   | <u>2246.49</u><br>-         | -                        | 15725 | -     | -                  | -                         | -                     |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                   | 4     | 5  | 6                       | 7                     | 8     | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 20 | & C1111-2111<br>варіант 2    | Канальний запобіжник гідростат КН-10                                                                                | шт    | 7  | <u>10639.69</u><br>-    | <u>-</u><br>-         | 74478 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 21 | КМ8-80-1                     | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2                                              | шт    | 7  | <u>253.70</u><br>196,16 | <u>55.00</u><br>19,28 | 1776  | 1373  | <u>385</u><br>135  | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>11.2</u><br>0,96   |
| 22 | & C1111-1692-5<br>варіант 1  | Канальний датчик вологості EGH 130                                                                                  | шт    | 7  | <u>6884.73</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 48193 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 23 | КБ20-10-1                    | Установлення фільтрів повітряних з пленум боксами                                                                   | шт    | 11 | <u>307.90</u><br>247,90 | <u>36.16</u><br>14,14 | 3387  | 2727  | <u>398</u><br>156  | <u>2.0700</u><br>0,1153 | <u>22.77</u><br>1,27  |
| 24 | & C1630-1623-10<br>варіант 1 | Фільтри повітряні LAM610x610x68 з пленум боксом TAR-P/V610x610x68                                                   | шт    | 3  | <u>3128.49</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 9385  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 25 | & C1630-1623-11<br>варіант 1 | Фільтри повітряні LAM610x1219x150 з пленум боксом TAR-P/V610x1219x150                                               | шт    | 6  | <u>5535.18</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 33211 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 26 | & C1630-1623-13<br>варіант 1 | Фільтри повітряні LAM610x1524x150 з пленум боксом TAR-P/V610x1524x150                                               | шт    | 2  | <u>6039.41</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 12079 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 27 | КБ20-12-5                    | Обладнання фірми ВЕНТС<br>Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP], розмір 100x100, 150x100, 200x100 | ґрати | 72 | <u>287.73</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07  | 20717 | 14962 | <u>2233</u><br>653 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>131.04</u><br>5,36 |
| 28 | & C111-1756-168<br>варіант 2 | Решітка однорядна регульована ОРГ 100x100                                                                           | шт    | 29 | <u>306.48</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 8888  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 29 | & C111-1756-168<br>варіант 3 | Решітка однорядна регульована ОРГ 150x100                                                                           | шт    | 15 | <u>332.80</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 4992  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 30 | & C111-1756-169              | Решітка однорядна регульована ОРГ 200x100                                                                           | шт    | 28 | <u>352.24</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 9863  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 31 | КБ20-12-7                    | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP], розмір 200x200, 250x100, 250x200 мм                        | ґрати | 6  | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07  | 1569  | 1247  | <u>186</u><br>54   | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>10.92</u><br>0,45  |
| 32 | & C111-1756-168<br>варіант 1 | Решітка однорядна регульована ОРГ 200x200                                                                           | шт    | 2  | <u>503.65</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 1007  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 33 | & C111-1756-167              | Решітка однорядна регульована ОРГ 250x100                                                                           | шт    | 2  | <u>380.43</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 761   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 34 | & C111-1756-167<br>варіант 1 | Решітка однорядна регульована ОРГ 250x200                                                                           | шт    | 2  | <u>536.80</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 1074  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                   | 4     | 5  | 6                       | 7                    | 8     | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 35 | КБ20-12-6                    | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР], розмір 300х100, 300х200, 350х100, 350х200 мм                             | ґрати | 27 | <u>287.73</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 7769  | 5611  | <u>837</u><br>245  | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>49.14</u><br>2,01 |
| 36 | & С111-1756-188              | Решітка однорядна регульована ОРГ 300х100                                                                                           | шт    | 11 | <u>400.01</u><br>-      | -<br>-               | 4400  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 37 | & С111-1756-189<br>варіант 1 | Решітка однорядна регульована ОРГ 300х200                                                                                           | шт    | 7  | <u>602.28</u><br>-      | -<br>-               | 4216  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 38 | & С111-1756-189<br>варіант 2 | Решітка однорядна регульована ОРГ 350х100                                                                                           | шт    | 8  | <u>421.23</u><br>-      | -<br>-               | 3370  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 39 | & С111-1756-189<br>варіант 3 | Решітка однорядна регульована ОРГ 350х200                                                                                           | шт    | 1  | <u>604.83</u><br>-      | -<br>-               | 605   | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 40 | КБ20-12-8                    | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР], розмір 400х200, 400х250, 450х100, 450х150, 450х200 мм                    | ґрати | 33 | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 8630  | 6858  | <u>1023</u><br>299 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>60.06</u><br>2,46 |
| 41 | & С111-1756-191              | Решітка однорядна регульована ОРГ 400х200                                                                                           | шт    | 6  | <u>649.91</u><br>-      | -<br>-               | 3899  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 42 | & С111-1756-192              | Решітка однорядна регульована ОРГ 400х250                                                                                           | шт    | 2  | <u>740.80</u><br>-      | -<br>-               | 1482  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 43 | & С111-1756-198              | Решітка однорядна регульована ОРГ 450х100                                                                                           | шт    | 9  | <u>478.15</u><br>-      | -<br>-               | 4303  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 44 | & С111-1756-199              | Решітка однорядна регульована ОРГ 450х150                                                                                           | шт    | 14 | <u>587.29</u><br>-      | -<br>-               | 8222  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 45 | & С111-1756-190              | Решітка однорядна регульована ОРГ 450х200                                                                                           | шт    | 2  | <u>442.14</u><br>-      | -<br>-               | 884   | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 46 | КБ20-12-9                    | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР], розмір 500х100, 500х150, 500х200, 600х150, 700х200, 700х300, 700х1000 мм | ґрати | 53 | <u>261.51</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 13860 | 11014 | <u>1644</u><br>481 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>96.46</u><br>3,95 |
| 47 | & С111-1756-200              | Решітка однорядна регульована ОРГ 500х100                                                                                           | шт    | 8  | <u>807.10</u><br>-      | -<br>-               | 6457  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 48 | & С111-1756-201              | Решітка однорядна регульована ОРГ 500х150                                                                                           | шт    | 2  | <u>623.50</u><br>-      | -<br>-               | 1247  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 49 | & С111-1756-203              | Решітка однорядна регульована ОРГ 500х200                                                                                           | шт    | 3  | <u>957.55</u><br>-      | -<br>-               | 2873  | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 50 | & С111-1756-204              | Решітка однорядна регульована ОРГ 600х150                                                                                           | шт    | 16 | <u>1044.25</u><br>-     | -<br>-               | 16708 | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |
| 51 | & С111-1756-205              | Решітка однорядна регульована ОРГ 700х200                                                                                           | шт    | 14 | <u>1275.97</u><br>-     | -<br>-               | 17864 | -     | -<br>-             | -<br>-                  | -<br>-               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 52 | & C111-1756-206            | Решітка однорядна регульована ОРГ 700х300                                                                        | шт     | 8       | <u>1457.02</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 11656  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 53 | & C111-1756-207            | Решітка однорядна регульована ОРГ 700х1000                                                                       | шт     | 2       | <u>2551.68</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5103   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 54 | КБ20-3-2                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм           | 100м2  | 4,07    | <u>91715.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 373280 | 118732 | <u>2647</u><br>1042 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>1065.53</u><br>8,5  |
| 55 | КБ20-3-3                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм          | 100м2  | 4,77    | <u>89169.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 425340 | 127406 | <u>2721</u><br>1073 | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>1143.37</u><br>8,75 |
| 56 | КБ20-3-9                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм              | 100м2  | 0,09    | <u>92782.72</u><br>26709,77 | <u>570.52</u><br>224,98 | 8350   | 2404   | <u>51</u><br>20     | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>21.57</u><br>0,17   |
| 57 | КБ20-3-10                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм | 100м2  | 5,41    | <u>88632.35</u><br>23110,58 | <u>520.12</u><br>205,41 | 479501 | 125028 | <u>2814</u><br>1111 | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>1122.03</u><br>9,06 |
| 58 | КБ20-3-11                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм          | 100м2  | 5,715   | <u>83710.28</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52 | 478404 | 99383  | <u>2321</u><br>877  | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>891.88</u><br>7,16  |
| 59 | КБ20-3-1                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм            | 100м2  | 0,2017  | <u>89478.00</u><br>29172,37 | <u>650.32</u><br>255,96 | 18048  | 5884   | <u>131</u><br>52    | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>52.81</u><br>0,42   |
| 60 | КБ20-3-7                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 560 мм            | 100м2  | 0,0628  | <u>81184.23</u><br>23110,58 | <u>459.62</u><br>176,78 | 5098   | 1451   | <u>29</u><br>11     | <u>207.4000</u><br>1,4418 | <u>13.02</u><br>0,09   |
| 61 | КБ20-3-8                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм            | 100м2  | 0,2198  | <u>76282.39</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52 | 16767  | 3822   | <u>89</u><br>34     | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>34.3</u><br>0,28    |
| 62 | C1630-83                   | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі                                                       | кг     | 1350,65 | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 63575  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 63 | КБ20-13-15                 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм                                                     | клапан | 21      | <u>910.86</u><br>789,82     | <u>12.60</u><br>4,89    | 19128  | 16586  | <u>265</u><br>103   | <u>6.8300</u><br>0,0399   | <u>143.43</u><br>0,84  |
| 64 | & C130-382-72<br>варіант 1 | Клапан протипожежний 100х100мм KPU-1N-O-N-100х100-1_f-MP220-T                                                    | шт     | 1       | <u>9134.89</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 9135   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 65 | & C130-382-72<br>варіант 2 | Клапан протипожежний 100х100мм KPU-1N-O-N-100х100-2_f-MP220-T                                                    | шт     | 6       | <u>9844.30</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 59066  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 66 | & C130-382-71<br>варіант 1 | Клапан протипожежний 150х100мм KPU-1N-O-N-150х100-1_f-MP220-T                                                    | шт     | 4       | <u>10401.22</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 41605  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                        | 4  | 5  | 6                       | 7                    | 8     | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|----------------------|-------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 67 | & C130-382-71<br>варіант 2  | Клапан протипожежний 200х150мм КРУ-1N-O-N-200х150-1_f-MP220                                                              | шт | 2  | <u>10922.33</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 21845 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 68 | & C130-382-71<br>варіант 3  | Клапан протипожежний 200х150мм КРУ-1N-O-N-200х150-2_f-MP220                                                              | шт | 2  | <u>11196.82</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 22394 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 69 | & C130-382-71<br>варіант 4  | Клапан протипожежний 200х100мм КРУ-1N-O-N-200х100-1_f-MP220-T                                                            | шт | 2  | <u>10700.89</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 21402 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 70 | & C130-382-66<br>варіант 1  | Клапан протипожежний 200х200мм КРУ-1N-O-N-200х200-1_f-MP220-T                                                            | шт | 1  | <u>11276.38</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 11276 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 71 | & C130-382-66<br>варіант 2  | Клапан протипожежний 250х100мм КРУ-1N-O-N-250х100-1_f-MP220-T                                                            | шт | 1  | <u>11541.58</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 11542 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 72 | & C130-382-66<br>варіант 3  | Клапан протипожежний 300х100мм КРУ-1N-O-N-300х100-1_f-MP220-T                                                            | шт | 2  | <u>12005.68</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 24011 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 73 | KB20-15-6                   | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм | шт | 18 | <u>364.83</u><br>275,17 | <u>12.60</u><br>4,89 | 6567  | 4953 | <u>227</u><br>88 | <u>2.4100</u><br>0,0399 | <u>43.38</u><br>0,72 |
| 74 | & C130-263-22<br>варіант 1  | Заслонка ВЕНТС КР 250х200                                                                                                | шт | 6  | <u>1556.23</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 9337  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 75 | & C130-263-27               | Заслонка ВЕНТС КР 200х150                                                                                                | шт | 2  | <u>1485.17</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 2970  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 76 | & C130-263-26<br>варіант 1  | Заслонка ВЕНТС КР 300х200                                                                                                | шт | 2  | <u>1658.57</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 3317  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 77 | & C130-263-31<br>варіант 1  | Заслонка ВЕНТС КР 300х300                                                                                                | шт | 4  | <u>1995.17</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 7981  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 78 | & C130-263-32<br>варіант 1  | Заслонка ВЕНТС КР 400х200                                                                                                | шт | 1  | <u>1792.91</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 1793  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 79 | & C130-263-20<br>варіант 1  | Заслонка ВЕНТС КР 400х300                                                                                                | шт | 3  | <u>1995.89</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 5988  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 80 | & C1630-484-44<br>варіант 1 | Дросель-клапан ДКП 100х100                                                                                               | шт | 1  | <u>353.38</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 353   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                             | 3                                                                                     | 4     | 5       | 6                       | 7                    | 8       | 9      | 10             | 11                      | 12                  |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|----------------------|---------|--------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 81 | & C1630-484-18                | Дросель-клапан ДКП 150x100                                                            | шт    | 10      | <u>368.95</u><br>-      | -                    | 3690    | -      | -              | -                       | -                   |
| 82 | & C1630-484-19<br>варіант 1   | Дросель-клапан ДКП 200x100                                                            | шт    | 1       | <u>394.91</u><br>-      | -                    | 395     | -      | -              | -                       | -                   |
| 83 | & C1630-484-19                | Дросель-клапан ДКП 200x150                                                            | шт    | 12      | <u>431.63</u><br>-      | -                    | 5180    | -      | -              | -                       | -                   |
| 84 | & C1630-484-14                | Дросель-клапан ДКП 200x200                                                            | шт    | 3       | <u>511.28</u><br>-      | -                    | 1534    | -      | -              | -                       | -                   |
| 85 | & C1630-484-16                | Дросель-клапан ДКП 300x200                                                            | шт    | 2       | <u>665.70</u><br>-      | -                    | 1331    | -      | -              | -                       | -                   |
| 86 | & C1630-484-51<br>варіант 1   | Дросель-клапан ДКП 400x200                                                            | шт    | 7       | <u>752.40</u><br>-      | -                    | 5267    | -      | -              | -                       | -                   |
| 87 | & C1630-484-43<br>варіант 1   | Дросель-клапан ДКП 600x200                                                            | шт    | 2       | <u>966.60</u><br>-      | -                    | 1933    | -      | -              | -                       | -                   |
| 88 | & C1630-484-17<br>варіант 1   | Дросель-клапан ДКП 600x300                                                            | шт    | 1       | <u>1033.70</u><br>-     | -                    | 1034    | -      | -              | -                       | -                   |
| 89 | & C1630-484-50<br>варіант 1   | Дросель-клапан ДКП 750x200                                                            | шт    | 1       | <u>1223.64</u><br>-     | -                    | 1224    | -      | -              | -                       | -                   |
| 90 | & C1630-484-52<br>варіант 1   | Дросель-клапан ДКП 500x200                                                            | шт    | 1       | <u>828.29</u><br>-      | -                    | 828     | -      | -              | -                       | -                   |
| 91 | & C1630-484-53<br>варіант 1   | Дросель-клапан ДКП 800x200                                                            | шт    | 1       | <u>1495.37</u><br>-     | -                    | 1495    | -      | -              | -                       | -                   |
| 92 | KB26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 178,5   | <u>771.32</u><br>771,32 | -                    | 137681  | 137681 | -              | <u>6.6700</u><br>-      | <u>1190.6</u><br>-  |
| 93 | & C114-268-14-16<br>варіант 1 | Ізоляція повітроводів з покривним шаром з алюмінія Thermasheet alu stucco товщ. 13мм  | м2    | 1609,65 | <u>994.90</u><br>-      | -                    | 1601441 | -      | -              | -                       | -                   |
| 94 | & C113-2439-126<br>варіант 1  | Фольгований ізовер ISOTEC KIM-AL-50 товщ. 50 мм                                       | м2    | 214,62  | <u>185.02</u><br>-      | -                    | 39709   | -      | -              | -                       | -                   |
| 95 | KB20-11-1                     | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                             | ґрати | 1       | <u>258.65</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07 | 259     | 208    | <u>31</u><br>9 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>1.82</u><br>0,07 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                              | 4     | 5  | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------|------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 96  | & C111-1756-251<br>варіант 1 | Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 780x180                                                                                                         | шт    | 1  | <u>1039.64</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1040   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 97  | КБ20-11-2                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                                                                          | ґрати | 4  | <u>365.62</u><br>269,46   | <u>48.74</u><br>15,75  | 1462   | 1078  | <u>195</u><br>63   | <u>2.3600</u><br>0,1291  | <u>9.44</u><br>0,52   |
| 98  | & C111-1756-253<br>варіант 1 | Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 740x440                                                                                                         | шт    | 2  | <u>1616.41</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3233   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 99  | & C111-1756-255<br>варіант 1 | Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 900x860                                                                                                         | шт    | 1  | <u>3657.10</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3657   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 100 | & C111-1756-254<br>варіант 1 | Вентиляційні грати з гравітаційними жалюзі РГС 740x840                                                                                                         | шт    | 1  | <u>3197.41</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 3197   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 101 | КБ20-18-1                    | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм                                                                           | зонти | 5  | <u>387.41</u><br>71,38    | <u>11.26</u><br>3,43   | 1937   | 357   | <u>56</u><br>17    | <u>0.6100</u><br>0,0280  | <u>3.05</u><br>0,14   |
| 102 | КБ20-18-2                    | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм                                                                           | зонти | 1  | <u>409.61</u><br>71,38    | <u>11.26</u><br>3,43   | 410    | 71    | <u>11</u><br>3     | <u>0.6100</u><br>0,0280  | <u>0.61</u><br>0,03   |
| 103 | КБ20-18-5                    | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 450 мм                                                                           | зонти | 2  | <u>635.14</u><br>153,28   | <u>16.69</u><br>5,14   | 1270   | 307   | <u>33</u><br>10    | <u>1.3100</u><br>0,0419  | <u>2.62</u><br>0,08   |
| 104 | КБ20-18-6                    | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм<br>Теплопостачання калориферів припливних систем                          | зонти | 3  | <u>687.10</u><br>153,28   | <u>18.33</u><br>5,24   | 2061   | 460   | <u>55</u><br>16    | <u>1.3100</u><br>0,0427  | <u>3.93</u><br>0,13   |
| 105 | КБ16-22-1                    | Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | шт    | 13 | <u>2575.96</u><br>1650,36 | <u>219.70</u><br>70,80 | 33487  | 21455 | <u>2856</u><br>920 | <u>13.9400</u><br>0,5596 | <u>181.22</u><br>7,27 |
| 106 | & C113-1466-8-59             | Змішувальний вузол УСВК 3/4                                                                                                                                    | шт    | 2  | <u>13068.81</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 26138  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 107 | & C113-1466-8-60             | Змішувальний вузол УСВК 3/4-6                                                                                                                                  | шт    | 1  | <u>17636.37</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 17636  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 108 | & C113-1466-8-61             | Змішувальний вузол УСВК 1-10                                                                                                                                   | шт    | 3  | <u>31005.51</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 93017  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 109 | & C113-1466-8-62             | Змішувальний вузол УСВК 1 1/4-16                                                                                                                               | шт    | 5  | <u>30607.71</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 153039 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                  | 11                         | 12                    |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 110 | & C113-1466-8-63       | Змішувальний вузол УСВК 1 1/2-25                                                                                 | шт   | 2      | <u>79164.81</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 158330 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 111 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 0,05   | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 818    | 559  | <u>258</u><br>146   | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>4.5</u><br>1,24    |
| 112 | C113-1697<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм                      | м    | 4,495  | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 309    | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 113 | КБ16-14-13             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,1    | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 1478   | 1150 | <u>326</u><br>181   | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>9.24</u><br>1,53   |
| 114 | C113-1698<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм                      | м    | 9,29   | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 946    | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 115 | КБ16-14-14             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,15   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 2293   | 1980 | <u>305</u><br>163   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>15.92</u><br>1,37  |
| 116 | C113-1699<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм                      | м    | 14,07  | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2258   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 117 | КБ16-14-15             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,15   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 2527   | 2150 | <u>365</u><br>199   | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>17.28</u><br>1,67  |
| 118 | C113-1700<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x5,5 мм                      | м    | 14,055 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3445   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 119 | КБ16-14-16             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,25   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 4848   | 3604 | <u>1213</u><br>701  | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>29.4</u><br>5,94   |
| 120 | C113-1701<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x6,9 мм                      | м    | 23,65  | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8680   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 121 | КБ16-14-17             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | 100м | 0,55   | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 11219  | 8442 | <u>2668</u><br>1543 | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>68.86</u><br>13,06 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 122 | & C1530-64-3-47<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х8,6 мм                                                                 | м     | 52,03  | <u>402.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20962  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 123 | КБ16-14-18                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м  | 0,35   | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 8504   | 6102  | <u>2304</u><br>1305 | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>49.77</u><br>11,02  |
| 124 | C113-1703                    | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм                                                                | м     | 34,09  | <u>931.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 31756  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 125 | КБ16-14-19                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм                                            | 100м  | 0,2    | <u>23777.76</u><br>17663,21 | <u>5710.74</u><br>3207,11 | 4756   | 3533  | <u>1142</u><br>641  | <u>145.7000</u><br>27,0649 | <u>29.14</u><br>5,41   |
| 126 | C113-1703<br>варіант 1       | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм                                                                  | м     | 19,48  | <u>1250.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 24352  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 127 | КБ16-14-20                   | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм                                           | 100м  | 0,65   | <u>26520.62</u><br>20148,43 | <u>5769.50</u><br>3224,38 | 17238  | 13096 | <u>3750</u><br>2096 | <u>166.2000</u><br>27,1989 | <u>108.03</u><br>17,68 |
| 128 | C113-1695<br>варіант 2       | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 110х18,5 мм                                                                                   | м     | 64,74  | <u>1600.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 103606 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 129 | КБ26-27-1                    | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                       | 10 м2 | 24,5   | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-             | 18897  | 18897 | <u>-</u><br>-       | <u>6.6700</u><br>-         | <u>163.42</u><br>-     |
| 130 | & C113-2439-126<br>варіант 1 | Фольгований ізовер ISOTEC KIM-AL-50 товщ. 50 мм                                                                                                             | м2    | 250,39 | <u>185.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 46327  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 131 | & C113-2439-112<br>варіант 1 | Клей К 414 (1л)                                                                                                                                             | л     | 38,6   | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14368  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 132 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                                                              | м     | 626    | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 6798   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 133 | C113-1792                    | Муфта діам. 20 мм                                                                                                                                           | шт    | 2      | <u>4.03</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 8      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 134 | C113-1793                    | Муфта діам. 25 мм                                                                                                                                           | шт    | 2      | <u>5.36</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 11     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 135 | C113-1794                    | Муфта діам. 32 мм                                                                                                                                           | шт    | 4      | <u>8.76</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 35     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2         | 3                                                      | 4  | 5  | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|----|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 136 | C113-1795 | Муфта діам. 40 мм                                      | шт | 4  | <u>22.32</u>  | - | 89   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 137 | C113-1796 | Муфта діам. 50 мм                                      | шт | 6  | <u>45.80</u>  | - | 275  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 138 | C113-1797 | Муфта діам. 63 мм                                      | шт | 14 | <u>79.92</u>  | - | 1119 | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 139 | C113-1798 | Муфта діам. 75 мм                                      | шт | 8  | <u>118.35</u> | - | 947  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 140 | C113-1798 | Муфта діам. 90 мм                                      | шт | 5  | <u>162.36</u> | - | 812  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 141 | C113-1798 | Муфта діам. 110 мм                                     | шт | 16 | <u>275.48</u> | - | 4408 | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 2 |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 142 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 4  | <u>5.48</u>   | - | 22   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 143 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм           | шт | 4  | <u>8.51</u>   | - | 34   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 144 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм           | шт | 8  | <u>17.51</u>  | - | 140  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 145 | C113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм           | шт | 8  | <u>28.86</u>  | - | 231  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 146 | C113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм           | шт | 4  | <u>55.77</u>  | - | 223  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 147 | C113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм                   | шт | 2  | <u>12.25</u>  | - | 25   | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 148 | C113-1751 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм    | шт | 4  | <u>41.00</u>  | - | 164  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 149 | C113-1755 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм    | шт | 2  | <u>71.55</u>  | - | 143  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 150 | C113-1758 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм    | шт | 2  | <u>139.41</u> | - | 279  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 151 | C113-1758 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x25x45 мм | шт | 2  | <u>343.26</u> | - | 687  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 152 | C113-1760 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм    | шт | 4  | <u>161.70</u> | - | 647  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 1 |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 153 | C113-1760 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x50 мм    | шт | 2  | <u>203.07</u> | - | 406  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 154 | C113-1760 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90x63 мм    | шт | 2  | <u>322.25</u> | - | 645  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 3 |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 155 | C113-1787 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм          | шт | 2  | <u>51.35</u>  | - | 103  | - | -  | -  | -  |
|     |           |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |
| 156 | C113-1790 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x75 мм          | шт | 2  | <u>92.67</u>  | - | 185  | - | -  | -  | -  |
|     | варіант 5 |                                                        |    |    | -             | - |      |   | -  | -  | -  |



| 1   | 2                           | 3                                                                                       | 4    | 5   | 6                         | 7                        | 8    | 9   | 10                | 11                       | 12                  |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|--------------------------|------|-----|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 157 | C113-1780                   | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм                                           | шт   | 2   | <u>14.21</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 28   | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 158 | C113-1781                   | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм                                           | шт   | 2   | <u>15.28</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 31   | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 159 | C113-1790<br>варіант 4      | Перехід редукційний /редукція/ діам. 90x110 мм                                          | шт   | 2   | <u>333.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 666  | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 160 | KB18-21-1                   | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | 10шт | 0,6 | <u>2294.55</u><br>1473,05 | <u>781.45</u><br>251,50  | 1377 | 884 | <u>469</u><br>151 | <u>12.3000</u><br>2,0478 | <u>7.38</u><br>1,23 |
| 161 | & C1630-107-5-10            | Фільтр сітчатий, Ду 15 мм.                                                              | шт   | 2   | <u>100.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 200  | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 162 | & C1630-107-5-11            | Фільтр сітчатий, Ду 20 мм.                                                              | шт   | 1   | <u>122.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 123  | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 163 | & C1630-107-5-12            | Фільтр сітчатий, Ду 25 мм.                                                              | шт   | 3   | <u>166.36</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 499  | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 164 | KB18-21-2                   | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,5 | <u>2325.29</u><br>1473,05 | <u>806.47</u><br>253,84  | 1163 | 737 | <u>403</u><br>127 | <u>12.3000</u><br>2,0619 | <u>6.15</u><br>1,03 |
| 165 | & C1630-107-5-13            | Фільтр сітчатий, Ду 32 мм.                                                              | шт   | 5   | <u>253.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1265 | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 166 | KB18-21-3                   | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | 10шт | 0,2 | <u>2923.92</u><br>1766,38 | <u>1106.05</u><br>361,43 | 585  | 353 | <u>221</u><br>72  | <u>14.9200</u><br>2,9394 | <u>2.98</u><br>0,59 |
| 167 | & C1630-107-5-14            | Фільтр сітчатий, Ду 40 мм.                                                              | шт   | 2   | <u>389.44</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 779  | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 168 | C1630-633<br>варіант 1      | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 15 мм                                      | шт   | 10  | <u>104.14</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1041 | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 169 | & C1630-674-12<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 20 мм                                      | шт   | 5   | <u>123.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 618  | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 170 | & C1630-674-33<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм                                      | шт   | 15  | <u>222.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 3339 | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 171 | & C1630-674-38<br>варіант 2 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм                                      | шт   | 25  | <u>351.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 8778 | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 172 | & C1630-674-38<br>варіант 1 | Крани кульові 11Б27п1, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм                                      | шт   | 10  | <u>441.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 4419 | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 173 | & C113-1893-1               | Кран кульовий, Ф15 (для спуску)                                                         | шт   | 13  | <u>137.78</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1791 | -   | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5    | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 174 | КБ18-22-5                     | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                               | комплек | 13   | <u>29.85</u><br>26,00       | -<br>-                   | 388   | 338   | -<br>-              | <u>0.2000</u><br>-        | <u>2.6</u><br>-       |
| 175 | & С130-1023-1                 | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм<br>Холодопостачання припливних установок                                                                                                                                     | шт      | 13   | <u>250.95</u><br>-          | -<br>-                   | 3262  | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 176 | КБ20-53-2                     | Установлення блоків компресорно-конденсаторних                                                                                                                                                                                | 10блок  | 1,3  | <u>40910.04</u><br>36998,56 | <u>2560.79</u><br>884,46 | 53183 | 48098 | <u>3329</u><br>1150 | <u>316.2000</u><br>6,9955 | <u>411.06</u><br>9,09 |
| 177 | КМ8-481-21                    | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт      | 13   | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39     | 9445  | 5256  | <u>225</u><br>57    | <u>3.2000</u><br>0,0319   | <u>41.6</u><br>0,41   |
| 178 | КМ12-70-1                     | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18 мм                                                                                                                   | 100 м   | 1,2  | <u>16393.98</u><br>15692,80 | <u>685.78</u><br>301,80  | 19673 | 18831 | <u>823</u><br>362   | <u>128.0000</u><br>2,5200 | <u>153.6</u><br>3,02  |
| 179 | & С1545-265-2-5Ч<br>варіант 1 | Труба мідна 3/8" (9,53/0,76 мм)                                                                                                                                                                                               | м       | 65   | <u>154.50</u><br>-          | -<br>-                   | 10043 | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 180 | & С1545-265-4<br>варіант 1    | Труба мідна 5/8" (15,88/0,89 мм)                                                                                                                                                                                              | м       | 5    | <u>298.40</u><br>-          | -<br>-                   | 1492  | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 181 | & С1545-265-8<br>варіант 1    | Труба мідна 3/4" (19,05/0,89 мм)                                                                                                                                                                                              | м       | 50   | <u>334.10</u><br>-          | -<br>-                   | 16705 | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 182 | КМ12-70-2                     | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 28 мм                                                                                                                   | 100 м   | 0,1  | <u>19980.46</u><br>19616,00 | <u>342.89</u><br>150,90  | 1998  | 1962  | <u>34</u><br>15     | <u>160.0000</u><br>1,2600 | <u>16</u><br>0,13     |
| 183 | & С1545-265-10<br>варіант 1   | Труба мідна 7/8 ( 22,23 / 1,14 мм )                                                                                                                                                                                           | м       | 10   | <u>363.78</u><br>-          | -<br>-                   | 3638  | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 184 | КБ26-11-1                     | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                             | 10 м    | 13   | <u>407.05</u><br>407,05     | -<br>-                   | 5292  | 5292  | -<br>-              | <u>3.5200</u><br>-        | <u>45.76</u><br>-     |
| 185 | & С113-3140-8<br>варіант 1    | Ізоляція для труб К-flex ST 09x10                                                                                                                                                                                             | м       | 66,3 | <u>16.79</u><br>-           | -<br>-                   | 1113  | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 186 | & С113-3140-8<br>варіант 2    | Ізоляція для труб К-flex ST 09x15                                                                                                                                                                                             | м       | 5,1  | <u>20.83</u><br>-           | -<br>-                   | 106   | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 187 | & C113-3140-9<br>варіант 1 | Ізоляція для труб K-flex ST 09x19                                                                                                   | м     | 51    | <u>22.51</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1148  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 188 | & C113-3140-9<br>варіант 2 | Ізоляція для труб K-flex ST 09x22                                                                                                   | м     | 10,2  | <u>27.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 283   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 189 | & C113-1508-12             | Воронка крапельна HL21.                                                                                                             | комп  | 2     | <u>642.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1285  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 190 | & C1630-114-B1             | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                            | кг    | 40    | <u>46.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1852  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 191 | КБ16-14-14                 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм                    | 100м  | 0,75  | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 11466 | 9902 | <u>1526</u><br>815 | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>79.58</u><br>6,86 |
| 192 | C113-1691                  | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм                                                             | м     | 75    | <u>114.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8616  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 193 | КБ26-11-1                  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                   | 10 м  | 7,5   | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 3053  | 3053 | <u>-</u><br>-      | <u>3.5200</u><br>-        | <u>26.4</u><br>-     |
| 194 | & C113-2439-206            | Ізоляція для труб Thermaflex ST 32 товщиною 6 мм<br>Демонтаж                                                                        | м     | 76,5  | <u>14.31</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1095  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 195 | КБ20-31-3<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т                                                                      | шт    | 1     | <u>824.57</u><br>717,86     | <u>103.77</u><br>39,30    | 825   | 718  | <u>104</u><br>39   | <u>6.3640</u><br>0,3120   | <u>6.36</u><br>0,31  |
| 196 | КБ20-41-1<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Установлення віброізоляторів                                                                                             | 10шт  | 0,1   | <u>321.26</u><br>317,90     | <u>3.36</u><br>1,30       | 32    | 32   | <u>-</u><br>-      | <u>2.5160</u><br>0,0106   | <u>0.25</u><br>-     |
| 197 | КБ46-34-2                  | Розбирання бетонних фундаментів                                                                                                     | м3    | 0,064 | <u>4904.79</u><br>2456,78   | <u>2448.01</u><br>887,08  | 314   | 157  | <u>157</u><br>57   | <u>21.7800</u><br>7,4415  | <u>1.39</u><br>0,48  |
| 198 | КБ20-3-12<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм з шумоглушниками | 100м2 | 0,6   | <u>5800.75</u><br>5622,31   | <u>165.82</u><br>62,71    | 3480  | 3373 | <u>99</u><br>38    | <u>50.4560</u><br>0,5115  | <u>30.27</u><br>0,31 |
| 199 | КБ20-35-1<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Установлення калориферів з обв'язкою та підставкою                                                                       | шт    | 2     | <u>438.51</u><br>359,65     | <u>77.33</u><br>24,59     | 877   | 719  | <u>155</u><br>49   | <u>3.3120</u><br>0,1954   | <u>6.62</u><br>0,39  |
| 200 | КБ20-3-12<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Повітроприємна камера                                                                                                    | 100м2 | 0,31  | <u>5800.75</u><br>5622,31   | <u>165.82</u><br>62,71    | 1798  | 1743 | <u>51</u><br>19    | <u>50.4560</u><br>0,5115  | <u>15.64</u><br>0,16 |
| 201 | КБ20-28-5<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1600x660 мм                                                           | шт    | 3     | <u>261.90</u><br>176,83     | <u>85.07</u><br>25,51     | 786   | 530  | <u>256</u><br>77   | <u>1.3600</u><br>0,2080   | <u>4.08</u><br>0,62  |
| 202 | КБ20-37-1<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Установлення фільтрів                                                                                                    | м2    | 0,15  | <u>362.05</u><br>337,24     | <u>23.52</u><br>9,13      | 54    | 51   | <u>4</u><br>1      | <u>2.8160</u><br>0,0745   | <u>0.42</u><br>0,01  |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8                                                                             | 9       | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 203 | КБ20-15-9<br>к дем.=0,4    | (Демонтаж) Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм                                                                                                                                                                                             | шт   | 1    | <u>263.20</u><br>242,06   | <u>20.16</u><br>7,83   | 263                                                                           | 242     | <u>20</u><br>8        | <u>2.1200</u><br>0,0638  | <u>2.12</u><br>0,06      |
| 204 | КБ16-6-5<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм                                                                                                                                                                                                                  | 100м | 0,15 | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97 | 392                                                                           | 354     | <u>38</u><br>13       | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>2.92</u><br>0,1       |
| 205 | КБ16-6-3<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                                                  | 100м | 0,01 | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97 | 26                                                                            | 24      | <u>2</u><br>1         | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>0.19</u><br>0,01      |
| 206 | КБ16-6-2<br>к дем.=0,4     | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                                                  | 100м | 0,01 | <u>2611.16</u><br>2362,05 | <u>249.11</u><br>83,97 | 26                                                                            | 24      | <u>2</u><br>1         | <u>19.4840</u><br>0,6605 | <u>0.19</u><br>0,01      |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                           |                        | 5713217                                                                       | 1039781 | <u>50781</u><br>20379 |                          | <u>9091.71</u><br>167,14 |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                           |                        | 5713217<br>4622655<br>1060160<br>533673<br>902,91<br>171549<br><b>6246890</b> |         |                       |                          |                          |
|     |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        |                                                                               |         |                       |                          |                          |
|     |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                           |                        | <b>6246890</b>                                                                |         |                       |                          |                          |
|     |                            | <b>Розділ 2. Вентиляція і кондиціонування (для лікувальних газів)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        |                                                                               |         |                       |                          |                          |
|     |                            | Вентиляція                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                           |                        |                                                                               |         |                       |                          |                          |
| 207 | КБ20-32-3                  | Установлення вентиляторів каналних масою до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт   | 8    | <u>3328.43</u><br>1914,37 | <u>135.50</u><br>51,12 | 26627                                                                         | 15315   | <u>1084</u><br>409    | <u>16.1700</u><br>0,4041 | <u>129.36</u><br>3,23    |
| 208 | & С130-662-32<br>варіант 1 | Канальний вентилятор прямокутного перетину "ВКПФ 4Д 600х300" ВЕНТС                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 4    | <u>28360.59</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 113442                                                                        | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 209 | & С130-662-470             | Вентилятор каналний прямокутного перетину "ВКП 500Х300 Л1 ЕС" ВЕНТС                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 4    | <u>30620.94</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 122484                                                                        | -       | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 210 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                                                                                                                         | м2   | 5,44 | <u>1114.51</u><br>1089,79 | <u>8.40</u><br>3,26    | 6063                                                                          | 5928    | <u>46</u><br>18       | <u>9.7800</u><br>0,0266  | <u>53.2</u><br>0,14      |

| 1   | 2                             | 3                                                                        | 4      | 5    | 6                       | 7                     | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------|-----------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 211 | & С130-231-68                 | Гнучкі вставки ВВГ-600х300                                               | шт     | 8    | <u>1327.07</u><br>-     | -                     | 10617 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 212 | & С130-231-73                 | Гнучкі вставки ВВГ-500х300                                               | шт     | 8    | <u>1347.29</u><br>-     | -                     | 10778 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 213 | КБ20-13-7                     | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм                    | клапан | 8    | <u>493.56</u><br>366,60 | <u>29.40</u><br>11,41 | 3948  | 2933 | <u>235</u><br>91  | <u>3.2500</u><br>0,0931 | <u>26</u><br>0,74    |
| 214 | & С1630-466-A-29<br>варіант 1 | Зворотній клапан КОМ1 600х300                                            | шт     | 8    | <u>2544.41</u><br>-     | -                     | 20355 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 215 | КБ20-13-6                     | Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм                    | клапан | 8    | <u>318.25</u><br>245,90 | <u>12.60</u><br>4,89  | 2546  | 1967 | <u>101</u><br>39  | <u>2.1800</u><br>0,0399 | <u>17.44</u><br>0,32 |
| 216 | & С1630-466-A-28              | Зворотній клапан КОМ1 500х300                                            | шт     | 8    | <u>2461.01</u><br>-     | -                     | 19688 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 217 | КБ20-37-1                     | Установлення фільтрів чарункових                                         | м2     | 2,04 | <u>913.42</u><br>843,11 | <u>58.80</u><br>22,83 | 1863  | 1720 | <u>120</u><br>47  | <u>7.0400</u><br>0,1862 | <u>14.36</u><br>0,38 |
| 218 | & С1630-1623-17               | Фільтр кишеньковий повітряний ФБК 600х300-4; клас очищ. G4               | шт     | 1    | <u>2466.47</u><br>-     | -                     | 2466  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 219 | & С1630-1623-18               | Фільтр кишеньковий повітряний ФБК 500х300-4; клас очищ. G4               | шт     | 1    | <u>1889.14</u><br>-     | -                     | 1889  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 220 | КБ20-26-5                     | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм            | шт     | 2    | <u>422.14</u><br>348,55 | <u>21.00</u><br>8,15  | 844   | 697  | <u>42</u><br>16   | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>6.18</u><br>0,13  |
| 221 | & С1630-1119-21<br>варіант 1  | Шумоглушник СР600х350                                                    | шт     | 2    | <u>9456.59</u><br>-     | -                     | 18913 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 222 | КБ20-26-5                     | Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм            | шт     | 2    | <u>422.14</u><br>348,55 | <u>21.00</u><br>8,15  | 844   | 697  | <u>42</u><br>16   | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>6.18</u><br>0,13  |
| 223 | & С1630-1119-20<br>варіант 1  | Шумоглушник СР500х300                                                    | шт     | 2    | <u>7666.80</u><br>-     | -                     | 15334 | -    | -                 | -                       | -                    |
| 224 | КБ20-11-1                     | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                | ґрати  | 4    | <u>258.65</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07  | 1035  | 831  | <u>124</u><br>36  | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>7.28</u><br>0,3   |
| 225 | & С113-1111-430               | Решітка жалюзійна ОНГ 500х300                                            | шт     | 1    | <u>834.97</u><br>-      | -                     | 835   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 226 | & С113-1111-437               | Решітка жалюзійна ОНГ 400х300                                            | шт     | 1    | <u>786.52</u><br>-      | -                     | 787   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 227 | & С113-1111-436               | Решітка жалюзійна ОНГ 300х500                                            | шт     | 1    | <u>834.97</u><br>-      | -                     | 835   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 228 | & С113-1111-435               | Решітка жалюзійна ОНГ 300х400                                            | шт     | 1    | <u>786.52</u><br>-      | -                     | 787   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 229 | КБ20-12-8                     | Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [РР], розмір 400х200 | ґрати  | 14   | <u>247.85</u><br>207,81 | <u>31.01</u><br>9,07  | 3470  | 2909 | <u>434</u><br>127 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>25.48</u><br>1,04 |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 230 | & C111-1756-191<br>варіант 1  | Решітка регульована ДР 400x200                                                                                                                                                                                                | шт    | 14     | <u>844.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 11823 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 231 | КБ20-12-6                     | Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних [РР], розмір 300x200                                                                                                                                                     | ґрати | 16     | <u>247.85</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07    | 3966  | 3325  | <u>496</u><br>145 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>29.12</u><br>1,19  |
| 232 | & C111-1756-189<br>варіант 4  | Решітка регульована ДР 300x200                                                                                                                                                                                                | шт    | 16     | <u>684.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10955 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 233 | КМ10-385-7                    | Монтаж автоматики (шафа керування)                                                                                                                                                                                            | шт    | 2      | <u>1497.19</u><br>1480,19   | <u>-</u><br>-           | 2994  | 2960  | <u>-</u><br>-     | <u>12.8000</u><br>-       | <u>25.6</u><br>-      |
| 234 | КБ20-3-11                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                                                                                                       | 100м2 | 0,18   | <u>83710.28</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52 | 15068 | 3130  | <u>73</u><br>28   | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>28.09</u><br>0,23  |
| 235 | КБ20-3-10                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм                                                                                                              | 100м2 | 0,884  | <u>88632.35</u><br>23110,58 | <u>520.12</u><br>205,41 | 78351 | 20430 | <u>460</u><br>182 | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>183.34</u><br>1,48 |
| 236 | КБ26-27-1                     | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                         | 10 м2 | 9,8    | <u>771.32</u><br>771,32     | <u>-</u><br>-           | 7559  | 7559  | <u>-</u><br>-     | <u>6.6700</u><br>-        | <u>65.37</u><br>-     |
| 237 | & C114-268-14-16<br>варіант 4 | Ізоляція повітроводів самоклеюча товщ. 5мм з фольгою                                                                                                                                                                          | м2    | 55,188 | <u>32.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1812  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 238 | & C113-2439-126<br>варіант 3  | Листова теплоізоляція Hvac Lamella Mat Alu Coat товщ. 50 мм                                                                                                                                                                   | м2    | 44     | <u>246.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10832 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 239 | С1630-83                      | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі<br>Кондиціонування                                                                                                                                                 | кг    | 200    | <u>47.07</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 9414  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 240 | КБ20-55-1                     | Установка і підключення зовнішнього блоку кондиціонування                                                                                                                                                                     | шт    | 3      | <u>2674.95</u><br>2250,94   | <u>77.73</u><br>29,19   | 8025  | 6753  | <u>233</u><br>88  | <u>18.3600</u><br>0,2295  | <u>55.08</u><br>0,69  |
| 241 | КМ8-481-21                    | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т | шт    | 1      | <u>726.57</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39    | 727   | 404   | <u>17</u><br>4    | <u>3.2000</u><br>0,0319   | <u>3.2</u><br>0,03    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5     | 6                           | 7                        | 8    | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 242 | КМ8-481-22                    | Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,5 т | шт       | 2     | <u>746.18</u><br>404,32     | <u>17.34</u><br>4,39     | 1492 | 809  | <u>35</u><br>9    | <u>3.2000</u><br>0,0319   | <u>6.4</u><br>0,06   |
| 243 | С1630-115<br>варіант 3        | Кронштейни для зовнішнього блоку                                                                                                                                                                                        | комплект | 3     | <u>459.32</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1378 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 244 | КБ20-36-1                     | Установлення мультиспліт-систем (внутрішніх блоків)                                                                                                                                                                     | шт       | 3     | <u>1242.03</u><br>857,82    | <u>217.43</u><br>81,93   | 3726 | 2573 | <u>652</u><br>246 | <u>8.1900</u><br>0,6469   | <u>24.57</u><br>1,94 |
| 245 | КМ12-70-1                     | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18 мм                                                                                                             | 100 м    | 0,386 | <u>16784.56</u><br>15692,80 | <u>1076.36</u><br>442,29 | 6479 | 6057 | <u>415</u><br>171 | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>49.41</u><br>1,51 |
| 246 | & С1545-265-3-3П<br>варіант 1 | Труба мідна м"яка Ф 6,35 (1/4")                                                                                                                                                                                         | м        | 19,3  | <u>92.28</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1781 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 247 | & С1545-265-4-3Р              | Труба мідна м"яка Ф 9,53 (3/8")                                                                                                                                                                                         | м        | 5,5   | <u>151.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 833  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 248 | & С1545-265-5-3С              | Труба мідна м"яка Ф 12,7 (1/28")                                                                                                                                                                                        | м        | 5,2   | <u>199.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1035 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 249 | & С1545-265-6-6Н<br>варіант 1 | Труба мідна м"яка Ф 15,88 (5/8")                                                                                                                                                                                        | м        | 8,6   | <u>298.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2567 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 250 | КБ26-11-1                     | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                       | 10 м     | 3,86  | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-            | 1571 | 1571 | <u>-</u><br>-     | <u>3.5200</u><br>-        | <u>13.59</u><br>-    |
| 251 | & С113-3139-1<br>варіант 1    | Ізоляція для труб К-флекс ST, 13x6,35 мм                                                                                                                                                                                | м        | 19,3  | <u>19.50</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 376  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 252 | & С113-3139-2<br>варіант 1    | Ізоляція для труб К-флекс ST, 13x9,52 мм                                                                                                                                                                                | м        | 5,5   | <u>24.19</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 133  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 253 | & С113-3139-19<br>варіант 1   | Ізоляція для труб К-флекс ST, 13x12,7 мм                                                                                                                                                                                | м        | 5,2   | <u>30.95</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 161  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 254 | & С113-3139-5-6Э<br>варіант 1 | Ізоляція для труб К-флекс ST, 13x15,88 мм                                                                                                                                                                               | м        | 8,6   | <u>34.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 299  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 255 | & С113-2439-15                | Тefлонова стрічка BENDA VINIL (100x25мм)                                                                                                                                                                                | рулон    | 1     | <u>137.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 138  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 256 | КМ8-402-1                   | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм <sup>2</sup> | 100 м | 0,195 | <u>3057.23</u><br>2491,01   | <u>-</u><br>-            | 596           | 486   | <u>-</u><br>-       | <u>20.8000</u><br>-      | <u>4.06</u><br>-       |
| 257 | & С1-ПРШ-12-14-31           | Кабель ПВХ 5*1,5                                                                                                                                                     | м     | 19,5  | <u>76.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1487          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 258 | КБ16-14-12                  | Прокладання трубопроводів зовнішнім діаметром до 20 мм                                                                                                               | 100м  | 0,2   | <u>12673.02</u><br>11186,26 | <u>1486.76</u><br>577,23 | 2535          | 2237  | <u>298</u><br>115   | <u>89.9000</u><br>4,7082 | <u>17.98</u><br>0,94   |
| 259 | & С1530-64-3-36             | Труби дренажна ПВХ діаметр 16 мм                                                                                                                                     | м     | 20    | <u>29.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 583           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 260 | варіант 1<br>& С113-2295-18 | Сифон для скидання дренажу HL138                                                                                                                                     | шт    | 3     | <u>893.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2679          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 261 | & С113-2295-22              | Воронка HL20                                                                                                                                                         | шт    | 1     | <u>726.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 726           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 262 | КБ18-20-1                   | Установлення насосів дренажних                                                                                                                                       | шт    | 1     | <u>571.85</u><br>534,54     | <u>36.48</u><br>15,15    | 572           | 535   | <u>36</u><br>15     | <u>4.3600</u><br>0,1203  | <u>4.36</u><br>0,12    |
| 263 | & С1630-1615-4              | Насос дренажу Aspen pumps FP2212 Mini                                                                                                                                | шт    | 1     | <u>4930.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4930          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 264 | варіант 1<br>& С113-243-14  | Стрічка PVC 050-025 A TO 70 grey                                                                                                                                     | шт    | 1     | <u>253.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 253           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 265 | & С113-243-15               | Клей 0,25ml K414 SPEZIALKLEBER                                                                                                                                       | шт    | 1     | <u>209.10</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 209           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 266 | КБ20-30-1                   | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                               | 100кг | 0,6   | <u>6016.75</u><br>998,10    | <u>220.53</u><br>65,88   | 3610          | 599   | <u>132</u><br>40    | <u>8.5300</u><br>0,5244  | <u>5.12</u><br>0,31    |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 588125        | 92425 | <u>5075</u><br>1842 |                          | <u>800.77</u><br>14,91 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                        |       |       |                             |                          | 588125        |       |                     |                          |                        |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                                                        |       |       |                             |                          |               |       |                     |                          |                        |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 490625        |       |                     |                          |                        |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                         |       |       |                             |                          | 94267         |       |                     |                          |                        |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 47419         |       |                     |                          |                        |
|     |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                 |       |       |                             |                          | 80,31         |       |                     |                          |                        |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                  |       |       |                             |                          | 15263         |       |                     |                          |                        |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                |       |       |                             |                          | <b>635544</b> |       |                     |                          |                        |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                |       |       |                             |                          |               |       |                     |                          |                        |
|     |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                           |       |       |                             |                          | <b>635544</b> |       |                     |                          |                        |



| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10             | 11 | 12                |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|----------------|----|-------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 6301342         | 1132206 | 55856<br>22221 |    | 9892.48<br>182,05 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 6301342         |         |                |    |                   |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |         |                |    |                   |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 5113280         |         |                |    |                   |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 1154427         |         |                |    |                   |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 581093          |         |                |    |                   |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 983,22          |         |                |    |                   |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 186812          |         |                |    |                   |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>6882435</b>  |         |                |    |                   |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |                |    |                   |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>6882435</b>  |         |                |    |                   |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>11057,75</b> |         |                |    |                   |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>1341239</b>  |         |                |    |                   |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-010/ОВ1

обладнання вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 8042,683 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                      | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                           | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Вентиляція</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |                        |                         |
| 1                           | & 2308-4001-230<br>варіант 1  | Припливна установка AV02 (П1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1)   | комплект       | 1         | 111645,00              | 111645                  |
| 2                           | & 2308-4001-230<br>варіант 2  | Припливна установка AV02 (П1.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект       | 1         | 112252,50              | 112253                  |
| 3                           | & 2308-4001-231<br>варіант 1  | Припливна установка AV02 (П2.3) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект       | 1         | 113231,25              | 113231                  |
| 4                           | & 2308-4001-231<br>варіант 2  | Припливна установка AV02 (П3.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект       | 1         | 121803,75              | 121804                  |
| 5                           | & 2308-4001-231<br>варіант 3  | Припливна установка AV02 (П4.3) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект       | 1         | 122107,50              | 122108                  |
| 6                           | & 2308-4001-231<br>варіант 4  | Припливна установка AV02 (П5.3) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтром G4, водяним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект       | 1         | 122985,00              | 122985                  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5 | 6         | 7      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|--------|
| 7  | & 2308-4001-232<br>варіант 1 | Припливна установка AV06 (П2.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 296966,25 | 296966 |
| 8  | & 2308-4001-232<br>варіант 2 | Припливна установка AV06 (П2.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 305201,25 | 305201 |
| 9  | & 2308-4001-232<br>варіант 3 | Припливна установка AV06 (П4.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 331654,50 | 331655 |
| 10 | & 2308-4001-232<br>варіант 4 | Припливна установка AV06 (П4.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 341583,75 | 341584 |
| 11 | & 2308-4001-232<br>варіант 5 | Припливна установка AV06 (П5.2) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 299295,00 | 299295 |
| 12 | & 2308-4001-233<br>варіант 1 | Припливна установка AV03 (П3.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 242493,75 | 242494 |
| 13 | & 2308-4001-234<br>варіант 1 | Припливна установка AV04 (П5.1) в компл. з повітряною засувкою з електропривідом, фільтрами G4 та F7, водяним нагрівачем, електричним нагрівачем, вентилятором, охолоджувачем каналним, гнучкими вставками, шумопоглиначем, парозволожувачем та комплектом автоматики.; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 292983,75 | 292984 |
| 14 | & 2308-4001-235<br>варіант 1 | Витяжна система В2.1, в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; ( маса=0,1)                                                                                                                                                   | комплект | 1 | 92576,25  | 92576  |
| 15 | & 2308-4001-236<br>варіант 1 | Витяжна система В2.2 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; ( маса=0,1)                                                                                                                                                    | комплект | 1 | 90483,75  | 90484  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4        | 5 | 6         | 7      |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|--------|
| 16 | & 2308-4001-237<br>варіант 1 | Витяжна система В4.1 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; ( маса=0,1)  | комплект | 1 | 93622,50  | 93623  |
| 17 | & 2308-4001-237<br>варіант 2 | Витяжна система В4.2 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; ( маса=0,1)  | комплект | 1 | 93622,50  | 93623  |
| 18 | & 2308-4001-238<br>варіант 1 | Витяжна система В3.1, в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; ( маса=0,1) | комплект | 1 | 104253,75 | 104254 |
| 19 | & 2308-4001-240<br>варіант 2 | Витяжна система В5.1 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; ( маса=0,1)  | комплект | 1 | 90483,75  | 90484  |
| 20 | & 2308-4001-240<br>варіант 1 | Витяжна система В5.2 в компл. з фільтром G4, вентилятором, гнучкими вставками, шумопоглиначем та клапаном зворотнім; ( маса=0,1)  | комплект | 1 | 88728,75  | 88729  |
| 21 | & 1502-4012-60               | Комплект автоматики управління П2.1,В2.1; ( маса=0,01)                                                                            | шт       | 1 | 163555,00 | 163555 |
| 22 | & 1502-4012-61               | Комплект автоматики управління П2.2,В2.2; ( маса=0,01)                                                                            | шт       | 1 | 163975,00 | 163975 |
| 23 | & 1502-4012-62               | Комплект автоматики управління П3.1,П3.2,В3,1; ( маса=0,01)                                                                       | шт       | 1 | 198835,00 | 198835 |
| 24 | & 1502-4012-63<br>варіант 1  | Комплект автоматики управління П4.1,В4,1; ( маса=0,01)                                                                            | шт       | 1 | 170170,00 | 170170 |
| 25 | & 1502-4012-63               | Комплект автоматики управління П4.2,В4,2; ( маса=0,01)                                                                            | шт       | 1 | 175805,00 | 175805 |
| 26 | & 1502-4012-64               | Комплект автоматики управління П5.1,В5,1; ( маса=0,01)                                                                            | шт       | 1 | 162295,00 | 162295 |
| 27 | & 1502-4012-65               | Комплект автоматики управління П5.2,В5,2; ( маса=0,01)                                                                            | шт       | 1 | 135415,00 | 135415 |
| 28 | & 1502-4012-66               | Комплект автоматики управління П1; ( маса=0,01)                                                                                   | шт       | 1 | 69160,00  | 69160  |
| 29 | & 1502-4012-67               | Комплект автоматики управління П1.1; ( маса=0,01)                                                                                 | шт       | 1 | 69160,00  | 69160  |
| 30 | & 1502-4012-68               | Комплект автоматики управління П2.3; ( маса=0,01)                                                                                 | шт       | 1 | 66045,00  | 66045  |
| 31 | & 1502-4012-69               | Комплект автоматики управління П3.2; ( маса=0,01)                                                                                 | шт       | 1 | 52605,00  | 52605  |
| 32 | & 1502-4012-70               | Комплект автоматики управління П4.3; ( маса=0,01)                                                                                 | шт       | 1 | 66045,00  | 66045  |
| 33 | & 1502-4012-71               | Комплект автоматики управління П5.3; ( маса=0,01)                                                                                 | шт       | 1 | 66045,00  | 66045  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                     | 4  | 5  | 6         | 7              |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----------------|
| 34 | & 1601-2300-5<br>варіант 1  | Регулятор швидкості P-1/010; ( маса=0,0001)                                                           | шт | 17 | 1146,00   | 19482          |
| 35 | & 1601-1-22-15              | Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 25 кг/ч; ( маса=0,034)                                         | шт | 2  | 134625,00 | 269250         |
| 36 | & 1601-1-22-16              | Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 8 кг/ч; ( маса=0,017)                                          | шт | 1  | 100275,00 | 100275         |
| 37 | & 1601-1-22-17              | Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 5 кг/ч; ( маса=0,015)                                          | шт | 2  | 95175,00  | 190350         |
| 38 | & 1601-1-22-18              | Пароувлажнитель CAREL humiSteam X-plus 35 кг/ч; ( маса=0,034)                                         | шт | 2  | 147850,00 | 295700         |
| 39 | & 1504-1002-26              | Електропривід BELIMO TF230; ( маса=0,0005)                                                            | шт | 18 | 5050,00   | 90900          |
| 40 | & 2308-4001-33<br>варіант 1 | Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-18U4AF3 + контролер Hi-Smart DX; ( маса=0,065)        | шт | 2  | 53360,00  | 106720         |
| 41 | & 2308-4001-32<br>варіант 1 | Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-24U4SF3 + контролер Hi-Smart DX; ( маса=0,075)        | шт | 1  | 63900,00  | 63900          |
| 42 | & 2308-4001-31<br>варіант 2 | Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-36U4SA3 + контролер Hi-Smart DX; ( маса=0,095)        | шт | 4  | 89816,00  | 359264         |
| 43 | & 2308-4001-31<br>варіант 1 | Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-60U6P3 + контролер Hi-Smart DX; ( маса=0,095)         | шт | 2  | 112535,00 | 225070         |
| 44 | & 2308-4001-30<br>варіант 1 | Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-76HKFH + контролер ANU Kit HZX-10.0AEC; ( маса=0,102) | шт | 2  | 157100,90 | 314202         |
| 45 | & 2308-4001-30<br>варіант 2 | Інверторний компресорно-конденсаторний блок AUW-96HKFH + контролер ANU Kit HZX-10.0AEC; ( маса=0,102) | шт | 2  | 175289,30 | 350579         |
|    |                             | Разом по розділу 1                                                                                    |    |    |           | 7412780        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                         |    |    |           | 291100         |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                            |    |    |           | <b>7703880</b> |
|    |                             | <b>Розділ 2. Вентиляція. (для лікувальних газів)</b>                                                  |    |    |           |                |
| 46 | & 1502-4012-50<br>варіант 1 | Комплект автоматики П1В1; ( маса=0,001)                                                               | шт | 1  | 80749,00  | 80749          |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4  | 5 | 6         | 7              |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|----------------|
| 47 | & 1502-4012-51<br>варіант 1 | Комплект автоматики П2В2; ( маса=0,001)                                                                                            | шт | 1 | 156503,00 | 156503         |
| 48 | & 2302-13024-56-1E          | Настінна інверторна спліт-система Airise ?WindFree Mass, N =0,84 кВт, Qx=2,5 кВт, Qt=2,3 кВт AR09BXHCNWKNUA Samsung; ( маса=0,04)  | шт | 1 | 22499,20  | 22499          |
| 49 | & 2302-13024-57             | Настінна інверторна спліт-система Airise WindFree Mass, N =1,7 кВт, Qx=5,0 кВт, Qt=6,0 кВт AR18BXHCNWKNUA Samsung; ( маса=0,04)    | шт | 1 | 32082,50  | 32083          |
| 50 | & 2302-13024-58             | Настінна інверторна спліт-система Airise WindFree Mass, N =2,35 кВт, Qx=6,5 кВт, Qt=7,4 кВт AR24BXHCNWKNUA Samsung; ( маса=0,0465) | шт | 1 | 34165,80  | 34166          |
|    |                             | Разом по розділу 2                                                                                                                 |    |   |           | 326000         |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                      |    |   |           | 12803          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                         |    |   |           | <b>338803</b>  |
|    |                             | <b>Разом</b>                                                                                                                       |    |   |           | <b>7738780</b> |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                      |    |   |           | 303903         |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                         |    |   |           | <b>8042683</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-011/ОВ1  
на опалення**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8**

Основа:  
креслення (специфікації) № 21-3760-ОВ1

Кошторисна вартість 4628,426 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,92531 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 755,900 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                           | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|            |                               |                                                                                                                  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин     | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|            |                               |                                                                                                                  |                   |           |                             |                           |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|            |                               |                                                                                                                  |                   |           |                             |                           |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                | 4                 | 5         | 6                           | 7                         | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
|            |                               | <b>Розділ 1. Система трубопроводів підвала і стояків опалення</b>                                                |                   |           |                             |                           |                         |                     |                       |                                         |                       |
| 1          | КБ16-14-15                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м              | 0,1       | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 1685                    | 1433                | <u>243</u><br>132     | <u>115.2000</u><br>11,1495              | <u>11.52</u><br>1,11  |
| 2          | С113-1700<br>варіант 1        | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм                      | м                 | 9,37      | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2296                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
| 3          | КБ16-14-16                    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м              | 0,7       | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 13576                   | 10092               | <u>3396</u><br>1964   | <u>117.6000</u><br>23,7433              | <u>82.32</u><br>16,62 |
| 4          | С113-1701<br>варіант 1        | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм                      | м                 | 66,22     | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 24303                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                  | 11                         | 12                   |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 5  | КБ16-14-17                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм                                            | 100м | 0,2    | <u>20398.91</u><br>15349,52 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 4080  | 3070 | <u>970</u><br>561   | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>25.04</u><br>4,75 |
| 6  | & C1530-64-3-47<br>варіант 1    | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х8,6 мм                                                                 | м    | 18,92  | <u>402.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7623  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ16-14-18                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,08   | <u>24296.30</u><br>17433,72 | <u>6581.83</u><br>3728,42 | 1944  | 1395 | <u>527</u><br>298   | <u>142.2000</u><br>31,4932 | <u>11.38</u><br>2,52 |
| 8  | C113-1703                       | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм                                                                | м    | 7,792  | <u>931.54</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7259  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ16-14-19                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм                                            | 100м | 0,32   | <u>23777.76</u><br>17663,21 | <u>5710.74</u><br>3207,11 | 7609  | 5652 | <u>1827</u><br>1026 | <u>145.7000</u><br>27,0649 | <u>46.62</u><br>8,66 |
| 10 | C113-1703<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм                                                                  | м    | 31,168 | <u>1250.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 38963 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КБ26-11-1                       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м | 20     | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 8141  | 8141 | <u>-</u><br>-       | <u>3.5200</u><br>-         | <u>70.4</u><br>-     |
| 12 | & C113-2439-104-B6<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду42                                                                                                        | м    | 10,22  | <u>49.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 507   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & C113-2439-104-B7<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду54                                                                                                        | м    | 71,54  | <u>54.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3897  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & C113-2439-104-B8              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду63                                                                                                        | м    | 20,44  | <u>74.77</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1528  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & C113-2439-104-B9              | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду76                                                                                                        | м    | 8,176  | <u>86.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 710   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & C113-2439-104-B10             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду102                                                                                                       | м    | 32,704 | <u>125.15</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4093  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 17 | & C113-2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                                                                                                                             | л    | 2,8    | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1042  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |



| 1  | 2                            | 3                                                   | 4  | 5     | 6                  | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
| 18 | & C113-2439-113<br>варіант 1 | Монтажна стрічка ПВХ армується                      | м  | 276,3 | <u>10.86</u><br>-  | -<br>- | 3001  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | C113-1798<br>варіант 1       | Муфта діам. 90 мм                                   | шт | 8     | <u>162.36</u><br>- | -<br>- | 1299  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | C113-1798                    | Муфта діам. 75 мм                                   | шт | 2     | <u>118.35</u><br>- | -<br>- | 237   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | C113-1797                    | Муфта діам. 63 мм                                   | шт | 5     | <u>79.92</u><br>-  | -<br>- | 400   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | C113-1796                    | Муфта діам. 50 мм                                   | шт | 19    | <u>45.80</u><br>-  | -<br>- | 870   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | C113-1795                    | Муфта діам. 40 мм                                   | шт | 3     | <u>22.32</u><br>-  | -<br>- | 67    | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | C113-1708                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 16    | <u>28.86</u><br>-  | -<br>- | 462   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | C113-1716                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 8     | <u>37.65</u><br>-  | -<br>- | 301   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | C113-1709                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм        | шт | 16    | <u>55.77</u><br>-  | -<br>- | 892   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | C113-1717                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм        | шт | 8     | <u>64.95</u><br>-  | -<br>- | 520   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | C113-1710                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм        | шт | 10    | <u>104.33</u><br>- | -<br>- | 1043  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | C113-1718                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм        | шт | 4     | <u>142.91</u><br>- | -<br>- | 572   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | C113-1711                    | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм        | шт | 10    | <u>144.51</u><br>- | -<br>- | 1445  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | C113-1719                    | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм        | шт | 4     | <u>164.17</u><br>- | -<br>- | 657   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | C113-1711<br>варіант 1       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм        | шт | 35    | <u>380.54</u><br>- | -<br>- | 13319 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | C113-1719<br>варіант 1       | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 90 мм        | шт | 15    | <u>380.61</u><br>- | -<br>- | 5709  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | C113-1757                    | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм | шт | 4     | <u>146.91</u><br>- | -<br>- | 588   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | C113-1760<br>варіант 4       | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х32 мм | шт | 2     | <u>138.65</u><br>- | -<br>- | 277   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | C113-1760<br>варіант 5       | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90х32 мм | шт | 2     | <u>275.63</u><br>- | -<br>- | 551   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | C113-1787                    | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм       | шт | 2     | <u>51.35</u><br>-  | -<br>- | 103   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                           | 3                                                                             | 4        | 5 | 6              | 7             | 8             | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 38 | C113-1790                   | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм                                 | шт       | 2 | <u>92.67</u>   | <u>-</u>      | 185           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 39 | C113-1790<br>варіант 1      | Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х75 мм                                 | шт       | 2 | <u>194.03</u>  | <u>-</u>      | 388           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                              |          |   |                |               | 162142        | 29783 | <u>6963</u> |                | <u>247.28</u> |
|    |                             |                                                                               |          |   |                |               |               |       | 3981        |                | 33,66         |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |          |   |                |               | 162142        |       |             |                |               |
|    |                             | в тому числі:                                                                 |          |   |                |               |               |       |             |                |               |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                              |          |   |                |               | 125396        |       |             |                |               |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                  |          |   |                |               | 33764         |       |             |                |               |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |          |   |                |               | 16910         |       |             |                |               |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                        |          |   |                |               | 28,59         |       |             |                |               |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |          |   |                |               | 5431          |       |             |                |               |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                         |          |   |                |               | <b>179052</b> |       |             |                |               |
|    |                             | -----                                                                         |          |   |                |               |               |       |             |                |               |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                    |          |   |                |               | <b>179052</b> |       |             |                |               |
|    |                             | <b>Розділ 2. Гребінка введення опалення в будівлю</b>                         |          |   |                |               |               |       |             |                |               |
| 40 | КБ18-15-3                   | Установлення гребінок пароводорозподільних, Ду 200 мм                         | шт       | 1 | <u>2038.75</u> | <u>204.97</u> | 2039          | 1778  | <u>205</u>  | <u>14.5000</u> | <u>14.5</u>   |
|    |                             |                                                                               |          |   | 1777,70        | 69,91         |               |       | 70          | 0,5524         | 0,55          |
| 41 | C1630-48<br>варіант 1       | Гребінки паро- та водорозподільні діаметр 200 мм, довжина 1,2 м, на 3 відвода | комплект | 1 | <u>2424.64</u> | <u>-</u>      | 2425          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 42 | C113-1806                   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм                               | шт       | 2 | <u>365.66</u>  | <u>-</u>      | 731           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 43 | & C1630-1432-3<br>варіант 1 | Американка 1 1/2" Valtec                                                      | шт       | 2 | <u>788.78</u>  | <u>-</u>      | 1578          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 44 | & C127-806-5                | Кран кульовий Valtec, Ф40                                                     | шт       | 2 | <u>996.69</u>  | <u>-</u>      | 1993          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 45 | КБ18-22-2                   | Установлення манометрів з триходовим краном                                   | комплект | 2 | <u>59.44</u>   | <u>-</u>      | 119           | 91    | <u>-</u>    | <u>0.3600</u>  | <u>0.72</u>   |
|    |                             |                                                                               |          |   | 45,49          | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 46 | C1630-1161<br>варіант 1     | Манометри загального призначення                                              | комплект | 2 | <u>459.86</u>  | <u>-</u>      | 920           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |
| 47 | & C130-417-59<br>варіант 1  | Термоманометр 0-0,6 МПа                                                       | шт       | 2 | <u>412.64</u>  | <u>-</u>      | 825           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                             |                                                                               |          |   | -              | -             |               |       | -           | -              | -             |

| 1                                                         | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 48                                                        | КБ16-15-3                   | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм | шт   | 8      | <u>777.08</u><br>504,34     | <u>154.82</u><br>48,16    | 6217         | 4035  | <u>1239</u><br>385   | <u>4.2600</u><br>0,3809   | <u>34.08</u><br>3,05   |
| 49                                                        | & С1630-154-9               | Засувка "Батерфляй" DN 80 мм                                                                                                         | шт   | 6      | <u>2194.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 13167        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 50                                                        | & С113-2301-15              | Клапан зворотний Ду80                                                                                                                | шт   | 2      | <u>1632.08</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 3264         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 51                                                        | С130-985                    | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм                                           | шт   | 16     | <u>329.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5278         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 52                                                        | & С1630-544-11<br>варіант 2 | Клапани зворотні муфтові діаметр 40 мм                                                                                               | шт   | 1      | <u>579.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 580          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 53                                                        | КБ18-13-1                   | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                          | шт   | 3      | <u>2739.01</u><br>2524,07   | <u>187.67</u><br>63,91    | 8217         | 7572  | <u>563</u><br>192    | <u>21.3200</u><br>0,5002  | <u>63.96</u><br>1,5    |
| Разом прямі витрати по розділу 2                          |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | 47353        | 13476 | <u>2007</u><br>647   |                           | <u>113.26</u><br>5,1   |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | 47353        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                             |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | 31870        |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                              |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | 14123        |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                           |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | 6678         |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.    |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | 10,73        |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | 2038         |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | <b>54031</b> |       |                      |                           |                        |
| -----                                                     |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           | <b>54031</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 3. Система трубопроводів опалення 1 поверху</b> |                             |                                                                                                                                      |      |        |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 54                                                        | КБ16-14-12                  | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм                     | 100м | 2,1    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 34371        | 23491 | <u>10837</u><br>6149 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>188.79</u><br>51,99 |
| 55                                                        | С113-1697<br>варіант 1      | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм                                          | м    | 188,79 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 12960        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 56 | КБ16-14-13                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 1,4    | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 20699 | 16096 | <u>4558</u><br>2536 | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>129.36</u><br>21,41 |
| 57 | C113-1698<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм                      | м    | 130,06 | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 13247 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 58 | КБ16-14-14                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 1,5    | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 22933 | 19803 | <u>3051</u><br>1629 | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>159.15</u><br>13,72 |
| 59 | C113-1699<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм                      | м    | 140,7  | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 22580 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 60 | КБ16-14-15                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,14   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 2359  | 2007  | <u>340</u><br>185   | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>16.13</u><br>1,56   |
| 61 | C113-1700<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм                      | м    | 13,118 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3215  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 62 | КБ26-11-1                       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 20     | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 8141  | 8141  | <u>-</u><br>-       | <u>3.5200</u><br>-         | <u>70.4</u><br>-       |
| 63 | & C113-2439-104-B33             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22                                                              | м    | 214,62 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2648  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 64 | & C113-2439-104-B34             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25                                                              | м    | 143,08 | <u>14.40</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2060  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 65 | & C113-2439-104-B5<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35                                                              | м    | 153,3  | <u>19.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2940  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 66 | & C113-2439-104-B6<br>варіант 2 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду42                                                              | м    | 14,308 | <u>28.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 409   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 67 | & C113-2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                                                                                  | л    | 2,8    | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1042  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 68 | & C113-2439-113<br>варіант 1    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                   | м    | 276,3  | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3001  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2         | 3                                                   | 4  | 5   | 6            | 7 | 8      | 9     | 10           | 11 | 12            |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-----|--------------|---|--------|-------|--------------|----|---------------|
| 69 | C113-1795 | Муфта діам. 40 мм                                   | шт | 5   | <u>22.32</u> | - | 112    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 70 | C113-1794 | Муфта діам. 32 мм                                   | шт | 40  | <u>8.76</u>  | - | 350    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 71 | C113-1793 | Муфта діам. 25 мм                                   | шт | 45  | <u>5.36</u>  | - | 241    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 72 | C113-1792 | Муфта діам. 20 мм                                   | шт | 60  | <u>4.03</u>  | - | 242    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 73 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм        | шт | 600 | <u>5.48</u>  | - | 3288   | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 74 | C113-1713 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм        | шт | 300 | <u>6.74</u>  | - | 2022   | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 75 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм        | шт | 500 | <u>8.51</u>  | - | 4255   | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 76 | C113-1714 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм        | шт | 350 | <u>12.07</u> | - | 4225   | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 77 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 300 | <u>17.51</u> | - | 5253   | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 78 | C113-1715 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 150 | <u>22.10</u> | - | 3315   | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 79 | C113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 16  | <u>28.86</u> | - | 462    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 80 | C113-1716 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 8   | <u>37.65</u> | - | 301    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 81 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 16  | <u>8.33</u>  | - | 133    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 82 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм | шт | 44  | <u>12.97</u> | - | 571    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 83 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм | шт | 25  | <u>22.56</u> | - | 564    | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 84 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм       | шт | 12  | <u>6.38</u>  | - | 77     | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
| 85 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм       | шт | 12  | <u>8.24</u>  | - | 99     | -     | -            | -  | -             |
|    |           |                                                     |    |     | -            | - |        |       | -            | -  | -             |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 3                    |    |     |              |   | 178115 | 69538 | <u>18786</u> |    | <u>563.83</u> |
|    |           |                                                     |    |     |              |   |        |       | 10499        |    | 88,68         |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                       |    |     |              |   | 178115 |       |              |    |               |
|    |           | в тому числі:                                       |    |     |              |   |        |       |              |    |               |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |    |     |              |   | 89791  |       |              |    |               |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                        |    |     |              |   | 80037  |       |              |    |               |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8                                       | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                         |          |   |                           |                        | 40075<br>67,6<br>12844<br><b>218190</b> |      |                  |                          |                      |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        |                                         |      |                  |                          |                      |
|    |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |                           |                        | <b>218190</b>                           |      |                  |                          |                      |
|    |                             | <b>Розділ 4. Шафа розподільча опалення №1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                           |                        |                                         |      |                  |                          |                      |
| 86 | КБ18-15-1                   | Установлення комплекта балок колекторних                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501                                    | 1379 | <u>115</u><br>39 | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 87 | & C130-254-4                | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                                   | комплект | 1 | <u>1772.51</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1773                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 88 | & C127-806-5                | Кран кульовий Valtec, Ф40                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 2 | <u>996.69</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1993                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 89 | & C127-806-3                | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1563                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 90 | & C1630-1432-3<br>варіант 2 | Американка 1 1/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 2 | <u>484.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 970                                     | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 91 | & C1630-1432-3<br>варіант 3 | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 6 | <u>248.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1489                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 92 | КМ11-350-2                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 3 | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 626                                     | 575  | <u>31</u><br>14  | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>4.8</u><br>0,11   |
| 93 | & C113-2154-A-33            | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>2598.29</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 7795                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 94 | C113-1814                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 2 | <u>386.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 772                                     | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 95 | C113-1813                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 6 | <u>195.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1174                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 96 | КБ18-22-5                   | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплект | 2 | <u>29.85</u><br>26,00     | <u>-</u><br>-          | 60                                      | 52   | <u>-</u><br>-    | <u>0.2000</u><br>-       | <u>0.4</u><br>-      |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8            | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|--------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 97  | & C130-1023-1               | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 2 | <u>250.95</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 502          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |                           |                        | 20218        | 2006 | <u>146</u><br>53 |                          | <u>16.45</u><br>0,42 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |                           |                        | 20218        |      |                  |                          |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |                           |                        |              |      |                  |                          |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |                           |                        | 18066        |      |                  |                          |                      |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |                           |                        | 2059         |      |                  |                          |                      |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |                           |                        | 1001         |      |                  |                          |                      |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        | 1,64         |      |                  |                          |                      |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |                           |                        | 313          |      |                  |                          |                      |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                           |                        | <b>21219</b> |      |                  |                          |                      |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                           |                        |              |      |                  |                          |                      |
|     |                             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |                           |                        | <b>21219</b> |      |                  |                          |                      |
|     |                             | <b>Розділ 5. Шафа розподільча опалення №2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |                           |                        |              |      |                  |                          |                      |
| 98  | КБ18-15-1                   | Установлення комплекта балок колекторних                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501         | 1379 | <u>115</u><br>39 | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 99  | & C130-254-4                | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                                    | комплект | 1 | <u>1772.51</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1773         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 100 | & C127-806-5                | Кран кульовий Valtec, Ф40                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 2 | <u>996.69</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1993         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 101 | & C127-806-3                | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 3 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1563         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 102 | & C1630-1432-3<br>варіант 2 | Американка 1 1/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 2 | <u>484.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 970          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 103 | & C1630-1432-3<br>варіант 3 | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт       | 6 | <u>248.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1489         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 104 | КМ11-350-2                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентраціомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 3 | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 626          | 575  | <u>31</u><br>14  | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>4.8</u><br>0,11   |

| 1   | 2                | 3                                                                                 | 4        | 5       | 6               | 7              | 8            | 9    | 10          | 11             | 12           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|----------------|--------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 105 | & C113-2154-A-33 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"         | шт       | 3       | <u>2598.29</u>  | -              | 7795         | -    | -           | -              | -            |
| 106 | C113-1814        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм                                    | шт       | 2       | <u>386.04</u>   | -              | 772          | -    | -           | -              | -            |
| 107 | C113-1813        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                        | шт       | 6       | <u>195.70</u>   | -              | 1174         | -    | -           | -              | -            |
| 108 | KB18-22-5        | Установлення повітровідвідників                                                   | комплект | 2       | <u>29.85</u>    | -              | 60           | 52   | -           | <u>0.2000</u>  | <u>0.4</u>   |
|     |                  |                                                                                   |          |         | <u>26.00</u>    | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 109 | & C130-1023-1    | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                  | шт       | 2       | <u>250.95</u>   | -              | 502          | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 5                                                  |          |         |                 |                | 20218        | 2006 | <u>146</u>  |                | <u>16.45</u> |
|     |                  |                                                                                   |          |         |                 |                |              |      | 53          |                | <u>0.42</u>  |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |          |         |                 |                | 20218        |      |             |                |              |
|     |                  | в тому числі:                                                                     |          |         |                 |                |              |      |             |                |              |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |          |         |                 |                | 18066        |      |             |                |              |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                      |          |         |                 |                | 2059         |      |             |                |              |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |          |         |                 |                | 1001         |      |             |                |              |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |          |         |                 |                | 1,64         |      |             |                |              |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |          |         |                 |                | 313          |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |          |         |                 |                | <b>21219</b> |      |             |                |              |
|     |                  | -----                                                                             |          |         |                 |                |              |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Всього по розділу 5</b>                                                        |          |         |                 |                | <b>21219</b> |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Розділ 6. Радіаторне опалення (1 поверх)</b>                                   |          |         |                 |                |              |      |             |                |              |
| 110 | KB18-6-2         | Установлення радіаторів сталевих                                                  | 100кВт   | 0,66486 | <u>15399.71</u> | <u>2344.39</u> | 10239        | 7358 | <u>1559</u> | <u>96.9200</u> | <u>64.44</u> |
|     |                  |                                                                                   |          |         | <u>11066.33</u> | <u>933.95</u>  |              |      | <u>621</u>  | <u>7,4618</u>  | <u>4,96</u>  |
| 111 | & C130-593-6-401 | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x405  | шт       | 1       | <u>2261.09</u>  | -              | 2261         | -    | -           | -              | -            |
|     | 0,183кВт         |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 112 | & C130-593-6-404 | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105 | шт       | 3       | <u>12037.47</u> | -              | 36112        | -    | -           | -              | -            |
|     | 0,775кВт         |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 113 | & C130-593-6-405 | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205 | шт       | 1       | <u>12878.36</u> | -              | 12878        | -    | -           | -              | -            |
|     | 0,845кВт         |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 114 | & C130-593-6-402 | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x905  | шт       | 1       | <u>5681.15</u>  | -              | 5681         | -    | -           | -              | -            |
|     | 0,634кВт         |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |



| 1   | 2                             | 3                                                                                 | 4        | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 115 | & C130-593-6-408<br>0,99кВт   | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005 | шт       | 6   | <u>15318.40</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 91910  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 116 | & C130-593-6-409<br>1,088кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1105 | шт       | 1   | <u>16254.76</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 16255  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 117 | & C130-593-6-410<br>1,187кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205 | шт       | 14  | <u>17257.22</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 241601 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 118 | & C130-593-6-411<br>1,384кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405 | шт       | 5   | <u>19359.79</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 96799  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 119 | & C130-1-A-5<br>1,102кВт      | Радіатори сталеві Kermit FTV тип11 500x1200                                       | шт       | 1   | <u>6486.58</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 6487   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 120 | & C130-2-B-11<br>0,715кВт     | Радіатори сталеві Kermit FTV тип22 300x700                                        | шт       | 1   | <u>5930.07</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 5930   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 121 | & C130-2-B-13<br>1,796кВт     | Радіатори сталеві Kermit FTV тип22 400x1400                                       | шт       | 2   | <u>10113.60</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 20227  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 122 | & C130-3-B-3<br>2,045кВт      | Радіатори сталеві Kermit FTV тип33 300x1400                                       | шт       | 2   | <u>12137.28</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 24275  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 123 | & C130-3-B-5<br>3,307кВт      | Радіатори сталеві Kermit FTV тип33 400x1800                                       | шт       | 2   | <u>16739.21</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 33478  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 124 | & C130-3-B-6<br>3,955кВт      | Радіатори сталеві Kermit FTV тип33 500x1800                                       | шт       | 4   | <u>18690.98</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 74764  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 125 | C1630-115<br>варіант 1        | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                                     | комплект | 44  | <u>372.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 16395  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 126 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                       | шт       | 44  | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 9101   | 8431 | <u>453</u><br>199 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>70.4</u><br>1,66 |
| 127 | & C1630-67-61-96<br>варіант 2 | Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1                                | шт       | 44  | <u>646.13</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 28430  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 128 | C113-1800                     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                     | шт       | 88  | <u>75.98</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 6686   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 129 | C113-1705                     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                      | шт       | 176 | <u>5.48</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 964    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                 |      |        |                             |                           | 740473        | 15789 | <u>2012</u><br>820    |                            | <u>134.84</u><br>6,62   |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |      |        |                             |                           | 740473        |       |                       |                            |                         |
|     |                        | в тому числі:                                                                                                    |      |        |                             |                           |               |       |                       |                            |                         |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |      |        |                             |                           | 722672        |       |                       |                            |                         |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |      |        |                             |                           | 16609         |       |                       |                            |                         |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |      |        |                             |                           | 7968          |       |                       |                            |                         |
|     |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                             |      |        |                             |                           | 12,98         |       |                       |                            |                         |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |      |        |                             |                           | 2466          |       |                       |                            |                         |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |      |        |                             |                           | <b>748441</b> |       |                       |                            |                         |
|     |                        | -----                                                                                                            |      |        |                             |                           |               |       |                       |                            |                         |
|     |                        | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                       |      |        |                             |                           | <b>748441</b> |       |                       |                            |                         |
|     |                        | <b>Розділ 7. Система трубопроводів опалення 2 поверху</b>                                                        |      |        |                             |                           |               |       |                       |                            |                         |
| 130 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 4,4    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 72015         | 49220 | <u>22705</u><br>12884 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>395.56</u><br>108,93 |
| 131 | С113-1697<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм                      | м    | 395,56 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 27155         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 132 | КБ16-14-13             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 1      | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 14785         | 11497 | <u>3256</u><br>1811   | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>92.4</u><br>15,29    |
| 133 | С113-1698<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм                      | м    | 92,9   | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 9462          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 134 | КБ16-14-14             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 1,2    | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 18346         | 15842 | <u>2441</u><br>1303   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>127.32</u><br>10,97  |
| 135 | С113-1699<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм                      | м    | 112,56 | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 18064         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 136 | КБ16-14-15             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,5    | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 8423          | 7167  | <u>1216</u><br>662    | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>57.6</u><br>5,57     |

| 1   | 2                                   | 3                                                                                                 | 4    | 5      | 6                       | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                 | 12                 |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 137 | C113-1700<br>варіант 1              | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з<br>алюмінієм для гарячої води і опалення діам.<br>40x5,5 мм | м    | 46,85  | <u>245.09</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 11482 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 138 | КБ26-11-1                           | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену                              | 10 м | 71     | <u>407.05</u><br>407,05 | <u>-</u><br>- | 28901 | 28901 | <u>-</u><br>- | <u>3,5200</u><br>- | <u>249.92</u><br>- |
| 139 | & C113-<br>2439-104-<br>B33         | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>6 мм Ду22                                            | м    | 449,68 | <u>12.34</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 5549  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 140 | & C113-<br>2439-104-<br>B34         | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>6 мм Ду25                                            | м    | 102,2  | <u>14.40</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1472  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 141 | & C113-<br>2439-104-B5<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>9 мм Ду35                                            | м    | 122,64 | <u>19.18</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 2352  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 142 | & C113-<br>2439-104-B6<br>варіант 2 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною<br>9 мм Ду42                                            | м    | 51,1   | <u>28.61</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1462  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 143 | & C113-<br>2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                                                                   | л    | 10,1   | <u>372.24</u><br>-      | <u>-</u><br>- | 3760  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 144 | & C113-<br>2439-113<br>варіант 1    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                    | м    | 980,8  | <u>10.86</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 10651 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 145 | C113-1795                           | Муфта діам. 40 мм                                                                                 | шт   | 15     | <u>22.32</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 335   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 146 | C113-1794                           | Муфта діам. 32 мм                                                                                 | шт   | 35     | <u>8.76</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 307   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 147 | C113-1793                           | Муфта діам. 25 мм                                                                                 | шт   | 30     | <u>5.36</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 161   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 148 | C113-1792                           | Муфта діам. 20 мм                                                                                 | шт   | 120    | <u>4.03</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 484   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 149 | C113-1705                           | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                      | шт   | 700    | <u>5.48</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 3836  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 150 | C113-1713                           | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                      | шт   | 300    | <u>6.74</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 2022  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 151 | C113-1706                           | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                      | шт   | 200    | <u>8.51</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 1702  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 152 | C113-1714                           | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                      | шт   | 150    | <u>12.07</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1811  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |
| 153 | C113-1707                           | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                      | шт   | 150    | <u>17.51</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 2627  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-      |

| 1   | 2         | 3                                                      | 4  | 5   | 6              | 7             | 8             | 9      | 10           | 11             | 12           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|-----|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| 154 | C113-1715 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм           | шт | 80  | <u>22.10</u>   | -             | 1768          | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 155 | C113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм           | шт | 100 | <u>28.86</u>   | -             | 2886          | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 156 | C113-1716 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм           | шт | 40  | <u>37.65</u>   | -             | 1506          | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 157 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                   | шт | 24  | <u>8.33</u>    | -             | 200           | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 158 | C113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм    | шт | 4   | <u>22.56</u>   | -             | 90            | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 159 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм    | шт | 10  | <u>12.97</u>   | -             | 130           | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 160 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм    | шт | 6   | <u>22.56</u>   | -             | 135           | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 161 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм          | шт | 8   | <u>8.24</u>    | -             | 66            | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 162 | C113-1777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм          | шт | 2   | <u>7.53</u>    | -             | 15            | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
| 163 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм          | шт | 4   | <u>6.38</u>    | -             | 26            | -      | -            | -              | -            |
|     |           |                                                        |    |     | -              | -             |               |        | -            | -              | -            |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 7                       |    |     |                |               | 253986        | 112627 | <u>29618</u> |                | <u>922.8</u> |
|     |           |                                                        |    |     |                |               |               |        | 16660        |                | 140,76       |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |                |               | 253986        |        |              |                |              |
|     |           | в тому числі:                                          |    |     |                |               |               |        |              |                |              |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |                |               | 111741        |        |              |                |              |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |                |               | 129287        |        |              |                |              |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |                |               | 64428         |        |              |                |              |
|     |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |                |               | 108,42        |        |              |                |              |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |                |               | 20600         |        |              |                |              |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |                |               | <b>318414</b> |        |              |                |              |
|     |           | -----                                                  |    |     |                |               |               |        |              |                |              |
|     |           | <b>Всього по розділу 7</b>                             |    |     |                |               | <b>318414</b> |        |              |                |              |
|     |           | <b>Розділ 8. Шафа розподільча опалення №3</b>          |    |     |                |               |               |        |              |                |              |
| 164 | KB18-15-1 | Установлення комплекта балок колекторних               | шт | 1   | <u>1500.94</u> | <u>115.41</u> | 1501          | 1379   | <u>115</u>   | <u>11.2500</u> | <u>11.25</u> |
|     |           |                                                        |    |     | 1379,25        | 38,90         |               |        | 39           | 0,3054         | 0,31         |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                       | 7                     | 8    | 9   | 10               | 11                      | 12                 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|------|-----|------------------|-------------------------|--------------------|
| 165 | & C130-254-4<br>варіант 1   | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 відвода: 2шт по 1", 2шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                      | комплект | 1 | <u>2126.65</u><br>-     | -<br>-                | 2127 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 166 | & C127-806-3                | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>521.06</u><br>-      | -<br>-                | 2084 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 167 | & C127-806-2                | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>368.57</u><br>-      | -<br>-                | 1474 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 168 | & C1630-1432-3<br>варіант 3 | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 4 | <u>248.18</u><br>-      | -<br>-                | 993  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 169 | & C1630-1432-3<br>варіант 4 | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 8 | <u>147.87</u><br>-      | -<br>-                | 1183 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 170 | КМ11-350-2                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 1 | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 209  | 192 | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>1.6</u><br>0,04 |
| 171 | & C113-2154-A-33            | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2598.29</u><br>-     | -<br>-                | 2598 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 172 | КМ11-350-1                  | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 2 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 414  | 383 | <u>21</u><br>9   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>3.2</u><br>0,08 |
| 173 | & C130-555-1-181            | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 2 | <u>782.72</u><br>-      | -<br>-                | 1565 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 174 | КМ8-81-1                    | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                                                                                                                                                                                                         | шт       | 2 | <u>252.06</u><br>196,16 | <u>55.00</u><br>19,28 | 504  | 392 | <u>110</u><br>39 | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>3.2</u><br>0,28 |
| 175 | C113-1813                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 4 | <u>195.70</u><br>-      | -<br>-                | 783  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 176 | C113-1804                   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 2 | <u>171.77</u><br>-      | -<br>-                | 344  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 177 | C113-1809                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 2 | <u>95.94</u><br>-       | -<br>-                | 192  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 178 | C113-1800                   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 2 | <u>75.98</u><br>-       | -<br>-                | 152  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 179 | КБ18-22-5                   | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплект | 2 | <u>29.85</u><br>26,00   | -<br>-                | 60   | 52  | -<br>-           | <u>0.2000</u><br>-      | <u>0.4</u><br>-    |
| 180 | & C130-1023-1               | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2 | <u>250.95</u><br>-      | -<br>-                | 502  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 181 | КМ8-573-4                   | Прилад [пульс] керування навісний<br>(регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 3 | <u>561.94</u><br>404,32   | <u>150.10</u><br>40,98 | 1686         | 1213 | <u>450</u><br>123 | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>9.6</u><br>0,88   |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                           |                        | 18371        | 3611 | <u>706</u><br>215 |                          | <u>29.25</u><br>1,59 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                           |                        | 18371        |      |                   |                          |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                           |                        | 14054        |      |                   |                          |                      |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |                           |                        | 3826         |      |                   |                          |                      |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |                           |                        | 1837         |      |                   |                          |                      |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |                           |                        | 3            |      |                   |                          |                      |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |                           |                        | 570          |      |                   |                          |                      |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        | <b>20208</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
|     |                             | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |                           |                        | <b>20208</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                             | <b>Розділ 9. Шафа розподільча опалення<br/>№4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
| 182 | КБ18-15-1                   | Установлення комплекта балок<br>колекторних                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501         | 1379 | <u>115</u><br>39  | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 183 | & C130-254-4                | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів:<br>1шт по 1", 4шт по 3/4" (в комплекті 2 балки,<br>кріплення балок)                                                                                                                                                                                               | комплект | 1 | <u>2190.91</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2191         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 184 | варіант 2<br>& C127-806-3   | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2084         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 185 | & C127-806-2                | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>368.57</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1474         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 186 | & C1630-1432-3              | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 4 | <u>248.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 993          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 187 | варіант 3<br>& C1630-1432-3 | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 8 | <u>147.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1183         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 188 | варіант 4<br>КМ11-350-2     | Прилади, що монтуються на<br>технологічному трубопроводі [расходо-<br>мір об'ємний, швидкісний, індукційний;<br>ротаметр, клапан регулюючий; регулятор<br>тиску та температури прямої дії;<br>показчик потоку рідини; проточні датчики<br>концентрації і щільності, РН-<br>метр], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 1 | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 209          | 192  | <u>10</u><br>5    | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>1.6</u><br>0,04   |

| 1   | 2                | 3                                                                                       | 4        | 5 | 6              | 7             | 8            | 9    | 10         | 11             | 12           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------|---------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|
| 189 | & C113-2154-A-33 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"               | шт       | 1 | <u>2598.29</u> | -             | 2598         | -    | -          | -              | -            |
| 190 | КМ11-350-1       | Монтаж арматури радіаторної                                                             | шт       | 4 | <u>206.85</u>  | <u>10.29</u>  | 827          | 766  | <u>41</u>  | <u>1.6000</u>  | <u>6.4</u>   |
|     |                  |                                                                                         |          |   | 191,62         | 4,53          |              |      | 18         | 0,0378         | 0,15         |
| 191 | & C130-555-1-181 | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                          | шт       | 4 | <u>782.72</u>  | -             | 3131         | -    | -          | -              | -            |
| 192 | КМ8-81-1         | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід) | шт       | 4 | <u>252.06</u>  | <u>55.00</u>  | 1008         | 785  | <u>220</u> | <u>1.6000</u>  | <u>6.4</u>   |
|     |                  |                                                                                         |          |   | 196,16         | 19,28         |              |      | 77         | 0,1375         | 0,55         |
| 193 | C113-1813        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                              | шт       | 4 | <u>195.70</u>  | -             | 783          | -    | -          | -              | -            |
| 194 | C113-1809        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                            | шт       | 4 | <u>95.94</u>   | -             | 384          | -    | -          | -              | -            |
| 195 | C113-1800        | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                           | шт       | 4 | <u>75.98</u>   | -             | 304          | -    | -          | -              | -            |
| 196 | КБ18-22-5        | Установлення повітровідвідників                                                         | комплект | 2 | <u>29.85</u>   | -             | 60           | 52   | -          | <u>0.2000</u>  | <u>0.4</u>   |
|     |                  |                                                                                         |          |   | 26,00          | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 197 | & C130-1023-1    | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                        | шт       | 2 | <u>250.95</u>  | -             | 502          | -    | -          | -              | -            |
| 198 | КМ8-573-4        | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                               | шт       | 3 | <u>561.94</u>  | <u>150.10</u> | 1686         | 1213 | <u>450</u> | <u>3.2000</u>  | <u>9.6</u>   |
|     |                  |                                                                                         |          |   | 404,32         | 40,98         |              |      | 123        | 0,2946         | 0,88         |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 9                                                        |          |   |                |               | 20918        | 4387 | <u>836</u> |                | <u>35.65</u> |
|     |                  |                                                                                         |          |   |                |               |              |      | 262        |                | 1,93         |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                           |          |   |                |               | 20918        |      |            |                |              |
|     |                  | в тому числі:                                                                           |          |   |                |               |              |      |            |                |              |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                        |          |   |                |               | 15695        |      |            |                |              |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                            |          |   |                |               | 4649         |      |            |                |              |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                         |          |   |                |               | 2215         |      |            |                |              |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                  |          |   |                |               | 3,59         |      |            |                |              |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                     |          |   |                |               | 683          |      |            |                |              |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |          |   |                |               | <b>23133</b> |      |            |                |              |
|     |                  | -----                                                                                   |          |   |                |               |              |      |            |                |              |
|     |                  | <b>Всього по розділу 9</b>                                                              |          |   |                |               | <b>23133</b> |      |            |                |              |
|     |                  | <b>Розділ 10. Шафа розподільча опалення №5</b>                                          |          |   |                |               |              |      |            |                |              |
| 199 | КБ18-15-1        | Установлення комплекта балок колекторних                                                | шт       | 1 | <u>1500.94</u> | <u>115.41</u> | 1501         | 1379 | <u>115</u> | <u>11.2500</u> | <u>11.25</u> |
|     |                  |                                                                                         |          |   | 1379,25        | 38,90         |              |      | 39         | 0,3054         | 0,31         |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                       | 7                      | 8    | 9    | 10                | 11                      | 12                 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|------------------------|------|------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 200 | & C130-254-4<br>варіант 3   | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів: 2шт по 1", 3шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                     | комплект | 1 | <u>2190.91</u><br>-     | -<br>-                 | 2191 | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 201 | & C127-806-3                | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>521.06</u><br>-      | -<br>-                 | 2084 | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 202 | & C127-806-2                | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>368.57</u><br>-      | -<br>-                 | 1106 | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 203 | & C1630-1432-3<br>варіант 3 | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 4 | <u>248.18</u><br>-      | -<br>-                 | 993  | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 204 | & C1630-1432-3<br>варіант 4 | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 3 | <u>147.87</u><br>-      | -<br>-                 | 444  | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 205 | КМ11-350-2                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 2 | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53   | 417  | 383  | <u>21</u><br>9    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>3.2</u><br>0,08 |
| 206 | & C113-2154-A-33            | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 2 | <u>2598.29</u><br>-     | -<br>-                 | 5197 | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 207 | КМ11-350-1                  | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53   | 621  | 575  | <u>31</u><br>14   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>4.8</u><br>0,11 |
| 208 | & C130-555-1-181            | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 3 | <u>782.72</u><br>-      | -<br>-                 | 2348 | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 209 | КМ8-81-1                    | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                                                                                                                                                                                                         | шт       | 3 | <u>252.06</u><br>196,16 | <u>55.00</u><br>19,28  | 756  | 588  | <u>165</u><br>58  | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>4.8</u><br>0,41 |
| 210 | C113-1813                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 6 | <u>195.70</u><br>-      | -<br>-                 | 1174 | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 211 | C113-1809                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 3 | <u>95.94</u><br>-       | -<br>-                 | 288  | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 212 | C113-1800                   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3 | <u>75.98</u><br>-       | -<br>-                 | 228  | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 213 | КБ18-22-5                   | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплект | 2 | <u>29.85</u><br>26,00   | -<br>-                 | 60   | 52   | -<br>-            | <u>0.2000</u><br>-      | <u>0.4</u><br>-    |
| 214 | & C130-1023-1               | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2 | <u>250.95</u><br>-      | -<br>-                 | 502  | -    | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-             |
| 215 | КМ8-573-4                   | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>561.94</u><br>404,32 | <u>150.10</u><br>40,98 | 1686 | 1213 | <u>450</u><br>123 | <u>3.2000</u><br>0,2946 | <u>9.6</u><br>0,88 |



| 1   | 2                            | 3                                                                                 | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8            | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 10                                                 |        |         |                             |                          | 21596        | 4190 | <u>782</u><br>243  |                          | <u>34,05</u><br>1,79 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |        |         |                             |                          | 21596        |      |                    |                          |                      |
|     |                              | в тому числі:                                                                     |        |         |                             |                          |              |      |                    |                          |                      |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |        |         |                             |                          | 16624        |      |                    |                          |                      |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                      |        |         |                             |                          | 4433         |      |                    |                          |                      |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |        |         |                             |                          | 2113         |      |                    |                          |                      |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |        |         |                             |                          | 3,43         |      |                    |                          |                      |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |        |         |                             |                          | 651          |      |                    |                          |                      |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |        |         |                             |                          | <b>23709</b> |      |                    |                          |                      |
|     |                              | -----                                                                             |        |         |                             |                          |              |      |                    |                          |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 10</b>                                                       |        |         |                             |                          | <b>23709</b> |      |                    |                          |                      |
|     |                              | <b>Розділ 11. Радіаторне опалення (2 поверх)</b>                                  |        |         |                             |                          |              |      |                    |                          |                      |
| 216 | КБ18-6-2                     | Установлення радіаторів сталевих                                                  | 100кВт | 0,44608 | <u>15399,71</u><br>11066,33 | <u>2344,39</u><br>933,95 | 6870         | 4936 | <u>1046</u><br>417 | <u>96.9200</u><br>7,4618 | <u>43,23</u><br>3,33 |
| 217 | & C130-593-6-401<br>0,183кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x405  | шт     | 1       | <u>2261,09</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2261         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 218 | & C130-593-6-404<br>0,775кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105 | шт     | 6       | <u>12037,47</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 72225        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 219 | & C130-593-6-405<br>0,845кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205 | шт     | 2       | <u>12878,36</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 25757        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 220 | & C130-593-6-406<br>0,985кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1405 | шт     | 4       | <u>14646,42</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 58586        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 221 | & C130-593-6-408<br>0,99кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005 | шт     | 2       | <u>15318,40</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 30637        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 222 | & C130-593-6-410<br>1,187кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205 | шт     | 2       | <u>17257,22</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 34514        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 223 | & C130-593-6-411<br>1,384кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405 | шт     | 7       | <u>19359,79</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 135519       | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                             | 3                                                                                 | 4        | 5   | 6                              | 7                           | 8             | 9     | 10                       | 11                             | 12                         |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 224 | & C130-593-6-412<br>1,581кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605 | шт       | 3   | <u>21379.39</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 64138         | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 225 | & C130-593-6-413<br>1,778кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1805 | шт       | 2   | <u>23520.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 47041         | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 226 | & C130-2-Б-12<br>1,022кВт     | Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1000                                        | шт       | 4   | <u>7026.36</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 28105         | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 227 | & C130-3-Б-4<br>2,572кВт      | Радіатори сталеві Kermi FTV тип33 400x1400                                        | шт       | 3   | <u>14228.48</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 42685         | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 228 | C1630-115<br>варіант 1        | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                                     | комплект | 36  | <u>372.62</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | 13414         | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 229 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                       | шт       | 36  | <u>206.85</u><br><u>191,62</u> | <u>10.29</u><br><u>4,53</u> | 7447          | 6898  | <u>370</u><br><u>163</u> | <u>1.6000</u><br><u>0,0378</u> | <u>57.6</u><br><u>1,36</u> |
| 230 | & C1630-67-61-96<br>варіант 2 | Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1                                | шт       | 36  | <u>646.13</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | 23261         | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 231 | C113-1800                     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                     | шт       | 72  | <u>75.98</u><br>-              | <u>-</u><br>-               | 5471          | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
| 232 | C113-1705                     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                      | шт       | 144 | <u>5.48</u><br>-               | <u>-</u><br>-               | 789           | -     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-              |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 11                                                 |          |     |                                |                             | 598720        | 11834 | <u>1416</u><br>580       |                                | <u>100.83</u><br>4,69      |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |          |     |                                |                             | 598720        |       |                          |                                |                            |
|     |                               | в тому числі:                                                                     |          |     |                                |                             |               |       |                          |                                |                            |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |          |     |                                |                             | 585470        |       |                          |                                |                            |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                      |          |     |                                |                             | 12414         |       |                          |                                |                            |
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |          |     |                                |                             | 5904          |       |                          |                                |                            |
|     |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |          |     |                                |                             | 9,55          |       |                          |                                |                            |
|     |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |          |     |                                |                             | 1814          |       |                          |                                |                            |
|     |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |          |     |                                |                             | <b>604624</b> |       |                          |                                |                            |
|     |                               | -----                                                                             |          |     |                                |                             |               |       |                          |                                |                            |
|     |                               | <b>Всього по розділу 11</b>                                                       |          |     |                                |                             | <b>604624</b> |       |                          |                                |                            |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                                 | <b>Розділ 12. Система трубопроводів опалення 3 поверху</b>                                                       |      |        |                             |                           |       |       |                     |                           |                        |
| 233 | КБ16-14-12                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 1,4    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 22914 | 15661 | <u>7224</u><br>4099 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>125.86</u><br>34,66 |
| 234 | С113-1697<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм                      | м    | 125,86 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 8640  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 235 | КБ16-14-13                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,8    | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 11828 | 9198  | <u>2605</u><br>1449 | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>73.92</u><br>12,24  |
| 236 | С113-1698<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм                      | м    | 74,32  | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7569  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 237 | КБ16-14-14                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,4    | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 6115  | 5281  | <u>814</u><br>434   | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>42.44</u><br>3,66   |
| 238 | С113-1699<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм                      | м    | 37,52  | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 6021  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 239 | КБ26-11-1                       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 26     | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 10583 | 10583 | <u>-</u><br>-       | <u>3.5200</u><br>-        | <u>91.52</u><br>-      |
| 240 | & С113-2439-104-В33             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22                                                              | м    | 143,08 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1766  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 241 | & С113-2439-104-В34             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25                                                              | м    | 81,76  | <u>14.40</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1177  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 242 | & С113-2439-104-В5<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35                                                              | м    | 40,88  | <u>19.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 784   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 243 | & С113-2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                                                                                  | л    | 3,7    | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1377  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 244 | & С113-2439-113<br>варіант 1    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                   | м    | 359,2  | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3901  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2         | 3                                                      | 4  | 5   | 6            | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|----|-----|--------------|---|---------------|-------|--------------|----|---------------|
| 245 | C113-1794 | Муфта діам. 32 мм                                      | шт | 6   | <u>8.76</u>  | - | 53            | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 246 | C113-1793 | Муфта діам. 25 мм                                      | шт | 14  | <u>5.36</u>  | - | 75            | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 247 | C113-1792 | Муфта діам. 20 мм                                      | шт | 40  | <u>4.03</u>  | - | 161           | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 248 | C113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 300 | <u>5.48</u>  | - | 1644          | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 249 | C113-1713 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 150 | <u>6.74</u>  | - | 1011          | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 250 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм           | шт | 200 | <u>8.51</u>  | - | 1702          | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 251 | C113-1714 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм           | шт | 100 | <u>12.07</u> | - | 1207          | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 252 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм           | шт | 30  | <u>17.51</u> | - | 525           | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 253 | C113-1715 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм           | шт | 10  | <u>22.10</u> | - | 221           | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 254 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                   | шт | 14  | <u>8.33</u>  | - | 117           | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 255 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм    | шт | 10  | <u>12.97</u> | - | 130           | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 256 | C113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм    | шт | 2   | <u>22.56</u> | - | 45            | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 257 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм          | шт | 4   | <u>6.38</u>  | - | 26            | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
| 258 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм          | шт | 2   | <u>8.24</u>  | - | 16            | -     | -            | -  | -             |
|     |           |                                                        |    |     | -            | - |               |       | -            | -  | -             |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 12                      |    |     |              |   | 89608         | 40723 | <u>10643</u> |    | <u>333.74</u> |
|     |           |                                                        |    |     |              |   |               |       | 5982         |    | 50,56         |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |              |   | 89608         |       |              |    |               |
|     |           | в тому числі:                                          |    |     |              |   |               |       |              |    |               |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |              |   | 38242         |       |              |    |               |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |              |   | 46705         |       |              |    |               |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |              |   | 23271         |       |              |    |               |
|     |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |              |   | 39,16         |       |              |    |               |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |              |   | 7441          |       |              |    |               |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |              |   | <b>112879</b> |       |              |    |               |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8             | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|---------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        |               |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |                           |                        | <b>112879</b> |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Розділ 13. Шафа розподільча опалення №6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |                           |                        |               |      |                  |                          |                      |
| 259 | КБ18-15-1                     | Установлення комплекта балок колекторних                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501          | 1379 | <u>115</u><br>39 | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 260 | & C130-254-4<br>варіант 4     | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 3 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                                   | комплект | 1 | <u>1571.16</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1571          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 261 | & C127-806-3                  | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 2 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1042          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 262 | & C127-806-2                  | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>368.57</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1106          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 263 | & C1630-1432-3<br>варіант 3   | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 2 | <u>248.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 496           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 264 | & C1630-1432-3<br>варіант 4   | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 3 | <u>147.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 444           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 265 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 1 | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 209           | 192  | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>1.6</u><br>0,04   |
| 266 | & C113-2154-A-33<br>варіант 1 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2247.41</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2247          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 267 | КМ11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 2 | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 414           | 383  | <u>21</u><br>9   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>3.2</u><br>0,08   |
| 268 | & C130-555-1-181              | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 2 | <u>782.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1565          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 269 | КМ8-81-1                      | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                                                                                                                                                                                                         | шт       | 2 | <u>252.06</u><br>196,16   | <u>55.00</u><br>19,28  | 504           | 392  | <u>110</u><br>39 | <u>1.6000</u><br>0,1375  | <u>3.2</u><br>0,28   |
| 270 | C113-1813                     | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 2 | <u>195.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 391           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                            | 3                                                                                 | 4        | 5       | 6                           | 7                        | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 271 | C113-1811                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм                                      | шт       | 2       | <u>83.98</u><br>-           | -                        | 168          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 272 | C113-1809                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х3/4" мм                                      | шт       | 2       | <u>95.94</u><br>-           | -                        | 192          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 273 | C113-1800                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм                                     | шт       | 3       | <u>75.98</u><br>-           | -                        | 228          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 274 | КБ18-22-5                    | Установлення повітровідвідників                                                   | комплект | 2       | <u>29.85</u><br>26,00       | -                        | 60           | 52   | -                 | <u>0.2000</u><br>-       | <u>0.4</u><br>-      |
| 275 | & C130-1023-1                | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                  | шт       | 2       | <u>250.95</u><br>-          | -                        | 502          | -    | -                 | -                        | -                    |
| 276 | КМ8-573-4                    | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                         | шт       | 2       | <u>561.94</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98   | 1124         | 809  | <u>300</u><br>82  | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>6.4</u><br>0,59   |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 13                                                 |          |         |                             |                          | 13764        | 3207 | <u>556</u><br>174 |                          | <u>26.05</u><br>1,3  |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |          |         |                             |                          | 13764        |      |                   |                          |                      |
|     |                              | в тому числі:                                                                     |          |         |                             |                          |              |      |                   |                          |                      |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |          |         |                             |                          | 10001        |      |                   |                          |                      |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                      |          |         |                             |                          | 3381         |      |                   |                          |                      |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |          |         |                             |                          | 1628         |      |                   |                          |                      |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |          |         |                             |                          | 2,66         |      |                   |                          |                      |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |          |         |                             |                          | 506          |      |                   |                          |                      |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |          |         |                             |                          | <b>15392</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                              | -----                                                                             |          |         |                             |                          |              |      |                   |                          |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 13</b>                                                       |          |         |                             |                          | <b>15392</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                              | <b>Розділ 14. Радіаторне опалення (3 поверх)</b>                                  |          |         |                             |                          |              |      |                   |                          |                      |
| 277 | КБ18-6-2                     | Установлення радіаторів сталених                                                  | 100кВт   | 0,21201 | <u>15399.71</u><br>11066,33 | <u>2344.39</u><br>933,95 | 3265         | 2346 | <u>497</u><br>198 | <u>96.9200</u><br>7,4618 | <u>20.55</u><br>1,58 |
| 278 | & C130-593-6-404<br>0,775кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105 | шт       | 4       | <u>12037.47</u><br>-        | -                        | 48150        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 279 | & C130-593-6-405<br>0,845кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205 | шт       | 2       | <u>12878.36</u><br>-        | -                        | 25757        | -    | -                 | -                        | -                    |
| 280 | & C130-593-6-408<br>0,99кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005 | шт       | 1       | <u>15318.40</u><br>-        | -                        | 15318        | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                 | 4        | 5  | 6                       | 7                    | 8             | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------|----------------------|---------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 281 | & C130-593-6-410<br>1,187кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205 | шт       | 3  | <u>17257.22</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 51772         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 282 | & C130-593-6-411<br>1,384кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405 | шт       | 3  | <u>19359.79</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 58079         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 283 | & C130-593-6-412<br>1,581кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605 | шт       | 2  | <u>21379.39</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 42759         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 284 | & C130-593-6-407<br>0,229кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x505  | шт       | 2  | <u>2531.79</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 5064          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 285 | & C130-2-Б-12<br>1,022кВт     | Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1000                                        | шт       | 4  | <u>7026.36</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 28105         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 286 | C1630-115<br>варіант 1        | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                                     | комплект | 21 | <u>372.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 7825          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 287 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                       | шт       | 21 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 4344          | 4024 | <u>216</u><br>95  | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>33.6</u><br>0,79  |
| 288 | & C1630-67-61-96<br>варіант 2 | Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1                                | шт       | 21 | <u>646.13</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 13569         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 289 | C113-1800                     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                     | шт       | 42 | <u>75.98</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 3191          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 290 | C113-1705                     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                      | шт       | 84 | <u>5.48</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 460           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 14                                                 |          |    |                         |                      | 307658        | 6370 | <u>713</u><br>293 |                         | <u>54.15</u><br>2,37 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |          |    |                         |                      | 307658        |      |                   |                         |                      |
|     |                               | в тому числі:                                                                     |          |    |                         |                      |               |      |                   |                         |                      |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |          |    |                         |                      | 300575        |      |                   |                         |                      |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                      |          |    |                         |                      | 6663          |      |                   |                         |                      |
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |          |    |                         |                      | 3141          |      |                   |                         |                      |
|     |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |          |    |                         |                      | 5,04          |      |                   |                         |                      |
|     |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |          |    |                         |                      | 957           |      |                   |                         |                      |
|     |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |          |    |                         |                      | <b>310799</b> |      |                   |                         |                      |
|     |                               | -----                                                                             |          |    |                         |                      |               |      |                   |                         |                      |
|     |                               | <b>Всього по розділу 14</b>                                                       |          |    |                         |                      | <b>310799</b> |      |                   |                         |                      |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                        | <b>Розділ 15. Система трубопроводів опалення 4 поверху</b>                                                       |      |        |                             |                           |       |       |                       |                            |                         |
| 291 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 4,6    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 75288 | 51457 | <u>23737</u><br>13469 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>413.54</u><br>113,88 |
| 292 | С113-1697<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм                      | м    | 413,54 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 28390 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 293 | КБ16-14-13             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,78   | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 11532 | 8968  | <u>2539</u><br>1413   | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>72.07</u><br>11,93   |
| 294 | С113-1698<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм                      | м    | 72,462 | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7380  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 295 | КБ16-14-14             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,96   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 14677 | 12674 | <u>1953</u><br>1043   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>101.86</u><br>8,78   |
| 296 | С113-1699<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм                      | м    | 90,048 | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14451 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 297 | КБ16-14-15             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | 100м | 0,16   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 2695  | 2293  | <u>389</u><br>212     | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>18.43</u><br>1,78    |
| 298 | С113-1700<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм                      | м    | 14,992 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3674  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 299 | КБ16-14-16             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,14   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 2715  | 2018  | <u>679</u><br>393     | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>16.46</u><br>3,32    |
| 300 | С113-1701<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм                      | м    | 13,244 | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4861  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 301 | КБ26-11-1              | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 66,4   | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 27028 | 27028 | <u>-</u><br>-         | <u>3.5200</u><br>-         | <u>233.73</u><br>-      |
| 302 | & С113-2439-104-В33    | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22                                                              | м    | 470,12 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5801  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |



| 1   | 2                               | 3                                                    | 4  | 5      | 6                  | 7             | 8    | 9 | 10            | 11            | 12            |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 303 | & C113-2439-104-B34             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25  | м  | 79,716 | <u>14.40</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1148 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 304 | & C113-2439-104-B5<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35  | м  | 98,112 | <u>19.18</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1882 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 305 | & C113-2439-104-B6<br>варіант 2 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду42  | м  | 16,352 | <u>28.61</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 468  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 306 | & C113-2439-104-B7<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду54 | м  | 14,308 | <u>54.47</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 779  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 307 | & C113-2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                      | л  | 9,4    | <u>372.24</u><br>- | <u>-</u><br>- | 3499 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 308 | & C113-2439-113<br>варіант 1    | Монтажна стрічка ПВХ армується                       | м  | 917,2  | <u>10.86</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 9961 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 309 | C113-1796                       | Муфта діам. 50 мм                                    | шт | 4      | <u>45.80</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 183  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 310 | C113-1795                       | Муфта діам. 40 мм                                    | шт | 5      | <u>22.32</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 112  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 311 | C113-1794                       | Муфта діам. 32 мм                                    | шт | 26     | <u>8.76</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 228  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 312 | C113-1793                       | Муфта діам. 25 мм                                    | шт | 21     | <u>5.36</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 113  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 313 | C113-1792                       | Муфта діам. 20 мм                                    | шт | 120    | <u>4.03</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 484  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 314 | C113-1705                       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм         | шт | 550    | <u>5.48</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 3014 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 315 | C113-1713                       | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм         | шт | 300    | <u>6.74</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 2022 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 316 | C113-1706                       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм         | шт | 150    | <u>8.51</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 1277 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 317 | C113-1714                       | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм         | шт | 90     | <u>12.07</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1086 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 318 | C113-1707                       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм         | шт | 80     | <u>17.51</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 1401 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 319 | C113-1715                       | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм         | шт | 40     | <u>22.10</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 884  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 320 | C113-1708                       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм         | шт | 20     | <u>28.86</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 577  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1   | 2         | 3                                                        | 4  | 5  | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                    | 11                       | 12                      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 321 | C113-1716 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм             | шт | 13 | <u>37.65</u>              | -                      | 489           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 322 | C113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм             | шт | 10 | <u>55.77</u>              | -                      | 558           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 323 | C113-1717 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм             | шт | 6  | <u>64.95</u>              | -                      | 390           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 324 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                     | шт | 29 | <u>8.33</u>               | -                      | 242           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 325 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм      | шт | 14 | <u>12.97</u>              | -                      | 182           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 326 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм      | шт | 2  | <u>22.56</u>              | -                      | 45            | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 327 | C113-1751 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм      | шт | 4  | <u>41.00</u>              | -                      | 164           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 328 | C113-1754 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм      | шт | 2  | <u>71.55</u>              | -                      | 143           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 329 | C113-1755 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм      | шт | 2  | <u>71.55</u>              | -                      | 143           | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 330 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм            | шт | 8  | <u>6.38</u>               | -                      | 51            | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
| 331 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм            | шт | 2  | <u>8.24</u>               | -                      | 16            | -      | -                     | -                        | -                       |
|     |           |                                                          |    |    | -                         | -                      |               |        | -                     | -                        | -                       |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 15                        |    |    |                           |                        | 230033        | 104438 | <u>29297</u><br>16530 |                          | <u>856.09</u><br>139,69 |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                            |    |    |                           |                        | 230033        |        |                       |                          |                         |
|     |           | в тому числі:                                            |    |    |                           |                        |               |        |                       |                          |                         |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.         |    |    |                           |                        | 96298         |        |                       |                          |                         |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                             |    |    |                           |                        | 120968        |        |                       |                          |                         |
|     |           | Загальноновиробничі витрати, грн.                        |    |    |                           |                        | 60305         |        |                       |                          |                         |
|     |           | трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. |    |    |                           |                        | 101,52        |        |                       |                          |                         |
|     |           | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.    |    |    |                           |                        | 19289         |        |                       |                          |                         |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                    |    |    |                           |                        | <b>290338</b> |        |                       |                          |                         |
|     |           | -----                                                    |    |    |                           |                        |               |        |                       |                          |                         |
|     |           | <b>Всього по розділу 15</b>                              |    |    |                           |                        | <b>290338</b> |        |                       |                          |                         |
|     |           | <b>Розділ 16. Шафа розподільча опалення №7</b>           |    |    |                           |                        |               |        |                       |                          |                         |
| 332 | KB18-15-1 | Установлення комплекта балок колекторних                 | шт | 1  | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501          | 1379   | <u>115</u><br>39      | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31    |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                       | 7                     | 8    | 9   | 10               | 11                      | 12                 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|------|-----|------------------|-------------------------|--------------------|
| 333 | & C130-254-4                  | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                                   | комплект | 1 | <u>1772.51</u><br>-     | -<br>-                | 1773 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 334 | & C127-806-3                  | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 2 | <u>521.06</u><br>-      | -<br>-                | 1042 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 335 | & C127-806-2                  | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>368.57</u><br>-      | -<br>-                | 1474 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 336 | & C1630-1432-3<br>варіант 3   | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 2 | <u>248.18</u><br>-      | -<br>-                | 496  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 337 | & C1630-1432-3<br>варіант 4   | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 8 | <u>147.87</u><br>-      | -<br>-                | 1183 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 338 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 1 | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 209  | 192 | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>1.6</u><br>0,04 |
| 339 | & C113-2154-A-33<br>варіант 1 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2247.41</u><br>-     | -<br>-                | 2247 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 340 | КМ11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53  | 621  | 575 | <u>31</u><br>14  | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>4.8</u><br>0,11 |
| 341 | & C130-555-1-181              | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 3 | <u>782.72</u><br>-      | -<br>-                | 2348 | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 342 | КМ8-81-1                      | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                                                                                                                                                                                                         | шт       | 3 | <u>252.06</u><br>196,16 | <u>55.00</u><br>19,28 | 756  | 588 | <u>165</u><br>58 | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>4.8</u><br>0,41 |
| 343 | C113-1813                     | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 2 | <u>195.70</u><br>-      | -<br>-                | 391  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 344 | C113-1811                     | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 2 | <u>83.98</u><br>-       | -<br>-                | 168  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 345 | C113-1809                     | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 3 | <u>95.94</u><br>-       | -<br>-                | 288  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 346 | C113-1800                     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3 | <u>75.98</u><br>-       | -<br>-                | 228  | -   | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 347 | КБ18-22-5                     | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплект | 2 | <u>29.85</u><br>26,00   | -<br>-                | 60   | 52  | -<br>-           | <u>0.2000</u><br>-      | <u>0.4</u><br>-    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                          | 4        | 5 | 6              | 7             | 8            | 9    | 10         | 11             | 12           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------|---------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|
| 348 | & C130-1023-1  | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                           | шт       | 2 | <u>250.95</u>  | <u>-</u>      | 502          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 349 | КМ8-573-4      | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                                                  | шт       | 3 | <u>561.94</u>  | <u>150.10</u> | 1686         | 1213 | <u>450</u> | <u>3.2000</u>  | <u>9.6</u>   |
|     |                |                                                                                                            |          |   | <u>404,32</u>  | <u>40,98</u>  |              |      | <u>123</u> | <u>0,2946</u>  | <u>0,88</u>  |
|     |                | Разом прямі витрати по розділу 16                                                                          |          |   |                |               | 16973        | 3999 | <u>771</u> |                | <u>32,45</u> |
|     |                |                                                                                                            |          |   |                |               |              |      | <u>239</u> |                | <u>1,75</u>  |
|     |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                              |          |   |                |               | 16973        |      |            |                |              |
|     |                | в тому числі:                                                                                              |          |   |                |               |              |      |            |                |              |
|     |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                           |          |   |                |               | 12203        |      |            |                |              |
|     |                | всього заробітна плата, грн.                                                                               |          |   |                |               | 4238         |      |            |                |              |
|     |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                            |          |   |                |               | 2025         |      |            |                |              |
|     |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |          |   |                |               | 3,3          |      |            |                |              |
|     |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                        |          |   |                |               | 627          |      |            |                |              |
|     |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                      |          |   |                |               | <b>18998</b> |      |            |                |              |
|     |                | -----                                                                                                      |          |   |                |               |              |      |            |                |              |
|     |                | <b>Всього по розділу 16</b>                                                                                |          |   |                |               | <b>18998</b> |      |            |                |              |
|     |                | <b>Розділ 17. Шафа розподільча опалення №8</b>                                                             |          |   |                |               |              |      |            |                |              |
| 350 | КБ18-15-1      | Установлення комплекта балок колекторних                                                                   | шт       | 1 | <u>1500.94</u> | <u>115,41</u> | 1501         | 1379 | <u>115</u> | <u>11.2500</u> | <u>11,25</u> |
|     |                |                                                                                                            |          |   | <u>1379,25</u> | <u>38,90</u>  |              |      | <u>39</u>  | <u>0,3054</u>  | <u>0,31</u>  |
| 351 | & C130-254-4   | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 відвода: 1шт по 1", 3шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок) | комплект | 1 | <u>1983.85</u> | <u>-</u>      | 1984         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|     | варіант 5      |                                                                                                            |          |   | -              | -             |              |      | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 352 | & C127-806-3   | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                  | шт       | 3 | <u>521.06</u>  | <u>-</u>      | 1563         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|     |                |                                                                                                            |          |   | -              | -             |              |      | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 353 | & C127-806-2   | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                  | шт       | 3 | <u>368.57</u>  | <u>-</u>      | 1106         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|     |                |                                                                                                            |          |   | -              | -             |              |      | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 354 | & C1630-1432-3 | Американка 1" Valtec                                                                                       | шт       | 4 | <u>248.18</u>  | <u>-</u>      | 993          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|     | варіант 3      |                                                                                                            |          |   | -              | -             |              |      | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 355 | & C1630-1432-3 | Американка 3/4" Valtec                                                                                     | шт       | 6 | <u>147.87</u>  | <u>-</u>      | 887          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|     | варіант 4      |                                                                                                            |          |   | -              | -             |              |      | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                       | 7                      | 8            | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 356 | КМ11-350-2       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 1 | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53   | 209          | 192  | <u>10</u><br>5    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>1.6</u><br>0,04   |
| 357 | & C113-2154-A-33 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2598.29</u><br>-     | -                      | 2598         | -    | -                 | -                       | -                    |
| 358 | КМ11-350-1       | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53   | 621          | 575  | <u>31</u><br>14   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>4.8</u><br>0,11   |
| 359 | & C130-555-1-181 | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 3 | <u>782.72</u><br>-      | -                      | 2348         | -    | -                 | -                       | -                    |
| 360 | КМ8-81-1         | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                                                                                                                                                                                                         | шт       | 3 | <u>252.06</u><br>196,16 | <u>55.00</u><br>19,28  | 756          | 588  | <u>165</u><br>58  | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>4.8</u><br>0,41   |
| 361 | C113-1813        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 4 | <u>195.70</u><br>-      | -                      | 783          | -    | -                 | -                       | -                    |
| 362 | C113-1809        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 3 | <u>95.94</u><br>-       | -                      | 288          | -    | -                 | -                       | -                    |
| 363 | C113-1800        | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3 | <u>75.98</u><br>-       | -                      | 228          | -    | -                 | -                       | -                    |
| 364 | КБ18-22-5        | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплект | 2 | <u>29.85</u><br>26,00   | -                      | 60           | 52   | -                 | <u>0.2000</u><br>-      | <u>0.4</u><br>-      |
| 365 | & C130-1023-1    | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2 | <u>250.95</u><br>-      | -                      | 502          | -    | -                 | -                       | -                    |
| 366 | КМ8-573-4        | Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>561.94</u><br>404,32 | <u>150.10</u><br>40,98 | 1686         | 1213 | <u>450</u><br>123 | <u>3.2000</u><br>0,2946 | <u>9.6</u><br>0,88   |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 17                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |                         |                        | 18113        | 3999 | <u>771</u><br>239 |                         | <u>32.45</u><br>1,75 |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                         |                        | 18113        |      |                   |                         |                      |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                         |                        |              |      |                   |                         |                      |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                         |                        | 13343        |      |                   |                         |                      |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |                         |                        | 4238         |      |                   |                         |                      |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |                         |                        | 2025         |      |                   |                         |                      |
|     |                  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                         |                        | 3,3          |      |                   |                         |                      |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |                         |                        | 627          |      |                   |                         |                      |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                         |                        | <b>20138</b> |      |                   |                         |                      |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8            | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|--------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        |              |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Всього по розділу 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |                           |                        | <b>20138</b> |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Розділ 18. Шафа розподільча опалення №9</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |                           |                        |              |      |                  |                          |                      |
| 367 | КБ18-15-1                     | Установлення комплекта балок колекторних                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501         | 1379 | <u>115</u><br>39 | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 368 | & C130-254-4<br>варіант 2     | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів: 1шт по 1", 4шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                     | комплект | 1 | <u>2190.91</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2191         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 369 | & C127-806-3                  | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1563         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 370 | & C127-806-2                  | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>368.57</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1474         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 371 | & C1630-1432-3<br>варіант 3   | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 4 | <u>248.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 993          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 372 | & C1630-1432-3<br>варіант 4   | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 8 | <u>147.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1183         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 373 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 2 | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 417          | 383  | <u>21</u><br>9   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>3.2</u><br>0,08   |
| 374 | & C113-2154-A-33<br>варіант 1 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2247.41</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2247         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 375 | & C113-2154-A-33              | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2598.29</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2598         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 376 | КМ11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3 | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 621          | 575  | <u>31</u><br>14  | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>4.8</u><br>0,11   |
| 377 | & C130-555-1-181              | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 3 | <u>782.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2348         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 378 | КМ8-81-1                      | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                                                                                                                                                                                                         | шт       | 3 | <u>252.06</u><br>196,16   | <u>55.00</u><br>19,28  | 756          | 588  | <u>165</u><br>58 | <u>1.6000</u><br>0,1375  | <u>4.8</u><br>0,41   |

| 1   | 2                | 3                                                                                 | 4        | 5       | 6               | 7              | 8            | 9    | 10          | 11             | 12           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|----------------|--------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 379 | C113-1813        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                        | шт       | 4       | <u>195.70</u>   | -              | 783          | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 380 | C113-1809        | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                      | шт       | 5       | <u>95.94</u>    | -              | 480          | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 381 | C113-1800        | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                     | шт       | 3       | <u>75.98</u>    | -              | 228          | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 382 | КБ18-22-5        | Установлення повітровідвідників                                                   | комплект | 2       | <u>29.85</u>    | -              | 60           | 52   | -           | <u>0.2000</u>  | <u>0.4</u>   |
|     |                  |                                                                                   |          |         | 26,00           | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 383 | & C130-1023-1    | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                  | шт       | 2       | <u>250.95</u>   | -              | 502          | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 384 | КМ8-573-4        | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                         | шт       | 3       | <u>561.94</u>   | <u>150.10</u>  | 1686         | 1213 | <u>450</u>  | <u>3.2000</u>  | <u>9.6</u>   |
|     |                  |                                                                                   |          |         | <u>404,32</u>   | <u>40,98</u>   |              |      | <u>123</u>  | <u>0,2946</u>  | <u>0,88</u>  |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 18                                                 |          |         |                 |                | 21631        | 4190 | <u>782</u>  |                | <u>34.05</u> |
|     |                  |                                                                                   |          |         |                 |                |              |      | 243         |                | <u>1,79</u>  |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |          |         |                 |                | 21631        |      |             |                |              |
|     |                  | в тому числі:                                                                     |          |         |                 |                |              |      |             |                |              |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |          |         |                 |                | 16659        |      |             |                |              |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                      |          |         |                 |                | 4433         |      |             |                |              |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |          |         |                 |                | 2113         |      |             |                |              |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |          |         |                 |                | 3,43         |      |             |                |              |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |          |         |                 |                | 651          |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |          |         |                 |                | <b>23744</b> |      |             |                |              |
|     |                  | -----                                                                             |          |         |                 |                |              |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Всього по розділу 18</b>                                                       |          |         |                 |                | <b>23744</b> |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Розділ 19. Радіаторне опалення (4 поверх)</b>                                  |          |         |                 |                |              |      |             |                |              |
| 385 | КБ18-6-2         | Установлення радіаторів сталених                                                  | 100кВт   | 0,44723 | <u>15399.71</u> | <u>2344.39</u> | 6887         | 4949 | <u>1048</u> | <u>96.9200</u> | <u>43.35</u> |
|     |                  |                                                                                   |          |         | 11066,33        | 933,95         |              |      | 418         | 7,4618         | 3,34         |
| 386 | & C130-593-6-403 | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1005 | шт       | 3       | <u>11109.93</u> | -              | 33330        | -    | -           | -              | -            |
|     | 0,705кВт         |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 387 | & C130-593-6-404 | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1105 | шт       | 3       | <u>12037.47</u> | -              | 36112        | -    | -           | -              | -            |
|     | 0,775кВт         |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |
| 388 | & C130-593-6-406 | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1405 | шт       | 6       | <u>14646.42</u> | -              | 87879        | -    | -           | -              | -            |
|     | 0,985кВт         |                                                                                   |          |         | -               | -              |              |      | -           | -              | -            |

| 1   | 2                             | 3                                                                                 | 4        | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 389 | & C130-593-6-409<br>1,088кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1105 | шт       | 2   | <u>16254.76</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 32510  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 390 | & C130-593-6-410<br>1,187кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205 | шт       | 3   | <u>17257.22</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 51772  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 391 | & C130-593-6-411<br>1,384кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405 | шт       | 6   | <u>19359.79</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 116159 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 392 | & C130-593-6-412<br>1,581кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605 | шт       | 3   | <u>21379.39</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 64138  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 393 | & C130-593-6-413<br>1,778кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1805 | шт       | 2   | <u>23520.53</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 47041  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 394 | & C130-593-6-407<br>0,229кВт  | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x505  | шт       | 1   | <u>2531.79</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 2532   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 395 | & C130-2-Б-12<br>1,022кВт     | Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1000                                        | шт       | 4   | <u>7026.36</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 28105  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 396 | & C130-3-Б-4<br>2,572кВт      | Радіатори сталеві Kermi FTV тип33 400x1400                                        | шт       | 3   | <u>14228.48</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 42685  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 397 | C1630-115<br>варіант 1        | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                                     | комплект | 36  | <u>372.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 13414  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 398 | KM11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                       | шт       | 36  | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 7447   | 6898  | <u>370</u><br>163  | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>57.6</u><br>1,36  |
| 399 | & C1630-67-61-96<br>варіант 2 | Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1                                | шт       | 36  | <u>646.13</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 23261  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 400 | C113-1800                     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                     | шт       | 72  | <u>75.98</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 5471   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 401 | C113-1705                     | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                      | шт       | 144 | <u>5.48</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 789    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|     |                               | Разом прямі витрати по розділу 19                                                 |          |     |                         |                      | 599532 | 11847 | <u>1418</u><br>581 |                         | <u>100.95</u><br>4,7 |
|     |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |          |     |                         |                      | 599532 |       |                    |                         |                      |
|     |                               | в тому числі:                                                                     |          |     |                         |                      |        |       |                    |                         |                      |
|     |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |          |     |                         |                      | 586267 |       |                    |                         |                      |
|     |                               | всього заробітна плата, грн.                                                      |          |     |                         |                      | 12428  |       |                    |                         |                      |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8                                     | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |        |                             |                           | 5911<br>9,56<br>1816<br><b>605443</b> |       |                       |                            |                         |
|     |                        | -----                                                                                                                                                                                   |      |        |                             |                           |                                       |       |                       |                            |                         |
|     |                        | <b>Всього по розділу 19</b>                                                                                                                                                             |      |        |                             |                           | <b>605443</b>                         |       |                       |                            |                         |
|     |                        | <b>Розділ 20. Система трубопроводів опалення 5 поверху</b>                                                                                                                              |      |        |                             |                           |                                       |       |                       |                            |                         |
| 402 | КБ16-14-12             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм                                                                        | 100м | 4,6    | <u>16367.01</u><br>11186,26 | <u>5160.24</u><br>2928,09 | 75288                                 | 51457 | <u>23737</u><br>13469 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>413.54</u><br>113,88 |
| 403 | C113-1697<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм                                                                                             | м    | 413,54 | <u>68.65</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 28390                                 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 404 | КБ16-14-13             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм                                                                        | 100м | 0,78   | <u>14784.88</u><br>11497,33 | <u>3255.67</u><br>1811,27 | 11532                                 | 8968  | <u>2539</u><br>1413   | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>72.07</u><br>11,93   |
| 405 | C113-1698<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм                                                                                             | м    | 72,462 | <u>101.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7380                                  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 406 | КБ16-14-14             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм                                                                        | 100м | 0,96   | <u>15288.53</u><br>13202,02 | <u>2034.24</u><br>1086,13 | 14677                                 | 12674 | <u>1953</u><br>1043   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>101.86</u><br>8,78   |
| 407 | C113-1699<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм                                                                                             | м    | 90,048 | <u>160.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14451                                 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 408 | КБ16-14-15             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм                                                                        | 100м | 0,16   | <u>16846.46</u><br>14334,34 | <u>2431.65</u><br>1323,57 | 2695                                  | 2293  | <u>389</u><br>212     | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>18.43</u><br>1,78    |
| 409 | C113-1700<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х5,5 мм                                                                                             | м    | 14,992 | <u>245.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3674                                  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                | 11                         | 12                   |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 410 | КБ16-14-16                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | 100м | 0,14   | <u>19393.59</u><br>14417,76 | <u>4850.73</u><br>2805,91 | 2715  | 2018  | <u>679</u><br>393 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>16.46</u><br>3,32 |
| 411 | C113-1701<br>варіант 1          | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х6,9 мм                      | м    | 13,244 | <u>367.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4861  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 412 | КБ26-11-1                       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м | 66,4   | <u>407.05</u><br>407,05     | <u>-</u><br>-             | 27028 | 27028 | <u>-</u><br>-     | <u>3.5200</u><br>-         | <u>233.73</u><br>-   |
| 413 | & C113-2439-104-B33             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду22                                                              | м    | 470,12 | <u>12.34</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 5801  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 414 | & C113-2439-104-B34             | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 6 мм Ду25                                                              | м    | 79,716 | <u>14.40</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1148  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 415 | & C113-2439-104-B5<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду35                                                              | м    | 98,112 | <u>19.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1882  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 416 | & C113-2439-104-B6<br>варіант 2 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Ду42                                                              | м    | 16,352 | <u>28.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 468   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 417 | & C113-2439-104-B7<br>варіант 1 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ товщиною 13 мм Ду54                                                             | м    | 14,308 | <u>54.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 779   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 418 | & C113-2439-112<br>варіант 1    | Клей К 414 (1л)                                                                                                  | л    | 9,4    | <u>372.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3499  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 419 | & C113-2439-113<br>варіант 1    | Монтажна стрічка ПВХ армується                                                                                   | м    | 917,2  | <u>10.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 9961  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 420 | C113-1796                       | Муфта діам. 50 мм                                                                                                | шт   | 4      | <u>45.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 183   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 421 | C113-1795                       | Муфта діам. 40 мм                                                                                                | шт   | 5      | <u>22.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 112   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 422 | C113-1794                       | Муфта діам. 32 мм                                                                                                | шт   | 26     | <u>8.76</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 228   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 423 | C113-1793                       | Муфта діам. 25 мм                                                                                                | шт   | 21     | <u>5.36</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 113   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 424 | C113-1792                       | Муфта діам. 20 мм                                                                                                | шт   | 120    | <u>4.03</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 484   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 425 | C113-1705                       | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                     | шт   | 550    | <u>5.48</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 3014  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2         | 3                                                   | 4  | 5   | 6            | 7 | 8      | 9      | 10           | 11 | 12            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-----|--------------|---|--------|--------|--------------|----|---------------|
| 426 | C113-1713 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм        | шт | 300 | <u>6.74</u>  | - | 2022   | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 427 | C113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм        | шт | 150 | <u>8.51</u>  | - | 1277   | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 428 | C113-1714 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм        | шт | 90  | <u>12.07</u> | - | 1086   | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 429 | C113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 80  | <u>17.51</u> | - | 1401   | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 430 | C113-1715 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм        | шт | 40  | <u>22.10</u> | - | 884    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 431 | C113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 20  | <u>28.86</u> | - | 577    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 432 | C113-1716 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм        | шт | 13  | <u>37.65</u> | - | 489    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 433 | C113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм        | шт | 10  | <u>55.77</u> | - | 558    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 434 | C113-1717 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм        | шт | 6   | <u>64.95</u> | - | 390    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 435 | C113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                | шт | 29  | <u>8.33</u>  | - | 242    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 436 | C113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм | шт | 14  | <u>12.97</u> | - | 182    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 437 | C113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм | шт | 2   | <u>22.56</u> | - | 45     | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 438 | C113-1751 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм | шт | 4   | <u>41.00</u> | - | 164    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 439 | C113-1754 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм | шт | 2   | <u>71.55</u> | - | 143    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 440 | C113-1755 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм | шт | 2   | <u>71.55</u> | - | 143    | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 441 | C113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм       | шт | 8   | <u>6.38</u>  | - | 51     | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
| 442 | C113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм       | шт | 2   | <u>8.24</u>  | - | 16     | -      | -            | -  | -             |
|     |           |                                                     |    |     | -            | - |        |        | -            | -  | -             |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 20                   |    |     |              |   | 230033 | 104438 | <u>29297</u> |    | <u>856.09</u> |
|     |           |                                                     |    |     |              |   |        |        | 16530        |    | 139,69        |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                       |    |     |              |   | 230033 |        |              |    |               |
|     |           | в тому числі:                                       |    |     |              |   |        |        |              |    |               |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |    |     |              |   | 96298  |        |              |    |               |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                        |    |     |              |   | 120968 |        |              |    |               |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8                                         | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                               | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                         |          |   |                           |                        | 60305<br>101,52<br>19289<br><b>290338</b> |      |                  |                          |                      |
|     |                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        |                                           |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Всього по розділу 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |                           |                        | <b>290338</b>                             |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Розділ 21. Шафа розподільча опалення №10</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |                           |                        |                                           |      |                  |                          |                      |
| 443 | КБ18-15-1                     | Установлення комплекта балок колекторних                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501                                      | 1379 | <u>115</u><br>39 | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 444 | & C130-254-4                  | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 вводи по 3/4 кожен (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                                   | комплект | 1 | <u>1772.51</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1773                                      | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 445 | & C127-806-3                  | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 2 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1042                                      | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 446 | & C127-806-2                  | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>368.57</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1474                                      | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 447 | & C1630-1432-3<br>варіант 3   | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 2 | <u>248.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 496                                       | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 448 | & C1630-1432-3<br>варіант 4   | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 8 | <u>147.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1183                                      | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 449 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 1 | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 209                                       | 192  | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>1.6</u><br>0,04   |
| 450 | & C113-2154-A-33<br>варіант 1 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2247.41</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2247                                      | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 451 | КМ11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3 | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 621                                       | 575  | <u>31</u><br>14  | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>4.8</u><br>0,11   |
| 452 | & C130-555-1-181              | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 3 | <u>782.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2348                                      | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                          | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 453 | КМ8-81-1      | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                    | шт       | 3 | <u>252.06</u><br>196,16   | <u>55.00</u><br>19,28  | 756          | 588  | <u>165</u><br>58  | <u>1.6000</u><br>0,1375  | <u>4.8</u><br>0,41   |
| 454 | C113-1813     | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм                                                                 | шт       | 2 | <u>195.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 391          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 455 | C113-1811     | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм                                                               | шт       | 2 | <u>83.98</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 168          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 456 | C113-1809     | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х3/4" мм                                                               | шт       | 3 | <u>95.94</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 288          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 457 | C113-1800     | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм                                                              | шт       | 3 | <u>75.98</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 228          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 458 | КБ18-22-5     | Установлення повітровідвідників                                                                            | комплект | 2 | <u>29.85</u><br>26,00     | <u>-</u><br>-          | 60           | 52   | <u>-</u><br>-     | <u>0.2000</u><br>-       | <u>0.4</u><br>-      |
| 459 | & C130-1023-1 | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                           | шт       | 2 | <u>250.95</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 502          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 460 | КМ8-573-4     | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                                                  | шт       | 3 | <u>561.94</u><br>404,32   | <u>150.10</u><br>40,98 | 1686         | 1213 | <u>450</u><br>123 | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>9.6</u><br>0,88   |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 21                                                                          |          |   |                           |                        | 16973        | 3999 | <u>771</u><br>239 |                          | <u>32.45</u><br>1,75 |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                              |          |   |                           |                        | 16973        |      |                   |                          |                      |
|     |               | в тому числі:                                                                                              |          |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                           |          |   |                           |                        | 12203        |      |                   |                          |                      |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                                                               |          |   |                           |                        | 4238         |      |                   |                          |                      |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                            |          |   |                           |                        | 2025         |      |                   |                          |                      |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |          |   |                           |                        | 3,3          |      |                   |                          |                      |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                        |          |   |                           |                        | 627          |      |                   |                          |                      |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                      |          |   |                           |                        | <b>18998</b> |      |                   |                          |                      |
|     |               | -----                                                                                                      |          |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
|     |               | <b>Всього по розділу 21</b>                                                                                |          |   |                           |                        | <b>18998</b> |      |                   |                          |                      |
|     |               | <b>Розділ 22. Шафа розподільча опалення №11</b>                                                            |          |   |                           |                        |              |      |                   |                          |                      |
| 461 | КБ18-15-1     | Установлення комплекта балок колекторних                                                                   | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501         | 1379 | <u>115</u><br>39  | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 462 | & C130-254-4  | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 4 відвода: 1шт по 1", 3шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок) | комплект | 1 | <u>1983.85</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1984         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 463 | & C127-806-3  | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                  | шт       | 3 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1563         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                       | 7                      | 8     | 9    | 10                | 11                      | 12                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|------------------------|-------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 464 | & C127-806-2                | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>368.57</u><br>-      | -                      | 1106  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 465 | & C1630-1432-3<br>варіант 3 | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 4 | <u>248.18</u><br>-      | -                      | 993   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 466 | & C1630-1432-3<br>варіант 4 | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 6 | <u>147.87</u><br>-      | -                      | 887   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 467 | КМ11-350-2                  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 1 | <u>208.50</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53   | 209   | 192  | <u>10</u><br>5    | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>1.6</u><br>0,04   |
| 468 | & C113-2154-A-33            | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2598.29</u><br>-     | -                      | 2598  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 469 | КМ11-350-1                  | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3 | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53   | 621   | 575  | <u>31</u><br>14   | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>4.8</u><br>0,11   |
| 470 | & C130-555-1-181            | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 3 | <u>782.72</u><br>-      | -                      | 2348  | -    | -                 | -                       | -                    |
| 471 | КМ8-81-1                    | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід)                                                                                                                                                                                                         | шт       | 3 | <u>252.06</u><br>196,16 | <u>55.00</u><br>19,28  | 756   | 588  | <u>165</u><br>58  | <u>1.6000</u><br>0,1375 | <u>4.8</u><br>0,41   |
| 472 | C113-1813                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 4 | <u>195.70</u><br>-      | -                      | 783   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 473 | C113-1809                   | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 3 | <u>95.94</u><br>-       | -                      | 288   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 474 | C113-1800                   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 3 | <u>75.98</u><br>-       | -                      | 228   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 475 | КБ18-22-5                   | Установлення повітровідвідників                                                                                                                                                                                                                                                                 | комплект | 2 | <u>29.85</u><br>26,00   | -                      | 60    | 52   | -                 | <u>0.2000</u><br>-      | <u>0.4</u><br>-      |
| 476 | & C130-1023-1               | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 2 | <u>250.95</u><br>-      | -                      | 502   | -    | -                 | -                       | -                    |
| 477 | КМ8-573-4                   | Прилад [пульс] керування навісний (регулятор температури)                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>561.94</u><br>404,32 | <u>150.10</u><br>40,98 | 1686  | 1213 | <u>450</u><br>123 | <u>3.2000</u><br>0,2946 | <u>9.6</u><br>0,88   |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 22                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |                         |                        | 18113 | 3999 | <u>771</u><br>239 |                         | <u>32.45</u><br>1,75 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                         |                        | 18113 |      |                   |                         |                      |
|     |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                         |                        |       |      |                   |                         |                      |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                         |                        | 13343 |      |                   |                         |                      |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5 | 6                         | 7                      | 8                                          | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                               | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |          |   |                           |                        | 4238<br>2025<br>3,3<br>627<br><b>20138</b> |      |                  |                          |                      |
|     |                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                           |                        |                                            |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Всього по розділу 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |                           |                        | <b>20138</b>                               |      |                  |                          |                      |
|     |                               | <b>Розділ 23. Шафа розподільча опалення №12</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |                           |                        |                                            |      |                  |                          |                      |
| 478 | КБ18-15-1                     | Установлення комплекта балок колекторних                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | <u>1500.94</u><br>1379,25 | <u>115.41</u><br>38,90 | 1501                                       | 1379 | <u>115</u><br>39 | <u>11.2500</u><br>0,3054 | <u>11.25</u><br>0,31 |
| 479 | & C130-254-4<br>варіант 2     | Балка розподільна діам. 1 1/4" на 5 відводів: 1шт по 1", 4шт по 3/4" (в комплекті 2 балки, кріплення балок)                                                                                                                                                                                     | комплект | 1 | <u>2190.91</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2191                                       | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 480 | & C127-806-3                  | Кран кульовий Valtec, Ф25                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 3 | <u>521.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1563                                       | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 481 | & C127-806-2                  | Кран кульовий Valtec, Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 4 | <u>368.57</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1474                                       | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 482 | & C1630-1432-3<br>варіант 3   | Американка 1" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 4 | <u>248.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 993                                        | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 483 | & C1630-1432-3<br>варіант 4   | Американка 3/4" Valtec                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 8 | <u>147.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1183                                       | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 484 | КМ11-350-2                    | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт       | 2 | <u>208.50</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 417                                        | 383  | <u>21</u><br>9   | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>3.2</u><br>0,08   |
| 485 | & C113-2154-A-33<br>варіант 1 | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 20 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2247.41</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2247                                       | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 486 | & C113-2154-A-33              | Ручний балансувальний клапан MSV-I, з внутрішньою різьбою DN 25 "Danfoss"                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>2598.29</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2598                                       | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 487 | КМ11-350-1                    | Монтаж арматури радіаторної                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 3 | <u>206.85</u><br>191,62   | <u>10.29</u><br>4,53   | 621                                        | 575  | <u>31</u><br>14  | <u>1.6000</u><br>0,0378  | <u>4.8</u><br>0,11   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                       | 4        | 5       | 6                                  | 7                               | 8            | 9    | 10                        | 11                              | 12                          |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 488 | & C130-555-1-181             | Клапан термостатичний прямий DN20 RA-N Danfoss                                          | шт       | 3       | <u>782.72</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | 2348         | -    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 489 | КМ8-81-1                     | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (сервопривід) | шт       | 3       | <u>252.06</u><br><u>196,16</u>     | <u>55.00</u><br><u>19,28</u>    | 756          | 588  | <u>165</u><br><u>58</u>   | <u>1.6000</u><br><u>0,1375</u>  | <u>4.8</u><br><u>0,41</u>   |
| 490 | C113-1813                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                              | шт       | 4       | <u>195.70</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | 783          | -    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 491 | C113-1809                    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                            | шт       | 5       | <u>95.94</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                   | 480          | -    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 492 | C113-1800                    | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                           | шт       | 3       | <u>75.98</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                   | 228          | -    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 493 | КБ18-22-5                    | Установлення повітровідвідників                                                         | комплект | 2       | <u>29.85</u><br><u>26,00</u>       | <u>-</u><br>-                   | 60           | 52   | <u>-</u><br>-             | <u>0.2000</u><br>-              | <u>0.4</u><br>-             |
| 494 | & C130-1023-1                | Клапан автоматичний для скидання повітря, Ф15 мм                                        | шт       | 2       | <u>250.95</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                   | 502          | -    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |
| 495 | КМ8-573-4                    | Прилад [пульт] керування навісний (регулятор температури)                               | шт       | 3       | <u>561.94</u><br><u>404,32</u>     | <u>150.10</u><br><u>40,98</u>   | 1686         | 1213 | <u>450</u><br><u>123</u>  | <u>3.2000</u><br><u>0,2946</u>  | <u>9.6</u><br><u>0,88</u>   |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 23                                                       |          |         |                                    |                                 | 21631        | 4190 | <u>782</u><br><u>243</u>  |                                 | <u>34.05</u><br><u>1,79</u> |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                           |          |         |                                    |                                 | 21631        |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | в тому числі:                                                                           |          |         |                                    |                                 |              |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                        |          |         |                                    |                                 | 16659        |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | всього заробітна плата, грн.                                                            |          |         |                                    |                                 | 4433         |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                         |          |         |                                    |                                 | 2113         |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                  |          |         |                                    |                                 | 3,43         |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                     |          |         |                                    |                                 | 651          |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |          |         |                                    |                                 | <b>23744</b> |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | -----                                                                                   |          |         |                                    |                                 |              |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | <b>Всього по розділу 23</b>                                                             |          |         |                                    |                                 | <b>23744</b> |      |                           |                                 |                             |
|     |                              | <b>Розділ 24. Радіаторне опалення (5 поверх)</b>                                        |          |         |                                    |                                 |              |      |                           |                                 |                             |
| 496 | КБ18-6-2                     | Установлення радіаторів сталених                                                        | 100кВт   | 0,48152 | <u>15399.71</u><br><u>11066,33</u> | <u>2344.39</u><br><u>933,95</u> | 7415         | 5329 | <u>1129</u><br><u>450</u> | <u>96.9200</u><br><u>7,4618</u> | <u>46.67</u><br><u>3,59</u> |
| 497 | & C130-593-6-405<br>0,845кВт | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1205       | шт       | 3       | <u>12878.36</u><br>-               | <u>-</u><br>-                   | 38635        | -    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                   | <u>-</u><br>-               |



| 1   | 2                                      | 3                                                                                 | 4        | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 498 | & C130-593-6-406<br>0,985кВт           | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип20 405x1405 | шт       | 9   | <u>14646.42</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 131818 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 499 | & C130-593-6-408<br>0,99кВт            | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1005 | шт       | 2   | <u>15318.40</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 30637  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 500 | & C130-593-6-410<br>1,187кВт           | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1205 | шт       | 2   | <u>17257.22</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 34514  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 501 | & C130-593-6-411<br>1,384кВт           | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1405 | шт       | 1   | <u>19359.79</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 19360  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 502 | & C130-593-6-412<br>1,581кВт           | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1605 | шт       | 7   | <u>21379.39</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 149656 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 503 | & C130-593-6-413<br>1,778кВт           | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x1805 | шт       | 2   | <u>23520.53</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 47041  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 504 | & C130-593-6-414<br>1,975кВт           | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип30 405x2005 | шт       | 2   | <u>25494.58</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 50989  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 505 | & C130-593-6-407<br>0,229кВт           | Сталевий радіатор гігієнічний KERMI Therm-x2 Plan-/Line-V Hygiene, тип10 405x505  | шт       | 1   | <u>2531.79</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 2532   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 506 | & C130-2-Б-12<br>варіант 1<br>1,124кВт | Радіатори сталеві Kermi FTV тип22 300x1100                                        | шт       | 4   | <u>7533.81</u><br>-     | <u>-</u><br>-        | 30135  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 507 | & C130-3-Б-4<br>2,572кВт               | Радіатори сталеві Kermi FTV тип33 400x1400                                        | шт       | 3   | <u>14228.48</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 42685  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 508 | C1630-115<br>варіант 1                 | Комплект настінних кронштейнів для радіаторів                                     | комплект | 36  | <u>372.62</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 13414  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 509 | KM11-350-1                             | Монтаж арматури радіаторної                                                       | шт       | 36  | <u>206.85</u><br>191,62 | <u>10.29</u><br>4,53 | 7447   | 6898 | <u>370</u><br>163 | <u>1.6000</u><br>0,0378 | <u>57.6</u><br>1,36 |
| 510 | & C1630-67-61-96<br>варіант 2          | Вузол підключення радіатора кутовий HERZ-3000-RL-1                                | шт       | 36  | <u>646.13</u><br>-      | <u>-</u><br>-        | 23261  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 511 | C113-1800                              | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм                                     | шт       | 72  | <u>75.98</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 5471   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 512 | C113-1705                              | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                      | шт       | 144 | <u>5.48</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 789    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                              | 4     | 5    | 6                           | 7      | 8              | 9      | 10                     | 11                   | 12                      |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------|----------------|--------|------------------------|----------------------|-------------------------|
|     |                           | Додатково (під лікувальні гази)                                                                                |       |      |                             |        |                |        |                        |                      |                         |
| 513 | КБ21-30-1                 | Установлення електроконвекторів                                                                                | 100шт | 0,01 | <u>13039,81</u><br>12888,53 | -<br>- | 130            | 129    | -<br>-                 | <u>114.2600</u><br>- | <u>1,14</u><br>-        |
| 514 | & С130-420-7<br>варіант 1 | Радіатор електричний настінний сталевий панельний з вбудованим термостатом НЭБ-М-НС-0,7т/220; N=700 Вт; U=230В | шт    | 1    | <u>3113,49</u><br>-         | -<br>- | 3113           | -      | -<br>-                 | -<br>-               | -<br>-                  |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 24                                                                              |       |      |                             |        | 639042         | 12356  | <u>1499</u><br>613     |                      | <u>105,41</u><br>4,95   |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                  |       |      |                             |        | 639042         |        |                        |                      |                         |
|     |                           | в тому числі:                                                                                                  |       |      |                             |        |                |        |                        |                      |                         |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                               |       |      |                             |        | 625187         |        |                        |                      |                         |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                   |       |      |                             |        | 12969          |        |                        |                      |                         |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                |       |      |                             |        | 6193           |        |                        |                      |                         |
|     |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |       |      |                             |        | 10,05          |        |                        |                      |                         |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                            |       |      |                             |        | 1909           |        |                        |                      |                         |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                          |       |      |                             |        | <b>645235</b>  |        |                        |                      |                         |
|     |                           | -----                                                                                                          |       |      |                             |        |                |        |                        |                      |                         |
|     |                           | <b>Всього по розділу 24</b>                                                                                    |       |      |                             |        | <b>645235</b>  |        |                        |                      |                         |
|     |                           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                               |       |      |                             |        | 4305214        | 577002 | <u>141489</u><br>76158 |                      | <u>4745,07</u><br>639,5 |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                  |       |      |                             |        | 4305214        |        |                        |                      |                         |
|     |                           | в тому числі:                                                                                                  |       |      |                             |        |                |        |                        |                      |                         |
|     |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                               |       |      |                             |        | 3586723        |        |                        |                      |                         |
|     |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                   |       |      |                             |        | 653160         |        |                        |                      |                         |
|     |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                |       |      |                             |        | 323212         |        |                        |                      |                         |
|     |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |       |      |                             |        | 540,74         |        |                        |                      |                         |
|     |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                            |       |      |                             |        | 102740         |        |                        |                      |                         |
|     |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                          |       |      |                             |        | <b>4628426</b> |        |                        |                      |                         |
|     |                           | -----                                                                                                          |       |      |                             |        |                |        |                        |                      |                         |
|     |                           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                     |       |      |                             |        | <b>4628426</b> |        |                        |                      |                         |
|     |                           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                            |       |      |                             |        | <b>5925,31</b> |        |                        |                      |                         |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 755900 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-012/ОВ1

обладнання опалення

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ОВ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 337,302 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 2301-101-A-5<br>варіант 1   | Насос циркуляційний TOP-S 40/15; ( маса=0,00527)                                           | шт             | 1         | 38000,00               | 38000                   |
| 2      | & 2301-101-A-11<br>варіант 1  | Насос циркуляційний TOP-S 80/15; ( маса=0,00527)                                           | шт             | 2         | 85000,00               | 170000                  |
| 3      | & 15011-7034-4<br>варіант 1   | Сервопривід термоелектричний TWA-A 230B; ( маса=0,0003)                                    | шт             | 29        | 722,50                 | 20953                   |
| 4      | & 1503-8187-15<br>варіант 2   | Термостат кімнатний DANFOSS Icon™ 230V; ( маса=0,0005)                                     | шт             | 29        | 3296,70                | 95604                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>324557</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 12745                   |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>337302</b>           |

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-013/ЛГ6

на лікувальні гази. Компресорна станція

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЛГ6

Кошторисна вартість 9047,665 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,52635 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 67,048 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання в комплекті з відповідними фланцями, кріпильними деталями, прокладками</b>                                                                                                                                                                        |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | КМ34-207-16                | Монтаж установки компресорної масою до 0, 4 т                                                                                                                                                                                                                             | шт             | 2         | <u>3862.95</u><br>2858,54 | <u>707.91</u><br>247,71       | 7726                    | 5717             | <u>1416</u><br>495            | <u>20,8000</u><br>1,7664           | <u>41.6</u><br>3,53 |
| 2       | & 280222-4030-2            | Компресор повітряний винтовий ESM 11TK продуктивністю 1,61 м3/хв, Р=10,0 бар, потужність електродвигуна N=11кВт, в комплекті з рефрижераторним осушувачем, шумозахисним корпусом, системою автоматики, встановлений на ресивері в комплекті поставки фірми-постачальника. | комплект       | 2         | <u>581066.00</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 1162132                 | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3       | КМ34-73-1                  | Монтаж повітроочищувача                                                                                                                                                                                                                                                   | шт             | 2         | <u>5742.46</u><br>5742,46 | <u>-</u><br>-                 | 11485                   | 11485            | <u>-</u><br>-                 | <u>44,8000</u><br>-                | <u>89.6</u><br>-    |

| 1                  | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5 | 6                   | 7               | 8              | 9     | 10          | 11                | 12            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------|-----------------|----------------|-------|-------------|-------------------|---------------|
| 4                  | & 280222-4030-10<br>варіант 1                                                                                                  | Система очищення стисненого повітря до точки роси мінус 40°C, ULTRAPURE ALG 100 S, потужність до 100м3/год у комплекті з 3 магістральними фільтрами AF0106M та AF0106S, попереднім фільтром MF, фільтром тонкого очищення SMF, адсорбційним осушувачем, адсорбером CO2 (молекулярне сито SP), фільтром АК (вугільний фільтр), каталізатором OX (поєднання CO і CO2), фінальним фільтром PE | комплект | 2 | 3563500.<br>00<br>- | -<br>-          | 7127000        | -     | -<br>-      | -<br>-            | -<br>-        |
| 5                  | KM34-207-70                                                                                                                    | Монтаж сепаратора водоолійного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт       | 2 | 2760.27<br>2638,66  | 121.61<br>42,56 | 5521           | 5277  | 244<br>85   | 19.2000<br>0,3035 | 38.4<br>0,61  |
| 6                  | & C1630-154-5                                                                                                                  | Водоолійний сепаратор GDWOS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт       | 2 | 27201.46<br>-       | -<br>-          | 54403          | -     | -<br>-      | -<br>-            | -<br>-        |
| 7                  | & 2402-3004-5                                                                                                                  | Вогнегасник вуглекислотний ОУ5 (ВБК-3,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 2 | 1005.00<br>-        | -<br>-          | 2010           | -     | -<br>-      | -<br>-            | -<br>-        |
| Порядок,<br>п.3.14 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 8370277        | 22479 | 1660<br>580 |                   | 169.6<br>4,14 |
|                    | Разом устаткування, грн.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 8291142        |       |             |                   |               |
|                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 325593         |       |             |                   |               |
|                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | <b>8616735</b> |       |             |                   |               |
|                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 79135          |       |             |                   |               |
|                    | в тому числі:                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 |                |       |             |                   |               |
|                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 54996          |       |             |                   |               |
|                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 23059          |       |             |                   |               |
|                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 9677           |       |             |                   |               |
|                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 13,73          |       |             |                   |               |
|                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 2607           |       |             |                   |               |
|                    | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2089 x 0,007, грн. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | 15             |       |             |                   |               |
|                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | <b>88827</b>   |       |             |                   |               |
|                    | -----                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 |                |       |             |                   |               |
|                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                     |                 | <b>8705562</b> |       |             |                   |               |
| 8                  | KM11-30-1                                                                                                                      | <b>Відділ 1. Прилади КИП</b><br>Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різьбні                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 6 | 66.67<br>56,86      | -<br>-          | 400            | 341   | -<br>-      | 0.4500<br>-       | 2.7<br>-      |

| 1                                                                                                 | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5   | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10              | 11                       | 12                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|------------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 9                                                                                                 | & C1630-1130-2              | Манометр для кисню, діапазон вимірювання тиску 0 - 16 кгс/см <sup>2</sup> , ДМ-05 100-1,6МПа-1,5                                                                                                        | шт    | 5   | <u>844.63</u><br>-        | -                      | 4223   | -     | -               | -                        | -                    |
| 10                                                                                                | & C1630-1130-1              | Манометр для кисню, діапазон вимірювання тиску 0 - 10 кгс/см <sup>2</sup> , ДМ-05 100-1МПа-1,5                                                                                                          | шт    | 1   | <u>842.59</u><br>-        | -                      | 843    | -     | -               | -                        | -                    |
| 11                                                                                                | & C113-1-2                  | Триходовий кран для манометра, Дн 15                                                                                                                                                                    | шт    | 6   | <u>208.14</u><br>-        | -                      | 1249   | -     | -               | -                        | -                    |
| 12                                                                                                | КМ12-698-1                  | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ]                                                                                                                           | 10 шт | 0,6 | <u>1469.89</u><br>1140,18 | <u>211.66</u><br>12,30 | 882    | 684   | <u>127</u><br>7 | <u>9.3000</u><br>0,1000  | <u>5.58</u><br>0,06  |
| 13                                                                                                | C1545-8<br>варіант 1        | Закладна конструкція для встановлення манометру, зовнішня різьба М 20х1,5 сталь 12Х18Н10Т                                                                                                               | шт    | 6   | <u>727.19</u><br>-        | -                      | 4363   | -     | -               | -                        | -                    |
| 14                                                                                                | & C1630-673-55-П5           | Перехід М20х1,5/Г1/2"                                                                                                                                                                                   | шт    | 6   | <u>43.36</u><br>-         | -                      | 260    | -     | -               | -                        | -                    |
| <b>Розділ 1. Арматура, у комплекті з відповідними фланцями, кріпильними деталями, прокладками</b> |                             |                                                                                                                                                                                                         |       |     |                           |                        |        |       |                 |                          |                      |
| 15                                                                                                | КМ34-133-3                  | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                                                                                              | шт    | 21  | <u>694.98</u><br>694,98   | -                      | 14595  | 14595 | -               | <u>6.4000</u>            | <u>134.4</u>         |
| 16                                                                                                | & 2307-40015-5<br>варіант 1 | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 TBV-16F-SS                                                                                                                                              | шт    | 17  | <u>6701.75</u><br>-       | -                      | 113930 | -     | -               | -                        | -                    |
| 17                                                                                                | & 2307-40015-6<br>варіант 2 | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 TBV-16F-SS                                                                                                                                              | шт    | 4   | <u>8572.29</u><br>-       | -                      | 34289  | -     | -               | -                        | -                    |
| 18                                                                                                | КМ12-790-1                  | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 15-25 мм | 10 шт | 0,3 | <u>6652.30</u><br>5884,80 | <u>277.43</u><br>95,87 | 1996   | 1765  | <u>83</u><br>29 | <u>48.0000</u><br>0,6970 | <u>14.4</u><br>0,21  |
| 19                                                                                                | & C113-209-30               | Регулятор тиску "після себе" із нерж. сталі Ду 40, 21с4нж                                                                                                                                               | шт    | 2   | <u>16578.86</u><br>-      | -                      | 33158  | -     | -               | -                        | -                    |
| 20                                                                                                | & C1630-572-1               | Клапан запобіжний повнопідйомний пружинний HSV-F, Ду 20/Ду25, Рспр.=4,6 кгс/см <sup>2</sup>                                                                                                             | шт    | 1   | <u>10711.79</u><br>-      | -                      | 10712  | -     | -               | -                        | -                    |
|                                                                                                   |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                        |       |     |                           |                        | 208680 | 16360 | <u>83</u><br>29 |                          | <u>148.8</u><br>0,21 |
|                                                                                                   |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                           |       |     |                           |                        | 208680 |       |                 |                          |                      |
|                                                                                                   |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                           |       |     |                           |                        |        |       |                 |                          |                      |
|                                                                                                   |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                        |       |     |                           |                        | 192237 |       |                 |                          |                      |
|                                                                                                   |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                            |       |     |                           |                        | 16389  |       |                 |                          |                      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8                                      | 9     | 10                  | 11                         | 12                  |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                            | 7509<br>11,77<br>2236<br><b>216189</b> |       |                     |                            |                     |
|    |                            | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |                             |                            |                                        |       |                     |                            |                     |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                              |       |      |                             |                            | <b>216189</b>                          |       |                     |                            |                     |
|    |                            | <b>Розділ 2. Трубопроводи стисненого повітря Р=7,0 кгс/см<sup>2</sup>; Р=4,0 кгс/см<sup>2</sup></b>                                                                                     |       |      |                             |                            |                                        |       |                     |                            |                     |
| 21 | КМ12-43-4                  | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 40 мм                                                                | 100 м | 0,15 | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 6814                                   | 5149  | <u>1594</u><br>606  | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>42</u><br>4,94   |
| 22 | & С1528-24-3<br>варіант 1  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5                                                                                                                                                 | м     | 15   | <u>548.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 8225                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 23 | КМ12-43-1                  | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр до 25 мм                                                             | 100 м | 0,45 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 10489                                  | 6620  | <u>3741</u><br>1186 | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>54</u><br>9,26   |
| 24 | & С1528-24-2<br>варіант 1  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2                                                                                                                                                   | м     | 45   | <u>408.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 18376                                  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 25 | КМ12-43-6                  | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 102 мм                                                     | 100 м | 0,05 | <u>70236.13</u><br>51492,00 | <u>17391.12</u><br>6603,42 | 3512                                   | 2575  | <u>870</u><br>330   | <u>420.0000</u><br>51,4600 | <u>21</u><br>2,57   |
| 26 | & С1528-219-4<br>варіант 2 | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 108х4,5                                                                                                                                                | м     | 5    | <u>4043.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 20217                                  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 27 | & С130-606-1-4             | Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G3/4", L=1м                                                                                                                              | шт    | 2    | <u>208.11</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 416                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 28 | & С113-2049-20             | Трійник рівнопрохідний 1-26,9х4,0 - 12Х18Н10Т                                                                                                                                           | шт    | 8    | <u>244.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1959                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 29 | & С113-2049-21             | Трійник рівнопрохідний 1-40х2,5 - 12Х18Н10Т                                                                                                                                             | шт    | 4    | <u>291.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1165                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 30 | & С113-2049-22             | Трійник перехідний 1-40х2,5-26,9х4,0 - 12Х18Н10Т                                                                                                                                        | шт    | 1    | <u>350.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 350                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 31 | & С113-2049-23             | Перехід к-40х2,5-26,9х4 з сталі 12Х18Н10Т                                                                                                                                               | шт    | 1    | <u>128.76</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 129                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                        |       |      |                             |                            | 71652                                  | 14344 | <u>6205</u><br>2122 |                            | <u>117</u><br>16,77 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |      |                             |                            | 71652                                  |       |                     |                            |                     |



| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5    | 6                           | 7                        | 8                                                       | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                             | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                             |                          | 51103<br>16466<br>7151<br>10,57<br>2008<br><b>78803</b> |      |                  |                           |                      |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                             |                          |                                                         |      |                  |                           |                      |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                             |                          | <b>78803</b>                                            |      |                  |                           |                      |
|    |                             | <b>Розділ 3. Система конденсату Р=7,0<br/>кгс/см?</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                             |                          |                                                         |      |                  |                           |                      |
| 32 | & C127-806-22               | Кран різьбовий Ду 15, Ру25                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 9    | <u>334,90</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3014                                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 33 | КБ16-7-1                    | Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм                                                                                                                                                                                                       | 100м | 0,18 | <u>29198,73</u><br>6776,10  | <u>665,46</u><br>219,38  | 5256                                                    | 1220 | <u>120</u><br>39 | <u>55.2700</u><br>1,7283  | <u>9.95</u><br>0,31  |
| 34 | & C130-606-1-4<br>варіант 1 | Шланг гнучкий металевий для стисненого повітря G1/2", L=0,5м                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 2    | <u>156,09</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 312                                                     | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                             |                          | 8582                                                    | 1220 | <u>120</u><br>39 |                           | <u>9.95</u><br>0,31  |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                          | 8582                                                    |      |                  |                           |                      |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                             |                          |                                                         |      |                  |                           |                      |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                             |                          | 7242                                                    |      |                  |                           |                      |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                             |                          | 1259                                                    |      |                  |                           |                      |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                             |                          | 635                                                     |      |                  |                           |                      |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                             |                          | 1,08                                                    |      |                  |                           |                      |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                             |                          | 205                                                     |      |                  |                           |                      |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                             |                          | <b>9217</b>                                             |      |                  |                           |                      |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                             |                          |                                                         |      |                  |                           |                      |
|    |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                             |                          | <b>9217</b>                                             |      |                  |                           |                      |
|    |                             | <b>Розділ 4. Матеріал для кріплення</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                             |                          |                                                         |      |                  |                           |                      |
| 35 | КБ9-34-1                    | Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                      | т    | 0,1  | <u>16476,26</u><br>13617,77 | <u>1513,50</u><br>220,24 | 1648                                                    | 1362 | <u>151</u><br>22 | <u>117.7600</u><br>1,7764 | <u>11.78</u><br>0,18 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                        | 7                      | 8    | 9 | 10            | 11                      | 12               |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|------------------------|------|---|---------------|-------------------------|------------------|
| 36 | & C1630-114-8<br>варіант 2   | Опора рухлива RK 45 НТ (Ду 40) з шурупом M8 RK 45 НТ                                                                              | шт    | 15    | <u>398.20</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 5973 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 37 | & C1630-114-9<br>варіант 3   | Опора рухлива RK 45 НТ (Ду 24) з шурупом M8 RK 45 НТ                                                                              | шт    | 30    | <u>235.76</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 7073 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 38 | & C1630-114-9<br>варіант 2   | Опора рухлива RK 45 НТ (Ду 15) з шурупом M8 RK 45 НТ                                                                              | шт    | 12    | <u>216.03</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2592 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 39 | & C111-1804-5-M2             | Сталь листова 5мм                                                                                                                 | м2    | 0,1   | <u>540.07</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 54   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 40 | & C111-150-M<br>варіант 1    | Кутик 50x50x5 В ст 3пс                                                                                                            | м     | 2     | <u>159.43</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 319  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 41 | C1536-184                    | Опори рухомі безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, з напрямним хомутом, тип ОПБ-2, діаметр умовного проходу 25 мм | шт    | 8     | <u>114.28</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 914  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 42 | & C111-18431-2               | Драбина переносна Н=1,5м.                                                                                                         | шт    | 1     | <u>1173.71</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 1174 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 43 | & C1545-8120-30<br>варіант 1 | Монтажний профіль HILTI MQ-41, одиночний L=3м                                                                                     | шт    | 1     | <u>459.14</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 459  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 44 | & C111-186-8-10<br>варіант 1 | Хомут для легких конструкцій МР-Н1 20-25 М8/М10                                                                                   | шт    | 10    | <u>23.49</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 235  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 45 | & C111-1867-806              | Шпилька оцинкована М10 "АМ10х1м"                                                                                                  | шт    | 3     | <u>162.24</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 487  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 46 | & C111-1867-807<br>варіант 1 | Гайка швидка монтажна MQA-M10                                                                                                     | шт    | 10    | <u>102.03</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 1020 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 47 | & C111-1867-807              | Гайка шестигранна оцинкована М10                                                                                                  | шт    | 10    | <u>8.04</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 80   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 48 | & C1645-495-3<br>варіант 1   | Анкер-шпилька Hilti HST M12X80                                                                                                    | шт    | 20    | <u>91.97</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1839 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-    |
| 49 | КБ13-26-21<br>К=2            | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою (2 шари)                                                    | 100м2 | 0,005 | <u>2446.32</u><br>737,66 | <u>134.57</u><br>14,93 | 12   | 4 | <u>1</u><br>- | <u>5.4400</u><br>0,1224 | <u>0.03</u><br>- |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                   | 4 | 5 | 6                  | 7             | 8              | 9     | 10                  | 11            | 12                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|---------------|----------------|-------|---------------------|---------------|------------------------|
| 50 | C113-18 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 2 | <u>298,26</u><br>- | <u>-</u><br>- | 597            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
|    |         | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                    |   |   |                    |               | 24476          | 1366  | <u>152</u><br>22    |               | <u>11,81</u><br>0,18   |
|    |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |   |   |                    |               | 24476          |       |                     |               |                        |
|    |         | в тому числі:                                                                                                                       |   |   |                    |               |                |       |                     |               |                        |
|    |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |   |   |                    |               | 22958          |       |                     |               |                        |
|    |         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |   |   |                    |               | 1388           |       |                     |               |                        |
|    |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |   |   |                    |               | 750            |       |                     |               |                        |
|    |         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |   |   |                    |               | 1,43           |       |                     |               |                        |
|    |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |   |   |                    |               | 273            |       |                     |               |                        |
|    |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |   |   |                    |               | <b>25226</b>   |       |                     |               |                        |
|    |         | -----                                                                                                                               |   |   |                    |               |                |       |                     |               |                        |
|    |         | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                          |   |   |                    |               | <b>25226</b>   |       |                     |               |                        |
|    |         | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                    |   |   |                    |               | 325610         | 34315 | <u>6687</u><br>2219 |               | <u>295,84</u><br>17,53 |
|    |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |   |   |                    |               | 325610         |       |                     |               |                        |
|    |         | в тому числі:                                                                                                                       |   |   |                    |               |                |       |                     |               |                        |
|    |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |   |   |                    |               | 284608         |       |                     |               |                        |
|    |         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                        |   |   |                    |               | 36534          |       |                     |               |                        |
|    |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                     |   |   |                    |               | 16493          |       |                     |               |                        |
|    |         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |   |   |                    |               | 25,51          |       |                     |               |                        |
|    |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                 |   |   |                    |               | 4848           |       |                     |               |                        |
|    |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                               |   |   |                    |               | <b>342103</b>  |       |                     |               |                        |
|    |         | -----                                                                                                                               |   |   |                    |               |                |       |                     |               |                        |
|    |         | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                          |   |   |                    |               | <b>342103</b>  |       |                     |               |                        |
|    |         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                    |   |   |                    |               | 8695887        | 56794 | <u>8347</u><br>2799 |               | <u>465,44</u><br>21,67 |
|    |         | Разом устаткування, грн.                                                                                                            |   |   |                    |               | 8291142        |       |                     |               |                        |
|    |         | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                 |   |   |                    |               | 325593         |       |                     |               |                        |
|    |         | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                    |   |   |                    |               | <b>8616735</b> |       |                     |               |                        |
|    |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |   |   |                    |               | 404745         |       |                     |               |                        |
|    |         | в тому числі:                                                                                                                       |   |   |                    |               |                |       |                     |               |                        |
|    |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                    |   |   |                    |               | 339604         |       |                     |               |                        |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   | Порядок,<br>п.3.14 | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 2089 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 59593<br>26170<br>39,24<br>7455<br>15<br><b>430930</b><br><br><b>9047665</b> |   |    |    |    |
|   |                    | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | 526,35<br>67048                                                              |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-014/ЛГ4

на мережі лікувальних газів

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЛГ4

Кошторисна вартість 3281,506 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,06316 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 918,662 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                                                                     |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                                                                     |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                                                                     |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                   | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання</b>                                                                         |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | KM11-60-3                  | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 3 | комплект       | 3         | <u>3150.27</u><br>2223,76 | <u>704.03</u><br>246,84       | 9451                    | 6671             | <u>2112</u><br>741            | <u>17.6000</u><br>1,7600           | <u>52.8</u><br>5,28 |
| 2 &     | 2402-4058-1056             | Блок контролю та тривоги на 3 гази (кисень, вакуум, стиснене повітря)                               | шт             | 3         | <u>41166.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 123498                  | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
|         |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                    |                |           |                           |                               | 132949                  | 6671             | <u>2112</u><br>741            |                                    | <u>52.8</u><br>5,28 |
|         |                            | Разом устаткування, грн.                                                                            |                |           |                           |                               | 123498                  |                  |                               |                                    |                     |
|         |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                 |                |           |                           |                               | 4850                    |                  |                               |                                    |                     |
|         |                            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                    |                |           |                           |                               | <b>128348</b>           |                  |                               |                                    |                     |
|         |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |                |           |                           |                               | 9451                    |                  |                               |                                    |                     |
|         |                            | в тому числі:                                                                                       |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
|         |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                    |                |           |                           |                               | 668                     |                  |                               |                                    |                     |
|         |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                        |                |           |                           |                               | 7412                    |                  |                               |                                    |                     |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8                                   | 9     | 10                    | 11                         | 12                     |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                           | 3166<br>4,59<br>872<br><b>12617</b> |       |                       |                            |                        |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |                             |                           |                                     |       |                       |                            |                        |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                              |       |      |                             |                           | <b>140965</b>                       |       |                       |                            |                        |
|    |                                 | <b>Розділ 2. Система трубопроводів кисню</b>                                                                                                                                            |       |      |                             |                           |                                     |       |                       |                            |                        |
| 3  | КМ34-133-3                      | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                                                                              | шт    | 1    | <u>694.98</u><br>694,98     | -<br>-                    | 695                                 | 695   | -<br>-                | <u>6.4000</u><br>-         | <u>6.4</u><br>-        |
| 4  | & 1704-50462-15-КБ<br>варіант 1 | Редукційний блок 2 ступеня для кисню, Ду 15, Рвх=10-25 бар, Рвих= 2-6 бар, продуктивність 100-150 м3/год АМ-RS "Кріо Інтер Трейдінг"                                                    | шт    | 1    | <u>52224.63</u><br>-        | -<br>-                    | 52225                               | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 5  | КМ12-1023-1                     | Розетка для кисню, діаметр умовного проходу до 50 мм                                                                                                                                    | 10 шт | 0,1  | <u>8525.56</u><br>7846,40   | <u>220.01</u><br>77,14    | 853                                 | 785   | <u>22</u><br>8        | <u>64.0000</u><br>0,5500   | <u>6.4</u><br>0,06     |
| 6  | & 2311-6022-1<br>варіант 1      | Розетка для кисню                                                                                                                                                                       | шт    | 1    | <u>5233.64</u><br>-         | -<br>-                    | 5234                                | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 7  | КМ34-133-3                      | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                                                                              | шт    | 24   | <u>694.98</u><br>694,98     | -<br>-                    | 16680                               | 16680 | -<br>-                | <u>6.4000</u><br>-         | <u>153.6</u><br>-      |
| 8  | & 2307-40015-5                  | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 АРС-1.020.16.2.1                                                                                                                        | шт    | 6    | <u>6701.75</u><br>-         | -<br>-                    | 40211                               | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 9  | & 2307-40015-3<br>варіант 1     | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1                                                                                                                        | шт    | 18   | <u>5539.02</u><br>-         | -<br>-                    | 99702                               | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 10 | КМ12-43-1                       | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм                                                                          | 100 м | 5,07 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23 | 118176                              | 74590 | <u>42150</u><br>13361 | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>608.4</u><br>104,34 |
| 11 | & С1528-24-2<br>варіант 1       | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2                                                                                                                                                   | м     | 42   | <u>408.36</u><br>-          | -<br>-                    | 17151                               | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 12 | & С1528-18-15                   | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5                                                                                                                                                 | м     | 125  | <u>288.35</u><br>-          | -<br>-                    | 36044                               | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 13 | & С1528-18-16                   | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 14х1,5                                                                                                                                                 | м     | 340  | <u>253.13</u><br>-          | -<br>-                    | 86064                               | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 14 | & С1534-137-20-15<br>варіант 1  | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду20хДу15                                                                                                                                                    | шт    | 6    | <u>121.27</u><br>-          | -<br>-                    | 728                                 | -     | -<br>-                | -<br>-                     | -<br>-                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4     | 5    | 6                          | 7                     | 8             | 9      | 10                    | 11                       | 12                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 15 | & C1534-256-25-22 | Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду15/Ду10                                                            | шт    | 18   | <u>110,26</u>              | -                     | 1985          | -      | -                     | -                        | -                       |
| 16 | & C1534-137-15-30 | Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду24хДу24                                                            | шт    | 8    | <u>187,84</u>              | -                     | 1503          | -      | -                     | -                        | -                       |
| 17 | & C1534-137-15-31 | Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду18хДу18                                                            | шт    | 20   | <u>160,79</u>              | -                     | 3216          | -      | -                     | -                        | -                       |
| 18 | & C1534-137-15-32 | Трійник зі сталі 12X18Н10Т Ду14хДу14                                                            | шт    | 16   | <u>130,17</u>              | -                     | 2083          | -      | -                     | -                        | -                       |
| 19 | & C1534-101-40    | Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду24                                                        | шт    | 20   | <u>116,45</u>              | -                     | 2329          | -      | -                     | -                        | -                       |
| 20 | & C1534-101-41    | Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду18                                                        | шт    | 15   | <u>97,06</u>               | -                     | 1456          | -      | -                     | -                        | -                       |
| 21 | & C1534-101-42    | Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду14                                                        | шт    | 140  | <u>80,70</u>               | -                     | 11298         | -      | -                     | -                        | -                       |
| 22 | КМ12-753-1        | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм            | 100 м | 5,07 | <u>7541,12</u><br>3923,20  | <u>108,54</u><br>4,92 | 38233         | 19891  | <u>550</u><br>25      | <u>32.0000</u><br>0,0400 | <u>162.24</u><br>0,2    |
| 23 | КБ19-15-1         | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/ | 100м  | 5,07 | <u>11139,00</u><br>7887,74 | -                     | 56475         | 39991  | -                     | <u>54.9400</u><br>-      | <u>278.55</u><br>-      |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                |       |      |                            |                       | 592341        | 152632 | <u>42722</u><br>13394 |                          | <u>1215.59</u><br>104,6 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                        |       |      |                            |                       | 5234          |        |                       |                          |                         |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                             |       |      |                            |                       | 206           |        |                       |                          |                         |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                |       |      |                            |                       | <b>5440</b>   |        |                       |                          |                         |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |      |                            |                       | 587107        |        |                       |                          |                         |
|    |                   | в тому числі:                                                                                   |       |      |                            |                       |               |        |                       |                          |                         |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |      |                            |                       | 391753        |        |                       |                          |                         |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                    |       |      |                            |                       | 166026        |        |                       |                          |                         |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |       |      |                            |                       | 73773         |        |                       |                          |                         |
|    |                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |       |      |                            |                       | 111,54        |        |                       |                          |                         |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |       |      |                            |                       | 21191         |        |                       |                          |                         |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |       |      |                            |                       | <b>660880</b> |        |                       |                          |                         |
|    |                   | -----                                                                                           |       |      |                            |                       |               |        |                       |                          |                         |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                      |       |      |                            |                       | <b>666320</b> |        |                       |                          |                         |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                  | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8      | 9     | 10                    | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                                | <b>Розділ 3. Система трубопроводів стисненого повітря</b>                                                                          |       |      |                             |                            |        |       |                       |                            |                      |
| 24 | КМ12-43-4                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 40-45 мм        | 100 м | 0,45 | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 20443  | 15448 | <u>4781</u><br>1819   | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>126</u><br>14,82  |
| 25 | & С1528-24-3<br>варіант 1      | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5                                                                                            | м     | 45   | <u>548.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 24676  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 26 | КМ12-43-2                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0,45 | <u>28604.72</u><br>19616,00 | <u>8567.80</u><br>2767,91  | 12872  | 8827  | <u>3856</u><br>1246   | <u>160.0000</u><br>21,7128 | <u>72</u><br>9,77    |
| 27 | & С1528-18-17                  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 28х2,0                                                                                            | м     | 45   | <u>423.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 19071  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 28 | КМ12-43-1                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр до 25 мм        | 100 м | 4,84 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 112815 | 71206 | <u>40238</u><br>12755 | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>580.8</u><br>99,6 |
| 29 | & С1528-24-2<br>варіант 1      | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2                                                                                              | м     | 54   | <u>408.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 22051  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 30 | & С1528-18-15                  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5                                                                                            | м     | 85   | <u>288.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 24510  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 31 | & С1528-18-16                  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 14х1,5                                                                                            | м     | 345  | <u>253.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 87330  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 32 | & С1534-256-25-24              | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду32/Ду15                                                                                               | шт    | 4    | <u>174.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 699    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 33 | & С1534-256-25-25              | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду25/Ду15                                                                                               | шт    | 1    | <u>131.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 131    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 34 | & С1534-256-25-20              | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду25/Ду20                                                                                               | шт    | 1    | <u>140.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 140    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 35 | & С1534-256-25-26              | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду25/Ду10                                                                                               | шт    | 6    | <u>146.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 881    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 36 | & С1534-256-25-22              | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду15/Ду10                                                                                               | шт    | 12   | <u>110.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1323   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 37 | & С1534-137-15-33              | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду40хДу40                                                                                               | шт    | 6    | <u>340.28</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2042   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 38 | & С1534-137-15-30<br>варіант 2 | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду28хДу28                                                                                               | шт    | 10   | <u>227.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2278   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 39 | & С1534-137-15-30              | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду24хДу24                                                                                               | шт    | 3    | <u>187.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 564    | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |



| 1  | 2                           | 3                                                                                               | 4     | 5    | 6                          | 7                     | 8             | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 | & C1534-137-15-31           | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду18хДу18                                                            | шт    | 14   | <u>160.79</u><br>-         | -                     | 2251          | -      | -                     | -                        | -                        |
| 41 | & C1534-137-15-32           | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду14хДу14                                                            | шт    | 15   | <u>130.17</u><br>-         | -                     | 1953          | -      | -                     | -                        | -                        |
| 42 | & C1534-101-43              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40                                                        | шт    | 20   | <u>227.18</u><br>-         | -                     | 4544          | -      | -                     | -                        | -                        |
| 43 | & C1534-101-25<br>варіант 2 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду28                                                        | шт    | 6    | <u>136.17</u><br>-         | -                     | 817           | -      | -                     | -                        | -                        |
| 44 | & C1534-101-40              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду24                                                        | шт    | 15   | <u>116.45</u><br>-         | -                     | 1747          | -      | -                     | -                        | -                        |
| 45 | & C1534-101-41              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18                                                        | шт    | 15   | <u>97.06</u><br>-          | -                     | 1456          | -      | -                     | -                        | -                        |
| 46 | & C1534-101-42              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду14                                                        | шт    | 140  | <u>80.70</u><br>-          | -                     | 11298         | -      | -                     | -                        | -                        |
| 47 | КМ12-753-2                  | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній до 48 мм            | 100 м | 0,45 | <u>9503.30</u><br>5884,80  | <u>109.12</u><br>4,92 | 4276          | 2648   | <u>49</u><br>2        | <u>48.0000</u><br>0,0400 | <u>21.6</u><br>0,02      |
| 48 | КМ12-753-1                  | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм            | 100 м | 5,29 | <u>7541.12</u><br>3923,20  | <u>108.54</u><br>4,92 | 39893         | 20754  | <u>574</u><br>26      | <u>32.0000</u><br>0,0400 | <u>169.28</u><br>0,21    |
| 49 | КБ19-15-1                   | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/ | 100м  | 5,29 | <u>11139.00</u><br>7887,74 | -                     | 58925         | 41726  | -                     | <u>54.9400</u><br>-      | <u>290.63</u><br>-       |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                |       |      |                            |                       | 458986        | 160609 | <u>49498</u><br>15848 |                          | <u>1260.31</u><br>124,42 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |      |                            |                       | 458986        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | в тому числі:                                                                                   |       |      |                            |                       |               |        |                       |                          |                          |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |      |                            |                       | 248879        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                    |       |      |                            |                       | 176457        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |       |      |                            |                       | 77908         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                            |       |      |                            |                       | 116,96        |        |                       |                          |                          |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |       |      |                            |                       | 22219         |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |       |      |                            |                       | <b>536894</b> |        |                       |                          |                          |
|    |                             | -----                                                                                           |       |      |                            |                       |               |        |                       |                          |                          |
|    |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                      |       |      |                            |                       | <b>536894</b> |        |                       |                          |                          |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                  | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8     | 9     | 10                   | 11                         | 12                  |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                                | <b>Розділ 4. Система трубопроводів вакууму</b>                                                                                     |       |      |                             |                            |       |       |                      |                            |                     |
| 50 | КМ34-133-3                     | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                         | шт    | 6    | <u>694.98</u><br>694,98     | <u>-</u><br>-              | 4170  | 4170  | <u>-</u><br>-        | <u>6.4000</u><br>-         | <u>38.4</u><br>-    |
| 51 | & 2307-40015-3<br>варіант 1    | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 15, Ру 16 АРС-1.015.16.2.1                                                                   | шт    | 6    | <u>5539.02</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 33234 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 52 | КМ12-43-4                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 45 мм           | 100 м | 0,45 | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 20443 | 15448 | <u>4781</u><br>1819  | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>126</u><br>14,82 |
| 53 | & С1528-24-3                   | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 45х2,5                                                                                            | м     | 45   | <u>607.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 27338 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 54 | КМ12-43-2                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 1,25 | <u>28604.72</u><br>19616,00 | <u>8567.80</u><br>2767,91  | 35756 | 24520 | <u>10710</u><br>3460 | <u>160.0000</u><br>21,7128 | <u>200</u><br>27,14 |
| 55 | & С1528-18-17                  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 28х2,0                                                                                            | м     | 125  | <u>423.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 52976 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 56 | КМ12-43-1                      | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр до 25 мм        | 100 м | 3,45 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 80415 | 50756 | <u>28682</u><br>9092 | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>414</u><br>71    |
| 57 | & С1528-18-15                  | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 18х1,5                                                                                            | м     | 345  | <u>288.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 99481 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 58 | & С1534-101-40<br>варіант 1    | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду45                                                                                           | шт    | 18   | <u>262.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4725  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 59 | & С1534-101-25<br>варіант 2    | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду28                                                                                           | шт    | 20   | <u>136.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2723  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 60 | & С1534-101-41                 | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду18                                                                                           | шт    | 140  | <u>97.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 13588 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 61 | & С1534-137-15-30<br>варіант 1 | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду45хДу45                                                                                               | шт    | 6    | <u>367.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2202  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 62 | & С1534-137-15-30<br>варіант 2 | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду28хДу28                                                                                               | шт    | 18   | <u>227.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4100  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 63 | & С1534-137-15-31              | Трійник зі сталі 12Х18Н10Т Ду18хДу18                                                                                               | шт    | 16   | <u>160.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2573  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 64 | & С1534-256-25-23<br>варіант 1 | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду40/Ду15                                                                                               | шт    | 3    | <u>216.90</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 651   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |

| 1                                                      | 2                 | 3                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                                  | 7                                | 8             | 9      | 10                    | 11                                | 12                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 65                                                     | & C1534-256-25-25 | Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду25/Ду15                                                                                       | шт    | 21   | <u>131.49</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 2761          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-               |
| 66                                                     | КМ12-753-2        | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній до 48 мм                                       | 100 м | 0,45 | <u>9503.30</u><br><u>5884,80</u>   | <u>109.12</u><br><u>4,92</u>     | 4276          | 2648   | <u>49</u><br>2        | <u>48.0000</u><br><u>0,0400</u>   | <u>21.6</u><br><u>0,02</u>  |
| 67                                                     | КМ12-753-1        | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм                                       | 100 м | 4,7  | <u>7541.12</u><br><u>3923,20</u>   | <u>108.54</u><br><u>4,92</u>     | 35443         | 18439  | <u>510</u><br>23      | <u>32.0000</u><br><u>0,0400</u>   | <u>150.4</u><br><u>0,19</u> |
| 68                                                     | КБ19-15-1         | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/                            | 100м  | 4,7  | <u>11139.00</u><br><u>7887,74</u>  | <u>-</u><br>-                    | 52353         | 37072  | <u>-</u><br>-         | <u>54.9400</u><br>-               | <u>258.22</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | 479208        | 153053 | <u>44732</u><br>14396 |                                   | <u>1208.62</u><br>113,17    |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | 479208        |        |                       |                                   |                             |
| в тому числі:                                          |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | 281423        |        |                       |                                   |                             |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | 167449        |        |                       |                                   |                             |
| всього заробітна плата, грн.                           |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | 73972         |        |                       |                                   |                             |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | 111,13        |        |                       |                                   |                             |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | 21113         |        |                       |                                   |                             |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | <b>553180</b> |        |                       |                                   |                             |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  |               |        |                       |                                   |                             |
| -----                                                  |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  |               |        |                       |                                   |                             |
| Всього по розділу 4                                    |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  | <b>553180</b> |        |                       |                                   |                             |
| <b>Розділ 5. Система відведення анестетичних газів</b> |                   |                                                                                                                            |       |      |                                    |                                  |               |        |                       |                                   |                             |
| 69                                                     | КМ34-133-3        | Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума                                                                 | шт    | 12   | <u>694.98</u><br>694,98            | <u>-</u><br>-                    | 8340          | 8340   | <u>-</u><br>-         | <u>6.4000</u><br>-                | <u>76.8</u><br>-            |
| 70                                                     | & C1532-6-3       | Клапан AGSS                                                                                                                | шт    | 12   | <u>8262.19</u><br>-                | <u>-</u><br>-                    | 99146         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-               |
| 71                                                     | КМ12-43-1         | Трубопроводи кисневих установок з труб легированих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 25 мм | 100 м | 0,9  | <u>23308.79</u><br><u>14712,00</u> | <u>8313.54</u><br><u>2635,23</u> | 20978         | 13241  | <u>7482</u><br>2372   | <u>120.0000</u><br><u>20,5790</u> | <u>108</u><br><u>18,52</u>  |
| 72                                                     | & C1528-18-15     | Труба зі сталі 12X18Н10Т діаметр 18x1,5                                                                                    | м     | 90   | <u>288.35</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                    | 25952         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-               |
| 73                                                     | & C1534-101-41    | Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду18                                                                                   | шт    | 20   | <u>97.06</u><br>-                  | <u>-</u><br>-                    | 1941          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                     | <u>-</u><br>-               |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                          | 7                     | 8                                                                        | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 74 | КМ12-753-1                     | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м | 0,9  | <u>7541.12</u><br>3923,20  | <u>108.54</u><br>4,92 | 6787                                                                     | 3531  | <u>98</u><br>4      | <u>32.0000</u><br>0,0400 | <u>28.8</u><br>0,04    |
| 75 | КБ19-15-1                      | Пневматичне випробування киснепроводу /осушка азотом для запобігання залишків після промивання/                                                                                                                                                                                                                                 | 100м  | 0,9  | <u>11139.00</u><br>7887,74 | <u>-</u><br>-         | 10025                                                                    | 7099  | <u>-</u><br>-       | <u>54.9400</u><br>-      | <u>49.45</u><br>-      |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                            |                       | 173169                                                                   | 32211 | <u>7580</u><br>2376 |                          | <u>263.05</u><br>18,56 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                            |                       | 173169<br><br>133378<br>34587<br>15458<br>23,54<br>4471<br><b>188627</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                            |                       |                                                                          |       |                     |                          |                        |
|    |                                | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                            |                       | <b>188627</b>                                                            |       |                     |                          |                        |
|    |                                | <b>Розділ 6. Матеріали для кріплення трубопроводів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                            |                       |                                                                          |       |                     |                          |                        |
| 76 | & С130-КС22-24-28<br>варіант 4 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 40-44мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 90   | <u>67.64</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 6088                                                                     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 77 | & С130-КС22-24-28<br>варіант 5 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 24-28мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 260  | <u>50.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 13237                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 78 | & С130-КС22-16-19<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 16-19мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 640  | <u>37.39</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 23930                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 79 | & С130-КС22-10-14<br>варіант 2 | Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів 10-14мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 690  | <u>30.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 20928                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 80 | & С111-1850-60-6               | Шуруп М6/6,0х60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1680 | <u>2.40</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 4032                                                                     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                            |                       | 68215                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       |                          | <u>-</u><br>-          |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                            |                       | 68215                                                                    |       |                     |                          |                        |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                           | 7                          | 8                                                                    | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                             |                            | 68215<br><b>68215</b>                                                |       |                     |                            |                       |
|    |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                            |                                                                      |       |                     |                            |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                             |                            | <b>68215</b>                                                         |       |                     |                            |                       |
| 81 | КБ46-26-10 | <b>Розділ 7. Трубопроводи зі сталевих<br/>водогазопровідних труб по ДСТУ<br/>8936:2019 (для гільз)</b><br>Свердління кільцевими алмазними<br>свердлами з застосуванням<br>охолоджувальної рідини /води/ в<br>залізобетонних конструкціях<br>горизонтальних отворів глибиною 200 мм,<br>діаметром 80 мм                          | 100шт | 0,46  | <u>37266.58</u><br>17056,02 | <u>13030.28</u><br>9932,38 | 17143                                                                | 7846  | <u>5994</u><br>4569 | <u>131.1800</u><br>85,2729 | <u>60.34</u><br>39,23 |
| 82 | КБ16-6-6   | Прокладання трубопроводів опалення зі<br>сталевих водогазопровідних неоцинкованих<br>труб діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                       | 100м  | 0,35  | <u>35751.14</u><br>7396,24  | <u>1331.08</u><br>416,27   | 12513                                                                | 2589  | <u>466</u><br>146   | <u>61.0100</u><br>3,3385   | <u>21.35</u><br>1,17  |
| 83 | КБ13-16-6  | Грунтування металевих поверхонь за один<br>раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,084 | <u>1464.24</u><br>648,17    | <u>84.43</u><br>8,78       | 123                                                                  | 54    | <u>7</u><br>1       | <u>4.7800</u><br>0,0720    | <u>0.4</u><br>0,01    |
| 84 | КБ13-26-6  | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,084 | <u>2391.47</u><br>484,25    | <u>63.22</u><br>9,83       | 201                                                                  | 41    | <u>5</u><br>1       | <u>3.6200</u><br>0,0804    | <u>0.3</u><br>0,01    |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                            | 29980                                                                | 10530 | <u>6472</u><br>4717 |                            | <u>82.39</u><br>40,42 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                            | 29980<br><br>12978<br>15247<br>7870<br>14,38<br>2731<br><b>37850</b> |       |                     |                            |                       |
|    |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                            |                                                                      |       |                     |                            |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                             |                            | <b>37850</b>                                                         |       |                     |                            |                       |
| 85 | КМ34-133-3 | <b>Розділ 8. Система зовнішніх<br/>киснепроводів по фасадах будівлі</b><br>Монтаж клапана запорного для кисню,<br>закису азоту і вакуума                                                                                                                                                                                        | шт    | 8     | <u>694.98</u><br>694,98     | <u>-</u><br>-              | 5560                                                                 | 5560  | <u>-</u><br>-       | <u>6.4000</u><br>-         | <u>51.2</u><br>-      |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                              | 4     | 5   | 6                           | 7                          | 8      | 9      | 10                    | 11                         | 12                      |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 86  | & 2307-40015-5              | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 20, Ру 16 АРС-1.020.16.2.1                                               | шт    | 2   | <u>6701.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 13404  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 87  | & 2307-40015-6<br>варіант 4 | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 32, Ру 16 АРС-1.025.16.2.1                                               | шт    | 4   | <u>7682.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 30731  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 88  | & 2307-40015-6<br>варіант 1 | Кран кульковий фланцевий для кисню Ду 40, Ру 16 АРС-1.040.16.2.1                                               | шт    | 2   | <u>8572.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 17145  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 89  | КМ12-43-1                   | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 25 мм | 100 м | 1,8 | <u>23308.79</u><br>14712,00 | <u>8313.54</u><br>2635,23  | 41956  | 26482  | <u>14964</u><br>4743  | <u>120.0000</u><br>20,5790 | <u>216</u><br>37,04     |
| 90  | & С1528-24-2<br>варіант 1   | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 24х2                                                                          | м     | 180 | <u>408.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 73505  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 91  | КМ12-43-4                   | Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр до 57 мм | 100 м | 5,4 | <u>45429.08</u><br>34328,00 | <u>10623.71</u><br>4043,02 | 245317 | 185371 | <u>57368</u><br>21832 | <u>280.0000</u><br>32,9400 | <u>1512</u><br>177,88   |
| 92  | & С1528-24-3<br>варіант 1   | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 40х2,5                                                                        | м     | 60  | <u>548.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 32902  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 93  | & С1528-24-3                | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 45х2,5                                                                        | м     | 20  | <u>607.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 12150  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 94  | & С1528-24-4                | Труба зі сталі 12Х18Н10Т діаметр 57х3                                                                          | м     | 460 | <u>913.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 420054 | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 95  | & С1534-256-25-27           | Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду50/Ду32                                                                           | шт    | 2   | <u>267.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 535    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 96  | & С1534-101-20              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду20                                                                       | шт    | 24  | <u>108.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2604   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 97  | & С1534-101-45              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду32                                                                       | шт    | 8   | <u>175.96</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1408   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 98  | & С1534-101-43              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40                                                                       | шт    | 18  | <u>227.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4089   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 99  | & С1534-101-44              | Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду50                                                                       | шт    | 16  | <u>367.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5881   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 100 | & С1534-137-20-26           | Трійник перехідний зі сталі 12Х18Н10Т Ду50хДу40                                                                | шт    | 2   | <u>520.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1042   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 101 | & С1534-137-20-27           | Трійник перехідний зі сталі 12Х18Н10Т Ду50хДу32                                                                | шт    | 2   | <u>494.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 989    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 102 | & С1534-137-20-28           | Трійник перехідний зі сталі 12Х18Н10Т Ду50хДу20                                                                | шт    | 2   | <u>491.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 982    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                               |       |     |                             |                            | 910254 | 217413 | <u>72332</u><br>26575 |                            | <u>1779.2</u><br>214,92 |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5   | 6                           | 7                        | 8                                                                             | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |     |                             |                          | 910254<br><br>620509<br>243988<br>106246<br>157,53<br>29930<br><b>1016500</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |                             |                          |                                                                               |      |                  |                           |                      |
|     |                              | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |                             |                          | <b>1016500</b>                                                                |      |                  |                           |                      |
|     |                              | <b>Розділ 9. Матеріали для кріплення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |                             |                          |                                                                               |      |                  |                           |                      |
| 103 | КБ9-34-1                     | Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т  | 0,3 | <u>16596.55</u><br>13617,77 | <u>1513.50</u><br>220,24 | 4979                                                                          | 4085 | <u>454</u><br>66 | <u>117.7600</u><br>1,7764 | <u>35.33</u><br>0,53 |
| 104 | & C1545-8120-30<br>варіант 2 | Консоль для труб HILTI MM-B-30/300                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 115 | <u>153.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 17611                                                                         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 105 | & C1000-1422-8               | Анкер Hilti M8x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 230 | <u>44.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 10194                                                                         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 106 | & C1545-8121-10              | Болт Т-подібний MM-ST M10x40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 230 | <u>136.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 31469                                                                         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 107 | & C111-186-8-10<br>варіант 2 | Хомут трубний Hilti MP-PI 75-80 2" M8/M10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 60  | <u>57.92</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 3475                                                                          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 108 | & C111-186-8-10<br>варіант 3 | Хомут трубний Hilti MP-PI 20-24 1 1/2" M8/M10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 60  | <u>26.24</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1574                                                                          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 109 | & C111-186-8-10<br>варіант 4 | Хомут трубний Hilti MP-PI 20-24 1" M8/M10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 60  | <u>23.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1409                                                                          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |                             |                          | 70711                                                                         | 4085 | <u>454</u><br>66 |                           | <u>35.33</u><br>0,53 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |    |     |                             |                          | 70711<br><br>66172<br>4151<br>2246<br>4,3<br>818                              |      |                  |                           |                      |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10            | 11 | 12             |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|---------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>72957</b>   |        |               |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 9</b>                             |   |   |   |   | <b>72957</b>   |        |               |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 2915813        | 737204 | <u>225902</u> |    | <u>5897.29</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |        | 78113         |    | 621,9          |
|   |   | Разом устаткування, грн.                               |   |   |   |   | 128732         |        |               |    |                |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |   |   |   |   | 5056           |        |               |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |   |   |   |   | <b>133788</b>  |        |               |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 2787081        |        |               |    |                |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |               |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1823975        |        |               |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 815317         |        |               |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 360637         |        |               |    |                |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 543,97         |        |               |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 103345         |        |               |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>3147718</b> |        |               |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>3281506</b> |        |               |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>7063,16</b> |        |               |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>918662</b>  |        |               |    |                |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-015/ЕТР1

на монтаж магістральних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 3042,496 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,2247 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 533,134 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                   |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                   |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                   |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                 | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Щитове устаткування</b>                                              |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | Ввідно-розподільний пристрій ВРП                                                  |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                              | шафа           | 1         | <u>2632.89</u><br>1305,20   | <u>823.62</u><br>244,44       | 2633                    | 1305             | <u>824</u><br>244             | <u>10.3300</u><br>1,7521           | <u>10.33</u><br>1,75 |
|         |                            | Щафа розподільча Щр-Компрес                                                       |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 2       | КМ8-573-5                  | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм        | шт             | 1         | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25        | 1121                    | 404              | <u>245</u><br>72              | <u>3.2000</u><br>0,5180            | <u>3.2</u><br>0,52   |
| 3       | КБ21-22-13                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт          | 0,01      | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54     | 397                     | 338              | <u>13</u><br>11               | <u>285.6400</u><br>9,7940          | <u>2.86</u><br>0,1   |
| 4       | КБ21-22-12                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  | 100шт          | 0,11      | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54     | 3203                    | 2667             | <u>140</u><br>125             | <u>207.2000</u><br>9,7940          | <u>22.79</u><br>1,08 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                  | 4     | 5    | 6                           | 7                          | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 5  | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт | 0,01 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 291  | 242  | <u>13</u><br>11   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>2.07</u><br>0,1   |
| 6  | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт | 0,05 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 1456 | 1212 | <u>64</u><br>57   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>10.36</u><br>0,49 |
| 7  | КБ21-22-13      | Установлення розчеплювача                                                                          | 100шт | 0,01 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 397  | 338  | <u>13</u><br>11   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>2.86</u><br>0,1   |
| 8  | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                     | 100 м | 0,02 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 672  | 498  | <u>110</u><br>68  | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>4.06</u><br>0,6   |
| 9  | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>63974.47</u><br>47863,04 | <u>10983.43</u><br>6581,81 | 640  | 479  | <u>110</u><br>66  | <u>390.4000</u><br>57,1985 | <u>3.9</u><br>0,57   |
| 10 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                     | шт    | 2    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-              | 547  | 392  | <u>-</u><br>-     | <u>1.6000</u><br>-         | <u>3.2</u><br>-      |
| 11 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                        | шт    | 1    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 55   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 12 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                         | шт    | 1    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 27   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 13 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                | 100шт | 0,01 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-              | 60   | 60   | <u>-</u><br>-     | <u>55.6500</u><br>-        | <u>0.56</u><br>-     |
| 14 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                    | 100 м | 0,04 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-              | 86   | 81   | <u>-</u><br>-     | <u>14.4000</u><br>-        | <u>0.58</u><br>-     |
| 15 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                     | м     | 4    | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 133  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                 | Щафа розподільча Щр-Вакуум                                                                         |       |      |                             |                            |      |      |                   |                            |                      |
| 16 | КМ8-573-5       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                         | шт    | 1    | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25     | 1121 | 404  | <u>245</u><br>72  | <u>3.2000</u><br>0,5180    | <u>3.2</u><br>0,52   |
| 17 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт | 0,09 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 2621 | 2182 | <u>115</u><br>102 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>18.65</u><br>0,88 |
| 18 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт | 0,01 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 291  | 242  | <u>13</u><br>11   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>2.07</u><br>0,1   |
| 19 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт | 0,03 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 874  | 727  | <u>38</u><br>34   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>6.22</u><br>0,29  |
| 20 | КБ21-22-13      | Установлення розчеплювача                                                                          | 100шт | 0,01 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54  | 397  | 338  | <u>13</u><br>11   | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>2.86</u><br>0,1   |
| 21 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                     | 100 м | 0,03 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87  | 1008 | 747  | <u>166</u><br>102 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>6.1</u><br>0,9    |
| 22 | КМ8-71-1        | Шина збірна - чотири смуги в фазі                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>63974.47</u><br>47863,04 | <u>10983.43</u><br>6581,81 | 640  | 479  | <u>110</u><br>66  | <u>390.4000</u><br>57,1985 | <u>3.9</u><br>0,57   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                  | 4      | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                | 11                         | 12                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 23 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                     | шт     | 2    | <u>273.65</u><br>196,16     | -<br>-                    | 547   | 392   | -<br>-            | <u>1.6000</u><br>-         | <u>3.2</u><br>-       |
| 24 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                        | шт     | 1    | <u>55.32</u><br>-           | -<br>-                    | 55    | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-                |
| 25 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                         | шт     | 1    | <u>26.53</u><br>-           | -<br>-                    | 27    | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-                |
| 26 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                | 100шт  | 0,01 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | -<br>-                    | 60    | 60    | -<br>-            | <u>55.6500</u><br>-        | <u>0.56</u><br>-      |
| 27 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                    | 100 м  | 0,04 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | -<br>-                    | 86    | 81    | -<br>-            | <u>14.4000</u><br>-        | <u>0.58</u><br>-      |
| 28 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                     | м      | 4    | <u>33.21</u><br>-           | -<br>-                    | 133   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-                |
|    |                 | Щафа розподільча ЩР ТХ 4шт                                                                         |        |      |                             |                           |       |       |                   |                            |                       |
| 29 | КМ8-573-5       | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм                         | шт     | 4    | <u>1121.39</u><br>404,32    | <u>245.05</u><br>72,25    | 4486  | 1617  | <u>980</u><br>289 | <u>3.2000</u><br>0,5180    | <u>12.8</u><br>2,07   |
| 30 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                  | 100шт  | 0,36 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 14279 | 12174 | <u>460</u><br>408 | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>102.83</u><br>3,53 |
| 31 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                   | 100шт  | 0,24 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 6989  | 5819  | <u>307</u><br>272 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>49.73</u><br>2,35  |
| 32 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (обмежувач перенапруги)   | 100шт  | 0,04 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1165  | 970   | <u>51</u><br>45   | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>8.29</u><br>0,39   |
| 33 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм (диференціальний вимикач) | 100шт  | 0,32 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 9319  | 7758  | <u>409</u><br>362 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>66.3</u><br>3,13   |
| 34 | КМ8-591-11      | Розетка штепсельна триполюсна                                                                      | 100 шт | 0,04 | <u>16658.77</u><br>13342,56 | <u>198.01</u><br>69,42    | 666   | 534   | <u>8</u><br>3     | <u>105.6000</u><br>0,4950  | <u>4.22</u><br>0,02   |
| 35 | & 290902-561    | Розетка штепсельна трьох фазна ~3800В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                          | шт     | 4    | <u>143.98</u><br>-          | -<br>-                    | 576   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-                |
| 36 | КБ21-22-7       | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу                                               | 100шт  | 0,04 | <u>2857.33</u><br>2748,41   | -<br>-                    | 114   | 110   | -<br>-            | <u>25.3100</u><br>-        | <u>1.01</u><br>-      |
| 37 | & 290902-560    | Розетка штепсельна ~230В, 16А, IP44 із заземлюючим контактом                                       | шт     | 4    | <u>128.68</u><br>-          | -<br>-                    | 515   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-                |
| 38 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                     | 100 м  | 0,12 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87 | 4031  | 2989  | <u>663</u><br>409 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>24.38</u><br>3,59  |
| 39 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                     | шт     | 8    | <u>273.65</u><br>196,16     | -<br>-                    | 2189  | 1569  | -<br>-            | <u>1.6000</u><br>-         | <u>12.8</u><br>-      |
| 40 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                        | шт     | 4    | <u>55.32</u><br>-           | -<br>-                    | 221   | -     | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                     | 4     | 5    | 6               | 7              | 8     | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|-------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 41 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                            | шт    | 4    | <u>26.53</u>    | -              | 106   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 42 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                   | 100шт | 0,04 | <u>6043.03</u>  | -              | 242   | 242   | -           | <u>55.6500</u>  | <u>2.23</u>   |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 6043,03         | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 43 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                       | 100 м | 0,16 | <u>2142.90</u>  | -              | 343   | 325   | -           | <u>14.4000</u>  | <u>2.3</u>    |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 2033,14         | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 44 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                        | м     | 16   | <u>33.21</u>    | -              | 531   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -             |
|    |                 | Щафа розподільча ЩОА 4шт                                                                              |       |      |                 |                |       |       |             |                 |               |
| 45 | КБ21-24-2       | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт    | 4    | <u>665.36</u>   | <u>43.86</u>   | 2661  | 1852  | <u>175</u>  | <u>3.9100</u>   | <u>15.64</u>  |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 462,90          | 22,11          |       |       | 88          | 0,1690          | 0,68          |
| 46 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                      | 100шт | 0,8  | <u>29120.82</u> | <u>1277.12</u> | 23297 | 19396 | <u>1022</u> | <u>207.2000</u> | <u>165.76</u> |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 24244,47        | 1132,54        |       |       | 906         | 9,7940          | 7,84          |
| 47 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                   | 100шт | 0,12 | <u>6043.03</u>  | -              | 725   | 725   | -           | <u>55.6500</u>  | <u>6.68</u>   |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 6043,03         | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 48 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                        | 100 м | 0,08 | <u>33592.00</u> | <u>5523.83</u> | 2687  | 1993  | <u>442</u>  | <u>203.2000</u> | <u>16.26</u>  |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 24912,32        | 3411,87        |       |       | 273         | 29,9575         | 2,4           |
| 49 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                        | шт    | 8    | <u>273.65</u>   | -              | 2189  | 1569  | -           | <u>1.6000</u>   | <u>12.8</u>   |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 196,16          | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 50 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                           | шт    | 4    | <u>55.32</u>    | -              | 221   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 51 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                                            | шт    | 4    | <u>26.53</u>    | -              | 106   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 52 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                                       | 100 м | 0,16 | <u>2142.90</u>  | -              | 343   | 325   | -           | <u>14.4000</u>  | <u>2.3</u>    |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 2033,14         | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 53 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                                        | м     | 16   | <u>33.21</u>    | -              | 531   | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -             |
|    |                 | Щафа розподільча ЩО 4шт                                                                               |       |      |                 |                |       |       |             |                 |               |
| 54 | КБ21-24-2       | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт    | 4    | <u>665.36</u>   | <u>43.86</u>   | 2661  | 1852  | <u>175</u>  | <u>3.9100</u>   | <u>15.64</u>  |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 462,90          | 22,11          |       |       | 88          | 0,1690          | 0,68          |
| 55 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                      | 100шт | 1,28 | <u>29120.82</u> | <u>1277.12</u> | 37275 | 31033 | <u>1635</u> | <u>207.2000</u> | <u>265.22</u> |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 24244,47        | 1132,54        |       |       | 1450        | 9,7940          | 12,54         |
| 56 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                                   | 100шт | 0,12 | <u>6043.03</u>  | -              | 725   | 725   | -           | <u>55.6500</u>  | <u>6.68</u>   |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 6043,03         | -              |       |       | -           | -               | -             |
| 57 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                                        | 100 м | 0,12 | <u>33592.00</u> | <u>5523.83</u> | 4031  | 2989  | <u>663</u>  | <u>203.2000</u> | <u>24.38</u>  |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 24912,32        | 3411,87        |       |       | 409         | 29,9575         | 3,59          |
| 58 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                                        | шт    | 8    | <u>273.65</u>   | -              | 2189  | 1569  | -           | <u>1.6000</u>   | <u>12.8</u>   |
|    |                 |                                                                                                       |       |      | 196,16          | -              |       |       | -           | -               | -             |

| 1  | 2               | 3                                                                                        | 4     | 5    | 6               | 7              | 8     | 9     | 10          | 11              | 12           |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|-------|-------|-------------|-----------------|--------------|
| 59 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                              | шт    | 4    | <u>55.32</u>    | -              | 221   | -     | -           | -               | -            |
|    |                 |                                                                                          |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -            |
| 60 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                               | шт    | 4    | <u>26.53</u>    | -              | 106   | -     | -           | -               | -            |
|    |                 |                                                                                          |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -            |
| 61 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (дріт)                          | 100 м | 0,24 | <u>2142.90</u>  | -              | 514   | 488   | -           | <u>14.4000</u>  | <u>3.46</u>  |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 2033,14         | -              |       |       | -           | -               | -            |
| 62 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                           | м     | 24   | <u>33.21</u>    | -              | 797   | -     | -           | -               | -            |
|    |                 |                                                                                          |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -            |
|    |                 | Щафа розподільча ЩР Вент 2шт.                                                            |       |      |                 |                |       |       |             |                 |              |
| 63 | КМ8-573-6       | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм              | шт    | 2    | <u>1422.20</u>  | <u>315.56</u>  | 2844  | 809   | <u>631</u>  | <u>3.2000</u>   | <u>6.4</u>   |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 404,32          | 95,66          |       |       | 191         | 0,6852          | 1,37         |
| 64 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А        | 100шт | 0,02 | <u>39662.57</u> | <u>1277.12</u> | 793   | 676   | <u>26</u>   | <u>285.6400</u> | <u>5.71</u>  |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 33816,92        | 1132,54        |       |       | 23          | 9,7940          | 0,2          |
| 65 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А         | 100шт | 0,24 | <u>29120.82</u> | <u>1277.12</u> | 6989  | 5819  | <u>307</u>  | <u>207.2000</u> | <u>49.73</u> |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 24244,47        | 1132,54        |       |       | 272         | 9,7940          | 2,35         |
| 66 | КМ8-529-3       | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції                              | шт    | 24   | <u>846.22</u>   | <u>24.14</u>   | 20309 | 14556 | <u>579</u>  | <u>4.8000</u>   | <u>115.2</u> |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 606,48          | 5,69           |       |       | 137         | 0,0431          | 1,03         |
| 67 | КМ8-522-8       | Перемикач двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою | шт    | 24   | <u>616.75</u>   | <u>20.60</u>   | 14802 | 9416  | <u>494</u>  | <u>3.2000</u>   | <u>76.8</u>  |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 392,32          | 5,66           |       |       | 136         | 0,0433          | 1,04         |
| 68 | КМ10-309-3      | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                               | шт    | 48   | <u>211.91</u>   | -              | 10172 | 9416  | -           | <u>1.6000</u>   | <u>76.8</u>  |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 196,16          | -              |       |       | -           | -               | -            |
| 69 | КБ21-17-18      | Монтаж світильників із лампами                                                           | 100шт | 0,24 | <u>14406.69</u> | <u>501.48</u>  | 3458  | 3113  | <u>120</u>  | <u>113.6000</u> | <u>27.26</u> |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 12970,85        | 203,62         |       |       | 49          | 1,5406          | 0,37         |
| 70 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                           | шт    | 4    | <u>273.65</u>   | -              | 1095  | 785   | -           | <u>1.6000</u>   | <u>6.4</u>   |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 196,16          | -              |       |       | -           | -               | -            |
| 71 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                              | шт    | 2    | <u>55.32</u>    | -              | 111   | -     | -           | -               | -            |
|    |                 |                                                                                          |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -            |
| 72 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                               | шт    | 2    | <u>26.53</u>    | -              | 53    | -     | -           | -               | -            |
|    |                 |                                                                                          |       |      | -               | -              |       |       | -           | -               | -            |
| 73 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                                      | 100шт | 0,06 | <u>6043.03</u>  | -              | 363   | 363   | -           | <u>55.6500</u>  | <u>3.34</u>  |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 6043,03         | -              |       |       | -           | -               | -            |
|    |                 | Щафа розподільча ТРО/ПКО 16шт                                                            |       |      |                 |                |       |       |             |                 |              |
| 74 | КМ8-573-4       | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм               | шт    | 16   | <u>795.99</u>   | <u>150.10</u>  | 12736 | 6469  | <u>2402</u> | <u>3.2000</u>   | <u>51.2</u>  |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 404,32          | 40,98          |       |       | 656         | 0,2946          | 4,71         |
| 75 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А        | 100шт | 0,16 | <u>39662.57</u> | <u>1277.12</u> | 6346  | 5411  | <u>204</u>  | <u>285.6400</u> | <u>45.7</u>  |
|    |                 |                                                                                          |       |      | 33816,92        | 1132,54        |       |       | 181         | 9,7940          | 1,57         |

| 1  | 2               | 3                                                                                 | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 76 | КБ21-22-12      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  | 100шт | 1,92 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 55912 | 46549 | <u>2452</u><br>2174 | <u>207.2000</u><br>9,7940  | <u>397.82</u><br>18,8 |
| 77 | КМ8-70-1        | Шина збірна - три смуги в фазі                                                    | 100 м | 0,32 | <u>33592.00</u><br>24912,32 | <u>5523.83</u><br>3411,87 | 10749 | 7972  | <u>1768</u><br>1092 | <u>203.2000</u><br>29,9575 | <u>65.02</u><br>9,59  |
| 78 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                    | шт    | 48   | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 13135 | 9416  | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>76.8</u><br>-      |
| 79 | & 2405-1119-3   | Клемна колодка FE ізолювана                                                       | шт    | 16   | <u>42.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 683   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 80 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка PE ізолювана                                                       | шт    | 16   | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 885   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 81 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                        | шт    | 16   | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 424   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 82 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                               | 100шт | 0,48 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 2901  | 2901  | <u>-</u><br>-       | <u>55.6500</u><br>-        | <u>26.71</u><br>-     |
| 83 | КМ8-54-2        | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ                        | шт    | 16   | <u>653.39</u><br>392,32     | <u>209.01</u><br>73,28    | 10454 | 6277  | <u>3344</u><br>1172 | <u>3.2000</u><br>0,5225    | <u>51.2</u><br>8,36   |
| 84 | КМ11-169-1      | Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних (дріт)                   | 100 м | 0,64 | <u>2142.90</u><br>2033,14   | <u>-</u><br>-             | 1371  | 1301  | <u>-</u><br>-       | <u>14.4000</u><br>-        | <u>9.22</u><br>-      |
| 85 | & С1545-66-А-92 | Дріт ПВЗнг 1х6                                                                    | м     | 64   | <u>33.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2125  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    |                 | Щафа розподільча ЩР-USP                                                           |       |      |                             |                           |       |       |                     |                            |                       |
| 86 | КМ8-573-4       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм        | шт    | 1    | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 796   | 404   | <u>150</u><br>41    | <u>3.2000</u><br>0,2946    | <u>3.2</u><br>0,29    |
| 87 | КБ21-22-14      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | 100шт | 0,02 | <u>54831.44</u><br>47047,19 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1097  | 941   | <u>26</u><br>23     | <u>367.0400</u><br>9,7940  | <u>7.34</u><br>0,2    |
| 88 | КБ21-22-11      | Установлення блоків у готове гніздо                                               | 100шт | 0,03 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 181   | 181   | <u>-</u><br>-       | <u>55.6500</u><br>-        | <u>1.67</u><br>-      |
| 89 | КМ10-309-4      | Коробка клемна                                                                    | шт    | 2    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 547   | 392   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-         | <u>3.2</u><br>-       |
| 90 | & 2405-1119-1   | Клемна колодка PE ізолювана                                                       | шт    | 1    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 55    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 91 | & 2405-1119-2   | Клемна колодка N ізолювана                                                        | шт    | 1    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 27    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    |                 | Щафа розподільча ЩР-USP 3шт                                                       |       |      |                             |                           |       |       |                     |                            |                       |
| 92 | КМ8-573-4       | Щафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм        | шт    | 3    | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 2388  | 1213  | <u>450</u><br>123   | <u>3.2000</u><br>0,2946    | <u>9.6</u><br>0,88    |
| 93 | КБ21-22-13      | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт | 0,03 | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 1190  | 1015  | <u>38</u><br>34     | <u>285.6400</u><br>9,7940  | <u>8.57</u><br>0,29   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 94  | КБ21-22-12    | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                                                                                                         | 100шт | 0,15 | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54 | 4368   | 3637   | <u>192</u><br>170     | <u>207.2000</u><br>9,7940 | <u>31.08</u><br>1,47    |
| 95  | КБ21-22-11    | Установлення блоків у готове гніздо                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт | 0,09 | <u>6043.03</u><br>6043,03   | <u>-</u><br>-             | 544    | 544    | <u>-</u><br>-         | <u>55.6500</u><br>-       | <u>5.01</u><br>-        |
| 96  | КМ10-309-4    | Коробка клемна                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 6    | <u>273.65</u><br>196,16     | <u>-</u><br>-             | 1642   | 1177   | <u>-</u><br>-         | <u>1.6000</u><br>-        | <u>9.6</u><br>-         |
| 97  | & 2405-1119-1 | Клемна колодка РЕ ізолювана                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 3    | <u>55.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 166    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 98  | & 2405-1119-2 | Клемна колодка N ізолювана                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 3    | <u>26.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 80     | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |               | Ящик силовий з рубильником для ліфтів                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                           |        |        |                       |                           |                         |
| 99  | КМ8-524-7     | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А<br>Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3 | шт    | 2    | <u>1589.44</u><br>588,48    | <u>46.61</u><br>10,15     | 3179   | 1177   | <u>93</u><br>20       | <u>4.8000</u><br>0,0754   | <u>9.6</u><br>0,15      |
| 100 | КМ8-573-4     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С                                                                                                                                               | шт    | 12   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 9552   | 4852   | <u>1801</u><br>492    | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>38.4</u><br>3,54     |
| 101 | КМ8-573-4     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Щит заземлення операційної ЕЩР-3-3                                                                                                                                                         | шт    | 16   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 12736  | 6469   | <u>2402</u><br>656    | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>51.2</u><br>4,71     |
| 102 | КМ8-573-4     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br>Трансформатор розділюючий                                                                                                                                                                  | шт    | 16   | <u>795.99</u><br>404,32     | <u>150.10</u><br>40,98    | 12736  | 6469   | <u>2402</u><br>656    | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>51.2</u><br>4,71     |
| 103 | КМ8-54-2      | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ<br>Смстема безперебійного електропостачання                                                                                                                                                                   | шт    | 17   | <u>653.39</u><br>392,32     | <u>209.01</u><br>73,28    | 11108  | 6669   | <u>3553</u><br>1246   | <u>3.2000</u><br>0,5225   | <u>54.4</u><br>8,88     |
| 104 | КМ10-99-6     | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1    | <u>2807.71</u><br>2033,14   | <u>383.80</u><br>109,07   | 2808   | 2033   | <u>384</u><br>109     | <u>14.4000</u><br>0,8896  | <u>14.4</u><br>0,89     |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                           | 390539 | 280713 | <u>33040</u><br>15718 |                           | <u>2338.4</u><br>126,88 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5   | 6                         | 7                       | 8                                                                           | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |     |                           |                         | 390539<br><br>76786<br>296431<br>142529<br>234,17<br>44491<br><b>533068</b> |       |                     |                          |                        |
|     |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |                           |                         |                                                                             |       |                     |                          |                        |
|     |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                           |                         | <b>533068</b>                                                               |       |                     |                          |                        |
|     |                 | <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                           |                         |                                                                             |       |                     |                          |                        |
|     |                 | Кабельні лотки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |                           |                         |                                                                             |       |                     |                          |                        |
| 105 | КБ21-14-1       | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м  | 9,6 | <u>7082.43</u><br>5653,87 | <u>984.67</u><br>292,47 | 67991                                                                       | 54277 | <u>9453</u><br>2808 | <u>47.2100</u><br>2,0963 | <u>453.22</u><br>20,12 |
|     |                 | Кабельний лоток 400x80мм з аксесуарами                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |                           |                         |                                                                             |       |                     |                          |                        |
| 106 | & 2405-1015-B8  | Лоток перфорований 400x80 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 200 | <u>1554.65</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 310930                                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 107 | & 2405-1015-B9  | Кришка із заземленням на лоток осн. 400 L- 3 м "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 200 | <u>608.42</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 121684                                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 108 | & 2405-1015-B10 | Кут СРО 90 горизонтальний 90* 400x80 "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 5   | <u>400.96</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2005                                                                        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 109 | & 2405-1015-B11 | Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 400 "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 5   | <u>431.55</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2158                                                                        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 110 | & 2405-1015-B12 | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 400x80 оцинкований "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 15  | <u>825.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 12377                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 111 | & 2405-1015-B13 | Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 400 оцинкований "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 15  | <u>533.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 8006                                                                        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 112 | & 2405-1015-B20 | З'єднювач лотків шарнірний GSV H80, горячеоцинкований "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                             | комп. | 10  | <u>30.10</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 301                                                                         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 113 | & 2405-1015-B21 | Перегородка SEP L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 120 | <u>239.84</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 28781                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |



| 1   | 2                  | 3                                                                                    | 4    | 5     | 6             | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|---|-------|---|----|----|----|
|     |                    | Кабельний лоток 300x50мм з аксесуарами                                               |      |       |               |   |       |   |    |    |    |
| 114 | & 2405-1015-B14    | Лоток перфорований 300x50 L- 3 м "ДКС Україна"                                       | шт   | 120   | <u>338.71</u> | - | 40645 | - | -  | -  | -  |
| 115 | & 2405-1015-B15    | Кришка із заземленням на лоток осн. 300 L- 3 м оцинкована "ДКС Україна"              | шт   | 30    | <u>243.77</u> | - | 7313  | - | -  | -  | -  |
| 116 | & 2405-1015-B16    | Кут СРО 90 горизонтальний 90* 300x50 "ДКС Україна"                                   | шт   | 3     | <u>361.39</u> | - | 1084  | - | -  | -  | -  |
| 117 | & 2405-1015-B17    | Кришка кут СРО 90 горизонтальний 90* осн. 300 "ДКС Україна"                          | шт   | 3     | <u>248.12</u> | - | 744   | - | -  | -  | -  |
| 118 | & 2405-1015-B18    | Відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний 300x50 оцинкований "ДКС Україна"          | шт   | 5     | <u>462.60</u> | - | 2313  | - | -  | -  | -  |
| 119 | & 2405-1015-B19    | Кришка відгалужувач DPT Т-образний горизонтальний осн. 300 оцинкований "ДКС Україна" | шт   | 5     | <u>262.05</u> | - | 1310  | - | -  | -  | -  |
|     |                    | Кабельна вертикальна траса                                                           |      |       |               |   |       |   |    |    |    |
| 120 | & 2405-1015-B22    | Кабельрост 80x500 плюс L- 3 м горячеоцинкована "ДКС Україна"                         | шт   | 13    | <u>411.55</u> | - | 5350  | - | -  | -  | -  |
| 121 | & 2405-1015-B23    | Регульований горизонтальний з'єднувач зовнішній, НВО, горячеоцинкована "ДКС Україна" | шт   | 24    | <u>181.86</u> | - | 4365  | - | -  | -  | -  |
| 122 | & 2405-1015-B24-K0 | Скоба ВММ-10 (ТМ) осн. 300, горячеоцинкована "ДКС Україна"                           | шт   | 78    | <u>87.51</u>  | - | 6826  | - | -  | -  | -  |
| 123 | & 2405-1015-B25-K1 | Профіль ВРЛ-29 L-3000, горячеоцинкована "ДКС Україна"                                | шт   | 280   | <u>244.48</u> | - | 68454 | - | -  | -  | -  |
| 124 | & С111-1860-22     | Шпилька різьбова М12 довжиною 1000 мм "ДКС Україна"                                  | шт   | 500   | <u>50.68</u>  | - | 25340 | - | -  | -  | -  |
| 125 | & С111-1848-1-B1   | Метизи                                                                               | кг   | 39,76 | <u>883.32</u> | - | 35121 | - | -  | -  | -  |
| 126 | & С111-1-3         | Піна монтажна вогнестійка Soudal                                                     | бал. | 20    | <u>328.41</u> | - | 6568  | - | -  | -  | -  |
| 127 | & С1536-200-B6     | Покрівельні опори ВUP 1000                                                           | шт   | 70    | <u>639.66</u> | - | 44776 | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                          | 7                        | 8      | 9     | 10                   | 11                       | 12                    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|     |                  | Кабельні роботи                                                                                                                                                                 |       |       |                            |                          |        |       |                      |                          |                       |
| 128 | КБ21-2-9         | Прокладання вініплавових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м  | 1,8   | <u>7245.82</u><br>5383,89  | <u>1272.90</u><br>693,89 | 13042  | 9691  | <u>2291</u><br>1249  | <u>49.5800</u><br>5,3814 | <u>89.24</u><br>9,69  |
| 129 | & С113-970-1     | Труба гнучка армована діам. 40мм,                                                                                                                                               | м     | 60    | <u>111.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 6710   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 130 | & С113-1437-34   | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 40мм                                                                                                                                | шт    | 60    | <u>12.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 727    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 131 | & С113-970-2     | Труба гнучка армована діам. 50мм,                                                                                                                                               | м     | 120   | <u>146.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 17558  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 132 | & С113-1437-35   | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 50мм                                                                                                                                | шт    | 120   | <u>15.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1883   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 133 | КБ21-4-3         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2                         | 100м  | 1,8   | <u>1715.75</u><br>1341,51  | <u>200.00</u><br>127,94  | 3088   | 2415  | <u>360</u><br>230    | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>21.96</u><br>1,83  |
| 134 | КБ21-11-1        | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами                                                      | 100м  | 5     | <u>11719.42</u><br>8560,44 | <u>546.52</u><br>151,09  | 58597  | 42802 | <u>2733</u><br>755   | <u>71.4800</u><br>1,0857 | <u>357.4</u><br>5,43  |
| 135 | КМ8-146-1        | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                                                                                           | 100 м | 5     | <u>5418.67</u><br>2299,39  | <u>385.01</u><br>134,99  | 27093  | 11497 | <u>1925</u><br>675   | <u>19.2000</u><br>0,9625 | <u>96</u><br>4,81     |
| 136 | КБ21-15-2        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                                                                                    | 100м  | 48,02 | <u>505.74</u><br>376,05    | <u>55.00</u><br>19,28    | 24286  | 18058 | <u>2641</u><br>926   | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>150.78</u><br>6,6  |
| 137 | КБ21-15-3        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм2 у лотках                                                                                                                    | 100м  | 3     | <u>747.48</u><br>486,23    | <u>176.01</u><br>61,71   | 2242   | 1459  | <u>528</u><br>185    | <u>4.0600</u><br>0,4400  | <u>12.18</u><br>1,32  |
| 138 | КБ21-15-5        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках                                                                                                                   | 100м  | 1,8   | <u>1632.87</u><br>970,06   | <u>528.02</u><br>185,13  | 2939   | 1746  | <u>950</u><br>333    | <u>8.1000</u><br>1,3200  | <u>14.58</u><br>2,38  |
| 139 | КМ8-147-4        | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг                                             | 100 м | 3,5   | <u>8618.13</u><br>4023,94  | <u>3061.27</u><br>971,38 | 30163  | 14084 | <u>10714</u><br>3400 | <u>33.6000</u><br>7,2126 | <u>117.6</u><br>25,24 |
| 140 | & 15092-1011-Г38 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм2. ППГ нг-НГ                                                                                                                     | м     | 2200  | <u>54.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 118932 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 141 | & 15092-1011-Г39 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм2. ППГ нг-НГ                                                                                                                     | м     | 2200  | <u>80.47</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 177034 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                 | 4 | 5   | 6              | 7 | 8              | 9      | 10                    | 11 | 12                      |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|---|----------------|--------|-----------------------|----|-------------------------|
| 142 | & 15092-1011-Г42 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х4мм2. ППГ нг-НГ                                                          | м | 300 | <u>128.74</u>  | - | 38622          | -      | -                     | -  | -                       |
| 143 | & 15092-1011-Г43 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х6мм2. ППГ нг-НГ                                                          | м | 300 | <u>180.86</u>  | - | 54258          | -      | -                     | -  | -                       |
| 144 | & 15092-1011-Г44 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х10мм2. ППГ нг-НГ                                                         | м | 300 | <u>307.20</u>  | - | 92160          | -      | -                     | -  | -                       |
| 145 | & 15092-1011-Г45 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х25мм2. ППГ нг-НГ                                                         | м | 80  | <u>734.82</u>  | - | 58786          | -      | -                     | -  | -                       |
| 146 | & 15092-1011-Г46 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х35мм2. ППГ нг-НГ                                                         | м | 100 | <u>990.01</u>  | - | 99001          | -      | -                     | -  | -                       |
| 147 | & 15092-1011-Г47 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х70мм2. ППГ нг-НГ                                                         | м | 250 | <u>1918.10</u> | - | 479525         | -      | -                     | -  | -                       |
| 148 | & 15092-1011-Г48 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х95мм2. ППГ нг-НГ                                                         | м | 100 | <u>2614.10</u> | - | 261410         | -      | -                     | -  | -                       |
| 149 | & 15092-1011-Б7  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х1, 5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30 | м | 500 | <u>33.54</u>   | - | 16770          | -      | -                     | -  | -                       |
| 150 | & 15092-1011-Г29 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х2, 5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30 | м | 500 | <u>78.10</u>   | - | 39050          | -      | -                     | -  | -                       |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                  |   |     |                |   | 2428318        | 156029 | <u>31595</u><br>10561 |    | <u>1312.96</u><br>77,42 |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                     |   |     |                |   | 2428318        |        |                       |    |                         |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                     |   |     |                |   |                |        |                       |    |                         |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                  |   |     |                |   | 2240694        |        |                       |    |                         |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                      |   |     |                |   | 166590         |        |                       |    |                         |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                   |   |     |                |   | 81111          |        |                       |    |                         |
|     |                  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |   |     |                |   | 134,87         |        |                       |    |                         |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                               |   |     |                |   | 25622          |        |                       |    |                         |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                             |   |     |                |   | <b>2509429</b> |        |                       |    |                         |
|     |                  | -----                                                                                                             |   |     |                |   |                |        |                       |    |                         |
|     |                  | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                        |   |     |                |   | <b>2509429</b> |        |                       |    |                         |
|     |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                  |   |     |                |   | 2818857        | 436742 | <u>64635</u><br>26279 |    | <u>3651.36</u><br>204,3 |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                     |   |     |                |   | 2818857        |        |                       |    |                         |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                     |   |     |                |   |                |        |                       |    |                         |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                  |   |     |                |   | 2317480        |        |                       |    |                         |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                      |   |     |                |   | 463021         |        |                       |    |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 223639<br>369,04<br>70113<br><b>3042496</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>3042496</b>                              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>4224,7</b><br><b>533134</b>              |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-016/ЕТР1**

придбання обладнання магістральних мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 3352,312 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
|        |                               | Устаткування, що монтується<br>=====                                                                                 |                |           |                        |                         |
|        |                               | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП<br>-----                                                                            |                |           |                        |                         |
| 1      | & 1517-2071-7-8У              | Шафа ввідно-розподільчий пристрій ВРП; ( маса=0,118)<br>Шафа розподільча Щр-Компрес 1шт                              | шт             | 1         | 447349,20              | 447349                  |
| 2      | & 1517-1089-16                | Щит металевий модульний навесного віконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00926)                             | шт             | 1         | 1342,50                | 1343                    |
| 3      | & 1504-1060-463               | Вимикач автоматичний 32А, 400В, (2СДС 253 001 R 0324) АВВ; ( маса=0,0014)                                            | шт             | 1         | 957,60                 | 958                     |
| 4      | & 1504-1060-464               | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2СДС 254 001 R 0204) АВВ; ( маса=0,0014)                                 | шт             | 1         | 1306,80                | 1307                    |
| 5      | & 1504-1060-465               | Обмежувач перенапруги ОVR Т2 3N 40 275 Р. class2. I <sub>max</sub> =40ка. 3Р+N (2СТD803953R1100) АВВ; ( маса=0,0014) | шт             | 1         | 6192,90                | 6193                    |
| 6      | & 1504-1060-466               | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2СДС 253 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,0014)                                 | шт             | 2         | 820,91                 | 1642                    |
| 7      | & 1504-1060-469               | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2СДС 251 001 R 0164) АВВ; ( маса=0,001)                                 | шт             | 5         | 200,81                 | 1004                    |
| 8      | & 1504-1060-470               | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2СR145001R1164) АВВ.; ( маса=0,001)                              | шт             | 5         | 2444,42                | 12222                   |
| 9      | & 1504-1060-468               | Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2СДС 251 001 R 0254) АВВ; ( маса=0,001)                                  | шт             | 1         | 229,73                 | 230                     |
| 10     | & 1504-1060-471               | Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L (2СДС200907R0001) АВВ.; ( маса=0,001)                   | шт             | 1         | 1400,13                | 1400                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                    | 4  | 5 | 6       | 7     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|-------|
| 11 | & 1504-1060-469 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; ( маса=0,001)                                 | шт | 2 | 200,81  | 402   |
| 12 | & 1504-19172-5А | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                        | шт | 2 | 321,16  | 642   |
| 13 | & 1504-19172-5Б | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                     | шт | 1 | 527,18  | 527   |
| 14 | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча Щр-Вакуум 1шт                   | шт | 1 | 639,20  | 639   |
| 15 | & 1517-1089-16  | Щит металевий модульний навесного віконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00926)                             | шт | 1 | 1342,50 | 1343  |
| 16 | & 1504-1060-472 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) ABB; ( маса=0,0014)                                 | шт | 1 | 860,04  | 860   |
| 17 | & 1504-1060-464 | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; ( маса=0,0014)                                 | шт | 1 | 1306,80 | 1307  |
| 18 | & 1504-1060-465 | Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I <sub>max</sub> =40ка. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; ( маса=0,0014) | шт | 1 | 6192,90 | 6193  |
| 19 | & 1504-1060-466 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; ( маса=0,0014)                                 | шт | 1 | 820,91  | 821   |
| 20 | & 1504-1060-469 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; ( маса=0,001)                                 | шт | 3 | 200,81  | 602   |
| 21 | & 1504-1060-470 | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; ( маса=0,001)                             | шт | 3 | 2444,42 | 7333  |
| 22 | & 1504-1060-468 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 25А, 220В, (2CDS 251 001 R 0254) ABB; ( маса=0,001)                                  | шт | 1 | 229,73  | 230   |
| 23 | & 1504-1060-471 | Дистанційний розчеплювач пост./пер. струм 12.....60В S2C-A1L (2CDS200907R0001) ABB.; ( маса=0,001)                   | шт | 1 | 1400,13 | 1400  |
| 24 | & 1504-1060-469 | Вимикач автоматичний 1-полюсний 16А, 2200В, (2CDS 251 001 R 0164) ABB; ( маса=0,001)                                 | шт | 2 | 200,81  | 402   |
| 25 | & 1504-19172-5А | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                        | шт | 3 | 321,16  | 963   |
| 26 | & 1504-19172-5Б | Гребенчатая шина 4-полюсна L1N-L2N-L3N з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                     | шт | 1 | 527,18  | 527   |
| 27 | & 1503-8456-27  | Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩР ТХ 4шт                       | шт | 1 | 639,20  | 639   |
| 28 | & 1517-1089-17  | Щит металевий модульний навесного віконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,01126)                             | шт | 4 | 2222,50 | 8890  |
| 29 | & 1504-1060-473 | Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (2CCS883001R0824) ABB; ( маса=0,0024)                                    | шт | 4 | 4391,05 | 17564 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4  | 5  | 6       | 7     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|
| 30 | & 1504-1060-464   | Вимикач автоматичний 4-полюсний 20А, 400В, (2CDS 254 001 R 0204) ABB; ( маса=0,0014)                                      | шт | 4  | 1306,80 | 5227  |
| 31 | & 1504-1060-465   | Обмежувач перенапруги OVR T2 3N 40 275 P. class2. I <sub>max</sub> =40ka. 3P+N (2CTD803953R1100) ABB; ( маса=0,0014)      | шт | 4  | 6192,90 | 24772 |
| 32 | & 1504-1060-474   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 63А, 400В, (2CDS 253 001 R 0634) ABB; ( маса=0,0014)                                      | шт | 4  | 1887,75 | 7551  |
| 33 | & 1504-1060-475   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 50А, 400В, (2CDS 253 001 R 0504) ABB; ( маса=0,0014)                                      | шт | 4  | 1321,31 | 5285  |
| 34 | & 1504-1060-476   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А, 400В, (2CDS 253 001 R 0404) ABB; ( маса=0,0014)                                      | шт | 12 | 1170,00 | 14040 |
| 35 | & 1504-1060-463   | Вимикач автоматичний 32А, 400В, (2CDS 253 001 R 0324) ABB; ( маса=0,0014)                                                 | шт | 12 | 957,60  | 11491 |
| 36 | & 1504-1060-470   | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; ( маса=0,001)                                  | шт | 24 | 2444,42 | 58666 |
| 37 | & 1504-1060-477   | Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; ( маса=0,001)                                       | шт | 20 | 128,90  | 2578  |
| 38 | & 1504-1060-478   | Диференціальний вимикач 4-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR246040R1164) ABB.; ( маса=0,001)                                  | шт | 4  | 1800,00 | 7200  |
| 39 | & 1504-1060-470   | Диференціальний вимикач 2-полюсний 16А, 220В, 30мА (2CSR145001R1164) ABB.; ( маса=0,001)                                  | шт | 4  | 2444,42 | 9778  |
| 40 | & 1504-19172-5А   | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                            | шт | 12 | 321,16  | 3854  |
| 41 | & 1503-8456-27    | Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩОА 4шт                              | шт | 4  | 639,20  | 2557  |
| 42 | & 1517-1089-18    | Щит металевий модульний навесного віконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00826)                                  | шт | 4  | 1717,34 | 6869  |
| 43 | & 1504-1060-466   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; ( маса=0,0014)                                      | шт | 4  | 820,91  | 3284  |
| 44 | & 1504-1060-477   | Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; ( маса=0,001)                                       | шт | 76 | 128,90  | 9796  |
| 45 | & 1503-8456-28-ІЗ | Розподільчий блок ABB BRT 80А (ISNA356208R2500); ( маса=0,0031)                                                           | шт | 12 | 339,20  | 4070  |
| 46 | & 1504-19172-5А   | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним струмом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЩО 4шт | шт | 8  | 321,16  | 2569  |
| 47 | & 1517-1089-16    | Щит металевий модульний навесного віконання на 48 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00926)                                  | шт | 4  | 1342,50 | 5370  |
| 48 | & 1504-1060-466   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 16А, 400В, (2CDS 253 001 R 0164) ABB; ( маса=0,0014)                                      | шт | 4  | 820,91  | 3284  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4  | 5   | 6        | 7      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|--------|
| 49 | & 1504-1060-477   | Вимикач автоматичний 1-полюсний 10А, 220В, (2CDS 251 001 R 0104) ABB; ( маса=0,001)                                                            | шт | 124 | 128,90   | 15984  |
| 50 | & 1503-8456-28-ИЭ | Розподільчий блок ABB BRT 80A (ISNA356208R2500); ( маса=0,0031)                                                                                | шт | 12  | 339,20   | 4070   |
| 51 | & 1504-19172-5А   | Гребенчатая шина 3-полюсна L1-L2-L3 з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)<br>Щафа розподільча ЩР Вент 2шт                  | шт | 12  | 321,16   | 3854   |
| 52 | & 1517-1089-17    | Щит металевий модульний навесного віконання на 60 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,01126)                                                       | шт | 2   | 2222,50  | 4445   |
| 53 | & 1504-1060-479   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (2CDS 253 001 R 1004) ABB; ( маса=0,0014)                                                          | шт | 2   | 4391,05  | 8782   |
| 54 | & 1504-1060-480   | Автомат защиты двигателя MS116. 6.3А, 50кА, (15AM250000R1009) ABB; ( маса=0,0014)                                                              | шт | 24  | 1359,00  | 32616  |
| 55 | & 1504-1060-481   | Контактор SO, Pn=4.0kW. In=9А. 3Р. 1НО+1НЗ, Уупр=DC24V (3RT20231BB40) SIEMENS; ( маса=0,0014)                                                  | шт | 24  | 1428,00  | 34272  |
| 56 | & 1504-1060-482   | Перемикач C2SS2-30В-11, 2положення, 1але + 1НЗ, 90°, з фіксацією (1SFA619201R3076) ABB; ( маса=0,0014)                                         | шт | 24  | 341,69   | 8201   |
| 57 | & 1504-1060-483   | Кнопка CP1-30G-10 без фіксації 1НО (1SFA619100R3012) ABB; ( маса=0,00014)                                                                      | шт | 24  | 207,91   | 4990   |
| 58 | & 1504-1060-485   | Кнопка CP1-30R-01 без фіксації 1НЗ (1SFA619100R3041) ABB; ( маса=0,00014)                                                                      | шт | 24  | 207,91   | 4990   |
| 59 | & 1504-1060-484   | Лампа CL2-523G з вбудованим світлодіодом 230В AC (1SFA619403R5232) ABB; ( маса=0,00014)                                                        | шт | 24  | 250,00   | 6000   |
| 60 | & 1503-8456-27    | Розподільчий блок ABB BRT 115А (ISNA356209R2600); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ТР/ПКО 16шт                                               | шт | 2   | 639,20   | 1278   |
| 61 | & 1517-1089-18    | Щит металевий модульний навесного віконання на 36 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00826)                                                       | шт | 16  | 1717,34  | 27477  |
| 62 | & 1504-1060-476   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 40А, 400В, (2CDS 253 001 R 0404) ABB; ( маса=0,0014)                                                           | шт | 16  | 1170,00  | 18720  |
| 63 | & 1504-1060-486   | Вимикач автоматичний 2-полюсний 16А, 220В, (2CDS 252 001 R 0164) ABB; ( маса=0,0014)                                                           | шт | 192 | 579,64   | 111291 |
| 64 | & 1504-19172-5В   | Гребенчатая шина 2-полюсна з номінальним ступом 63А, на 12 модулів,; ( маса=0,00013)                                                           | шт | 32  | 218,55   | 6994   |
| 65 | & 1503-8456-28-ИЭ | Розподільчий блок ABB BRT 80А (ISNA356208R2500); ( маса=0,0031)                                                                                | шт | 48  | 339,20   | 16282  |
| 66 | & 1503-8456-29    | Розділовий трансформатор трифазний 400/230 з електростатичним екраном потужністю 10 кВа LEGRAND; ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩР-UPS 1шт | шт | 16  | 38408,80 | 614541 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4  | 5  | 6        | 7       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---------|
| 67 | & 1517-1089-19    | Щит металевий модульний навісного виконання на 24 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00826)                          | шт | 1  | 1303,11  | 1303    |
| 68 | & 1504-1060-487   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 200А, 400В, (1SDA070336R1) ABB; ( маса=0,0014)                                    | шт | 1  | 5451,75  | 5452    |
| 69 | & 1504-1060-488   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 150А, 400В, (1SDA070332R1) ABB; ( маса=0,0014)                                    | шт | 3  | 4214,70  | 12644   |
| 70 | & 1503-8456-31    | Розподільчий блок ABB BRT 250А (ISNA179657R1500); ( маса=0,0031)<br>Щафа розподільча ЩР-UPS 3шт                   | шт | 3  | 1249,52  | 3749    |
| 71 | & 1517-1089-19    | Щит металевий модульний навісного виконання на 24 модулів з замком УХЛЗ; ( маса=0,00826)                          | шт | 3  | 1303,11  | 3909    |
| 72 | & 1504-1060-489   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 100А, 400В, (1SDA070311R1) ABB; ( маса=0,0014)                                    | шт | 3  | 3081,38  | 9244    |
| 73 | & 1504-1060-472   | Вимикач автоматичний 3-полюсний 25А, 400В, (2CDS 253 001 R 0254) ABB; ( маса=0,0014)                              | шт | 15 | 860,04   | 12901   |
| 74 | & 1503-8456-32-ИЯ | Розподільчий блок ABB BRU 125А (ISNA356204R1100); ( маса=0,0031)<br>Ящик силовий з рубильником для ліфтів         | шт | 9  | 616,42   | 5548    |
| 75 | & 1517-2346-ВЗ    | Ящик силовий з рубильником і запобіжником ІР54 ЯРП-100Г; ( маса=0,009)<br>Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3 | шт | 2  | 3542,00  | 7084    |
| 76 | & 1517-1089-13    | Щит фізіотерапевтичний груповий ЭЩР-Ф-3; ( маса=0,00126)<br>Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С          | шт | 12 | 5273,34  | 63280   |
| 77 | & 1517-1089-14    | Електрощиток розетковий операційний ЭЩР-О-6С; ( маса=0,00526)<br>Щит заземлення операційної ЕЩР-3-3               | шт | 16 | 7175,46  | 114807  |
| 78 | & 1517-1089-15    | Щит заземлення операційний ЕЩР-3-3; ( маса=0,00526)<br>Трансформатор розділюючий ТР-4000М                         | шт | 16 | 2149,46  | 34391   |
| 79 | & 1503-8538-4     | Трансформатор розділюючий ТР-4000М.; ( маса=0,048)<br>Смстема безперебійного електропостачання                    | шт | 17 | 69380,00 | 1179460 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5 | 6         | 7                                                                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 80 | & 1602-30080-19 | Джерело безперебойного живлення 15кВт, ЗРН з шафою для батарейних модулів ( час резервування 180хв.) KEOR T Legrand; ( маса=0,01)<br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт | 1 | 133907,50 | 133908<br><br><b>3225640</b><br><br>126672<br><br><b>3352312</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-017/ЕТР1

на монтаж мереж вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 816,575 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,96254 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 118,767 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                  |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                  |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                  |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                 |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                            | Електроустановочні вибори                                                                                                                                                        |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ21-22-12                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                 | 100шт          | 0,45      | <u>29120.82</u><br>24244,47 | <u>1277.12</u><br>1132,54     | 13104                   | 10910            | <u>575</u><br>510             | <u>207.2000</u><br>9,7940          | <u>93.24</u><br>4,41 |
| 2       | КБ21-22-13                 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                                                                                | 100шт          | 0,03      | <u>39662.57</u><br>33816,92 | <u>1277.12</u><br>1132,54     | 1190                    | 1015             | <u>38</u><br>34               | <u>285.6400</u><br>9,7940          | <u>8.57</u><br>0,29  |
|         |                            | Кабельні роботи                                                                                                                                                                  |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 3       | КБ21-2-7                   | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м           | 3,5       | <u>5155.32</u><br>4452,19   | <u>176.01</u><br>61,71        | 18044                   | 15583            | <u>616</u><br>216             | <u>41.0000</u><br>0,4400           | <u>143.5</u><br>1,54 |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5    | 6                          | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 4  | & C113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з<br>протяжкою 91925                                                                                                                                          | м    | 50   | <u>11.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 590   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 5  | & C113-1437-32                  | Тримач з засувкою для кріплення труби<br>діам. 25мм                                                                                                                                           | шт   | 50   | <u>5.81</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 291   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 6  | & C113-970-3                    | Труба гнучка армована діам. 25мм,                                                                                                                                                             | м    | 300  | <u>54.48</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 16344 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 7  | & C113-1437-32                  | Тримач з засувкою для кріплення труби<br>діам. 25мм                                                                                                                                           | шт   | 300  | <u>5.81</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1743  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 8  | КБ21-2-9                        | Прокладання вінілпластових труб, що<br>поставляються нормалізованими<br>елементами в комплекті, по стінах і колонах<br>із кріпленням накладними скобами, діаметр<br>умовного проходу до 50 мм | 100м | 0,7  | <u>7245.82</u><br>5383,89  | <u>1272.90</u><br>693,89 | 5072  | 3769  | <u>891</u><br>486  | <u>49.5800</u><br>5,3814 | <u>34.71</u><br>3,77  |
| 9  | & C113-970-7                    | Труба гнучка армована діам. 35мм,                                                                                                                                                             | м    | 70   | <u>77.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 5440  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 10 | & C113-1437-33                  | Тримач з засувкою для кріплення труби<br>діам. 35мм                                                                                                                                           | шт   | 70   | <u>6.95</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 487   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & C1545-550-15                  | Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС                                                                                                                                                      | шт   | 700  | <u>0.51</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 355   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 12 | & C1545-158-В                   | Маркувальна табличка біла 26,4х16,2 мм                                                                                                                                                        | уп   | 7    | <u>5.84</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 41    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 13 | & C111-1848-1-В1                | Метизи                                                                                                                                                                                        | кг   | 1    | <u>883.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 883   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 14 | & C113-127-Х                    | Ущільнювач для покрівлі VILPE R-FELT 19-90                                                                                                                                                    | шт   | 2    | <u>103.23</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 206   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | КБ21-4-3                        | Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави проводу першого<br>одножильного або багатожильного у<br>загальному обплетенні сумарним перерізом<br>до 16 мм <sup>2</sup>               | 100м | 3,5  | <u>1715.75</u><br>1341,51  | <u>200.00</u><br>127,94  | 6005  | 4695  | <u>700</u><br>448  | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>42.7</u><br>3,55   |
| 16 | КБ21-4-8                        | Затягування у прокладені труби або<br>металеві рукави кожного наступного<br>проводу одножильного або багатожильного<br>у загальному обплетенні сумарним<br>перерізом до 16 мм <sup>2</sup>    | 100м | 3,5  | <u>1051.26</u><br>724,64   | <u>200.00</u><br>127,94  | 3679  | 2536  | <u>700</u><br>448  | <u>6.5900</u><br>1,0147  | <u>23.07</u><br>3,55  |
| 17 | КБ21-15-2                       | Прокладання ізольованих проводів<br>перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                  | 100м | 42,7 | <u>505.74</u><br>376,05    | <u>55.00</u><br>19,28    | 21595 | 16057 | <u>2349</u><br>823 | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>134.08</u><br>5,87 |
| 18 | КБ21-11-2                       | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм <sup>2</sup> з<br>вініловою, наїрітовою та поліетиленовою<br>оболонками з кріпленням накладними<br>скобами                                             | 100м | 3    | <u>12073.91</u><br>8914,93 | <u>546.52</u><br>151,09  | 36222 | 26745 | <u>1640</u><br>453 | <u>74.4400</u><br>1,0857 | <u>223.32</u><br>3,26 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                       | 8             | 9     | 10                   | 11                       | 12                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 19 | КМ8-146-1           | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                             | 100 м | 7,34 | <u>5418.67</u><br>2299,39 | <u>385.01</u><br>134,99 | 39773         | 16878 | <u>2826</u><br>991   | <u>19.2000</u><br>0,9625 | <u>140.93</u><br>7,06 |
| 20 | & 15092-1011-Г38    | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм2. ППГ нг-НГ                                                       | м     | 1520 | <u>54.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 82171         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 21 | & 15092-1011-Г41    | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х2,5 мм2. ППГ нг-НГ                                                       | м     | 2320 | <u>85.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 197989        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 22 | & 15092-1011-Г42    | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х4мм2. ППГ нг-НГ                                                          | м     | 470  | <u>128.74</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 60508         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 23 | & 15092-1011-Г43    | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х6мм2. ППГ нг-НГ                                                          | м     | 360  | <u>180.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 65110         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 24 | & 15092-1011-Г44    | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5х10мм2. ППГ нг-НГ                                                         | м     | 300  | <u>307.20</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 92160         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 25 | & 15092-1011-Г27    | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 3х2, 5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30 | м     | 300  | <u>52.57</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 15771         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 26 | & 15092-1011-Г29    | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х2, 5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30 | м     | 255  | <u>78.10</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 19916         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 27 | & 15092-1011-В22-1Э | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х4 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30    | м     | 357  | <u>110.63</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 39495         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 28 | & 15092-1011-В23    | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння Е=30мин перерізом 5х6 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\Е30    | м     | 122  | <u>178.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 21797         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                  |       |      |                           |                         | 765981        | 98188 | <u>10335</u><br>4409 |                          | <u>844.12</u><br>33,3 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                     |       |      |                           |                         | 765981        |       |                      |                          |                       |
|    |                     | в тому числі:                                                                                                     |       |      |                           |                         |               |       |                      |                          |                       |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                  |       |      |                           |                         | 657458        |       |                      |                          |                       |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                      |       |      |                           |                         | 102597        |       |                      |                          |                       |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                   |       |      |                           |                         | 50594         |       |                      |                          |                       |
|    |                     | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                            |       |      |                           |                         | 85,12         |       |                      |                          |                       |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                               |       |      |                           |                         | 16170         |       |                      |                          |                       |
|    |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                             |       |      |                           |                         | <b>816575</b> |       |                      |                          |                       |
|    |                     | -----                                                                                                             |       |      |                           |                         |               |       |                      |                          |                       |
|    |                     | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                        |       |      |                           |                         | <b>816575</b> |       |                      |                          |                       |
|    |                     | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                  |       |      |                           |                         | 765981        | 98188 | <u>10335</u><br>4409 |                          | <u>844.12</u><br>33,3 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                          | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 765981<br><br>657458<br>102597<br>50594<br>85,12<br>16170<br><b>816575</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>816575</b>                                                              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>962,54</b><br><b>118767</b>                                             |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-018/ЕТР1**

придбання обладнання мереж вентиляції

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 59,371 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1504-1002-Р105              | Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 16А, ЗР ОТР16-32 ЗР; ( маса=0,00055)     | шт             | 40        | 1012,79                | 40512                   |
| 2      | & 1504-1002-Р106              | Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 25А, ЗР ОТР16-32 ЗР АВВ; ( маса=0,00055) | шт             | 5         | 1738,92                | 8695                    |
| 3      | & 1504-1002-Р107              | Вимикач безпеки в боксі , з фронтальним управлінням АС22А, 400-690 В, ІР65, 40А, ЗР ОТР16-32 ЗР АВВ; ( маса=0,00055) | шт             | 3         | 2640,42                | 7921                    |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                                                         |                |           |                        | <b>57128</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                        |                |           |                        | 2243                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                           |                |           |                        | <b>59371</b>            |

Склав Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-019/ЕТР1

на монтаж мереж освітлення

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 4048,962 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,28434 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 882,051 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                        |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|         |                            |                                                                                                        |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                        |
|         |                            |                                                                                                        |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                        |
|         |                            |                                                                                                        |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                 |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                      | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                     |
|         |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                       |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
|         |                            | Електросвітлотехнічна продукція                                                                        |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                        |
| 1       | КБ21-18-1                  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2          | 100шт          | 0,38      | <u>40620.94</u><br>25293,31 | <u>5968.09</u><br>2875,97     | 15436                   | 9611             | <u>2268</u><br>1093           | <u>211.2000</u><br>21,5724         | <u>80.26</u><br>8,2    |
| 2       | КБ21-18-14                 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1    | 100шт          | 0,76      | <u>24180.93</u><br>20033,28 | <u>3448.51</u><br>1723,95     | 18378                   | 15225            | <u>2621</u><br>1310           | <u>177.6000</u><br>12,9580         | <u>134.98</u><br>9,85  |
| 3       | КБ21-18-16                 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | 100шт          | 5,2       | <u>50826.52</u><br>41902,94 | <u>8135.14</u><br>3718,58     | 264298                  | 217895           | <u>42303</u><br>19337         | <u>371.4800</u><br>27,6348         | <u>1931.7</u><br>143,7 |
| 4       | КБ21-17-5                  | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2                         | 100шт          | 0,75      | <u>20322.68</u><br>15970,64 | <u>1692.78</u><br>712,36      | 15242                   | 11978            | <u>1270</u><br>534            | <u>126.4000</u><br>5,2858          | <u>94.8</u><br>3,96    |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                          | 4     | 5   | 6                         | 7                    | 8       | 9    | 10               | 11                      | 12                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|----------------------|---------|------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 5  | & 1507-1137-P18 | Світлодіодний світильник, що вбудовується, IP54, 22Вт, Д=180мм ACOUA C-18 WH 4000K (with driver)                                           | шт    | 76  | <u>2359.46</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 179319  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 6  | & 1507-1137-P19 | Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP65, 18Вт, D=255мм. CD LED 18 4000K                                                         | шт    | 30  | <u>1597.83</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 47935   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 7  | & 1507-1137-P20 | Світлодіодний світильник, накладного монтажу, IP54, 8.7Вт, SIM GKH-8 B                                                                     | шт    | 5   | <u>160.85</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 804     | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 8  | & 1507-1137-P21 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000R mat   | шт    | 422 | <u>3439.64</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 1451528 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 9  | & 1507-1137-P23 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 16Вт, 595x295мм, OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000K mat   | шт    | 58  | <u>1680.71</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 97481   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 10 | & 1507-1137-P24 | Світлодіодний світильник, що вбудовується в підвесну стелю типу армстронг, IP54, 32Вт, 595x595мм, OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K з АКБ | шт    | 40  | <u>4163.33</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 166533  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 11 | & 1507-1137-P25 | Світлодіодний світильник накладного монтажу, IP65, 47Вт, з АКБ, ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K                                           | шт    | 3   | <u>6044.93</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 18135   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 12 | & 1507-1137-P27 | Світловий показник, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Вихід                                                                | шт    | 21  | <u>3639.21</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 76423   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 13 | & 1507-1137-P28 | Світловий показник, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма Пожежний кран                                                        | шт    | 8   | <u>3639.21</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 29114   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 14 | & 1507-1137-P29 | Світловий показник, IP40, 4,1Вт, з АКБ MIZAR 4023-4 LED S. піктограма НЕ ЗАХОДИТИ                                                          | шт    | 46  | <u>3639.21</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | 167404  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 15 | KM8-603-1       | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором<br>Електроустановочні вироби                                                                  | шт    | 5   | <u>383.45</u><br>248,91   | <u>24.33</u><br>8,10 | 1917    | 1245 | <u>122</u><br>41 | <u>1.9700</u><br>0,0585 | <u>9.85</u><br>0,29 |
| 16 | KB21-22-2       | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                                               | 100шт | 1   | <u>3708.89</u><br>3005,77 | <u>-</u><br>-        | 3709    | 3006 | <u>-</u><br>-    | <u>27.6800</u><br>-     | <u>27.68</u><br>-   |
| 17 | & 290902-559-1P | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                    | шт    | 50  | <u>390.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 19541   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5    | 6                         | 7                      | 8      | 9      | 10                  | 11                       | 12                  |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 18 | & 290902-559-2P                 | Вимикач 1-клавішний прихованої установки , 230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                         | шт    | 50   | <u>402.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 20108  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 19 | КБ21-22-3                       | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                                                                                                      | 100шт | 1,15 | <u>3884.81</u><br>3181,69 | <u>-</u><br>-          | 4468   | 3659   | <u>-</u><br>-       | <u>29.3000</u><br>-      | <u>33.7</u><br>-    |
| 20 | & 290902-559-3P                 | Вимикач 2-клавішний прихованої установки , 230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                                         | шт    | 115  | <u>412.78</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 47470  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 21 | КБ21-22-6                       | Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці                                                                                                                 | 100шт | 0,3  | <u>3884.81</u><br>3181,69 | <u>-</u><br>-          | 1165   | 955    | <u>-</u><br>-       | <u>29.3000</u><br>-      | <u>8.79</u><br>-    |
| 22 | & 290902-559-4P                 | Перемикач похідний 1-клавішний прихованої установки ,230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                               | шт    | 20   | <u>342.47</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 6849   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 23 | & 290902-559-6P                 | Перемикач похідний 2-клавішний прихованої установки ,230В, IP20, 10А (супарт механізм рамка) в антибактеріальному виконанні MONAIC                                               | шт    | 10   | <u>357.78</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 3578   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 24 | КБ21-22-1                       | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                                | 100шт | 0,05 | <u>2965.76</u><br>2748,41 | <u>-</u><br>-          | 148    | 137    | <u>-</u><br>-       | <u>25.3100</u><br>-      | <u>1.27</u><br>-    |
| 25 | & 290902-559-5P                 | Вимикач 1-клавішний для накладного монтажу ,230В, IP44, 10А (супарт механізм рамка) Quteo LEGRAND                                                                                | шт    | 5    | <u>94.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 472    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 26 | КБ21-28-1                       | Установлення фотодатчика                                                                                                                                                         | шт    | 15   | <u>26.66</u><br>19,55     | <u>-</u><br>-          | 400    | 293    | <u>-</u><br>-       | <u>0.1800</u><br>-       | <u>2.7</u><br>-     |
| 27 | & 1504-15404-P                  | Датчик руху (вимикач освітлення), 10А LS-39/SEN11                                                                                                                                | шт    | 10   | <u>213.39</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2134   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 28 | & 1504-15404-П                  | Сутінковим датчик, 10А ST-307                                                                                                                                                    | шт    | 5    | <u>228.79</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1144   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|    |                                 | Електромонтажні роботи                                                                                                                                                           |       |      |                           |                        |        |        |                     |                          |                     |
| 29 | КБ21-2-7                        | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м  | 45   | <u>5155.32</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 231989 | 200349 | <u>7920</u><br>2777 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>1845</u><br>19,8 |
| 30 | & С113-1437-11В-В2<br>варіант 2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                                                                                                                                | м     | 4500 | <u>11.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 53100  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 31 | & С113-1437-32                  | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм                                                                                                                                 | шт    | 4500 | <u>5.81</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 26145  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                          | 7                       | 8       | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | & C1512-1-93     | Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80x80x40 IP44                                                                                                        | шт   | 800   | <u>34.90</u>               | -                       | 27920   | -      | -                     | -                        | -                        |
| 33 | & C1512-6P       | Коробка монтажна LEGRAND                                                                                                                                          | шт   | 250   | <u>125.19</u>              | -                       | 31298   | -      | -                     | -                        | -                        |
| 34 | & C1545-550-15   | Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС                                                                                                                          | шт   | 5000  | <u>0.51</u>                | -                       | 2535    | -      | -                     | -                        | -                        |
| 35 | & C1545-158-B    | Маркувальна табличка біла 26,4x16,2 мм                                                                                                                            | уп   | 10    | <u>5.84</u>                | -                       | 58      | -      | -                     | -                        | -                        |
| 36 | & C111-1848-1-B1 | Метизи                                                                                                                                                            | кг   | 24    | <u>883.32</u>              | -                       | 21200   | -      | -                     | -                        | -                        |
| 37 | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2            | 100м | 43,47 | <u>1180.23</u><br>945,66   | <u>109.17</u><br>70,82  | 51305   | 41108  | <u>4746</u><br>3079   | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>373.84</u><br>24,49   |
| 38 | КБ21-4-3         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2           | 100м | 1,53  | <u>1715.75</u><br>1341,51  | <u>200.00</u><br>127,94 | 2625    | 2053   | <u>306</u><br>196     | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>18.67</u><br>1,55     |
| 39 | КБ21-4-7         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 3,45  | <u>638.22</u><br>407,95    | <u>109.17</u><br>70,82  | 2202    | 1407   | <u>377</u><br>244     | <u>3.7100</u><br>0,5634  | <u>12.8</u><br>1,94      |
| 40 | КБ21-11-1        | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами                                       | 100м | 25,5  | <u>11719.42</u><br>8560,44 | <u>546.52</u><br>151,09 | 298845  | 218291 | <u>13936</u><br>3853  | <u>71.4800</u><br>1,0857 | <u>1822.74</u><br>27,69  |
| 41 | & 15092-1011-Г35 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 2x1,5 мм2. ППГ нг-HF                                                                                                       | м    | 408   | <u>26.63</u>               | -                       | 10865   | -      | -                     | -                        | -                        |
| 42 | & 15092-1011-Г36 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3x1,5 мм2. ППГ нг-HF                                                                                                       | м    | 4284  | <u>36.11</u>               | -                       | 154695  | -      | -                     | -                        | -                        |
| 43 | & 15092-1011-Г37 | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 5x1,5 мм2. ППГ нг-HF                                                                                                       | м    | 153   | <u>55.82</u>               | -                       | 8540    | -      | -                     | -                        | -                        |
| 44 | & 15092-1011-Б7  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що непоширює горіння E=30мин перерізом 3x1,5 мм2 FLAME-X 950(N)HXH FE 180\E30                                                  | м    | 2550  | <u>33.54</u>               | -                       | 85527   | -      | -                     | -                        | -                        |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                  |      |       |                            |                         | 3669982 | 727212 | <u>75869</u><br>32464 |                          | <u>6398.78</u><br>241,47 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                    |      |       |                            |                         | 3669982 |        |                       |                          |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                             | 9      | 10                    | 11 | 12                       |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|--------------------------|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                           |   |   |   |   | 2866901<br>759676<br>378980<br>644,09<br>122375<br><b>4048962</b><br><br><br><br><b>4048962</b>                               |        |                       |    |                          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 3669982<br><br>3669982<br><br>2866901<br>759676<br>378980<br>644,09<br>122375<br><b>4048962</b><br><br><br><br><b>4048962</b> | 727212 | <u>75869</u><br>32464 |    | <u>6398,78</u><br>241,47 |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>7284,34</b><br><b>882051</b>                                                                                               |        |                       |    |                          |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-020/ЕТР1

на монтаж розеткових мереж

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 293,625 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,68904 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 80,696 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | Електроустановочні вироби                                                                             |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КБ21-22-8                  | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                              | 100шт          | 1,13      | <u>3718.44</u>         | -                             | 4202                    | 3414             | -                             | <u>27.8200</u>                     | <u>31.44</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 3020,97                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 2       | & 290902-559-B10           | Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP20, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND ( в антибактериальному виконанні) | шт             | 79        | <u>262.10</u>          | -                             | 20706                   | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 3       | & 290902-559-B1-K2         | Розетка прихованої установки ~230В, 16А, IP44, 2К+3 MOSAIC. LEGRAND ( в антибактериальному виконанні) | шт             | 34        | <u>292.70</u>          | -                             | 9952                    | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |

| 1                    | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                  | 6                         | 7                        | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------|
|                      |                                                                          | Електромонтажні роботи                                                                                                                                                            |      |                    |                           |                          |       |       |                     |                          |                      |
| 4                    | КБ21-2-7                                                                 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 10                 | <u>5155,32</u><br>4452,19 | <u>176,01</u><br>61,71   | 51553 | 44522 | <u>1760</u><br>617  | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>410</u><br>4,4    |
| 5 & С113-1437-11В-В2 | Труба ПВХ гофрована діам. 25мм, з протяжкою 91925                        | м                                                                                                                                                                                 | 1000 | <u>11,80</u><br>-  | -                         | -                        | 11800 | -     | -                   | -                        | -                    |
| 6 & С113-1437-32     | Тримач з засувкою для кріплення труби діам. 25мм                         | шт                                                                                                                                                                                | 1000 | <u>5,81</u><br>-   | -                         | -                        | 5810  | -     | -                   | -                        | -                    |
| 7 & С1512-1-93       | Коробка розгалужувальна з кабельними вводами 80х80х40 IP44               | шт                                                                                                                                                                                | 250  | <u>34,90</u><br>-  | -                         | -                        | 8725  | -     | -                   | -                        | -                    |
| 8 & С1512-6Р         | Коробка монтажна LEGRAND                                                 | шт                                                                                                                                                                                | 113  | <u>125,19</u><br>- | -                         | -                        | 14146 | -     | -                   | -                        | -                    |
| 9 & С1545-550-15     | Кабельний хомут з поліаміду 6,6 75мм ДКС                                 | шт                                                                                                                                                                                | 5000 | <u>0,51</u><br>-   | -                         | -                        | 2535  | -     | -                   | -                        | -                    |
| 10 & С1545-158-В     | Маркувальна табличка біла 26,4х16,2 мм                                   | уп                                                                                                                                                                                | 10   | <u>5,84</u><br>-   | -                         | -                        | 58    | -     | -                   | -                        | -                    |
| 11 & С111-1848-1-В1  | Метизи                                                                   | кг                                                                                                                                                                                | 15   | <u>883,32</u><br>- | -                         | -                        | 13250 | -     | -                   | -                        | -                    |
| 12                   | КБ21-14-1                                                                | Прокладання лотків                                                                                                                                                                | 100м | 0,4                | <u>7483,44</u><br>5653,87 | <u>1385,68</u><br>650,08 | 2993  | 2262  | <u>554</u><br>260   | <u>47.2100</u><br>4,9268 | <u>18,88</u><br>1,97 |
| 13 & С1545-89-16     | Мініканал ТМС 15х17                                                      | м                                                                                                                                                                                 | 40   | <u>47,49</u><br>-  | -                         | -                        | 1900  | -     | -                   | -                        | -                    |
| 14                   | КБ21-4-3                                                                 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>               | 100м | 10                 | <u>1715,75</u><br>1341,51 | <u>200,00</u><br>127,94  | 17158 | 13415 | <u>2000</u><br>1279 | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>122</u><br>10,15  |
| 15                   | КБ21-4-8                                                                 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>    | 100м | 2,75               | <u>1051,26</u><br>724,64  | <u>200,00</u><br>127,94  | 2891  | 1993  | <u>550</u><br>352   | <u>6.5900</u><br>1,0147  | <u>18,12</u><br>2,79 |
| 16                   | КБ21-15-2                                                                | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                         | 100м | 2,55               | <u>505,74</u><br>376,05   | <u>55,00</u><br>19,28    | 1290  | 959   | <u>140</u><br>49    | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>8,01</u><br>0,35  |
| 17 & 15092-1011-Г38  | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х2,5 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м                                                                                                                                                                                 | 1275 | <u>54,06</u><br>-  | -                         | -                        | 68927 | -     | -                   | -                        | -                    |
| 18 & 15092-1011-Г39  | Кабель силовий з мідними ТПЖ перерізом 3х4,0 мм <sup>2</sup> . ППГ нг-НГ | м                                                                                                                                                                                 | 255  | <u>80,47</u><br>-  | -                         | -                        | 20520 | -     | -                   | -                        | -                    |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|-----------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                     |   |   |   |   | 258416        | 66565 | 5004<br>2557 |    | 608.45<br>19,66 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 258416        |       |              |    |                 |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |              |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 186847        |       |              |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 69122         |       |              |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 35209         |       |              |    |                 |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 60,93         |       |              |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 11574         |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>293625</b> |       |              |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>293625</b> |       |              |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 258416        | 66565 | 5004<br>2557 |    | 608.45<br>19,66 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 258416        |       |              |    |                 |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |              |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 186847        |       |              |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 69122         |       |              |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 35209         |       |              |    |                 |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 60,93         |       |              |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 11574         |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>293625</b> |       |              |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>293625</b> |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>689,04</b> |       |              |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>80696</b>  |       |              |    |                 |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-021/ЕТР1**

придбання обладнання мереж освітлення та розеткових

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР1 відомості тощо

Кошторисна вартість 9,039 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн.                |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                                      |
| 1      | & 1517-2346-Р                 | Ящик з понижуючим трансформатором 220/12, 2-36, ЯТП-0,25 УХЛ4, ІР31; ( маса=0,0035)<br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт             | 5         | 1739,36                | 8697<br><br><br>342<br><br><b>9039</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-022/ЕТР1

на монтаж захистного заземлення

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № 21-3760-ЕТР1

Кошторисна вартість 861,590 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,49832 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 315,274 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |                            |                                                            |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|         |                            |                                                            |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                     |
|         |                            |                                                            |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього              |
| 1       | 2                          | 3                                                          | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                  |
|         |                            | Головна заземлювальна шина - ГЗШ                           |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                     |
| 1       | KM8-72-3                   | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм2 | 100 м          | 0,00525   | <u>19172.56</u><br>12946,56 | <u>4992.04</u><br>2589,40     | 101                     | 68               | <u>26</u><br>14               | <u>105.6000</u><br>22,7461         | <u>0.55</u><br>0,12 |
| 2       | & C1545-289-3              | Шина мідна м"яка ШММ 6х80                                  | кг             | 2,25      | <u>374.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 843                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3       | KM8-52-1                   | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ                | шт             | 2         | <u>86.25</u><br>68,66       | <u>11.77</u><br>3,98          | 173                     | 137              | <u>24</u><br>8                | <u>0.5600</u><br>0,0282            | <u>1.12</u><br>0,06 |
| 4       | & C1110-30-3               | Ізолятор СМ-40                                             | шт             | 2         | <u>40.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-                 | 81                      | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 5       | KM8-397-1                  | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м                | 100 м          | 0,02      | <u>18176.74</u><br>1724,54  | <u>3367.94</u><br>920,90      | 364                     | 34               | <u>67</u><br>18               | <u>14.4000</u><br>7,4616           | <u>0.29</u><br>0,15 |
| 6       | & C126-1300-3-4            | Профіль Z-подібний K241 У2                                 | шт             | 1         | <u>222.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 222                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 7       | & C113-118-4               | Болт М12х30                                                | шт             | 20        | <u>8.33</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 167                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 8  | & C1110-10-3     | Шайба М12                                                                                            | шт     | 40      | <u>1.54</u>                 | <u>-</u>                  | 62     | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 9  | & C1110-10-5     | Шайба пружинна М12                                                                                   | шт     | 20      | <u>0.85</u>                 | <u>-</u>                  | 17     | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 10 | & C113-1823-7-1Ж | Гайка М12                                                                                            | шт     | 20      | <u>3.23</u>                 | <u>-</u>                  | 65     | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
|    |                  | Головна заземлювальна шина - ГШФЗ                                                                    |        |         | -                           | -                         |        |        | -                   | -                          | -                     |
| 11 | KM8-72-3         | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз 6х80 мм2                                           | 100 м  | 0,00525 | <u>19172.56</u><br>12946,56 | <u>4992.04</u><br>2589,40 | 101    | 68     | <u>26</u><br>14     | <u>105.6000</u><br>22,7461 | <u>0.55</u><br>0,12   |
| 12 | & C1545-289-3    | Шина мідна м"яка ШММ 6х80                                                                            | кг     | 2,25    | <u>374.75</u>               | <u>-</u>                  | 843    | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 13 | KM8-52-1         | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ                                                          | шт     | 2       | <u>86.25</u><br>68,66       | <u>11.77</u><br>3,98      | 173    | 137    | <u>24</u><br>8      | <u>0.5600</u><br>0,0282    | <u>1.12</u><br>0,06   |
| 14 | & C1110-30-3     | Ізолятор СМ-40                                                                                       | шт     | 2       | <u>40.45</u>                | <u>-</u>                  | 81     | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 15 | KM8-397-1        | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м                                                          | 100 м  | 0,02    | <u>18176.74</u><br>1724,54  | <u>3367.94</u><br>920,90  | 364    | 34     | <u>67</u><br>18     | <u>14.4000</u><br>7,4616   | <u>0.29</u><br>0,15   |
| 16 | & C126-1300-3-4  | Профіль Z-подібний К241 У2                                                                           | шт     | 1       | <u>222.34</u>               | <u>-</u>                  | 222    | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 17 | & C113-118-4     | Болт М12х30                                                                                          | шт     | 20      | <u>8.33</u>                 | <u>-</u>                  | 167    | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 18 | & C1110-10-3     | Шайба М12                                                                                            | шт     | 40      | <u>1.54</u>                 | <u>-</u>                  | 62     | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 19 | & C1110-10-5     | Шайба пружинна М12                                                                                   | шт     | 20      | <u>0.85</u>                 | <u>-</u>                  | 17     | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 20 | & C113-1823-7-1Ж | Гайка М12                                                                                            | шт     | 20      | <u>3.23</u>                 | <u>-</u>                  | 65     | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 21 | KM8-420-1        | Шина зрівнювання потенціалів                                                                         | 100 шт | 0,5     | <u>71937.16</u><br>40047,74 | <u>9009.62</u><br>3128,40 | 35969  | 20024  | <u>4505</u><br>1564 | <u>334.4000</u><br>22,3672 | <u>167.2</u><br>11,18 |
| 22 | & C1545-288-Т    | Шина вирівнювання потенціалів NE1001 ДКС                                                             | шт     | 70      | <u>559.89</u>               | <u>-</u>                  | 39192  | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 23 | KM8-472-6        | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2            | 100 м  | 7,85    | <u>6329.45</u><br>3065,86   | <u>486.83</u><br>115,55   | 49686  | 24067  | <u>3822</u><br>907  | <u>25.6000</u><br>0,8353   | <u>200.96</u><br>6,56 |
| 24 | & C1545-547-2    | Плоский провідник з оцінк. сталі 25х4                                                                | м      | 785     | <u>32.93</u>                | <u>-</u>                  | 25850  | -      | <u>-</u>            | <u>-</u>                   | <u>-</u>              |
| 25 | KM8-472-10       | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2 | 100 м  | 24,5    | <u>10714.00</u><br>7473,02  | <u>55.00</u><br>19,28     | 262493 | 183089 | <u>1348</u><br>472  | <u>62.4000</u><br>0,1375   | <u>1528.8</u><br>3,37 |

| 1  | 2                            | 3                                                    | 4     | 5     | 6                          | 7                        | 8              | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 26 | & 15095-46101-7<br>варіант 1 | Провід мідний перетином 6мм2 ППЗнг-НФ                | м     | 750   | <u>29,74</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 22305          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 27 | & 15095-46101-8<br>варіант 1 | Провід мідний перетином 4мм2 ППЗнг-НФ                | м     | 1700  | <u>20,63</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 35071          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С130-3А                    | Хомут заземлення труб NG9024                         | шт    | 150   | <u>115,43</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 17315          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 29 | КМ8-411-1                    | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм          | 100 м | 7,2   | <u>13923,19</u><br>5729,32 | <u>1400,60</u><br>190,68 | 100247         | 41251  | <u>10084</u><br>1373 | <u>47,8400</u><br>1,4338 | <u>344,45</u><br>10,32  |
| 30 | & С1545-318-2                | Металорукав в герметичній ПВХ-оболонці, д.-20мм      | м     | 720   | <u>144,18</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 103810         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С113-243-3Ю                | Стрічка мідна 30х0,2 мм                              | м     | 1800  | <u>12,73</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 22914          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 32 | & С111-1848-1-В1             | Метизи                                               | кг    | 10,86 | <u>883,32</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 9593           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису                     |       |       |                            |                          | 728635         | 268909 | <u>19993</u><br>4396 |                          | <u>2245,33</u><br>32,09 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                        |       |       |                            |                          | 728635         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | в тому числі:                                        |       |       |                            |                          |                |        |                      |                          |                         |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |       |       |                            |                          | 439733         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                         |       |       |                            |                          | 273305         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |       |                            |                          | 132955         |        |                      |                          |                         |
|    |                              | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |       |                            |                          | 220,9          |        |                      |                          |                         |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |       |                            |                          | 41969          |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |       |       |                            |                          | <b>861590</b>  |        |                      |                          |                         |
|    |                              | -----                                                |       |       |                            |                          |                |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Всього по кошторису</b>                           |       |       |                            |                          | <b>861590</b>  |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |       |       |                            |                          | <b>2498,32</b> |        |                      |                          |                         |
|    |                              | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |       |       |                            |                          | <b>315274</b>  |        |                      |                          |                         |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-023/СПС-СО1**  
**на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8**

Основа:  
креслення (специфікації) № СПС-СО1

Кошторисна вартість 3214,513 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 14,68172 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1791,607 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                      |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                      |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                      |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                    | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Обладнання СПС</b>                                                                      |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | KM10-667-11                | Пристрій проміжний на 8 променів                                                                     | шт             | 2         | <u>2522.90</u><br>2432,42 | <u>1.40</u><br>0,23           | 5046                    | 4865             | <u>3</u><br>-                 | <u>22.4000</u><br>0,0021           | <u>44.8</u><br>-     |
| 2       | KM10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                                          | шт             | 2         | <u>425.45</u><br>347,49   | <u>77.96</u><br>22,15         | 851                     | 695              | <u>156</u><br>44              | <u>3.2000</u><br>0,1807            | <u>6.4</u><br>0,36   |
| 3       | KM10-668-2                 | Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 259       | <u>402.47</u><br>347,49   | <u>1.73</u><br>0,28           | 104240                  | 90000            | <u>448</u><br>73              | <u>3.2000</u><br>0,0026            | <u>828.8</u><br>0,67 |
| 4       | KM10-668-1                 | Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні      | шт             | 268       | <u>216.58</u><br>173,74   | <u>6.72</u><br>1,10           | 58043                   | 46562            | <u>1801</u><br>295            | <u>1.6000</u><br>0,0101            | <u>428.8</u><br>2,71 |
| 5       | KM10-668-4                 | Сповісвач ПС автоматичний контактний                                                                 | шт             | 16        | <u>192.60</u><br>173,74   | <u>-</u><br>-                 | 3082                    | 2780             | <u>-</u><br>-                 | <u>1.6000</u><br>-                 | <u>25.6</u><br>-     |
| 6       | & C1504-45-2003            | Захисне скло для сповісвачів ручних                                                                  | шт             | 16        | <u>42.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 685                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2               | 3                                                      | 4  | 5   | 6              | 7           | 8             | 9      | 10          | 11             | 12            |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------|----|-----|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 7  | & 1800-30025    | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                             | шт | 527 | <u>56.13</u>   | <u>-</u>    | 29581         | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
| 8  | KM10-667-9      | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені  | шт | 8   | <u>3307.25</u> | <u>1.40</u> | 26458         | 25989  | <u>11</u>   | <u>28.8000</u> | <u>230.4</u>  |
|    |                 |                                                        |    |     | <u>3248,64</u> | <u>0,23</u> |               |        | <u>2</u>    | <u>0,0021</u>  | <u>0,02</u>   |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 1                       |    |     |                |             | 227986        | 170891 | <u>2419</u> |                | <u>1564.8</u> |
|    |                 |                                                        |    |     |                |             |               |        | <u>414</u>  |                | <u>3,76</u>   |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |                |             | 227986        |        |             |                |               |
|    |                 | в тому числі:                                          |    |     |                |             |               |        |             |                |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |                |             | 54676         |        |             |                |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |                |             | 171305        |        |             |                |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |                |             | 78765         |        |             |                |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |                |             | 123,91        |        |             |                |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |                |             | 23543         |        |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |                |             | <b>306751</b> |        |             |                |               |
|    |                 | -----                                                  |    |     |                |             |               |        |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                             |    |     |                |             | <b>306751</b> |        |             |                |               |
| 9  | & C1504-45-2003 | <b>Розділ 2. Резервний запас сповіщувачів</b>          |    |     |                |             |               |        |             |                |               |
|    |                 | Захисне скло для сповіщувачів ручних                   | шт | 2   | <u>42.84</u>   | <u>-</u>    | 86            | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
| 10 | & 1800-30025    | Розетка ПП «РЕЗЕРВ-1» Р-96                             | шт | 53  | <u>56.13</u>   | <u>-</u>    | 2975          | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                        |    |     | <u>-</u>       | <u>-</u>    |               |        | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                       |    |     |                |             | 3061          | -      | <u>-</u>    |                | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                        |    |     |                |             |               |        | <u>-</u>    |                | <u>-</u>      |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |                |             | 3061          |        |             |                |               |
|    |                 | в тому числі:                                          |    |     |                |             |               |        |             |                |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |                |             | 3061          |        |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |                |             | <b>3061</b>   |        |             |                |               |
|    |                 | -----                                                  |    |     |                |             |               |        |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                             |    |     |                |             | <b>3061</b>   |        |             |                |               |
|    |                 | <b>Розділ 3. Матеріали СПС</b>                         |    |     |                |             |               |        |             |                |               |
| 11 | KM10-698-1      | Коробка комунікаційна на стіні                         | шт | 5   | <u>88.07</u>   | <u>-</u>    | 440           | 434    | <u>-</u>    | <u>0.8000</u>  | <u>4</u>      |
|    |                 |                                                        |    |     | <u>86,87</u>   | <u>-</u>    |               |        | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
| 12 | & C1512-14-B2   | Коробка комутаційна 190x150x77 "OBO                    | шт | 5   | <u>276.20</u>  | <u>-</u>    | 1381          | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    | варіант 1       | Bettermann"                                            |    |     | <u>-</u>       | <u>-</u>    |               |        | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                          | 7                         | 8     | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 13 | & C1545-8-11               | Коробка клемна на 10 пар ТВ-1510                                                                                                                                                | шт    | 5    | <u>27,77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 139   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 14 | КМ8-575-1                  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                               | шт    | 2    | <u>206,97</u><br>202,16    | <u>3,43</u><br>1,51       | 414   | 404   | <u>7</u><br>3        | <u>1.6000</u><br>0,0126   | <u>3,2</u><br>0,03     |
| 15 | КМ8-573-4                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                                                      | шт    | 2    | <u>561,94</u><br>404,32    | <u>150,10</u><br>40,98    | 1124  | 809   | <u>300</u><br>82     | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>6,4</u><br>0,59     |
| 16 | & C1545-90-123             | Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)                                                                                                                                    | шт    | 2    | <u>85,09</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 170   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 17 | КБ21-4-1                   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>            | 100м  | 86   | <u>951,99</u><br>814,80    | <u>78,97</u><br>51,77     | 81871 | 70073 | <u>6791</u><br>4452  | <u>7.4100</u><br>0,4130   | <u>637,26</u><br>35,52 |
| 18 | КБ21-4-6                   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м  | 1,78 | <u>570,75</u><br>372,76    | <u>78,97</u><br>51,77     | 1016  | 664   | <u>141</u><br>92     | <u>3.3900</u><br>0,4130   | <u>6,03</u><br>0,74    |
| 19 | КБ21-13-1                  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                       | 100м  | 0,22 | <u>1803,74</u><br>749,70   | <u>969,74</u><br>272,04   | 397   | 165   | <u>213</u><br>60     | <u>6.2600</u><br>2,2579   | <u>1,38</u><br>0,5     |
| 20 | КБ21-11-1                  | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами                                          | 100м  | 4,7  | <u>13706,79</u><br>8560,44 | <u>4991,19</u><br>1718,28 | 64422 | 40234 | <u>23459</u><br>8076 | <u>71.4800</u><br>14,0637 | <u>335,96</u><br>66,1  |
| 21 | & C154-100-29              | Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 1x2x0,8                                                                                                                                 | 1000м | 8,6  | <u>11310,81</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 97273 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 22 | & C154-100-28              | Кабель зв'язку та сигналізації J-H(ST)H 2x2x0,8                                                                                                                                 | 1000м | 0,2  | <u>22958,90</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 4592  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 23 | & C154-100-30              | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                 | 1000м | 0,25 | <u>12269,30</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 3067  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 24 | & C154-100-31              | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8                                                                                                                                 | 1000м | 0,2  | <u>24182,90</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 4837  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 25 | & C156-3-1-21              | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                                                                       | м     | 20   | <u>36,72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 734   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 26 | & C1545-52-9<br>варіант 1  | Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"                                                                                                                                     | шт    | 470  | <u>4,42</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2077  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 27 | & C1545-52-10<br>варіант 1 | Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"                                                                                                                                    | шт    | 470  | <u>2,77</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1302  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6                         | 7                        | 8              | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28 | КБ21-2-7                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 86    | <u>5155.32</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71   | 443358         | 382888 | <u>15137</u><br>5307  | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>3526</u><br>37,84     |
| 29 | & С113-1437-11В-Х               | Труба ПВХ гофрована діам. 16мм, з протяжкою 91916                                                                                                                                 | м    | 8600  | <u>6.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 59254          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 30 | & 290902-276-4<br>варіант 1     | Кріплення для труб діам. 16мм                                                                                                                                                     | шт   | 25800 | <u>3.25</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 83850          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 31 | КБ21-12-2                       | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                   | 100м | 0,22  | <u>3984.67</u><br>3837,93 | <u>109.72</u><br>48,29   | 877            | 844    | <u>24</u><br>11       | <u>32.8000</u><br>0,4032 | <u>7.22</u><br>0,09      |
| 32 | & С1511-66-6-78-50<br>варіант 1 | Пластиковий кабель канал ТМС 20х10                                                                                                                                                | м    | 10    | <u>34.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 348            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 33 | & С1511-66-6-9Б-51<br>варіант 1 | Пластиковий кабель канал ТМС 40х16                                                                                                                                                | м    | 12    | <u>73.31</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 880            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 34 | КБ21-2-3                        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм         | 100м | 0,21  | <u>7549.11</u><br>5256,09 | <u>1698.64</u><br>723,42 | 1585           | 1104   | <u>357</u><br>152     | <u>47.8000</u><br>5,6240 | <u>10.04</u><br>1,18     |
| 35 | & С1530-1198<br>варіант 1       | Труба пластикова діам. 50мм, ДКС                                                                                                                                                  | п.м  | 21    | <u>97.10</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2039           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 36 | & 290902-276-4<br>варіант 2     | Кріплення для труб діам. 50мм                                                                                                                                                     | шт   | 21    | <u>9.56</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 201            | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                  |      |       |                           |                          | 857648         | 497619 | <u>46429</u><br>18235 |                          | <u>4537.49</u><br>142,59 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |       |                           |                          | 857648         |        |                       |                          |                          |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |       |                           |                          |                |        |                       |                          |                          |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |       |                           |                          | 313600         |        |                       |                          |                          |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |       |                           |                          | 515854         |        |                       |                          |                          |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |       |                           |                          | 262518         |        |                       |                          |                          |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |       |                           |                          | 453,9          |        |                       |                          |                          |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |       |                           |                          | 86237          |        |                       |                          |                          |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |       |                           |                          | <b>1120166</b> |        |                       |                          |                          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                       | 4     | 5   | 6              | 7             | 8              | 9     | 10         | 11             | 12           |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|---------------|----------------|-------|------------|----------------|--------------|
|    |                              | -----                                                                                                   |       |     |                |               |                |       |            |                |              |
|    |                              | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                              |       |     |                |               | <b>1120166</b> |       |            |                |              |
|    |                              | <b>Розділ 4. Обладнання ОС</b>                                                                          |       |     |                |               |                |       |            |                |              |
| 37 | KM10-385-7                   | Апаратура настінна                                                                                      | шт    | 1   | <u>1749,01</u> | <u>-</u>      | 1749           | 1480  | <u>-</u>   | <u>12.8000</u> | <u>12.8</u>  |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 1480,19        | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 38 | KM10-385-4                   | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                      | шт    | 1   | <u>1472,40</u> | <u>-</u>      | 1472           | 1373  | <u>-</u>   | <u>11.2000</u> | <u>11.2</u>  |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 1373,12        | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 39 | KM10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                            | шт    | 144 | <u>389,36</u>  | <u>-</u>      | 56068          | 53287 | <u>-</u>   | <u>3.2000</u>  | <u>460.8</u> |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 370,05         | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 40 | KM10-99-3                    | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів | номер | 1   | <u>1512,62</u> | <u>113,94</u> | 1513           | 678   | <u>114</u> | <u>4.8000</u>  | <u>4.8</u>   |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 677,71         | 32,38         |                |       | 32         | 0,2641         | 0,26         |
| 41 | KM10-386-7                   | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                            | шт    | 14  | <u>389,36</u>  | <u>-</u>      | 5451           | 5181  | <u>-</u>   | <u>3.2000</u>  | <u>44.8</u>  |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 370,05         | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 42 | KM10-3-8                     | Ящик живлення                                                                                           | ящик  | 1   | <u>566,40</u>  | <u>-</u>      | 566            | 555   | <u>-</u>   | <u>4.8000</u>  | <u>4.8</u>   |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 555,07         | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 43 | KM10-668-3                   | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні                     | шт    | 31  | <u>371,80</u>  | <u>2,00</u>   | 11526          | 10772 | <u>62</u>  | <u>3.2000</u>  | <u>99.2</u>  |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 347,49         | 0,33          |                |       | 10         | 0,0030         | 0,09         |
| 44 | & 290116-5433-1<br>варіант 1 | Сповіщувач світловий "Вихід". ОС-1                                                                      | шт    | 17  | <u>617,70</u>  | <u>-</u>      | 10501          | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | -              | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 45 | & 290116-5433-2<br>варіант 1 | Сповіщувач світловий напрямку руху "Стрілка". ОС-6.4                                                    | шт    | 14  | <u>561,60</u>  | <u>-</u>      | 7862           | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | -              | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 46 | KM10-698-1                   | Коробка комунікаційна, розподільча на стіні                                                             | шт    | 7   | <u>88,07</u>   | <u>-</u>      | 616            | 608   | <u>-</u>   | <u>0.8000</u>  | <u>5.6</u>   |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | 86,87          | -             |                |       | -          | -              | -            |
| 47 | & C126-1327-6<br>варіант 1   | Розподільча коробка вогнетривка FLAMEBOX 250 22x6 mm2                                                   | шт    | 7   | <u>1839,83</u> | <u>-</u>      | 12879          | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                              |                                                                                                         |       |     | -              | -             |                |       | -          | -              | -            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                        |       |     |                |               | 110203         | 73934 | <u>176</u> |                | <u>644</u>   |
|    |                              |                                                                                                         |       |     |                |               |                |       | 42         |                | <u>0,35</u>  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |       |     |                |               | 110203         |       |            |                |              |
|    |                              | в тому числі:                                                                                           |       |     |                |               |                |       |            |                |              |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                        |       |     |                |               | 36093          |       |            |                |              |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                            |       |     |                |               | 73976          |       |            |                |              |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |       |     |                |               | 32916          |       |            |                |              |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                  |       |     |                |               | 49,84          |       |            |                |              |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |       |     |                |               | 9469           |       |            |                |              |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                          | 4     | 5     | 6               | 7              | 8             | 9      | 10            | 11             | 12             |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                      |       |       |                 |                | <b>143119</b> |        |               |                |                |
|    |                    | -----                                                                                                                      |       |       |                 |                |               |        |               |                |                |
|    |                    | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                 |       |       |                 |                | <b>143119</b> |        |               |                |                |
|    |                    | <b>Розділ 5. Матеріали ОС</b>                                                                                              |       |       |                 |                |               |        |               |                |                |
| 48 | КМ8-575-1          | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                          | шт    | 2     | <u>206,97</u>   | <u>3,43</u>    | 414           | 404    | <u>7</u>      | <u>1,6000</u>  | <u>3,2</u>     |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | 202,16          | 1,51           |               |        | 3             | 0,0126         | 0,03           |
| 49 | КМ8-573-4          | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                 | шт    | 2     | <u>561,94</u>   | <u>150,10</u>  | 1124          | 809    | <u>300</u>    | <u>3,2000</u>  | <u>6,4</u>     |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | 404,32          | 40,98          |               |        | 82            | 0,2946         | 0,59           |
| 50 | & C1545-90-123     | Коробка під автомат накл. 2-6 SU (0508) (24)                                                                               | шт    | 2     | <u>85,09</u>    | <u>-</u>       | 170           | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 51 | КБ21-11-1          | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м  | 74,18 | <u>13706,79</u> | <u>4991,19</u> | 1016770       | 635013 | <u>370246</u> | <u>71,4800</u> | <u>5302,39</u> |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | 8560,44         | 1718,28        |               |        | 127462        | 14,0637        | 1043,25        |
| 52 | КБ21-13-1          | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                              | 100м  | 0,22  | <u>1803,74</u>  | <u>969,74</u>  | 397           | 165    | <u>213</u>    | <u>6,2600</u>  | <u>1,38</u>    |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | 749,70          | 272,04         |               |        | 60            | 2,2579         | 0,5            |
| 53 | & C154-100-30      | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                            | 1000м | 5,2   | <u>12269,30</u> | <u>-</u>       | 63800         | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 54 | & C156-3-1-22      | Кабель вогнестійкий 4x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                  | м     | 1800  | <u>42,61</u>    | <u>-</u>       | 76698         | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 55 | & C156-3-1-21      | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                  | м     | 40    | <u>36,72</u>    | <u>-</u>       | 1469          | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 56 | & C1545-64-1-2П    | Кабель вогнестійкий 2x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                  | м     | 400   | <u>27,32</u>    | <u>-</u>       | 10928         | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 57 | & C1545-52-9       | Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"                                                                                | шт    | 7440  | <u>4,42</u>     | <u>-</u>       | 32885         | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    | варіант 1          |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 58 | & C1545-52-10      | Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"                                                                               | шт    | 7440  | <u>2,77</u>     | <u>-</u>       | 20609         | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    | варіант 1          |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 59 | КБ21-12-2          | Прокладання коробів пластикових                                                                                            | 100м  | 0,22  | <u>3984,67</u>  | <u>109,72</u>  | 877           | 844    | <u>24</u>     | <u>32,8000</u> | <u>7,22</u>    |
|    |                    |                                                                                                                            |       |       | 3837,93         | 48,29          |               |        | 11            | 0,4032         | 0,09           |
| 60 | & C1511-66-6-78-50 | Пластиковий кабель канал TMC 100x60                                                                                        | м     | 10    | <u>303,52</u>   | <u>-</u>       | 3035          | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    | варіант 3          |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |
| 61 | & C1511-66-6-9Б-51 | Пластиковий кабель канал TMC 40x16                                                                                         | м     | 12    | <u>73,31</u>    | <u>-</u>       | 880           | -      | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    | варіант 1          |                                                                                                                            |       |       | -               | -              |               |        | -             | -              | -              |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5    | 6                           | 7                        | 8              | 9      | 10                      | 11                       | 12                        |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 62 | КБ21-2-3                    | Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм                                                      | 100м    | 0,21 | <u>7549.11</u><br>5256,09   | <u>1698.64</u><br>723,42 | 1585           | 1104   | <u>357</u><br>152       | <u>47.8000</u><br>5,6240 | <u>10.04</u><br>1,18      |
| 63 | & С1530-1198<br>варіант 1   | Труба пластикова діам. 50мм, ДКС                                                                                                                                                                                              | п.м     | 21   | <u>97.10</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 2039           | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
| 64 | & 290902-276-4<br>варіант 2 | Кріплення для труб діам. 50мм                                                                                                                                                                                                 | шт      | 21   | <u>9.56</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 201            | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-             |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                              |         |      |                             |                          | 1233881        | 638339 | <u>371147</u><br>127770 |                          | <u>5330.63</u><br>1045,64 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                 |         |      |                             |                          | 1233881        |        |                         |                          |                           |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                             |                          |                |        |                         |                          |                           |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                              |         |      |                             |                          | 224395         |        |                         |                          |                           |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                  |         |      |                             |                          | 766109         |        |                         |                          |                           |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                               |         |      |                             |                          | 372458         |        |                         |                          |                           |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                        |         |      |                             |                          | 618,5          |        |                         |                          |                           |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                           |         |      |                             |                          | 117509         |        |                         |                          |                           |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                         |         |      |                             |                          | <b>1606339</b> |        |                         |                          |                           |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                                         |         |      |                             |                          |                |        |                         |                          |                           |
|    |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                    |         |      |                             |                          | <b>1606339</b> |        |                         |                          |                           |
| 65 | КП2-16-8                    | <b>Розділ 6. Пусконаладка</b><br>Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з нестандартним законом управління (система оповіщення про пожежу ) | Система | 1    | <u>14592.44</u><br>14592,44 | <u>-</u><br>-            | 14592          | 14592  | <u>-</u><br>-           | <u>89.0000</u><br>-      | <u>89</u><br>-            |
| 66 | КП2-13-6                    | Прилад контролю і налагодження (ВЕЛЛЕЗш-120-400)                                                                                                                                                                              | шт      | 1    | <u>10493.44</u><br>10493,44 | <u>-</u><br>-            | 10493          | 10493  | <u>-</u><br>-           | <u>64.0000</u><br>-      | <u>64</u><br>-            |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                              |         |      |                             |                          | 25085          | 25085  | <u>-</u><br>-           |                          | <u>153</u><br>-           |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                 |         |      |                             |                          | 25085          |        |                         |                          |                           |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                             |                          |                |        |                         |                          |                           |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                  |         |      |                             |                          | 25085          |        |                         |                          |                           |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                      | 9       | 10                      | 11 | 12                         |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----|----------------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 9990<br>13,31<br>2520<br><b>35075</b><br><br><b>35075</b>                                                              |         |                         |    |                            |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 2457864<br><br>2457864<br><br>631825<br>1552329<br>756649<br>1259,46<br>239278<br><b>3214513</b><br><br><b>3214513</b> | 1405868 | <u>420171</u><br>146461 |    | <u>12229,92</u><br>1192,34 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>14681,72</b><br><b>1791607</b>                                                                                      |         |                         |    |                            |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-024/СПС-СО1**

системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей  
Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації ) № СПС-СО1 відомості тощо

Кошторисна вартість 440,665 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.                          | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                               | 2                             | 3                                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Обладнання СПС</b> |                               |                                                                                                                                           |                |           |                        |                         |
| 1                               | & 2402-4058-105<br>варіант 1  | Прилад розширення на 8 кілець ППКП-П "ПП "Резерв-1"; ( маса=0,01)                                                                         | шт             | 2         | 39030,00               | 78060                   |
| 2                               | & 1800-30007                  | Блок реле зовнішніх пристроїв (комут. 30В, 7А), ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БРВУ на 8 реле; ( маса=0,005)                                         | шт             | 2         | 10880,00               | 21760                   |
| 3                               | & 1700-30002                  | Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 259       | 360,00                 | 93240                   |
| 4                               | & 1700-30004                  | Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СПТТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 268       | 270,00                 | 72360                   |
| 5                               | & 1700-30012                  | Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт             | 16        | 425,00                 | 6800                    |
| 6                               | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, ІР32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                                                                       | шт             | 8         | 805,00                 | 6440                    |
| 7                               | & 1508-1067-711               | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                                                                                                  | шт             | 2         | 109,00                 | 218                     |
|                                 |                               | Разом по розділу 1                                                                                                                        |                |           |                        | 278878                  |
|                                 |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                             |                |           |                        | 10952                   |
|                                 |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                |                |           |                        | <b>289830</b>           |
| <b>Розділ 2. Резерв СПС</b>     |                               |                                                                                                                                           |                |           |                        |                         |
| 8                               | & 1700-30002                  | Сповіслювачі пожежні димові оптичні точкові адресні [EN54-7], СПДОТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                    | шт             | 26        | 360,00                 | 9360                    |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                         | 4  | 5   | 6        | 7             |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|---------------|
| 9  | & 1700-30004          | Сповіслювачі пожежні теплові точкові адресні (А2, А2S, В, BS і А2R, BR) [EN54-5], СППТА (без Р-96), ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт | 27  | 270,00   | 7290          |
| 10 | & 1700-30012          | Сповіслювачі пожежні ручні адресні [EN54-11] СПРА, ІР30, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001)                                                  | шт | 2   | 425,00   | 850           |
|    |                       | Разом по розділу 2                                                                                                                        |    |     |          | 17500         |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                             |    |     |          | 687           |
|    |                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                |    |     |          | <b>18187</b>  |
|    |                       | <b>Розділ 3. Обладнання ОС</b>                                                                                                            |    |     |          |               |
| 11 | & 300-20<br>варіант 1 | Моноблоки настільні VELLEZ ВЕЛЛЕЗш-120-400; ( маса=0,035)                                                                                 | шт | 1   | 31875,00 | 31875         |
| 12 | & 300-22<br>варіант 1 | Пульти мікрофонні настільні VELLEZ ПМН-16; ( маса=0,0015)                                                                                 | шт | 1   | 6082,00  | 6082          |
| 13 | & 300-64              | Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН; ( маса=0,00065)                                                                               | шт | 144 | 410,00   | 59040         |
| 14 | & 300-127             | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5. Пульти диспетчера (8517) VELLEZ СД02; ( маса=0,001)                   | шт | 1   | 7420,00  | 7420          |
| 15 | & 300-128             | Комплекс переговорний для систем оповіщення 5-ої категорії – КПО-5 (8517). Модуль виклику вандалозахищений VELLEZ ВМ01-А; ( маса=0,001)   | шт | 14  | 1300,00  | 18200         |
| 16 | & 1602-30080-17       | Резервне джерело живлення БЖ-1230; ( маса=0,01)                                                                                           | шт | 1   | 4800,00  | 4800          |
| 17 | & 1508-1067-711       | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                                                                                                  | шт | 2   | 109,00   | 218           |
|    |                       | Разом по розділу 3                                                                                                                        |    |     |          | 127635        |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                             |    |     |          | 5013          |
|    |                       | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                |    |     |          | <b>132648</b> |
|    |                       | <b>Разом</b>                                                                                                                              |    |     |          | <b>424013</b> |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                             |    |     |          | 16652         |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>440665</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-025/АСП31**  
**на автоматика систем протипожежного захисту**  
**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8**

Основа:  
креслення (специфікації) № АСП31

Кошторисна вартість 312,515 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,49314 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 190,498 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|         |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|         |                            |                                                                                                  |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                    |
|         |                            |                                                                                                  |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього             |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                 |
|         |                            | <b>Розділ 1. Автоматика протипожежного водопроводу блока 8</b>                                   |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                    |
| 1       | КМ10-683-10                | Пульт керування виносний ВПК                                                                     | шт             | 1         | <u>638.67</u><br>392,32   | <u>-</u><br>-                 | 639                     | 392              | <u>-</u><br>-                 | <u>3.2000</u><br>-                 | <u>3.2</u><br>-    |
| 2       | КМ10-667-12                | Пристрій проміжний на 5 променів                                                                 | шт             | 2         | <u>1456.33</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23           | 2913                    | 2780             | <u>3</u><br>-                 | <u>12.8000</u><br>0,0021           | <u>25.6</u><br>-   |
| 3       | КМ10-667-8                 | Прилад ОПС на 4 промені                                                                          | шт             | 10        | <u>1443.47</u><br>1389,95 | <u>1.40</u><br>0,23           | 14435                   | 13900            | <u>14</u><br>2                | <u>12.8000</u><br>0,0021           | <u>128</u><br>0,02 |
| 4       | КМ10-309-3                 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                       | шт             | 20        | <u>196.98</u><br>196,16   | <u>-</u><br>-                 | 3940                    | 3923             | <u>-</u><br>-                 | <u>1.6000</u><br>-                 | <u>32</u><br>-     |
| 5       | КМ8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2                        | шт             | 20        | <u>251.16</u><br>196,16   | <u>55.00</u><br>19,28         | 5023                    | 3923             | <u>1100</u><br>386            | <u>1.6000</u><br>0,1375            | <u>32</u><br>2,75  |
| 6       | КМ10-668-1                 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт             | 10        | <u>202.86</u><br>173,74   | <u>6.72</u><br>1,10           | 2029                    | 1737             | <u>67</u><br>11               | <u>1.6000</u><br>0,0101            | <u>16</u><br>0,1   |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5     | 6                           | 7                         | 8             | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7  | КМ8-575-1                  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                                                                                                                                               | шт      | 1     | <u>206.97</u><br>202,16     | <u>3.43</u><br>1,51       | 207           | 202    | <u>3</u><br>2         | <u>1.6000</u><br>0,0126   | <u>1.6</u><br>0,01       |
| 8  | КБ21-11-1                  | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами                                                                                                                                                                                         | 100м    | 12,1  | <u>13706.79</u><br>8560,44  | <u>4991.19</u><br>1718,28 | 165852        | 103581 | <u>60393</u><br>20791 | <u>71.4800</u><br>14,0637 | <u>864.91</u><br>170,17  |
| 9  | & С154-100-30              | Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000м   | 1,224 | <u>12269.30</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 15018         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 10 | & С156-3-1-21              | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E30                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м       | 10,2  | <u>36.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 375           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 11 | & С1545-52-9<br>варіант 1  | Скоба кабельна вогнестійка d=8мм E90 "BAKS"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт      | 1210  | <u>4.42</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 5348          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 12 | & С1545-52-10<br>варіант 1 | Розпірний болт вогнестійкий SRO M6x30 "BAKS"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт      | 1210  | <u>2.77</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 3352          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |                             |                           | 219131        | 130438 | <u>61580</u><br>21192 |                           | <u>1103.31</u><br>173,05 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |       |                             |                           | 219131        |        |                       |                           |                          |
|    |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                             |                           |               |        |                       |                           |                          |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                             |                           | <b>292111</b> |        |                       |                           |                          |
| 13 | КП2-16-8                   | <b>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</b><br>Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління                                                                                                                       | Система | 1     | <u>14592.44</u><br>14592,44 | <u>-</u><br>-             | 14592         | 14592  | <u>-</u><br>-         | <u>89.0000</u><br>-       | <u>89</u><br>-           |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |                             |                           | 14592         | 14592  | <u>-</u><br>-         |                           | <u>89</u><br>-           |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                             |                           | 14592         |        |                       |                           |                          |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                        | 9      | 10             | 11 | 12                |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|-------------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                               |   |   |   |   | 14592<br>5812<br>7,74<br>1466<br><b>20404</b>                                            |        |                |    |                   |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>20404</b>                                                                             |        |                |    |                   |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 233723<br><br>233723<br><br>27113<br>166222<br>78792<br>127,78<br>24276<br><b>312515</b> | 145030 | 61580<br>21192 |    | 1192,31<br>173,05 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>312515</b>                                                                            |        |                |    |                   |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>1493,14</b><br><b>190498</b>                                                          |        |                |    |                   |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-026/АСПЗ1

автоматики системи протипожежного захисту

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № АСПЗ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 27,225 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1800-30016                  | Панель управління і індикації, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» ПУИ-24; ( маса=0,005)                     | шт             | 1         | 9608,00                | 9608                    |
| 2      | & 1800-30021                  | Блок комутації адресний, IP32, ПП «РЕЗЕРВ-1» БКА-220; ( маса=0,001)                          | шт             | 2         | 805,00                 | 1610                    |
| 3      | & 1700-30018                  | Блоки сполучення адресні (на чотири подшлейфа) БСА-01, IP54, ТОВ «ПРОЕКТ АО»; ( маса=0,0001) | шт             | 10        | 470,00                 | 4700                    |
| 4      | & 1517-1757-2<br>варіант 4    | Кнопка КА01Ж; ( маса=0,0001)                                                                 | шт             | 10        | 265,00                 | 2650                    |
| 5      | & 1517-1757-2<br>варіант 2    | Кнопка КА01С; ( маса=0,0001)                                                                 | шт             | 10        | 265,00                 | 2650                    |
| 6      | & 170328-2421                 | Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-8; ( маса=0,00135)                                       | шт             | 10        | 127,00                 | 1270                    |
| 7      | & 170330-10005                | Датчик положення пожежного крану ДППК-1; ( маса=0,0135)                                      | шт             | 20        | 180,00                 | 3600                    |
| 8      | & 1508-1067-711               | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                                                     | шт             | 1         | 109,00                 | 109                     |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                                 |                |           |                        | <b>26197</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                |                |           |                        | 1028                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                   |                |           |                        | <b>27225</b>            |

Склав Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-027/СПД31

на система протидимного захисту

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № СПД31

Кошторисна вартість 148,291 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,14733 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 17,935 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                        | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           | Всього                    | експлуатації машин     | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                        |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |           |                           |                        |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                         | 7                      | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
|         |                            | Обладнання і матеріали Д-2:                                                                                                                                                                                                   |                |           |                           |                        |                         |                  |                    |                                    |                      |
| 1       | КБ20-31-3                  | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т                                                                                                                                                                           | шт             | 1         | <u>2406.79</u><br>1794,65 | <u>259.43</u><br>98,24 | 2407                    | 1795             | <u>259</u><br>98   | <u>15.9100</u><br>0,7799           | <u>15.91</u><br>0,78 |
| 2       | КМ8-481-20                 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т | шт             | 1         | <u>524.19</u><br>202,16   | <u>17.12</u><br>4,34   | 524                     | 202              | <u>17</u><br>4     | <u>1.6000</u><br>0,0315            | <u>1.6</u><br>0,03   |
| 3       | КМ8-481-20                 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т | шт             | 1         | <u>393.14</u><br>151,62   | <u>12.84</u><br>3,26   | 393                     | 152              | <u>13</u><br>3     | <u>1.2000</u><br>0,0236            | <u>1.2</u><br>0,02   |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 4  | & C130-69-2                                                         | Вентилятор настінний енргоефект.,<br>L=17000м3/год, P=300 Па, N=4кВт NR6-063-DUF400-N-00400/4-Y1-3-90 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                   | шт     | 1      | <u>37249.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 37250 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 5  | КБ20-13-16                                                          | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм                                                                                                                                                                                                                                                   | клапан | 2      | <u>1367.22</u><br>1034,07   | <u>71.40</u><br>27,72    | 2734  | 2068 | <u>143</u><br>55   | <u>9.2800</u><br>0,2261   | <u>18.56</u><br>0,45 |
| 6  | & C130-69-3                                                         | Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-800x400-2*f-MP220-out ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 1      | <u>15025.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 15026 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ20-4-11                                                           | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                                                                                                                                                                                           | 100м2  | 0,156  | <u>92231.59</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52  | 14388 | 2713 | <u>63</u><br>24    | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>24.35</u><br>0,2  |
| 8  | КБ26-24-1                                                           | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці                                                                                                                                                                                                                 | 10 м2  | 1,32   | <u>2467.12</u><br>940,02    | <u>1142.37</u><br>443,52 | 3257  | 1241 | <u>1508</u><br>585 | <u>7.9400</u><br>3,6176   | <u>10.48</u><br>4,78 |
| 9  | & C101-100-135                                                      | Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевою оцинкованої ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067<br>Обладнання і матеріали К-3: | м2     | 13,86  | <u>566.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 7853  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 10 | КБ20-32-2                                                           | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 1      | <u>1115.14</u><br>1033,52   | <u>77.73</u><br>29,19    | 1115  | 1034 | <u>78</u><br>29    | <u>8.4300</u><br>0,2295   | <u>8.43</u><br>0,23  |
| 11 | КМ8-481-20<br>Вказівки щодо засто<br>сування РЕКНМУ<br>таб.1,к=0,75 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т                                                                                  | шт     | 1      | <u>393.14</u><br>151,62     | <u>12.84</u><br>3,26     | 393   | 152  | <u>13</u><br>3     | <u>1.2000</u><br>0,0236   | <u>1.2</u><br>0,02   |
| 12 | & C130-69-6                                                         | Вентилятор осьовий, L=15300м3/год, P=100 Па, N=4 кВт OZA501-045-N-00400/2-Y2 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 1      | <u>23476.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 23477 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & C130-69-7                                                         | Монтажна опора OZA-MOP-045-ZS ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт     | 2      | <u>422.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 846   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 14 | КБ20-29-1                                                           | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                                                                                                        | м2     | 0,5652 | <u>1114.51</u><br>1089,79   | <u>8.40</u><br>3,26      | 630   | 616  | <u>5</u><br>2      | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>5.53</u><br>0,02  |
| 15 | & C130-69-8                                                         | З'єднувач м'який COM 400-OZA-045-ZC ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 1      | <u>1542.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1543  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 16 | КБ20-15-3      | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм                                                                                                                                                          | шт    | 1      | <u>524.15</u><br>388,21     | <u>21.00</u><br>8,15     | 524           | 388   | <u>21</u><br>8      | <u>3.4000</u><br>0,0665   | <u>3.4</u><br>0,07     |
| 17 | & С130-69-10   | Клапан повітряний універсальний REG-L-450-N-M220-Y2 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 1      | <u>4147.37</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4147          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 18 | КБ20-4-11      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,1286 | <u>92231.59</u><br>17389,77 | <u>406.16</u><br>153,52  | 11861         | 2236  | <u>52</u><br>20     | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>20.07</u><br>0,16   |
| 19 | КБ20-11-1      | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                                        | ґрати | 2      | <u>258.65</u><br>207,81     | <u>31.01</u><br>9,07     | 517           | 416   | <u>62</u><br>18     | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>3.64</u><br>0,15    |
| 20 | & С130-69-11   | Решітка декоративна R25-400x500 ССК ТМ                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 2      | <u>1224.36</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2449          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 21 | КБ26-24-1      | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці                                                                                                                                                                                 | 10 м2 | 1,08   | <u>2467.12</u><br>940,02    | <u>1142.37</u><br>443,52 | 2664          | 1015  | <u>1234</u><br>479  | <u>7.9400</u><br>3,6176   | <u>8.58</u><br>3,91    |
| 22 | & С101-100-135 | Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаною з шаром мінеральної вати сталевую оцинкованою ниткою, з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ROCKWOOL® 259067 | м2    | 11,34  | <u>566.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 6425          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | 140423        | 14028 | <u>3468</u><br>1328 |                           | <u>122.95</u><br>10,82 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                             |                          | 140423        |       |                     |                           |                        |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                             |                          |               |       |                     |                           |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | 122927        |       |                     |                           |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                             |                          | 15356         |       |                     |                           |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                             |                          | 7868          |       |                     |                           |                        |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                             |                          | 13,56         |       |                     |                           |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                             |                          | 2579          |       |                     |                           |                        |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                             |                          | <b>148291</b> |       |                     |                           |                        |
|    |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                             |                          |               |       |                     |                           |                        |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                             |                          | <b>148291</b> |       |                     |                           |                        |
|    |                | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                             |                          | <b>147,33</b> |       |                     |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 17935 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-028/СКМ1

на структуровані кабельні мережі

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації ) № СКМ1

Кошторисна вартість 296,324 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,92121 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 116,955 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|         |                            |                                                                                                                           |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|         |                            |                                                                                                                           |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                    |
|         |                            |                                                                                                                           |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього             |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                 |
|         |                            | Шафа комутації (ШК 1)                                                                                                     |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                    |
| 1       | КМ8-572-3                  | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт             | 1         | <u>624.84</u><br>404,32 | <u>197.37</u><br>56,60        | 625                     | 404              | <u>197</u><br>57              | <u>3.2000</u><br>0,4062            | <u>3.2</u><br>0,41 |
| 2       | & 1508-1067-58             | Серверна шафа настінна 12U-500, скло, сіра ES -1250G EServer™                                                             | шт             | 1         | <u>3758.99</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 3759                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 3       | КМ11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)             | шт             | 4         | <u>192.85</u><br>189,42 | <u>3.43</u><br>1,51           | 771                     | 758              | <u>13</u><br>6                | <u>1.6000</u><br>0,0126            | <u>6.4</u><br>0,05 |
| 4       | & 1508-1067-59             | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 EServer™                                                                       | шт             | 1         | <u>1130.61</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 1131                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 5       | & 1508-1067-60             | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™                                                     | шт             | 1         | <u>2262.81</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 2263                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 6       | & 1508-1067-61             | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™                                                                  | шт             | 2         | <u>245.25</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 491                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |

| 1                 | 2                                                                         | 3                                                                                                                         | 4      | 5                   | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10                | 11                       | 12                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 7                 | КМ11-96-1                                                                 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (SFP модуль)                              | шт     | 1                   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51     | 193  | 189  | <u>4</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01  |
| 8                 | КМ10-385-4                                                                | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                        | шт     | 2                   | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-           | 2945 | 2746 | <u>-</u><br>-     | <u>11,2000</u><br>-      | <u>22.4</u><br>-    |
| 9 & 1508-1067-65  | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™       | шт                                                                                                                        | 1      | <u>548.70</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | 549                     | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 10 & 1508-1067-66 | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™    | шт                                                                                                                        | 30     | <u>3.85</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | 116                     | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 11                | КМ8-591-8                                                                 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці                                                             | 100 шт | 0,01                | <u>9213.60</u><br>7277,76 | <u>113.72</u><br>28,91  | 92   | 73   | <u>1</u><br>-     | <u>57.6000</u><br>0,2258 | <u>0.58</u><br>-    |
| 12 & 1508-1067-67 | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска ТД «SOKOL»              | шт                                                                                                                        | 1      | <u>87.35</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 87                      | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 13 & 1508-1067-68 | Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 2м UPC-2LCLC(SM)S EServer™         | шт                                                                                                                        | 1      | <u>87.66</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 88                      | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 14 & 1508-1067-69 | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™ | шт                                                                                                                        | 20     | <u>50.58</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 1012                    | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 15                | КМ8-575-1                                                                 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                         | шт     | 1                   | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51     | 207  | 202  | <u>3</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01  |
| 16                | КМ8-148-1                                                                 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                  | 100 м  | 0,1                 | <u>3389.35</u><br>1916,16 | <u>616.02</u><br>215,98 | 339  | 192  | <u>62</u><br>22   | <u>16.0000</u><br>1,5400 | <u>1.6</u><br>0,15  |
| 17 & 1508-1067-71 | Кабель силовий ВВГнг 3х2,5                                                | м                                                                                                                         | 10,2   | <u>35.20</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | 359                     | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|                   |                                                                           | Шафа комутації (ШК 2-5) -4шт.                                                                                             |        |                     |                           |                         |      |      |                   |                          |                     |
| 18                | КМ8-572-3                                                                 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт     | 4                   | <u>624.84</u><br>404,32   | <u>197.37</u><br>56,60  | 2499 | 1617 | <u>789</u><br>226 | <u>3.2000</u><br>0,4062  | <u>12.8</u><br>1,62 |
| 19 & 1508-1067-72 | Серверна шафа настінна 9U-500, скло, сіра ES-935G EServer™                | шт                                                                                                                        | 4      | <u>2840.63</u><br>- | <u>-</u><br>-             | 11363                   | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 20                | КМ11-96-1                                                                 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч панель з організатором)             | шт     | 8                   | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51     | 1543 | 1515 | <u>28</u><br>12   | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>12.8</u><br>0,1  |
| 21 & 1508-1067-60 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK EServer™     | шт                                                                                                                        | 4      | <u>2262.81</u><br>- | <u>-</u><br>-             | 9051                    | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 22 & 1508-1067-61 | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U EServer™                  | шт                                                                                                                        | 4      | <u>245.25</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | 981                     | -    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 23                | КМ10-385-4                                                                | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                        | шт     | 4                   | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-           | 5890 | 5492 | <u>-</u><br>-     | <u>11,2000</u><br>-      | <u>44.8</u><br>-    |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5    | 6                         | 7                        | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 24 | КМ10-185-2       | Електрична перевірка та налаштування комутаторів усіх призначень [крім міжміських]                                                                | р.місце | 4    | <u>6436.75</u><br>4969,89 | <u>1466.86</u><br>323,46 | 25747 | 19880 | <u>5867</u><br>1294 | <u>35.2000</u><br>2,5600 | <u>140.8</u><br>10,24 |
| 25 | & 1508-1067-65   | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER EServer™                                                                               | шт      | 4    | <u>548.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2195  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 26 | & 1508-1067-69   | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™                                                                         | шт      | 80   | <u>50.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4046  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 27 | & 1508-1067-66   | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM EServer™                                                                            | шт      | 48   | <u>3.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 185   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 28 | КМ8-591-8        | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                     | 100 шт  | 0,04 | <u>9213.60</u><br>7277,76 | <u>113.72</u><br>28,91   | 369   | 291   | <u>5</u><br>1       | <u>57.6000</u><br>0,2258 | <u>2.3</u><br>0,01    |
| 29 | & 1508-1067-67   | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска ТД «SOKOL»                                                                                      | шт      | 4    | <u>87.35</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 349   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 30 | КМ8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                 | шт      | 4    | <u>206.97</u><br>202,16   | <u>3.43</u><br>1,51      | 828   | 809   | <u>14</u><br>6      | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>6.4</u><br>0,05    |
| 31 | КМ8-148-1        | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                          | 100 м   | 0,4  | <u>3389.35</u><br>1916,16 | <u>616.02</u><br>215,98  | 1356  | 766   | <u>246</u><br>86    | <u>16.0000</u><br>1,5400 | <u>6.4</u><br>0,62    |
| 32 | & 1508-1067-7900 | Кабель силовий ВВГнг 3х1,5                                                                                                                        | м       | 40,8 | <u>27.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1109  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                  | Устаткування та матеріали                                                                                                                         |         |      |                           |                          |       |       |                     |                          |                       |
| 33 | КМ10-385-4       | Апаратура настільна, маса до 20 кг                                                                                                                | шт      | 10   | <u>1472.40</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-            | 14724 | 13731 | <u>-</u><br>-       | <u>11.2000</u><br>-      | <u>112</u><br>-       |
| 34 | & 1508-1067-74   | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм EServer™                                                                                                     | шт      | 10   | <u>7.08</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 71    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 35 | & 1508-1067-75   | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля EServer™                                                                                                           | шт      | 13   | <u>317.67</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 4130  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 36 | & 1508-1067-69   | Комутаційний шнур RJ45 to RJ45 S/FTP Cat.6 CAT.6 STP CORD-2M-GRY EServer™<br>Кабельна продукція                                                   | шт      | 26   | <u>50.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1315  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 37 | КМ8-412-2        | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup> | 100 м   | 14   | <u>1320.67</u><br>1149,70 | <u>33.00</u><br>11,57    | 18489 | 16096 | <u>462</u><br>162   | <u>9.6000</u><br>0,0825  | <u>134.4</u><br>1,16  |
| 38 | & 1508-1067-79   | Кабель парної скрутки КПВнг-НГ-ВП 4х2х0,57                                                                                                        | м       | 1428 | <u>15.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 21620 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 39 | КМ8-410-1        | Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм                                                                                           | 100 м   | 14   | <u>5559.73</u><br>2496,03 | <u>358.10</u><br>75,28   | 77836 | 34944 | <u>5013</u><br>1054 | <u>22.4000</u><br>0,5520 | <u>313.6</u><br>7,73  |
| 40 | & 1508-1067-77   | Гофротруба (100) Sokol Professional d20 мм ТД «SOKOL»                                                                                             | м       | 1414 | <u>7.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 10732 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2              | 3                                                      | 4  | 5    | 6                | 7             | 8             | 9     | 10                   | 11            | 12                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|----|------|------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|---------------|------------------------|
| 41 | & 1508-1067-76 | Кріплення для гофротруби Sokol d20 мм ТД «SOKOL»       | шт | 4200 | <u>4,12</u><br>- | <u>-</u><br>- | 17304         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-          |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |      |                  |               | 248759        | 99705 | <u>12704</u><br>2930 |               | <u>823.68</u><br>22,16 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |      |                  |               | 248759        |       |                      |               |                        |
|    |                | в тому числі:                                          |    |      |                  |               |               |       |                      |               |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |      |                  |               | 136350        |       |                      |               |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                           |    |      |                  |               | 102635        |       |                      |               |                        |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |      |                  |               | 47565         |       |                      |               |                        |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |      |                  |               | 75,37         |       |                      |               |                        |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |      |                  |               | 14320         |       |                      |               |                        |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |      |                  |               | <b>296324</b> |       |                      |               |                        |
|    |                | -----                                                  |    |      |                  |               |               |       |                      |               |                        |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |      |                  |               | <b>296324</b> |       |                      |               |                        |
|    |                | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |    |      |                  |               | <b>921,21</b> |       |                      |               |                        |
|    |                | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |    |      |                  |               | <b>116955</b> |       |                      |               |                        |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-029/СКМ1**

структуровані кабельні мережі

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № СКМ1 відомості тощо

Кошторисна вартість 170,197 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
|        |                               | <b>Шафа комутації (ШК 1)</b>                                                               |                |           |                        |                         |
| 1      | & 1508-1067-62                | SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D MikroTik; ( маса=0,001)                          | шт             | 1         | 4174,00                | 4174                    |
| 2      | & 1508-1067-63                | Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4S MikroTik CCR1036-12G-4S MikroTik; ( маса=0,001)      | шт             | 1         | 50000,00               | 50000                   |
| 3      | & 1503-8456-3<br>варіант 2    | Комутатор D-Link DES-1100-16; ( маса=0,002)                                                | шт             | 1         | 2541,70                | 2542                    |
| 4      | & 1508-1067-70                | Автоматичний вимикач 1P 16A C Schneider Electric; ( маса=0,001)                            | шт             | 1         | 130,00                 | 130                     |
|        |                               | <b>Шафа комутації (ШК 2-5)</b>                                                             |                |           |                        |                         |
| 5      | & 1503-8456-3<br>варіант 1    | Керований комутатор D-Link DES-1210-28P; ( маса=0,002)                                     | шт             | 4         | 14906,00               | 59624                   |
| 6      | & 1508-1067-711               | Автоматичний вимикач 1п6А; ( маса=0,001)                                                   | шт             | 4         | 109,00                 | 436                     |
|        |                               | <b>Устаткування та матеріали</b>                                                           |                |           |                        |                         |
| 7      | & 1508-1067-73                | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630 Grandstream; ( маса=0,001)     | шт             | 10        | 4686,00                | 46860                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>163766</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 6431                    |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7             |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>170197</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-030/ВС1  
на відеоспостереження**

**Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8**

Основа:  
креслення (специфікації) № ВС1

|                            |         |              |
|----------------------------|---------|--------------|
| Кошторисна вартість        | 290,945 | тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 1,31418 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 158,876 | тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,4     | розряд       |

Складений за поточними цінами станом на “31 липня” 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                          |                                   |        |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|            |                                       |                                                                                                                     |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                          |                                   |        |
|            |                                       |                                                                                                                     |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | заробіт-<br>ної плати                   | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини |        |
|            |                                       |                                                                                                                     |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          | на одини-<br>цю                   | всього |
| 1          | 2                                     | 3                                                                                                                   | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                       |                                   |        |
|            |                                       | <b>Розділ 1. Обладнання<br/>відеоспостереження</b>                                                                  |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                   |        |
| 1          | KM10-350-23                           | Монтаж пристрою відеоконтролю                                                                                       | шт                | 35             | <u>463.80</u><br>451,81   | <u>11.99</u><br>3,41       | 16233                   | 15813                 | <u>420</u><br>119          | <u>3.2000</u><br>0,0278                 | <u>112</u><br>0,97                       |                                   |        |
| 2          | KM10-385-4                            | Апаратура настільна, маса до 20 кг<br>(Встановлення коммутатора)                                                    | шт                | 2              | <u>1373.12</u><br>1373,12 | <u>-</u><br>-              | 2746                    | 2746                  | <u>-</u><br>-              | <u>11.2000</u><br>-                     | <u>22.4</u><br>-                         |                                   |        |
| 3          | KM10-185-2                            | Електрична перевірка та налаштування<br>комутаторів усіх призначень                                                 | р.місце           | 2              | <u>4969.89</u><br>4969,89 | <u>-</u><br>-              | 9940                    | 9940                  | <u>-</u><br>-              | <u>35.2000</u><br>-                     | <u>70.4</u><br>-                         |                                   |        |
| 4          | KM11-96-1                             | Установлення знімних та висувних блоків<br>[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч<br>панель з організатором) | шт                | 2              | <u>192.85</u><br>189,42   | <u>3.43</u><br>1,51        | 386                     | 379                   | <u>7</u><br>3              | <u>1.6000</u><br>0,0126                 | <u>3.2</u><br>0,03                       |                                   |        |
| 5          | & 1508-<br>1067-85<br>варіант 1       | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 5е WT-<br>2084-CAT.5E "EServer™"                                                 | шт                | 2              | <u>1394.48</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | 2789                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-                            |                                   |        |
|            |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                    |                   |                |                           |                            | 32094                   | 28878                 | <u>427</u><br>122          |                                         | <u>208</u><br>1                          |                                   |        |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                       | 7                     | 8                                                                | 9     | 10                  | 11                      | 12                   |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|
|   |                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                         |                       | 32094<br>2789<br>29000<br>11863<br>16,23<br>3086<br><b>43957</b> |       |                     |                         |                      |
|   |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                         |                       |                                                                  |       |                     |                         |                      |
|   |                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                         |                       | <b>43957</b>                                                     |       |                     |                         |                      |
| 6 | КБ21-4-1       | <b>Розділ 2. Кабелі і дроти</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                         | 100м | 20   | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 19040                                                            | 16296 | <u>1579</u><br>1035 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>148.2</u><br>8,26 |
| 7 | & С156-3-1-48  | Кабель U/UTP 4x2x0,51, кат. 5е, зовнішній КПП-ВП (100)                                                                                                                                                                                                                                                                          | м    | 2040 | <u>16.04</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 32722                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 8 | & С1545-66-Г-3 | Патч-корд кат. 5е F/UTP 26AWG білий, 1м. ОК-PC5102W                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт   | 35   | <u>94.11</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3294                                                             | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|   |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                         |                       | 55056                                                            | 16296 | <u>1579</u><br>1035 |                         | <u>148.2</u><br>8,26 |
|   |                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                         |                       | 55056<br>37181<br>17331<br>8798<br>15,18<br>2883<br><b>63854</b> |       |                     |                         |                      |
|   |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                         |                       |                                                                  |       |                     |                         |                      |
|   |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                         |                       | <b>63854</b>                                                     |       |                     |                         |                      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 9  | КБ21-2-7                   | <b>Розділ 3. Монтажні вироби і матеріали</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i> | 100м  | 20   | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71   | 93401         | 89044  | <u>3520</u><br>1234 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>820</u><br>8,8       |
| 10 | & С113-953-А-6             | Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, (ДКС 91520)                                                                                                                                                                                               | м     | 2040 | <u>11.81</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 24092         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 11 | & С113-2124-В-1            | Тримач з клямкою для труб 20 мм 51020 ДКС                                                                                                                                                                                                | шт    | 4000 | <u>2.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 9520          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 12 | & С1512-23<br>варіант 1    | Коробка монтажна герметична IP67 100*100*75                                                                                                                                                                                              | шт    | 35   | <u>107.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 3755          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 13 | & С1-1-9                   | Дюбель забивний 6х40мм                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 4000 | <u>0.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2440          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 14 | КМ8-411-1                  | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм                                                                                                                                                                                              | 100 м | 0,15 | <u>7157.70</u><br>5729,32 | <u>1400.60</u><br>190,68 | 1074          | 859    | <u>210</u><br>29    | <u>47.8400</u><br>1,4338 | <u>7.18</u><br>0,22     |
| 15 | & С1545-318-4<br>варіант 1 | Металорукав РЗ-Ц-Х-18                                                                                                                                                                                                                    | м     | 15   | <u>89.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1335          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 16 | & 1715-10060-20            | Роз'єм RJ45                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 100  | <u>4.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 418           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 17 | & С1545-44-53              | Кабельна стяжка, 205х3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                                                                                     | уп.   | 5    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 425           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |                          | 136460        | 89903  | <u>3730</u><br>1263 |                          | <u>827.18</u><br>9,02   |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                          | 136460        |        |                     |                          |                         |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                          |               |        |                     |                          |                         |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |                          | 42827         |        |                     |                          |                         |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                             |       |      |                           |                          | 91166         |        |                     |                          |                         |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                          |       |      |                           |                          | 46674         |        |                     |                          |                         |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 81,11         |        |                     |                          |                         |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                      |       |      |                           |                          | 15410         |        |                     |                          |                         |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                          | <b>183134</b> |        |                     |                          |                         |
|    |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                          |               |        |                     |                          |                         |
|    |                            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                               |       |      |                           |                          | <b>183134</b> |        |                     |                          |                         |
|    |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                         |       |      |                           |                          | 223610        | 135077 | <u>5736</u><br>2420 |                          | <u>1183.38</u><br>18,28 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                            |       |      |                           |                          | 223610        |        |                     |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 82797<br>137497<br>67335<br>112,52<br>21379<br><b>290945</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | <b>290945</b>                                                |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>1314,18</b><br><b>158876</b>                              |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО



«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-031/BC1

відеоспостереження

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації ) № BC1 відомості тощо

Кошторисна вартість 169,678 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1601-2390-101<br>варіант 3  | Купольна IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                          | шт             | 29        | 3461,00                | 100369                  |
| 2      | & 1601-2390-102<br>варіант 1  | Циліндрична IP-камера, 4МП Hikvision; ( маса=0,0003)                                       | шт             | 6         | 3465,00                | 20790                   |
| 3      | & 1503-8456-50<br>варіант 1   | РоЕ-комутатор на 24 порти, DES-1210-28P; ( маса=0,004)                                     | шт             | 2         | 12706,00               | 25412                   |
| 4      | & 1503-1271-39<br>варіант 1   | SFP модуль SingleMode XS+31LC10D; ( маса=0,002)                                            | шт             | 4         | 4174,00                | 16696                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>163267</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 6411                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>169678</b>           |

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Катерина МІЛЬКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-032/ОС1

на охоронна сигналізація

#### Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа:  
креслення (специфікації) № ОС1

Кошторисна вартість 103,295 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,5065 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 59,296 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч..                     | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                             |                            |                                                                                      |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|                             |                            |                                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |             |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього      |
| 1                           | 2                          | 3                                                                                    | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
| <b>Розділ 1. Обладнання</b> |                            |                                                                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1                           | КМ10-667-11                | Пристрій розширення на 8 променів                                                    | шт             | 1         | <u>2522.90</u>         | <u>1.40</u>                   | 2523                    | 2432             | 1                             | <u>22.4000</u>                     | <u>22.4</u> |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | 2432,42                | 0,23                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -           |
| 2                           | КМ10-172-4                 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка                          | шт             | 1         | <u>425.45</u>          | <u>77.96</u>                  | 425                     | 347              | <u>78</u>                     | <u>3.2000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | 347,49                 | 22,15                         |                         |                  | 22                            | 0,1807                             | 0,18        |
| 3                           | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                   | шт             | 2         | <u>82.62</u>           | <u>6.86</u>                   | 165                     | 148              | <u>14</u>                     | <u>0.6400</u>                      | <u>1.28</u> |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | 74,01                  | 3,02                          |                         |                  | 6                             | 0,0252                             | 0,05        |
| 4                           | КМ10-668-4                 | Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей | шт             | 22        | <u>192.60</u>          | <u>-</u>                      | 4237                    | 3822             | <u>-</u>                      | <u>1.6000</u>                      | <u>35.2</u> |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | 173,74                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5                           | КМ10-669-2                 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні                                       | шт             | 11        | <u>955.21</u>          | <u>0.93</u>                   | 10507                   | 10176            | <u>10</u>                     | <u>8.0000</u>                      | <u>88</u>   |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | 925,12                 | 0,15                          |                         |                  | 2                             | 0,0014                             | 0,02        |
| 6                           | КМ8-81-1                   | Апарат керування і сигналізації (Клавіатура)                                         | шт             | 1         | <u>216.67</u>          | <u>17.14</u>                  | 217                     | 196              | <u>17</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>1.6</u>  |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | 196,16                 | 7,55                          |                         |                  | 8                             | 0,0630                             | 0,06        |
| 7                           | КМ10-386-7                 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                         | шт             | 1         | <u>389.36</u>          | <u>-</u>                      | 389                     | 370              | <u>-</u>                      | <u>3.2000</u>                      | <u>3.2</u>  |
|                             |                            |                                                                                      |                |           | 370,05                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                       | 7                     | 8                                                                  | 9     | 10                | 11                      | 12                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 8  | КМ10-668-6       | Конструкції для установлення сповіщувача                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт   | 22   | <u>123.62</u><br>60,81  | <u>58.76</u><br>1,04  | 2720                                                               | 1338  | <u>1293</u><br>23 | <u>0.5600</u><br>0,0085 | <u>12.32</u><br>0,19 |
| 9  | & С1504-45-2005  | Рухомий кронштейн SRB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 22   | <u>60.18</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1324                                                               | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                         |                       | 22507                                                              | 18829 | <u>1413</u><br>61 |                         | <u>167.2</u><br>0,5  |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                         |                       | 22507<br><br>2265<br>18890<br>8570<br>13,3<br>2527<br><b>31077</b> |       |                   |                         |                      |
|    |                  | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                         |                       | <b>31077</b>                                                       |       |                   |                         |                      |
| 10 | КБ21-4-1         | <b>Розділ 2. Кабельна продукція</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                                                                                                                                 | 100м | 6    | <u>951.99</u><br>814,80 | <u>78.97</u><br>51,77 | 5712                                                               | 4889  | <u>474</u><br>311 | <u>7.4100</u><br>0,4130 | <u>44.46</u><br>2,48 |
| 11 | КБ21-4-6         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2                                                                                                                                                             | 100м | 0,3  | <u>570.75</u><br>372,76 | <u>78.97</u><br>51,77 | 171                                                                | 112   | <u>24</u><br>16   | <u>3.3900</u><br>0,4130 | <u>1.02</u><br>0,12  |
| 12 | & С1545-64-31-60 | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5                                                                                                                                                                                                                                            | м    | 51   | <u>11.96</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 610                                                                | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & С1545-64-2-Г6  | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,8.                                                                                                                                                                                                                                           | м    | 30,6 | <u>9.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 291                                                                | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & С1545-64-27    | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4                                                                                                                                                                                                                                                       | м    | 561  | <u>8.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 4555                                                               | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                         |                       | 11339                                                              | 5001  | <u>498</u><br>327 |                         | <u>45.48</u><br>2,6  |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                         |                       | 11339                                                              |       |                   |                         |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5    | 6                         | 7                      | 8                                                   | 9     | 10                 | 11                       | 12                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                           |                        | 5840<br>5328<br>2703<br>4,66<br>886<br><b>14042</b> |       |                    |                          |                    |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        |                                                     |       |                    |                          |                    |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | <b>14042</b>                                        |       |                    |                          |                    |
|    |                 | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        |                                                     |       |                    |                          |                    |
| 15 | КБ21-2-7        | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм                                                                                             | 100м | 6    | <u>4670.05</u><br>4452,19 | <u>176.01</u><br>61,71 | 28020                                               | 26713 | <u>1056</u><br>370 | <u>41.0000</u><br>0,4400 | <u>246</u><br>2,64 |
| 16 | & C113-953-A-7  | Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, посилена з протяжкою, сірий колір (DKC 91516 )                                                                                                                                                                                                 | м    | 606  | <u>9.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 5769                                                | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 17 | & C113-2124-B-2 | Тримач двокомпонентний, д. 16мм 51116 ДКС                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 1200 | <u>3.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 4476                                                | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 18 | & C111-1850-A-4 | Саморіз 4x35мм з дюбелем С6 (DKC 06520)                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 1200 | <u>3.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 4632                                                | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 19 | & C1512-6-4-4C  | Коробка монтажна КМС 2-12                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 30   | <u>32.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 980                                                 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
| 20 | & C1545-44-53   | Кабельна стяжка, 205x3.6 (100 шт) GT-200IC Hyperline                                                                                                                                                                                                                          | уп.  | 5    | <u>84.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 425                                                 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-      |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                           |                        | 44302                                               | 26713 | <u>1056</u><br>370 |                          | <u>246</u><br>2,64 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        | 44302                                               |       |                    |                          |                    |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                           |                        |                                                     |       |                    |                          |                    |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                           |                        | 16533                                               |       |                    |                          |                    |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                           |                        | 27083                                               |       |                    |                          |                    |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                           |                        | 13872                                               |       |                    |                          |                    |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                           |                        | 24,12                                               |       |                    |                          |                    |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                           |                        | 4582                                                |       |                    |                          |                    |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        | <b>58174</b>                                        |       |                    |                          |                    |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                           |                        |                                                     |       |                    |                          |                    |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                           |                        | <b>58174</b>                                        |       |                    |                          |                    |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10                 | 11 | 12                    |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------------|----|-----------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 78148         | 50543 | <u>2967</u><br>758 |    | <u>458.68</u><br>5,74 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 78148         |       |                    |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |                    |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 24638         |       |                    |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 51301         |       |                    |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 25147         |       |                    |    |                       |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 42,08         |       |                    |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 7995          |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>103295</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>103295</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>506,5</b>  |       |                    |    |                       |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>59296</b>  |       |                    |    |                       |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-033/ОС1

охоронна сигналізація

Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8

Основа: креслення (специфікації) № ОС1 відомості тощо

Кошторисна вартість 29,600 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 2402-4058-12<br>варіант 1   | Пристрій нарощування шлейфів та виходів «M-ZP mBox»; ( маса=0,003)                         | шт             | 1         | 3220,00                | 3220                    |
| 2      | & 170330-10007-4              | Модуль розширення на 8 зон сигналізації «M-Z»; ( маса=0,001)                               | шт             | 1         | 700,00                 | 700                     |
| 3      | & 1511-3001-1<br>варіант 1    | Акумулятор 12В, 7 А/ч; ( маса=0,0018)                                                      | шт             | 2         | 880,00                 | 1760                    |
| 4      | & 1504-15414-1                | Датчик магнітоконтактний COMK 1-8; ( маса=0,000055)                                        | шт             | 25        | 127,00                 | 3175                    |
| 5      | & 1602-30036-7<br>варіант 1   | Датчик руху та розбиття скла SWAN PGB; ( маса=0,00003)                                     | шт             | 13        | 1040,00                | 13520                   |
| 6      | & 1517-1444-1-5<br>варіант 2  | Клавіатура K-GLCD; ( маса=0,00075)                                                         | шт             | 1         | 6000,00                | 6000                    |
| 7      | & 1602-30076-15               | Пристрій сигнальний ОПОК 4-5.; ( маса=0,00022)                                             | шт             | 1         | 618,00                 | 618                     |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>28993</b>            |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 607                     |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7            |
|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>29600</b> |

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

Катерина МІЛЬКО*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказахист

Кошторисна вартість об'єкта 621,766 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,03646 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 126,941 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                     | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                 | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                               | 4                             | 5                                              | 6       | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-06-01/Б3                                                 | на блисковказахист                                              | 508,88                        | -                                              | 508,88  | 1,03646                                                | 126,941                                            | -                                  |
| 2        | 02-06-02/Б3                                                 | на придбання устаткування придбання обладнання блискавказахисту | -                             | 112,886                                        | 112,886 | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| ---      | -----                                                       | Всього:                                                         | 508,88                        | 112,886                                        | 621,766 | 1,03646                                                | 126,941                                            | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-06**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                  | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                    | Трудовісність, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                                                    | Заробітна плата, тис. грн.   |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                                                    | 3/4                          | 5/6                      | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                     | 15/16                      | 17/18                     |
| 02-06-01/БЗ                 | блисковказихист                                                    | <u>0.21797</u><br>21,463     | <u>0.67815</u><br>81,171 | <u>0.04501</u><br>6,197                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.94113</u><br>108,831 | <u>0.09533</u><br>18,11    | <u>1.03646</u><br>126,941 |
| 02-06-02/БЗ                 | придбання устаткування<br>придбання обладнання<br>блискавкозахисту | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
|                             | Разом :                                                            | <u>0.21797</u><br>21,463     | <u>0.67815</u><br>81,171 | <u>0.04501</u><br>6,197                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.94113</u><br>108,831 | <u>0.09533</u><br>18,11    | <u>1.03646</u><br>126,941 |

Склав \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірів \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                            | Загальна вартість, грн. |                  |                     | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                             |        |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|            |                               |                                                                                                                     |                |           | Всього                     | експлуатації машин         | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин  | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                             |        |
|            |                               |                                                                                                                     |                |           |                            |                            |                         |                  |                     | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|            |                               |                                                                                                                     |                |           |                            |                            |                         |                  |                     |                                    |                               | на одиницю                  | всього |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                   | 4              | 5         | 6                          | 7                          | 8                       | 9                | 10                  | 11                                 | 12                            |                             |        |
|            |                               | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                                                    |                |           |                            |                            |                         |                  |                     |                                    |                               |                             |        |
| 1          | КБ33-30-20                    | Установлення сталених окремостоячих блискавководів зі шпилем                                                        | м              | 0,348     | <u>17996.32</u><br>6109,99 | <u>11886.33</u><br>3883,81 | 6263                    | 2126             | <u>4137</u><br>1352 | <u>50.4000</u><br>24,9809          | <u>17.54</u><br>8,69          |                             |        |
| 2          | & 2000-17714<br>варіант 1     | Щогла активного блискавкоприймача 5,0 м М-02/52 FS Блискавкозахист 1502 523                                         | шт             | 3         | <u>9735.02</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 29205                   | -                | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |                             |        |
| 3          | КМ11-30-1                     | Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт             | 3         | <u>130.22</u><br>56,86     | <u>-</u><br>-              | 391                     | 171              | <u>-</u><br>-       | <u>0.4500</u><br>-                 | <u>1.35</u><br>-              |                             |        |
| 4          | КМ10-372-14                   | Монтаж пристрою цифрової реєстрації                                                                                 | пристрій       | 1         | <u>1501.39</u><br>1480,19  | <u>-</u><br>-              | 1501                    | 1480             | <u>-</u><br>-       | <u>12.8000</u><br>-                | <u>12.8</u><br>-              |                             |        |
| 5          | & С1110-15-30                 | Злучник для дроту універсальний ST C-011 ST                                                                         | шт             | 76        | <u>45.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3450                    | -                | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |                             |        |
| 6          | & С1545-169-30<br>варіант 1   | Злучник для полоси хрестовий ST C-021                                                                               | шт             | 125       | <u>81.96</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 10245                   | -                | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |                             |        |

| 1  | 2                             | 3                                                                                              | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                   | 11                       | 12                    |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 7  | & C111-1848-5                 | Злучник контрольний ST C-032                                                                   | шт    | 18    | <u>75.41</u><br>-           | -                        | 1357  | -     | -                    | -                        | -                     |
| 8  | & C1110-15-16<br>варіант 1    | Клема фланцевая металева C-092                                                                 | шт    | 89    | <u>103.06</u><br>-          | -                        | 9172  | -     | -                    | -                        | -                     |
| 9  | & 2000-1770                   | Антикорозійна стрічка 10 м G-115                                                               | шт    | 15    | <u>255.56</u><br>-          | -                        | 3833  | -     | -                    | -                        | -                     |
| 10 | & 2000-17718                  | Блискавкозахист 1011 020                                                                       | шт    | 36    | <u>35.87</u><br>-           | -                        | 1291  | -     | -                    | -                        | -                     |
| 11 | & 2000-17694<br>варіант 1     | Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-036 Блискавкозахист 1303 062                           | шт    | 1650  | <u>25.21</u><br>-           | -                        | 41597 | -     | -                    | -                        | -                     |
| 12 | КМ8-472-8                     | Тримач для прута пластиковий для плоского даху Н-302                                           | шт    | 1650  | <u>25.21</u><br>-           | -                        | 41597 | -     | -                    | -                        | -                     |
|    |                               | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм           | 100 м | 20    | <u>4435.47</u><br>3257,47   | <u>365.83</u><br>73,12   | 88709 | 65149 | <u>7317</u><br>1462  | <u>27.2000</u><br>0,5328 | <u>544</u><br>10,66   |
| 13 | & 2000-17691                  | Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Д8мм (1 м.п = 0,135 кг) W-08/AL Блискавкозахист 1108 006 | м     | 2000  | <u>42.48</u><br>-           | -                        | 84960 | -     | -                    | -                        | -                     |
| 14 | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2      | 100м3 | 0,465 | <u>25313.44</u><br>25313,44 | -                        | 11771 | 11771 | -                    | <u>261.8000</u><br>-     | <u>121.74</u><br>-    |
| 15 | КБ1-166-2                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                                 | 100м3 | 0,465 | <u>15734.15</u><br>15734,15 | -                        | 7316  | 7316  | -                    | <u>165.2400</u><br>-     | <u>76.84</u><br>-     |
| 16 | КМ8-472-2                     | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2                         | 100 м | 3,1   | <u>3398.26</u><br>2682,62   | <u>528.74</u><br>134,04  | 10535 | 8316  | <u>1639</u><br>416   | <u>22.4000</u><br>0,9664 | <u>69.44</u><br>3     |
| 17 | КМ8-472-6                     | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2      | 100 м | 0,4   | <u>4344.84</u><br>3065,86   | <u>486.83</u><br>115,55  | 1738  | 1226  | <u>195</u><br>46     | <u>25.6000</u><br>0,8353 | <u>10.24</u><br>0,33  |
| 18 | & 4526-1002                   | Полоса оцинкована 25х4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25х4/ST FS Блискавкозахист 1125 041               | кг    | 435,9 | <u>99.91</u><br>-           | -                        | 43551 | -     | -                    | -                        | -                     |
| 19 | КМ8-471-4                     | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                        | 10 шт | 3,6   | <u>5405.34</u><br>1341,31   | <u>3948.10</u><br>810,41 | 19459 | 4829  | <u>14213</u><br>2917 | <u>11.2000</u><br>6,1915 | <u>40.32</u><br>22,29 |
| 20 | & 2000-17716                  | Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 3,0 м G-16/30 Блискавкозахист 1016 302                 | шт    | 36    | <u>946.27</u><br>-          | -                        | 34066 | -     | -                    | -                        | -                     |
| 21 | & C111-1691-A-28<br>варіант 1 | Компенсатор дріт-дріт К-221                                                                    | шт    | 26    | <u>110.13</u><br>-          | -                        | 2863  | -     | -                    | -                        | -                     |
| 22 | & 2000-17719                  | Тримач прута металевий FLIP Н-030                                                              | шт    | 850   | <u>37.51</u><br>-           | -                        | 31884 | -     | -                    | -                        | -                     |
| 23 | & 2000-17720                  | Тримач смуги металевий з дюбелем Н-039                                                         | шт    | 54    | <u>34.14</u><br>-           | -                        | 1844  | -     | -                    | -                        | -                     |

| 1  | 2                     | 3                                                             | 4     | 5     | 6               | 7            | 8              | 9      | 10           | 11            | 12            |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 24 | & 2000-17721          | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682            | шт    | 18    | <u>354.48</u>   | -            | 6381           | -      | -            | -             | -             |
| 25 | КБ13-16-6             | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,22  | <u>766.01</u>   | <u>85.42</u> | 169            | 143    | <u>19</u>    | <u>4.7800</u> | <u>1.05</u>   |
|    |                       |                                                               |       |       | 648,17          | 8,78         |                |        | 2            | 0,0720        | 0,02          |
| 26 | С1113-21<br>варіант 2 | Грунтовка ГФ-112                                              | т     | 0,002 | <u>77690.75</u> | -            | 155            | -      | -            | -             | -             |
| 27 | КБ13-26-6             | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115    | 100м2 | 0,22  | <u>595.38</u>   | <u>64.05</u> | 131            | 107    | <u>14</u>    | <u>3.6200</u> | <u>0.8</u>    |
|    |                       |                                                               |       |       | 484,25          | 9,83         |                |        | 2            | 0,0804        | 0,02          |
| 28 | С1113-246             | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                               | т     | 0,002 | <u>94574.90</u> | -            | 189            | -      | -            | -             | -             |
|    |                       |                                                               |       |       | -               | -            |                |        | -            | -             | -             |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                              |       |       |                 |              | 454026         | 102634 | <u>27534</u> |               | <u>896.12</u> |
|    |                       |                                                               |       |       |                 |              |                |        | 6197         |               | 45,01         |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                 |       |       |                 |              | 454026         |        |              |               |               |
|    |                       | в тому числі:                                                 |       |       |                 |              |                |        |              |               |               |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |       |       |                 |              | 323858         |        |              |               |               |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                  |       |       |                 |              | 108831         |        |              |               |               |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                               |       |       |                 |              | 54854          |        |              |               |               |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |       |       |                 |              | 95,33          |        |              |               |               |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |       |       |                 |              | 18110          |        |              |               |               |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |       |       |                 |              | <b>508880</b>  |        |              |               |               |
|    |                       | -----                                                         |       |       |                 |              |                |        |              |               |               |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                    |       |       |                 |              | <b>508880</b>  |        |              |               |               |
|    |                       | Разом прямі витрати по кошторису                              |       |       |                 |              | 454026         | 102634 | <u>27534</u> |               | <u>896.12</u> |
|    |                       |                                                               |       |       |                 |              |                |        | 6197         |               | 45,01         |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                 |       |       |                 |              | 454026         |        |              |               |               |
|    |                       | в тому числі:                                                 |       |       |                 |              |                |        |              |               |               |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |       |       |                 |              | 323858         |        |              |               |               |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                  |       |       |                 |              | 108831         |        |              |               |               |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                               |       |       |                 |              | 54854          |        |              |               |               |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |       |       |                 |              | 95,33          |        |              |               |               |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |       |       |                 |              | 18110          |        |              |               |               |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |       |       |                 |              | <b>508880</b>  |        |              |               |               |
|    |                       | -----                                                         |       |       |                 |              |                |        |              |               |               |
|    |                       | <b>Всього по кошторису</b>                                    |       |       |                 |              | <b>508880</b>  |        |              |               |               |
|    |                       | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                           |       |       |                 |              | <b>1036,46</b> |        |              |               |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 126941 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-02/Б3

придбання обладнання блискавкозахисту  
Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блисковказахист

Основа: креслення (специфікації) № Б3 відомості тощо

Кошторисна вартість 112,886 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 1503-8896-12<br>варіант 1   | Активний блискавкоприймач Gromostar 35; ( маса=0,002)                                      | шт             | 3         | 31900,00               | 95700                   |
| 2      | & 1503-8896-17<br>варіант 1   | Електронний реєстратор ударів блискавки PLW-02.B; ( маса=0,002)                            | шт             | 1         | 12921,00               | 12921                   |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                               |                |           |                        | <b>108621</b>           |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                              |                |           |                        | 4265                    |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                 |                |           |                        | <b>112886</b>           |

Склав \_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 79338,533 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 88,76659 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 11105,108 тис.грн.    |
| Вимірник одиничної вартості |                       |
| Будівельні обсяги           |                       |

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                            | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                                          | 4                             | 5                                              | 6         | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-07-01/АР 5                                               | на оздоблення фасадів блоки №2,3,4,6,7                                     | 62749,572                     | -                                              | 62749,572 | 63,41786                                               | 8059,528                                           | -                                  |
| 2        | 02-07-02/АР 5                                               | на оздоблення фасадів Блок №2 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.1, вхід №1)      | 185,963                       | -                                              | 185,963   | 0,32747                                                | 41,832                                             | -                                  |
| 3        | 02-07-03/АР 5                                               | на оздоблення фасадів Блок №3 (піддашок Пд5,Пд1, ганок 1.2, вхід №2,3)     | 268,223                       | -                                              | 268,223   | 0,50677                                                | 65,253                                             | -                                  |
| 4        | 02-07-04/АР 5                                               | на оздоблення фасадів Блок №4 (піддашок Пд5,ганок 1.3, вхід №6)            | 122,895                       | -                                              | 122,895   | 0,20356                                                | 26,331                                             | -                                  |
| 5        | 02-07-05/АР 5                                               | на оздоблення фасадів Блок №6 (ганки №4,5,6, вхід №4)                      | 100,3                         | -                                              | 100,3     | 0,19129                                                | 24,678                                             | -                                  |
| 6        | 02-07-06/АР 5                                               | на оздоблення фасадів Блок №7 (ганки №2,3,4,5,6 піддашки Пд1-Пд4, вхід №5) | 424,943                       | -                                              | 424,943   | 0,66487                                                | 83,762                                             | -                                  |

| 1   | 2             | 3                                                                           | 4         | 5 | 6         | 7        | 8         | 9 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|----------|-----------|---|
| 7   | 02-07-07/АР 5 | на покрівля АР 5 арк.19                                                     | 15486,637 | - | 15486,637 | 23,45477 | 2803,724  | - |
| --- | -----         | Всього:                                                                     | 79338,533 | - | 79338,533 | 88,76659 | 11105,108 | - |
| --- | -----         | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -         | - | 7,92      | -        | -         | - |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склад

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-07**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                       | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати         | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                         | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                              |
|                             |                                                                         | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                              |
|                             |                                                                         | 3/4                          | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                       | 15/16                      | 17/18                        |
| 02-07-01/АР 5               | оздоблення фасадів блоки №2, 3,4,6,7                                    | <u>56,26715</u><br>6723,315  | <u>-</u><br>-        | <u>0,33985</u><br>43,09                                 | <u>0,01612</u><br>2,185                            | <u>-</u><br>-                | <u>56,62312</u><br>6768,59  | <u>6,79474</u><br>1290,938 | <u>63,41786</u><br>8059,528  |
| 02-07-02/АР 5               | оздоблення фасадів Блок №2 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.1, вхід №1)      | <u>0,28687</u><br>34,345     | <u>-</u><br>-        | <u>0,00555</u><br>0,825                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,29242</u><br>35,17     | <u>0,03505</u><br>6,662    | <u>0,32747</u><br>41,832     |
| 02-07-03/АР 5               | оздоблення фасадів Блок №3 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.2, вхід №2,3)    | <u>0,44680</u><br>54,095     | <u>-</u><br>-        | <u>0,00570</u><br>0,845                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,45250</u><br>54,94     | <u>0,05427</u><br>10,313   | <u>0,50677</u><br>65,253     |
| 02-07-04/АР 5               | оздоблення фасадів Блок №4 (піддашок Пд5, ганок 1.3, вхід №6)           | <u>0,18138</u><br>22,142     | <u>-</u><br>-        | <u>0,00037</u><br>0,046                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,18175</u><br>22,188    | <u>0,02181</u><br>4,143    | <u>0,20356</u><br>26,331     |
| 02-07-05/АР 5               | оздоблення фасадів Блок №6 (ганки №4,5,6, вхід №4)                      | <u>0,17053</u><br>20,749     | <u>-</u><br>-        | <u>0,00026</u><br>0,034                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,17079</u><br>20,783    | <u>0,02050</u><br>3,895    | <u>0,19129</u><br>24,678     |
| 02-07-06/АР 5               | оздоблення фасадів Блок №7 (ганки №2,3,4,5,6 піддашки Пд1-Пд4, вхід №5) | <u>0,56484</u><br>65,915     | <u>-</u><br>-        | <u>0,02887</u><br>4,333                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,59371</u><br>70,248    | <u>0,07116</u><br>13,514   | <u>0,66487</u><br>83,762     |
| 02-07-07/АР 5               | покрівля АР 5 арк.19                                                    | <u>19,36286</u><br>2109,232  | <u>-</u><br>-        | <u>1,57930</u><br>217,128                               | <u>0,00029</u><br>0,04                             | <u>-</u><br>-                | <u>20,94245</u><br>2326,4   | <u>2,51232</u><br>477,324  | <u>23,45477</u><br>2803,724  |
|                             | Разом :                                                                 | <u>77,28043</u><br>9029,793  | <u>-</u><br>-        | <u>1,95990</u><br>266,301                               | <u>0,01641</u><br>2,225                            | <u>-</u><br>-                | <u>79,25674</u><br>9298,319 | <u>9,50985</u><br>1806,789 | <u>88,76659</u><br>11105,108 |

Склав \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірив \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01/АР 5**  
**на оздоблення фасадів блоки №2,3,4,6,7**  
**Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 62749,572 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 63,41786 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8059,528 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                          |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|         |                            |                                                                                                                |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                          |
|         |                            |                                                                                                                |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                          |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                   |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                              | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                       |
|         |                            | <b>Розділ 1. Зовнішнє оздоблення</b>                                                                           |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                          |
|         |                            | АР5 арк.11                                                                                                     |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                          |
| 1       | КБ8-36-1                   | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп       | 170,99    | <u>9150.02</u><br>4994,38   | <u>-</u><br>-                 | 1564562                 | 853989           | <u>-</u><br>-                 | <u>45.4200</u><br>-                | <u>7766.37</u><br>-      |
| 2       | КБ8-36-4 Н1=4              | Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих до 32 мм                      | 100м2 вп       | 17,099    | <u>2995.31</u><br>2995,31   | <u>-</u><br>-                 | 51217                   | 51217            | <u>-</u><br>-                 | <u>27.2400</u><br>-                | <u>465.78</u><br>-       |
| 3       | КБ14-34-1                  | Покриття плівкою стін                                                                                          | 100м2          | 157,91    | <u>2074.81</u><br>2015,67   | <u>8.40</u><br>3,26           | 327633                  | 318294           | <u>1326</u><br>515            | <u>19.4300</u><br>0,0266           | <u>3068.19</u><br>4,2    |
| 4       | & С114-188-3-ИЦ            | Вітробар'єрна плівка                                                                                           | м2             | 19738,75  | <u>25.11</u><br>-           | <u>-</u><br>-                 | 495640                  | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-            |
| 5       | КБ15-80-2                  | Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань                                              | 100 м2         | 157,91    | <u>28896.86</u><br>28336,54 | <u>397.85</u><br>208,66       | 4563103                 | 4474623          | <u>62824</u><br>32950         | <u>231.1300</u><br>1,6332          | <u>36497.74</u><br>257,9 |

| 1                   | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                   | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6                   | КБ15-80-6                                                                                     | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань                                                                                                                                 | 100 м2   | 24,78               | <u>16322.14</u><br>16264,12 | <u>-</u><br>-           | 404463 | 403025 | <u>-</u><br>-       | <u>132.6600</u><br>-      | <u>3287.31</u><br>-     |
| 7                   | КБ15-80-4                                                                                     | Опорядження пілонів фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань                                                                                                                                                   | 100 м2   | 9,12                | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76 | 151404 | 147399 | <u>3076</u><br>1393 | <u>126.0900</u><br>1,1436 | <u>1149.94</u><br>10,43 |
| 8 & С111-1803-1     | Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення. | м2                                                                                                                                                                                                                      | 22633,58 | <u>2037.18</u><br>- | <u>-</u><br>-               | 46108677                | -      | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 9 & С114-97-40      | Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТРАНДАРТ 80 кг/м3, т=100мм                                               | м2                                                                                                                                                                                                                      | 16580,55 | <u>244.42</u><br>-  | <u>-</u><br>-               | 4052618                 | -      | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 10                  | КБ12-15-1                                                                                     | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі                                                                                                                       | 100м2    | 6,11                | <u>14657.46</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49  | 89557  | 88111  | <u>1446</u><br>480  | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>811.41</u><br>3,21   |
| 11 & С111-1797-2-ИФ | Фартух із оцинкованої сталі НЦ-1, т=0,7 мм                                                    | м                                                                                                                                                                                                                       | 611      | <u>84.57</u><br>-   | <u>-</u><br>-               | 51672                   | -      | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 12 & С1545-42-4     | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                           | шт                                                                                                                                                                                                                      | 1833     | <u>0.66</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | 1210                    | -      | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|                     | ЦОКОЛЬ                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 13                  | ХБ4-2-1                                                                                       | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                             | 100 м2   | 3,96                | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-           | 10581  | 3788   | <u>-</u><br>-       | <u>8.0800</u><br>-        | <u>32</u><br>-          |
| 14                  | ХБ4-9-1                                                                                       | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2   | 3,96                | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-           | 132809 | 124822 | <u>-</u><br>-       | <u>242.4300</u><br>-      | <u>960.02</u><br>-      |
| 15 & С114-97-1М3    | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм     | м3                                                                                                                                                                                                                      | 52,27    | <u>4009.20</u><br>- | <u>-</u><br>-               | 209561                  | -      | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 16                  | С188888-56                                                                                    | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                      | 100шт    | 32                  | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 25201  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 17                  | С1550-57                                                                                      | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                                   | кг       | 4752                | <u>9.04</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 42958  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 18                  | С1550-25                                                                                      | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2       | 455,4               | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 26951  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8      | 9      | 10                | 11                        | 12                     |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| 19 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 3,96   | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 149476 | 119864 | <u>212</u><br>189 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>1012.45</u><br>1,49 |
| 20 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 2059,2 | <u>27.71</u><br>-           | -                     | 57060  | -      | -                 | -                         | -                      |
| 21 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                      | м2     | 399,96 | <u>641.57</u><br>-          | -                     | 256602 | -      | -                 | -                         | -                      |
| 22 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br>УКОСИ                                                                                                                                                                      | шт     | 2859   | <u>0.26</u><br>-            | -                     | 743    | -      | -                 | -                         | -                      |
| 23 | ХБ4-2-1                      | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                             | 100 м2 | 0,358  | <u>2671.95</u><br>956,59    | -                     | 957    | 342    | -                 | <u>8.0800</u><br>-        | <u>2.89</u><br>-       |
| 24 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,358  | <u>33537.69</u><br>31520,75 | -                     | 12006  | 11284  | -                 | <u>242.4300</u><br>-      | <u>86.79</u><br>-      |
| 25 | & С114-97-1М3<br>варіант 8   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                                | м3     | 1,97   | <u>4009.20</u><br>-         | -                     | 7898   | -      | -                 | -                         | -                      |
| 26 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 2,89   | <u>787.53</u><br>-          | -                     | 2276   | -      | -                 | -                         | -                      |
| 27 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit СТ 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 429,6  | <u>9.04</u><br>-            | -                     | 3884   | -      | -                 | -                         | -                      |
| 28 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 41,17  | <u>59.18</u><br>-           | -                     | 2436   | -      | -                 | -                         | -                      |
| 29 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,358  | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 13513  | 10836  | <u>19</u><br>17   | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>91.53</u><br>0,14   |
| 30 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 186,16 | <u>27.71</u><br>-           | -                     | 5158   | -      | -                 | -                         | -                      |
| 31 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                      | м2     | 36,16  | <u>641.57</u><br>-          | -                     | 23199  | -      | -                 | -                         | -                      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 32 | & С111-150-Ж               | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br>СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                                                                                               | шт     | 258    | <u>0,26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 67    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 33 | КБ15-185-2                 | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                                         | 100м2  | 1,53   | <u>2812,48</u><br>2812,48   | <u>-</u><br>-         | 4303  | 4303  | <u>-</u><br>-   | <u>25.9000</u><br>-       | <u>39.63</u><br>-     |
| 34 | С1550-25<br>варіант 1      | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем<br>утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                    | м2     | 175,95 | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 10413 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 35 | ХБ4-10-7                   | Улаштування декоративної штукатурки<br>«короїд» по зовнішніх стінових конструкціях,<br>утеплених із застосуванням систем<br>CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка<br>декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2,<br>0 мм | 100 м2 | 1,53   | <u>52648.05</u><br>10572,49 | <u>-</u><br>-         | 80552 | 16176 | <u>-</u><br>-   | <u>76.9300</u><br>-       | <u>117.7</u><br>-     |
| 36 | КБ15-158-3                 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з<br>риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                             | 100м2  | 1,08   | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 1224  | 1222  | <u>2</u><br>2   | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>9.97</u><br>0,01   |
| 37 | & С111-1626-5<br>варіант 1 | Фасадна фарба "Caparol".                                                                                                                                                                                                  | л      | 43,2   | <u>232.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 10038 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 38 | КБ15-25-2                  | Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                                                                         | 100м2  | 0,68   | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 23936 | 20583 | <u>36</u><br>32 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>173.86</u><br>0,26 |
| 39 | С111-2000-2                | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                                       | кг     | 353,6  | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 7224  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 40 | & С111-283-2Ц              | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                                                                                        | м2     | 68,68  | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 44063 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 41 | & С111-150-Ж               | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br>З/бетонні конструкції                                                                                                                                                        | шт     | 491    | <u>0,26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 128   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 42 | КБ15-158-3                 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з<br>риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                             | 100м2  | 3,98   | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 4510  | 4504  | <u>6</u><br>6   | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>36.74</u><br>0,04  |
| 43 | С111-2014-6<br>варіант 3   | Грунтовка "SuperBase" 1:4 ТМ "Farbex"                                                                                                                                                                                     | л      | 79,6   | <u>82.64</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 6578  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 44 | & С111-1654-2              | Фарба гумова, "Farbex"                                                                                                                                                                                                    | кг     | 79,6   | <u>195.98</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 15600 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                                 | 3                                                                           | 4     | 5      | 6              | 7              | 8               | 9       | 10            | 11             | 12              |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
|    |                                   | АР5 арк.15                                                                  |       |        |                |                |                 |         |               |                |                 |
|    |                                   | Демонтаж конструкцій ганків та цоколя по фасаду                             |       |        |                |                |                 |         |               |                |                 |
| 45 | КБ46-34-4                         | Розбирання підпірної стіни з кераміч. цегли ганка №1.2 в вісях 25/Р (блокЗ) | м3    | 0,13   | <u>1778.65</u> | <u>457.76</u>  | 231             | 172     | <u>59</u>     | <u>11,7100</u> | <u>1.52</u>     |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 1320,89        | 165,88         |                 |         | 22            | 1,3915         | 0,18            |
| 46 | КБ46-34-4                         | Розбирання цегляних стін ганка в осях 26-28/Е                               | м3    | 3,9    | <u>1778.65</u> | <u>457.76</u>  | 6937            | 5151    | <u>1786</u>   | <u>11,7100</u> | <u>45.67</u>    |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 1320,89        | 165,88         |                 |         | 647           | 1,3915         | 5,43            |
| 47 | КБ46-34-2                         | Розбирання бетонного майданчика ганка в осях 26-28/Е                        | м3    | 3,4    | <u>4904.79</u> | <u>2448.01</u> | 16676           | 8353    | <u>8323</u>   | <u>21,7800</u> | <u>74.05</u>    |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 2456,78        | 887,08         |                 |         | 3016          | 7,4415         | 25,3            |
| 48 | КБ46-34-2                         | Розбирання бетонних сходів ганка в осях 26-28/Е                             | м3    | 1,1    | <u>4904.79</u> | <u>2448.01</u> | 5395            | 2702    | <u>2693</u>   | <u>21,7800</u> | <u>23.96</u>    |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 2456,78        | 887,08         |                 |         | 976           | 7,4415         | 8,19            |
| 49 | КР13-15-5                         | Розбирання з керамічної плитки "кабанчик" стін цоколя                       | 100м2 | 5,39   | <u>8832.85</u> | <u>1268.37</u> | 47609           | 40773   | <u>6836</u>   | <u>74,3000</u> | <u>400.48</u>   |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 7564,48        | 468,49         |                 |         | 2525          | 3,8357         | 20,67           |
| 50 | КБ8-11-3<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевих ґрат прямих                               | 1 т   | 0,84   | <u>4259.75</u> | <u>520.20</u>  | 3578            | 3141    | <u>437</u>    | <u>33,1520</u> | <u>27.85</u>    |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 3739,55        | 274,76         |                 |         | 231           | 1,9992         | 1,68            |
| 51 | КБ7-60-4<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня                       | 100м  | 0,46   | <u>5717.14</u> | <u>672.13</u>  | 2630            | 2321    | <u>309</u>    | <u>42,1260</u> | <u>19.38</u>    |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 5045,01        | 192,83         |                 |         | 89            | 1,5725         | 0,72            |
| 52 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                        | т     | 1,3    | <u>4303.96</u> | <u>-</u>       | 5595            | -       | <u>-</u>      | <u>-</u>       | <u>-</u>        |
|    |                                   |                                                                             |       |        | -              | -              |                 |         | -             | -              | -               |
| 53 | КР20-40-1                         | Навантаження сміття вручну                                                  | 1 т   | 39,215 | <u>161.17</u>  | <u>-</u>       | 6320            | 6320    | <u>-</u>      | <u>1,6300</u>  | <u>63.92</u>    |
|    |                                   |                                                                             |       |        | 161,17         | -              |                 |         | -             | -              | -               |
| 54 | С311-30-М                         | Перевезення сміття до 30 км                                                 | т     | 39,215 | <u>309.35</u>  | <u>309.35</u>  | 12131           | -       | <u>12131</u>  | <u>-</u>       | <u>-</u>        |
|    |                                   |                                                                             |       |        | -              | 55,73          |                 |         | 2185          | 0,4110         | 16,12           |
|    |                                   | Разом прямі витрати по розділу 1                                            |       |        |                |                | 59155168        | 6723315 | <u>101521</u> |                | <u>56267.15</u> |
|    |                                   |                                                                             |       |        |                |                |                 |         | 45275         |                | 355,97          |
|    |                                   | Разом будівельні роботи, грн.                                               |       |        |                |                | 59155168        |         |               |                |                 |
|    |                                   | в тому числі:                                                               |       |        |                |                |                 |         |               |                |                 |
|    |                                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |       |        |                |                | 52330332        |         |               |                |                 |
|    |                                   | всього заробітна плата, грн.                                                |       |        |                |                | 6768590         |         |               |                |                 |
|    |                                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |       |        |                |                | 3594404         |         |               |                |                 |
|    |                                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |       |        |                |                | 6794,74         |         |               |                |                 |
|    |                                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |       |        |                |                | 1290938         |         |               |                |                 |
|    |                                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |       |        |                |                | <b>62749572</b> |         |               |                |                 |
|    |                                   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                         |       |        |                |                | 5595            |         |               |                |                 |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10            | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|---------------|----|-----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>62749572</b> |         |               |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 59155168        | 6723315 | <u>101521</u> |    | <u>56267.15</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                 |         | 45275         |    | 355,97          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 59155168        |         |               |    |                 |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |         |               |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 52330332        |         |               |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 6768590         |         |               |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 3594404         |         |               |    |                 |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 6794,74         |         |               |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 1290938         |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>62749572</b> |         |               |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |               |    |                 |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                  |   |   |   |   | 5595            |         |               |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>62749572</b> |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>63417,86</b> |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>8059528</b>  |         |               |    |                 |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-02/АР 5**  
**на оздоблення фасадів Блок №2 (піддашок Пд5, Пд1, ганок 1.1, вхід №1)**  
**Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 185,963 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,32747 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 41,832 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                       | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                         | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                   |                |           | Всього                      | експлуатації машин      | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                   |                |           |                             |                         |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                   |                |           |                             |                         |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                 | 4              | 5         | 6                           | 7                       | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Різні роботи</b>                                                                     |                |           |                             |                         |                         |                  |                    |                                    |                      |
| 1       | КБ15-80-4                  | Піддашки Блок №2 Пд-5 АР 5 арк 13<br>Обшивка піддашка фасадною касетою                            | 100 м2         | 0,1       | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76 | 1660                    | 1616             | <u>34</u><br>15    | <u>126.0900</u><br>1,1436          | <u>12.61</u><br>0,11 |
| 2       | & С111-1803-1<br>варіант 3 | Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.     | м2             | 11,8      | <u>2037.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 24039                   | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3       | КБ12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2          | 0,012     | <u>14657.46</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49  | 176                     | 173              | <u>3</u><br>1      | <u>132.8000</u><br>0,5247          | <u>1.59</u><br>0,01  |
| 4       | & С111-1797-Й              | Покрівельна сталь з кольоровим покриттям                                                          | м2             | 1,2       | <u>519.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 624                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 5       | & С1545-42-4               | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                               | шт             | 10        | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 7                       | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |



| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 6    | КБ15-25-2                      | АР 5 арк.18 Оздоблення ганку №1.1<br>Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                 | 100м2  | 0,19    | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 6688  | 5751 | <u>10</u><br>9 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>48.58</u><br>0,07 |
| 7    | С111-2000-2                    | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                    | кг     | 98,8    | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2018  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 8 &  | С111-283-<br>2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                                                                     | м2     | 19,38   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 12434 | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 9 &  | С111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                               | шт     | 137     | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 36    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 10   | КБ11-29-2                      | Улаштування покриттів з керамічних плиток<br>на розчині із сухої клеючої суміші, кількість<br>плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                           | 100м2  | 0,0627  | <u>20972.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 1315  | 1224 | <u>4</u><br>3  | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>10.34</u><br>0,03 |
| 11 & | С111-283-<br>3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                     | м2     | 6,4     | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4106  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 12   | С111-2000-2                    | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                    | кг     | 32,6    | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 666   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13   | С111-2001-2<br>варіант 1       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до<br>5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                              | кг     | 2,85    | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 316   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 14 & | С111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                               | шт     | 45      | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 12    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 15   | КБ7-60-4                       | АР 5 арк.15, 18<br>Установлення металевої огорожі без<br>поручня                                                                                                                                       | 100м   | 0,021   | <u>9292.86</u><br>7207,16   | <u>960.18</u><br>275,47 | 195   | 151  | <u>20</u><br>6 | <u>60.1800</u><br>2,2464  | <u>1.26</u><br>0,05  |
| 16   | С121-782<br>варіант 1          | Металеві конструкції                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0056  | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 423   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 17   | КБ13-26-6                      | Фарбування металевих погрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                          | 100м2  | 0,00224 | <u>2392.30</u><br>484,25    | <u>64.05</u><br>9,83    | 5     | 1    | <u>-</u><br>-  | <u>3.6200</u><br>0,0804   | <u>0.01</u><br>-     |
| 18 & | С111-<br>1755-2Й-ЛЛ            | Гумовий килимок 900х600                                                                                                                                                                                | шт     | 1       | <u>3531.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3531  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 19   | ХБ4-2-1                        | АР 5 арк.14.1 Вхід у підвал №1<br>Грунтування поверхонь бітумною<br>гідроізоляційною емульсією: основа з дуже<br>високою абсорбуючою здатністю [газобетон,<br>керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] | 100 м2 | 0,142   | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-           | 379   | 136  | <u>-</u><br>-  | <u>8.0800</u><br>-        | <u>1.15</u><br>-     |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 20 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,142 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | -<br>-                | 4762 | 4476 | -<br>-        | <u>242.4300</u><br>-      | <u>34.43</u><br>-    |
| 21 | & С114-97-1М3<br>варіант 9   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм                                                                                                                               | м3     | 1,87  | <u>4009.20</u><br>-         | -<br>-                | 7497 | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |
| 22 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 1,15  | <u>787.53</u><br>-          | -<br>-                | 906  | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |
| 23 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit СТ 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 170,4 | <u>9.04</u><br>-            | -<br>-                | 1540 | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |
| 24 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 16,33 | <u>59.18</u><br>-           | -<br>-                | 966  | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |
| 25 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,142 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 5360 | 4298 | <u>8</u><br>7 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>36.31</u><br>0,05 |
| 26 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 73,84 | <u>27.71</u><br>-           | -<br>-                | 2046 | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |
| 27 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                      | м2     | 14,34 | <u>641.57</u><br>-          | -<br>-                | 9200 | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |
| 28 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br><br>УКОСИ                                                                                                                                                                  | шт     | 103   | <u>0.26</u><br>-            | -<br>-                | 27   | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |
| 29 | ХБ4-2-1                      | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                             | 100 м2 | 0,011 | <u>2671.95</u><br>956,59    | -<br>-                | 29   | 11   | -<br>-        | <u>8.0800</u><br>-        | <u>0.09</u><br>-     |
| 30 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,011 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | -<br>-                | 369  | 347  | -<br>-        | <u>242.4300</u><br>-      | <u>2.67</u><br>-     |
| 31 | & С114-97-1М3<br>варіант 8   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                                | м3     | 0,06  | <u>4009.20</u><br>-         | -<br>-                | 241  | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10            | 11                        | 12                  |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 32 | C188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                         | 100шт  | 0,09  | <u>787.53</u>               | -                     | 71   | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 33 | C1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                      | кг     | 13,2  | <u>9.04</u>                 | -                     | 119  | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 34 | C1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 1,27  | <u>59.18</u>                | -                     | 75   | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 35 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                   | 100м2  | 0,011 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 415  | 333  | <u>1</u><br>1 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>2.81</u><br>-    |
| 36 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг     | 5,72  | <u>27.71</u>                | -                     | 159  | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 37 | & C111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                                          | м2     | 1,11  | <u>641.57</u>               | -                     | 712  | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 38 | & C111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                   | шт     | 8     | <u>0.26</u>                 | -                     | 2    | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              | СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                                                                                                                             |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 39 | КБ15-185-2                   | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                          | 100м2  | 0,13  | <u>2812.48</u><br>2812,48   | -                     | 366  | 366  | -             | <u>25.9000</u>            | <u>3.37</u>         |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 40 | C1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 14,95 | <u>59.18</u>                | -                     | 885  | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 41 | ХБ4-10-7                     | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм | 100 м2 | 0,13  | <u>52648.05</u><br>10572,49 | -                     | 6844 | 1374 | -             | <u>76.9300</u>            | <u>10</u>           |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 42 | КБ15-158-3                   | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                 | 100м2  | 0,102 | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 116  | 115  | <u>1</u><br>- | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>0.94</u><br>-    |
| 43 | & C111-1626-5<br>варіант 1   | Фасадна фарба "Caparol".                                                                                                                                                                                   | л      | 4,08  | <u>232.36</u>               | -                     | 948  | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |
| 44 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                   | 100м2  | 0,088 | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 3098 | 2664 | <u>5</u><br>4 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>22.5</u><br>0,03 |
| 45 | C111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                                                              | кг     | 45,76 | <u>20.43</u>                | -                     | 935  | -    | -             | -                         | -                   |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                                  | 7                                | 8      | 9     | 10                        | 11                               | 12                           |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 46 | & С111-283-2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                   | м2    | 8,98    | <u>641,57</u>                      | -                                | 5761   | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 47 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                             | шт    | 64      | <u>0,26</u>                        | -                                | 17     | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 48 | КБ15-26-1                    | Сходи<br>Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші                                  | 1 м2  | 10,2    | <u>644,00</u><br><u>628,65</u>     | <u>1,57</u><br><u>1,40</u>       | 6569   | 6412  | <u>16</u><br><u>14</u>    | <u>5.3100</u><br><u>0,0111</u>   | <u>54,16</u><br><u>0,11</u>  |
| 49 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                   | м2    | 10,4    | <u>641,57</u>                      | -                                | 6672   | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 50 | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                        | кг    | 53,04   | <u>20,43</u>                       | -                                | 1084   | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 51 | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                               | кг    | 4,65    | <u>110,77</u>                      | -                                | 515    | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 52 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                             | шт    | 74      | <u>0,26</u>                        | -                                | 19     | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
|    |                              | АР 5 арк. 12                                                                                                                                         |       |         |                                    |                                  |        |       |                           |                                  |                              |
| 53 | КБ9-24-1                     | Піддашки Блок №2 Пд-1<br>Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т     | 0,24972 | <u>14846,60</u><br><u>10073,27</u> | <u>4456,09</u><br><u>1790,88</u> | 3707   | 2515  | <u>1113</u><br><u>447</u> | <u>90.4000</u><br><u>11,7976</u> | <u>22,57</u><br><u>2,95</u>  |
| 54 | С121-782<br>варіант 1        | Металеві конструкції                                                                                                                                 | т     | 0,24972 | <u>75478,38</u>                    | -                                | 18848  | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 55 | КБ13-26-6                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                           | 100м2 | 0,1628  | <u>2392,30</u><br><u>484,25</u>    | <u>64,05</u><br><u>9,83</u>      | 389    | 79    | <u>10</u><br><u>2</u>     | <u>3.6200</u><br><u>0,0804</u>   | <u>0,59</u><br><u>0,01</u>   |
| 56 | КР20-27-1                    | Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм                                                                                        | 100шт | 0,6     | <u>979,09</u><br><u>963,19</u>     | -                                | 587    | 578   | -                         | <u>8.8700</u>                    | <u>5,32</u>                  |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 57 | КР20-27-2                    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                                          | 100шт | 0,6     | <u>737,84</u><br><u>726,47</u>     | -                                | 443    | 436   | -                         | <u>6.6900</u>                    | <u>4,01</u>                  |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 58 | & С111-1847-1                | Анкер М10, L=500 мм                                                                                                                                  | шт    | 60      | <u>45,16</u>                       | -                                | 2710   | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 59 | КБ9-42-1                     | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                                      | 100м2 | 0,228   | <u>10543,35</u><br><u>5651,73</u>  | <u>3727,54</u><br><u>1386,44</u> | 2404   | 1289  | <u>850</u><br><u>316</u>  | <u>50.7200</u><br><u>9,3275</u>  | <u>11,56</u><br><u>2,13</u>  |
| 60 | & С111-1827-3                | Профлист С15-1000-0.5 1250Х4500                                                                                                                      | м2    | 23,94   | <u>467,53</u>                      | -                                | 11193  | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
| 61 | & С1545-42-4                 | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                                                                                  | шт    | 184     | <u>0,66</u>                        | -                                | 121    | -     | -                         | -                                | -                            |
|    |                              |                                                                                                                                                      |       |         | -                                  | -                                |        |       | -                         | -                                | -                            |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                     |       |         |                                    |                                  | 167357 | 34345 | <u>2075</u><br><u>825</u> |                                  | <u>286,87</u><br><u>5,55</u> |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                           | 9     | 10                 | 11 | 12                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----|-----------------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                         |   |   |   |   | 167357<br><br>130937<br>35170<br>18606<br>35,05<br>6662<br><b>185963</b><br><br><b>185963</b>               |       |                    |    |                       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 167357<br><br>167357<br><br>130937<br>35170<br>18606<br>35,05<br>6662<br><b>185963</b><br><br><b>185963</b> | 34345 | <u>2075</u><br>825 |    | <u>286.87</u><br>5,55 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>327,47</b><br><b>41832</b>                                                                               |       |                    |    |                       |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-03/АР 5**  
**на оздоблення фасадів Блок №3 (піддашок Пд5,Пд1, ганок 1.2, вхід №2,3)**  
**Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації ) № АР 5

Кошторисна вартість 268,223 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,50677 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 65,253 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                  |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                  |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Різні роботи</b>                                                                    |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ15-80-4                  | Піддашки Блок №3 Пд-5 АР 5 арк 13<br>Обшивка піддашка фасадною касетою                           | 100 м2         | 0,1       | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76       | 1660                    | 1616             | <u>34</u><br>15               | <u>126.0900</u><br>1,1436          | <u>12.61</u><br>0,11 |
| 2       | & С111-1803-1<br>варіант 3 | Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.    | м2             | 11,8      | <u>2037.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 24039                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3       | КБ12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2          | 0,012     | <u>14657.46</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49        | 176                     | 173              | <u>3</u><br>1                 | <u>132.8000</u><br>0,5247          | <u>1.59</u><br>0,01  |
| 4       | & С111-1797-Й              | Покрівельна сталь з кольоровим покриттям                                                         | м2             | 1,2       | <u>519.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 624                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 5       | & С1545-42-4               | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                              | шт             | 10        | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 7                       | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |

| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 6    | КБ15-25-2                      | АР 5 арк.18 Оздоблення ганку №1.2<br>Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                 | 100м2  | 0,19    | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 6688  | 5751 | <u>10</u><br>9 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>48.58</u><br>0,07 |
| 7    | С111-2000-2                    | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                    | кг     | 98,8    | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2018  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 8 &  | С111-283-<br>2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                                                                     | м2     | 19,38   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 12434 | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 9 &  | С111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                               | шт     | 137,18  | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 36    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 10   | КБ11-29-2                      | Улаштування покриттів з керамічних плиток<br>на розчині із сухої клеючої суміші, кількість<br>плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                           | 100м2  | 0,0627  | <u>20972.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 1315  | 1224 | <u>4</u><br>3  | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>10.34</u><br>0,03 |
| 11 & | С111-283-<br>3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                     | м2     | 6,4     | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4106  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 12   | С111-2000-2                    | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                    | кг     | 32,6    | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 666   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13   | С111-2001-2<br>варіант 1       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до<br>5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                              | кг     | 2,85    | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 316   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 14 & | С111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                               | шт     | 45      | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 12    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 15   | КБ7-60-4                       | АР 5 арк.15, 18<br>Установлення металевої огорожі без<br>поручня                                                                                                                                       | 100м   | 0,021   | <u>9292.86</u><br>7207,16   | <u>960.18</u><br>275,47 | 195   | 151  | <u>20</u><br>6 | <u>60.1800</u><br>2,2464  | <u>1.26</u><br>0,05  |
| 16   | С121-782<br>варіант 1          | Металеві конструкції                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0056  | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 423   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 17   | КБ13-26-6                      | Фарбування металевих погрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                          | 100м2  | 0,00224 | <u>2392.30</u><br>484,25    | <u>64.05</u><br>9,83    | 5     | 1    | <u>-</u><br>-  | <u>3.6200</u><br>0,0804   | <u>0.01</u><br>-     |
| 18 & | С111-<br>1755-2Й-ЛЛ            | Гумовий килимок 900х600                                                                                                                                                                                | шт     | 1       | <u>3531.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3531  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 19   | ХБ4-2-1                        | АР 5 арк.14.2 Вхід у підвал №2<br>Грунтування поверхонь бітумною<br>гідроізоляційною емульсією: основа з дуже<br>високою абсорбуючою здатністю [газобетон,<br>керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] | 100 м2 | 0,112   | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-           | 299   | 107  | <u>-</u><br>-  | <u>8.0800</u><br>-        | <u>0.9</u><br>-      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 20 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,112 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-         | 3756 | 3530 | <u>-</u><br>- | <u>242.4300</u><br>-      | <u>27.15</u><br>-    |
| 21 | & С114-97-1М3<br>варіант 9   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм                                                                                                                               | м3     | 1,48  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 5934 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 22 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 0,9   | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 709  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 23 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit СТ 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 134,4 | <u>9.04</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1215 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 24 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 12,88 | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 762  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 25 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,112 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 4228 | 3390 | <u>6</u><br>5 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>28.64</u><br>0,04 |
| 26 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 58,24 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1614 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 27 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                                                       | м2     | 11,31 | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 7256 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 28 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br><br>УКОСИ                                                                                                                                                                  | шт     | 81    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 21   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 29 | ХБ4-2-1                      | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                             | 100 м2 | 0,011 | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-         | 29   | 11   | <u>-</u><br>- | <u>8.0800</u><br>-        | <u>0.09</u><br>-     |
| 30 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,011 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-         | 369  | 347  | <u>-</u><br>- | <u>242.4300</u><br>-      | <u>2.67</u><br>-     |
| 31 | & С114-97-1М3<br>варіант 8   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                                | м3     | 0,06  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 241  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 32 | C188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                         | 100шт  | 0,09  | <u>787.53</u>               | -                     | 71    | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 33 | C1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                      | кг     | 13,2  | <u>9.04</u>                 | -                     | 119   | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 34 | C1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 1,27  | <u>59.18</u>                | -                     | 75    | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 35 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                   | 100м2  | 0,011 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 415   | 333  | <u>1</u><br>1 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>2.81</u><br>-     |
| 36 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг     | 5,72  | <u>27.71</u>                | -                     | 159   | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 37 | & C111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                                          | м2     | 1,11  | <u>641.57</u>               | -                     | 712   | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 38 | & C111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                   | шт     | 8     | <u>0.26</u>                 | -                     | 2     | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              | СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                                                                                                                             |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 39 | КБ15-185-2                   | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                          | 100м2  | 0,219 | <u>2812.48</u><br>2812,48   | -                     | 616   | 616  | -             | <u>25.9000</u>            | <u>5.67</u>          |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 40 | C1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 25,19 | <u>59.18</u>                | -                     | 1491  | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 41 | ХБ4-10-7                     | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм | 100 м2 | 0,219 | <u>52648.05</u><br>10572,49 | -                     | 11530 | 2315 | -             | <u>76.9300</u>            | <u>16.85</u>         |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 42 | КБ15-158-3                   | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                 | 100м2  | 0,164 | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 186   | 186  | -             | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>1.51</u><br>-     |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 43 | & C111-1626-5<br>варіант 1   | Фасадна фарба "Saparol".                                                                                                                                                                                   | л      | 6,56  | <u>232.36</u>               | -                     | 1524  | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |
| 44 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                   | 100м2  | 0,055 | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 1936  | 1665 | <u>3</u><br>3 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>14.06</u><br>0,02 |
| 45 | C111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                                                              | кг     | 28,6  | <u>20.43</u>                | -                     | 584   | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |       |      | -             | -                         | -                    |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 46 | & С111-283-2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                                                                                      | м2     | 5,61  | <u>641,57</u>               | -                     | 3599 | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 47 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                                | шт     | 40    | <u>0,26</u>                 | -                     | 10   | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 48 | КБ15-26-1                    | Сходи<br>Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші                                                                                                     | 1 м2   | 9,4   | <u>644,00</u><br>628,65     | <u>1,57</u><br>1,40   | 6054 | 5909 | <u>15</u><br>13 | <u>5,3100</u><br>0,0111   | <u>49,91</u><br>0,1  |
| 49 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                      | м2     | 9,59  | <u>641,57</u>               | -                     | 6153 | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 50 | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                                                                           | кг     | 48,88 | <u>20,43</u>                | -                     | 999  | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 51 | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                                                                                                                  | кг     | 4,29  | <u>110,77</u>               | -                     | 475  | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 52 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                                | шт     | 68    | <u>0,26</u>                 | -                     | 18   | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 53 | ХБ4-2-1                      | АР 5 арк.14.3 Вхід у підвал №3<br>Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                           | 100 м2 | 0,153 | <u>2671,95</u><br>956,59    | -                     | 409  | 146  | -               | <u>8,0800</u>             | <u>1,24</u>          |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 54 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,153 | <u>33537,69</u><br>31520,75 | -                     | 5131 | 4823 | -               | <u>242,4300</u>           | <u>37,09</u>         |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 55 | & С114-97-1М3<br>варіант 9   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм                                                                                                                               | м3     | 2,02  | <u>4009,20</u>              | -                     | 8099 | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 56 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 1,24  | <u>787,53</u>               | -                     | 977  | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 57 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 183,6 | <u>9,04</u>                 | -                     | 1660 | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 58 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 17,6  | <u>59,18</u>                | -                     | 1042 | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |       | -                           | -                     |      |      | -               | -                         | -                    |
| 59 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,153 | <u>37746,53</u><br>30268,77 | <u>53,47</u><br>47,68 | 5775 | 4631 | <u>8</u><br>7   | <u>255,6700</u><br>0,3774 | <u>39,12</u><br>0,06 |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9   | 10            | 11                        | 12               |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|-----|---------------|---------------------------|------------------|
| 60 | C111-2000-7<br>варіант 1         | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                                   | кг     | 79,56 | <u>27,71</u>                | -                     | 2205 | -   | -             | -                         | -                |
| 61 | & C111-283-<br>3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300x300 мм                                                                                                                                                                                                     | м2     | 15,45 | <u>641,57</u>               | -                     | 9912 | -   | -             | -                         | -                |
| 62 | & C111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки<br>УКОСИ                                                                                                                                                                                      | шт     | 110   | <u>0,26</u>                 | -                     | 29   | -   | -             | -                         | -                |
| 63 | ХБ4-2-1                          | Грунтування поверхонь бітумною<br>гідроізоляційною емульсією: основа з дуже<br>високою абсорбуючою здатністю [газобетон,<br>керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                                   | 100 м2 | 0,011 | <u>2671,95</u><br>956,59    | -                     | 29   | 11  | -             | <u>8,0800</u>             | <u>0,09</u>      |
| 64 | ХБ4-9-1                          | Улаштування теплоізоляції вертикальних<br>будівельних конструкцій з дрібноштучних<br>стінових матеріалів із застосуванням<br>системи утеплення CERESIT ППС [без<br>опорядження] при товщині<br>мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,011 | <u>33537,69</u><br>31520,75 | -                     | 369  | 347 | -             | <u>242,4300</u>           | <u>2,67</u>      |
| 65 | & C114-97-<br>1М3<br>варіант 8   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=50 мм                                                                                                                                         | м3     | 0,06  | <u>4009,20</u>              | -                     | 241  | -   | -             | -                         | -                |
| 66 | C188888-56<br>варіант 1          | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                                     | 100шт  | 0,09  | <u>787,53</u>               | -                     | 71   | -   | -             | -                         | -                |
| 67 | C1550-57<br>варіант 1            | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                                                  | кг     | 13,2  | <u>9,04</u>                 | -                     | 119  | -   | -             | -                         | -                |
| 68 | C1550-25<br>варіант 1            | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем<br>утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                                 | м2     | 1,27  | <u>59,18</u>                | -                     | 75   | -   | -             | -                         | -                |
| 69 | КБ15-25-2                        | Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                                                                                      | 100м2  | 0,011 | <u>37746,53</u><br>30268,77 | <u>53,47</u><br>47,68 | 415  | 333 | <u>1</u><br>1 | <u>255,6700</u><br>0,3774 | <u>2,81</u><br>- |
| 70 | C111-2000-7<br>варіант 1         | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                                   | кг     | 5,72  | <u>27,71</u>                | -                     | 159  | -   | -             | -                         | -                |
| 71 | & C111-283-<br>3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300x300 мм                                                                                                                                                                                                     | м2     | 1,11  | <u>641,57</u>               | -                     | 712  | -   | -             | -                         | -                |
| 72 | & C111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                                               | шт     | 8     | <u>0,26</u>                 | -                     | 2    | -   | -             | -                         | -                |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|    |                              | СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                                                                                                                             |        |       |                             |                       |       |      |                 |                           |                      |
| 73 | КБ15-185-2                   | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                          | 100м2  | 0,262 | <u>2812,48</u><br>2812,48   | -<br>-                | 737   | 737  | -<br>-          | <u>25.9000</u><br>-       | <u>6.79</u><br>-     |
| 74 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 30,13 | <u>59.18</u><br>-           | -<br>-                | 1783  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 75 | ХБ4-10-7                     | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2, 0 мм | 100 м2 | 0,262 | <u>52648.05</u><br>10572,49 | -<br>-                | 13794 | 2770 | -<br>-          | <u>76.9300</u><br>-       | <u>20.16</u><br>-    |
| 76 | КБ15-158-3                   | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                 | 100м2  | 0,195 | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 221   | 221  | -<br>-          | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>1.8</u><br>-      |
| 77 | & С111-1626-5<br>варіант 1   | Фасадна фарба "Caparol".                                                                                                                                                                                   | л      | 7,8   | <u>232.36</u><br>-          | -<br>-                | 1812  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 78 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                   | 100м2  | 0,085 | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 2992  | 2573 | <u>5</u><br>4   | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>21.73</u><br>0,03 |
| 79 | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                                                              | кг     | 44,2  | <u>20.43</u><br>-           | -<br>-                | 903   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 80 | & С111-283-2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                                                                         | м2     | 8,67  | <u>641.57</u><br>-          | -<br>-                | 5562  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 81 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                                                                                                  | шт     | 61    | <u>0.26</u><br>-            | -<br>-                | 16    | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 82 | КБ15-26-1                    | Сходи<br>Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші                                                                                        | 1 м2   | 8,4   | <u>644.00</u><br>628,65     | <u>1.57</u><br>1,40   | 5410  | 5281 | <u>13</u><br>12 | <u>5.3100</u><br>0,0111   | <u>44.6</u><br>0,09  |
| 83 | & С111-283-3-ІУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300x300 мм                                                                                                                                                                         | м2     | 8,57  | <u>641.57</u><br>-          | -<br>-                | 5498  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 84 | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                                                              | кг     | 43,68 | <u>20.43</u><br>-           | -<br>-                | 892   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 85 | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                                                                                                     | кг     | 3,83  | <u>110.77</u><br>-          | -<br>-                | 424   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 86 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                                                                                                  | шт     | 61    | <u>0.26</u><br>-            | -<br>-                | 16    | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8                                                                     | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 87 | КБ9-24-1              | АР 5 арк.12<br>Піддашки Блок №3 Пд-1<br>Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м                                                                                                                                                             | т     | 0,24972 | <u>14846.60</u><br>10073,27 | <u>4456.09</u><br>1790,88 | 3707                                                                  | 2515  | <u>1113</u><br>447 | <u>90.4000</u><br>11,7976 | <u>22.57</u><br>2,95 |
| 88 | C121-782<br>варіант 1 | Металеві конструкції                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т     | 0,24972 | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 18848                                                                 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 89 | КБ13-26-6             | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,1628  | <u>2392.30</u><br>484,25    | <u>64.05</u><br>9,83      | 389                                                                   | 79    | <u>10</u><br>2     | <u>3.6200</u><br>0,0804   | <u>0.59</u><br>0,01  |
| 90 | КР20-27-1             | Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100шт | 0,6     | <u>979.09</u><br>963,19     | <u>-</u><br>-             | 587                                                                   | 578   | <u>-</u><br>-      | <u>8.8700</u><br>-        | <u>5.32</u><br>-     |
| 91 | КР20-27-2             | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100шт | 0,6     | <u>737.84</u><br>726,47     | <u>-</u><br>-             | 443                                                                   | 436   | <u>-</u><br>-      | <u>6.6900</u><br>-        | <u>4.01</u><br>-     |
| 92 | & C111-1847-1         | Анкер М10, L=500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 60      | <u>45.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2710                                                                  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 93 | КБ9-42-1              | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,228   | <u>10543.35</u><br>5651,73  | <u>3727.54</u><br>1386,44 | 2404                                                                  | 1289  | <u>850</u><br>316  | <u>50.7200</u><br>9,3275  | <u>11.56</u><br>2,13 |
| 94 | & C111-1827-3         | Профлист С15-1000-0.5 1250Х4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2    | 23,94   | <u>467.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 11193                                                                 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 95 | & C1545-42-4          | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 184     | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 121                                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                             |                           | 239305                                                                | 54095 | <u>2096</u><br>845 |                           | <u>446.8</u><br>5,7  |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                           | 239305<br>183114<br>54940<br>28918<br>54,27<br>10313<br><b>268223</b> |       |                    |                           |                      |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                             |                           | <b>268223</b>                                                         |       |                    |                           |                      |
|    |                       | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                             |                           | 239305                                                                | 54095 | <u>2096</u><br>845 |                           | <u>446.8</u><br>5,7  |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                             |                           | 239305<br>183114                                                      |       |                    |                           |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 54940         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 28918         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 54,27         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 10313         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>268223</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>268223</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>506,77</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>65253</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-04/АР 5**  
**на оздоблення фасадів Блок №4 (піддашок Пд5, ганок 1.3, вхід №6)**  
**Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 122,895 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,20356 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 26,331 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                  |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                  |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                            | <b>Розділ 1. Різні роботи</b>                                                                    |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ15-80-4                  | Піддашки Блок №4 Пд-5 АР 5 арк 13<br>Обшивка піддашка фасадною касетою                           | 100 м2         | 0,1       | <u>16601.37</u><br>16162,22 | <u>337.32</u><br>152,76       | 1660                    | 1616             | <u>34</u><br>15               | <u>126.0900</u><br>1,1436          | <u>12.61</u><br>0,11 |
| 2       | & С111-1803-1<br>варіант 3 | Фасадне покриття з касет, т=0,9 мм в комплекті з профільною системою та елементами кріплення.    | м2             | 11,8      | <u>2037.18</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 24039                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3       | КБ12-15-1                  | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2          | 0,012     | <u>14657.46</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49        | 176                     | 173              | <u>3</u><br>1                 | <u>132.8000</u><br>0,5247          | <u>1.59</u><br>0,01  |
| 4       | & С111-1797-Й              | Покрівельна сталь з кольоровим покриттям                                                         | м2             | 1,2       | <u>519.95</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 624                     | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 5       | & С1545-42-4               | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                              | шт             | 10        | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 7                       | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |

| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 6    | КБ15-25-2                      | АР 5 арк.18 Оздоблення ганку №1<br>Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                          | 100м2  | 0,19    | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68   | 6688  | 5751 | <u>10</u><br>9 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>48.58</u><br>0,07 |
| 7    | С111-2000-2                    | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                           | кг     | 98,8    | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2018  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 8 &  | С111-283-<br>2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                                                                            | м2     | 19,38   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 12434 | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 9 &  | С111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                      | шт     | 137,18  | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 36    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 10   | КБ11-29-2                      | Улаштування покриттів з керамічних плиток<br>на розчині із сухої клеючої суміші, кількість<br>плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                  | 100м2  | 0,0627  | <u>20972.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49   | 1315  | 1224 | <u>4</u><br>3  | <u>164.9500</u><br>0,3996 | <u>10.34</u><br>0,03 |
| 11 & | С111-283-<br>3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                            | м2     | 6,4     | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4106  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 12   | С111-2000-2                    | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                           | кг     | 32,6    | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 666   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13   | С111-2001-2<br>варіант 1       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до<br>5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                                     | кг     | 2,85    | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 316   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 14 & | С111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                      | шт     | 45      | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 12    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 15   | КБ7-60-4                       | АР 5 арк.15, 18<br>Установлення металевої огорожі без<br>поручня                                                                                                                                              | 100м   | 0,021   | <u>9292.86</u><br>7207,16   | <u>960.18</u><br>275,47 | 195   | 151  | <u>20</u><br>6 | <u>60.1800</u><br>2,2464  | <u>1.26</u><br>0,05  |
| 16   | С121-782<br>варіант 1          | Металеві конструкції                                                                                                                                                                                          | т      | 0,0056  | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 423   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 17   | КБ13-26-6                      | Фарбування металевих погрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                 | 100м2  | 0,00224 | <u>2392.30</u><br>484,25    | <u>64.05</u><br>9,83    | 5     | 1    | <u>-</u><br>-  | <u>3.6200</u><br>0,0804   | <u>0.01</u><br>-     |
| 18 & | С111-<br>1755-2Й-ЛЛ            | Гумовий килимок 900х600                                                                                                                                                                                       | шт     | 1       | <u>3531.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3531  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 19   | ХБ4-2-1                        | Блок №4 Вхід в підвал №6 АР 5 арк. 14<br>Грунтування поверхонь бітумною<br>гідроізоляційною емульсією: основа з дуже<br>високою абсорбуючою здатністю [газобетон,<br>керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] | 100 м2 | 0,123   | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-           | 329   | 118  | <u>-</u><br>-  | <u>8.0800</u><br>-        | <u>0.99</u><br>-     |



| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 20 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,123 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-         | 4125 | 3877 | <u>-</u><br>- | <u>242.4300</u><br>-      | <u>29.82</u><br>-    |
| 21 | & С114-97-1М3<br>варіант 9   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм                                                                                                                               | м3     | 1,62  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 6495 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 22 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 0,99  | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 780  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 23 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit СТ 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 147,6 | <u>9.04</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1334 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 24 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 14,15 | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 837  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 25 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,123 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 4643 | 3723 | <u>7</u><br>6 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>31.45</u><br>0,05 |
| 26 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 63,96 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1772 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 27 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                      | м2     | 12,42 | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 7968 | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 28 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br><br>УКОСИ                                                                                                                                                                  | шт     | 89    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 23   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 29 | ХБ4-2-1                      | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                             | 100 м2 | 0,011 | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-         | 29   | 11   | <u>-</u><br>- | <u>8.0800</u><br>-        | <u>0.09</u><br>-     |
| 30 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,011 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-         | 369  | 347  | <u>-</u><br>- | <u>242.4300</u><br>-      | <u>2.67</u><br>-     |
| 31 | & С114-97-1М3<br>варіант 8   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                                | м3     | 0,06  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 241  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 32 | C188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                         | 100шт  | 0,09  | <u>787.53</u>               | -                     | 71   | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 33 | C1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                      | кг     | 13,2  | <u>9.04</u>                 | -                     | 119  | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 34 | C1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 1,27  | <u>59.18</u>                | -                     | 75   | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 35 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                   | 100м2  | 0,011 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 415  | 333  | <u>1</u><br>1 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>2.81</u><br>-     |
| 36 | C111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                       | кг     | 5,72  | <u>27.71</u>                | -                     | 159  | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 37 | & C111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                                          | м2     | 1,11  | <u>641.57</u>               | -                     | 712  | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 38 | & C111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                                                                   | шт     | 8     | <u>0.26</u>                 | -                     | 2    | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              | СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                                                                                                                             |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 39 | КБ15-185-2                   | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                          | 100м2  | 0,145 | <u>2812.48</u><br>2812,48   | -                     | 408  | 408  | -             | <u>25.9000</u>            | <u>3.76</u>          |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 40 | C1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                        | м2     | 16,68 | <u>59.18</u>                | -                     | 987  | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 41 | ХБ4-10-7                     | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 75, зерно 2, 0 мм | 100 м2 | 0,145 | <u>52648.05</u><br>10572,49 | -                     | 7634 | 1533 | -             | <u>76.9300</u>            | <u>11.15</u>         |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 42 | КБ15-158-3                   | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                 | 100м2  | 0,145 | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 164  | 164  | -             | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>1.34</u><br>-     |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 43 | & C111-1626-5<br>варіант 1   | Фасадна фарба "Caparol".                                                                                                                                                                                   | л      | 5,8   | <u>232.36</u>               | -                     | 1348 | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |
| 44 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                   | 100м2  | 0,047 | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 1654 | 1423 | <u>3</u><br>2 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>12.02</u><br>0,02 |
| 45 | C111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                                                              | кг     | 24,44 | <u>20.43</u>                | -                     | 499  | -    | -             | -                         | -                    |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                            |        |       | -                           | -                     |      |      | -             | -                         | -                    |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                                  | 7                            | 8             | 9     | 10                     | 11                               | 12                           |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 46 | & С111-283-2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                              | м2    | 4,79  | <u>641,57</u>                      | <u>-</u>                     | 3073          | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>                         | <u>-</u>                     |
| 47 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                       | шт    | 34    | <u>0,26</u>                        | <u>-</u>                     | 9             | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>                         | <u>-</u>                     |
| 48 | КБ11-29-2                    | Сходи<br>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,066 | <u>20689,71</u><br><u>19528,43</u> | <u>56,61</u><br><u>50,49</u> | 1366          | 1289  | <u>4</u><br><u>3</u>   | <u>164,9500</u><br><u>0,3996</u> | <u>10,89</u><br><u>0,03</u>  |
| 49 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                               | м2    | 6,73  | <u>641,57</u>                      | <u>-</u>                     | 4318          | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>                         | <u>-</u>                     |
| 50 | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                   | кг    | 34,32 | <u>20,43</u>                       | <u>-</u>                     | 701           | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>                         | <u>-</u>                     |
| 51 | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                          | кг    | 3     | <u>110,77</u>                      | <u>-</u>                     | 332           | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>                         | <u>-</u>                     |
| 52 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                       | шт    | 48    | <u>0,26</u>                        | <u>-</u>                     | 12            | -     | <u>-</u>               | <u>-</u>                         | <u>-</u>                     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                |       |       |                                    |                              | 111254        | 22142 | <u>86</u><br><u>46</u> |                                  | <u>181,38</u><br><u>0,37</u> |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                   |       |       |                                    |                              | 111254        |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                   |       |       |                                    |                              |               |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                |       |       |                                    |                              | 89026         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                    |       |       |                                    |                              | 22188         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                 |       |       |                                    |                              | 11641         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                          |       |       |                                    |                              | 21,81         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                             |       |       |                                    |                              | 4143          |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                           |       |       |                                    |                              | <b>122895</b> |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | -----                                                                                                                           |       |       |                                    |                              |               |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                      |       |       |                                    |                              | <b>122895</b> |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                |       |       |                                    |                              | 111254        | 22142 | <u>86</u><br><u>46</u> |                                  | <u>181,38</u><br><u>0,37</u> |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                   |       |       |                                    |                              | 111254        |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                   |       |       |                                    |                              |               |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                |       |       |                                    |                              | 89026         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                    |       |       |                                    |                              | 22188         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                 |       |       |                                    |                              | 11641         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                          |       |       |                                    |                              | 21,81         |       |                        |                                  |                              |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                             |       |       |                                    |                              | 4143          |       |                        |                                  |                              |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>122895</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>122895</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>203,56</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>26331</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-05/АР 5**  
**на оздоблення фасадів Блок №6 (ганки №4,5,6, вхід №4)**  
**Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 100,300 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19129 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 24,678 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                       | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                 |                |           | Всього                      | експлуатації машин    | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                 |                |           |                             |                       |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                 |                |           |                             |                       |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                               | 4              | 5         | 6                           | 7                     | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
| 1       | КБ15-25-2                  | АР 5 арк.18 Оздоблення ганків №4-№6<br>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2          | 0,046     | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 1619                    | 1392             | <u>2</u><br>2      | <u>255.6700</u><br>0,3774          | <u>11.76</u><br>0,02 |
| 2       | С111-2000-2                | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                   | кг             | 23,92     | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 489                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3       | & С111-283-2Ц              | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                              | м2             | 4,692     | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 3010                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 4       | & С111-150-Ж               | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                        | шт             | 33,212    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 9                       | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 5       | КБ11-29-2                  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                          | 100м2          | 0,155     | <u>20972.71</u><br>19528,43 | <u>56.61</u><br>50,49 | 3251                    | 3027             | <u>9</u><br>8      | <u>164.9500</u><br>0,3996          | <u>25.57</u><br>0,06 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10             | 11                       | 12                  |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 6  | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                      | м2     | 15,81   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 10143 | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 7  | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                                                                           | кг     | 80,6    | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1647  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 8  | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                                                  | кг     | 7,04    | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 780   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 9  | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                                                                                                               | шт     | 111,91  | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 29    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 10 | КБ7-60-4                     | АР 5 арк.15, 18<br>Установлення металевої огорожі без поручня                                                                                                                                                           | 100м   | 0,021   | <u>9292.86</u><br>7207,16   | <u>960.18</u><br>275,47 | 195   | 151  | <u>20</u><br>6 | <u>60.1800</u><br>2,2464 | <u>1.26</u><br>0,05 |
| 11 | С121-782<br>варіант 1        | Металеві конструкції                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,0056  | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 423   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 12 | КБ13-26-6                    | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                              | 100м2  | 0,00224 | <u>2392.30</u><br>484,25    | <u>64.05</u><br>9,83    | 5     | 1    | <u>-</u><br>-  | <u>3.6200</u><br>0,0804  | <u>0.01</u><br>-    |
| 13 | & С111-1755-2Й-ЛЛ            | Гумовий килимок 900х600                                                                                                                                                                                                 | шт     | 3       | <u>3531.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 10593 | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 14 | ХБ4-2-1                      | АР 5 арк.14.4 Вхід у підвал №4<br>Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                           | 100 м2 | 0,089   | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-           | 238   | 85   | <u>-</u><br>-  | <u>8.0800</u><br>-       | <u>0.72</u><br>-    |
| 15 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,089   | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-           | 2985  | 2805 | <u>-</u><br>-  | <u>242.4300</u><br>-     | <u>21.58</u><br>-   |
| 16 | & С114-97-1М3<br>варіант 9   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=120 мм                                                                                                                               | м3     | 1,17    | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 4691  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 17 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 0,72    | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 567   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 18 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 106,8   | <u>9.04</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 965   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 19 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 10,24   | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 606   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8    | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 20 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,089 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 3359 | 2694 | <u>5</u><br>4 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>22.75</u><br>0,03 |
| 21 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 46,28 | <u>27.71</u><br>-           | -                     | 1282 | -    | -             | -                         | -                    |
| 22 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                                                       | м2     | 8,99  | <u>641.57</u><br>-          | -                     | 5768 | -    | -             | -                         | -                    |
| 23 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br><br>УКОСИ                                                                                                                                                                  | шт     | 64    | <u>0.26</u><br>-            | -                     | 17   | -    | -             | -                         | -                    |
| 24 | ХБ4-2-1                      | Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                             | 100 м2 | 0,011 | <u>2671.95</u><br>956,59    | -                     | 29   | 11   | -             | <u>8.0800</u><br>-        | <u>0.09</u><br>-     |
| 25 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,011 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | -                     | 369  | 347  | -             | <u>242.4300</u><br>-      | <u>2.67</u><br>-     |
| 26 | & С114-97-1М3<br>варіант 8   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                                | м3     | 0,06  | <u>4009.20</u><br>-         | -                     | 241  | -    | -             | -                         | -                    |
| 27 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 0,09  | <u>787.53</u><br>-          | -                     | 71   | -    | -             | -                         | -                    |
| 28 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit СТ 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 13,2  | <u>9.04</u><br>-            | -                     | 119  | -    | -             | -                         | -                    |
| 29 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 1,27  | <u>59.18</u><br>-           | -                     | 75   | -    | -             | -                         | -                    |
| 30 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,011 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 415  | 333  | <u>1</u><br>1 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>2.81</u><br>-     |
| 31 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 5,72  | <u>27.71</u><br>-           | -                     | 159  | -    | -             | -                         | -                    |
| 32 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                                                       | м2     | 1,11  | <u>641.57</u><br>-          | -                     | 712  | -    | -             | -                         | -                    |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 33 | & С111-150-Ж                     | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br>СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                                                                                               | шт     | 8      | <u>0,26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 2     | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 34 | КБ15-185-2                       | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                                         | 100м2  | 0,225  | <u>2812,48</u><br>2812,48   | <u>-</u><br>-         | 633   | 633  | <u>-</u><br>-  | <u>25.9000</u><br>-       | <u>5.83</u><br>-     |
| 35 | С1550-25<br>варіант 1            | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем<br>утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                    | м2     | 25,88  | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1532  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 36 | ХБ4-10-7                         | Улаштування декоративної штукатурки<br>«короїд» по зовнішніх стінових конструкціях,<br>утеплених із застосуванням систем<br>CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка<br>декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2,<br>0 мм | 100 м2 | 0,225  | <u>52648.05</u><br>10572,49 | <u>-</u><br>-         | 11846 | 2379 | <u>-</u><br>-  | <u>76.9300</u><br>-       | <u>17.31</u><br>-    |
| 37 | КБ15-158-3                       | Полівінілацетатне фарбування фасадів з<br>риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                             | 100м2  | 0,148  | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 168   | 167  | <u>1</u><br>-  | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>1.37</u><br>-     |
| 38 | & С111-<br>1626-5<br>варіант 1   | Фасадна фарба "Caparol".                                                                                                                                                                                                  | л      | 5,92   | <u>232.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1376  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 39 | КБ15-25-2                        | Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                                                                         | 100м2  | 0,083  | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 2922  | 2512 | <u>4</u><br>4  | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>21.22</u><br>0,03 |
| 40 | С111-2000-2                      | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                                       | кг     | 43,16  | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 882   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 41 | & С111-283-<br>2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                                                                                        | м2     | 8,38   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 5376  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 42 | & С111-150-Ж                     | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br>Сходи                                                                                                                                                                        | шт     | 59,926 | <u>0,26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 16    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 43 | КБ15-26-1                        | Улаштування покриттів сходищ і підсходищ<br>з керамічних плиток розміром на розчині із<br>сухої клеючої суміші                                                                                                            | 1 м2   | 6,7    | <u>644.00</u><br>628,65     | <u>1.57</u><br>1,40   | 4315  | 4212 | <u>11</u><br>9 | <u>5.3100</u><br>0,0111   | <u>35.58</u><br>0,07 |
| 44 | & С111-283-<br>3-ІУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300x300 мм                                                                                                                                                                                        | м2     | 6,83   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 4382  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 45 | С111-2000-2                      | Клеюча суміш "flex" для плитки з<br>природного та штучного каменю Ceresit<br>CM 117                                                                                                                                       | кг     | 34,84  | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 712   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 46 | С111-2001-2<br>варіант 1         | Еластичний водостійкий кольоровий шов до<br>5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                                                                                                 | кг     | 3,06   | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 339   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |



| 1  | 2            | 3                                                      | 4  | 5  | 6    | 7 | 8             | 9     | 10 | 11 | 12     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----|----|------|---|---------------|-------|----|----|--------|
| 47 | & С111-150-Ж | Пластмасові хрестикидля укладання плитки               | шт | 48 | 0,26 | - | 12            | -     | -  | -  | -      |
|    |              | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |    | -    | - |               |       |    |    |        |
|    |              | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |      |   | 89374         | 20749 | 53 |    | 170,53 |
|    |              | в тому числі:                                          |    |    |      |   |               |       | 34 |    | 0,26   |
|    |              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |      |   | 68572         |       |    |    |        |
|    |              | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |      |   | 20783         |       |    |    |        |
|    |              | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |      |   | 10926         |       |    |    |        |
|    |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |      |   | 20,5          |       |    |    |        |
|    |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |      |   | 3895          |       |    |    |        |
|    |              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |      |   | <b>100300</b> |       |    |    |        |
|    |              | -----                                                  |    |    |      |   |               |       |    |    |        |
|    |              | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |    |      |   | <b>100300</b> |       |    |    |        |
|    |              | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |    |    |      |   | <b>191,29</b> |       |    |    |        |
|    |              | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |    |    |      |   | <b>24678</b>  |       |    |    |        |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-06/АР 5**  
**на оздоблення фасадів Блок №7 (ганки №2,3,4,5,6 піддашки Пд1-Пд4, вхід №5)**  
**Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 424,943 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,66487 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 83,762 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                            |                                                                                                                                                                 |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                 |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                            |                                                                                                                                                                 |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                               | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
| 1       | КБ15-25-2                  | АР 5 арк.18 Оздоблення ганків №2-№6<br>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2          | 0,181     | <u>35199,31</u><br>30268,77 | <u>53,47</u><br>47,68         | 6371                    | 5479             | <u>10</u><br>9                | <u>255.6700</u><br>0,3774          | <u>46,28</u><br>0,07 |
| 2       | С111-2000-2                | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                                                   | кг             | 94,12     | <u>20,43</u><br>-           | <u>-</u><br>-                 | 1923                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3       | & С111-283-2Ц              | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                                                              | м2             | 18,46     | <u>641,57</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 11843                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 4       | & С111-150-Ж               | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                                                        | шт             | 131       | <u>0,26</u><br>-            | <u>-</u><br>-                 | 34                      | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 5       | КБ11-29-2                  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                          | 100м2          | 0,361     | <u>20972,71</u><br>19528,43 | <u>56,61</u><br>50,49         | 7571                    | 7050             | <u>20</u><br>18               | <u>164.9500</u><br>0,3996          | <u>59,55</u><br>0,14 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 6  | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                          | м2    | 36,82   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 23623  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 7  | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                               | кг    | 187,72  | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3835   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 8  | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                      | кг    | 16,39   | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1816   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 9  | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                    | шт    | 260,642 | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 68     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 10 | КБ7-60-4                     | АР 5 арк.15, 18<br>Установлення металевої огорожі без поручня                                                               | 100м  | 0,021   | <u>9292.86</u><br>7207,16   | <u>960.18</u><br>275,47   | 195    | 151   | <u>20</u><br>6      | <u>60.1800</u><br>2,2464  | <u>1.26</u><br>0,05    |
| 11 | С121-782<br>варіант 1        | Металеві конструкції                                                                                                        | т     | 0,0056  | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 423    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 12 | КБ13-26-6                    | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                  | 100м2 | 0,00224 | <u>2392.30</u><br>484,25    | <u>64.05</u><br>9,83      | 5      | 1     | <u>-</u><br>-       | <u>3.6200</u><br>0,0804   | <u>0.01</u><br>-       |
| 13 | & С111-1755-2Й-ЛЛ            | Гумовий килимок 900х600<br>АР 5 арк. 12<br>Піддашки Блок №7 Пд-1-Пд-4                                                       | шт    | 5       | <u>3531.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 17655  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 14 | КБ9-24-1                     | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т     | 1,41424 | <u>14846.60</u><br>10073,27 | <u>4456.09</u><br>1790,88 | 20997  | 14246 | <u>6302</u><br>2533 | <u>90.4000</u><br>11,7976 | <u>127.85</u><br>16,68 |
| 15 | С121-782<br>варіант 1        | Металеві конструкції                                                                                                        | т     | 1,41424 | <u>75478.38</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 106745 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 16 | КБ13-26-6                    | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                  | 100м2 | 0,9193  | <u>2392.30</u><br>484,25    | <u>64.05</u><br>9,83      | 2199   | 445   | <u>59</u><br>9      | <u>3.6200</u><br>0,0804   | <u>3.33</u><br>0,07    |
| 17 | КР20-27-1                    | Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм                                                               | 100шт | 4       | <u>979.09</u><br>963,19     | <u>-</u><br>-             | 3916   | 3853  | <u>-</u><br>-       | <u>8.8700</u><br>-        | <u>35.48</u><br>-      |
| 18 | КР20-27-2                    | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                                                 | 100шт | 4       | <u>737.84</u><br>726,47     | <u>-</u><br>-             | 2951   | 2906  | <u>-</u><br>-       | <u>6.6900</u><br>-        | <u>26.76</u><br>-      |
| 19 | & С111-1847-1                | Анкер М10, L=500 мм                                                                                                         | шт    | 400     | <u>45.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 18064  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 20 | КБ9-42-1                     | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                             | 100м2 | 1,1585  | <u>9375.20</u><br>5651,73   | <u>3715.46</u><br>1385,73 | 10861  | 6548  | <u>4304</u><br>1605 | <u>50.7200</u><br>9,3217  | <u>58.76</u><br>10,8   |
| 21 | & С111-1827-3                | Профлист С15-1000-0.5 1250Х4500                                                                                             | м2    | 115,85  | <u>467.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 54163  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 22 | & С1545-42-4                 | Дюбель-цвях 6х60 мм                                                                                                         | шт    | 936     | <u>0.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 618    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                  |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 23 | ХБ4-2-1                          | АР 5 арк.14.5 Вхід у підвал №5<br>Грунтування поверхонь бітумною<br>гідроізоляційною емульсією: основа з дуже<br>високою абсорбуючою здатністю [газобетон,<br>керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                 | 100 м2 | 0,203  | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-         | 542   | 194  | <u>-</u><br>-   | <u>8.0800</u><br>-        | <u>1.64</u><br>-    |
| 24 | ХБ4-9-1                          | Улаштування теплоізоляції вертикальних<br>будівельних конструкцій з дрібноштучних<br>стінових матеріалів із застосуванням<br>системи утеплення CERESIT ППС [без<br>опорядження] при товщині<br>мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,203  | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-         | 6808  | 6399 | <u>-</u><br>-   | <u>242.4300</u><br>-      | <u>49.21</u><br>-   |
| 25 | & С114-97-<br>1М3<br>варіант 9   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3,<br>т=120 мм                                                                                                                                        | м3     | 2,68   | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 10745 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 26 | С188888-56<br>варіант 1          | Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335                                                                                                                                                                                                     | 100шт  | 1,64   | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1292  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 27 | С1550-57<br>варіант 1            | Суміш для теплоізоляції Ceresit CT 82                                                                                                                                                                                                  | кг     | 243,6  | <u>9.04</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 2202  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 28 | С1550-25<br>варіант 1            | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем<br>утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                                 | м2     | 23,35  | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1382  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 29 | КБ15-25-2                        | Облицювання поверхонь стін керамічними<br>плитками на розчині із сухої клеючої<br>суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12<br>шт                                                                                                      | 100м2  | 0,203  | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 7663  | 6145 | <u>11</u><br>10 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>51.9</u><br>0,08 |
| 30 | С111-2000-7<br>варіант 1         | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                                   | кг     | 105,56 | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2925  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 31 | & С111-283-<br>3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                                                                                                                                     | м2     | 20,5   | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 13152 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 32 | & С111-150-<br>Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки<br><br>УКОСИ                                                                                                                                                                                 | шт     | 147    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 38    | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 33 | ХБ4-2-1                          | Грунтування поверхонь бітумною<br>гідроізоляційною емульсією: основа з дуже<br>високою абсорбуючою здатністю [газобетон,<br>керамічна цегла, цементно-піщана стяжка]                                                                   | 100 м2 | 0,011  | <u>2671.95</u><br>956,59    | <u>-</u><br>-         | 29    | 11   | <u>-</u><br>-   | <u>8.0800</u><br>-        | <u>0.09</u><br>-    |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10            | 11                        | 12                |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 34 | ХБ4-9-1                      | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,011 | <u>33537.69</u><br>31520,75 | <u>-</u><br>-         | 369   | 347  | <u>-</u><br>- | <u>242.4300</u><br>-      | <u>2.67</u><br>-  |
| 35 | & С114-97-1М3<br>варіант 8   | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу екструдованого XPS Carbon Eco, 30 кг/м3, т=50 мм                                                                                                                                | м3     | 0,06  | <u>4009.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 241   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
| 36 | С188888-56<br>варіант 1      | Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 0,09  | <u>787.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 71    | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
| 37 | С1550-57<br>варіант 1        | Суміш для теплоізоляції Ceresit СТ 82                                                                                                                                                                                   | кг     | 13,2  | <u>9.04</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 119   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
| 38 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 1,27  | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 75    | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
| 39 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                                                                | 100м2  | 0,011 | <u>37746.53</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68 | 415   | 333  | <u>1</u><br>1 | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>2.81</u><br>-  |
| 40 | С111-2000-7<br>варіант 1     | Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17                                                                                                                                                                                    | кг     | 5,72  | <u>27.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 159   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
| 41 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні, 300х300 мм                                                                                                                                                                                       | м2     | 1,11  | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 712   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
| 42 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                                                                                                                               | шт     | 8     | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 2     | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
|    |                              | СТІНИ ПРИЯМКІВ                                                                                                                                                                                                          |        |       |                             |                       |       |      |               |                           |                   |
| 43 | КБ15-185-2                   | Обклеювання тканиною стін / сітка                                                                                                                                                                                       | 100м2  | 0,282 | <u>2812.48</u><br>2812,48   | <u>-</u><br>-         | 793   | 793  | <u>-</u><br>- | <u>25.9000</u><br>-       | <u>7.3</u><br>-   |
| 44 | С1550-25<br>варіант 1        | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm                                                                                                                                                     | м2     | 32,43 | <u>59.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1919  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-     |
| 45 | ХБ4-10-7                     | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 75, зерно 2, 0 мм              | 100 м2 | 0,282 | <u>52648.05</u><br>10572,49 | <u>-</u><br>-         | 14847 | 2981 | <u>-</u><br>- | <u>76.9300</u><br>-       | <u>21.69</u><br>- |
| 46 | КБ15-158-3                   | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні                                                                                                                                              | 100м2  | 0,244 | <u>1133.17</u><br>1131,60   | <u>1.57</u><br>1,40   | 276   | 276  | <u>-</u><br>- | <u>9.2300</u><br>0,0111   | <u>2.25</u><br>-  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 47 | & С111-1626-5<br>варіант 1   | Фасадна фарба "Сарапол".                                                                                                 | л     | 9,76  | <u>232.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2268   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 48 | КБ15-25-2                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,038 | <u>35199.31</u><br>30268,77 | <u>53.47</u><br>47,68     | 1338   | 1150  | 2<br>2               | <u>255.6700</u><br>0,3774 | <u>9.72</u><br>0,01    |
| 49 | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                            | кг    | 19,76 | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 404    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 50 | & С111-283-2Ц                | Плитка керамогранітна морозостійка                                                                                       | м2    | 3,84  | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2464   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 51 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                 | шт    | 27    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 7      | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 52 | КБ15-26-1                    | Сходи<br>Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші      | 1 м2  | 9,5   | <u>644.00</u><br>628,65     | <u>1.57</u><br>1,40       | 6118   | 5972  | 15<br>13             | <u>5.3100</u><br>0,0111   | <u>50.45</u><br>0,11   |
| 53 | & С111-283-3-ИУ<br>варіант 4 | Плитки керамогранітні , 300х300 мм                                                                                       | м2    | 9,69  | <u>641.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 6217   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 54 | С111-2000-2                  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                            | кг    | 49,4  | <u>20.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1009   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 55 | С111-2001-2<br>варіант 1     | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                   | кг    | 4,33  | <u>110.77</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 480    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 56 | & С111-150-Ж                 | Пластмасові хрестикидля укладання плитки                                                                                 | шт    | 69    | <u>0.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 18     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 57 | КБ46-40-2                    | Розбирання покриття входу з листової сталі                                                                               | 100м2 | 0,09  | <u>1469.19</u><br>1400,14   | <u>67.20</u><br>26,09     | 132    | 126   | 6<br>2               | <u>14.1600</u><br>0,2128  | <u>1.27</u><br>0,02    |
| 58 | КБ9-42-1                     | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                                          | 100м2 | 0,09  | <u>9375.20</u><br>5651,73   | <u>3715.46</u><br>1385,73 | 844    | 509   | 334<br>125           | <u>50.7200</u><br>9,3217  | <u>4.56</u><br>0,84    |
| 59 | & С111-1801-2<br>варіант 1   | Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з полімерним покриттям                                                               | м2    | 9,45  | <u>358.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3384   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 60 | & С111-1367-4<br>варіант 1   | Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8х35 мм                                                        | шт    | 73    | <u>1.59</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 116    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                         |       |       |                             |                           | 387451 | 65915 | <u>11084</u><br>4333 |                           | <u>564.84</u><br>28,87 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |       |                             |                           | 387451 |       |                      |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 310452<br>70248<br>37492<br>71,16<br>13514<br><b>424943</b><br><br><b>424943</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>664,87</b><br><b>83762</b>                                                    |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-07/АР 5**  
**на покрівля АР 5 арк.19**  
**Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № АР 5

Кошторисна вартість 15486,637 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 23,45477 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2803,724 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)        | Найменування робіт і витрат                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього         |
| 1       | 2                                 | 3                                                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12             |
|         |                                   | <b>Розділ 1. Демонтаж</b>                                                                                    |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
| 1       | КБ46-40-1                         | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів                                                          | 100м2          | 46,4361   | <u>2579.41</u>         | <u>226.79</u>                 | 119778                  | 108959           | <u>10531</u>                  | <u>23.7300</u>                     | <u>1101.93</u> |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | 2346,42                | 88,05                         |                         |                  | 4089                          | 0,7182                             | 33,35          |
| 2       | КБ46-40-1                         | Розбирання примикань покрівель з рулонних матеріалів                                                         | 100м2          | 5,1332    | <u>2579.41</u>         | <u>226.79</u>                 | 13241                   | 12045            | <u>1164</u>                   | <u>23.7300</u>                     | <u>121.81</u>  |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | 2346,42                | 88,05                         |                         |                  | 452                           | 0,7182                             | 3,69           |
| 3       | КБ12-15-1<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2          | 0,678     | <u>10260.22</u>        | <u>165.69</u>                 | 6956                    | 6844             | <u>112</u>                    | <u>92.9600</u>                     | <u>63.03</u>   |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | 10094,53               | 54,94                         |                         |                  | 37                            | 0,3673                             | 0,25           |
| 4       | КБ7-53-11<br>к дем.=0,8           | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т         | 100шт          | 6,53      | <u>15715.43</u>        | <u>1898.76</u>                | 102622                  | 90223            | <u>12399</u>                  | <u>119.4800</u>                    | <u>780.2</u>   |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | 13816,67               | 792,25                        |                         |                  | 5173                          | 6,2790                             | 41             |
| 5       | КБ16-21-4<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Установлення воронок зливних діаметром 150 мм                                                     | шт             | 16        | <u>181.03</u>          | <u>4.95</u>                   | 2896                    | 2817             | <u>79</u>                     | <u>1.5610</u>                      | <u>24.98</u>   |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | 176,08                 | 2,62                          |                         |                  | 42                            | 0,0190                             | 0,3            |
| 6       | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                                                         | т              | 0,5402    | <u>4303.96</u>         | <u>-</u>                      | 2325                    | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>       |
|         |                                   |                                                                                                              |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |



| 1                                                      | 2                          | 3                                                                                                               | 4     | 5        | 6                          | 7                         | 8             | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7                                                      | КР20-41-1                  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                 | 100 т | 0,71568  | <u>3674.27</u><br>327,29   | <u>3346.98</u><br>1112,22 | 2630          | 234    | <u>2396</u><br>796     | <u>3.3100</u><br>8,5540  | <u>2.37</u><br>6,12      |
| 8                                                      | С311-30-М                  | Перевезення сміття до 30 км                                                                                     | т     | 0,71568  | <u>309.35</u><br>-         | <u>309.35</u><br>55,73    | 221           | -      | <u>221</u><br>40       | <u>-</u><br>0,4110       | <u>-</u><br>0,29         |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 248344        | 221122 | <u>26902</u><br>10629  |                          | <u>2094.32</u><br>85     |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 248344        |        |                        |                          |                          |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           |               |        |                        |                          |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 320           |        |                        |                          |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 231751        |        |                        |                          |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 131575        |        |                        |                          |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 261,13        |        |                        |                          |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 49614         |        |                        |                          |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | <b>379919</b> |        |                        |                          |                          |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           |               |        |                        |                          |                          |
| Вартість зворотних матеріалів, грн.                    |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | 2325          |        |                        |                          |                          |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           |               |        |                        |                          |                          |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           | <b>379919</b> |        |                        |                          |                          |
| <b>Розділ 2. Покрівля (АР-19)</b>                      |                            |                                                                                                                 |       |          |                            |                           |               |        |                        |                          |                          |
| 9                                                      | КР8-32-4                   | Улаштування гідроізоляція з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | 100м2 | 46,4361  | <u>3234.25</u><br>2720,95  | <u>35.31</u><br>32,61     | 150186        | 126350 | <u>1640</u><br>1514    | <u>22.7200</u><br>0,2856 | <u>1055.03</u><br>13,26  |
| 10                                                     | & С111-1625-1<br>варіант 1 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1                                                                                 | кг    | 1625,26  | <u>76.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 124576        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 11                                                     | & С111-1692-1<br>варіант 1 | Пароізоляція "Біполь ЕПП"                                                                                       | м2    | 5107,971 | <u>71.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 366701        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 12                                                     | КБ12-19-1                  | Утеплення покриттів монолітним полістіролбетоном                                                                | м3    | 590,436  | <u>4222.08</u><br>555,00   | <u>316.73</u><br>117,91   | 2492868       | 327692 | <u>187009</u><br>69618 | <u>5.7400</u><br>0,8446  | <u>3389.1</u><br>498,68  |
| 13                                                     | КБ12-22-1                  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                  | 100м2 | 42,174   | <u>10499.38</u><br>3767,98 | <u>2282.41</u><br>899,96  | 442801        | 158911 | <u>96258</u><br>37955  | <u>38.3900</u><br>6,4686 | <u>1619.06</u><br>272,81 |
| 14                                                     | КБ12-22-2<br>К=35          | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до т=50 мм                         | 100м2 | 42,174   | <u>11276.08</u><br>480,94  | <u>1057.39</u><br>410,42  | 475557        | 20283  | <u>44594</u><br>17309  | <u>4.9000</u><br>2,9330  | <u>206.65</u><br>123,7   |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                     | 11                        | 12                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 15 | КБ11-11-18                     | Армування стяжки дрютяною сіткою                                                                                                                                                                                                      | 100м2  | 42,174  | <u>2025.78</u><br>1680,59   | <u>80.20</u><br>71,52     | 85435   | 70877  | <u>3382</u><br>3016    | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>683.22</u><br>23,87  |
| 16 | С111-872<br>варіант 2          | Сітка з дроту холоднотягнутого 4 Вр-1<br>100х100                                                                                                                                                                                      | м2     | 4639,14 | <u>189.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 878375  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 17 | КБ12-18-5<br>к=2               | Утеплення покриттів плитами з легких<br>[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо<br>(60+100 мм)                                                                                                                                     | 100м2  | 42,174  | <u>13771.15</u><br>9929,35  | <u>3841.80</u><br>1559,57 | 580784  | 418760 | <u>162024</u><br>65773 | <u>94.8000</u><br>11,1786 | <u>3998.1</u><br>471,45 |
| 18 | & С114-97-<br>1М3<br>варіант 1 | Плити теплоізоляційні з пінополістиролу<br>екструдованого У=35 кг/м3 XPS Carbon Prof<br>300 PF, т=160 мм                                                                                                                              | м3     | 695,03  | <u>3040.20</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2113030 | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 19 | РС1-2-1                        | Улаштування розділювального шару із<br>геотекстилю зі зварюванням стику                                                                                                                                                               | 100 м2 | 46,4361 | <u>8920.66</u><br>631,17    | <u>15.13</u><br>13,98     | 414241  | 29309  | <u>703</u><br>649      | <u>5.7400</u><br>0,1224   | <u>266.54</u><br>5,68   |
| 20 | РС1-2-3                        | Улаштування покрівель із<br>полівінілхлоридних мембран                                                                                                                                                                                | 100 м2 | 59,465  | <u>69975.20</u><br>3842,61  | <u>124.66</u><br>90,55    | 4161075 | 228501 | <u>7413</u><br>5385    | <u>32.8400</u><br>0,7932  | <u>1952.83</u><br>47,17 |
| 21 | & С111-<br>1867-1<br>варіант 1 | Телескопічні кріплення типу "Рокс"                                                                                                                                                                                                    | шт     | 16869,6 | <u>5.09</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 85866   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                                | Вентшахти, парапет                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                             |                           |         |        |                        |                           |                         |
| 22 | КБ8-5-1                        | Мурування зовнішніх простих стін з цегли<br>[керамічної] при висоті поверху до 4 м                                                                                                                                                    | 1 м3   | 45,7    | <u>5517.11</u><br>936,28    | <u>159.25</u><br>84,11    | 252132  | 42788  | <u>7278</u><br>3844    | <u>8.2000</u><br>0,6120   | <u>374.74</u><br>27,97  |
| 23 | ХБ4-8-1<br>1,15                | Улаштування теплоізоляції вертикальних<br>будівельних конструкцій з дрібноштучних<br>стінових матеріалів із застосуванням<br>системи утеплення CERESIT MB [без<br>опорядження] при товщині<br>мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 9,4687  | <u>65093.35</u><br>38219,57 | <u>-</u><br>-             | 616349  | 361890 | <u>-</u><br>-          | <u>293.9515</u><br>-      | <u>2783.34</u><br>-     |
| 24 | & С114-911-<br>2<br>варіант 2  | Мінераловатна плита типу Izovat 125,<br>т=50мм                                                                                                                                                                                        | м2     | 855,437 | <u>225.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 192764  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 25 | & С114-911-<br>3               | Мінераловатна плита типу Izovat 125,<br>т=100мм                                                                                                                                                                                       | м2     | 186,12  | <u>368.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 68518   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 26 | & С1545-<br>142-2<br>варіант 2 | Тарілчастий фасадний дюбель, 100 мм                                                                                                                                                                                                   | шт     | 4734,35 | <u>4.93</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 23340   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 27 | КБ12-15-1                      | Улаштування дрібних покриттів<br>[брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі                                                                                                                               | 100м2  | 6,565   | <u>14800.79</u><br>14420,75 | <u>236.71</u><br>78,49    | 97167   | 94672  | <u>1554</u><br>515     | <u>132.8000</u><br>0,5247 | <u>871.83</u><br>3,44   |
| 28 | & С111-<br>1801-2<br>варіант 1 | Сталь листова оцинкована, т=0,8 мм, з<br>полімерним покриттям                                                                                                                                                                         | м2     | 656,5   | <u>358.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 235106  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1  | 2                            | 3                                                                         | 4    | 5    | 6                         | 7             | 8               | 9       | 10               | 11                  | 12                  |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|---------------|-----------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|
| 29 | & C111-1367-4<br>варіант 1   | Саморіз покрівельний по металу з полімерним покриттям , 4,8х35 мм         | шт   | 3939 | <u>1,59</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 6263            | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                          |      |      |                           |               | 13863134        | 1880033 | 511855<br>205578 |                     | 17200,44<br>1488,03 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                             |      |      |                           |               | 13863134        |         |                  |                     |                     |
|    |                              | в тому числі:                                                             |      |      |                           |               |                 |         |                  |                     |                     |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |      |      |                           |               | 11471246        |         |                  |                     |                     |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                              |      |      |                           |               | 2085611         |         |                  |                     |                     |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |      |      |                           |               | 1151726         |         |                  |                     |                     |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |      |      |                           |               | 2242,6          |         |                  |                     |                     |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |      |      |                           |               | 426074          |         |                  |                     |                     |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |      |      |                           |               | <b>15014860</b> |         |                  |                     |                     |
|    |                              | -----                                                                     |      |      |                           |               |                 |         |                  |                     |                     |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                |      |      |                           |               | <b>15014860</b> |         |                  |                     |                     |
|    |                              | <b>Розділ 3. Водостічна система Ruukki</b>                                |      |      |                           |               |                 |         |                  |                     |                     |
| 30 | KP8-41-2                     | Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів | 100м | 0,08 | <u>6629,91</u><br>6629,91 | <u>-</u><br>- | 530             | 530     | <u>-</u><br>-    | <u>55.3600</u><br>- | <u>4.43</u><br>-    |
| 31 | & C130-1098-1-Й<br>варіант 1 | Труба водостічна Ruukki , 125/90                                          | м    | 8,32 | <u>242,51</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 2018            | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 32 | & C130-1098-10<br>варіант 3  | Водоприймальна воронка                                                    | шт   | 16   | <u>480,17</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 7683            | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 33 | & C130-1098-10<br>варіант 2  | Воронка ULTRA парапетна, 110 мм                                           | шт   | 2    | <u>736,19</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 1472            | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 34 | & C111-839-10<br>варіант 1   | Відвід Ruukki, 125/90                                                     | шт   | 2    | <u>222,70</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 445             | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 35 | & C113-1-5403<br>варіант 1   | Хомут універсальний для труби 125/90 Ruukki                               | шт   | 8    | <u>73,28</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 586             | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 36 | & C111-1361-2                | Дюбель для хомута труби Ruukki 125/90                                     | шт   | 8    | <u>60,44</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 484             | -       | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |

| 1                             | 2                                                                          | 3                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                          | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 37                            | КБ12-4-2                                                                   | Улаштування покрівель із бітумних мастик тришарових із трьома армуючими прокладками зі склополотна із захисним шаром гравію              | 100м2 | 0,27  | <u>34265.13</u><br>4696,22 | <u>1045.30</u><br>423,07  | 9252  | 1268 | <u>282</u><br>114  | <u>41.1300</u><br>3,0319  | <u>11.11</u><br>0,82 |
| 38                            | КБ12-1-7                                                                   | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів/2 додатк шари/                                               | 100м2 | 0,27  | <u>3564.46</u><br>2196,40  | <u>412.08</u><br>166,88   | 962   | 593  | <u>111</u><br>45   | <u>18.3400</u><br>1,1960  | <u>4.95</u><br>0,32  |
| 39 & С111-1692-1<br>варіант 1 |                                                                            | Пароізоляція "Біполь ЕПП"                                                                                                                | м2    | 62,1  | <u>71.79</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4458  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 40                            | КБ12-3-4                                                                   | Улаштування покрівель із бітумних мастик двошарових із двома армуючими прокладками із склосітки із захисним шаром із рулонних матеріалів | 100м2 | 0,27  | <u>42099.71</u><br>4658,54 | <u>768.22</u><br>310,57   | 11367 | 1258 | <u>207</u><br>84   | <u>40.8000</u><br>2,2255  | <u>11.02</u><br>0,6  |
| 41                            | КБ12-17-1                                                                  | Обгородження покрівель перилами                                                                                                          | 100 м | 0,927 | <u>22821.04</u><br>1895,04 | <u>421.88</u><br>146,51   | 21155 | 1757 | <u>391</u><br>136  | <u>16.8000</u><br>1,0396  | <u>15.57</u><br>0,96 |
| 42                            | КБ9-29-1                                                                   | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею                                                                         | т     | 0,228 | <u>12374.59</u><br>5537,70 | <u>6237.47</u><br>2437,26 | 2821  | 1263 | <u>1422</u><br>556 | <u>46.2400</u><br>16,0249 | <u>10.54</u><br>3,65 |
| 43                            | С121-650                                                                   | Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи                                                                                  | т     | 0,228 | <u>79561.60</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 18140 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 44                            | КБ13-16-6<br>тех.ч.<br>п.1.3.16<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1<br>к(мат)=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /                                     | 100м2 | 0,6   | <u>1611.74</u><br>712,98   | <u>93.96</u><br>9,66      | 967   | 428  | <u>56</u><br>6     | <u>5.2580</u><br>0,0792   | <u>3.15</u><br>0,05  |
| 45                            | КБ13-26-6<br>тех.ч.<br>п.1.3.16<br>к(труд)=1,1<br>к(ЕММ)=1,1<br>к(мат)=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / за 2 рази                              | 100м2 | 0,92  | <u>5263.04</u><br>1065,34  | <u>140.90</u><br>21,62    | 4842  | 980  | <u>130</u><br>20   | <u>7.9640</u><br>0,1769   | <u>7.33</u><br>0,16  |
|                               |                                                                            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                         |       |       |                            |                           | 87182 | 8077 | <u>2599</u><br>961 |                           | <u>68.1</u><br>6,56  |
|                               |                                                                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                            |       |       |                            |                           | 87182 |      |                    |                           |                      |
|                               |                                                                            | в тому числі:                                                                                                                            |       |       |                            |                           |       |      |                    |                           |                      |
|                               |                                                                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                         |       |       |                            |                           | 76506 |      |                    |                           |                      |
|                               |                                                                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                             |       |       |                            |                           | 9038  |      |                    |                           |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                              | 9       | 10               | 11 | 12                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|---------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 4676<br>8,59<br>1636<br><b>91858</b>                                                           |         |                  |    |                     |
|   |   | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>91858</b>                                                                                   |         |                  |    |                     |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 14198660<br>14198660<br>11548072<br>2326400<br>1287977<br>2512,32<br>477324<br><b>15486637</b> | 2109232 | 541356<br>217168 |    | 19362,86<br>1579,59 |
|   |   | -----<br>Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | 2325<br><br><b>15486637</b>                                                                    |         |                  |    |                     |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>23454,77</b><br><b>2803724</b>                                                              |         |                  |    |                     |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій. Блоки 1,5,8

Кошторисна вартість об'єкта 531,232 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,55583 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 66,481 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                           | 4                             | 5                                              | 6       | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 07-01-01/ГП                                                 | на вимощення                | 230,548                       | -                                              | 230,548 | 0,27544                                                | 32,75                                              | -                                  |
| 2        | 07-01-02/ГП                                                 | на доріжки та тротуари      | 40,153                        | -                                              | 40,153  | 0,00724                                                | 0,907                                              | -                                  |
| 3        | 07-01-03/ГП                                                 | на автомобільні проїзди     | 260,531                       | -                                              | 260,531 | 0,27315                                                | 32,824                                             | -                                  |
| ---      |                                                             | Всього:                     | 531,232                       | -                                              | 531,232 | 0,55583                                                | 66,481                                             | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | 3/4                          | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                    | 15/16                      | 17/18                    |
| 07-01-01/ГП                 | вимощення                         | <u>0.23099</u><br>25,026     | <u>-</u><br>-        | <u>0.01389</u><br>1,919                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.24488</u><br>26,945 | <u>0.03056</u><br>5,805    | <u>0.27544</u><br>32,75  |
| 07-01-02/ГП                 | доріжки та тротуари               | <u>0.00476</u><br>0,506      | <u>-</u><br>-        | <u>0.00168</u><br>0,247                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.00644</u><br>0,753  | <u>0.00080</u><br>0,154    | <u>0.00724</u><br>0,907  |
| 07-01-03/ГП                 | автомобільні проїзди              | <u>0.22649</u><br>24,75      | <u>-</u><br>-        | <u>0.01642</u><br>2,328                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.24291</u><br>27,078 | <u>0.03024</u><br>5,746    | <u>0.27315</u><br>32,824 |
|                             | Разом :                           | <u>0.46224</u><br>50,282     | <u>-</u><br>-        | <u>0.03199</u><br>4,494                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.49423</u><br>54,776 | <u>0.06160</u><br>11,705   | <u>0.55583</u><br>66,481 |

Склав \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірів \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП**  
**на вимощення**  
**Благоустрій. Блоки 1,5,8**

Основа:  
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 230,548 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,27544 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 32,750 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)      | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                                 |                                                                                                            |                |           | Всього                     | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                                 |                                                                                                            |                |           |                            |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                                 |                                                                                                            |                |           | заробітної плати           | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                               | 3                                                                                                          | 4              | 5         | 6                          | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                                 | <b>Розділ 1. Бортові камені</b>                                                                            |                |           |                            |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ27-66-4                       | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м          | 0,46      | <u>24498.20</u><br>8822,94 | <u>714.59</u><br>229,26       | 11269                   | 4059             | <u>329</u><br>105             | <u>81.2500</u><br>1,4550           | <u>37.38</u><br>0,67 |
| 2       | & С1416-8684-30-18<br>варіант 1 | Камені бортові, БР50.20.6                                                                                  | шт             | 92        | <u>103.59</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 9530                    | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
|         |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                           |                |           |                            |                               | 20799                   | 4059             | <u>329</u><br>105             |                                    | <u>37.38</u><br>0,67 |
|         |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                              |                |           |                            |                               | 20799                   |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | в тому числі:                                                                                              |                |           |                            |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                           |                |           |                            |                               | 16411                   |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                               |                |           |                            |                               | 4164                    |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                            |                |           |                            |                               | 2497                    |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |                |           |                            |                               | 5,02                    |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                        |                |           |                            |                               | 954                     |                  |                               |                                    |                      |



| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6                          | 7                          | 8            | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                  |         |         |                            |                            | <b>23296</b> |       |                     |                           |                       |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                  |         |         |                            |                            |              |       |                     |                           |                       |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                             |         |         |                            |                            | <b>23296</b> |       |                     |                           |                       |
|    |                          | <b>Розділ 2. Вимощення 151 м2</b>                                                                                                                                                      |         |         |                            |                            |              |       |                     |                           |                       |
|    |                          | Тип П-1 и П-1.1                                                                                                                                                                        |         |         |                            |                            |              |       |                     |                           |                       |
| 3  | КБ11-1-2                 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                                              | 100м2   | 1,51    | <u>7950.80</u><br>861,89   | <u>159.46</u><br>51,23     | 12006        | 1301  | <u>241</u><br>77    | <u>8.0800</u><br>0,3745   | <u>12.2</u><br>0,57   |
| 4  | КБ27-17-3                | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см                                                                                                                           | 100м2   | 1,51    | <u>28628.87</u><br>3115,52 | <u>1520.57</u><br>495,93   | 43230        | 4704  | <u>2296</u><br>749  | <u>28.9600</u><br>3,5998  | <u>43.73</u><br>5,44  |
| 5  | КБ27-17-4<br>К=3 до 15см | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3                                                                        | 100м2   | 1,51    | <u>5405.42</u><br>-        | <u>252.22</u><br>83,89     | 8162         | -     | <u>381</u><br>127   | <u>-</u><br>0,6315        | <u>-</u><br>0,95      |
| 6  | КБ11-2-9                 | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                                                                                                | м3      | 15,1    | <u>956.34</u><br>605,93    | <u>6.00</u><br>1,70        | 14441        | 9150  | <u>91</u><br>26     | <u>5.5800</u><br>0,0139   | <u>84.26</u><br>0,21  |
| 7  | С1424-11611              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                                          | м3      | 15,402  | <u>3029.97</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 46668        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 8  | КБ27-27-1                | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м                                                             | 1000 м2 | 0,151   | <u>22115.66</u><br>1574,69 | <u>12857.77</u><br>2332,59 | 3339         | 238   | <u>1942</u><br>352  | <u>13.9600</u><br>14,8399 | <u>2.11</u><br>2,24   |
| 9  | КБ27-27-5<br>К=4 до 3см  | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 | 1000 м2 | -0,151  | <u>13.54</u><br>13,54      | <u>-</u><br>-              | -2           | -2    | <u>-</u><br>-       | <u>0.1200</u><br>-        | <u>-0.02</u><br>-     |
| 10 | С1421-9835               | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1                       | т       | 11,0532 | <u>4573.27</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 50549        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                       |         |         |                            |                            | 178393       | 15391 | <u>4951</u><br>1331 |                           | <u>142.28</u><br>9,41 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                          |         |         |                            |                            | 178393       |       |                     |                           |                       |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                                                          |         |         |                            |                            |              |       |                     |                           |                       |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                       |         |         |                            |                            | 158051       |       |                     |                           |                       |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                           |         |         |                            |                            | 16722        |       |                     |                           |                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5    | 6                         | 7                        | 8                                                                 | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |          |      |                           |                          | 9546<br>18,86<br>3583<br><b>187939</b>                            |       |                     |                          |                        |
|    |               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                           |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
|    |               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                           |                          | <b>187939</b>                                                     |       |                     |                          |                        |
|    |               | <b>Розділ 3. Вимощення - гідроізоляція</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                           |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
| 11 | КБ27-31-1     | Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м    | 0,54 | <u>3835.86</u><br>239,57  | <u>3456.94</u><br>761,21 | 2071                                                              | 129   | <u>1867</u><br>411  | <u>2.1500</u><br>5,9781  | <u>1.16</u><br>3,23    |
| 12 | С111-1900     | Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т        | 0,03 | <u>46594.93</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 1398                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 13 | КР20-29-1     | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2                                                                                                                                                                                                                                                   | 10м      | 8    | <u>352.41</u><br>347,53   | <u>-</u><br>-            | 2819                                                              | 2780  | <u>-</u><br>-       | <u>3.3500</u><br>-       | <u>26.8</u><br>-       |
| 14 | КБ7-19-3      | Герметизація мастикою горизонтальних швів                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м шва | 0,8  | <u>2683.46</u><br>2666,66 | <u>16.80</u><br>6,52     | 2147                                                              | 2133  | <u>14</u><br>5      | <u>23.0600</u><br>0,0532 | <u>18.45</u><br>0,04   |
| 15 | С1550-55      | Швидкотверднуча ремонтна суміш Ceresit CX 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | 32   | <u>188.80</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 6042                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 16 | КБ7-57-4      | Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м шва | 0,8  | <u>886.84</u><br>667,83   | <u>214.19</u><br>83,16   | 709                                                               | 534   | <u>171</u><br>67    | <u>6.1500</u><br>0,6783  | <u>4.92</u><br>0,54    |
| 17 | & С111-1196-4 | Джгут ущільнювальний ППЕ ТЕРЛОІЗОЛ 8мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м        | 80   | <u>9.15</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 732                                                               | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                           |                          | 15918                                                             | 5576  | <u>2052</u><br>483  |                          | <u>51.33</u><br>3,81   |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |      |                           |                          | 15918<br><br>8290<br>6059<br>3396<br>6,68<br>1268<br><b>19314</b> |       |                     |                          |                        |
|    |               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                           |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
|    |               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                           |                          | <b>19314</b>                                                      |       |                     |                          |                        |
|    |               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                           |                          | 215110                                                            | 25026 | <u>7332</u><br>1919 |                          | <u>230.99</u><br>13,89 |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 215110        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 182752        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 26945         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 15438         |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 30,56         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 5805          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>230548</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>230548</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>275,44</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | <b>32750</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_ Семен КУМИШ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ Катерина МІЛЬКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02/ГП**  
**на доріжки та тротуари**  
**Благоустрій. Блоки 1,5,8**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ГП

Кошторисна вартість 40,153 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00724 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,907 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                          |                                          |                                   |        |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|            |                                  |                                                                                                                            |                   |                | Всього                     | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                          |                                          |                                   |        |
|            |                                  |                                                                                                                            |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            | заробіт-<br>ної плати                   | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини |        |
|            |                                  |                                                                                                                            |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          | на одини-<br>цю                   | всього |
| 1          | 2                                | 3                                                                                                                          | 4                 | 5              | 6                          | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                       |                                          |                                   |        |
|            |                                  | <b>Розділ 1. Тротуар та доріжки 35,5 м2</b>                                                                                |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
|            |                                  | Тип П-2                                                                                                                    |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
|            |                                  | ГП л.4                                                                                                                     |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
| 1          | КБ111-1-2                        | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                  | 100м2             | 0,355          | <u>8228.44</u><br>861,89   | <u>437.10</u><br>138,75    | 2921                    | 306                   | <u>155</u><br>49           | <u>8.0800</u><br>1,1053                 | <u>2.87</u><br>0,39                      |                                          |                                   |        |
| 2          | КБ27-12-3                        | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером                                                               | 100м3             | 0,05325        | <u>11356.30</u><br>1977,49 | <u>9084.11</u><br>2141,90  | 605                     | 105                   | <u>484</u><br>114          | <u>18.8800</u><br>14,1397               | <u>1.01</u><br>0,75                      |                                          |                                   |        |
| 3          | С1421-9454                       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше                                  | м3                | 6,7095         | <u>1357.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 9109                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-                            |                                          |                                   |        |
| 4          | КБ27-27-1                        | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | 1000 м2           | 0,0355         | <u>22115.66</u><br>1574,69 | <u>12857.77</u><br>2332,59 | 785                     | 56                    | <u>456</u><br>83           | <u>13.9600</u><br>14,8399               | <u>0.5</u><br>0,53                       |                                          |                                   |        |

| 1 | 2                          | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6                         | 7                        | 8            | 9   | 10                 | 11                       | 12                  |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 5 | КБ27-27-5<br>К=2 до 6см    | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 | 1000 м2 | 0,0355 | <u>6.77</u><br>6,77       | <u>-</u><br>-            | -            | -   | <u>-</u><br>-      | <u>0.0600</u><br>-       | <u>-</u><br>-       |
| 6 | С1421-9835                 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1                       | т       | 5,1759 | <u>4573.27</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 23671        | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|   |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                       |         |        |                           |                          | 37091        | 467 | <u>1095</u><br>246 |                          | <u>4.38</u><br>1,67 |
|   |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                          |         |        |                           |                          | 37091        |     |                    |                          |                     |
|   |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                          |         |        |                           |                          |              |     |                    |                          |                     |
|   |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                       |         |        |                           |                          | 35529        |     |                    |                          |                     |
|   |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                           |         |        |                           |                          | 713          |     |                    |                          |                     |
|   |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                        |         |        |                           |                          | 393          |     |                    |                          |                     |
|   |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                 |         |        |                           |                          | 0,75         |     |                    |                          |                     |
|   |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                    |         |        |                           |                          | 144          |     |                    |                          |                     |
|   |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                  |         |        |                           |                          | <b>37484</b> |     |                    |                          |                     |
|   |                            | -----                                                                                                                                                                                  |         |        |                           |                          |              |     |                    |                          |                     |
|   |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                             |         |        |                           |                          | <b>37484</b> |     |                    |                          |                     |
| 7 | КБ27-64-1                  | <b>Розділ 2. Плитка тактильна 8 шт</b><br><i>Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином</i>                                                         | 100 м2  | 0,0072 | <u>6618.33</u><br>5466,06 | <u>1005.40</u><br>191,77 | 48           | 39  | <u>7</u><br>1      | <u>52.6900</u><br>1,2802 | <u>0.38</u><br>0,01 |
| 8 | С1426-11778-6<br>варіант 1 | Плитка попереджувальна "Тактильний квадрат з колами" 300х300х60мм                                                                                                                      | шт      | 8      | <u>324.51</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2596         | -   | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|   |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                       |         |        |                           |                          | 2644         | 39  | <u>7</u><br>1      |                          | <u>0.38</u><br>0,01 |
|   |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                          |         |        |                           |                          | 2644         |     |                    |                          |                     |
|   |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                          |         |        |                           |                          |              |     |                    |                          |                     |
|   |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                       |         |        |                           |                          | 2598         |     |                    |                          |                     |
|   |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                           |         |        |                           |                          | 40           |     |                    |                          |                     |
|   |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                        |         |        |                           |                          | 24           |     |                    |                          |                     |
|   |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                 |         |        |                           |                          | 0,05         |     |                    |                          |                     |
|   |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                    |         |        |                           |                          | 10           |     |                    |                          |                     |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9   | 10          | 11 | 12          |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|-----|-------------|----|-------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>2668</b>  |     |             |    |             |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |     |             |    |             |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                             |   |   |   |   | <b>2668</b>  |     |             |    |             |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 39735        | 506 | <u>1102</u> |    | <u>4,76</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |              |     | <u>247</u>  |    | <u>1,68</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 39735        |     |             |    |             |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |     |             |    |             |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 38127        |     |             |    |             |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 753          |     |             |    |             |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 418          |     |             |    |             |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 0,8          |     |             |    |             |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 154          |     |             |    |             |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>40153</b> |     |             |    |             |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |     |             |    |             |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>40153</b> |     |             |    |             |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>7,24</b>  |     |             |    |             |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>907</b>   |     |             |    |             |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03/ГП**  
**на автомобільні проїзди**  
**Благоустрій. Блоки 1,5,8**

Основа:  
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 260,531 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,27315 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 32,824 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми)      | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|         |                                 |                                                                                                            |                |           | Всього                     | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|         |                                 |                                                                                                            |                |           |                            |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                      |
|         |                                 |                                                                                                            |                |           | заробітної плати           | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього               |
| 1       | 2                               | 3                                                                                                          | 4              | 5         | 6                          | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                   |
|         |                                 | <b>Розділ 1. Бортові камені</b>                                                                            |                |           |                            |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
| 1       | КБ27-66-4                       | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м          | 0,95      | <u>24498.20</u><br>8822,94 | <u>714.59</u><br>229,26       | 23273                   | 8382             | <u>679</u><br>218             | <u>81.2500</u><br>1,4550           | <u>77.19</u><br>1,38 |
| 2       | & С1416-8684-30-15<br>варіант 1 | Камені бортові, БР 100.30.15                                                                               | шт             | 95        | <u>292.24</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 27763                   | -                | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
|         |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                           |                |           |                            |                               | 51036                   | 8382             | <u>679</u><br>218             |                                    | <u>77.19</u><br>1,38 |
|         |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                              |                |           |                            |                               | 51036                   |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | в тому числі:                                                                                              |                |           |                            |                               |                         |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                           |                |           |                            |                               | 41975                   |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                               |                |           |                            |                               | 8600                    |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                            |                |           |                            |                               | 5157                    |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |                |           |                            |                               | 10,37                   |                  |                               |                                    |                      |
|         |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                        |                |           |                            |                               | 1970                    |                  |                               |                                    |                      |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6                          | 7                          | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                  |         |        |                            |                            | <b>56193</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                  |         |        |                            |                            |              |      |                    |                           |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                             |         |        |                            |                            | <b>56193</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                          | <b>Розділ 2. Проїзд 91 м2</b>                                                                                                                                                          |         |        |                            |                            |              |      |                    |                           |                      |
|    |                          | Тип П-4                                                                                                                                                                                |         |        |                            |                            |              |      |                    |                           |                      |
|    |                          | ГП л.4                                                                                                                                                                                 |         |        |                            |                            |              |      |                    |                           |                      |
| 3  | КБ11-1-2                 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                                              | 100м2   | 0,91   | <u>8228.44</u><br>861,89   | <u>437.10</u><br>138,75    | 7488         | 784  | <u>398</u><br>126  | <u>8.0800</u><br>1,1053   | <u>7.35</u><br>1,01  |
| 4  | КБ27-12-1                | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                                                            | 100м3   | 0,2275 | <u>10666.22</u><br>1561,65 | <u>8894.07</u><br>1498,83  | 2427         | 355  | <u>2023</u><br>341 | <u>14.7800</u><br>9,3659  | <u>3.36</u><br>2,13  |
| 5  | С1421-10634              | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                               | м3      | 25,025 | <u>871.77</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 21816        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 6  | КБ27-12-3                | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером                                                                                                                           | 100м3   | 0,1365 | <u>11356.30</u><br>1977,49 | <u>9084.11</u><br>2141,90  | 1550         | 270  | <u>1240</u><br>292 | <u>18.8800</u><br>14,1397 | <u>2.58</u><br>1,93  |
| 7  | С1421-9454               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше                                                                                              | м3      | 17,199 | <u>1357.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 23349        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 8  | КБ27-27-1                | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м                                                             | 1000 м2 | 0,091  | <u>29798.86</u><br>1574,69 | <u>12857.77</u><br>2332,59 | 2712         | 143  | <u>1170</u><br>212 | <u>13.9600</u><br>14,8399 | <u>1.27</u><br>1,35  |
| 9  | КБ27-27-5<br>К=4 до 7 см | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 | 1000 м2 | 0,091  | <u>13.54</u><br>13,54      | <u>-</u><br>-              | 1            | 1    | <u>-</u><br>-      | <u>0.1200</u><br>-        | <u>0.01</u><br>-     |
| 10 | С1421-9835               | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1                       | т       | 15,47  | <u>4573.27</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 70748        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                       |         |        |                            |                            | 130091       | 1553 | <u>4831</u><br>971 |                           | <u>14.57</u><br>6,42 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                          |         |        |                            |                            | 130091       |      |                    |                           |                      |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                                                          |         |        |                            |                            |              |      |                    |                           |                      |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                       |         |        |                            |                            | 123707       |      |                    |                           |                      |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                           |         |        |                            |                            | 2524         |      |                    |                           |                      |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                               | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |      |                             |                           | 1393<br>2,67<br>508<br><b>131484</b>                            |       |                     |                            |                        |
|    |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                           |                                                                 |       |                     |                            |                        |
|    |            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                           | <b>131484</b>                                                   |       |                     |                            |                        |
|    |            | <b>Розділ 3. Ямковий ремонт 80 м2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                           |                                                                 |       |                     |                            |                        |
|    |            | Тип П-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                             |                           |                                                                 |       |                     |                            |                        |
| 11 | KP18-8-1   | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2                                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,8  | <u>24401.20</u><br>18518,36 | <u>4075.80</u><br>1423,59 | 19521                                                           | 14815 | <u>3261</u><br>1139 | <u>168.4100</u><br>10,7699 | <u>134.73</u><br>8,62  |
| 12 | C1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1                                                                                                                                                              | т     | 9,52 | <u>4675.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 44509                                                           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                             |                           | 64030                                                           | 14815 | <u>3261</u><br>1139 |                            | <u>134.73</u><br>8,62  |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |                           | 64030<br>45954<br>15954<br>8824<br>17,2<br>3268<br><b>72854</b> |       |                     |                            |                        |
|    |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                           |                                                                 |       |                     |                            |                        |
|    |            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                           | <b>72854</b>                                                    |       |                     |                            |                        |
|    |            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                             |                           | 245157                                                          | 24750 | <u>8771</u><br>2328 |                            | <u>226.49</u><br>16,42 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                            |       |      |                             |                           | 245157<br>211636<br>27078                                       |       |                     |                            |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 15374         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 30,24         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 5746          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>260531</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>260531</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>273,15</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>32824</b>  |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7

Кошторисна вартість об'єкта 3771,063 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 5,64534 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 648,475 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 31 липня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                              | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                            | 4                             | 5                                              | 6        | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 07-02-01/ГП                                                 | на благоустрій та озеленення | 3771,063                      | -                                              | 3771,063 | 5,64534                                                | 648,475                                            | -                                  |
| ---      | -----                                                       | Всього:                      | 3771,063                      | -                                              | 3771,063 | 5,64534                                                | 648,475                                            | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

Керівник кошторисного відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семен КУМИШ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Катерина МІЛЬКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-02**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 1                           | 2                                 | 3/4                           | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                     | 15/16                      | 17/18                     |
| 07-02-01/ГП                 | благоустрій та озеленення         | <u>4.99079</u><br>529,057     | <u>-</u><br>-        | <u>0.11946</u><br>17,761                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>5.11025</u><br>546,818 | <u>0.53509</u><br>101,657  | <u>5.64534</u><br>648,475 |
|                             | Разом :                           | <u>4.99079</u><br>529,057     | <u>-</u><br>-        | <u>0.11946</u><br>17,761                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>5.11025</u><br>546,818 | <u>0.53509</u><br>101,657  | <u>5.64534</u><br>648,475 |

Склав \_\_\_\_\_

Семен КУМИШ

Перевірів \_\_\_\_\_

Катерина МІЛЬКО

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»  
21 - 3760

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01/ГП**  
**на благоустрій та озеленення**  
**Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7**

Основа:  
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 3771,063 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,64534 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 648,475 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                                                                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                                                                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                                                                                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | <b>Розділ 1. Покриття доріжки Тип 1</b>                                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | КБ11-1-2                   | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                     | 100м2          | 0,43      | <u>7950.80</u>         | <u>159.46</u>                 | 3419                    | 371              | <u>69</u>                     | <u>8.0800</u>                      | <u>3.47</u>  |
|         |                            |                                                                                                                                                               |                |           | 861,89                 | 51,23                         |                         |                  | 22                            | 0,3745                             | 0,16         |
| 2       | КБ27-17-3                  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см                                                                                                  | 100м2          | 0,43      | <u>28628.87</u>        | <u>1520.57</u>                | 12310                   | 1340             | <u>654</u>                    | <u>28.9600</u>                     | <u>12.45</u> |
|         |                            |                                                                                                                                                               |                |           | 3115,52                | 495,93                        |                         |                  | 213                           | 3,5998                             | 1,55         |
| 3       | КБ27-22-1                  | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см                                       | 100м2          | 0,43      | <u>3838.83</u>         | -                             | 1651                    | 803              | -                             | <u>15.9500</u>                     | <u>6.86</u>  |
|         |                            |                                                                                                                                                               |                |           | 1866,31                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |
| 4       | КБ27-22-2 Н1=2             | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 4см/ | 100м2          | 0,43      | <u>603.79</u>          | -                             | 260                     | 260              | -                             | <u>5.1000</u>                      | <u>2.19</u>  |
|         |                            |                                                                                                                                                               |                |           | 603,79                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                           | 7                          | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 5  | C1421-9835                  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т      | 4,1108 | <u>4573.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 18800        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                 |        |        |                             |                            | 36440        | 2774 | <u>723</u><br>235  |                           | <u>24.97</u><br>1,71 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                    |        |        |                             |                            | 36440        |      |                    |                           |                      |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                    |        |        |                             |                            |              |      |                    |                           |                      |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                 |        |        |                             |                            | 32943        |      |                    |                           |                      |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                     |        |        |                             |                            | 3009         |      |                    |                           |                      |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                  |        |        |                             |                            | 1756         |      |                    |                           |                      |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                           |        |        |                             |                            | 3,49         |      |                    |                           |                      |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                              |        |        |                             |                            | 661          |      |                    |                           |                      |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                            |        |        |                             |                            | <b>38196</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                             | -----                                                                                                                                                            |        |        |                             |                            |              |      |                    |                           |                      |
|    |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                       |        |        |                             |                            | <b>38196</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                             | <b>Розділ 2. Вимощення по проїздам Тип 2</b>                                                                                                                     |        |        |                             |                            |              |      |                    |                           |                      |
| 6  | КБ11-1-2                    | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                        | 100м2  | 1,26   | <u>7950.80</u><br>861,89    | <u>159.46</u><br>51,23     | 10018        | 1086 | <u>201</u><br>65   | <u>8.0800</u><br>0,3745   | <u>10.18</u><br>0,47 |
| 7  | КБ27-13-3                   | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см                                                                                            | 1000м2 | 0,126  | <u>274034.93</u><br>2989,12 | <u>13617.41</u><br>3198,32 | 34528        | 377  | <u>1716</u><br>403 | <u>28.2900</u><br>21,3270 | <u>3.56</u><br>2,69  |
| 8  | КБ27-13-2                   | Улаштування верхнього шару двошарової основи з відсіву (розклінцовка) за товщини 15 см                                                                           | 1000м2 | 0,126  | <u>23877.91</u><br>3384,29  | <u>19230.62</u><br>4438,93 | 3009         | 426  | <u>2423</u><br>559 | <u>32.0300</u><br>29,5618 | <u>4.04</u><br>3,72  |
| 9  | & C1421-9599-1<br>варіант 1 | Гранітний відсів                                                                                                                                                 | м3     | 25,704 | <u>979.39</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 25174        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 10 | КБ26-30-1                   | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової                                                                                                        | 10 м2  | 12,6   | <u>160.46</u><br>160,46     | <u>-</u><br>-              | 2022         | 2022 | <u>-</u><br>-      | <u>1.4400</u><br>-        | <u>18.14</u><br>-    |
| 11 | & C111-1716-Ф7              | Плівка ПХВ 200 мкм                                                                                                                                               | м2     | 126    | <u>71.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 9008         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 12 | КБ11-2-9                    | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                                                                          | м3     | 12,6   | <u>956.34</u><br>605,93     | <u>6.00</u><br>1,70        | 12050        | 7635 | <u>76</u><br>21    | <u>5.5800</u><br>0,0139   | <u>70.31</u><br>0,18 |
| 13 | C1424-11612                 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                    | м3     | 12,852 | <u>3233.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 41563        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 14 | КБ6-11-11                   | Армування підстиляючих шарів і набетонок                                                                                                                         | т      | 0,504  | <u>1937.09</u><br>1526,18   | <u>302.04</u><br>96,90     | 976          | 769  | <u>152</u><br>49   | <u>13.5300</u><br>0,6150  | <u>6.82</u><br>0,31  |

| 1                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                           | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15                                                     | & C111-870-3   | Сітка зварна стальна 4вр1 50х50                                                                                                                                  | м2     | 126     | <u>102.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 12855         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 16                                                     | КБ27-22-1      | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см                                          | 100м2  | 1,26    | <u>3838.83</u><br>1866,31   | <u>-</u><br>-              | 4837          | 2352  | <u>-</u><br>-        | <u>15.9500</u><br>-       | <u>20.1</u><br>-      |
| 17                                                     | КБ27-22-2 Н1=2 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 4см/    | 100м2  | 1,26    | <u>603.79</u><br>603,79     | <u>-</u><br>-              | 761           | 761   | <u>-</u><br>-        | <u>5.1000</u><br>-        | <u>6.43</u><br>-      |
| 18                                                     | С1421-9835     | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т      | 12,0456 | <u>4573.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 55088         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | 211889        | 15428 | <u>4568</u><br>1097  |                           | <u>139.58</u><br>7,37 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | 211889        |       |                      |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            |               |       |                      |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | 191893        |       |                      |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | 16525         |       |                      |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | 9144          |       |                      |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | 17,62         |       |                      |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | 3347          |       |                      |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | <b>221033</b> |       |                      |                           |                       |
| -----                                                  |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            |               |       |                      |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            | <b>221033</b> |       |                      |                           |                       |
| <b>Розділ 3. Вимощення по птротуарам Тип 3</b>         |                |                                                                                                                                                                  |        |         |                             |                            |               |       |                      |                           |                       |
| 19                                                     | КБ11-1-2       | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                                                                        | 100м2  | 16,3    | <u>7950.80</u><br>861,89    | <u>159.46</u><br>51,23     | 129598        | 14049 | <u>2599</u><br>835   | <u>8.0800</u><br>0,3745   | <u>131.7</u><br>6,1   |
| 20                                                     | КБ27-13-3      | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см                                                                                            | 1000м2 | 1,63    | <u>274034.93</u><br>2989,12 | <u>13617.41</u><br>3198,32 | 446677        | 4872  | <u>22196</u><br>5213 | <u>28.2900</u><br>21,3270 | <u>46.11</u><br>34,76 |
| 21                                                     | КБ27-13-4 Н1=5 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 10см/                                         | 1000м2 | -1,63   | <u>87849.16</u><br>-        | <u>1899.36</u><br>369,25   | -143194       | -     | <u>-3096</u><br>-602 | <u>-</u><br>2,7040        | <u>-</u><br>-4,41     |
| 22                                                     | КБ27-13-2      | Улаштування верхнього шару двошарової основи з відсіву (розклінцовка) за товщини 15 см                                                                           | 1000м2 | 1,63    | <u>23877.91</u><br>3384,29  | <u>19230.62</u><br>4438,93 | 38921         | 5516  | <u>31346</u><br>7235 | <u>32.0300</u><br>29,5618 | <u>52.21</u><br>48,19 |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                          | 7                        | 8       | 9      | 10                    | 11                       | 12                      |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 23 | КБ27-13-4<br>Н1=5       | Улаштування основи з відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 10см/                                         | 1000м2 | 1,63    | <u>87849.16</u><br>-       | <u>1899.36</u><br>369,25 | 143194  | -      | <u>3096</u><br>602    | <u>-</u><br>2,7040       | <u>-</u><br>4,41        |
| 24 | С1421-9452<br>варіант 2 | Відсів                                                                                                                                                           | м3     | 205,38  | <u>1087.30</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 223310  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 25 | КБ26-30-1               | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової                                                                                                        | 10 м2  | 163     | <u>160.46</u><br>160,46    | <u>-</u><br>-            | 26155   | 26155  | <u>-</u><br>-         | <u>1.4400</u><br>-       | <u>234.72</u><br>-      |
| 26 | & С111-1716-Ф7          | Плівка ПВХ 200 мкм                                                                                                                                               | м2     | 1630    | <u>71.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 116529  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 27 | КБ11-2-9                | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                                                                          | м3     | 163     | <u>956.34</u><br>605,93    | <u>6.00</u><br>1,70      | 155883  | 98767  | <u>978</u><br>277     | <u>5.5800</u><br>0,0139  | <u>909.54</u><br>2,27   |
| 28 | С1424-11612             | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                    | м3     | 166,26  | <u>3233.97</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 537680  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 29 | КБ6-11-11               | Армування підстиляючих шарів і набетоннок                                                                                                                        | т      | 6,52    | <u>1937.09</u><br>1526,18  | <u>302.04</u><br>96,90   | 12630   | 9951   | <u>1969</u><br>632    | <u>13.5300</u><br>0,6150 | <u>88.22</u><br>4,01    |
| 30 | & С111-870-3            | Сітка зварна стальна 4вр1 50х50                                                                                                                                  | м2     | 1630    | <u>102.02</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 166293  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 31 | КБ27-22-1               | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см                                          | 100м2  | 16,3    | <u>3838.83</u><br>1866,31  | <u>-</u><br>-            | 62573   | 30421  | <u>-</u><br>-         | <u>15.9500</u><br>-      | <u>259.99</u><br>-      |
| 32 | КБ27-22-2<br>Н1=2       | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до 4см/    | 100м2  | 16,3    | <u>603.79</u><br>603,79    | <u>-</u><br>-            | 9842    | 9842   | <u>-</u><br>-         | <u>5.1000</u><br>-       | <u>83.13</u><br>-       |
| 33 | С1421-9835              | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т      | 155,828 | <u>4573.27</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 712644  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 34 | КБ27-66-4               | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                                                       | 100 м  | 5,2     | <u>24498.20</u><br>8822,94 | <u>714.59</u><br>229,26  | 127391  | 45879  | <u>3716</u><br>1192   | <u>81.2500</u><br>1,4550 | <u>422.5</u><br>7,57    |
| 35 | & С1416-8684-2-АН       | Камені бортові, БР100.20.8                                                                                                                                       | м      | 520     | <u>169.42</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 88098   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                 |        |         |                            |                          | 2854224 | 245452 | <u>62804</u><br>15384 |                          | <u>2228.12</u><br>102,9 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                    |        |         |                            |                          | 2854224 |        |                       |                          |                         |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                                    |        |         |                            |                          |         |        |                       |                          |                         |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                 |        |         |                            |                          | 2545968 |        |                       |                          |                         |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                     |        |         |                            |                          | 260836  |        |                       |                          |                         |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6                           | 7                          | 8                                                              | 9      | 10                 | 11                        | 12                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |         |        |                             |                            | 146507<br>284,61<br>54071<br><b>3000731</b>                    |        |                    |                           |                        |
|    |                   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                             |                            |                                                                |        |                    |                           |                        |
|    |                   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                             |                            | <b>3000731</b>                                                 |        |                    |                           |                        |
| 36 | КБ27-27-2         | <b>Розділ 4. Відновлення покриття по проїздам Тип 4</b><br><i>Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7,5 м</i>                                                                                                                                | 1000 м2 | 0,065  | <u>585359.23</u><br>1463,02 | <u>12420.18</u><br>2283,88 | 38048                                                          | 95     | <u>807</u><br>148  | <u>12.9700</u><br>14,5528 | <u>0.84</u><br>0,95    |
| 37 | КБ27-27-5<br>Н1=2 | <i>Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 /до 4см/</i>                                                                                                                        | 1000 м2 | -0,065 | <u>110679.90</u><br>6,77    | <u>-</u><br>-              | -7194                                                          | -      | <u>-</u><br>-      | <u>0.0600</u><br>-        | <u>-</u><br>-          |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                             |                            | 30854                                                          | 95     | <u>807</u><br>148  |                           | <u>0.84</u><br>0,95    |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |        |                             |                            | 30854<br><br>29952<br>243<br>128<br>0,24<br>45<br><b>30982</b> |        |                    |                           |                        |
|    |                   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                             |                            |                                                                |        |                    |                           |                        |
|    |                   | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                             |                            | <b>30982</b>                                                   |        |                    |                           |                        |
| 38 | КБ47-25-3         | <b>Розділ 5. Газон</b><br><i>Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см</i>                                                                                                                                                           | 100м2   | 62,3   | <u>4287.59</u><br>4238,05   | <u>49.54</u><br>14,40      | 267117                                                         | 264031 | <u>3086</u><br>897 | <u>42.0400</u><br>0,1048  | <u>2619.09</u><br>6,53 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                             | 4     | 5     | 6                        | 7             | 8              | 9      | 10                    | 11                 | 12                       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 39 | КБ47-25-5 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 /до 10см/ | 100м2 | -62,3 | <u>865.96</u><br>865,96  | <u>-</u><br>- | -53949         | -53949 | <u>-</u><br>-         | <u>8.5900</u><br>- | <u>-535.16</u><br>-      |
| 40 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                    | 100м2 | 62,3  | <u>2134.30</u><br>886,46 | <u>-</u><br>- | 132967         | 55226  | <u>-</u><br>-         | <u>8.2400</u><br>- | <u>513.35</u><br>-       |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                              |       |       |                          |               | 346135         | 265308 | <u>3086</u><br>897    |                    | <u>2597.28</u><br>6,53   |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |       |                          |               | 346135         |        |                       |                    |                          |
|    |           | в тому числі:                                                                                                 |       |       |                          |               |                |        |                       |                    |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |       |                          |               | 77741          |        |                       |                    |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |       |                          |               | 266205         |        |                       |                    |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |       |                          |               | 133984         |        |                       |                    |                          |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |       |       |                          |               | 229,13         |        |                       |                    |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |       |                          |               | 43533          |        |                       |                    |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |       |       |                          |               | <b>480119</b>  |        |                       |                    |                          |
|    |           | -----                                                                                                         |       |       |                          |               |                |        |                       |                    |                          |
|    |           | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                    |       |       |                          |               | <b>480119</b>  |        |                       |                    |                          |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                              |       |       |                          |               | 3479542        | 529057 | <u>71988</u><br>17761 |                    | <u>4990.79</u><br>119,46 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |       |                          |               | 3479542        |        |                       |                    |                          |
|    |           | в тому числі:                                                                                                 |       |       |                          |               |                |        |                       |                    |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |       |                          |               | 2878497        |        |                       |                    |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |       |                          |               | 546818         |        |                       |                    |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |       |                          |               | 291521         |        |                       |                    |                          |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |       |       |                          |               | 535,09         |        |                       |                    |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |       |                          |               | 101657         |        |                       |                    |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |       |       |                          |               | <b>3771063</b> |        |                       |                    |                          |
|    |           | -----                                                                                                         |       |       |                          |               |                |        |                       |                    |                          |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                    |       |       |                          |               | <b>3771063</b> |        |                       |                    |                          |
|    |           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                           |       |       |                          |               | <b>5645,34</b> |        |                       |                    |                          |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 648475 |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Семен КУМИШ

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*Катерина МІЛЬКО