

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на пусконаладжувальні роботи систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,132 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,787 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>75,85</u> 75,85	-	76	76	-	<u>0,7526</u>	<u>0,75</u>
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	7	<u>192,31</u> 192,31	-	1346	1346	-	<u>1,9080</u>	<u>13,36</u>
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>1854,54</u> 1854,54	-	1855	1855	-	<u>18,4000</u>	<u>18,4</u>
4	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	<u>2257,70</u> 2257,70	-	2258	2258	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
5	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	<u>7901,94</u> 7901,94	-	7902	7902	-	<u>78,4000</u>	<u>78,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					13437	13437	-		133,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13437		-		-
		всього заробітна плата, грн.					13437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5695				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1350				
		Всього будівельні роботи, грн.					19132				

		Всього по кошторису					19132				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					144,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14787				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

